ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: **„Главболгарстрой" АД**
/наименование на участника/
и подписана от:

/три имена/
в качеството и на **Упълномощен представител**
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес **гр. София 1619, р-н Витоша, ул. Дамяница № 3-5**
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: **02 / 91 51 858**
факс №: **02 / 857 50 31; 02 / 957 12 10**
e-mail: gbs-sofia@gbs-sofia.com

2. Лице за контакти:
Длъжност: Упълномощен представител
Лична карта
телефон / факс: 02/91 51 858 ; 02/857 50 31, 02/957 12 10

3. Обслужваща банка: **БАНКА „ДСК" ЕАД**
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG31STSA93000000366968, BIC STSABGSF
Титуляр на сметката **„Главболгарстрой" АД**

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN BG31STSA93000000366968, BIC STSABGSF

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Титуляр на сметката **„Главболгарстрой" АД**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции за Сграда с административен адрес **гр. Благоевград, ж.к. "Еленово" блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б"**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **180 календарни** дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата: 23.02.2016 г.

.....

(Подп...

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което ... членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване н...*

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

"Главболгарстрой" АД
(наименование на участника)

№	Съдържание	Вид на документите */оригинал или заверено копие/*	№ на страниците на представените документи от ..... до .....
	ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР"		
1.	Списък на документите, съдържащи се в офертата;	Оригинал	1 - 3
2.	Предложение - образец № 1;	Оригинал	4 - 5
3.	Декларация за регистрация по ЗТР - образец № 2;	Оригинал – 5 бр.	6 - 10
4.	Удостоверение за актуално състояние;	Заверено копие	11 - 16
5.	Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника	Оригинал	17-18
6.	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1, б. „а" – „д" /без б."е"/, т.2, т.3 и т.4, ал. 2, т.1, т.4 и ал. 5, т.1 и т.2 от ЗОП - образец № 3;	Оригинал – 5 бр.	19 - 28
7.	Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника:		
7.1.	Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти - образец № 4; -с приложени референции за добро изпълнение на обектите;	Оригинал Заверени копия – 4 бр.	29 – 31 32 - 66
7.2.	Списък – Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - образец № 5;	Оригинал	67 – 70

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД София България

	-с приложени: - документи за квалификация;	Заверено копие:	71 - 107
8.	Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - образец № 6;	Оригинал – 5 бр.	108 - 112
9.	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - образец № 7;	Не приложимо!	113 - 114
10.	Документ за внесена гаранция за участие - - образец № 8;	Оригинал	115
11.	Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора - образец № 9;	Оригинал – 5 бр.	116 - 120
12.	Декларация по чл.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - образец № 10;	Оригинал – 5 бр.	121 - 125
13.	Декларация за липса на обстоятелствата по чл.55, ал.7 от ЗОП и чл.8, ал. 8, т.2 от ЗОП - образец № 14;	Оригинал – 5 бр.	126 - 130
14.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - образец № 15;	Оригинал – 5 бр.	131 - 135
15.	Декларация по чл.51, ал. 1, т.9 от ЗОП - образец № 16;	Оригинал	136
16.	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - образец № 17; -с приложени Декларации за ангажираност, дипломи сертификати и др.	Оригинал Оригинали и заверени копия:	137 - 140 141 - 185
17.	Декларация за техническата спесификация на материалите - образец № 18; -с приложени декларации за съответствие и сертификати за основните строителни материали	Оригинал Заверени копия	186 - 187 188 - 240
18.	Застраховка „Професионална отговорност за участниците в проектирането и строителството" -с приложена декларация за подновяване на застраховка „Професионална отговорност"	Заверени копия Оригинал	241 – 244 245
19.	ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите	Оригинал	246
20	ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда	Оригинал	247
21.	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - образец № 19;	Оригинал	248
22.	Декларация за сключени договори за строителство по Национална програма	Оригинал	249 – 253

	енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - образец № 20;		
	ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА"		
1.	Техническо предложение за изпълнение на поръчката (образец №11);	Оригинал	254 - 256
2.	Подробен Линеен график С приложени: - Диаграма на работната ръка; - Строителна програма за изпълнение на СМР;	Оригинал	257 - 261 262 263 - 284
	ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА"		
1.	Ценово предложение - образец №12	Оригинал	285 - 287
2.	Количествено-стойностна сметка -с приложени подробни анализи на видовете СМР	Оригинал	288 - 292 293 – 324

Дата 23/ 02 / 2016 г.

Име и фамилия

Длъжност Упълномощен представител

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Калин Пешов
(трите имена)
Данни по документ за самоличност:

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Председател на Управителен съвет и законен представител
(длъжност)
на Участник: „Главболгарстрой" АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 831652485

Дата: 23.02.2016 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Светослав Любомиров
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: .
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Заместник-председател на Управителен съвет и законен представител
(длъжност)
на Участник: „Главболгарстрой" АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 831652485

Дата: 23.02.2016 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Борислав Гънгов
(трите имена)

Данни по документ за самоличност:

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Изпълнителен директор
(длъжност)

на Участник: „Главболгарстрой“ АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №19: “Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово“

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 831652485

Дата: 23.02.2016 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Мая Пенчева
(трите имена)

Данни по документ за самоличност:

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Изпълнителен директор
(длъжност)

на Участник: „Главболгарстрой" АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 831652485

Дата: 23.02.2016 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Добромир Цилиянов
(трите имена)

Данни по документ за самоличност:

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Изпълнителен директор
(длъжност)

на Участник: „Главболгарстрой" АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 831652485

Дата: 23.02.2016 г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160113142909 / 13.01.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на **"ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД, ЕИК 831652485** в част „Вписани обстоятелства" и част „Обявени актове" към 13.01.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК	**831652485** **"ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД** **28905/1991 110**

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма	**ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ**
3.Правна форма	**Акционерно дружество**
4.Изписване на чужд език	**GLAVBOLGARSTROY**
5.Седалище и адрес на управление	**БЪЛГАРИЯ** **гр. София 1619, Област София (столица);** **Община Столична, Район р-н Витоша** **ул.ДАМЯНИЦА, № 3-5** **адрес на електронна поща gbs-sofia @ gbs-sofia.com**
6.Предмет на дейност	**ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ИНЖЕНЕРИНГ; РЕМОНТНИ РАБОТИ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ; СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА И ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ; ГЕОПРОУЧВАТЕЛНИ, ХИДРОЛОЖКИ И СОНДАЖНИ РАБОТИ; РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В Т.Ч.. СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ, ПОДДРЪЖКА, УПРАВЛЕНИЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ; ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТРАНСПОРТНА И**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпи...

СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ОБУЧУНИЕ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В СТРОИТЕЛСТВОТО; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМИРАНЕ И НАЕМАНЕ НА РАБОТА. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

10.Представители

КАЛИН С ПЕШОВ, ЕГН
БЪЛГАРИЯ
СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ, Е
БЪЛГАРИЯ
БОРИСЛАВ В ГЪНГОВ, ЕГ
БЪЛГАРИЯ
МАЯ РА ВА ПЕНЧЕВА, Е
БЪЛГАРИЯ
ДОБРОМИР Щ ЩИЛИЯНОВ
БЪЛГАРИЯ

11.Начин на представляване

1) заедно от Председателя на УС – Калин Симеонов Пешов и Заместник-председателя на УС – Светослав Иванов Любомиров или 2) заедно от двама от членовете на УС, един от които е: а) Председателят на УС – Калин Симеонов Пешов или Заместник-председателят на УС – Светослав Иванов Любомиров, а другият е: б) един от Изпълнителните директори - Борислав Тодоров Гънгов, Мая Радостинова Пенчева или Добромир Щилиянов Щилиянов

13.Управителен съвет

Дата на изтичане на мандата: 30.08.2018 г.
КАЛИН С ПЕШОВ, , държава: БЪЛГАРИЯ
Светослав Любомиров,), държава: БЪЛГАРИЯ
МАЯ Р ПЕНЧЕВА, Е държава: БЪЛГАРИЯ
ДОБРОМИ ЩИЛИЯНОВ, Е държава: БЪЛГАРИЯ
БОРИСЛАВ ГЪНГОВ, , държава: БЪЛГАРИЯ

14.Надзорен съвет

Дата на изтичане на мандата:
начинът, по който се определя мандатът: 5 години считано от датата на избирането му
ЗДРАВКО ПОПЙОРДАНОВ,
"ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 175020797, държава: БЪЛГАРИЯ
ГБС АД, ЕИК 122050971, държава: БЪЛГАРИЯ

31.Размер

34585502 лева

31а.Акции

вид акции: ПОИМЕННИ КЛАС "А", брой акции: 34585502, номинална стойност: 1
права за отделни класове акции:
особени условия за прехвърляне на акции:

32.Внесен капитал

34585502 лева

Раздел **Клонове**

Клон

Фирма на клон: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД-КЛОН СЕВЕРОЗАПАД, ЕИК на клон: 1533

51.Седалище и адрес на управление на клон

БЪЛГАРИЯ
гр. Враца, Област Враца;
Община Враца, ж.к. ДЪБНИКА, бл. 135, вх. Б, ет. 1, ап. 20

ВЯРНО СКАНИРАНО

Под

51а.Фирма на клон	**ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД-КЛОН СЕВЕРОЗАПАД**
51б.ЕИК на клон	**1533**
52.Предмет на дейност на клон	**ПРОЕКТО-ПРОУЧВАТЕЛНО И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, КОМПЛЕКСНО ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ/ПОД КЛЮЧ/ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНСКИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪССТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ, ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СДЕЛКИ С УСЛОЖНЕНИ УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН**
53.Управител на клон	**ИЛИЯ [redacted] ИЛИЕВ, ЕГН [redacted]** **издаден от: ОДП ВРАЦА**
54.Обем на представителна власт	**КЛОНЪТ СЕ УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА ОТ УПРАВИТЕЛЯ ИЛИЯ ХРИСТОВ ИЛИЕВ**

Клон

Фирма на клон: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД-КЛОН РУСЕ, ЕИК на клон: 1529

55.Закриване на клон	**закрит**

Клон

Фирма на клон: ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД - КЛОН гр.САМОКОВ, ЕИК на клон: 1552

51.Седалище и адрес на управление на клон	**БЪЛГАРИЯ** **гр. Самоков 2000, Област София:** **Община Самоков** **СОФИЙСКО ШОСЕ, № 32**
51а.Фирма на клон	**ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД - КЛОН гр.САМОКОВ**
51б.ЕИК на клон	**1552**
52.Предмет на дейност на клон	**ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОБЛАСТТА НА ПРОМИШЛЕНОТО И ИНФРАСТРУКТОРНОТО СТРОИТЕЛСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И/ИЛИ ПРОДАВАНЕ НА КОМПЛЕКТНИ ОБЕКТИ И ОБЕКТИ "ПОД КЛЮЧ", ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ И ПРОДАЖТА ИМ КАТО ГОТОВ СТРОТЕЛЕН ОБЕКТ, ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПУСК И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОТАЦИЯ НА КОМПЛЕКТНИ ОБЕКТИ, ЛИЗИНГ И ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ, ИНЖЕНЕРИНГОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.**
53.Управител на клон	**БОРИСЛАВ МАЛИНОВ АПОСТОЛОВ, ЕГН 6210217368** **БЪЛГАРИЯ** **гр. Самоков 2000, Област София:** **Община Самоков**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: [redacted]

НИКОЛА КОРЧЕВ, № 27
Документ за самоличност

54.Обем на представителна власт

ОБЕМЪТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ВЛАСТ Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ СД НА ПРИНЦИПАЛА "ГБС-СОФИЯ" И ПРЕДОСТАВЕНИТЕ МУ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ ПЪЛНОМОЩИЯ И ВКЛЮЧВА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ С РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИ, БЕЗ ЗАМЕСТНИЦИТЕ НА УПРАВИТЕЛЯ, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ И ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ОБСЛУЖВАЩИ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА КЛОНА И ДОГОВОРИ ПО ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТТА, В РАЗМЕР, РЕД И НАЧЕН ОПРЕДЕЛЕНИ В ПЪЛНОМОЩНОТО.

Клон

Фирма на клон: "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД - КЛОН ПЛЕВЕН, ЕИК на клон: 1445

55.Закриване на клон **закрит**

Клон

Фирма на клон: "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД - КЛОН ВАРНА, ЕИК на клон: 1500

55.Закриване на клон **закрит**

Клон

Фирма на клон: "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД -КЛОН БУРГАС, ЕИК на клон: 1483

55.Закриване на клон **закрит**

Раздел **Преобразуване**

Преобразуване

701.Форма на преобразуване **вливане**

702.Преобразуващо се дружество **ГБС-СОФИЯ, ЕИК 130032955**

703.Правоприемник **ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ, ЕИК 831652485**

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2007г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: за 2008г.
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2010

Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2013
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2014

1001.Описание на обявения акт Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: на 30.08.2008г.
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: на 28.02.2009г.
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 01.03.2010
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 18.03.2011
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 10.11.2011
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 18.05.2012
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание:
Дата: 07.06.2013
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 10.06.2014
Вид: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Описание: Покана за свикване на общо събрание на акционерите
Дата: 09.06.2015

1001.Описание на обявения акт Вид: Друг акт
Описание: Друг акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Договор / план за преобразуване
Описание: Договор / план за преобразуване

1001.Описание на обявения акт Вид: Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание: с приложения 1, 2, 3, и 4
Вид: Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание: Доклад на управителния орган за преобразуването
Вид: Доклад на управителния орган за преобразуването
Описание: Доклад на управителния орган за преобразуването

(Име и фамилия) (подпис и печат)

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаните:

Светослав **Любомиров.** ЕГН издадена на 04.01.2013г. от ия, (в качеството му на **Заместник-председател на Управителния съвет и законен представител на дружеството,**
и
Добромир **в Щилиянов.** ЕГН
в качеството му на **Изпълнителен Директор**

на **Главболгарстрой АД** с адрес на управление ул. Дамяница №3-5, София 1619, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 831652485, с идентификационен № по ДДС BG 831652485,

във връзка с участието в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с Възложител **Община Благоевград** за обект: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции Обособена позиция №1 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 11, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Струма" №2; Обособена позиция №2 "Многофамилна жилищна сграда - с административен адрес ул. „Цар Иван Шишман" №20"; Обособена позиция №3 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 41, вх. „А", „Б" и „В", с административен адрес ж. к. „Ален мак"; Обособена позиция №4 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А", вх. „Б" и вх. „В", с административен адрес ул. „Марица"; Обособена позиция №5 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 210, вх. „А", вх. „Б" и вх. „В", с административен адрес ж.к. „Еленово"; Обособена позиция №6: "Многофамилна жилищна сграда – блок №21, блок №22, вх. „А" и вх. „Б", блок №23, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж.к. „Еленово"; Обособена позиция №7: "Многофамилна жилищна сграда – блок №207, вх. „А", вх. „Б" и вх. „В", с административен адрес ж. к. „Еленово" Обособена позиция №8: "Многофамилна жилищна сграда – блок №63, вх. А, вх. Б, вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Ален мак"; Обособена позиция №9: "Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ул. „Иван Михайлов" №57; Обособена позиция №10: "Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Ален мак"; Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"; Обособена позиция №12: "Многофамилна жилищна сграда – блок №209, вх. „А", вх. „Б", вх. „В", вх. „Г" и вх. „Д", с административен адрес ж. к. „Еленово"; Обособена позиция №13: "Многофамилна жилищна сграда – блок №6, вх. „А" и вх. „Б", №7, вх. „А", и вх. „Б", №8, с административен адрес ж. к. „Еленово"; Обособена позиция №14: "Многофамилна жилищна сграда – блок №10, №11, вх. „А" и вх. „Б", №12, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Струмско център"; Обособена позиция №15: "Многофамилна жилищна сграда – блок №1, „2, вх. „А" и вх. „Б", №3, вх. „А" и вх. „Б", №4, с административен адрес ж. к. „Струмско център"; Обособена позиция №16: "Многофамилна жилищна сграда – блок №17, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес, ж. к. „Струмско", ул. „Огражден"; Обособена позиция №17: "Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, вх. „А" и вх. „Б", №15, вх. „А4 и вх. „Б" и №16, с административен адрес ж. к. „Ален мак"; Обособена позиция №18: "Многофамилна жилищна сграда – блок №13, №14, вх. „А" и вх. „Б", №15, вх. „А" и вх. „Б", №16, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Струмско център"; Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"; Обособена позиция №20: "Многофамилна жилищна сграда – блок №38, вх. „А", вх. „Б" и вх. „В", с административен адрес ж. к. „Струмско", ул. „Броди" №21; Обособена позиция №21: "Многофамилна жилищна сграда – блок №212, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"; Обособена позиция №22: "Многофамилна жилищна сграда – блок №46, блок №47, вх. „А" и вх. „Б", №48 и №49, с административен адрес ж. к. „Еленово"; Обособена позиция №23: "Многофамилна жилищна сграда – блок 41, с административен адрес ж. к. „Еленово"; Обособена позиция №24: "Многофамилна жилищна сграда – блок №21, №22, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Ален мак"; Обособена позиция №25: "Многофамилна жилищна сграда – блок №23, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Ален мак";**

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Валентина **Джалева,** ЕГН
от МВР - гр. Благоевград, с адрес: гр. Благоевград 2700, ул. "Стефан Стамболов" №57, ет.1, ап.2, със следните права:

1. Да бъде надлежно упълномощен представител и лицето за контакт на **Главболгарстрой АД** който да

подписва, комплектова, предава документацията и офертата, и приема документи свързани с горепосочената процедура, както и да отговаря на въпроси, свързани с комплектоването, предаване, отваряне и преглед на документацията и офертата по горепосочената процедура за и от името на **Главболгарстрой АД.**

2. Да подпише офертата и да представлява **Главболгарстрой АД** в процедурата.
3. Да подпише предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена, от името на **Главболгарстрой АД.**
4. Да подписва и подлепатва за и от името на **Главболгарстрой АД** всички документи, които следва да бъдат приложени в офертата съгласно тръжните изисквания, в т.ч. справки, декларации, образци, приложения, заверки за вярно с оригинала и др., освен тези, за които изрично се изисква друго.
5. Да депозира офертата пред Възложителя съгласно тръжните изисквания.
6. Да заверява копията с гриф "Вярно с оригинала" съгласно тръжните изисквания и при успешен търг, да подписва договора и всички съответни документи, във връзка с Договора/ите с Възложителя за и от името на **Главболгарстрой АД.**
7. Да получава инструкции за и от името на **Главболгарстрой АД**, както и да извършва оглед на обекта.
8. Да присъства на всички сесии на Възложителя по отваряне на офертите и обявяване на резултатите съгласно инструкциите на Тръжните документи.
9. Да поема отговорности от името на **Главболгарстрой АД** свързани с участието на **Главболгарстрой АД** в тази процедура, като правата му по това пълномощно не следва да се тълкуват ограничително.
10. Ако е необходимо да преупълномощи друго лице/лица с правата си по това пълномощно.

УПЪЛНО

.....

На 02.02.2016 г., БОГДАНА БЪЧВАРОВА, нотариус в район РС София с рег. № 515 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
СВЕТОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ, ЕГН: [redacted] ДРЕС: СОФИЯ - Представител на
ДОБРОМИР [redacted]В ЩИЛИЯНОВ, ЕГН: [redacted],
АДРЕС: ЯМБОЛ - Представител на
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД, ЕИК: 831652485, СЕДАЛИЩЕ: СОФИЯ - Упълномощител
Рег. № 692 Събрана такса:
Забележка: Удостоверяването е извършено извън кантората

Нотариус:

Помощник нотариус
ЦВЕТА МАТОВА
по заместване

Република България
Район на действие РС. София

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Калин (Пешов

(три имена)

Данни по документ за самоличност:

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Председател на Управителен съвет и законен представител

(длъжност)

на Участник: „Главболгарстрой" АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове: дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Светослав Любомиров

(три имена)

Данни по документ за самоличност: л

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Заместник-председател на Управителен съвет и законен представител

(длъжност)

на Участник: „Главболгарстрой" АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.
Гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Борислав Гънгов

(три имена)

Данни по документ за самоличност:

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Изпълнителен директор

(длъжност)

на Участник: „Главболгарстрой" АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

6. **Представляваният от мен участник няма паричии задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Мая ва Пенчева

(три имена)

Данни по документ за самоличност:

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Изпълнителен директор

(длъжност)

на Участник: „Главболгарстрой" АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Добромир Щилиянов
(три имена)
Данни по документ за самоличност: л

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Изпълнителен директор
(длъжност)
на Участник: „Главболгарстрой" АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност: няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен,

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Е

(три имена)

Данни по документ за самоличност: лк
Благоевград, гр. Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Упълномощен представител

(длъжност)

на „Главболгарстрой“ АД -

(наименование на участника)

участник: „Главболгарстрой“ АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №19: “Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово“

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1.	Енергийно ефективни мерки в обществени сгради в общините Козлодуй и Нови хан – Лот 1 - проектиране, извършване на конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до “ключ”	Министерство на икономиката и енергетиката на Репубрика България, гр. София, ул. „Славянка“ №8	декември 2011г. – декември 2012г.	7 987 210,00
2.	„Изпълнение на строително-монтажни	Община Мездра	януари 2013г. – май 2013г.	576 962,27

	работи" по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура", 1.Целодневна детска градина (ЦДГ) N21 "Детелина", гр. Мездра 2.Целодневна детска градина №2 "Роза", гр. Мездра 3.Професионална гимназия „Алеко Константинов" 4.Обединено детско заведение №2, община Мездра, с. Зверино – Изпълнение на конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до "ключ"	гр.Мездра, ул."Христо Ботев" 27		
3.	СМР за обект: „Национален Музеен Комплекс" – изпълнение на конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до "ключ"	Министерство на културата, гр.София, бул."Ал. Стамболийски" №17	септември 2012г. – юни 2014г	22 999 974,57
4.	Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „София Мол Южна Дъга" – проектиране и изпълнение на конструктивни, архитектурно-строителни и инсталационни работи до "ключ"	София Саут Ринг Мол ЕАД; гр. София, бул. „България" №102	септември 2011г. – ноември 2014г.	157 102 614,00

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

23.02.2016 г.

(дата на подписване)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката и енергетиката

Изх. № Е-30-Г-814
Дата: 22.11.2013г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката на Република България дава настоящата референция за дейността на **„Главболгарстрой" АД** в качеството й на специализирана строителна организация, като Изпълнител на проект за реализация на енергийноефективни мерки в обществени сгради, финансиран от Международен фонд „Козлодуй", администриран от Европейска банка за възстановяване и развитие, съгласно сключените на 20.12.2011 г. договори:

- "Енергийноефективни мерки в обществени сгради в общините Козлодуй и Нови хан" (Лот 1) - Договор № KIDSF-GA-029/1;

и

- "Енергийноефективни мерки в обществени сгради" (Лот 2) - Договор № KIDSF-GA-030/1.

По проекта са реализирани следните дейности:

- изработване на инвестиционни проекти за всеки един под-обект;
- действия по съгласуване и одобряване на проектите със съответните представители на бенефициентите и консултанта;
- упражняване на авторски надзор по време на строителството;
- временно строителство;
- демонтажни работи;
- доставка на необходимите материали и оборудване;
- строително – монтажни работи;
- единични, комплексни и 72-часови изпитвания;
- изработване на изпълнителна и екзекутивна документация.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8
Тел: +3592 940 7001
Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70
e-mail: e-docs@mee.government.bg

Проектът включва тринадесет сгради в Лот 1 и двадесет и четири сгради в Лот 2, общо тридесет и седем обществени сгради (Бенефициенти) – училища, детски градини, болници, социални заведения и административни сгради в различни райони в България:

Лот 1 - "Енергийноефективни мерки в обществени сгради в общините Козлодуй и Нови хан"

- Сграда "Кметство" с. Крива бара, общ. Козлодуй
- Сграда "Кметство" с. Бутан, общ. Козлодуй
- ЦДГ "Първи юни" с. Бутан, общ. Козлодуй
- Спортна зала "Христо Ботев"гр. Козлодуй общ. Козлодуй
- ОДЗ "Звънче" гр. Козлодуй, общ. Козлодуй
- ОУ "Васил Априлов" с. Хърлец, общ. Козлодуй
- ЦДГ "Слънчице"гр. Козлодуй общ. Козлодуй
- СОУ "Христо Ботев" гр. Козлодуй, общ. Козлодуй
- Здравна служба с. Нови хан, общ. Елин Пелин
- Сграда "Кметство" с. Нови хан, общ. Елин Пелин
- СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй, общ. Козлодуй
- Читалище "Храм - паметник Христо Ботев 1879" гр. Козлодуй, общ.Козлодуй
- Читалище "Яким Деспотов" с. Гложене, общ. Козлодуй

Лот 2 -"Енергийноефективни мерки в обществени сгради"

- ОУ "Христо Ботев" гр.Ракитово, общ. Ракитово
- СОУ "Климент Охридски" гр. Ракитово, общ. Ракитово
- ЦДГ "Славейче" гр. Костандово, общ. Ракитово
- Народно читалище "Просвета" гр. Костандово, общ. Ракитово
- ОУ "Христо Ботев" с. Дорково, общ. Ракитово
- ПГ по селско стопанство гр. Чирпан, общ. Чирпан
- Читалище гр. Драгоман, общ. Драгоман
- Административна сграда гр. Драгоман, общ. Драгоман
- ЦДГ "Радост" гр. Драгоман, общ. Драгоман
- Поликлиника гр. Драгоман, общ. Драгоман
- Читалище "Христо Ботев" с. Габер, общ. Драгоман
- Общинска администрация гр. Вършец, общ. Вършец
- ОДЗ "Слънце" гр. Вършец, общ. Вършец
- СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Рудозем, общ. Рудозем
- СОУ "Христо Ботев" с. Чепинци, общ. Рудозем

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- ЦДГ "Д-р Стайков" гр. Стрелча, общ. Стрелча
- СОУ "Паисий Хилендарски" гр. Стрелча, общ. Стрелча
- СОУ "Паисий Хилендарски" Физкултурен салон гр. Стрелча, общ. Стрелча
- Домашен социален патронаж с. Якимово, общ. Якимово
- Община Иваново - Административна сграда, гр. Иваново, общ. Иваново
- ОУ "Христо Ботев" - физкултурен салон с. Щръклево, общ. Иваново
- ЦДГ "Слънце" гр. Павликени, общ. Павликени
- МБАЛ "Царица Йоанна" ЕАД сграда № 11 МТЛ по Зъботехника, УНГ гр. София, общ. София
- МБАЛ "Царица Йоанна" ЕАД сграда на Диагностично консултативен блок. Спешна помощ, Хемодиализа, гр. София, общ. София

Изпълнените енергийно ефективни мерки с оглед намаляване на консумацията на енергия в сградите са: смяна на дограма, топлоизолационен пакет за фасадни стени, за подове и покриви, подмяна на осветителни тела и електроинсталации, изграждане и ремонт на бойлерни и отоплителни инсталации, изграждане на соларни системи и др.

Общата стойност на изпълнените видове СМР е **7 987 210 лв.,** в т.ч. и проектиране.

/ЛОТ 1 – **2 459 913 лв.** и ЛОТ 2 - **5 527 297 лв.**/

- част Архитектурно - строителна, с вкл. проектиране – **6 663 868лв.**
- част Електроинсталации, с вкл. проектиране – **144 371 лв.**
- част Отоплителни инсталации, с вкл. проектиране – **1 178 971 лв.**

Дяловото участие на дружеството по изпълнение на договора е 100%.

За периода 12.2011 – 12.2012 г. **„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД** изпълни на обектите следните строително - монтажни работи, в т.ч.:

- ***Подмяна на дограма*** – 12 945 m2

- демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма; доставка и монтаж на PVC за прозорци и алуминиева дограма за вратите със стъклопакет с нискоемисионно стъкло; обръщане от вътрешна страна около сменена дограма с гипскартон или зидария, шпакловане и боядисване; подпрозоречни первази.

- ***Топлоизолация на външни стени*** – 46 990 m2

- изчукване стара обрушена мазилка, грундиране, полагане на фасадна топлоизолация със съответната дебелина, вкл. мрежа шпакловака и финишна мазилка /за цокъл мозаечна/.

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- Фасадни топлоизолационни термопанели

- ***Топлоизолация на покрив*** – 28 902 m2

- плосък покрив - топлоизолация със съответната дебелина, защита със замазка и полагане на хидроизолация - разливна хидроизолация на каучукова основа или битумна хидроизолация

- подпокривно пространство – топлоизолация със съответната дебелина, защита със замазка.

- Топлоизолационни покривни термопанели

- ***Топлоизолация под*** – 2 890 m2

- направа на окачен таван - топлоизолация със съответната дебелина защитена от гипскартон, шпакловка и боядисване.

- ***Ел.инсталация*** – ел.инсталация - подмяна на осветителни тела.

- ***Отоплителна инсталация*** – изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, изграждане на соларни системи.

Проектирането, строително-монтажните работи и монтажът на оборудване са изпълнени съгласно действащата в страната нормативна техническа уредба и европейските стандарти.

МАРИЯ РАЙЧЕВА
За директор на дирекция "Европейско и регионално енергийно сътрудничество"

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА МЕЗДРА

Мездра 3100, ул."Христо Ботев" 27, тел: 0910/9-21-16; 0910/9-23-21, факс: 0910/9-25-23
e-mail: mezdra@mail.bg, http://www.mezdra.bg

Изх.№ 151
Дата: 05.07.2013 г.
Лице за контакт: инж.Николинка Кътовска
Тел.: 0910 92 677; факс: 0910 92 523

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Мездра дава настоящата референция за дейността на **„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ"АД** в качеството й на строителна организация доказала коректността и професионализма си като изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи" по Проект „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013), с регистрационен номер BG161PO001/1.1-09/2010/039**.

За периода **Януари'2013 – Май'2013 година**, **„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ"АД** изпълни на обекта строително – монтажни работи на обща стойност **576 962,27 лв (петстотин седемдесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и два лева и двадесет и седем стотинки) без ДДС**.

Стойността на изпълнените видове СМР е както следва:

- **Архитектурно – строителни работи** **439 460,98 лв.**
- **Инсталационни работи част електро** **24 341,88 лв.**
- **Инсталационни работи част отопление** **79 927,85 лв.**
- **Инсталационни работи част мълниезащита** **19 687,08 лв.**
- **Инсталационни работи част газоснабдяване** **13 544,48 лв.**

Дяловото участие на дружеството по изпълнение на договора е 100%.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Обекта включва следните подобекти:

1. Целодневна детска градина (ЦДГ) №1 "Детелина", гр. Мездра
2. Целодневна детска градина №2 "Роза", гр. Мездра
3. Професионална гимназия „Алеко Константинов"
4. Обединено детско заведение №2, община Мездра, с. Зверино

На обекта са изпълнени следните видове СМР:

- Изработка и монтаж на алуминиева и PVC дограма 4 камерна с К стъкло – 794,93 м^2;
- Монтаж подпрозоречни поли от алуминиева ламарина – 112,08 м^2;
- Направа на фасадно скеле – 2 866 м^2;
- Топлоизолиране по фасади – 2 661,20 м^2
- Топлоизолиране покрив с пенополиуретанова пяна – 438 м^2
- Силиконова мазилка по фасади – 2 835,08 м^2
- Полагане минерална вата – 1 461 м^2
- Полагане на цветен латекс двукратно по стени и тавани – 8 473,86 м^2
- Подмяна осветителни тела – 386 бр.
- Доставка и монтаж на чугунен секционен котел с Qн=126 kW – 1 бр.
- Доставка и монтаж горелка едностепенна с Qн=80-197 kW, за изгаряне на природен газ и дизелово гориво - 1бр.
- Доставка и монтаж на стенен газов котел едноконтурен с Qн=28 kW, комплект с помпа, разширителен съд и коминно тяло – 1 бр.
- Доставка и монтаж на стенен газов бойлер с Qн=28 kW – 2 бр.
- Доставка и монтаж на Ултразвуков топломер, Qn=1,5м^3/ч L=260 мм, DN25, резбово присъединява-не G ¾",за отопление, монтаж на връщащата тръба,джоб за сензор 34мм, литиево - йонна батерия, сензори Pt 500 с 2м кабел, измерване в MWh – 3 бр.
- Доставка и монтаж на водогреен котел с мощност 60-80 kW, модификация ON-OFF/P – 1бр.
- Доставка и монтаж на комбинирана горелка нафта-газ с топлинна мощност 58-110kW – 1 бр.
- Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие, тип E.S.E.S-A1 – 4 бр.
- Доставка и набиване на заземителен кол от поцинкована стоманена тръба 2 ½" с дължина 3м - 2 бр.и свързваща ги хоризонтална, стоманена горещо поцинкована шина 40/4мм – 3м – комплект – 4 бр.
- Доставка и набиване на заземителен кол от 50х50х4х1500 с шина 40х 3х1500 - 2 бр.и свързваща ги хоризонтална, стоманена горещо поцинкована шина 40/4мм – 4 бр.
- Площадков газопровод и ГБИ, ГРП, вътрешносградна газова инсталация с работно налягане 100 mbar.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Строително – монтажните и инсталационни работи бяха изпълнени в договорения срок, съгласно изискванията на ОП"Регионално развитие" при спазване на всички технологични норми и правила и действащата национална и европейска нормативна уредба. Изготвена е пълна техническа документация за извършените строително - монтажни и ремонтни работи.

По време на съвместната ни дейност се установиха коректни и добри взаимоотношения.

Изпълнението на договора в срок и постигнатите резултати ни увериха, че "Главболгарстрой"АД - гр.София разполага с отлична организация на екипа за изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи, както и с необходимата техническа обезпеченост.

Община Мездра препоръчва "Главболгарстрой"АД - гр.София като надежден партньор, който може да изпълни професионално договорените строителни обекти.

Иван Аспарухов
Кмет на Община Мездра

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, адрес на управление гр.София, бул."Ал. Стамболийски" №17, ЕИК по Булстат: 000695160, представлявано от Вежди Рашидов – Министър на културата

Лице за контакт: инж. Пано Панов – Директор Дирекция "Управление на собствеността", тел.: 02 940 09 52, e-mail: ppanov@mc.government.bg

ОБЕКТ: „НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЕН КОМПЛЕКС"

Изх. №Ре-1

Дата: 05.03.2015

РЕФЕРЕНЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА дава настоящата референция на строителна компания **ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД,** показала лидерски начин, стил и метод на работа при изпълнение на дейностите на обект **„НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЕН КОМПЛЕКС"**. Обектът е изпълнен в рамките на проект BG 161PO 001/1.1-05/2008/001-017 Схема за предоставяне на безвъзмезна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 "Национален музеен комплекс", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013", съфинансирана от европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие



- Стойност на поръчката

Общата стойност на извършените дейности по Договор за възлагане на обществена поръчка № BG 161PO001/1.1-05/2008/001-017-S-01, № РД 11-02-54/14.09.2012г. и Договор № РД 11-03-10/09.04.2014г., възлиза на 22 999 974,57 лв. **(двадесет и два милиона деветстотин деветдесет и де[illegible] седемдесет и четири лева и 57 стотинки) без ДДС.**

• Срок на изпълнение

м. Септември 2012 год. - м. Юни 2014 год. – Разрешение за ползване № СТ-05-842 / 02.06.2014 год.

• Местоположение на обекта е гр. София, в УПИ I, кв. 500, м. Центъра, район „Оборище", по плана на град София, граничещ с ул. „Московска", площад на Паметника Васил Левски, бул. Васил Левски", ул. „Оборище" и ул. „19-ти февруари" и се състои от:

- сграда – Изток, на бившия Технически университет /МЕИ/ по бул. „Васил Левски";

- сграда – Север, ползвана от Национален Музей на Българското изобразително изкуство /НМБИИ/ по ул. „Московска";

- скулптурна градина във вътрешен двор;

- сграда на Национална галерия за чуждестранно изкуство /НГЧИ/ по ул. „19-ти февруари".

РЗП 19 087м^2



СГРАДА ИЗТОК

Конструкция

Конструкцията на сградата е скелетна, стоманобетонна, разделена с дилатационна фуга. Конструкцията на сградата е била обект на конструктивно заснемане, обследване и изготвяне на технически паспорт от колектив от катедра „Строителни материали" при УАСГ и проектантите на сградата. Обследвани са класовете на бетона в съществуващите колони, греди и плочи. Направена е и проверка за наличната армировка в по-важни конструктивни елементи като: плочи, греди, колони, рамки и някои фундаменти.

На базата на многократни огледи на място, инструментални изследвания и статически изчисления е направено заключение, че конструкцията на сградата в по-голямата си част не е в състояние да понесе новите, значително увеличени спрямо приетите по време на проектирането й полезни проектни натоварвания.

Изпълнено е реконструиране и усилване на конст
капацитетът и за поемане както на вертикални, така и на
товари - усилване на колони, греди и вграждане на стоманоб

Фундиране

Съществуващата сграда е фундирана на единични фундаменти на различни нива.

Усилването на фундаментите е изпълнено чрез обединяване на единичните фундаменти в ивични, както и отделно усилване на единичните фундаменти.

При съществуващата фуга, конструкцията е премахната и са изпълнени нови фундаменти.

При втори сутерен поради установени разлики между проектните и действителните коти на съществуващите фундаменти са **изпълнени микропилоти за укрепване на изкопа за усилване на колоните**.

Колони

Всички колони са обрамчени със „стоманобетонов кожух", или профилна стомана и торкрет бетон. Връзката между стария и новия бетон е посредством бетонни и стоманени дюбели.

Греди

Гредите са усилени основно с профилна стомана и торкрет бетон.

Част от гредите, усилени със стоманобетон, като закотвянето на надлъжната армировка в колоните е посредством анкерни стоманени плочи; анкериране с епоксидни лепила към съществуващи колони/греди/, както и закотвяне в новите кожуси на колоните/гредите/.

Плочи

Етажните плочи са усилени чрез допълнително полагане на 7-9 см стоманобетон, дюбелиран с арматурни пръти. Частично са премахнати ивици от съществуващите компроментирани участъци от плочи, и са изградени отново.

Рамки

Стоманобетоновите рамки са усилени аналогично на колоните и гредите, като изцяло са „облечени" със стоманобетон, в който е положена нова армировка. Връзката на стария с новия стомананобетон е осъществена посредством бетонни и стоманени дюбели.



Покрив

Съществуващият дървен покрив, както и етажа /колоните и зидовете/ от кота +15,42 м до покрива под него е премахната изцяло.

На негово място е изпълнена нова стомано-стоманобетонна конструкция.

Шайби /Стоманобетонни стени/

С цел да се увеличи носещата способност на сградата за хоризонтални натоварвания по двете направления на сградата са вградени стоманобетонови шайби и асансьорно ядро. Шайбите предимно са с ширина на сечението 35-40 см и се връзват със съществуващите плочи със стоманобетонни дюбели.

Материали

Сградата е изградена по смесена технология – използва се монолитен стоманобетон и предварително изготвени в заводски условия стоманени елементи.

Укрепването и изграждането на конструкцията на сградата е изпълнено с материали с качества за техните якостни и деформационни свойства, съответстващи на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти / 2006г.



Архитектурно – планировъчно и функционално решение

Основните дейности, които ще се извършват в комплекса, изпълнявайки функциите на национална културна институция с предназначение събиране, опазване и експониране на произведенията на изобразителното изкуство и с възможност за превръщането му в национална туристическа дестинация, включват:

1. Експозиционна дейност;
2. Работа с публика и образователна дейност, като осигурява характерни условия за основните видове публика:
   - Масова /посещение на хора с общи интереси/;
   - Специализирана /по-малобройна с конкретни интереси – групова /ученически и студентски групи/.
3. Събирателска и научно-изследователска дейност;
4. Съхранение и опазването на колекциите;
5. Консервационно-реставрационна дейност;
6. Сътрудничество и връзки с български и чуждестранни и международни сродни институции за обмяна на опит, изложби и образователна дейност.

Експозиционни пространства

Използвани са материали с висока носимоспособност и естетика, подходящи за помещения с голям поток на хора – каменна и висок клас пожароустойчива подова настилка, стенни покрития и тавани, изпълнени с устойчиви винилни латексови бои.

Осигурено е общо фоново осветление с луминесцентни осветителни тела с електронно запалване с висока степен на цветопредаване, вградени в окачения таван, с възможност за регулиране на осветеността от 50 - 350 lux. Залите разполагат и с регулируемо насочено експозиционно осветление с цветни филтри за промяна на цвета на осветлението за различните видове изложби.

Експозиционните зали са климатизирани с възможност за запазване на нормативна температура и влажност на въздуха при различни екстериорни условия.

Изпълнена е озвучителна уредба с вградени в тавана високоговорители.

За посетителите е осигурена система за електронен екскурзовод с датчик, отчитащ местонахождението на посетителите.



Достъпна среда

В пространството пред сградата в близост до бул. „Васил Левски" са обособени 7 достъпни места за паркиране на хора с увреждания – с достъпен маршрут до самостоятелен вход и фоайе.

За преодоляване на полунивото на фоайето към основното ниво първи сутерен е изпълнена стълбищна подемна платформа с товароподемност 160 кг и номинална скорост 0,1 м/сек.

Евакуационните стълби са изпълнени като елементи за преодоляване на различни нива. За безпрепятствен достъп са избегнати преходни прагове и стълби по етажните нива.

От 1-во до 5-то ниво към обществените тоалетни са изградени достъпни самостоятелни санитарни възли.

Всички елементи на обзавеждането в пространствата за общо ползване и комуникационните пространства съответстват на изискванията за достъпна среда съгласно Наредба 4/2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Фасадно оформление

Всички материали и решения на екстериора и интериора са изпълнени в унисон със съществуващия ансамбъл от сгради. Външните фасади на сградата по ул „Московска" и бул. "Васил Левски" са запазени, вътрешната западна фасада е изпълнена със система с каменна облицовка от врачански варовик, съответстваща на околното застрояване в централната градска част.

По съществуващите източна и северна фасада е изпълнена допълнителна топлоизолация от 75 мм каменна вата и двуслойна обшивка от гипсокартон, с вентилационно пространство между съществуващите външни стени и изолацията.

Пространството на общите площи и Образователния център на 5-ти етаж са изпълнени от алуминиева фасадна система за структурно остъкляване и метална обшивка от оксидирана ламарина, топлоизолирана с каменна вата. Помещенията на 5-ия етаж са защитени от преосъпчаване от слънцезащитна козирка на стоманени конзоли.



Пожарна безопасност

Осигурена е безопасна евакуация за посетителите и служителите, съответстваща на действащите нормативи.

Към източната фасада на сградата са обособени две нови вътрешни евакуационни стълбищни клетки с удвоена ширина на стълбищните рамена – 1,60 м. Потокът на евакуация от горните етажи и подземните нива е сепариран чрез евакуационни предверия, извеждащи го в открито пространство към бул. „Васил Левски". Вратите към евакуационните стълбищни клетки и предверия са самозатварящи се, осигурени с антипаник брави, EI 60, с клас на реакция на огън В. Парадните стълби са изолирани чрез гъвкави, автоматично задвижвани по сигнал от Пожароизвестителната инсталация пожарозащитни завеси от навита на вал негорима, устойчива на висока температура текстилна материя със стъклени нишки, пожароизвестителен датчик и контролен блок. Вертикалното и покривното хоризонтално остъкляване на парадното стълбище е осъществено чрез носеща стоманена конструкция, обмазана с пожарозащитна боя, съответстваща на пожарна защита EI 60. Пълнежните стъклопакети с максимални размери 1.50/3.00 м с дебелина на стъклата 38 мм отговарят на норми EN-13501-2 с минимална пожароустойчивост EI 45.

Използваните материали в сградата отговарят на необходимата степен на огнеустойчивост съгласно изискванията на Наредба Із-1971 за осигуряване на безопасност при пожар. Двойният под е изпълнен със сертифицирана система от калцио - сулфитни плочи, изследвани за степен на пожарозащита по стандарт DIN 4102/2, като пространството под преградните стени между пожарните сектори са изолирани чрез масивни газобетонни блокчета.

Всички помещения са осигурени със система за Пожароизвестяване, аварийно осветление и изискващите се нормативно пожаротехнически средства за първоначално гасене.

Димозащитната вентилация за сградата е изпълнена при зони на сигурност с повишено налягане – евакуационните стълбища и предверия, и асансьорната шахта. Разликите в нивата на налягане не позволяват на дима да навлиза в зоните за сигурност. За да се осигури повишеното налягане, в евакуационните стълбищни клетки и асансьорната шахта се нагнетява въздух чрез осигурени със аварийно захранване вентилатори през пожарозащитени шахти.

Всички складови помещения са за негорими материали, изпълнени със стени, осигуряващи необходимата граница на пожароустойчивост EI 120, с достъп чрез врати, осигуряващи граница на пожароустойчивост EI 90.

Въздуховодите са монтирани в шахти, изпълнени от стоманобетонови стени, с минимална дебелина 25 см, или от щендерна пожароустойчива стена с двустранен послоен монтаж на плоскости от двуслоен пожароустойчив гипсофазер и пълнеж от каменна вата, осигуряващи граница на пожароустойчивост 120 мин.

Аварийното осветление е осигурено с дизел-генератор, разположен на последно ниво. Експозиционните пространства, освен с пожароизвестяване, са осигурени и с двустепенна пожарогасителна система. За функционирането на пожарогасителната система на ниво 2-ри сутерен е изграден воден резервоар с необходимия обем и помпено помещение.

Инсталационна осигуреност

Музейната сграда разполага с необходимите сградни инсталации – Електро – силнотокова, осветителна и аварийна; Структурно окабеляване и сървър; Телефонна инсталация и телефонна централа; Мултимедия в конферентната зала; Система за сграден мениджмънт и охранителна система; Видео наблюдение.

Основната топлинна мощност сградата получава от връзка с градската топлофикационна мрежа.

За климатизация и вентилация на експозиционните площи, зоните за общ достъп и работните помещения е изградена централна климатична инсталация, като основните мощности и климатичните камери са разположени на последното открито ниво на сградата.

Изпълнена е изкуствена вентилация за санитарните възли, техническите помещения, складовите площи.

СЕВЕР И СКЛУПТОРНА ГРАДИНА

ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА"

Общо за сградата

Сградите Изток и Север са четириетажни с едно сутеренно ниво. Съществуващата покривна конструкция е стоманобетонова плоча. Проектирана е и е построена в края на 40-те и началото на 50-те години на миналият век. Конструкцията е скелетна стоманобетонова и е разделена с дилатационна фуга. Етажните плочи са предимно еднопосочно армирани полета с дебелина 10 и 14 см, които стъпват на греди с размери 25/50 см и 12/77 см. Гредите лагеруват на стоманобетони колони. На кота +3.38 м един от средните редове колони са насадени на стоманобетонни рамки със сечения на ригелите 50/112 см и колони 50/80см. Конструкцията е фундирана на единични стъпаловидни бетонни фундаменти на едно ниво. Височина на фундаментите е около 160см, в план размерите са около 250/280 см.

Съгласно оригинала



Съществуваща конструкция

Конструкцията на сградите Изток и Север е била обект на конструктивно заснемане, обследване и изготвяне на технически паспорт. Обследвани са класовете на бетона в съществуващите колони, греди и плочи. Направена е и проверка за наличната армировка в някои по-важни конструктивни елементи - плочи, греди, колони.

След многократни огледи на място, инструментални изследвания и статически изчисления е направено заключение, че конструкцията на сградите в по-голямата си част не е в състояние да понесе новите, значително увеличени спрямо приетите по време на проектирането й, полезни проектни натоварвания.

Изготвен е проект за реконструиране и усилване, за да се увеличи капацитетът и за поемане както на вертикални, така и за хоризонтални /сеизмични/ товари.

УСИЛВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА

Стоманобетоновата покривна плоча на сградите Изток и Север е премахната частично. Това е изпълнено с цел да се разтоварят всички вътрешни вертикални носещи елементи за които няма налична подробна информация. С така премахнатите етажни плочи чуствително намалява и концентрираният/насаден/ товар върху рамките, които получават значителни усилия, както при хоризонтално, така и при вертикално сеизмично натоварване за каквито те не са оразмерени.

Усилването е реализирано предимно по фасадата на сградата /Север/. Изпълнена е нова стоманобетонова рамка по всички нива. Тя е свързана със съществуващата конструкция посредством стоманени и бетонни дюбели. Колоните са усилени /с цел да се запази фасадата на сградата/ частично – само от вътрешната им страна, като за целта фасадният зид от вътрешната страна е разрушен в дълбочина до около 12 см.

Изпълнена е нова плоча на кота +11,28, както и нова стоманена покривна конструкция.

Конструкцията на кота +11,28 е стоманобетонна с дебелина 15 см и греди от стоманени профили HEB 650 с дължина приблизително 15 м. Гредите предават натоварването върху стоманена ферма с етажна височина и върху стоманобетонната рамка по ос 5'. Стоманената ферма е с височина приблизително 6,5 м.

Покривната конструкция е на две нива съобразно приетото архитектурното решение.

ВЯРНО
Подпис

С цел да се увеличи носещата способност на сградата за хоризонтални натоварвания по двете направления на сградата са вградени стоманобетонови шайби. Шайбите са предимно със ширина на сечението 35-40 см и са вързани към съществуващите плочи със стоманобетонни дюбели.

Фундиране

Съществуващата сграда е фундирана на единични фундаменти на едно ниво.

Усилването на фундаментите е изпълнено като единичните фундаменти са обединени в ивични. Направата на ивични фундаменти е изпълнено на четири етапа:

I–ви етап са подкопани по две стъпки на два съседни единични фундамента, през две оси, подкопаването е напречно на бъдещият ивичен фундамент. Положена е армировка и е излят бетон;

II-ри етап – аналогично на I-етап през фундамент;

III-ти етап – подкопани са всички фундаменти от едната страна на ивичния фундамент. Положена е армировка и е излят бетон;

IV-ти етап – подкопани са всички фундаменти от другата страна на ивичният фундамент. Положена е армировка и е излят бетон.

СКУЛПТУРНА ГРАДИНА

Новата сграда е на едно ниво и е изпълнена в пространството на вътрешният двор. Конструкцията е изцяло стоманобетонна скелетна. Плочите на различните коти са гредови, с дебелина 28 и 30 см. Хоризонталните товари се поемат от колони, шайби и сутеренни стени. Изпълнено е водно огледало /водна площ/. Фундирането е с ивични фундаменти на едно ниво.



Материали

За укрепване и изграждане на конструкциите на обекта се използвани материали, придружени от съответните декларации за съответствие и необходимите сертификати, доказващи техните якостни и деформационни свойства.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

АНТИКОРОЗИОННА И ПОЖАРО-ЗАЩИТА НА СТОМАНЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

Всички стоманени конструкции са обработени против корозия на стоманата.

Стоманата е изчистена механизирано от ръжда чрез дробеструене и/или пясъкоструене за премахване на окалина, прах, масло, грес и др. Нанесен е технологичен грунд преди започване на производството на елементите. След направата на елементите върху тях е положен два пласта грунд на хлорно каучукова основа и/или епоксидна основа. Нанесени са 3 пласта антикорозионна боя съвместима с грунда.

Всички стоманени елемени са обработени с огнезащитна боя съобразно нормативни изисквания за пожароустойчивост.

ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА"

Изпълнено е адаптиране на съществуващата сграда по ул. „Московска" в музейна сграда, отговаряща на актуалните норми за проектиране в страната и на съвременните стандарти в музейното дело. Усвояването на подземно ниво на сградата и изграждането във вътрешния двор на комплекса на Скулптурна Градина допълва облика на комплекса, като съответства на ландшафтното устройство и историческия контекст в зоната.

Преустроената сграда на крило Север и новопроектираното подземно ниво и Скулптурна градина изпълняват функцията на национална културна институция – Национален Музеен Комплекс, чиито основни задачи са събирането, опазването и експонирането на произведенията на националното изобразително изкуство, превръщащи го в национална туристическа дестинация.

Основните дейности, които ще се извършват в комплекса след въвеждането му в експлоатация:

- Съхраняване и опазването на колекциите;
- Консервационно-реставрационна дейност;
- Експозиционна дейност. Рекреация и образователна дейност;
- Събирателска и научно-изследователска дейност.

Експозиционни пространства

Подовите конструкции на експозиционните зали по всички нива са оразмерени с възможност за експониране на произведения на изобразителното и приложното изкуство и скулптури с тегло до 500 кг/м^2. Използвани са материали с висока носимоспособност и естетика, подходящи за помещения с голям поток на хора – каменни плочи и висок клас пожароустойчива подова настилка от масивен дъб, стенните покрития и тавани са изпълнени с устойчиви винилни латексови бои.

Осигурено е общо фоново осветление с луминесцентни вградени в окачения таван осветителни тела с електронно запалване, с висока степен на цветопредаване и с възможност за регулиране на осветеността от 50 - 350 lux. Залите ще разполагат с регулируемо насочено експозиционно осветление с цветни филтри за промяна на цвета на осветлението за различните видове изложби. За експозиционните пространства на 4-ти етаж се използва амбиентно индиректно осветление отразено от покривното остъкляване и слънцезащитните елементи.

Експозиционните зали са климатизирани с възможност за запазване на нормативна температура и влажност на въздуха при различни екстериорни условия.

Предвидена е озвучителна уредба с вградени в тавана високоговорители. За посетителите е осигурена система за електронен екскурзовод с датчик, отчитащ местонахождението на посетителите.

Пожарна Безопасност

Преустройството осигурява безопасна евакуация за посетителите и служителите на Национален Музеен Комплекс – Север – Скулптурна Градина, съответстваща на действащите нормативи. За целта към източната стена на калкан към съществуващата сграда на НГЧИ е обособена нова вътрешна евакуационна стълбищна клетка с

удвоена ширина на стълбищните рамена – 1,80 м. Стълбищната клетка ще повиши значително възможностите за евакуация и на сградата на НГЧИ, свързана с евакуационно предверие и секторно пожарнозащитена врата.

Потокът на евакуация от горните етажи и подземните нива е сепариран, чрез евакуационно предверие, извеждащи го в открито пространство към ул. „Московска". Вратите към евакуационните стълбищни клетки и предверия са самозатварящи се, осигурени с антипаник брави, EI 60, с клас на реакция на огън В.

Вертикалното и покривното хоризонтално остъкляване на вътрешния атриум е реализирано чрез носеща стоманено-стоманобетонова конструкция, обмазана с пожарозащитна боя, съответстваща на пожарна защита EI60. Пълнежните стъклопакети с максимални размери 1,90/4.20 м с дебелина на стъклата 38 мм отговарят на изискванията на EN-13501-2 с минимална пожароустойчивост EI45. Под пространството на покривното остъкляване в зоната на експозиционната зала е предвидена двустепенна водна спринклерна инсталация.

Използваните материали в сградата отговарят на необходимата степен на огнеустойчивост съгласно изискванията на Наредба Із-1971 за осигуряване на безопасност при пожар.

Във всички етажи е изпълнен двоен под със сертифицирана система от калцио-сулфитни плочи, изследвани за степен на пожарозащита по стандарт DIN 4102/2, като пространствата под преградните стени между пожарните сектори са изолирани чрез масивни газобетонни блокчета съответстващи на клас EI 120.

Всички помещения са осигурени със система за Пожароизвестяване, аварийно осветление и нормативните пожаротехнически средства за първоначално гасене.

В съществуващите депа в крило Север е запазена вече съоръжената Газова спринклерна инсталация, а за новите фондохранилища в подземно ниво под Скулптурната градина се предвижда нова пожарогасителна централизирана инсталация за обемно гасене с гасителен агент NAF S 125.

Димозащитната вентилация за сградата е изпълнена съгласно еврокод EN12101-6 като се предвиждат зони на сигурност с повишено налягане – евакуационното стълбище и предверие. Разликите в нивата на налягане не позволяват на дима да навлиза в зоните за сигурност. За да се осигури повишеното налягане в евакуационните стълбищни клетки и асансьорната шахта се нагнетява въздух чрез осигурени със аварийно захранване вентилатори през пожарозащитена шахта. В зоната са предвидени и клапи за декомпресия.

Всички складови помещения са за негорими материали, изпълнени със стени осигуряващи необходимата граница на пожароустойчивост EI 120, с достъп чрез врати осигуряващи граница на пожароустойчивост EI 90.

Въздуховодите са монтирани в шахти, изпълнени от стоманобетонови стени, с минимална дебелина 25см., или от щендерна пожароустойчива стена с двустранен послоен монтаж на плоскости от двуслоен пожароустойчив гипсофазер и пълнеж от каменна вата, осигуряващи граница на пожароустойчивост 120 мин.

Аварийното осветление е осигурено с връзка с дизел-генератор разположен в крило Изток. Експозиционните пространства освен с пожароизвестяване са осигурени и с двустепенна пожарогасителна система. Функционирането на пожарогасителната система е осигурено с връзка с воден резервоар с необходимия обем и помпено помещение разположени във втори сутерен в Крило Изток.

Достъпна Среда

След преустройството, сградата и достъпът до Национален Музеен Комплекс-Север-Скулптурна Градина, изпълнява изискванията за Наредба №4/2009г. на МРРБ за Проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително хората с увреждания. За предоляване на разликите в нивата към съществуващата сграда на НГЧИ са предвидени подемни платформи на 1-во, 2-ро /стълбищни платформи с товароподемност 160 кг/ и 4-то ниво /вертикална платформа с товароподемност 300 кг/, а към преустроеното крило Изток, където се намира осн[illegible] среда новите нива на етажите са изравнени.

Евакуационната стълба е проектирана като елеме[illegible] различни нива съгласно Наредба №4/2009г. За безпрепятствен достъп са избегнати

преходни прагове и стълби по етажните нива. Новоизградената тоалетна и битово помещение за персонал на ниво първи сутерен е изградено с достъпни санитарни уреди.

Всички елементи на обзавеждането в пространствата за общо ползване и комуникационните пространства съответстват на изискванията за достъпна среда.

Фасадно оформление и външни настилки

Всички материали и решения на екстериора и интериора са в унисон със съществуващия ансамбъл от сгради. Външната Северна фасада на сградата по ул."Московска", изпълнена с каменна облицовка се запазва като се почиства и реновира. Вътрешната фасада и покривното остъкляване на атриума към скулптурната градина е изпълнена с Фасадна система със структурно остъкляване, съоръжена със слънцезащитни елементи.

Настилката в скулптурната градина е изпълнена от гранитни плочи на дистанционери и съответства на площадните пространства в централната градска част.

По съществуващата северна фасада е изпълнена допълнителна топлоизолация от 75мм каменна вата и двуслойна обшивка от гипсокартон, като между съществуващите външни стени и изолацията е предвидено вентилационно пространство осигуряващо постоянен температурен режим, както за облицовката, така и за помещенията.

За пространството на общите площи на 4-ти етаж е предвидена система нова каменна олбицовка – врачански варовик съответстваща на съществуваща фасада.

Помещенията на последния 4-ти етаж, остъклени със структурна система на троен стъклопакет, са защитени от преослънчаване двустранно – външно с метални ламелни слънцезащитни елементи и вътрешни щори от нетъкан текстил.

Ландшафтно решение

В новоизградената Скулптурна градина се пресъздава характерната среда на Софийския градски вътрешен двор. В ансамбъл със скулптурната експозиция са изпълнени зони за средно-висока и ниска растителност и водно огледало. Като основен принцип в избора на растителни видове са местните видове, които не изискват прекомерно напояване и грижи.

Реализирани са и линейно групирани дървета с контролиран растеж, които рамкират градината от Север и Изток и създават преходно пространство към вертикалните равнини на ограждащите градината високи сгради.

Инсталационна осигуреност

Преустроената музейна сграда разполага с всички необходими сградни инсталации за съвременна музейна сграда.

Електрическа – Силно токова. Осветителна и Аварийна, Структурно окабеляване свързано със сървър, телефонна инсталация и телефонна централа, находящи се в залата за видеонаблюдение в крило Изток, откъдето се командват също и системата за сграден мениджмънт, охранителната система и контролът на достъп.

Предвидено е ново специално осветление за съществуващите и новопроектирани експозиционни площи в крило Север и външно художествено за вътрешните фасади и насочено към Скулптурната градина.

Делата, изградени в крило Север на първите две нива, са осигурени със самостоятелна климатична и газова пожарогасителна инсталация, която е запазена и е отделена от новопредвиденото захранване за реставрационните ателиета.

Основната топлинна мощност климатизирането на новоизградените фондохранилища, реставрационни ателиета и експозиционни площи, преустроената сграда получава от свързаната с Градската топлофикацио[illegible] Станция, находяща се в техническото 2-ро подземно ниво в кр[illegible]

За отопление, климатизация и вентилация на експозиц[illegible] общ достъп и работните помещения е изпълнена централна [illegible] като нейните основни мощности и климатичните камери са разположени в крило Изток.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

а допълнителните - на новоизградения плосък покрив в участъците с понижено ниво извън зоната на покривно остъкляване. Реставрационните ателиета, работилницата и камерата за лакиране са съоръжени с индивидуален контрол и отделен кръг за вентилация. Предвидена е и принудителна изкуствена вентилация за санитарното помещение, техническите помещения и складовите площи.

Водозахранването на обекта се осъществява чрез връзка с крило Изток и нова връзка през главния водомерен възел към градската водопроводната мрежа. Основното съществуващо трасе на канализацията разположено под ниво сутерен на крило Север се засяга от конструктивното укрепване и поради амортизация е реконструирано основно.



НГЧИ

Сградата на НГЧИ е построена в средата на 80-те години на миналия век. Разделена е на три блока с деформационни фуги. Носещата конструкция е скелетна стоманбетнна. Плочите са гредови с еднопосочни и двупосочно армирани полета. Въпреки, че е изпълнена преди 1987г., заложените в сградата стоманобетонови стени, осигуряват земетръсната й устойчивост. Покривната конструкция е от стоманени греди и рамки.

Подмяната на електро, ОВК и ВиК инсталациите в сградата не влияят върху носещата способност на конструктивните елементи. Изпълнението на нови врати към западната фасада на мястото на съществуващи прозорци и премахването на подпрозоречни парапети не нарушават коравината на сградата за хоризонтални натоварвания, тъй като коравината се осигурява от стоманобетновите стени. Изброените строително-монтажни работи не увеличават натоварванията на носещата конструкция на сградата на НГЧИ.

Извършена е подмяна на ВиК инсталацията в сградата на НГЧИ. Ремонтирани са олуците и са монтирани линейни нагреватели за снеготопене. Възстановени са оберлихтите и цирлихтите в оригиналната им форма. Подменени са стъклопакетите.

Подменени са съществуващите климатични камери, конвектори и студов център без пипане на вградените съществуващи въздуховоди.

Изпълнени са системи за Пожароизвестяване, Оповестяване, Видеонаблюдение, СОТ, и BMS система

Подменени са съществуващите ел.табла, изпълнно е ново окабеляване и експозиционно осветление, както следва:

Зала без дневна светлина – сутерен – заменено съществуващото осветление с ново амбиентно и акцентно.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис;

Галерии със странична дневна светлина – партер и втори етаж – заменено съществуващото корнизно осветление с ново луминисцентно осветление.

Галерии с горна дневна светлина – трети етаж – заменено съществуващото корнизно осветление с ново луминисцентно осветление и подмяна на съществуващото амбиентно осветление с ново акцентно осветление.

Създадена е връзка на всички нива между сградата на НГЧИ и крило Север, чрез която се осигурява равностоен достъп до експозиционните площи в различните части на музея.

- Изпълнени количества основни СМР:

Конструкции			
Изкопни работи	-	7 918.98	м^3
Направа на изливни пилоти армирани с HEA 160	-	342.50	м
Бетонови работи	-	6 619.66	м^3
Армировъчни работи	-	1 109 550.55	kg
Нова метална конструкция	-	371 965.32	kg
Кофражни работи	-	21 294.92	м^2
Разрушителни работи и депониране на отпадъците	-	1 883.06	м^3
Направа на скеле за временно укрепване на съществуващата конструкция	-	11 671.91	м^2
Пробиване на отвори от ф16 до ф32мм /с дълбочина от 20cm. до 90cm./ и монтаж на химически анкери и армировъчни пръти с инжекционен разтвор HILTI HIT-RE 500 или еквивалентен	-	8 514.90	м
Метална конструкция за усилване на съществуващата стоманобетонова	-	143 791.50	kg
Торкретиране на усилена конструкция	-	446.66	м^2
Архитектура			
Зидарски работи	-	989.22	м^3
Покривни хидроизолации /PVC и битумни/	-	5 583.05	м^2
Преградни стени от гипсокартон	-	2 951.62	м^2
Предстенна обшивка с гипсокартон	-	12 531.41	м^2
Допълнителен слой от многослоен шперплат 18 мм по стени експозиционни зали	-	4 147.62	м^2
Леки преградни стени тоалетни HPL	-	98.05	м^2
Декоративни стенни облицовки от дъбов фурнир	-	1 252.37	м^2
Окачени тавани GKB и растерни	-	9 942.56	м^2
Опънат окачен таван - винил, нетъкан текстил транслуцент (от светлопропускливи платна)	-	255.00	м^2
Система Повдигнат под със CaSu подови плочи	-	6 523.06	м^2
Настилка от гранитни плочи върху дистанционери и директно залепена	-	3 581.01	м^2
Пожароустойчива дървена настилка 2-3 см - дъб масив	-	3 307.43	м^2
Фаянсова облицовка по стени	-	1 216.14	м^2
Гипсова шпакловка по стени и тавани	-	14 292.40	м^2

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подп

Каменна облицовка -плочи от врачански варовик - шлайфан и бучардисан, деб. 4 см, върху специализирана система за фасадна облицовка по фасада	-	1 878.74	м^2
Каменна облицовка фасада -плочи от врачански варовик - шлайфан, деб. 2 см.	-	166.60	м^2
Почистване на съществуваща фасада от врачански камък /почистване в дълбочина на порите без разваляне повърхностната обработка на камъка/	-	2 710.00	м^2
Структурна окачена фасада, изпълнена със стоманена с-ма с прекъснат термомост за фасадно остъкляване, удовлетв. изискванията за пожаро - устойчивост EI45 по детайл на сертифицирана фирма производител, на стъклопакет с коефициенти 60% светлопропускливост, 35% соларен фактор, външно 10мм нискоемисионно закалено стъкло, вътрешен триплекс ламинирано с PVB фолио с деб.1,52мм.	-	452.80	м^2
Горно остъкляване, изпълнено със стоманена с-ма с прекъснат термомост за фасадно остъкляване, удовлетв. изискванията за пожаро - устойчивост EI45 по детайл на сертифицирана фирма производител	-	1 170.60	м^2
Направа на водно огледало по проект	-	64.00	м^2
Направа на предпазни декоративни парапети	-	574.47	м
Боядисване на стени и тавани с латекс	-	41 216.78	м^2
Обмазване на метална конструкция с противопожарна боя	-	3 426.71	м^2
Вътрешна дограма в това число и пожароустойчива	-	929.68	м^2
Външна дограма	-	541.43	м^2
Автоматични противодимни завеси	-	227.54	м^2
Ръчно разрушаване и депониране на съществуващи стени	-	4 181.66	м^3

ВиК

Сградната водопроводна инсталация

Сградна канална инсталация

Вакуумна дъждовна инсталация

Противопожарна инсталация

Спринклерна инсталация

Противопжарна помпена станция

Електро

Дизелгенератор автоматичен, 800kVA / 640kW 400/231V, в шумозаглушителен кожух, комплект със стартерна батерия, вграден резервоар за 8 часа работа, ауспух, комплект за зимен старт – доставка, монтаж, пробен пуск, включително система за зареждане-помпа, междинен резервоар, тръбна мрежа до ниво покрив, колче за заземление на цистерна и други	-	1.00	бр.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подп

UPS за BMS зала – online, 10kVA/8kW, 5min, трифазен вход/трифазен изход – доставка, монтаж, пуск	-	1.00	бр.
Доставка и монтаж на Главни Разпределителни Табла	-	4.00	бр.
Доставка и монтаж на вътрешно сградни Ел. Табла	-	51.00	бр.
Силно и слаботоково окабеляване и инсталация			
Система за аварийно осветление на централна батерия			
Доставка и монтаж на авариини осветителни тела	-	534.00	бр.
Доставка и монтаж на осветителни тела основно осветление	-	1 358.00	бр.
Доставка и монтаж на специализирани осветителни тела за експозиционно осветление	-	2 955.00	бр.
Система за управление на експозиционното осветление по DALI протокол			
Структурно окабеляване СКС			
Информационна система – персонален екскурзовод			
Информационна система – видеонаблюдаване			
Пожароизвестяване			
Охранителна система			
Охранително видеонаблюдение			
Мълниезащита и заземление			
Озвучаване и оповестяване			
Видеосистема за следене на трафика (влизащи и излизащи) посетители, окомплектована със специализиран софтуер интегриран с видеозаписваща система, за два входа			
BMS - система			

ОВК

Климатични камери	-	17.00	бр.
Водоохлаждащ агрегат	-	3.00	бр.
Вентилаторни конвектори	-	205.00	бр.
Пароовлажнители	-	22.00	бр.
Вентилатори	-	15.00	бр.
Сплит климатизатори	-	4.00	бр.
Зонални подгреватели	-	12.00	бр.
Клапи с моторна задвижка	-	33.00	бр.
Пожаропредпазна клапа с моторна задвижка	-	128.00	бр.
Въздуховодни мрежи	-	5 019.03	кв.м

Асансьори

Електромеханичен пътнически асансьор - 2000кг	-	1.00	бр.
Хидравличен товаро - пътнически асансьор - 3500кг	-	1.00	бр.
Стълбищна платформа за хора увреждания			

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

Вертикална платформа за хора с увреждания	-	1.00 бр.
Система с газово пожаро гасене с NAF S125	-	758.50 кг.

Всички видове строително – монтажни работи са изпълнени прецизно и качествено, в изключително кратки срокове, съгласно договорените изисквания и отговарят на действащата в страната нормативна техническа уредба и европейските стандарти.

Като Главен изпълнител на обект **"Национален музеен комплекс"**, **ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД** за пореден път утвърди името си на пазара на строителни услуги, като водеща компания в страната, чиято дейност е емблема за изпълнение на обществени, административни, жилищни и индустриални сгради.

Изказваме задоволството си от съвместната работа с **ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД** и препоръчваме фирмата като коректен и стабилен делови партньор.

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:

/Вежди Рашидов/

SSRM

SOFIA SOUTH RING MALL EAD

Изх. № 91
Дата: 21.11.2014 г.
Лице за контакт: инж. Нешо Иванов
Тел.: 02 / 854 8120

РЕФЕРЕНЦИЯ

София Саут Ринг Мол ЕАД дава настоящата референция за дейността на **„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД** в качеството й на специализирана строителна организация, доказала професионализма и коректността си като Изпълнител на инвестиционен проект с предмет: **„Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: "София Мол Южна Дъга (SSRM)".**



Изпълнението на обекта включва:

- проектиране
- действия по съгласуване и одобряване на проекта със специализираните контролни органи, експлоатационни дружества и консултанта;
- упражняване на авторски надзор по време на строителството;
- временно строителство;
- доставка на необходимите материали, оборудване и обзавеждане;
- строително – монтажни работи;
- единични, комплексни и 72-часови изпитвания;
- изработване на изпълнителна и екзекутивна документация.

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- кадастрално заснемане на строежа и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР;

- всички дейности по приемане на строежа,

- инсталационни и довършителни работи в помещения на наематели.



Обектът е с разгъната застроена площ 174 563 м². Включва три търговски етажа над земята, едно цяло подземно ниво за паркиране на автомобили и още две, частични нива за паркиране на автомобили и с търговски площи.

Вертикалната комуникация между етажите се осъществява посредством стълби, асансьори и ескалатори. Между кота -11.70 и -7.20 са предвидени и травелатори, които осъществяват връзката между нивото на подземните паркинги (-11.70) и Хипермаркета, който е разположен на кота -7.22. Предвидено е два от асансьорите за посетители да могат да са достъпни и за хора с увреждания. Осигурени са товарни асансьори, които свързват зоните за зареждане с търговските етажи.



Търговският център разполага с 170 търговски обекта, 20 заведения за хранене, 2 072 паркоместа с необходимия брой паркоместа за хора с увреждания и Киноцентър с 10 киносалона.

Вътрешното разпределение на търговския център се състои от два атриума – Северен и Южен пасаж (North and South Skylight), които свързват две площи, наречени „Моден комплекс" (Fashion court) и „Хранителен комплекс" (Food court). Двата пасажа, заедно с двата комплекса, оформят едно непрекъснато пространство около голям „остров" от търговски площи на горните две нива, които са свързани с външния периметър чрез поредица от стоманени мостове.

В непосредствена близост до зоната за хранене се намира зона за кинозали, разположени на площ от 37 010 кв.м.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

В южната част на сградата, с пряк достъп откъм най-горното търговско ниво (+5.75) и от към Южната улица, са оформени открити ресторанти и кафенета с прекрасен изглед към планината Витоша в приятна градинска атмосфера.

В северната част на кота +0,00 се намира администрацията на търговския комплекс.



Двата комплекса (Fashion Court, Food Court) са централни за търговския комплекс. Те оформят пространства с неправилна форма и височина до тавана от 18метра (Fashion Court) и от 16 метра (Food Court). Конструкцията на покривите над зоните Food court и Fashion court е метална и излиза като обем над равнината на покривите на магазините. Характерен елемент от нея са свободно стоящите централни стоманени колони, изпълнени под ъгъл, които заедно с допълнителни декоративни елементи създават архитектурен ефект на „разклонено дърво".



По две от външните стени на Food court и Fashion court са изцяло остъклени, изпълнени като окачена „спайдер" фасада. Носещата конструкция на тези стени е стоманена, на която голям брой от елементите също са изпълнени под наклон, като част от общата композиция „разклонено дърво".

Южният пасаж (South Skylight) завършва във височина с покривно остъкляване, излизащо над равнината на плоският покрив на магазините на кота +5.85. Северният пасаж (North Skylight) е покрит с покрив със странично и частично горно остъкляване, което също излиза над равнината на плоските покриви.

Сградата е решена с плътни фасадни стени. Като цяло във фасадите е търсено раздвижване чрез използването на няколко типа системи, както следва:

- самоносещи се поцинковани, профилирани метални панели (касети);
- окачени стъклени фасади;
- вентилируема облицовка от плочи от пресовани дървесни частици със смоли;
- вентилируема облицовки от композитни алуминиеви панели;
- вентилируема каменна облицовка от естествен камък;
- облицовка от естествен камък тип „глиц";
- зидария от газобетонни блокове с облицовка от темперирано стъкло;
- други

Силно остъклените фасадни стени на модния и хранителен комплекс и техните свободно оформени покриви, в комбинация с набор от висококачествени облицовъчни материали, превръщат южната фасада в най-значителната и представителна част на сградата.



Сградата е проектирана с основи от стоманобетон, с изключение на пасажите (North and South Skylight), покривите на Хранителния и Модния комплекси (Fashion and Food Court), покрива на киносалона, мостовете и тотема (Totem), които са разработени като надземни конструкции от стоманени ферми и колони.

Тя се състои от 4 независими блока (A, B, C и D) отделени един от друг с дилатационни фуги. Междуетажните подови конструкции са решени като гредови стоманобетонни плочи, които се подпират ивично върху греди, а те съответно на колони и шайби.

Вертикалните натоварвания (вятър, земетресение) се поемат от многоетажни стоманобетонни рамки и стоманобетонни шайби в двете посоки.

Фундирането е с обща фундаментна плоча с подколонници на необходимите места, развити в зоната на обратния насип.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Съобразно своите характеристики, обектът е разработен като Втора категория така, както е указано в Член 137, параграф 1, точка 2, буква „А" на Закона за териториално устройство и Член 4, параграф 5, точка 1 на Разпоредба №1 от номенклатурата за типове строителство (Държавен Вестник, броя 72/2003) и категория „В" (в план на безопасност).



Обектът е разделен на пожарни зони, обособени като затворени пространства в дадена конструкция, отделени от останалите части на сградата чрез врати, преддверия, подове и стени, които имат достатъчна устойчивост на пожар.

Евакуацията е посредством коридори с повишено налягане, които извеждат до евакуационни стълби или директно на терен.

От техническа гледна точка са монтирани и изпълнени следните видове съоръжения и системи:



- 4 броя трафопоста;
- 9 броя дизел генератори;
- 6 броя охладителни кули;
- 3 броя водоохлаждащи агрегата (чилъри);
- 31 броя климатични камери;
- 257 броя нагнетателни и смукателни вентилатора;
- 3 броя котли (бойлера);
- Пожароизвестителна инсталация;
- Спринклерна инсталация;
- Газово пожарогасене;
- BMS;
- други.

Общата стойност на изпълнените дейности по Договора за строителство и проектиране е **80 325 291€ без включен ДДС**, в т.ч.:

Проектиране	*€ 710 463*
Изпълнение на СМР:	
Част Конструкции:	***€ 30 031 902***
Стоманобетонова Конструкция	*€ 19 610 025*
Метална Конструкция	*€ 5 626 367*
Предварително напрегнати стоманобетонови елементи	*€ 419 926*
Земни и дренажни работи и укрепване	*€ 3 064 734*
Пътища, в т.ч. подземни комуникации	*€ 1 310 851*
Архитектурно-строителни работи, в т.ч. :	***€ 22 658 043***
Покривни системи- топло- и хидроизолации, система Калзип, остъкляване, покривни люкове, вторични метални конструкции за монтаж на оборудване	*€ 4 441 124*
Стъклени фасади	*€ 1 803 710*
Каменни облицовки по фасади	*€ 421 058*
Метални панели по фасади	*€ 1 461 392*
Композитни панели	*€ 48 663*
Фасадна топлоизолационна система с минерална мазилка	*€ 228 041*
Външни мазилки	*€ 483 717*
Фасадни врати и прозорци	*€ 601 746*
Тотем	*€ 367 954*
Вътрешни изолации	*€ 252 817*
Вътрешни зидарии и преградни стени	*€ 2 307 016*
Вътрешни облицовки	*€ 2 816 378*
Вътрешни настилки	*€ 3 068 090*
Окачени тавани	*€ 1 380 780*
Интериорни врати и прозорци	*€ 1 279 816*
Бояджийски работи	*€ 418 913*
Санитарно оборудване	*€ 100 063*
Асансьори, ескалатори и травелатори	*€ 1 176 765*
Инсталации:	*€ 17 363 190*
Електроинсталации – силнотокови НН	*€ 3 132 372*
Електроинсталации – силнотокови СрН	*€ 1 166 612*
Електроинсталации – слаботокови- Структурна кабелна система	*€ 515 796*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Електроинсталации – слаботокови- Пожароизвестителна система	€ 398 530
Електроинсталации – слаботокови- Система за озвучаване и оповестяване	€ 131 397
Електроинсталации – слаботокови- Системи за сигурност, броене на хора и коли	€ 475 568
Електроинсталации – сградна автоматизация (BMS)	€ 1 030 949
Електроинсталации – силнотокови-подгреви	€ 124 638
Част ОВКИ	€ 5 978 925
Част ВиК	€ 1 513 077
Спринклерна инсталация	€ 2 171 112
Пожарогасене с газ	€ 515 253
Вътрешна газова инсталация	€ 99 037
Външно газоснабдително трасе	€ 32 809
Пречиствателно съоръжение	€ 77 117
Вертикална планировка и благоустрояване, вкл. вътрешно озеленяване	€ 2 880 133
Инсталационни и довършителни работи за наематели, в т.ч. Киносалони	€ 6 681 560

Дяловото участие на дружеството по изпълнение на договора е 100%.

За периода м.септември 2011г. – м.ноември 2014г. „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД изпълни на обекта строителни и монтажни работи, в това число :

- Проектиране по всички части;
- Действия по съгласуване и одобряване на проекта със специализираните контролни органи, експлоатационни дружества и консултанта;
- Изкопни работи – 468 700 м3;
- Обратен насип – 6 000 м3;
- PVC фолио за защита на обратен насип – 1 800 м2;
- Кофраж – 308 000 м2;
- Армировка – 16 000 т;
- Бетон – 130 000 м3;
- Бетон за сглобяеми предварително напрегнати елементи – 800 м3;
- Закладни части – 85 000 кг;
- LT ламарина – 12 000 м2;

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- Стоманени носещи елементи – 235 000 кг;
- Пожарозащита на стоманени носещи елементи – 14 000 м2;
- Чакъл върху фундаментна плоча – 23 000 м3;
- Двуслойна битумна хидроизолация с SBS (под фундаментна плоча)
- Измазване на СТБ подпорна стена с горещ битум – 3 000 м2;
- HDPE над хидроизолация за стени в сутерена – 3 000 м2;
- Шлицови стени за укрепване на изкоп (бетон – 6 300 м3);
- Тесен изкоп – 6 000 м3;
- PVC фолио за защита на земния насип – 1 800 м2;
- Бентонит – 5 700 м3;
- Дренажни кладенци – 24 броя;
- Укрепваща констукция тип „Берлинска стена" – 1066 м2;

Покрив:

- Главна стоманена носеща конструкция – 2 500 т;
- Вторични стоманени носещи конструкции – 930 т;
- Пожарозащита – 36 300 м2;
- Стъклени покривни системи – 3 150 м2;
- Покривна система Kalzip – 5 600 м2;
- Покривни „сандвич" системи– 19 000 м2;
- Козирки от Еталбонд – 3 650 м2;
- Използваем покрив (бетон за наклон, хидроизолация, топлоизолация) – 7 200 м2;
- Неизползваем покрив (с композитна плоча) – 1 000 м2;
- Неизползваем покрив (с чакъл) – 5 600 м2;
- Зелен покрив – 5 500 м2;
- Осигурителна система по покрива (Latchways) – 1 500 м';
- Канавки по покрив – 470 м';
- Метални пътеки и стълби по покрив;
- Z- образни решетки по покрив – 1 200 м2;
- Метални мостове над въздуховоди;
- „къщички" за сервизни шахти – 1 100 м2;

Фасадни системи:

- Стъклени фасадни системи – 8 200 м2;
- Каменна облицовка – 3 000 м2;
- Метални фасади – 16 200 м2;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- Композитни смолисти панели (HPL) – 400 м2;
- Фасадна система Baumit – 1 800 м2;
- Фасадна зидария – 9 000 м2;
- Автоматични плъзгащи се врати по фасади – 40 м2;
- Врати – 65 броя;
- Top-hung врати за зони за доставка – 2 броя;
- Автоматични плъзгащи се врати – 2 броя;
- Топлоизолация – 32 600 м2;
- Хидроизолация по стени и рампи – 4 000 м2;
- Дилатационна фуга – 360 м;

Вътрешни работи:

- Вътрешна зидария – 45 000 м2;
- Противопожарни фуги – 1 250 м;
- Акустична изолация – 2 060 m2
- Хидроизолация – 2 600 м2;
- Гипсокартонни стени – 30 000 м2;
- Предстенни обшивки – 5 100 м2;
- Стъклени прегради – 910 м2;
- Каменни облицовки – 1 100 м2;
- Алуминиеви композитни панели – 350 м2;
- Перфориран Еталбонд – 2 000 м2;
- Декинг платформи – 1 100 м2;
- Порцеланови подови плочки – 15 000 м2;
- Плочки за санитарни възли – 3 500 м2;
- Аксесоари за санитарни възли;
- Подови замазки – 33 000 м2;
- Шлайфан бетон – 69 000 м2;
- Мозаечни плочи – 5 000 м2;
- Стъклени подове по мостове – 380 м2;
- Двоен под – 2100 м2;
- Подови изтривалки – 100 м2;
- Бетонови блокчета за пътеки в паркинг зоната – 2 300 м2;
- Дилатационна фуга за общи части – 550 м;
- Окачени гипсокартонни тавани (вкл. пожарозащитени и влагоустойчиви) – 16 000 м2;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подп

- Окачени гипсокартонни растерни тавани – 7 000 м2;
- Окачени растерни акустични тавани – 7 000 м2;
- Окачени растерни тавани – 2 200 м2;
- Композитни панели ТРЕСПА – 4 800 м2;
- Окачени таванни кръгове с текстилни платна – 23 броя (диаметър от 3,00 м до 4,50 м);
- Врати и прегради – стоманени врати, вкл. с пожарозащита клас от EI-45 до EI-120; алуминиеви врати; MDF (дървени) врати; стъклени парапети в общи части;
- Боя – латекс по стени (коридори, технически помещения, рампи, паркинг); фасаген (зона за доставки); епоксидно подово покритие – обслужващи коридори; полиуретанова боя за метална конструкция;
- Товарни асансьори – 6 броя;
- Пътнически асансьори – 4 броя;
- Кухненски асансьор-1 брой,
- Ескалатори – 12 броя;
- Травелатори – 6 броя;
- Електроинсталации силнотокови, в т.ч. кабели, осветителни тела, кабелни скари (хоризонтални и вертикални), разклонителни кутии, разпределителни табла, контакти, дизел-генератори (9 броя), специално осветление, фасадно осветление, мълниезащита, заземителна инсталация;
- Система за ел. подгрев;
- Трансформаторни станции – 4 броя, вкл. захранващи кабели (20 kV трасе)
- Електроинсталации слаботокови – Структурно окабеляване, Пожароизвестяване (FAS), Оповестяване (PAS), Охранителна система (CCTV, контрол на достъп – AC), BMS;
- ОВК инсталации, в т.ч. въздуховоди, радиаторно отопление, помпи, климатични камери, чилъри, охладителни кули, вентилатори, бойлери (BUDERUS – 3 броя), въздушни завеси, подвижни и неподвижни решетки, шумозаглушители, клапи;
- ВиК инсталация в т.ч. водопровод; канализация – битумна, за „мазни води", дъждовна; автоматична система за пожарогасене – спринклерна инсталация;
- Газ система за пожарогасене;
- Газоснабдяване в т.ч. котелна централа;
- Площадкови ВК мрежи и дренаж;
- Сградно водопроводно и канализационно отклон

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- Районно и фасадно осветление;
- Външно електрозахранване на сградата;
- Вертикална планировка (вътрешна и външна), включително поливна система и помпена станция;
- Пътни работи-асфалтови пътища (Южен път, път между Икеа и ССРМ), настилки паркоелементи, тротоарни настилки;
- Хоризонтална пътна маркировка и пътни знаци;
- Благоустройство и озеленяване.

Проектирането, строително-монтажните работи и оборудване са изпълнени прецизно и качествено, съгласно договорените изисквания и срокове и отговарят на действащата в страната нормативна техническа уредба и европейските стандарти.

Изказваме задоволството си от съвместната работа с **„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД** и препоръчваме фирмата като коректен и стабилен делови партньор, доказан с уменията и опита си в строителството.

София Саут Шопинг Молл ЕАД
София
Sofia South Shopping Mall EAD

Йоанис Янакис
Председател на СД

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД София

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният

(три имена)

Данни по документ за самоличност:

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Упълномощен представител

(длъжност)

на „Главболгарстрой“ АД, ЕИК 831652485

(наименование на участника)

участник: „Главболгарстрой“ АД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №19: “Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А“ и вх. „Б“, с административен адрес ж. к. „Еленово“

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Работници топлоизолация			
Алексей Николаев Стоянов	***Работник топлоизолация***	***9 год.***	***Трудов договор***
Атанас Иванов Андонов	***Работник топлоизолация***	***18 год.***	***Трудов договор***
Атанас Петров Сучев	***Работник топлоизолация***	***8 год.***	***Трудов договор***
Борислав Генадиев Борисов	***Работник топлоизолация***	***32 год.***	***Трудов договор***

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Валентин Каменов Костадинов	*Работник топлоизолация*	*22 год.*	*Трудов договор*
Григор Димитров Александров	*Работник топлоизолация*	*38 год.*	*Трудов договор*
Емил Богомилов Владимиров	*Работник топлоизолация*	*16 год.*	*Трудов договор*
Ивайло Ангелов Новоселски	*Работник топлоизолация*	*12 год.*	*Трудов договор*
Марио Димитров Димитров	*Работник топлоизолация*	*11 год.*	*Трудов договор*
Пламен Петров Георгиев	*Работник топлоизолация*	*33 год.*	*Трудов договор*
Работници Хидроизолация			
Пламен Дженков Минчев	*Работник хидроизолация*	*28 грод.*	*Трудов договор*
Никола Владимиров Стоянов	*Работник хидроизолация*	*39 год.*	*Трудов договор*
Илия Спасов Миладинов	*Работник хидроизолация*	*36 год.*	*Трудов договор*
Красимир Митков Ковачев	*Работник хидроизолация*	*18 год.*	*Трудов договор*
Красимир Веселинов Денев	*Работник хидроизолация*	*22 год.*	*Трудов договор*
Ел. Работници			
Антон Тодоров Вечев	*Ел. Работник*	*24 год.*	*Трудов договор*
Мариус Симеонов Перчинков	*Ел. Работник*	*25 год.*	*Трудов договор*
Работници за настилки			
Кирил Борисов Тодоров	*Работник настилки*	*18 год.*	*Трудов договор*
Георги Стефанов Стефанов	*Работник настилки*	*26 год.*	*Трудов договор*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Боян Павлов Нонев	*Работник настилки*	*22 год.*	*Трудов договор*
Работници монтаж на дограма			
Данислав Иванов Алексов	*Работник монтаж на дограма*	*16 год.*	*Трудов договор*
Любомир Димитров Георгиев	*Работник монтаж на дограма*	*20 год.*	*Трудов договор*
Юлиян Митков Бързунков	*Работник монтаж на дограма*	*15 год.*	*Трудов договор*
Владислав Митков Илиев	*Работник монтаж на дограма*	*21 год.*	*Трудов договор*
Мартин Илиев Тодоров	*Работник монтаж на дограма*	*12 год.*	*Трудов договор*
Трайчо Петров Трайков	*Работник монтаж на дограма*	*24 год.*	*Трудов договор*
Бояджии			
Любен Илиев Дончев	*Бояджия*	*11 год.*	*Трудов договор*
Рейхан Мустафа Ферад	*Бояджия*	*31 год.*	*Трудов договор*
Гюлтем Салим Шакир	*Бояджия*	*37 год.*	*Трудов договор*
Общи работници			
Атанас Руменов Найденов	*Общ работник*	*8 год.*	*Трудов договор*
Васил Георгиев Модев	*Общ работник*	*36 год.*	*Трудов договор*
Марио Любомиров Иванов	*Общ работник*	*6 год.*	*Трудов договор*
Михаил Божков Тошев	*Общ работник*	*26 год.*	*Трудов договор*
Доньо Динев Кайраков	*Общ работник*	*19 год.*	*Трудов*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

			договор
Иван Драгомиров Виделов	***Общ работник***	***29 год.***	***Трудов договор***
Иван Николов Станков	***Общ работник***	***37 год.***	***Трудов договор***

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

71.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството/агенцията

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична

район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5141-124 / 13.04.2015 г. година

АЛЕКСЕЙ **СТОЯНОВ**
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН [redacted], роден в град/село Кюстендил,

община Кюстендил, област Кюстендил,

ЛНЧ [redacted], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия "Строител-монтажник"

специалност "Монтажник на топло- и хидроизолации"

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.
дата

1. Теория	Добър *оценка с думи*	4 *оценка с цифри*
2. Практика	Добър *оценка с думи*	4 *оценка с цифри*

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Петър Живков

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Не дава право за

3-37

©2015 МОН - издател. © Мадрин Чанков - графичен дизайн

Цена 0,16 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството / агенцията

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
наименование на професията, центъра за професионално обучение

град/село София община Столична

район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5142-125 / 13.04.2015 г. година

АТАНАС [redacted] АНДОНОВ
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН [redacted], роден в град/село Перник

община Перник, област Перник

ЛНЧ [redacted], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия "Строител-монтажник"

специалност "Монтажник на топло- и хидроизолации"

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.

1. Теория — Добър (оценка с думи) — 4 (оценка с цифри)

2. Практика — Добър (оценка с думи) — 4 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ

Петър Живков
име и фамилия

ВЯР [redacted] А

Нови [redacted]

Не дава право за продължаване на [redacted] образование

3-37

© 2015 МОН - издател. © Мариян Чанков - графичен дизайн. „Образование и наука" ЕАД

Цена 0,16 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството / агенцията

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
вид, наименование на учредителя на центъра за професионално обучение
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София, община Столична

район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5143-126 / 13.04.2015 г. година

АТАНАС [illegible]СУЧЕВ
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН [illegible], роден в град/село Радомир

община Радомир, област Перник

ЛНЧ [illegible], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия "Строител-монтажник"

специалност "Монтажник на топло- и хидроизолации"

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.
дата

1. Теория — Добър (*оценка с думи*) — 4 (*оценка с цифри*)

2. Практика — Мн. добър (*оценка с думи*) — 5 (*оценка с цифри*)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Петър Живков

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

Не дава право на продължаване

3-37

©2015 МОН - издател. © Мариян Чанков - графичен дизайн. „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение

Цена 0,16 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

74.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството/ведомството

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична

район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5144-127 / 13.04.2015 г. година

БОРИСЛАВ В БОРИСОВ
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН [redacted], роден в град/село Перник

община Перник, област Перник

ЛНЧ [redacted], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия "Строител-монтажник"

специалност "Монтажник на топло- и хидроизолации"

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.
дата

1. Теория — Отличен (*оценка с думи*) — 6 (*оценка с цифри*)

2. Практика — Мн. добър (*оценка с думи*) — 5 (*оценка с цифри*)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Петър Живков
име и фамилия

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис: [redacted]

Не дава право за продължаване на [redacted]

3-37

© 2015 МОН - издател, © Маргин Чанков - графичен дизайн „Образование и наука" ЕАД - [redacted]

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството/ведомството

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
вид наименование на училището, центъра за професионално обучение
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София община Столична

район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 5145-128 / 13.04.2015 г. година

ВАЛЕНТИН име **КОСТАДИНОВ**

ЕГН 1, роден в град/село Перник

община Перник област Перник

ЛНЧ, гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
цели на програмата: актуализиране, разширяване на професионалните компетентности

наименование на курса

професия "Строител-монтажник"

специалност "Монтажник на топло- и хидроизолации"

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.

1. Теория — Мн. добър (оценка с думи) — 5 (оценка с цифри)

2. Практика — Мн. добър (оценка с думи) — 5 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Петър Живков

Подпис:

Не дава право за продължаване на обра...

3-37

© 2015 мОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение

Цена 0,16 лв.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството/агенцията

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
(по наименование на учебното център и професионалната област)

град/село София, община Столична
район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5146-129 / 13.04.2015 г. година

ГРИГОР АЛЕКСАНДРОВ
собствено име

ЕГН , роден в град/село Перник
община Перник, област Перник
ЛНЧ , гражданство България
през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е
за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация
наименование на курса
професия "Строител-монтажник"
специалност "Монтажник на топло- и хидроизолации"
проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция
форма на обучение Дневна продължителност 24 часа
Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.:

1. Теория — Мн. добър (оценка с думи) — 5 (оценка с цифри)
2. Практика — Отличен (оценка с думи) — 6 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:
инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
Петър Живков

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

Не дава право на продължаване на образованието

2-37

© 2015 МОН - издател. © Мариян Чанков - графичен дизайн

77.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството, ведомството

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
вид наименование на училище, център и професионално направление

град/село София, община Столична

район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5147-130 / 13.04.2015 г. година

ЕМИЛ [redacted] ВЛАДИМИРОВ
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 7[redacted], роден в [redacted] Перник

община [redacted], област Перник

ЛНЧ [redacted], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия **"Строител-монтажник"**

специалност **"Монтажник на топло- и хидроизолации"**

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.

1. Теория — Мн. добър (оценка с думи) — 5 (оценка с цифри)

2. Практика — Мн. добър (оценка с думи) — 5 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Поливанов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Петър Живков

ВЯР [redacted]

Не дава право за [redacted]

3-37

© 2015 МОН - издател. © Мариян Чанков - графичен дизайн

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството, агенцията

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
вид наименование на юридическия център за професионално обучение

град/село София, община Столична

район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5148-131 / 13.04.2015 г. година

ИВАЙЛО ЙОВОСЕЛСКИ
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН [redacted], роден в град/село **Перник**

община **Перник**, област **Перник**,

ЛНЧ [redacted], гражданство **България**,

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма **Е**

за **актуализиране на знанията**
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия **"Строител-монтажник"**

специалност **"Монтажник на топло- и хидроизолации"**

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.

1. Теория	Отличен (оценка с думи)	6 (оценка с цифри)
2. Практика	Отличен (оценка с думи)	6 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Петър Живков

не дава право [redacted]

3-37

© 2015 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование" - печат, ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,16 лв.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София, община Столична
район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5149-132 / 13.04.2015 г. година

МАРИО **ДИМИТРОВ**

ЕГН 8 [redacted], роден в град/село **Перник**
община [redacted], област **Перник**
ЛНЧ [redacted], гражданство **България**

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма **Е**
за **актуализиране на знанията**
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия **"Строител-монтажник"**
специалност **"Монтажник на топло- и хидроизолации"**
проведен в **Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД**
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение **Дневна**, продължителност **24** часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No **22** от **10.04.2015 г.**

1. Теория — **Отличен** (оценка с думи) — **6** (оценка с цифри)
2. Практика — **Отличен** (оценка с думи) — **6** (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Поливанов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Петър Живков

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис [redacted]

Не дава право ... © 2015 МОН - издател. © Мариан Чанков - графичен дизайн

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството, дейността

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
вид, наименование на училището, центъра и професионалната дейност

град/село София, община Столична
район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5150-133 / 13.04.2015 г. година

ПЛАМЕН [redacted]ЕОРГИЕВ
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН [redacted] 2, роден в град/село Перник
общ[redacted], област Перник
ЛНЧ[redacted], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е
за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия "Строител-монтажник"
специалност "Монтажник на топло- и хидроизолации"
проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.

1. Теория — Мн. добър (оценка с думи) — 5 (оценка с цифри)
2. Практика — Мн. добър (оценка с думи) — 5 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:
инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
Петър Живков

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис [redacted]

Не дава право за
3-37
©2015 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн „Образование и

81.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименованието на министерството/ведомството

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
вид, наименование на юридическата форма на центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична

район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5136-119 / 13.04.2015 г. година

ПЛАМЕН [illegible]З МИНЧЕВ
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН: 1[illegible], роден в град/село София

общ[illegible], област София

ЛНЧ[illegible], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за **актуализиране на знанията**
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия **"Строител-монтажник"**

специалност **"Монтажник на топло- и хидроизолации"**

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.

1. Теория — Мн.добър (оценка с думи) — 5 (оценка с цифри)

2. Практика — Отличен (оценка с думи) — 6 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Петър Живков
име и фамилия

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Не дава право за продължаване [illegible]
3-37
©2015 МОН - издател, © Мариан Чанков - графичен дизайн „Образование и [illegible]

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименованието на министерството, ведомството

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
вид, наименование на училището, центъра, академията

град/село София, община Столична
район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5137-120 / 13.04.2015 г. година

НИКОЛА ОВ СТОЯНОВ
собствено име

ЕГН 5 , роден в град/село Перник
община Перник, област Перник
ЛНЧ , гражданство България,
през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е
за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация
наименование на курса

професия "Строител-монтажник"
специалност "Монтажник на топло- и хидроизолации"
проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа
Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.

1. Теория — Мн. добър (оценка с думи) — 5 (оценка с цифри)
2. Практика — Отличен (оценка с думи) — 6 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:
инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
Петър Живков

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Не дава право за продължаване на образование

© 2015 МОН - издател. © Мариян Чанков - графичен дизайн. „Образование и кар

https/' do csq. o oqle .c om lfor ms /d/e/F1 AI p QL Sf9U þ Θ|2 þ -
oOi? Ktt vtOj +p h1X|o ji I SZP fi H 6 b ZU e vbt L rtJu c Jq C vvlveiw for m? u s p =qf li nh

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
(наименование на министерството / ведомството)

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
(вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение)

град/село София община Столична

район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5138-121 / 13.04.2015 г. година

ИЛИЯ СП[illegible]ИНОВ
(име)

ЕГН 5[illegible], роден ... в град/село София

община София, област София

ЛНЧ[illegible], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
(част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация)

(наименование на курса)

професия "Строител-монтажник"

специалност "Монтажник на топло- и хидроизолации"

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
(пълно наименование на обучаващата институция)

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.

1. Теория	Мн.добър (оценка с думи)	5 (оценка с цифри)
2. Практика	Отличен (оценка с думи)	6 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попиванов
(име и фамилия)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Петър Живков

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: [illegible]

Не дава право на [illegible]

© 2015 МОН – издател. © Мариян Чанков – графичен дизайн. „Образование и наука"

84.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството/агенцията

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
вид наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София община Столична

район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5139-122 / 13.04.2015 г. година

КРАСИМИР ОВАЧЕВ
име, презиме и фамилия

ЕГН [redacted] роден ..... в град/село Неделино

община [redacted], област Смолян

ЛНЧ [redacted], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия "Строител-монтажник"

специалност "Монтажник на топло- и хидроизолации"

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.
дата

1. Теория — Мн.добър (*оценка с думи*) — 5 (*оценка с цифри*)

2. Практика — Добър (*оценка с думи*) — 4 (*оценка с цифри*)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Петър Живков
име и фамилия

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Не дава право за продължаване на [redacted]

3-37

© 2015 МОН - издател. © Мариян Чанков - графичен дизайн „Образование и наука"

85.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството /агенцията

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
вид на обучаващата институция

град/село София, община Столична
район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5140-123 / 13.04.2015 г. година

КРАСИМ[illegible] ОВ ДЕНЕВ
собствено име

ЕГН [illegible], роден в град/село София
община [illegible], област София
ЛНЧ [illegible], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е
за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионална квалификация

наименование на курса

професия "Строител-монтажник"
специалност "Монтажник на топло- и хидроизолации"
проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 22 от 10.04.2015 г.

1. Теория — Мн.добър (оценка с думи) — 5 (оценка с цифри)
2. Практика — Мн.добър (оценка с думи) — 5 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:
инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
Петър Живко[illegible]
име и фамилия

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Не дава право за продължаване на [illegible]

3-37

© 2015 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн „Образование"



2583|80 30 000 компл. с преп[illegible] 1730 лв.

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

2 — 41

Серия А—80

цифром

ДИПЛОМА

№ 023171

Антон Вечев 5.00

8.02.1961 г. 6

в гр. (с.) София 6

окръг 5.00

е следвал през 1976/77, 77/78, 78/79, 79/80 6

учебни години и завършил курса на

Техникума по електротехника и автоматика - Образцов - С.М.Киров - 5.00

в гр. (с.) София окр.

специалност електрообзавеждане на промишлени предприятия

с общ успех отличен (5.60) и

поведение примерно

По решение на Държавната изпитна комисия от 28.06 1980 г. получава средно специално образование и квалификация

електротехник 5,60

Дипломата дава право да упражнява техническа държавна или обществена служба

Гр. (с.) София 4

Директор 5

Регистрационен № 555791 30.06 1980 г. 4



печат без герб

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА

Институтът (ТНСО) по МЕ инжер с ВМЕИ „В.Ленин" - гр. София

(учебно заведение)

ДИПЛОМА Серия А—88 № 001721

за образование полувисше

Анто Вечев

(паспорт)

роден(а) на в гр. (с) София

обл. , ЕГН

е постъпил(а) през 1985 г. и е завършил(а) през 1989 г.

пълния курс на Институт по наш. и ел.техн. гр. София , обл.

(учебно заведение)

по специалността автомат. с-ми

със среден успех от изпитите през курса на обучение добър (4,06) и успех от държавния изпит добър (3,50)

С решение на Държавната изпитна комисия от 28.06 1989 г. му(й) се признава квалификация специалист

образование полувисше

Регистрационен № Е/87/1989 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДИРЕКТОР

гр. София юли 1989 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис

3—11

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Серия А—87

ДИПЛОМА 006439

Мариус Сим[illegible]в Перчинков

бащ.

Е[illegible] роден(а) в Болчеврам, гр. (с.) Михайловградска окръг

с учил(а) през 19[illegible]; 19[illegible]; 19[illegible]; 19...|...; 19...|...; учебни години и завършил(а) курса на Техникума по електротехника

„Христо Ботев" – Вечерно в Михайловград

гр. (с.)

специалност Електронна т-ка

профил Промишлена електроника

с общ успех Добър (4.00) и

с думи с цифри

поведение

с думи

По решение на Държавната изпитна комисия от 16 III. 1989 ден мес. год. получава средно специално образование и квалификация техник

Настоящата диплома дава право да упражнява усвоената практика, да заема държавна или обществена служба или длъжност съгласно получената учебна квалификация.

Михайловград, 27 III. 1989 гр. (с.) ден мес. год.

Регистрационен № 5194

Директор

печат с герб

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис:

11/37 28 000 бр. комп. М 1-30 лв.

Показан успех:

№ по ред	Изучавани предмети	Оценки: с думи	с цифри
4	Химия		
5	История		
6	Физическо възпитание		
7	Ел. материали	Мн. добър	5
8	Механика	Среден	3
9	Основа на комчн.	Среден	3
10	Техн. чертане	Добър	4
11	Имп. цифр. т-ка	Среден	3
12	ТЗУ	Добър	4
13	Ел. измерване	Добър	4
14	Ел. полупров. прив	Среден	3
15	основи на автом.	Добър	4
16	Безопасност	Мн. добър	5
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Показан успех:

№ по ред	Изучавани предмети	Оценки: с думи	с цифри
25			
26			
27			
28			
29			
30			
	Практика по:		
	а)		
	б)		
	в)		
	г)		
	д)		

д

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

89.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София, община Столична,
район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4914-76 / 27.03.2014 г. година

КИРИЛ [illegible]ОДОРОВ
(име, презиме, фамилия)

ЕГН [illegible] роден в град/село Перник

община ..., област ...

ЛНЧ [illegible], гражданство България

през 2014 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
(част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация)

професия "Строител", код: 582030

специалност "Външни и вътрешни облицовки и настилки"

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
(име, адрес, телефон)

форма на обучение Дневна, срок на обучение 20.03.2014 – 26.03.2014 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 15 от 26.03.2014 г.

1. Теория	ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи)	(оценка с цифри)
2. Практика	ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи)	(оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Марияна Добрева
(име и фамилия)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

К. Русинова
(име и фамилия)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подп[illegible]

3-37

Не дава право за [illegible]

© 2013 МОМН - издател. © Марин Чанков - графичен дизайн. „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение

Цена 0,16 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София, община Столична,
район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4912-74 / 27.03.2014 г. година

ГЕОРГИ С СТЕФАНОВ
(име, презиме, фамилия)

ЕГН 6 роден в град/село Своге,
община Своге, област ,
ЛНЧ , гражданство България,
през 2014 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е
за актуализиране на знанията
(част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация)
професия "Строител", код: 582030,
специалност "Външни и вътрешни облицовки и настилки",
проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
(име на юридическото лице, осъществяващо обучението)
форма на обучение Дневна, срок на обучение 20.03.2014 – 26.03.2014 г.
Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 15 от 26.03.2014 г.
(дата)

1. Теория	ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи)	(оценка с цифри)
2. Практика	ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи)	(оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:
Марияна Добрева
(име и фамилия)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
К. Русинова
(име и фамилия)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3-37

Не дава право за продължаване

© 2013 МОМН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, Образователна книга, Предпечатно и полиграфическо изпълнение

Цена 0,16 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

град/село София, община Столична,
район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 4911-73 / 27.03.2014 г. година

БОЯН ИОНЕВ
(собствено име)

ЕГН [illegible] роден в град/село Перник
община [illegible], област [illegible],
ЛНЧ [illegible], гражданство България
през 2014 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е
за актуализиране на знанията
(част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация)
професия "Строител", код: 582030
специалност "Външни и вътрешни облицовки и настилки"
проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
(име на професионалната обучаваща институция)
форма на обучение Дневна, срок на обучение 20.03.2014 - 26.03.2014 г.
Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 15 от 26.03.2014 г.
(дата)

1. Теория ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи) - (оценка с цифри)
2. Практика ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи) - (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:
Марияна Добрева
(име и фамилия)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
К. Русинова
(име и фамилия)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3-37 На база право на [illegible]

©2013 МОМН - издател. © Марин Чамков - графичен дизайн, „Образование и наука" АД - полиграфическо изпълнение Цена 0,16 лв.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството / ведомството

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична

район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5227-210 / 19.09.2015 г. година

ДАНИСЛ ВАЛЕКСОВ
име и фамилно име

ЕГ , роден в град/село София

община София, област София

АНЧ , гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия "Строител-монтажник"

специалност "Дограма и стъклопоставяне"

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 49 от 18.09.2015 г.

1. Теория	Отличен *оценка с думи*	6 *оценка с цифри*
2. Практика	Отличен *оценка с думи*	6 *оценка с цифри*

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попиванов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

3-37 На да

© 2015 МОН - издател © Мариян Чанков - граф

Цена 0,16 лв.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
(наименование на министерството / агенцията)

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
(вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение)
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София община Столична

район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5228-211 / 19.09.2015 г. година

ЛЮБОМ[illegible]РОВ ГЕОРГИЕВ
(фамилно име)

ЕГН [illegible] роден в град/село Пазарджик

община Пазарджик област Пазарджик

ЛНЧ[illegible], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
(част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация)

(наименование на курса)

професия "Строител-монтажник"

специалност "Дограма и стъклопоставяне"

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
(пълно наименование на обучаващата институция)

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 49 от 18.09.2015 г.
(дата)

1. Теория Мн. добър (оценка с думи) 5 (оценка с цифри)

2. Практика Мн. добър (оценка с думи) 5 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попиванов
(име и фамилия)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

[illegible]ивков

3-37

©2015 мОН - издател. © Мария[illegible]

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
наименование на министерството / ведомството

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД
вид, наименование на учището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична

район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 5229-212 / 19.09.2015 г. година

ЮЛИЯН БЪРЗУНКОВ
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН [redacted], роден в град/село София

община София, област София

ЛНЧ [redacted], гражданство България

през 2015 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

наименование на курса

професия "Строител-монтажник"

специалност "Дограма и стъклопоставяне"

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, продължителност 24 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 49 от 18.09.2015 г.
дата

1. Теория — Отличен (оценка с думи) — 6 (оценка с цифри)

2. Практика — Отличен (оценка с думи) — 6 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Христо Попи
име и фамилия

3-37

© 2015 МОН | издател ©

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София община Столична
район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4865-27 29.01.2014 г. година

ВЛАДИСЛ В ИЛИЕВ

ЕГН 7 роден в град/село Кюстендил

община , област

ЛНЧ , гражданство България

през 2014 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията

професия "Строител-монтажник", код: 582040

специалност "Дограма и стъклопоставяне", код: 5820404

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

форма на обучение Дневна срок на обучение 23.01.2014 – 28.01.2014 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 7 от 28.01.2014 г.

1. Теория	ИЗДЪРЖАЛ	оценка с цифри
2. Практика	ИЗДЪРЖАЛ	оценка с цифри

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Евелина Христова

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

К. Русинова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

© 2013 МОМН - издател © Марин ... - Печатен раздел - "Добавяне и мулт" ЕАД ... Цена 0.16 лв.

96.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" - АД

град/село София община Столична
район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4871-33 29.01.2014 г. година

МАРТИН ДОРОВ

ЕГН [redacted] ден, гр./с. София

община София област

ЛНЧ [redacted], гражданство България

през 2014 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията

(част от теория, практика, разширяване на професионалната квалификация)

професия "Строител-монтажник"; код: 582040

специалност "Дограма и стъклопоставяне"; код: 5820404

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

форма на обучение Дневна срок на обучение 23.01.2014 - 28.01.2014 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 7 от 28.01.2014 г.

1. Теория ИЗДЪРЖАЛ (оценка с цифри)

2. Практика ИЗДЪРЖАЛ (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Евелина Христова
(име и фамилия)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Е. Русинова
(име и фамилия)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: [redacted]

3-37 (не дава право за придобиване на образователна степен)

© 2013 МОМН - издател. Ф. Мерсиел-Чайков - художествен дизайн. „Образование и наука" АД - полиграфическо изпълнение Цена 0,16 лв.

97.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София община Столична
район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4875-37 29.01.2014 г. година

ТРАЙЧО РАЙКОВ

ЕГН 6 роден в град/село София
община София област
ЛНЧ гражданство България
през 2014 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е
за актуализиране на знанията
част от правоспособността/придобиване на професионалната квалификация
професия "Строител-монтажник", код: 582040
специалност "Дограма и стъклопоставяне", код: 5820404
проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
форма на обучение Дневна срок на обучение 23.01.2014 - 28.01.2014 г.
Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 7 от 28.01.2014 г.

1. Теория ИЗДЪРЖАЛ оценка с цифри
2. Практика ИЗДЪРЖАЛ оценка с цифри

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Евелина Христова
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

К. Русинова
име и фамилия

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

3-37

© 2013 МОМН - издател, © Марсел Нанев - графичен дизайн, Предпечатна подготовка и печат ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,16 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

град/село София община Столична
район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4888-50 / 21.02.2014 г. година

ЛЮБЕН ОНЧЕВ
(име, презиме, фамилия)

ЕГН [redacted] роден в град/село София
община София област
ЛНЧ [redacted], гражданство България
през 2014 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е
за актуализиране на знанията
(част от професия, вид дейност, специалност, съгласно Класификатора)
професия "Строител", код: 582030
специалност "Бояджийски работи", код: 5820309
проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
(име на институцията, осъществяваща обучението)
форма на обучение Дневна срок на обучение 15.02.2014 - 20.02.2014 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 11 от 20.02.2014 г.
(дата)

1. Теория ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи) – (оценка с цифри)
2. Практика ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи) – (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:
Марияна Добрева
(име и фамилия)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
К. Русинова
(име и фамилия)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

3-37
© 2013 МОМН - издател. © Мариан Чанков - авторски права. Всяко неразрешено копиране и разпространение преследва се по закон.
Цена 0,16 лв.

99

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София община Столична
район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4891-53 21.02.2014 г. година

РЕЙХАН ФЕРАД

ЕГН [redacted] ден. в град/село Разград

община [redacted] област [redacted]

ЛНЧ [redacted] гражданство България

през 2014 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията

част от правоспособности, запазващи се професионални квалификации

професия "Строител", код: 582030

специалност "Бояджийски работи", код: 5820309

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

форма на обучение Дневна срок на обучение 15.02.2014 - 20.02.2014 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 11 от 20.02.2014 г.

1. Теория	ИЗДЪРЖАЛ (цяла с думи)	- (оценка с цифри)
2. Практика	ИЗДЪРЖАЛ (цяла с думи)	- (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Марияна Добрева
(име и фамилия)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

К. Русинова
(име и фамилия)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис: [redacted]

3-37

© 2013 МОМИ - издател, © Марияна Чанкова - авторски дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение

Цена 0,16 лв.

100.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София община Столична

район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4887-49 21.02.2014 г. година

ГЮЛТЕ[illegible] ЩАКИР

ЕГН [illegible] роден в град/село Хасково

община [illegible] област [illegible]

ЛНЧ [illegible], гражданство България

през 2014 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията

(част от процеса актуализиране знанията и уменията в професионалната квалификация)

професия "Строител", код: 582030

специалност "Бояджийски работи", код: 5820309

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

форма на обучение Дневна срок на обучение 15.02.2014 - 20.02.2014 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 11 от 20.02.2014 г.
(дата)

1. Теория ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи) (оценка с цифри)

2. Практика ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи) (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Марияна Добрева
(име и фамилия)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

К. Русинова
(име и фамилия)

ВЯРНО
Подпис:

3-37

не дава право на преработване на оригинала

© 2013 МОМН - издател. © Марин Чанков - графичен дизайн. Полиграфическо изпълнение ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,16 лв.

101.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

град/село София община Столична
район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4801-80 24.10.2013 г. година

АТАНАС [redacted] НАЙДЕНОВ

ЕГН [redacted] роден в град/село София

община София област [redacted]

ЛНЧ [redacted], гражданство България

през 2013 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията

професия "Помощник в строителството", код:582080

специалност "Основни и довършителни работи", код:5820801

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

форма на обучение [redacted] срок на обучение 19.10.2013 - 23.10.2013 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 37А от 23.10.2013 г.

	оценка с думи	оценка с цифри
1. Теория	ИЗДЪРЖАЛ	-
2. Практика	ИЗДЪРЖАЛ	-

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

Цанко Владимиров

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

К. Русинова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подп. [redacted]

3-37

© 2013 МОМН - издател © Мариян Чанков - графичен дизайн „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение

102.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" — АД

град/село София, община Столична,
район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4800-79 24.10.2013 г. година

ВАСИЛ **МОДЕВ**
собствено име фамилно име

ЕГН роден на 3 град село Яна,
община София, област ,
ЛНЧ , гражданство България
през 2013 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма **Е**
за актуализиране на знанията

част от степен, ограничаване, завършване на професионалната квалификация
професия **"Помощник в строителството", код:582080**,
специалност **"Основни и довършителни работи", код:5820801**,
проведен Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
пълно наименование на обучаващата институция
форма на обучение , срок на обучение 19.10.2013 - 23.10.2013 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 37А от 23.10.2013 г.
дата

1. Теория	ИЗДЪРЖАЛ	-
	оценка с думи	оценка с цифри
2. Практика	ИЗДЪРЖАЛ	-
	оценка с думи	оценка с цифри

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Цанко Владимиров
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

К. Русинова
име и фамилия

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3-37

© 2013 МОМН - издател. © Марин Чайков - графичен дизайн. Образование и наука ЕАД - печатарско изпълнение Цена 0,16 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София община Столична
район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4795-74 24.10.2013 г. година

МАРИО Л[illegible] В ИВАНОВ

ЕВ[illegible] роден(а) в град/с. София

община София област

ЛНЧ[illegible] гражданство България

през 2013 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е за актуализиране на знанията

част от професия, завършване на професионалната квалификация

професия "Помощник в строителството", код:582080

специалност "Основни и довършителни работи", код:5820801

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение , срок на обучение 19.10.2013 - 23.10.2013 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 37А от 23.10.2013 г.
дата

1. Теория ИЗДЪРЖАЛ – оценка с цифри
оценка с думи

2. Практика ИЗДЪРЖАЛ – оценка с цифри
оценка с думи

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Цанко Владимиров
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

К. Русинова
име и фамилия

ВЕРНО С ОРИГИНАЛ

3-37

не дава право за продължаване на образованието

© 2013 МОМН - издател, © Мариан Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - производител

104.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
(наименование на централното звено)

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
(наименование на обучаващата институция)

град/село София, община Столична

район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4792-71 24.10.2013 г. година

МИХАИ ТОШЕВ
(име, презиме и фамилно име)

ЕБН: роден в град/село Перник

община , област

ЛНЧ: , гражданство България

през 2013 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е

за актуализиране на знанията

(част от програма, завършване на професионалната квалификация)

професия "Помощник в строителството", код:582080

специалност "Основни и довършителни работи", код:5820801

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
(пълно наименование на обучаващата институция)

форма на обучение , срок на обучение 19.10.2013 - 23.10.2013 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 37А от 23.10.2013 г.
(дата)

1. Теория	ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи)	- (оценка с цифри)
2. Практика	ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи)	- (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Цанко Владимиров
(име и фамилия)

(подпис)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

К. Русинова
(име и фамилия)

ГЛАВНА СЕКРЕТАРКА

Подпис: ...

3-37

(не е разрешено използването на образеца)

© 2013 МОМН - издател. © Мариан Чанков - художествен дизайн. „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0.16 лв.

105.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

град/село София община Столична

район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4798-77 24.10.2013 г. година

ДОНЬО [redacted]ЙРАКОВ

ЕГН [redacted] роден в град/с. София

община София област [redacted]

ЛНЧ [redacted] гражданство България

през 2013 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е за актуализиране на знанията

част от процеса актуализиране, завършване на професионалната квалификация

професия "Помощник в строителството", код:582080

специалност "Основни и довършителни работи", код:5820801

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение [redacted] срок на обучение 19.10.2013 - 23.10.2013 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 37А от 23.10.2013 г.
дата

1. Теория ИЗДЪРЖАЛ – оценка с думи / оценка с цифри

2. Практика ИЗДЪРЖАЛ – оценка с думи / оценка с цифри

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Цанко Владимиров
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

К. Русинова
име и фамилия

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: [redacted]

3-37

не работи само за предоставяне на образованието

© 2013 МОМН - изработил: Б. Маринов Начков - програмен дизайн - Обработка

106

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София, община Столична
район Витоша, област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4796-75 24.10.2013 г. година

ИВАН ПРА ВИДЕЛОВ
(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН [redacted] роден в град/село София
община София, област
ЛНЧ [redacted] гражданство България

през 2013 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е
за актуализиране на знанията
(част от процеса актуализиране/повишаване на професионалната квалификация)

професия "Помощник в строителството", код:582080
специалност "Основни и довършителни работи", код:5820801
проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
(пълно наименование на обучаващата институция)

форма на обучение , срок на обучение 19.10.2013 - 23.10.2013 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 37А от 23.10.2013 г.

	оценка с думи	оценка с цифри
1. Теория	ИЗДЪРЖАЛ	-
2. Практика	ИЗДЪРЖАЛ	-

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:
Цанко Владимиров
(име и фамилия)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
К. Русинова
(име и фамилия)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3-37

© 2013 МОМН - издател © Маврин-Чанков - [redacted]

107.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
КЪМ "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" – АД

град/село София община Столична
район Витоша област София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 4797-76 24.10.2013 г. година

ИВАН Н ТАНКОВ
(собствено име)

ЕБН родена в град/село София

община София област

ЛНЧ гражданство България

през 2013 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма Е
за актуализиране на знанията

(част от правоспособност, съответстваща на професионалната квалификация)

професия "Помощник в строителството", код:582080

специалност "Основни и довършителни работи", код:5820801

проведен в Център за професионално обучение към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД
(име на обучаващата институция)

форма на обучение срок на обучение 19.10.2013 - 23.10.2013 г.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 37А от 23.10.2013 г.

1. Теория	ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи)	– (оценка с цифри)
2. Практика	ИЗДЪРЖАЛ (оценка с думи)	– (оценка с цифри)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Цанко Владимиров
(име и фамилия)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

К. Русинова
(име и фамилия)

3-37

Не дава право на продължаване на образованието.

© 2013 МОМН - издател, © Мариян Чанков - идейни права, "Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /~~-ната~~/ Калин Пешов, с лична карта
, 1, в качеството ми на председател на
Управителен съвет и законен представител
(посочете длъжността)
на „Главболгарстрой" АД -
(посочете фирмата на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Главболгарстрой" АД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите).
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

23.02.2016 г. Декларатор: .....
(дата на подписване)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия страция.*

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /~~ната~~/ Светослав Любомиров, с лична карта [redacted], в качеството ми на Заместник-председател на Управителен съвет и законен представител,
на „Главболгарстрой" АД - *(посочете длъжността)*
(посочете фирмата на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Главболгарстрой" АД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

23.02.2016 г. Декларатор: ..
(дата на подписване)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистр*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /~~-ната~~/ Борислав Гънгов, с
в качеството ми на Изпълнителен директор на
„Главболгарстрой" АД - *(посочете длъжността)*
(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът „Главболгарстрой" АД *(посочете фирмата на участника)*,
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

23.02.2016 г. Декларатор: .....
(дата на подписване)

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по рег*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаната Мая Р Пенчева, с
в качеството ми на Изпълнителен директор на
„Главболгарстрой" АД -
(посочете фирмата на участника)
(посочете длъжността)

участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции
Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът „Главболгарстрой" АД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларат

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по рег*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /~~ната~~/ Добромир ов Щилиянов,
в качеството ми на Изпълнителен директор на
..Главоолгарстрои" АД -
(посочете длъжността)
(посочете фирмата на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът ..Главболгарстрой" АД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодек

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: ..

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по рег*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

НЕ ПРИЛОЖИМО!!!
Образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: .....
имена)
Данни по документ за самоличност .....
.....
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .....
(длъжност)
на .....
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №.....
.....

ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен дружество:
.....
(посочете юридическото лице, което представлявате)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на
.....
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
.....
.....
(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да пре

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и Удостоверение за актуално състояние /регистрация № .....от .....г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

**** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.*

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: .....

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: .....

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: .....

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата:..... ДЕКЛАРАТОР: .....

банкаДСК
otp group

ДО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмета на Община Благоевград
Адрес:
пл. „Георги Измирлиев" №1
гр. Благоевград
Република България

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
РЕФ. №116DSK06846

Уведомени сме, че нашият Клиент, „Главболгарстрой" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Дамяница" №3-5, вписан в Търговския регистър с ЕИК 831652485, наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение №РП-36 от 30.12.2015г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап", по обособени позиции:

Обособена позиция №19 - „Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово".

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ „Главболгарстрой" АД, трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 12 000 (дванадесет хиляди) лева.

Като се има предвид гореспоменатото и по нареждане на нашия клиент, ние, „Банка ДСК" ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Московска" №19 чрез поделението си Корпоративен център София, с настоящото поемаме неотменяемо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от 12 000 (дванадесет хиляди) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане за плащане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона на с адрес: „Банка ДСК" ЕАД, гр. София, ул. „Г. Бенковски" № 5, Дирекция „Международни разплащания", SWIFT: STSABGSF.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващо, че Вашето оригинално искане за плащане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща/куриер и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила от 16:30 часа на 19.02.2016г.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 16:30 часа на 30.10.2016 г., до която дата, каквото и да е искане за плащане по нея, трябва да бъде получен от нас на горепосочения адрес.

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на настоящата гаранция ни е изпратено обратно или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала й в „Банка ДСК" ЕАД.

Гаранцията трябва да ни бъде върната веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Настоящата гаранция е подчинена на Еднообразните Правила за Гаранциите Платими при Поискване, Публикация №758, Ревизия 2010г. на Международната Търговска Камара, Париж.

гр. София
15.02.2016

Корпоративен център София
ул. „Цар Калоян" №1
тел.: (02) 93 91 766
факс: (02) 93 91 785
Call Center: 0700 10 375
www.dskbank.bg

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Калин [redacted] в Пешов

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Председател на Управителен съвет и законен представител

(длъжност)

на „Главболгарстрой" АД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

23.02.2016 г. Декларатор: [redacted]

(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Светосла Любомиров
(три имена)
Данни по документ за самоличност: лич
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Заместник-председател на Управителен съвет и законен представител
(длъжност)
на „Главболгарстрой" АД -
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

23.02.2016 г. Декларатор: -
(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Борисла Гънгов
(три имена)
Данни по документ за самоличност: ли
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Изпълнителен директор
(длъжност)
на „Главболгарстрой" АД -
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Ма Пенчева
(три имена)
Данни по документ за самоличност: ли
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Изпълнителн директор
(длъжност)
на „Главболгарстрой" АД -
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Добромі Щилиянов
(три имена)
Данни по документ за самоличност: ли
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Изпълнителен Директор
(длъжност)
на „Главболгарстрой" АД -
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и при

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Калин Пешов

(три имена)

Лични по документ за самоличност: от

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Председател на Управителен съвет и законен представител

(длъжност)

на „Главболгарстрой" АД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Нака
неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преферен
с тях лица и техните действителни собственици, както и при нали
същия закон са основание за отстраняване на участника от процед
поръчка.

23.02.2016 г. Декларатор:

(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Светосла Любомиров

(три имена)

Данни по документ за самоличност: лич

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Заместник-председател на Управителен съвет и законен представител

(длъжност)

на „Главболгарстрой" АД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при налич
същия закон са основание за отстраняване на участника от процедур
поръчка.

23.02.2016 г. Декларатор:

(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Борисла ов Гънгов

(три имена)

Данни по документ за самоличност: лич

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Изпълнителен директор

(длъжност)

на „Главболгарстрой" АД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона з
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преферен
с тях лица и техните действителни собственици, както и при налич
същия закон са основание за отстраняване на участника от процедур
поръчка.

23.02.2016 г. Декларатор: _

(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Мая Пенчева

(три имена)

Данни по документ за самоличност . от

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Изпълнителен Директор

(длъжност)

на „Главболгарстрой" АД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекса за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Зако
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с префе
с тях лица и техните действителни собственици, както и при не
същия закон са основание за отстраняване на участника от проц
поръчка.

23.02.2016 г. Декларато
(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Добромир Щилиянов

(три имена)

Данни по документ за самоличност: лична

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Изпълнителен директор

(длъжност)

на „Главболгарстрой" АД -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциал с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата поръчка.

23.02.2016 г. Декларатор

(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/~~ата~~ Калин С Пешов
(трите имена)

ента за самоличност)
в качеството си на Председател на Управителен съвет и законен представител
(длъжност)
на участник: „Главболгарстрой" АД
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на „Главболгарстрой" АД
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелств
чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.

гр.София ДЕКЛАРАТОР:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/~~ата~~ Светосла в Любомиров
(трите имена)

(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Заместник-председател на Управителен съвет и законен представител
(длъжност)
на участник: „Главболгарстрой" АД
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на „Главболгарстрой" АД
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.

2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването н
настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства,
чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.

гр. София ДЕКЛАРАТОР: ___

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55. ал. 7 от ЗОП и чл.8. ал.8. т.2 от ЗОП

Подписаният/~~ата~~ Борисла ънгов
(трите имена)

(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Изпълнителен директор
(длъжност)
на участник: „Главболгарстрой" АД
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на „Главболгарстрой" АД
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап. по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства,
чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТО

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаната Мая Р Пенчева
(трите имена)

(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Изпълнителен директор
(длъжност)
на участник: „Главболгарстрой" АД
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на „Главболгарстрой" АД
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/~~ата~~ Добромил Щилиянов
(трите имена)

(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Изпълнителен директор
(длъжност)
на участник: "Главболгарстрой" АД
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на "Главболгарстрой" АД
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.

гр.София ДЕКЛАРАТОР: _____

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /~~ната~~/ Калин С Пешов с лична карта №
в качеството м

(посочете длъжността)

на „Главболгарстрой" АД ,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23 / 02 / 2(
Име и фамилия Калин Пе
Длъжност Председател
представител
Подпис и печат

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /~~ната~~/ Светослав юбомиров с лична карта '7, издадена
качеството ми на Заместник-председател на Управителен съвет и законен представител,

(посочете длъжността)

на „Главболгарстрой" АД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23
Име и фамилия С
Длъжност Замес
и зак
Подпис и печат

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /~~ната~~/ Борислав з Гънгов с лична карта)
и), в качеството ми на Изпълнителен директор

(посочете длъжността)

на „Главболгарстрой" АД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Име и фа
Длъ
Подпис и

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56. ал. 1. т. 11 от ЗОП

Долуподписаната Мая Р Пенчева с лична карта
в качеството ми на Изпълнителен директор

(посочете длъжността)

на „Главболгарстрой" АД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23/ 02 / 201
Име и фамилия Мая Пенче
Длъжност Изпълнител
Подпис и печат

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /~~ната~~/ Добром иянов Щилиянов

в качеството ми на Изпълнителен директор *(посочете длъжността)*
на „Главболгарстрой" АД,
(посочете фирмата на участника в процедурата)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23 / 02 / 201
Име и фамилия Добромир I
Длъжност Изпълните
Подпис и печат

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаната в качеството си на Упълномощен представител /Управител или друг представител/ на „Главболгарстрой" АД

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Оградни пана – 300 м.л.
2. Заваръчен апарат ТР 1500 – 2 бр.
3. Заваръчна машина INVERTER EXPRESS WELD 161 – 1 бр.
4. Тръбно скеле – 3400 м2
5. Пробивна техника – комбинирана машина ТЕ 70 – 2 бр.
6. Пробивна техника – къртач ТЕ 1000 AVR – 1 бр.
7. Пробивна техника – комбинирана машина ТЕ30-С – 1 бр.
8. Пробивна техника – комбинирана машина ТЕ60 – 1 бр.
9. Диамантено пробивна машина – 1 бр.
10. Пробивна техника - комбинирана машина Хилти – 1 бр.
11. Пробивна техника – комбинирана машина AUSR TE905
12. Товарен автомобил Ивеко 35 Ц 12 СА3707КМ – 1 бр.
13. Товарен автомобил Ивеко 35 Ц 12 СА5047КН – 1 бр.
14. Лекотоварен ИВЕКО ДЕЙЛИ 2,5 т. – 1 бр.
15. Бордови автомобил ИВЕКО 3,5 т. – 1 бр.
16. Лекотоварен МЕРЦЕДЕС БЕНЦ СПРИНТЕР 311 1,5 т.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателн Наказателния кодекс.

Дата: 23.02.2016 г. ПОДПИСИ:

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Главболгарстрой" АД
/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

открита с решение № РП-36 / 30.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „Главболгарстрой" АД (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен техник	Максим Иванов Ханджийски	Средно специално образование Специалност "Строителство и архитектура" Квалификация Строителен техник	33 години
2.	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Велко Ненчов Вълчков	Висше, Магистър, Специалност Икономика и управление на промишлеността / Квалификация Специалист – координатор по безопасност и здраве	6 години
3.	Контрол по качеството	Михаил Василев Гюлеметов	Висше, Специалност Промишлено и гражданско	8 години

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

			стрителство, Квалификации Строителен инженер Магистър; Специалист - Контрол на качеството	

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1.	Ръководител на екипа - Архитект	Чавдар Христов Георгиев	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №03139	12 години
2.	Конструктор	Димитър Цветков Балов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №00855	25 години
3.	Проектант по част „Енергийна ефективност“	Цветомир Христофоров Ботев	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с № 07898 по част Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване, Удостоверение за професионална квалификация с № ЕС547 / 30.04.2010 за	12 години

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

			Обследване за Енергийна ефективност и сертифициране на сгради	
4.	Проектант по част „ОВК“	Цветомир Христофоров Ботев	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с № 07898 по част Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване, Удостоверение за професионална квалификация с № ЕС547 /	12 години
5.	Проектант по част „Електро“	Цветана Иванова Илиева	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност с №41490 по част Електрическа	7 години
6.	Проектант по част „Пожарна безопасност“	Станислав Стоянов Стоянов	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисципли-нарна част : Пожарна безопасност с №11402	11 години
7.	Проектант по част „ПБЗ“	Бурян Петров Димитров	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №06192 по част Конструктивна;	32 години

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

			Организация и изпълнение на строителството;	
8.	Проектант по част Проект за Управление на Отпадъците	Бурян Петров Димитров	Удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. №06192 по част Конструктивна; сертификат №891/08.09.2014 за завършен курс по Управление на строителните отпадъци	32 години

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 11 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата:23.02.2016 г. Декларатор : ...

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Максим [redacted] Ханджийски

Заемана позиция **Строителен техник**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:..Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап. по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

23.02.2016 г. **Декларатор**
(дата на подписване)

3–41

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ДИПЛОМА К № 015434



Максим Хаджийски роден на 19.V. 19.58 г.
в гр. (с.) Горене
окръг Благоевградски
е следвал през 1973 /74, 74/75, 75/76, 76/77
учебни години и завършил курса на
Техникума по строителство
в гр. Благоевград окр.
специалност строителство и архитект.
профил
с общ успех Добър (4,36) и
поведение Добро

По решение на Държавната изпитна комисия от 29.VI. 1977 год. получава средно специално образование и квалификация средно техническо строителство и архитектура

Настоящата диплома, дава право да упражнява техническа практика, да заема съответна длъжност или обществена служба и да следва във висшите учебни заведения.

Гр. (с.) Благоевград
Регистрационен № 380,19 30.VI. 1977 г.
Директор:

408/76 55000 ком. „К. Бева" 1 лв

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Велк[redacted] в Вачков

Заемана позиция **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:..Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

23.02.2016 г. **Декларатор:** [redacted]

(дата на подписване)

Център за професионално обучение
към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

СЕРТИФИКАТ

№ 22/29.08.2014 г.

Ве

"ГБС Б[illegible] гр. Благоевград

премина курс на обучение

за

"КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ"

съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР

с лектор инж. Христо Попиванов

Директор:

[illegible] след 2 години

[illegible] № 200312038 от ПАНОО

24

3—132



14|90 15 000 бр М 1·30 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

145.

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А 90 № 012494

Велко Вачков

роден на 22.XI.1965 гр. Благоевград

област .....

е постъпил през 1986 и завършил

през 19.. г. пълния курс на обучение в ВТУ

„Д. А. Ценов" – Свищов

(висше учебно заведение)

по специалността икон. и управление на транспортното

..... със среден успех .....

през курса и

и успех от държавния изпит .....

С решение на Държавната изпитна комисия от ..... 19.. г. му (ѝ) се признава квалификацията

икон.-организатор в транспорта

РЕКТОР:

Гр. Свищов, ... г.

Регистрационен № 20700

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Михаил Гюлеметов

Заемана позиция **Специалист Контрол по качеството**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

Център за професионално обучение
към "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 92 -27/ 26.8.2015 г.

Настоящото се издава на

Михаил [redacted]юлеметов

Д[redacted]08

В уверение на това, че е преминал курс за осъществяване контрол върху качеството на изпълнението на строителството и за съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по закона за устройство на територията.

Лектор: **инж. Евелина Христова**

Директор: [redacted]

Лицензия № 200312058 от НАПОО



(печат на ВУ)

(подпис на притежателя)

Серия ЛК - 99

№

ВИСШЕ ВОЕННО ИНЖЕНЕРНО СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„Любен Каравелов"
София

ДИПЛОМА

на МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ГЮЛЕМЕТОВ

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност
Промишлено и гражданско строителство
с гражданска професионална квалификация
Магистър - инженер

БАКАЛАВЪР

по специалност **Органи**
на тактическите подразделе
с военна професиона
Офиц

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на Държавната изпитна комисия:

МИХ/

ЕГН№ 7501173

ина,

граж

завърши през 1999 година петгодишен курс на обучение

по специалност

Промишлено и гражданско строителство

специализация

Технология и организация

и по специалност **Организация и управление**

на тактическите подразделения на Строителни войски

Среден успех от курса на обучение добър 3.83

Среден успех от държавните изпити добър 3.63

Втора специалност - няма.

Протокол на Държавната изпитна комисия

№ 00540/11.08.1999 г.

Зам. НАЧАЛНИК

по учебната и научната част

00632 / 1999

ВЪЗРАЖДЕНОВ

СОФИЯ

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

REGIONAL AFFAIRS

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: **Чавдар [illegible] Георгиев**

Заемана позиция: **Ръководител на екипа - Архитект**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово";

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни въ[illegible]цедурата.

15.02.2016г. **Декларатор: .**
(дата на подписване)

151.

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Чавдар [redacted] еоргиев

регистрационен номер 03139

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на УС

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на К
придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски
инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участ
изпълнението на проектите им (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИГП)
Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към горепосочените проекти могат
„Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергий
отпадъци" и други в съответствие с придобитата на професионална квалификация.

ВЯРНО
Подпис:

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180150900000023

ФЛ

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАС	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ЧАВДАР ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ ЕГН: 7910092822 Адрес : гр. СОФИЯ, п. код 1000, ПИРИН, No54, Ет.5, Ап.23
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 27.08.2015 г. до 24:00:00 часа на 26.08.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	27.08.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 27.08.2015 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на [illegible] застрахователната

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /

/С

Посредник: ГП КЮСТЕНДИ

No24, ЛД No 0900000 Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯ

№ 1195725

Оригинал

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ
Подпис: .....

153.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Христов Георгиев
(трите имена)

притежаващ/ща л
с постоянен адр
Пирин 54 ет.5 ап.23
(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за професионална отговорност за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката за целия период на изпълнение на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 15.02.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: ..

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: **Димитър Балов**

Заемана позиция: **Конструктор**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово";

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.02.2016г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

155.

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 00855

Важи за 2016 година

инж. ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ БАЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна пр
с протоколно решение на УС на КИИП 08/2

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

Пр

156.

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180160900000016

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ИНЖ. ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ БАЛОВ ЕГН: 5705176846 Адрес : гр. СОФИЯ, п. код 1517, ХАН КАРДАМ, No17
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 16.02.2016 г. до 24:00:00 часа на 15.02.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	16.02.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 16.02.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или частично плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24:00 часа, на 15-ия ден, считано от датата н
застраховат

ДАТА И МЯСТО НА

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАСТРА

Посредник: ГП КЮСТЕНДИЛ - ГЕНЕРАЛНА АГЕНЦИЯ БЪЛГАРИЯ - КЮСТЕНДИЛ ООД, г
No24, ЛД No 0900000.Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул.

№ 1264993

Оригинал

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Цветков Балов
(трите имена)

(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за професионална отговорност за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката за целия период на изпълнение на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 15.02.2016 г. **ДЕКЛАРАТОР: ...**

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: **Цветомир Х ов Ботев**

Заемана позиция: **Проектант по част „Енергийна Ефективност"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово";

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 07898

Важи за 2016 година

инж. ЦВЕТОМИР [redacted] БОТЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 41/02.11.2007 г по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

КИИП

Председател на РК

[redacted]

[redacted]

© 2016

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 547 / 30 април 2010 г.

ЦВЕТОМИР Х[redacted]БОТЕВ

[redacted]

в гр. Ловеч, област Ловеч, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 30 април 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, а
от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

[redacted]

Тел.: (359 2) 965 21 11
Факс: (359 2) 868 32 15
www.tu-sofia.bg

[redacted]

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 547 / 30 април 2010 г.

ЦВЕТОМИР [redacted] БОТЕВ
[redacted]
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 30 април 2010 г.

№	ОСНОВНИ ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ
1.	Специфични изисквания на нормативната база за енергийна ефективност
2.	Типове сгради и особености на преноса на енергия в тях
3.	Измерване на хидравлични, топлинни и електрически величини
4.	Етапи и особености на обследването за енергийна ефективност в сгради
5.	Методът от БДС EN ISO 13790 за определяне на годишен разход на енергия и софтуер за енергиен анализ на сгради
6.	Икономическа оценка на енергоспестяващи мерки
7.	Основни принципи и правила за енергийна ефективност в сгради
8.	Мониторинг и управление на енергийните разходи
9.	Курсов проект: „Енергиен анализ и сертифициране на сгр[redacted]

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, [redacted]
от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.

[redacted]

Застрахователно акционерно дружество **Армеец**
www.armeec.bg

0000382152

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 517 1317 0000382152

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: *Цветомир Ботев*

с.Баховица, обл.Ловеч, ул.Георги Димитров 75, тел.: 0886 553005, ЕГН

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕПК)

Представляван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ■ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лв.)	Дейност 1: *ПРОЕКТАНТ*	Дейност 2:	
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	*50 000*		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	*100 000*		

Самоучастие на застрахования: *няма*

Срок на застраховката: *12* месеца от 00 00 часа на *24.4.2015* до 24 00 часа на *23.4.2016*

Ретроактивна дата: *24.4.2010* год.

Застрахователната защита е в сила не ранo от 00 00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: *100,00* лева; **2%ЗДЗП:** *2,00* лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** *102,00* лева,

словом: *шестстотин и дванадесет лева*

Начин на плащане: ■ еднократно ☐ разсрочено ■ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....20... г.	II-ра/ .....20... г.	III-та/ .....20... г.	IV-та/ .....20... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователя ... ране на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователят ... датата

Дата и място на издаване на полицата: *1.4.201...*

Настоящата Полица, Въпросник предложението, Общите условия за ... проектирането и строителството", всички Добавъци и други приложе...

Застрахователен посредник: *АД...*

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност ... ях и запознах се с тях.

ВЯРНО
Подпис

Застрахован:

(подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Цветомир [illegible]ов Ботев
(трите имена)

(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за професионална отговорност за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката за целия период на изпълнение на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 15.02.2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:** .

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: **Цветомир Ботев**

Заемана позиция: **Проектант по част „ОВК"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово";

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.02.2016 г. **Декларатор: ...**

(дата на подписване)

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 07898

Важи за 2016 година

инж. ЦВЕТОМИР [redacted] БОТЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 41/02.11.2007 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

КИИП

Председател на РК

инж. Р. Парашкевов

Пре

[redacted]

инж. Ст. Кипарев

0.2016

166.

Застрахователно акционерно дружество **Армеец**
www.armeec.bg

0000382152

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 517 1317 0000382152

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: *Цветомир Бонев*

с.Баховица, обл.Ловеч, ул.Георги Димитров 75, тел.: 0886 553005, ЕГН

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Професионална дейност: ■ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А – консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б – консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ■ **Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ** ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лв.)	Дейност 1: *ПРОЕКТАНТ*	Дейност 2:	
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	*50 000*		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	*100 000*		

Самоучастие на застрахования: *няма*

Срок на застраховката: *12* месеца от 00.00 часа на *24.4.2015* до 24.00 часа на *23.4.2016*

Ретроактивна дата: *24.4.2010* год.

Застрахователна закрила е сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: *100,00* лева; **2%ЗДЗП:** *2,00* лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** *102,00* лева,

словом: *сто и два лева*

Начин на плащане: ■ еднократно ☐ разсрочено ■ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ ..... 20... г.	II-ра/ ..... 20... г.	III-та/ ..... 20... г.	IV-та/ ..... 20... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в
разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратя

Дата и място на издаване на полицата: *1.4.2015* год.

Неотменима Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професио
проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са не

Застрахователен посредник: *МАК Застрахователна*

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Христофоров Ботев
(трите имена)

(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за професионална отговорност за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката за целия период на изпълнение на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.02.2016 г. ДЕКЛАРАТОР:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: **Цветан Илиева**

Заемана позиция: **Проектант по част „Електро"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово";

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.02.2016г. **Декларатор: ...**
(дата на подписване)

169.

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41490

Важи за 2016 година

инж. ЦВЕТАНА [redacted] ИЛИЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 105/03.02.2014 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

[redacted]

КИИП

170.

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180160900000014

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ИНЖ. ЦВЕТАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА ЕГН: 8105146911 Адрес : гр. СОФИЯ, п. код 1000, СТРЕЛБИЩЕ, Бл.8, Вх.Б, Ет.4, Ап.11
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 15.02.2016 г. до 24:00:00 часа на 14.02.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	15.02.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 15.02.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на с... застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВ...

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /... ЗАСТРАХОВ...
/С...

Посредник: ГП КЮСТЕНДИ... ...ДИЛ ООД, гр. КЮ...
No24, ЛД No 0900000.Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯ...

№ 1264991

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ
Подпис: .....

Оригинал

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписания **Иванова Илиева**
(трите имена)

(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за професионална отговорност за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката за целия период на изпълнение на договора и 30 дни след изтичането му.

.

Дата: 15.02.2016 г. ДЕКЛАРАТОР: .

(подпис)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: **Станислав Стоянов**

Заемана позиция: **Проектант по част „Пожарна Безопасност"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"; - подаване на офертатата 23.02.2016 г.

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.02.2016г. **Декларатор: ...**
(дата на подписване)

173.

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност

Регистрационен номер № 11402

Важи за 2016 година

инж. СТАНИСЛАВ [redacted] СТОЯНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП от 103/01.11.2013 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ **ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ** изпълнена СЪГЛАСНО ЗУТ И НАРЕДБА № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № I_3 1971 ЗА СТПНОБП

ВАЖИ САМО ЗА МАРКИРАНИТЕ РАЗДЕЛИ:

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ ИНВЕС"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ "

Зам. П[redacted]

инж[redacted]

[redacted] УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 11402

Важи за 2016 година

инж. СТАНИСЛАВ [redacted]СТОЯНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 23/20.03.2006 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

[redacted]

175.

I Олимпик

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 28152489248615025044 9

ПО ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

„ЗК Олимпик – клон България", съгласно Общите условия по застраховка „Професионална отговорност" и Специални условия "Професионална отговорност на лицата по чл.171 на закона за устройство на територията" в сряда застраховане на договорената премия приема да застрахова:

Застрахован:	Име:	СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ	
	ЕГН / ЕИК: 7909161043	Тел.: 0888900552	E-mail:
	Адрес:	гр. Варна кв. Възраждане бл. 60 вх 114 ет.5	
	Представляван:		Документ № 11402
Професионална дейност на Застрахования:	☐ строител ☒ проектант ☐ консултант ☐ лице, упражняващо строителен надзор ☐ лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" ☐ друга дейност		
Застрахователно покритие:	Съгласно Общите условия по застраховка "Професионална отговорност" и Специални условия "Професионална отговорност на лицата по чл. 171 от ЗУТ"		
Предмет на застраховката	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерните действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод на осъществяване на професионалната му дейност.		
Срок на застраховката	12 месеца начало 00:00 часа на 25/07/2015 г. край 24:00 часа на 24/07/2016 г.		
Самоучастие на Застрахования:	Застрахования участва в обезщетението на всяка причинена вреда, като поема за своя сметка 10% от размера на щетата, но не по-малко от ..... лв.		
Лимити на отговорност:	За едно събитие 100 000 лева Агрегатен лимит 200 000 лева		
Ретроактивна дата:	от ...../...../201.. г.		
Премия:	Застрахователна премия:		200 лв.
	Данък 2%:		4 лв.
	Дължима застрахователна премия с включен данък:		204 лв.
	(словом: Двеста и четири лв.)		
Начин на плащане на премията:	☒ еднократно ☐ разсрочено ☐ бр. вноски както следва:		
	Падеж	Премия	Данък 2% Обща премия
	I-ва вноска		
	II – ра вноска		
	III- та вноска		
	IV- та вноска		
Специални договорености:	Застрахованият следва да уведоми Застрахователя при настъпване на обстоятелство, което е основание за увеличаване на минималните лимити на отговорност в срок от 30 /тридесет/ дни от промяната, за издаване на анекс към полицата.		
Прекратяване на застраховката:	При неизплащането на разсрочените вноски в указания в полицата срок, Застрахователният договор се прекратява на 15-ия ден след датата на падежа на разсрочената вноска, съгласно чл. 202, т. 1 от Кодекса на застраховане.		
Декларации на Застрахования:	Запознат съм с Общите и специални условия по застраховката и ги приемам. Давам съгласие „ЗК ОЛИМПИК - КЛОН БЪЛГАРИЯ", да обработва личните ми данни, както и данните подадени, обявени в полицата, съгласно Закона за защита на личните данни.		
Полицата е издадена			
Дата на издаване:		Спецстра	

ЗАСТРАХОВ

ЗАСТРАХО

ВЯ

По

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Стоянов Стоянов
(трите имена)

Варна;, адрес: гр.Варна, кв.Възраждане, блок 60, вход 3, ет.6, ап.114
(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за професионална отговорност за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката за целия период на изпълнение на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.02.2016 г. ДЕКЛАРАТОР:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: **Бурян Г[illegible]митров**

Заемана позиция: **Проектант по част „ПБЗ“**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово";

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.02.2016г. **Декларатор: ....**
(дата на подписване)

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06192

Важи за 2016 година

ИНЖ. БУРЯН ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение **на УС на КИИП 11**/03.12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

КИИП

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180151760000039

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	АР-ТЕХ СД ЕИК: 121738922 Адрес : гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, Ж.к./Бул./Ул.КВ ЛОЗЕНЕЦ, УЛ.ГОРСКИ ПЪТНИК, No60,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 12.11.2015 г. до 24:00:00 часа на 11.11.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	12.11.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	150,000.00 BGN за всяко едно събитие. 300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 BGN (триста BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	6.00 BGN(шест BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	306.00 BGN (триста и шест BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 12.11.2015 г.	306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за
В случай на неплащане или неточно плащане на дължима вноска от застрахователната
към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застр

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 11.11.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАСТРАХ

"ПРИСТА НЕТ" ООД

Посредник: Христо Ботев - ПРИСТА НЕТ ООД - 176, гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, ХРИСТО БОТЕВ, No59, ЛД No 1760000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No. 0010005

№ 1283943

Оригинал

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Буря[redacted] Димитров,

(трите имена)

[redacted]

(данни по документ за самоличност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за професионална отговорност за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката за целия период на изпълнение на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.02.2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:** [redacted]

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От: **Буря[illegible]имитров**

Заемана позиция: **Проектант по част „Управление на отпадъците"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово";

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.02.2016г. **Декларатор: ....**
(дата на подписване)

182.

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06192

Важи за 2016 година

инж. БУРЯН [redacted]ИМИТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

[redacted]

КИИП **камара на инженерите в инвестиционното проектиране**

СЕРТИФИКАТ

№891/08.09.2014 г.

инж. Бурян [redacted] Димитров

проектант с регистрационен номер 06192

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и [redacted]а влагане на рециклирани строителни материали

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА Подпис: [redacted]

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

КИИП *Председ[redacted]* *КИИП*

103

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180151760000039

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	АР-ТЕХ СД ЕИК: 121738922 Адрес : гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, Ж.к./Бул./Ул.КВ.ЛОЗЕНЕЦ, УЛ.ГОРСКИ ПЪТНИК, No60,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 12.11.2015 г. до 24:00:00 часа на 11.11.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	12.11.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	150,000.00 BGN за всяко едно събитие. 300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 BGN (триста BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	6.00 BGN(шест BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	306.00 BGN (триста и шест BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 12.11.2015 г.	306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както

информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за заст

в случай на неплащане или неточно плащане на дължима вноска от застрахователната пре

към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахов

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 11.11.2015 г. гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....

/ДАНИЕ

ЗАСТРАХОВА

Посредник: П Христо Ботев - филиал НЕТ Брок - 1 гр. гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, ХРИ

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, /

№ 1283943

Оригинал

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният Бури Димитров,
(трите имена)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

ще поддържам валидна застраховка за професионална отговорност за срока на валидност на офертата и ако бъда определен за изпълнител ще поддържам валидна застраховката за целия период на изпълнение на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.02.2016 г. ДЕКЛАРАТОР: .....

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

„Главболгарстрой" АД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

открита с решение № РП-36 / 30.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1.	Топлоизолация EPS 5 см	м3	233,00
2.	Топлоизолация EPS 6 см	м3	68,00
3.	Топлоизолация EPS 2 см	м3	32,00
4.	Топлоизолация XPS 10 см	м2	1 152,00
5.	Лепило за лепене и шпакловане	кг.	28 877,00
6.	Шпакловка силикатна	кг.	17 907,00
7.	Дюбели	бр.	41 740,00
8.	Грунд за стени	кг.	2 133,00
9.	Водооткапващ профил	м	1 010,00
10.	Стъклотекстилна мрежа	м2	6 353,00
11.	Силикатен грунд	кг.	1 791,00
12.	Силикатна мазилка	кг.	14 670,00
13.	Хидроизолация	м2	1 365,00
14.	Поцинкована ламарина	м2	509,00
15.	ПВЦ Дограма	м2	413,00
16.	Алуминиев первази	м	459,00
17.	ПВЦ подпрозоречна дъска	м	318,00
18.	Каменна вата	м2	252,00
19.	Антикорозионен грунд	кг.	304,00
20.	Циментов разтвор	м3	41,00
21.	Гипсова шпакловка	кг.	4 125,00
22.	Боя латексова	кг.	565,00
23.	Вароциментов разтвор	м3	7,00
24.	Цимент	кг.	568,00
25.	Кабел СВТ 3х1,5 мм2	м	440,00
26.	Автомати за осветление	бр.	4,00

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

27.	Плафон с LED осветително тяло	бр.	88,00
28.	Мълниеприемна мрежа от проводник AlMgSi ф8 мм	м	290,00
29.	Стоманена поцинкована шина 40/4 мм	м	44,00
30.	PPR тръби Stabi DN32-DN	м	226,60

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. **Декларации за топлоизолация EPS;**
2. **Декларации за топлоизолация XPS;**
3. **Декларация за лепило за лепене и шпакловане;**
4. **Декларация за дюбели за топлоизолация;**
5. **Декларация за грунд;**
6. **Декларация за водооткапващ профил;**
7. **Декларация за Стъклотекстилна мрежа;**
8. **Декларация за Грунд;**
9. **Декларация за силикатна мазилка;**
10. **Документи за двуслойна битумна хидроизолация;**
11. **Декларация за поцинкована ламарина;**
12. **Декларации за ПВЦ дограма;**
13. **Декларация за каменна вата;**
14. **Декларация за антикорозионен грунд;**
15. **Декларация за циментов разтвор;**
16. **Декларация за гипсова шпакловка;**
17. **Декларация за боя латексова;**
18. **Декларация за вароциментов разтвор;**
19. **Декларация за цимент;**
20. **Декларация за кабели;**
21. **Декларация за мълниеприемна мрежа от алуминиев проводник;**
22. **Декларация за поцинкована заземителна шина 40/4 мм и поцинковани заземителни колове;**
23. **Декларация за ППР тръби;**

УЧАС

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроТерм

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 03-BG-ProTherm

1. **Еднозначен опознавателен к[illegible] на продукта:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm

   за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm;

   Видове:

1) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
2) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)90-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
3) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
4) **EPS S – EN 13163 – T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)1-WL(T)1-TR150-MU(30-70)**

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Експандиран полистирен на плочи за топлоизолиране на фасадни стени на сгради и съоръжения с много добри топлоизолационни свойства; размери на плочите 100x50 см, дебелини от 2 см до 20 см.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 3

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Научно-изследователски институт по строителни материали (НИИСМ), (NB 1950), с адрес: ул. Илия Бешков № 1, 1528 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно EN 13163 по система 3 и е издал съответните протоколи от първоначално изпитване за всеки вид:

ПИТ-ЕС-120-18 / 09.07.2013	ПИТ-ЕС-040-7 / 26.05.2009	ПИТ-ЕС-919 / 02.11.2012	ПИТ-ЕС-265-1 / 18.12.2009

Орган, извършил изпитване за определяне реакцията на огън и съответни протоколи за отделните видове с номера:

Amt der Wiener Landesregierung (NB 1139) / MA 39 – VFA 2007-0628.07	OFI Technologie& Innovation GmbH (NB 1085) / 309.507/ 3-16.11.2007	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-036-A-0 / 21.07.09	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-076-C-0/ 09.12.09

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 19 (етап 2) „Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Устойчивост на пожар	Реакция на огън – Евроклас E	EN 13501-1
	Продължително горене с пламък[1] – NPD	
Водопропускливост	Водопоглъщане при пълно потопяване: виж кода WL(T)i, (≤ 2%, за вид (4) ≤ 1%)	EN 13163
	Водопоглъщане при продължително частично потопяване – за всеки вид:	
	≤ 0,5 kg/m² | NPD | ≤ 0,5 kg/m² | ≤ 0,5 kg/m²	
	Водопоглъщане чрез дифузия – NPD	
Отделяне на опасни вещества	NPD [1]	
Коефициент на топлопроводност λ	≤ 0,035 W/(m.K)	
Топлинно съпротивление	R_D, виж таблиците по-долу	
	Гранично ниво, (виж класа за допуск на дебелина)	
Размери	Клас за допуск на дебелина: виж кода Ti	
	Клас за допуск на дължина: виж кода Li	
	Клас за допуск на широчина: виж кода Wi	
	Клас за допуск на правоъгълност: виж кода Si	
	Клас за допуск на равнинност: виж кода Pi	
Паропропускливост	Число на дифузионно съпротивление: μ ~ 30–70	
Якост на натиск	При 10% деформация – виж кода CS(10)i	
	Деформация при определени условия на натиск и температурно въздействие – NPD	
Якост на опън / огъване	Якост на огъване – виж кода BSi	
	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите TRi: ≥ 150 N/mm²	
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Отговаря	
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление и коефициент на топлопроводност – NPD	
	Стабилност на размерите при постоянни нормални лабораторни условия – за всеки вид:	
	DS(N)2 | DS(N)2 | DS(N)2 | DS(N)1	
	Характеристики за дълготрайност – NPD	
	Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия – за всеки вид:	
	DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | NPD	
	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие – NPD	
Обемна плътност (за всеки вид)	≥ 15 kg/m³ | ≥ 15 kg/m³ | 15–17 kg/m³ | 15–17 kg/m³	

[1] Методът на изпитване е в процес на разработване.

Таблица. Топлинно съпротивление, съгласно EN 13163:2012

d_N mm	R_D m²K/W
10	0,25
20	0,55
30	0,85
40	1,10
50	1,40
60	1,70
70	2,00
80	2,25
90	2,55
100	2,85

d_N mm	R_D m²K/W
110	3,10
120	3,40
130	3,70
140	4,00
150	4,25
160	4,55
170	4,85
180	5,10
190	5,40
200	5,70

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 19 (етап 2) „Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в
изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по HI
блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Д
на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

ДЕП Баумит ПроТерм състо

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	**01 / XPS30 / SRB / 2013**
1. Уникален идентификационен код на типа продукт:	**AUSTROTHERM XPS 30**
2. Тип, партиден или сериен номер:	виж печата върху плочите
3. Предвидена от производителя употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:	Топлоизолация на сгради
4. Име и адрес за контакт на производителя:	Austrotherm d.o.o Mirka Obradovića bb, SRB-14000 Valjevo
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт съгласно приложение V:	3
6. Име и идентификационен номер на нотифицирания орган:	FIW (NB 0751)

7. Съществени характеристики - (EN13164-ZA1)		Означение	Експлоатационни показатели
Клас за допуски за дебелина		d_N	T1
Коефициент на топлопроводност		λ_D	W/mK
20mm - 70mm			0,035
80mm - 120mm			0,036
Топлинно съпротивление (виж таблицата по-долу)		R_D	m^2K/W
Якост на натиск (при 10% деформация)		CS (10/Y)	200 (d = 20mm) 300 (d > 20mm)
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите		TR	NPD
Реакция на огън, Еврокласове		клас	E
Продължително горене с пламък			(a)
Водопоглъщане при продължително пълно потопяване		WL(T)	0,7
Водопоглъщане чрез дифузия		WD(V)	5 (d = 20mm) 3 (20mm < d < 100mm) 1,5 (100mm ≤ d ≤ 120mm)
Число на дифузно съпротивление на водна пара		MU	100
Пълзене при натиск		CC (2/1,5/50)	130
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване		(b), (c)	
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене/разрушаване		виж λ_D и R_D	
Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия		FTCDi	1
Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително пълно потопяване		---	
Стабилност на размерите при определени условия		DS	(70, 90)
Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие		DLT	(2)5
Отделяне на опасни вещества		---	

NPD - Неустановени експлоатационни показатели

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Този продукт съдържа по-малко от 1% HBCD (декларация съгласно Регламента за строителните продукти чл. 6 т. 5)

9. Подписано за и от името на производителя от:

Драгомир Илич, управител

Valjev

(име, длъжност)				*(място и дат*

Топлинно съпротивление R_D	m^2K/W	Топлинно съпротивление R_D	m^2K/W	Топлинно съ
20mm	0,57	60mm	1,70	
30mm	0,80	70mm	1,90	
40mm	1,10	80mm	2,20	
50mm	1,40	100mm	2,75	

(a) Методът за изпитване е в процес на разработване

(b) Няма промяна на свойствата при пожар

(c) Реакцията на огън на XPS не се влошава с времето. Класификацията на реакция на огън (еврокласове) е свързана с органичното съдържание на продукта, което не може да се увеличи с времето

CE

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в качеството и на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Бауцит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 19 (етап 2), Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

AUSTROTHERM

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроКонтакт

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-ProContact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдиран полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 2+ (ETAG 004)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издаден документ: ETA-12/0023
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издаден Протокол:** 1139-CPD-0858/12

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" за участие в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България в „Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. [illegible]" само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,03 MPa след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	≥ 0,25 MPa в изходно състояние ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха ≥ 0,25 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 19 (етап 2) „Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит Дюбел НА

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит Дюбел НА

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит Дюбел НА / Baumit Dubel HA

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   –

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Пластмасов дюбел с набивен пластмасов пирон, подходящ за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи EPS и XPS, при основи от бетон, плътни тухли, тухли с отвори и газобетон, с дължини 115 см, 135 см, 155 см и 175 см, за топлоизолационни плочи с дебелини от 50 мм до 110 мм (в бетон до 130 мм). Дълбочина на закотвяне в здрава основа: минимум 50 мм (в бетон – минимум 30 мм).

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

   Място на производство:
   завод „EJOT Tezmak A.S."
   гр. Истанбул
   Турция

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   –

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД
изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 19 (етап 2) „Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Поведение при пожар	NPD	
Диаметър на главата	≥ 60 mm	
Диаметър на стеблото	9 mm	
Дължина на закотвяне в носещата основа	≥ 50 mm (при бетонова основа ≥ 30 mm)	
Якост на изтръгване (опън при монтаж в бетон)	≥ 0,45 kN	EN 206-1:2003
Якост на изтръгване (опън при монтаж в керамични тухли с вертикални отвори)	≥ 0,35 kN	EN 771-1:2006

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 03.08.2015 г.
(Място и дата на издаване)

ВЯРНО
Подпис

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 19 (етап 2) „Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Грунд

Baumit Grund

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от „Баумит България" ЕООД, ул. България № 38, 2100 – гр. Елин Пелин;
- течен грунд за попиващи, включително за неравномерно попиващи минерални основи, преди полагане на продукти на циментова и варо-циментова основа, включително хидроизолационни покрития и лепила за плочки. Произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

ВЯРНО С ОРИГИНА
Подпис: .....

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/ 92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ с
строй" АД, в качеството
ние на дейност с матери
НПЕЕМЖС, ОП 19 (етап
№ 166, вх. А и Б, ж.к. Е
е валиден само за нуж
доставени количества к

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил водооткапващ (пластмасов)

Baumit TropfkantenProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана двустранно стъклотекстилна мрежа (12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външни хоризонтални ъгли, с цел водооткапване на стичащата се по фасадата вода;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ
Подпис: .....

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG89UNCR96601026065200

Настоящият документ с
строй" АД в качеството
ние на дейност с матери
НПЕЕМЖС, ОП 19 (ета
№ 166, вх. А и Б, ж.к. Е
е валиден само за нуж
доставени количества к

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, **„Баумит България" ЕООД**, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов

Baumit Kantenschutz mit Gewebe – Kunststoff

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа (10x15 см; 10x23 см; 12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външните ъгли по фасадата върху топлоизолацията;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

ВЯРНО С ОРИГ
Подпис:

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ с
строй" АД, в качеството
ние на дейност с матери
НПЕЕМЖС, ОП 19 (ета
№ 166, вх. А и Б, ж.к. Е
е валиден само за нуж
доставени количества к

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит СтарТекс

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит СтарТекс

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит СтарТекс – армираща мрежа / Baumit StarTex

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ЕТО 12/0378, ЕТО 12/0023, ЕТО 09/0256, ЕТО 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа (≥ 145 g/m^2), за армиране на шпакловъчния слой, положен върху топлоизолационните плочи, включена в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Минерал.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   1. JSC „Valmieras Stikla Skiedra", Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, Латвия
   2. „ADFORS Construction Products Europe" s.r.o. в завод на групата Сен Гобен в гр. Литомизл, ул. Соколовска 106, CZ-57021 Чехия

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPD-0727/15

ВЯРНО
Подпис

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в
изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НП
блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Д
на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас B-s1-do	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Плътност	≥ 145 g/m^2	
Разход	1,1 m/m^2	
Якост на опън	≥ 40 N/mm^2	в система по ETAG 004
Якост на опън след стареене	≥ 20 N/mm^2 (> 50% от първо-началната якост на опън)	в система по ETAG 004
Температура на преработка	≥ +5°C	

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

ВЯРНО
Подпис

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в к
изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕ
блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Док
на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит УниПраймер

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит УниПраймер

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит УниПраймер – универсален грунд / Baumit UniPrimer

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ETO 12/0378, ETO 12/0023, ETO 09/0256, ETO 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Готов за употреба, универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи като свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки, включени в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Стар MB, за външно и вътрешно приложение.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPR-0727/15

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в
изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НП
блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Д
на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	**Показател**	**Метод на изпитване**
Реакция на огън	клас B-s1-d0	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Хигротермично поведение	издържал	в система по ETAG 004
Поведение при цикли на замръзване – размръзване	издържал	в система по ETAG 004
Адхезия към основата (СтарКонтакт, ПроКонтакт)	≥ 0,08 MPa	в система по ETAG 004
Дифузионно съпротивление	≤ 2,0 m	в система по ETAG 004
Плътност на дифузионния поток на водни пари V	> 600 g/m^2.h	EN 15824
Капилярно водопоглъщане	< 165 g/m^2 за 24 ч.	ETAG 004
	< 0,05 kg/(m^2.h$^{0.5}$) за 24 ч.	
Температура на преработка	+30°C ≥ t ≥ +5°C	
Отделяна на опасни вещества	NPD	в система по ETAG 004

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 19 (етап 2) „Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит СиликатТоп

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-SilikatTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Мазилка за външно приложение на минерална основа и органични добавки.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхванатата от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 **по система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-212-11-AURE

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W2	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 19 (етап 2) „Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към



Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 19 (етап 2) „Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Оттоворен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: .....

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 19 (етап 2) „Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.



ARMOURGUM 3

A REINFORCING MAT OF DURABLE, NON-WOVEN/SPUNBOND POLYESTER WHICH IS COATED AND IMPREGNATED WITH ARMOURPLAST MODIFIED BITUMEN **APP** TO A THICKNESS OF APPROXIMATELY 3.0 mm. THE SURFACE IS COVERED WITH TALC/SAND, WHILE A THIN POLY-FILM IS BONDED TO THE UNDERSIDE (WHICH DISAPPEARS DURING TORCH-WELDING).



CHARACTERISTIC	UNITS	VALUE	LIMITS
WEIGHT	kg/m^2	3.6	*
LENGTH	m	10	±1%
WIDTH	mm	1000	±3
THICKNESS	mm	3.0	±5%
COLD FLEX	^0C	-20	*
HEAT RESISTANCE	^0C	+140	+90
TENSILE STRENGHT (MD/XD)	N/5cm	690/540	600/400
ULTIMATE ELONGATION (MD/XD)	%	84/83	30/30

ARMOURGUM 3

ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ СЪСТОИ ОТ ТРАЙНА ОСНОВА ОТ НЕТЪКАН/СПЪНБОНД ПОЛИЕСТЕР, ОБВИТ И ИМПРЕГНИРАН С МОДИФИЦИРАН БИТУМ АРМОРПЛАСТ АРР. ДЕБЕЛИНАТА НА МАТЕРИАЛА Е 3.0 ММ. ГОРНАТА ПОВЪРХНОСТ НА МАТЕРИАЛА Е ПОКРИТА С ТАЛК/КВАРЦОВА ПОСИПКА, А ПО ДОЛНАТА ПОВЪРХНОСТ ИМА ТЪНЪК ПОЛИЕТИЛЕНОВ ЛИСТ /КОЙТО ИЗЧЕЗВА ПРИ ГАЗОПЛАМЪЧНОТО ЗАВАРЯВАНЕ/.

ПОКАЗАТЕЛ	М. ЕД.	СТ-СТ	ИЗИСКВАНИЯ
Тегло	кг/м²	3.6	*
Дължина	м	10	±1%
Широчина	мм	1000	±3
Дебелина	мм	3.0	±5%
Гъвкавост при ниски температури	°C	-20	*
Топлоустойчивост	°C	+140	+90
Сила на скъсване при опън (надл./напр.)	N/5см	690/540	600/400
Относ. удължение (надл./напр.)	%	84/83	30/30



ARMOURGUM 4A

A REINFORCING MAT OF DURABLE, NON-WOVEN/SPUNBOND POLYESTER WHICH IS COATED AND IMPREGNATED WITH ARMOURPLAST MODIFIED BITUMEN **APP** TO A THICKNESS OF APPROXIMATELY 4.0 mm. THE SURFACE IS COVERED WITH COLOURED CERAMIC MINERAL GRANULES TO PROVIDE ADDED PROTECTION AGAINST ULTRAVIOLET RAYS, WHILE A THIN POLY-FILM IS BONDED TO THE UNDERSIDE (WHICH DISAPPEARS DURING TORCH-WELDING).



CHARACTERISTIC	UNITS	VALUE	LIMITS
WEIGHT	kg/m^2	4.5	*
LENGTH	m	10	±1%
WIDTH	mm	1000	±3
THICKNESS	mm	4.0	±5%
COLD FLEX	^0C	-20	*
HEAT RESISTANCE	^0C	+140	+90
TENSILE STRENGHT (MD/XD)	N/5cm	870/660	600/500
ULTIMATE ELONGATION (MD/XD)	%	60/45	30/30
HEAT SHOCK RESISTANCE	^0C	+150	-

ARMOURGUM 4A

ТОЗИ ПРОДУКТ СЕ СЪСТОИ ОТ ТРАЙНА ОСНОВА ОТ НЕТЪКАН/СПЪНБОНД ПОЛИЕСТЕР, ОБВИТ И ИМПРЕГНИРАН С МОДИФИЦИРАН БИТУМ АРМОРПЛАСТ АРР. ДЕБЕЛИНАТА НА МАТЕРИАЛА Е 4.0 ММ. ПО ГОРНАТА СИ ПОВЪРХНОСТ ИМА ЦВЕТНИ КЕРАМИЧНИ МИНЕРАЛНИ ГРАНУЛИ, ЗА ДА ОСИГУРЯТ ЗАЩИТА ОТ ПРОТРИВАНЕ И УЛТРАВИОЛЕТОВИТЕ ЛЪЧИ. ПО ДОЛНАТА ПОВЪРХНОСТ ИМА ТЪНЪК ПОЛИЕТИЛЕНОВ ЛИСТ /КОЙТО ИЗЧЕЗВА ПРИ ГАЗОПЛАМЪЧНОТО ЗАВАРЯВАНЕ/.

ПОКАЗАТЕЛ	М. ЕД.	СТ-СТ	ИЗИСКВАНИЯ
Тегло	кг/м²	4.5	*
Дължина	м	10	±1%
Широчина	мм	1000	±3
Дебелина	мм	4.0	±5%
Гъвкавост при ниски температури	°C	-20	*
Топлоустойчивост	°C	+140	+90
Сила на скъсване при опън (надл./напр.)	N/5см	870/660	600/500
Относ. удължение (надл./напр.)	%	60/45	30/30
Устойчивост на топлинно натоварване	°C	+150	-

ВЯР
Подп

Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

Декларация за съответствие

Долуподписаният ЕТ „Д.Б. Комерс метал" бл.7 Кушово 2
(наименование на дружеството/фирмата производителя или неговия представител)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът пейнтболна
(наименование и търговска марка, тип или модел, № на партидата, изказът (пробата) или серията)
(специално предназначение и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния (те) стандарт (и), техническо одобрение (ТО) или друг (и) нормативен (ни) акт (актове)

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандартите, ТО или другите нормативни актове)

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието

име (наименование), адрес и идентификационен номер на упълномощено лице за оценяване на съответствието (когато се изисква)

номер и дата на издадени сертификати, технически одобрения и протоколи от изпитване (в случай че има такива) 0028.013/12.02.2015

специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация) (може да се приложат отделно към декларацията)

година на поставяне на маркировката "СЕ"

Декларирам, че ми е известна отговорността,
НК.

08.10.2015
(място и дата на издаване)

(фа
на п
пред

ВЯРНО С
Подпис:

PVC systems for doors and windows

Декларация за произход на продукт

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци – марка "Weiss Profil", за който се отнася тази декларация, се произвежда от 31 Май 2004 година в България на адрес: гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8.

Към датата на издаване на настоящата декларация, фирма „Вайс Профил" ООД осъществява експортна дейност с Румъния, Сърбия, Косово, Македония, Гърция, Албания, Хърватска, Русия, Украйна, Азербайджан.

гр. София, 2007г.

Изпълнителен дире

/Т

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienско shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 83 Fax: +359 2/936 08 87
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати и прозорци, за който се отнася тази декларация, е в съответствие с техническите изисквания на ТС 01/2004 „Профили твърди от непластифициран поливинилхлорид за врати и прозорци" и съответствието е оценено съгласно параграф 37 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на стрителните продукти. Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол и протокол № 111-1-80 на ИЦС при „НИСИ" ЕООД гр. София.

Към декларацията прилагам указания за приложение, проектиране, изпълнение и експлоатация на продуктите на български език.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София, 2007г. Изпълнителен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

213.

BALKAN STEEL ENG.

Балкан Стийл Инженеринг

1532 - с. Казичене, София, ул. Циклама No 5
тел. 02/ 971 11 09, 973 34 42, факс. 02/ 971 92 33
e-mail: sales@balakansteel.com, www.balkansteel.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: "Балкан стийл инженеринг" ООД
с. Казичане, ул. "Циклама" №5

Декларирам, че материалът, за който се отнася тази декларация е в съответствие с приложения сертификат:

Сертификати с номера: 2012/106727/01

№	вид стока
1	LT профил 20 0,40x950x2000 мм300 БРОЯ
2	LT профил 20 0,40x950x4000 мм60 БРОЯ
3	LT профил 40 0,40x750x6000 мм60 БРОЯ

Металът е продаден с фактура № 0004018979 / 18.12.2012

На фирма БАЙРАК 2012 ЕООД

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно член 313 от НК

София, 18.12.2012 Мениджър Продажби: .....

/ дата и място /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

214.

Настоящият сертификат се издава на фирма Еи Ел Ес ЕООД, в качество на това, че стоката е закупена от фирмен Факс Трейдинг ООД фактура 5.85,023 м2 по ф-ра №2000538 от 26.02.2015г.

ФАКС ТРЕЙДИНГ ООД

AGC	**CE Marking of Float glass - EN 572-9:2004** **Declaration of performances** **Planibel clear (annealed)**	CE

We

AGC Glass Europe
Building Division
Avenue Jean Monnet 4 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgium
Tel.: +32 - (0) 2 409 30 00 - Fax: +32 - (0) 2 672 44 62

Declare, under his sole responsibility, the following characteristics for the CE Marking of the glass products named **PLANIBEL CLEAR**, intended to be used in buildings and construction works, following **EN 572-9:2004**

	Planibel clear characteristics in :	**AVCP Systems**	**2 mm**	**3 mm**	**4 mm**	**5 mm**	**6 mm**	**8 mm**
1.	Resistance to fire (EN 13501-2)	1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
2.	Reaction to fire (EN 13501-1)	3, 4	A1	A1	A1	A1	A1	A1
3.	External fire performances	3, 4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
4.	Bullet resistance (EN 1063)	1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
5.	Explosion resistance (EN 13541)	1	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
6.	Burglar resistance (EN 356)	3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
7.	Pendulum body impact resistance (EN 12600)	3	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
8.	Resistance against sudden temperature change and temperature differentials	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
9.	Wind, snow, permanent and imposed load resistance	4	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
10.	Direct airborne sound reduction (EN 12758): Rw (C;Ctr)	3	NPD	29 (-2;-5)	30 (-2;-4)	30 (-1;-2)	31 (-2;-3)	32 (-1;-2)
11.	- U-value (EN 673) - Normal emissivity ε_n coated side (EN 12898)	3	5,8 0.89	5,8 0.89	5,8 0.89	5,8 0.89	5,7 0.89	5,7 0.89
12.	Light transmission/reflection (EN 410): τ_v / ρ_v / ρ'_v	3	91 / 8 / 8	90 / 8 / 8	90 / 8 / 8	89 / 8 / 8	89 / 8 / 8	88 / 8 / 8
13.	- Solar transmission/reflection/factor (EN 410): τ_e / ρ_e / ρ'_e - Solar factor: g	3	88 / 8 / 8 89	86 / 8 / 8 88	84 / 8 / 8 86	83 / 7 / 7 85	81 / 7 / 7 84	78 / 7 / 7 82
14.	Durability	3	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS

Brussels
29th of October 2014

E. Ceriani
Primary Sale

ВАРНА СОФ

Регистриран/а / Registered 28/07/2008

No 006232615

ВХВП - ВЕДОМСТВО ЗА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
МАРКИ, ДИЗАЙНИ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Настоящото Свидетелство за регистрация на съответната марка на общността е издадено и приложено Данните, отнасящи се до нея, са вписани в Регистъра на Марките на Общността.

OHIM – OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the Community Trade Mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of Community Trade Marks.

VIVA PLAST

ВЗЕТ С ОРИГИНАЛА

Председателят / The President

Wubbo de Boer

Настоящият сертификат се 216.
издава на фирма ЕйЧиЕс ЕООД,
в качество на [illegible] на продукта
с закупена от фирма Дакс
Трейдинг ООД интерфлоут
Glass 4S Evolution 4мм
223,895 м2 по
фр-N.2000000538
от дата 26.02.2015г.

CE

DECLARATION OF PERFORMANCE

Saint-Gobain Glass

Les Miroirs, 92096 La Défense France

1/9/2014

EN 1096-4:2004

Coated glass

intended to be used in buildings and construction works

SGG PLANITHERM 4S EVOLUTION 4 mm

M104947

Essential characteristics		**AVCP Systems**	**Performances**
For uses relating to safety in case of fire:			
Resistance to fire		1	NPD
Reaction to fire		3,4	A1
External fire performance		3,4	NPD
for uses as anti-bullet or anti-explosion glazing			
Bullet resistance		1	NPD
Explosion resistance		1	NPD
for uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations			
Burglar resistance		3	NPD
Pendulum body impact resistance		3	NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	K	4	40°K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	mm	4	4
for uses relating to noise reduction			
Direct airborne sound insulation	dB	3	30(-2;-2)
for uses relating to energy conservation			
Declared emissivity ε_d		3	0.01
U-value	W/(m².K)	3	NPD
Light transmittance τ_v		3	0.66
Light reflectance ρ_v/ρ'_v		3	0.22/0.19
Solar direct transmittance τ_e		3	0.41
Solar direct reflectance ρ_e/ρ'_e		3	0.47/0.37
g-value		3	0.43
Durability		3	PASS

NPD : No Performance Determined

The performance of the product is in conformity with the declared performance

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the m

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fabrice DIDIER
Vice President Sales&Marketing Saint-Gobain Glass

11/09/2014
LA DEFENSE FRANCE

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

217.

weiss profil
PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ

Във връзка с Ваше запитване относно гаранцията на произвежданите от нас профили, имаме удоволствието да Ви отговорим:

Въз основа на направени изпитания от акредитирана лаборатория на „Изпитателен Център по Строителство" – сектор „Строителни материали и изделия", фирмена спецификация № 01-2004г. и в съответствие с БДС EN ISO 8256 Ви гарантираме запазване на показателите на произвежданите от нас профили за срок от 10 години, както и коефициент на топлопреминаване, съответстващ на изискванията на EN ISO и Протокол от изпитване № 488а / 21.09.2004г. и № 488б / 21.09.2004г. от Изпитвателна лаборатория за строителни материали към НИИСМ.

гр. София, 2007г.

Р-л Лаборатория за изпи
към „Вайс Профил

ВЯРНО С ОРИ

Превод от английски език

Идентификационен № 0107/2011

РОКУУЛ

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: РОКУУЛ Унгария Производство и търговия с изолационни материали
*Рокуул Адриатик д.о.о.
Централа: H-8300 Таполка, Кежтели ут 53
Пощенски адрес: H-8300 Таполка, Кежтели ут 53
Тел.: 36-87-512-100; 36-87-322-378
Имейл: info@rockwool.hu
Уебсайт: www.rockwool.hu

Място на производство: Филиал Таполка (H-8300 Таполка, Кежтели ут 53.)
*Рокуул Адриатик Потпикан хърватски завод (HRV-52333 Подпикан, Подузетничка зона Пикан 1 Хърватско)

Време на производство: записано на етикета, намиращ се на продукта

Наименование на продукта: Вж. обратната страна на Декларацията или на фактурата, доставена с продукта

Планирано използване (предвидена цел) на продукта: Топлинна изолация на сгради (Вж. обратната страна на Декларацията и в описанието на продукта и областта на употреба на Таблицата с техническите данни на продукта)

Специални условия и инструкции за употреба:

- Свойствата на продукта важат само за посочената област на употреба и предвидената цел!
- Техническо задание/Данни за въвеждане в експлоатация съгласно информацията по-долу на уебсайта на производителя!
- Вж. допълнителната техническа дата относно продукта на Таблицата с техническите данни на продукта – посочени на уебсайта на производителя!
- Всяко оплакване към производителя може да бъде приложено съгласно спецификацията на продукта, фактурата и декларацията в случай на идентифициране на балата, опакована в термосвиваемо фолио!

Техническа спецификация, която продуктът изпълнява със сертифициране чрез тестване: EN 13162:2008
Топлоизолационни продукти за сгради. Фабрично произведени продукти от минерална вата. Технически спецификации. **Срок на валидност на Декларацията:** до срока на годност на продукта в случай на спазване на условията, определени за продукта. (Производителят запазва Декларацията и свързаните сертификати за съответствие за 10 години – след тяхното издаване.)

Будапеща, 4 юли 2011 г.

Арпад Боди (по
Управляващ ди

Допълнителна информация:

- Идентификационен № на ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТ
посочен номер за всеки вид продукт.
- Декларацията се подава като приложение на Фактурата на прод
- Данните на маркировката CE и обозначение – съгласно Z
съдържат в Етикета, намиращ се на продукта.
- Данните за контакт са посочени в уебсайта на производителя.

Идентификация 0107/2011 **ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ** **съгласно анекс ZA of MSZ EN 13162** **8. версия**

Моля, изберете подходяща продуктова линия съгласно името на продукта, посочено в съответния опаковъчен лист/етикет на продукт

Наименование на продукта	Дебелина (mm)	Кодово обозначение съгласно MSZ EN 13162	Сертификат №	λ_D (W/m*K)	Реакция на огън	Приложение
Airrock ID	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална плоча изолационна плоча
Airrock ID FB1	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална плоча изолационна плоча с облицовка от черна стъклена вата
Airrock ID FB2	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална плоча изолационна плоча с облицовка от бяла стъклена вата
Airrock ID FW	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална плоча изолационна плоча с двустранна облицовка от черна стъклена вата
Airrock ID FW2	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална плоча изолационна плоча с двустранна облицовка от бяла стъклена вата
Airrock ID / SF 50	40-220	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча
Airrock MD FB1	40-220	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с облицовка от черна стъклена вата
Airrock MD FB2	40-220	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с облицовка от черна стъклена вата
Airrock MD / SF 50	40-220	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с облицовка от бяла стъклена вата
Airrock MD FW	40-220	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с двустранна облицовка от черна стъклена вата
Airrock MD FW2	50-220	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с двустранна облицовка от бяла стъклена вата
Airrock MD ALU	40-220	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-WS-WL(P)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с алуминиева облицовка
Airrock HD	30-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча
Airrock HD FB1	30-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с облицовка от черна стъклена вата
Airrock HD FB2	40-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с облицовка от бяла стъклена вата
Airrock HD FW	50-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с двустранна облицовка от черна стъклена вата
Airrock HD FW2	50-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с двустранна облицовка от бяла стъклена вата
Airrock HD ALU	40-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с алуминиева облицовка
Airrock / SF 155	0-170	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.035	A1	Изолационна плоча с единствена облицовка от бяла стъклена вата за дек конзоли
Airrock	50-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална топла интегрирана изолационна плоча
Airrock FB1	30-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална топла интегрирана изолационна плоча с облицовка от черна стъклена вата
Airrock FB2	40-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална топла интегрирана изолационна плоча с облицовка от бяла стъклена вата
Airrock FW	50-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална топла интегрирана изолационна плоча с двустранна облицовка от черна стъклена вата
Airrock FW2	50-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална топла интегрирана изолационна плоча с двустранна облицовка от бяла стъклена вата
Airrock ID FW2	40-220	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)70(15)-CS(10)400-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.040	A1	Изолационна плоча за плоски покриви
Airrock / SF 155	0-170	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)70(15)-CS(10)400-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.040	A1	Изолационна плоча за плоски покриви
Airrock	50-180	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)60-TR10(P)-CS(10)400-WS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.040	A1	Хетерогенна изолационна плоча, за плоски покриви
Airrock	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Изолационна плоча за вентилируема и невентилируема скатни фасади
Airrock	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Изолационна плоча за вентилируема и невентилируема скатни фасади с облицовка от черна стъклена вата
Airrock FB1	50-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Изолационна плоча за фасади
Airrock / Trapezblech	40-220	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)40-TR10(P)-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.042	A1	Изолационна плоча за фасади
Airrock /	50-220	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)40-TR10(P)-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.038	A1	Хетерогенна изолационна плоча, за фасади
Frankrock Plus	80-200	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)15-TR7,5(P)-CS(10)125-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.036	A1	Хетерогенна изолационна плоча, за фасади
Frankrock Plus T	50-160	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)20-TR7,5(P)-CS(10)125-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.036	A1	Хетерогенна изолационна плоча, за фасади
Frankrock Plus T	70-200	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)20-TR10(P)-CS(10)60-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.040	A1	Хетерогенна изолационна плоча, за плоски покриви
Hardrock II / Hardrock Max	90-140	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)20-TR10(P)-CS(10)200-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.036	A1	Хетерогенна двуплътностна интегрирана изолационна плоча
Hardrock Mineral	90-160	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)20-TR10(P)-CS(10)200-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.041	A1	Хетерогенна изолационна плоча, за плоски покриви
Masterrock Plus	90-200	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)20-TR10(P)-CS(10)200-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.038	A1	Хетерогенна изолационна плоча, за плоски покриви
Masterrock Plus T	90-200	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)40-TR10(P)-CS(10)80-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.038	A1	Хетерогенна изолационна плоча, за плоски покриви
Masterrock Plus T	90-200	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)40-TR10(P)-CS(10)80-WS-WL(P)-(MU)	116-CPR/53 10	0.038	A1	Хетерогенна изолационна плоча, за плоски покриви
Multirock	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.039	A1	Многофункционална топла изолационна плоча
Rockmur	40-160	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)50-TR10(P)-CS(150)-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.040	A1	Изолационна плоча за плоски покриви
Sonorock	50-200	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.038	A1	Изолационна плоча, за свободно залагане
Sonorock N / Sonorock M / Sonorock	50-200	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.040	A1	Изолационна плоча, за свободно залагане
Sonorock N / Sonorock M / Sonorock N	50-200	MW-EN 13162-T4-DS(70,-)90-CS(10)40-TR7,5(P)-CS(300)-WS-WL(P)-(MU)-(PV)-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Изолационна плоча за плоски покриви
Combirock	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.039	A1	Изолационна плоча за пълнеж на носещи стени
Combirock 035	60-180	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.040	A1	Изолационна плоча за пълнеж на носещи стени
Combirock 040	60-180	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.040	A1	Изолационна плоча за пълнеж на носещи стени
Combirock 040 PUR	60-200	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AS-(MU)	1415-CPD-25-0-1-2010	0.036	A1	Изолационна плоча за ударен шум
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-25-0-1-2010	0.036	A1	Изолационна плоча за ударен шум
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Изолационна плоча за ударен шум
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Изолационна плоча за ударен шум, за сухо залагане
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-25-0-1-2010	0.037	A1	Изолационна плоча за акустична и покривна мембрана
[redacted]	[redacted]	[redacted]	EW-N 3157/2010 - 2010/Rockwool-WL5-Adhe-150,1Rm[5.0]-E	0.040	F	Изолационна плоча за плоски покриви с балунна облицовка
[redacted]	[redacted]	[redacted]	EW-N 3157/2010 - Airrock HD 81/220 1Ve / Cells 210 E	0.035	F	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с облицовка от суперфлотрон
[redacted]	[redacted]	[redacted]	EW-N 3157/2010 - Airrock HD 81/225 1Ve / Cells 214 E	0.035	F	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с облицовка от суперфлотрон
[redacted]	[redacted]	[redacted]	EW-N 3157/2010 - Airrock Plus 1 Ed	0.035	F	Хетерогенна изолационна плоча с балунна облицовка
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-26-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-26-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с облицовка от черна стъклена вата
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-26-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с алуминиева облицовка
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-26-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-26-0-1-2010	0.035	A1	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с облицовка от черна стъклена вата
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-26-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална топла интегрирана изолационна плоча с облицовка от черна стъклена вата
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-26-0-1-2010	0.037	A1	Многофункционална топла интегрирана изолационна плоча
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-26-0-1-2010	0.037	A1	Изолационна плоча за ударен шум, за сухо залагане
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-26-0-1-2010	0.037	A1	Изолационна плоча за фасади
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-26-0-1-2010	0.037	A1	Хетерогенна изолационна плоча за фасади
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1415-CPD-26-0-1-2010	0.037	A1	Хетерогенна изолационна плоча за фасади
[redacted]	[redacted]	[redacted]	EW-N 3157/2010 - 2010/Rockwool-WL5-Adhe-150,1Rm[5.0]-E	0.040	F	Изолационна плоча за плоски покриви с балунна облицовка
[redacted]	[redacted]	[redacted]	EW-N 3157/2010 - Airrock HD 81/220 1Ve / Cells 210 E	0.035	F	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с облицовка от суперфлотрон
[redacted]	[redacted]	[redacted]	EW-N 3157/2010 - Airrock HD 81/225 1Ve / Cells 214 E	0.035	F	Многофункционална интегрирана изолационна плоча с облицовка от суперфлотрон

Производител:

Рокуул Хънгъри Кей еф ти [Rockwool Hungary Kft.] - 8300 Таполца [Tapolca], ул. "Кештхей" [Keszthely] № 53

' Рокуул Адриятик д.о.о. HRV - 52333 Потпикан, Poduzetnicka Zona Pican, Хърватия

Арпад Бодри (подпис не се чете)
Управляващ Директор на РОКУУЛ Хънгъри Кей еф ти

219

220.

Identification 0107/2011

ROCKWOOL
A TŰZHATLAN KÖZETGYAPOT SZIGETELÉS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: ROCKWOOL Hungary Insulating Material Manufacturing and Trading Kft.
*Rockwool Adriatic d.o.o.
Headquarters: H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.
Postal address: H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.
Tel.: 36-87-512-100; 36-87-322-378
E-mail: info@rockwool.hu
Homepage: www.rockwool.hu

Place of manufacturing: Branch Establishment of Tapolca (H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.)
*Rockwool Adriatic of Potpican Croatian plant (HRV - 52333 Potpican, Poduzetnicka zona Pican 1 Croatia)

Time of manufacturing: recorded by the Product Tag located on the product

Name of the product: see it on the verso of the Declaration or on the Delivery Note supplied with the product

Planned use (intended purpose) of the product: Heat insulation of buildings (see it on the verso of the Declaration and in the product description and area of use on theTechnical Data Sheet of the product)

Special Conditions and Instructions for Use:
- The properties of the product shall apply only to the indicated area of use and the intended purpose!
- Design Specifications/Implementation Knowledge under the Information below the manufacturer's homepage!
- See the further technical date concerning the product on theTechnical Data Sheet of the product - set forth on the manufacturer's homepage!
- See the conditions connected with guarantee undertaking for our products below the Information on the manufacturer's homepage!
- Any complaint towards the manufacturer may be enforced under the bill of the product, the delivery not and the declaration in the case of the identifiability of the bale wrapped in shrink foil!

Technical Specification which the product meets with certification by testing: EN 13162:2008 Heat insulating products for buildings. Factory made mineral wool (MW-) products. Technical specifications. **Validity time of the Declaration:** until the lifetime of the product in case of compliance with the conditions set for the product. (The manufacturer shall retain the Declaration and the associated certificates of conformity for 10 years - after their issuance.)

Budapest, July 4, 2011.

Managing Director

Additional information:
- Identification number of the EC CERTIFICATE OF CONFORMITY: 1163, 1415-
  for each sort of product
- The Declaration shall be handed over as an attachment to the Delivery Note of
- The data of - CE-marking and labeling - under ZA3 of Standard EN 13162 are c
  by the Product Tag located on the product,
- The particulars of contacts are indicated on the manufacturer's homepage

Identification: 0107/2011

EC DECLARATION OF CONFORMITY

According to annex ZA of MSZ EN 13162

8. version

Please select the proper product line according to the product name, indicated on the corresponding delivery note / product label!

Product name*	Thickness (mm)	Coding according to MSZ EN 13162	Certificate No.	λ_D (W/mK)	Reaction to fire	Application area
Airrock LD	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose light insulation board
Airrock LD FB1	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose light insulation board with black glass fleece facing
Airrock LD FW1	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose light insulation board with white glass fleece facing
Airrock LD FB2	80-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose light insulation board with black glass fleece facing on two sides
Airrock LD FW2	80-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose light insulation board with white glass fleece facing on two sides
Airrock HB / SF 50	30-220	MW-EN 13162-T4-ES(10)-WS-WL(P)-AW-1-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board
Airrock HB FB1	40-220	MW-EN 13162-T4-ES(10)-WS-WL(P)-AW-1-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with black glass fleece facing
Airrock HB / SF 50 SEAV	40-220	MW-EN 13162-T4-ES(10)-WS-WL(P)-AW-1-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with black glass fleece facing
Airrock HB FW1	40-220	MW-EN 13162-T4-ES(10)-WS-WL(P)-AW-1-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with white glass fleece facing
Airrock HB FB2	80-220	MW-EN 13162-T4-ES(10)-WS-WL(P)-AW-1-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with black glass fleece facing on two sides
Airrock HB FW2	80-220	MW-EN 13162-T4-ES(10)-WS-WL(P)-AW-1-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with white glass fleece facing on two sides
Airrock HB ALU	40-220	MW-EN 13162-T4-ES(10)-WS-WL(P)	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with aluminium facing
Airrock HB	30-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board
Airrock HD FB1	30-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with black glass fleece facing
Airrock HD FW1	40-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with white glass fleece facing
Airrock HD FB2	50-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with black glass fleece facing on two sides
Airrock HD FW2	50-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with white glass fleece facing on two sides
Airrock HD ALU	40-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with aluminium facing
Airrock HD	50-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Lap-laminated board with single-sided white glass fleece facing, for deck installation
Airrock SD	20-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose heavy interior insulation board
Airrock SD FB1	30-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose heavy interior insulation board with black glass fleece facing
Airrock SD FW1	40-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose heavy interior insulation board with white glass fleece facing
Airrock SD FB2	50-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose heavy interior insulation board with black glass fleece facing on both sides
Airrock SD FW2	40-160	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-5-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose heavy interior insulation board with white glass fleece facing on both sides
Airrock / Tetrarock / SF 165	40-160	MW-EN 13162-T5-ES(t)-WS(10)-CS(10)140-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.040	A1	Flat roof insulation board
Airrock / Tetrarock	40-160	MW-EN 13162-T5-ES(t)-WS(10)-CS(10)140-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.040	A1	Flat roof insulation board
Airrock FLB	0-120	MW-EN 13162-T4-ES(t)-WS(10)-CS(10)60-TR10-PL(5)500-WS-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.040	A1	Inhomogen insulation board, for flat roofs
Airrock	50-180	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-4-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Insulation board for ventilated and non-ventilated unmounted facades
Airrock	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-4-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.039	A1	Insulation board for ventilated and non-ventilated unmounted facades with black glass fleece facing
Airrock FB1	50-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-4-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.039	A1	Insulation board, for facades
Airrock / Tetrarock	20-200	MW-EN 13162-T5-ES(t)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.042	A1	Insulation laminate, for facades
Airrock	30-200	MW-EN 13162-T5-ES(t)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.038	A1	Inhomogen insulation board, for facades
Tetrarock Max	80-200	MW-EN 13162-T5-ES(t)-WS(10)-CS(10)115-TR7.5-PL(5)750-WS-WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.036	A1	Inhomogen insulation board, for facades
Tetrarock Max E	50-60	MW-EN 13162-T5-ES(t)-WS(10)-CS(10)120-TR7.5-PL(5)450-WS-WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.036	A1	Inhomogen insulation board, for facades
Tetrarock Max F	70-200	MW-EN 13162-T5-ES(t)-WS(10)-CS(10)120-TR10-PL(5)750-WS-WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.040	A1	Inhomogen insulation board, for flat roofs
Hardrock II / Hardrock Max	50-160	MW-EN 13162-T4-ES(t)-WS(10)-CS(10)70-TR10-PL(5)900-WS-WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.036	A1	Inhomogen multipurpose interior insulation board
Hardrock Compy	50-160	MW-EN 13162-T5-CS(10)30-TR10-PL(5)500-WS- WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.04	A1	Inhomogen insulation board, for flat roofs
Plusrock Max	70-200	MW-EN 13162-T4-ES(t)-WS(10)-CS(10)40-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.039	A1	Inhomogen insulation board, for flat roofs
Plusrock Max C	50-200	MW-EN 13162-T4-ES(t)-WS(10)-CS(10)40-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.038	A1	Inhomogen insulation board, for flat roofs
Plusrock Max F	50-200	MW-EN 13162-T4-ES(t)-WS(10)-CS(10)40-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)-AW1	1363-CPD-0053-10	0.039	A1	Multipurpose light insulation board
Multirock	40-220	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AW-6-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.040	A1	Flat roof insulation board
Topdeck	40-160	MW-EN 13162-T5-ES(t)-WS(10)-CS(10)150-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.038	A1	Insulation board, for sandwich panel
Saintrock S / Saintrock W / Saintrock L	50-200	MW-EN 13162-T5-WS-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.041	A1	Insulation board, for sandwich panel
Saintrock XL / Saintrock XL / Saintrock XL	50-200	MW-EN 13162-T5-WS-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.039	A1	Flat roof insulation board
Saintrock	40-220	MW-EN 13162-T5-ES(t)-WS(10)-CS(10)130-TR7.5-PL(5)300-WS-WL(P)-CP4-AW1	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Insulation board, for cassette-wall infill
Steinrock 035	60-180	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AE-12-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.040	A1	Insulation board, for cassette-wall infill
Steinrock 040	60-180	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AE-6-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.040	A1	Insulation board, for cassette-wall infill
Steinrock 040 PERS	80-200	MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AE-6-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.036	A1	Impact sound insulation board
Steinrock UP	20-30	MW-EN 13162-T4-CP5-W- T4-WS-WL(P)-SD15-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.036	A1	Impact sound insulation board
P- CS(10)20-CP4-AE2-SD10-AN01		P- T4-WS-WL(P)-SD10-AN01	1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Impact sound insulation board
P- CS(10)20-CP4-AE2-SD10-AN01			1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Impact sound insulation edge strips
CS(10)30-CP2-W T4-WS-WL(P)-SD15-AN01			1415-CPD-35-H-C/2010	0.037	A1	Impact sound insulation board, for duo screed
P-WL(P)-AE5-AN01			1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	A1	Acoustical and fire protection insulation board
ST(+)-ES(10)-CS(10)150-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)		DoP-M-2157/2010/21010 Rockwool Kft. Szállód-158/16.oct.2010	1415-CPD-35-H-C/2010	0.040	F	Flat roof insulation board with bitumen facing
CS(10)-WS-WL(P)		DoP-M-2157/2010/Airrock HD 81/225 116/Szállód 218 E	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	F	Multipurpose interior insulation board with kraft paper facing
P-WL(P)		DoP-M-2157/2010/Airrock HD 81/225 116/Szállód 214 E	1415-CPD-35-H-C/2010	0.035	F	Multipurpose interior insulation board with kraft paper facing
ST(+)-ES(10)-CS(10)40-TR10-PL(5)600-WS-WL(P)		DoP-M-2157/2010/Airrock Alu E Sh	1415-CPD-35-H-C/2010	0.038	F	Inhomogen insulation board with bitumen facing
S(10)-WS-PP-WS-MU1			1415-CPD-26-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board
S(10)-WS-WL(P)-WS-MU1			1415-CPD-26-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with black glass fleece facing
S(10)-WS-WL(P)			1415-CPD-26-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with aluminium facing
P-WL(P)-AE5-AN01			1415-CPD-26-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose interior insulation board
P-WL(P)-AE5-AN01			1415-CPD-26-H-C/2010	0.035	A1	Multipurpose interior insulation board with black glass fleece facing
P-WL(P)-AE5-AN01			1415-CPD-26-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose heavy interior insulation board with black glass fleece facing
P-WL(P)-AE5-AN01			1415-CPD-26-H-C/2010	0.037	A1	Multipurpose heavy interior insulation board
P-WL(P)-CS(10)20-CP4-AE2-SD10-AN01			1415-CPD-26-H-C/2010	0.037	A1	Impact sound insulation board, for duo screed
ST(+)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-AW1			1415-CPD-26-H-C/2010	0.039	A1	Insulation board, for facades
ST(+)-ES(10)-CS(10)120-TR7.5-PL(5)750-WS-WL(P)-AW1			1415-CPD-26-H-C/2010	0.037	A1	Inhomogen insulation board, for facades
ST(+)-ES(10)-CS(10)120-TR10-PL(5)750-WS-WL(P)-AW1			1415-CPD-26-H-C/2010	0.037	A1	Inhomogen insulation board, for facades
ST(+)-ES(10)-CS(10)150-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)		DoP-M-2157/2010/21010 Rockwool Kft. Szállód-158/18.oct.2010	1415-CPD-26-H-C/2010	0.040	F	Flat roof insulation board with bitumen facing
CS(10)-WS-WL(P)		DoP-M-2157/2010/Airrock HD 81/225 116/Szállód 218 E	1415-CPD-26-H-C/2010	0.035	F	Multipurpose interior insulation board with kraft paper facing
P-WL(P)		DoP-M-2157/2010/Airrock HD 81/225 116/Szállód 214 E	1415-CPD-26-H-C/2010	0.035	F	Multipurpose interior insulation board with kraft paper facing

Manufacturer:
Rockwool Hungary Kft. - H-8300 Tapolca, Keszthelyi út 53.
*Rockwool Adriatic d.o.o. HRV - 52333 Polpican, Poluzelnicka zona Plcan 1 Croatia)

Árpád Bódi
Managing director, Rockwool Hungary Kft.

224.

Декларация за експлоатационни показатели
Баумит БетоПротект

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-BAB-BetoProtect

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
Баумит БетоПротект / Baumit BetoProtect

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
Баумит БетоПротект / Baumit BetoProtect

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
Разтвор за защита на арматурата от корозия

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**

Baumit Beteiligungen GmbH	Баумит Бетайлигунген ООД
Wopfing 156	Вопфинг 156
A-2754 Waldegg	A-2754 Валдег
Österreich	Австрия

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
Баумит България ЕООД
ул. България № 38
2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
Система 2+

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
Службата при Управата на Община Виена, с адрес: Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Австрия, **NB 1139**, е извършила начална инспекция на завода и на собствения производствен контрол, както и текущ надзор, контрол и одобрение на собствения производствен контрол **по система 2+** и е издала: **CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**.

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Защита срещу корозия	издържал	
Съпротивление на сръзване	NPD	
Гранична работна температура	NPD	
Отделяне на опасни вещества	NPD	

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстр
конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит Българ
„Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград . документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Алфред Гзандтнер, Директ

Вопфинг, 07.01.2014 г.
(Място и дата на издаване)

ВЯРН
Подпи

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" А
конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за о
„Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Бл
само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества къ

224.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Солидо Е 160

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-Solido E 160

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит Солидо Е 160 / Baumit Solido E 160

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит Солидо Е 160 – подова замазка / Baumit Solido E 160

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Смес на циментова основа за приготвяне на плаващи или свързани замазки по подове на сгради и други строителни съоръжения.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 4

7. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	CT-C16-F4	EN 13813
Поведение при пожар	A1	EN 13501-1
Отделяне на агресивни вещества	CT	EN 13813
Якост на натиск	C 16	EN 13813, 5.2.1
Якост на огъване	F 4	EN 13813, 5.2.2
Водопропускливост	NPD	EN 1062-3
Паропропускливост	NPD	EN 12086
Устойчивост на износване	NPD	EN 13813
Изолация срещу ударен шум	NPD	EN ISO 140-6
Шумопоглъщане	NPD	EN 12
Топлоизолационни свойства	NPD	EN 12
Химическа устойчивост	NPD	prEN

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект „Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Документът е валиден само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" А
конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за о
„Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Бл
само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества къ

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ФиноБело

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: CPR – 01-TEI-FinoBello

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ФиноБело / Baumit FinoBello

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ФиноБело / Baumit FinoBello

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Особено фина шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, ръчно, върху стени и тавани; дебелина на слоя 0,1–4,0 мм.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит Румъния ЕООД / SC Baumit Romania Com SRL,
   бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6 / B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
   Букурещ, Румъния / Bucuresti, Romania

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 4 (Протокол № RI-01-FB, RO DoP Nr. 5945752001668)

7. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	B1 / 20 / 2	EN 13279-1
Якост на натиск	> 2 N/mm^2	EN 13279-2
Якост на огъване	> 1 N/mm^2	EN 13279-2
Поведение при пожар	A1	EN 13501-1
Начален момент на свързване	> 20 min	EN 13279-2
Топлоизолационни свойства	NPD	EN 13279-2
Изолация срещу ударен шум	NPD	

Настоящият документ се предоставя на фирма „[illegible]
конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит
„Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Е
само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Лауренциу Лупушор, Управител

01.07.2013

(Място и дата на издаване)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" А
конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за о
„Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Бл
само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества к

ДЕП Баумит ФиноБело съст

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит Дивина Професионел

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-РУМ-Баумит Дивина Професионел

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит Дивина Професионел / Baumit Divina Professionell

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   EN 13300:2002

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Дисперсна боя в бял цвят, коприненоматова, за вътрешно приложение, с възможност за оцветяване по каталога Баумит Life (380 цвята, завършващи на цифрите 6–9).

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит Румъния ЕООД / SC Baumit Romania Com SRL,
   бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6 / B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
   Букурещ, Румъния / Bucuresti, Romania

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Име и адрес на лаборатория, която е извършила изпитванията: ICECON S.A., Sos. Пантелимон, № 266, Сектор 2, Букурещ, Румъния, техническа оценка AT 016-04/1414-2013

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в
изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НП
блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". До
на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Описание	Дисперсна боя	EN 13300:2002
Реакция на огън	F	EN 13501-1
Адхезия към основата	Клас 0	EN 2409:2007
Якост на опън перпендикулярно на основата (адхезия), (изискване $\sigma_c \geq 0.5$ N/mm^2)	> 1.0 N/mm^2	EN 4624:2003
Склонност към образуване на въздушни мехури (от 0 до 5-та степен)	0	EN ISO 4628:2004
Степен на покриваемост – метод с лепенка (от 1-ва до 5-та степен)	2	EN ISO 4628:2008
Устойчивост на почистване с вода (клас (µm))	2	EN 13300:2002

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД, в
изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НП
блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Благоевград". Д
на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента

ДХСП Баумит Дивина Професионел

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Примо 2

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-Primo 2

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит Примо 2 / Baumit Primo 2

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит Примо 2 / Baumit Primo 2

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Разтвор за мазане, машинно или ръчно, върху стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна и за външна употреба. Максимална зърнометрия 2 мм

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   -

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 4

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" АД
конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за об
„Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Бл
само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества къ

7. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	GP – CS II	EN 998-1
Якост на натиск	≥ 2,5 N/mm²	EN 1015-11
Якост на сцепление	≥ 0,15 N/mm² , начин на разрушаване A или B	EN 1015-12
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Поведение при пожар	A1	EN 998-1
Число на дифузионно съпротивление μ	15/35, (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	0,67 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=50%) 0,76 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

8. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

Настоящият документ се предоставя на фирма „Главболгарстрой" А
конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за о
„Блок № 164, блок № 165 и блок № 166, вх. А и Б, ж.к. Еленово, гр. Бл
само за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества къ

ДЕП

Баумит Примо 2

232.

Holcim

TÜV CERT EN ISO 9001:2000 Zertifikat: 75.100.40009 TÜV Rheinland InterCert

TÜV CERT ISO 14001:2004 TÜV Rheinland InterCert

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният

Тодор Костов - Упълномощен представител на фирма

Холсим (България) АД

с адрес: **с.Бели Извор 3040**

Община Враца

тел: + 359 (92) 66 13 41 / 250

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

CEM II / B-LL 32,5 R

ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ,

произведен в Холсим (България) АД,

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 197-1

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на ЕС –Сертификат за съответствие **1950 – CPD – 057–7/01.02.2010 г.**

издаден от: "Научноизследователски институт по строителни материали" - ЕООД
гр.София 1528
ул."Илия Бешков", №1;
притежаващ Разрешение № CPD 05 – NB 1950/17.09.2007 г. на МРРБ

Маркировката „CE" е поставена за първи път на продукта през 2010г.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

20.04.2012г.
с.Бели Извор

CE

CPD05-NB1950

Съхранение: *В покрити, сухи и проветриви помещени*
влажна среда циментът втвърдява и е

Употреба: *Съгласно указанията на специалиста пр*
Препоръчително е да се работи с цимен
По-ниските температури забавят, а по
на цимента.

Безопасност: *Xi, R37/38,R41, R43,S2, S22, S24/25, S26*

кабел 2001 ООД
Севлиево 5400, с. Сенник, ☎ 06732/22 49, Факс: 06732/22 89

αβχδεφγ

Сертификат за качество

N: 8 / 20. 02. 08

I. **Наименование на проводника: СВТ-с Кабел силов за неподвижно полагане с изолация и обвивка от поливинилхлорид и медни жила, атмосфероустойчив**
II. **Размери: 3 x 2,5 мм²**
III. **Стандартизационен документ: БДС 16291 – 85**

N:	Технически характеристики	Норма	Измерено
1	Радиална дебелина на изолацията – mm	0,8 / 0,6	0,8
2	Радиална дебелина на защитната обвивка – mm	мин. 1,4	1,4
3	Изпитвателно напрежение - V	4000	4000
4	Електрическо съпротивление на жилото – Ω/km	макс 7,41	7,23
5	Константа на изолационното съпротивление при 20°C – MΩ.km	мин. 36,7	48,3
6	Константа на изолационното съпротивление при 70°C – MΩ.km	мин. 0,037	0,128
7	Цвят	черен	черен

Заключение: Настоящият сертификат се издава в уверение на това, че кабел СВТ-с 3x2,5 мм² е произведен и изпитан по БДС16291-85. Резултатите от изпитванията показват, че кабелът отговаря на посочения стандарт по изпитаните показатели.

инж. Н. Илийчева, н-к ОТКК:

234.

ELENERGY 03

Sofia 1404, P.O.Box 149, Bulgaria
Tel./fax: +359-2-957 23 01
Tel.:+359-2-957 22 79
e-mail: elenergy03@abv.bg
www.elenergy03.com

Sofia, 2014

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Константин Милов, като Управител на "ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД, с адрес: София 1680, ул. "Проф. Д-р Д- Атанасов" № 15

ДЕКЛАРИРАМ на собствена отговорност, че продуктите:

- Елементи, предназначени за изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби:
- Алуминиев проводник AlMgSi Ф8, ф10
- Екструдиран проводник AlMgSi ф8, ф10
- Заземителни клеми и съединителни елементи.

Отговаря на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС № 182 от 06.07.2001 год., обн.ДВ бр.62 от 13.07.2001 год.), чрез прилагането на долупосочените стандарти.
Отговаря на стандарт DIN EN 50164, DIN 48801, DIN 48 828, DIN 48 852, DIN 48 850

Декларирам, че ми е известна отговорност, която нося съгласно чл. 313 НК.

София

26.03.14г.

У

235.

ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ

Ст.Загора кв."Индустриален" тел/факс 042/63 70 15 GSM 088/726382
pozinkovane@abv.bg 0888/726383
www.pozinkovane.hit.bg 0888/726384

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Мишо Генов

Декларирам на собствена отговорност, че произведените в " Защитни покрития " ООД гр. Стара Загора поцинковани заземителни шини 40/4/6м и поцинковани заземителни колове 63/63/1,5м за които се отнася тази декларация, са в съответствие С БДС – 6561-74 и БДС- 16676-87, технологичната документация и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществените изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

Изпитани са съгласно изискванията на стандарта и са заведени в дневниците на отдел "ТКК". Издадени са съответните сертификати за качество.

При употреба на продукта е необходимо да бъдат спазвани всички Условия за монтаж и експлоатация цитирани в т.5 на БДС6561-74 !

Гр.Ст.Загора
19.01.2011

Управител:
/М.Генов/

ВЯРНО С
Подпис: ..

ЮРОКОМ 2000
Всичко за ВиК и отопление
София 1172, ул. Никола Габровски 1
тел.: (02) 965 90 90, факс: 02 965 90 99
office@eurocom2000.net, www.eurocom2000.net

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Иван Пеев – Управител **на „ЮРОКОМ 2000" ООД**,
Адрес: 1172 – София, ул. „Никола Габровски" № 1,

ДЕКЛАРИРАМ

,че продуктът

Многослойни тръби от полипропилен (BETA-PPR RA -7050) с алуминиева вложка с D 20-110mm за тръбопроводни системи за гореща и студена вода, предназначена за човешко потребление и отопление (гр.25, т.1 от НСИСОССП)

Пуснати на пазара от „ФЛАШ КО" ООД гр. Пловдив, ул. Строител № 12
И произведени от PIPELIFE CZECH s.r.o., Zapy 151, Brandys nad Labem, Чешка Република с търговско наименование:
PIPELIFE-INSTAPLAST STABI PP-RCT/PPR-BETA/-AL-PP-R,

За които се отнася тази декларация, са в съответствие със стандартите БДС EN ISO 15874-1, БДС EN ISO15874-2, DIN 8077/8078 и са част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

07.01.2013
гр. София

LRQA
Business Assurance

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Настоящият сертификат се издава за да удостовери, че Системата за управление на качеството на:

"ФЛАШ Ко" ООД
ул. "Карловска" 36
Пловдив 4003, България

е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на качеството:

BS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008 ISO 9001:2008

Системата за управление на качеството е приложима за:

Производство на полипропиленови тръби. Търговия на едро и дребно с полипропиленови тръби, фитинги, части и оборудване за ВиК и отоплителни инсталации. Монтаж и сервиз на ВиК и отоплителни инсталации.

Този сертификат е валиден само заедно с приложението към него, което носи същия номер и на което са изброени всички обекти, включени в това одобрение.

Сертификат
No: SOF0368312

Първоначално одобрение: 27 Януари 2006

Текущ сертификат: 27 Януари 2012

2015

Издад... ...и от
имет... ...Limited.

UKAS
001

ЕВРОКОМ 2000 ООД
СОФИЯ
SOFIA
EUROCOM 2000 Ltd.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Този документ е обект на ...
бул. "България" ет.4, София 1404, ИН 121726037
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS United Kingdom. Registration number 1879370

Това одобрение е извършено в съответствие с процедурите за оценка и сертификация на LRQA и се контролира от LRQA.
Използването на акредитационния знак на UKAS показва акредитация по отношение на дейностите, включени в сертификата за Акредитация No. 001
Мест. Версия 13

LRQA
Business Assurance

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ

"ФЛАШ Ко" ООД

Централен Офис

"ФЛАШ Ко" ООД
ул. "Карловска" 36
Пловдив 4003

Дейности

Производство на полипропиленови тръби. Търговия на едро и дребно с полипропиленови тръби, фитинги, части и оборудване за ВиК и отоплителни инсталации. Монтаж и сервиз на ВиК и отоплителни инсталации.

Обекти

"ФЛАШ Ко" ООД
ул. "Кукленско шосе"
Пловдив

Дейности

Производство на полипропиленови тръби. Търговия на едро и дребно с полипропиленови тръби, фитинги, части и оборудване за ВиК и отоплителни инсталации.

Сертификат
No: SOF0368312

Първоначално одобрение: 27 Януари 2006

Текущ сертификат: 27 Януари 2012

Дата на валидност: 26 Януари 2015

UKAS
001

ВЯРНО С ОРИ
Подпис:

Този документ е обект на условията, изложени на
бул. "България" 81А, София 1404, ИН 121
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS United Kingdom. Regi
Това одобрение е извършено в съответствие с процедурите за оценка и сертифика
Използването на акредитационния знак на UKAS показва акредитация по отношение на дейностите

LRQA
Business Assurance

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Настоящият сертификат се издава за да удостовери, че Системата за управление на околната среда на:

"ФЛАШ Ко" ООД
ул. "Карловска" 36
Пловдив 4003, България

е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance
в съответствие със следните стандарти за Системи за управление на околната среда:

ISO 14001:2004 EN ISO 14001:2004 BS EN ISO 14001:2004

Системата за управление на околната среда е приложима за:

Дейности включващи и свързани с производство на полипропиленови тръби. Търговия на едро и дребно с полипропиленови тръби, фитинги, части и оборудване за ВиК и отоплителни инсталации.

Този сертификат е валиден само заедно с приложението към него, което носи същия номер и на което са изброени всички обекти, включени в това одобрение.

Сертификат
No: SOF0368312/A

Първоначално одобрение: 27 Януари 2006

Текущ сертификат: 27 Януари 2012

Дата

Издаден от: Ло
името на Lloyd

UKAS
001

ВЯРНО
Подпис

Този документ е обект на условията,
бул. "България" 81А, София
71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS Unite

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

240.

LRQA
Business Assurance

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ

"ФЛАШ Ко" ООД

Централен Офис

"ФЛАШ Ко" ООД
ул. "Карловска" 36
Пловдив 4003

Дейности

Производство на полипропиленови тръби. Търговия на едро и дребно с полипропиленови тръби, фитинги, части и оборудване за ВиК и отоплителни инсталации.

Обекти

"ФЛАШ Ко" ООД
ул. "Кукленско шосе"
Пловдив

Дейности

Производство на полипропиленови тръби. Търговия на едро и дребно с полипропиленови тръби, фитинги, части и оборудване за ВиК и отоплителни инсталации.

Сертификат
No: SOF0368312/A

Първоначално одобрение: 27 Януари 2006

Текущ сертификат: 27 Януари 2012

Дата на валидност: 26 Януари 2015

UKAS
001

ВЯРНО

Подпис

Сертификат №: S

Този документ е обект на условията,

бул. "България" 81А, Соф

71 Fenchurch Street, London EC3M 4BS Units

Това одобрение е извършено в съответствие с процедурите за оценка и сертификация на LRQA и са контролира от LRQA.

Използването на акредитационния знак на UKAS показва акредитация по отношение на дейностите, включени в сертификата за Акредитация No. 001

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК 121718437
Главна агенция София
Адрес: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215213000190 / 11.05.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД ЕИК: 831652485 Адрес: Служебен/Управление гр София, УЛ."ДАМЯНИЦА" 3-5 Представлявано от: Калин Пешов
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 150,000 лв. Лимит за всички искове: 300,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 1000 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 01.10.2015 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 30.09.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	01.10.2010
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 лв. — *Словом:* триста лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	30.09.2015
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	300.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	6.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	306.00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	6.00 лв. — *Словом:* шест лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	306.00 лв. — *Словом:* триста шест лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2 от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта" на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявление-Въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 11.05.2015 г. гр.София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:
/подпис и печат/

подпис и печат

Данни за застрахователния посредник

БРОКЕР КОНСУАТ ИНС ООД
гр.София, район Витоша, ул. Симеон Радев № 8
21311956

15 16 32:50 JA09579

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на ЧСЗ
ЕИК : 21718407
Главна агенция София
Адрес: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 165
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215213000191 / 11.05.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД ЕИК: 831652485 Адрес: Служебен/Управление: гр.София, УЛ."ДАМЯНИЦА" 3-5 Представлявано от: Калин Пешов
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 2,500.000 лв. Лимит за всички искове: 5.000.000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 2000 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 01.10.2015 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 30.09.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	01.10.2010
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	7,000.00 лв. — *Словом:* седем хиляди лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	30.09.2015
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	7,000.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	140.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА - ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	7,140.00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	140.00 лв. — *Словом:* сто четиридесет лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	7,140.00 лв. — *Словом:* седем хиляди сто четиридесет лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2 от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД, предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение, дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя" на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявление-Въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: 921 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 11.05.201[illegible] гр.София

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:
/подпис и печат/

Данни за застрахователния посред[illegible]
БРОКЕР КОНСУЛТ ИНС ООД
гр.София, район Витоша, ул. Симеон Радев №[illegible]
21311955

32 JA09679

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване срока на валидност на Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и стрителството" по чл.171 от ЗУТ със срок не по-малък от срока договора и 30 дни след изтичането му

Подписаните:
1. Светослав Любомиров (трите имена)
с лична карта
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Заместник-председател на Управителен съвет и законен представител
(длъжност)
и
2. Добромир Щилянов (трите имена)
с лична карта №
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Изпълнителен директор
(длъжност)
на участник: „Главболгарстрой" АД
(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието ни в обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**
Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ

В случай, че по време на действие на договора и 30 дни след изтичането му застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известно ни е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация, подлежа на наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 23.02.2016 г. Име и фамилия:1. Светослав Любомиров

2. Добромир Щилянов .....

246.

BUREAU VERITAS
Certification

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД

ул. Дамяница №3-5, 1619 София, България

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверява, че системата за управление на горепосочената организация е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандарта за управление, указан по-долу

ISO 9001:2008

Обхват на сертификация

Главен изпълнител на проекти "под ключ" в България и в чужбина. Пълен инженеринг, строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, хидротехнически, екологични, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация (включително и сгради - паметници на културата).
Супервайзорска, консултантска и инженерингова дейност.
Професионално обучение и квалификация. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции (включително производство и монтаж на алуминиева, пластмасова дограма и топлоизолационни пакети).

Начало на сертификационния цикъл: **23 Октомври 2015**

При постоянно поддържане на системата за управление на качеството, този сертификат е валиден до: **15 Септември 2018**

Първоначална дата на сертификация: **23 Април 1999**

Сертификат №: BG120613.2Q Версия 1 Дата на рев

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: 81A, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria

Информация за обхвата на сертификата и приложението на
на системата за управление могат да бъдат получени от ор
За валидността на настоящия сертификат, моля обадете с

247.

BUREAU VERITAS
Certification

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД

ул. Дамяница №3-5, 1619 София, България

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверява, че системата за управление на горепосочената организация е оценена и е усп нейното съответствие с изискванията на стандарта за

ISO 14001:2004

Обхват на сертификация

Главен изпълнител на проекти "под ключ" в България и в чужбина. Пълен инженеринг, строителство, монтаж, пусково-наладъчни работи, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на: обществени, жилищни, промишлени, енергийни, хидротехнически, екологични, инфраструктурни и селскостопански проекти, сгради и комплекси. Реконструкция, рехабилитация и реставрация (включително и сгради - паметници на културата). Супервайзорска, консултантска и инженерингова дейност. Професионално обучение и квалификация. Производство и търговия със строителни материали, изделия и конструкции (включително производство и монтаж на алуминиева, пластмасова дограма и топлоизолационни пакети).

Начало на сертификационния цикъл: **23 Октомври 2015**

При постоянно поддържане на системата за управление, този сертификат е валиден до: **15 Септември 2018**

Първоначална дата на сертификация: **23 Февруари 2007**

Сертификат №: BG120613.2E Версия 1, Дата на ревизия: **8 Октомври 2015**

Rayna Zlatarova

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Certification body address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom
Local Office: 81A, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria

Информация за обхвата на сертификата и приложението на
на системата за управление могат да бъдат получени от ор
За валидността на настоящия сертификат, моля обадете с

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаната Валентина Джалева, с лична карта , в качеството ми на Упълномощен представител,

(посочете длъжността)

на „Главболгарстрой" АД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчк условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на пор оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

23.02.2016 г. **Декларатор: .**

(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /~~ната~~/ Калин : Пешов, с лична карта J
:ството ми на Председател на
Управителен съвет и законен представител ,
(посочете длъжността)
на „Главболгарстрой" АД ,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

23.02.2016 г. **Декларатор: .....**

250

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /~~ната~~/ Светос[illegible]в Любомиров, с лична [illegible] в качеството ми на Заместник-председател на Управителен съвет и законен представител,

(посочете длъжността)

на „Главболгарстрой" АД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

23.02.2016 г.

Декларатор: ....

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /~~ната~~/ Борислав Гънгов, с лична карта № [redacted] вото ми на Изпълнителен директор, *(посочете длъжността)* на "Главболгарстрой" АД,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

23.02.2016 г. **Декларатор: .....**

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаната Мая [redacted]ова Пенчева, с лична карта № [redacted] в качеството ми на Изпълнителен директор,

(посочете длъжността)

на „Главболгарстрой" АД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

23.02.2016 г. **Декларатор: ..**

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /~~ната~~/ Добр[illegible]лиянов Щилиянов, с ли[illegible]

в качеството ми на Изпълнителен директор,

(посочете длъжността)

на „Главболгарстрой" АД ,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

23.02.2016 г. **Декларатор: .....**

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

"Главболгарстрой" АД
Наименование на участника
Валентина Георигева Джалева – Упълномощен представит
(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление:	
• Страна, код. град, община	България, 1619, гр. София.
• Квартал, ул., №,	р-н Витоша, ул. Дамяница № 3-5
• Телефон, факс,	02/91 51 858 ; 02/857 50 31, 02/957 12 10
• E-mail:	gbs-sofia@gbs-sofia.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за многофамилните жилищни сгради на територията на общ етап по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР – 9,62 годин

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	0,00	10	0	10	0,00
2.	Хидроизолации	4,73	5	0	5	0,24
3.	Топлоизолации	52,39	5	5	10	5,24
4.	Довършителни работи	40,14	5	5	10	4,01
5.	Ел. инсталации	2,05	5	0	5	0,10
6.	ВиК инсталации	0,69	5	0	5	0,03
	Общо:					9,62

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 /тридесет/ календарни дни.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /петнадесет/ календарни дни.

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 23.02.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от у
непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отдел

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Nr	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ
1	**Приложение към Ценово предложение**	
2	**"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - II - ри етап, обособена позиция 19**	45 d
3	**ПРОЕКТИРАНЕ**	**15 d**
4	**ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ**	**29 d**
5	ОБЕЗПРАШАВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ	5 d
6	НАПРАВА НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS 5 см ПО ЦОКЪЛ	5 d
7	ПОЛАГАНЕ НА PVC МРЕЖА И ШПАКЛОВКА ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ	5 d
8	ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ	1 d
9	НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ	3 d
10	ОБЕЗПРАШАВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПО ФАСАДИ	15 d
11	НАПРАВА НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS 5 см ПО ФАСАДИ	22 d
12	ПОЛАГАНЕ НА PVC МРЕЖА И ШПАКЛОВКА ПО ФАСАДИ	20 d
13	ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД	15 d
14	НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	19 d
15	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНИ СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 20 ММ	20 d
16	НАПРАВА НА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	8 d
17	ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД ПО СТРАНИЦИ	8 d
18	НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	8 d
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ	10 d
20	НАПРАВА НА НЕГОРИМА ИВИЦА ПО ФАСАДА ОТ КАМЕННА ВАТА С ШИРИНА 0,2 м. И 0,5 м. /по схема/	2 d
21	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	29 d
22	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ КЛИМАТИЦИ И САТЕЛИТНИ ЧИНИИ	6 d
23	**ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОД - СУТЕРЕН**	**12 d**



ЛЕГЕНДА КРИТИЧЕН/Critical/ НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/ СУМАРЕН/Summary/

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Nr	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ
24	**<New Summary Task>**	**1 d**
25	ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	2 d
26	НАПРАВА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ EPS С ДЕБ. 8 СМ по тавана	10 d
27	ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД	2 d
28	НАПРАВА НА ШПАКЛОВКА	4 d
29	ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД	2 d
30	НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА	8 d
31	**ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА**	**30 d**
32	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS С ДЕБЕЛИНА 100 ММ	5 d
33	НАПРАВА НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОПАЦИЯ	9 d
34	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ	4 d
35	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ НА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ	4 d
36	ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА КОМИНИ И АСАНС. ШАХТИ ПОКРИВ	4 d
37	ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ	10 d
38	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА КОМИНИ И АСАНС. ШАХТИ ПОКРИВ	4 d
39	ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА КОМИНИ И АСАНС. ШАХТИ ПОКРИВ	4 d
40	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	6 d
41	ПОЛАГАНЕ НА 2 СЛОЯ БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	10 d
42	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ НА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ И ВХОДОВЕ	2 d
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ НА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ И ВХОДОВЕ	2 d
44	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - XPS С ДЕБЕЛИНА 100 ММ върху козирки входове	2 d
45	ПОЛАГАНЕ НА 2 СЛОЯ БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА КОЗИРКИ ВХОДОВЕ	2 d
46	ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН	2 d
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ В ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО	2 d



ЛЕГЕНДА КРИТИЧЕН/Critical/ НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/

Thu 18.2.16

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Nr	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ
48	ИЗМАЗВАНЕ НА КОМИНИ И НАПРАВА НА НОВА БЕТОНОВА ШАПКА	2.5 d
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКИ	2 d
50	**ПОДМЯНА НА ДОГРАМА**	**29 d**
51	ДЕМОНТАЖ НА ВЪНШНА ДОГРАМА	5 d
52	ДЕМОНТАЖ НА ВХОДНИ ВРАТИ	3 d
53	ДЕМОНТАЖ ВРАТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СМЕТ И МАЗЕТА	2 d
54	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ДОГРАМА	15 d
55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВХОДНИ ВРАТИ	4 d
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛЪТНА ВРАТА 70/200 помещения за смет	6 d
57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ ЗА МАЗЕТА	1 d?
58	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РЕШЕТЪЧНИ ТУХЛИ ЗА ПОДЗИЖДАНЕ ПРИ ОСТЪКЛЕНИ БАЛКОНИ	5 d
59	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРОЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ	15 d
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА	15 d
61	**ДЕЙНОСТИ ПО КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ УСИЛВАНЕ/ ОСНОВЕН РЕМОНТ**	**21 d**
62	ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ ВЪРХУ ВИДИМИТЕ ВРЪЗКИ НА БАЛКОНСКИТЕ ПАРАПЕТИ И ПАНА, МЕТАЛНИ КАПАЦИ И ДР.	16 d
63	ОЧУКВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ И ДЕФЕКТИРАЛИ УЧАСТЪЦИ ОТ ВЪТРЕШНАТА МАЗИЛКА	4 d
64	ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	5 d
65	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ЗАМЪРСЕНИ И ДЕФЕКТИРАЛИ УЧАСТЪЦИ	10 d
66	РЕМОНТ НА СТЪПАЛА ОТ МОНОЛИТНА МОЗАЙКА КУМ СУТЕРЕНА	14 d
67	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ	15 d
68	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ	15 d
69	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ	15 d
70	ОБРЪЩАНЕ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ С ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	15 d



ЛЕГЕНДА КРИТИЧЕН/Critical/ НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/

Thu 18.2.16

Стр

459

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Nr	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ
71	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ	15 d
72	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ОКОЛО ПРОЗОРЦИ	16 d
73	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - МЕТАЛНИ КАПАЦИ И ДР.	10 d?
74	АЛУМИНИЕВИ РЪБОХРАНИТЕЛИ	15 d
75	ОБРЪЩАНЕ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ С ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА апартаменти	5 d
76	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ апартаменти	5 d
77	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ОКОЛО ПРОЗОРЦИ апартаменти	5 d
78	**ДРУГИ СМР**	**30 d**
79	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC УЛУК КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ	15 d
80	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ PVC КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ	20 d
81	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕНА ЗА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ	4 d
82	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ PVC КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ	4 d
83	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО СТРАНИЦИ НА КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕТЕ	4 d
84	**МЪЛНИЕЗАЩИТА**	**5 d**
85	МЪЛНИПРИЕМНА МРЕЖА ОТ ПРОВОДНИК AlMgSi ф8 мм – НЕИЗОЛИРАН	3 d
86	НОСЕЩ БЛОК ЗА ПРОВОДНИК ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ	1 d?
87	УНИВЕРСАЛНИ КЛЕМИ ЗА ПРОВОДНИК/ПРОВОДНИК	1 d?
88	МУЛТИКЛЕМА	1 d?
89	СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм	1 d
90	ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ф 20 x 1500 мм ОТ ГОРЕЩО - ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА	1 d?
91	КЛЕМА ШИНА/КОЛ/ВЪЖЕ	1 d?
92	МЕТАЛНА КУТИЯ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМА С КАПАК И НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"	1 d?
93	КОНТРОЛНА СЪЕДИНИТЕЛНА КЛЕМА	1 d
94	**ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ**	**29 d**



ЛЕГЕНДА КРИТИЧЕН/Critical/ НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/

260.

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Nr	НАИМЕНОВАНИЕ	КАЛЕНДАРНИ ДНИ
95	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН С LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С МОЩНОСТ 6W,IP20 В СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА	3 d
96	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН С ВГРАДЕН ПИР ДАТЧИК И LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С МОЩНОСТ 12W,IP54 ПРЕД ВХОДОВЕТЕ И В СУТЕРЕНИТЕ	5 d
97	ДЕМОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩ СТЪЛБИЩЕН АВТОМАТ	3 d
98	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО	1 d
99	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	3 d
100	НАПРАВА НА ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ 3x1,5мм В КАБЕЛЕН КАНАЛ СЪС СРЕДНА ДЪЛЖИНА ДО 4 м	3 d
101	**ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ**	**15 d**
102	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN25	1 d
103	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN32	2 d
104	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN40	6 d
105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN50	5 d
106	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN63	3 d
107	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ DN50	1 d?
108	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛНИ СКОБИ ЗА ВЕРТИКАЛНИ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ	1 d?
109	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ НА ЕДНА ТРЪБА ОКАЧЕНО	4 d



ЛЕГЕНДА Критичен/Critical НЕКРИТИЧЕН/Noncritical СУМАРЕН/Sur

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА



262

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

„Главболгарстрой" АД

(наименование на участника)

1. Организация на работата по изпълнение на поръчката

I. Обект на обществената поръчка.

Обект на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е изпълнението на строително-монтажни работи по : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово";

Обекта представлява жилищна сграда построена и пусната за ползване през 1986 г. Блок секциите блокове 164 и 165 са по 6 етажа, блок 166 има два входа А и Б с по 7 етажа. Общият брой апартаменти е 63. Към всяка секция има полуподземен етаж, където са разположени мазета към всеки апартамент. На партерния етаж откъм южната страна има прилепната едноетажна търговска сграда на калкан.

Жилищната сграда е монолитна стоманобетонна конструкция с вертикални и хоризонтални носещи елементи. Ограждащите елементи са сандвич панели с 4 см. пенополистирол във вътрешността. Част от сградата е санирана и са сменени дограмите, общите части са сравнително поддържани, но ограждащите им елементи са за подмяна. Съществуващата мазилка е минерална пръскана, като в зоната на цокъла е мозайка.

Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC. Покрива е изолиран с битумна

хидроизолация. но без посипка. Налице са повреди по хидроизолация и течове по вътрешността на сградата. Улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени.

Строително-монтажните дейности ще се извършат съгласно изискванията за енергийна ефективност. Изпълнението ще се осъществи под прякото наблюдение и контрол на избрания независим строителен надзор, авторски надзор от проектанта и представител на Възложителя–инвеститорски контрол.

II. Цели на обществената поръчка

Конкретни цели на проекта са:

- Топлоизолиране на външните стени;
- Топлоизолиране на под - сутерен;
- Топлоизолиране на покрива;
- Подмяна на дограма;
- Обновяване на общите части на сградата;
- Мерки по осветление;

Изпълнението на целите на обществената поръчка ще се осъществи посредством реализацията на поредица от инженерни мероприятия.

III. Методология за изпълнение на строително монтажните работи.

В случай, че бъде избран за Изпълнител на поръчката, „Главболгарстрой“ АД ще изпълни съответните законодателно предвидени процедури, предхождащи началото на СМР за обекта.

Обезпечаването с материали на обекта започва веднага след евентуалното договаряне за изпълнението му. Контрагентите и доставчиците са уточнени и с тях незабавно ще се сключват договори за доставки в най-кратки срокове.

„Главболгарстрой“ АД разполага с необходимите оборотни средства за разплащане, с цел обезпечаването на всички материали и съоръжения, съгласно графика за изпълнение на строителството.

При изпълнението на строежа стриктно ще се спазват изискванията на ПИПСМР, Техническа спецификация Наредба № 16/23.07.2001 г. на МРРБ и всички действуващи нормативи в Р. България

IV. Предложение за изпълнение на СМР

4.1. Временно строителство :

Временни сгради и съоръжения: За обезпечаване на оптимални условия за изпълнение на строително - монтажните работи следва да се изградят следните основни сгради и съоръжения:

- Временен офис за инвеститора, проектанта, техническия ръководител и изпълнителя, който ще се използва и за съблекалня. За целта ще се ползва фургон или стая от съществуващата сграда.
- Временно ел. захранване: Захранването на строителните машини и инструменти с ел. енергия ще се осъществи от съществуващото разпределително /РТ/ .
- Временен водопровод: На обекта е необходимо да се обезпечи питейна и производствена вода. За целта ще се използва водопроводната мрежа в сградата.
- Временна тоалетна: Ще се използва тоалетна в сградата.

Строителството ще започне с подготовка на строителната площадка , което включва:

- Почистване и подготовка на строителната площадка
- Изграждане на необходимите временни огради и съоръжения – временни канцеларии, съблекални, складови площи и др.
- Необходимите осигурителни мероприятия по БХТ и ПБ.

4.2 Демонтажни СМР / Разрушителни СМР

Строителството на обекта ще започне с изпълнението на демонтажните и разрушителни работи. Те ще се изпълнят от специализирана група под наблюдението и контрола на техническия ръководител.

4.3. Полагане на външна топлоизолация по стени

Ще се изпълни пълно топлоизолиране на всички външни стени на сградата без налична изолация с EPS с дебелина 50 мм от външната страна на стената. Поставянето на топлинната изолация по фасадите ще започне след монтаж на

необходимата височина, което ще се анкерира към сградата за обесопасяване. При изпълнение на топлоизолация на външните стени ще се извършат следните видове работи:

- Обезпрашаване на мазилката и полагане на дълбокопроникващ грунд по фасадите;
- Прикрепване на топлоизолация от EPS с дебелина 50 мм към външните стени с лепило и дюбелиране;
- Направа на шпакловка със стъклофибърна мрежа;
- Грундиране;
- Направа на фасадна силикатна структурна мазилка;

4.4. Топлоизолиране на под

По тавана на сутеренните помещения ще се положи дълбокопроникващ грунд, след което ще се залепят топлоизолационните плочи от EPS с дебелина см. с подходящо лепило. Плочите ще се дюбелират и ще се положи шпакловка със стъклофибърна мрежа. След изсъхване на шпакловката ще се нанесе грунд и ще се положи силикатна структурна мазилка. Ще се изолират и усвоените балкони, които граничат с външен въздух с топлоизолационни плочи от EPS с дебелина 10 см.

4.5. Топлоизолиране на покрива на сградата

При изпълнение на топлоизолация на покрива ще се извършат следните видове работи:

- Полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 10 см. върху външната плоча;
- Полагане на битумна хидроизолация;
- Демонтиране и монтиране на ново на техническите съоръжения след полагането на хидроизолацията;
- Направа на нови ламаринени обшивки по бордове;
- Измазване на комините с варо-циментова мазилка и направа на нова бетонова шапка.
- Направа на нови ламаринени обшивки по комини и асанс.шахти покрив;
- Топлоизолиране с каменна вата 10 см на остъклени тераси с частичен покрив граничещ с външен въздух;

4.6. Дограма – доставка и монтаж на дограма

Предвижда се доставка и монтаж на 5 камерна пластмасова дограма с двоен стъклопакет и „к" стъкло. Монтажа на дограмата ще се изпълнява от специализиран екип. Монтажа на дограмата ще се изпълнява паралелно. Преди започване на работите, Изпълнителя ще провери размерите „според строеното" при фиксиране на детайли, рамки и нива. Ще се доставят и монтират и външни подпрозоречни первази, както и вътрешни PVC подпрозоречни дъски.

4.7. Дейности по обновяване на общите части на сградата

Дейностите по обновяване на общите части ще се изпълняват от специализирани групи под наблюдението на техническия ръководител. Стените и таваните на стълбищните клетки ще се боядисат с латекс. Металните елементи ще се боядисват двукратно или трикратно на места където е необходимо с блажна боя.

При изпълнение на СМР по обновяване на общите части ще се извършат следните видове работи:

- Ще се извърши очукване на замърсени и дефектирали участъци от вътрешната мазилка;

- Грундиране;

- Изкърпване на вътрешна мазилка по замърсени и дефектирали участъци от вътрешната мазилка;

- Ремонт на стъпала от монолитна мозайка – външни и вътрешни;

- Грундиране и шпакловка по стени и тавани стълбищни клетки;

- Боядисване с латекс;

- Обръщане по страници с мазилка и боядисване с латекс;

- Блажна боя по метални повърхности

- Поставяне на Алуминиеви ръбохранители;

ИНСТРУКЦИИ ЗА СМР

Демонтажни работи

Демонтаж на дървена:

- При работа на височина по демонтажа на стъклопакетите и детайлите на дограмата да се използват инвентарни подвижни скелета и платформи.
- Свалянето на стъклопакетите и на остъклените елементи от дограмата да се извършва съответно със специални вакуумни ръкохватки, сапани, въжета и при използването на макари.
- Особено внимание да се обръща на предпазването на стъклопакетите от удари в елементи на скелето или други части на сградата.
- Временното складиране на стъклопакетите да става в изправено положение на предварително определени подходящи места върху подложки от дърво или друг подходящ материал.
- При демонтаж на дървена дограма предварително да се свалят остъклените подвижни части (крила, рамки и др.).
- При демонтаж на касите същите да се почистват от стърчащи скрепителни елементи (пирони, скоби, болтове и др.).
- При изпълнението на демонтажните работи да се използват само стандартни и изправни инструменти, приспособления и др.
- Демонтажните работи да се извършват под ръководството на бригадира.
- Работниците да използват по време на работа предпазни ръкавици, колани, каски и подходящо работно облекло.

Монтаж на дограма, остъкляване и др.

- Пробивните и режещите преносими електроинструменти, ключове, отверки, чукове, клеши и други специализирани инструменти и приспособления да са изправни и обезопасени.
- При пренасяне и монтаж на витрини да се използват специални вакуумни ръкохватки.
- Работещите по монтажа да ползват предпазни каски, ръкавици и др., а при работа на височина - и предпазни колани.
- При работа със силиконови уплътнителни пасти, полиуретанова пяна и др. подобни да се използват специални ръкавици. Попадналите случайно върху незащитени части на тялото, крайниците и главата пасти, пяна, разтворители и др. подобни да се почистват незабавно.
- Всички флакони със силиконови уплътнителни пасти, полиуретанова пяна и др., както и съдовете с разтворители и разредители да се пазят от продължително слънчево нагряване или от открит огън с оглед недопускане на експлозии и запалване. Празните опаковки да се събират и отстраняват от работните места своевременно. Не се разрешава изхвърлянето им в контейнерите за отпадъци.
- Всички дейности по монтажа да се извършват под непосредственото ръководство на бригадира или техническия ръководител.

Бояджийски работи.

- При изпълнението на бояджийски работи да се използват само обесопасени инвентарни скелета, платформи и стълби.
- При работа работниците да използват предпазни средства (ръкавици, очила, маски и др.) в съответсвие със спесификата на извършваните операции и използваните материали (разредители, втвърдители, китове и др.).
- По време на работа с пожароопасни и взривоопасни материали (разредители, детергенти и др.) не се разрешава пушенето и използването на открити източници на огън.
- При работа в затворени помещения да се осигурява постоянно проветряване.
- Съдовете с бои и разредители, които са взриво и пожароопасни да се съхраняват по начин, изключващ възможността за пряко слънчево или друго загряване.
- Празните опаковки от бои, разредители и др. да се събират и изнасят извън обекта периодично.
- При строително-монтажните работи ще се спазват работните проекти, БДС, отраслови нормали, ПИПСМР. Изпитването и приемането на готовите СМР ще става съгласно изискванията на ПИПСМР за съответната дейност.

4.8. част „Електро"

Ел. инсталацията ще се изпълнява от специализирани групи под наблюдението и контрола на техническия ръководител.

Ще се извърши подмяна на кабелите за осветление в общите части на сградата. С цел повишаване ефективността на осветителната инсталация и осигуряване на нормативната осветеност на сградата ще се подменят осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазетата Съществуващите плафони с фотоклетка са запазват.

Ще се монтира мълниезащита на сградата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СМР

Общи мерки и указания при изпълнението на СМР

- Изпълнителите на електроинсталационните работи трябва да притежават съответната квалификация и правоспособност както и удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност най – малко III.
- Всички електрошлосерски и електротехнически инструменти (клещи, отвертки, ключове и др.); ръчни преносими инструменти (флекс, бормашина, гайковерт и др.) както и всички измервателни уреди използвани при работа трябва да бъдат изправни, обезопасени и проверени;
- Работниците ще ползват всички необходими лични предпазни средства- гумени ръкавици, защитни очила и обувки с изолираща подметка.
- При работа на височина да се използват само стандартни, обезопасени инвентарни скелета, платформи, стълби и др.

- При монтажа на осветителните тела, различните видове датчици, камери за наблюдение и др. подобни да се съблюдават стриктно дадените от съответния производител указания.

4.9. Дейности по ВиК инсталации

- Ще се монтират нови водосточни тръби или ще се подменят старите в подпокривното пространство.

- Ще се подменят водопроводните щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена;

5. За изпълнението на обекта ще бъде сформиран инженерно - технически екип от следните ключови експерти:

5.1 Технически ръководител на обекта

Техническият ръководител на обекта ще бъде постоянното лице за контакт на Изпълнителя с което представителя на Възложителя ще осъществява ежедневен контакт.

Техническия ръководителят на обекта ще гарантира за следното:

- Че подходящите ресурси са налични за обекта и ще гарантира най – доброто качество за Възложителя.
- Че паричния поток и отчетите свързани с тях ще бъдат според процедурите на Възложителя.
- Че изпълнението на СМР отговаря на спецификациите на проекта;
- Ще присъства на работната площадка за да гарантира че проекта се изпълнява според графика за изпълнение;
- Е отговорен за изпълнението и поддържането за програмата за контрол на качеството на изпълнителя и ще предвижда всички аспекти на работите съгласно този договор за осигуряване на площадката включващи:
- всички процедури
- гарантиране че всички ресурси са с качеството и изискване от проекта и че всички работи се изпълняват съгласно нуждите на проекта;
- площадката е поддържана и всички мерки по опазване на околната среда и безопасни условия на труд са осигурени;
- Всички работи се поддържат в безопасност и се изпълняват по спецификациите на обекта;
- Неговите отговорности включват:

- координация на изпълнението
- осъществяване на площадката на връзка между Изпълнителя и Възложителя
- поддържане на всички операции на площадката

5.2 Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

Неговите отговорности включват:

- Следене на стандартите за безопасни условия на труд за всички работи от проекта и изготвяне на писмен доклад до Техническия ръководител на обекта, когато се установят несъответствия.
- Да гарантира че всички работи се подържат съгласно ЗБУТ и съгласно политиката на фирмата за безопасни условия на труд
- Гарантира че процедурата по докладване на инцидентите съгласно плана за безопасност и здраве се спазва и всякакъв допълнителен доклад изискван от изпълнителя ще се представи.
- Да предвижда опасностите които могат да възникнат по време на изпълнението на работите.
- Да води дневниците за ежедневен и периодичен инструктаж на работното място.
- Да гарантира че личните предпазни средства са годни за употреба съгласно изискванията на Законодателството..
- Той е на пряко подчинение на Техническия ръководител на обекта.
- Има право да налага наказания на персонала на Изпълнителя, при установени не спазвания на мерките по безопасни условия на труд.

5.3 Специалист контрол по качеството

Неговите отговорности включват:

- Да докладва директно на Техническия ръководител на обекта за въпроси свързани с контрола на качеството.
- Той ще има едновременно правото и задължението да прекрати извършването на строително монтажните работи за които прецени че не се спазват спецификациите от проекта.
- Да отговаря за съхранението и поддържането на всички документи
- Да изготвя ежедневни отчети за контрола на качеството

- Да осигурява координацията на необходимия контрол и изпитване на качеството, както и преглеждане на резултатите;
- Координиране, документиране и проследяване на подготовката за изпълнението на СМР, първоначални и следващи проверки;
- Проследяване за строителни пропуски и навременно предприемане на коригиращи действия;

6. За изпълнението на строително-монтажните работи на обекта Изпълнителят ще използва следните квалифицирани работници:

- Работници топлоизолация – 10 бр.;
- Работници хидроизолация- 5 бр.;
- Ел. Работници – 2 бр.;
- Работници за настилки– 2 бр.;
- Работници монтаж дограма – 6 бр;
- Бояджии – 3 бр.;
- Общи работници – 7 бр.;

Срокът в който ще изпълним СМР предмет на поръчката е: 30 /тридесет/ календарни дни.

За сроковете за изпълнение на отделните етапи, представяме линеен график.

7. Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Система за осигуряване на качеството

Строително - монтажните работи ще се извършват съгласно Интегрираната Система за Управление внедрена в „ГЛАВБОЛГАРСТОЙ", отговаряща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Дейностите в различните етапи на строителството ще се изпълняват в съответствие с изискванията на нормативните актове и различните технически спецификации, технологичните изисквания залегнали в различните проектни части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба по проектиране, изпълнение и контрол на строежите в Република България.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, се документират от представителите на страните по сключените договори (инвеститор, строител, лицето упражняващо строителен надзор и други).

Видовете контрол, които ще се осъществяват съгласно Интегрираната Система за Управление внедрена в „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" по време на строителния процес са:

- Авторски надзор от проектанта;
- Инвеститорски контрол от инвеститора или негов представител;
- Независим строителен надзор от лицензирани или регистрирани по съответния ред юридически лица и еднолични търговци;
- Контрол на доставчици от определено лице от екипа на строителя;
- Текущ контрол по изпълнението на СМР от страна на строителя.

Контролът на доставчиците ще се осъществява от техническият ръководител на обекта съгласно **изискванията на нормативната уредба в Република България и Интегрираната Система за Управление внедрена в „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ"**. Всеки закупен и доставен на обекта материал ще подлежи на входящ контрол, като при констатиране на несъответстващ продукт ще се приложи **обща процедура ОП 001 03 „Несъответствия, коригиращи и превантивни действия" от Интегрираната Система за Управление на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ.**

Персоналът на ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ е инструктиран за политиката и целите по управление на дружеството и за неговите ангажименти в тази връзка. Всеки служител е преминал курс на обучение по ИСУ, като степента на запознаване с документацията и формите е различна за всеки служител и зависи от функциите и длъжността, която заема.

По този начин чрез ИСУ в ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ е създадена необходимата организация за качествен подбор на персонала и осигуряване на качество при изпълнение на всички мероприятия свързани със съответния контрол по Безопасни условия на труд, Опазване на околната среда и ПИПСМР.

8. Мерки за намаляване и преодоляване затрудненията за обслужване дейността на живущите

Предвидените за изпълнение работи обхващат изпълнение на строително-монтажни работи ориентирани към повишаване енергийната ефективност на Сграда с

административен адрес гр. Благоевград, жк. „Еленово“ бл. 164, бл. 165 и бл. 166 вх. А и вх. Б. Строителните работи ще причинят определени неудобства за живущите в сградата. „Главболгарстрой“ АД си поставя основна цел – да извърши договорените работи в срока по договора при създаване на най-малки неудобства за тях.

• Идентифицирани възможни затруднения за живущите в сградата:

♦ Стриктно спазване на сроковете за изпълнение с оглед освобождаване на обекта на определената дата, без удължаване на срока.

Основни мерки:

№	РИСК	МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
I	**Оперативни РИСКОВЕ:**	
1	Непълнота и неточности на Проектно сметната документация	Изпълнителят има много голям опит в изпълнението на подобни обекти и разполага с високо квалифицирани специалисти по всички части на проекта . За всеки проблем, съгласувано с Надзора ще предложи на Възложителя най-доброто решение, без да се нарушава графика за изпълнение на обекта.
2	Прекалено оптимистичен срок за изпълнение на СМР по проекта	Изпълнителят ще отчита изпълнените СМР и дали те са в съответствие с линейния график на обекта. При различия на действителното положение от предвиденото, те ще бъдат отразявани на актуализиран график.
3	Осигуряване на безпрепятствен достъп за изпълнение на задълженията на законово регламентираните институции със специален режим до съответните части на обекта.	За избягване на рисковите ситуации Изпълнителят ще предостави своя одобрен от Инвеститора подробен график на всички институции със специален режим. При обективна промяна на графика същия ще бъде актуално представен на институциите. Строителят ще съдейства с възможностите си на институциите при възникнали ситуации.
II	**Технически РИСКОВЕ**	
1	Нарушаване технологичната последователност за изпълнение на обекта	Изпълнителят ще изготви подробен график за изпълнението на обекта, съобразен с етапите на изпълнение. Ежеседмично на оперативни срещи с Възложителя и Надзора ще се отчита изпълнението на програмата за гарантиране спазване технологичната последователност и качеството на строителните работи. За всяка промяна в изпълнението Изпълнит

		коригирана програма съобразена с крайния срок на обекта.
III.	**Договорни РИСКОВЕ**	
1.	Неизпълнение на договорни условия на партньорите на Изпълнителя, вкл. лошо качество на доставените материали или забавяне по време.	Изпълнителят разработва графици за доставка на материали, които стават неразделна част от договорите с доставчиците. При неизпълнение на ангажиментите, Строителят разполага се достатъчен брой алтернативни доставчици, които могат да доставят продуктите със същите технически параметри.

- Други мерки

№	РИСК	МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
I	**Стратегически РИСКОВЕ:**	
1.	Риск от възможна смяна на политически приоритети при правителствени промени, или породен от външно политическо влияние. Пренасочване или забавяне на финансови ресурси.	Изпълнителят предвижда изграждането на обекта да се извърши в най-кратки срокове, с цел минимизиране на риска. Изпълнителят запазва строго професионално отношение към Обекта, без ненужни допълнителни политически инициативи.
2.	Икономическа криза – промяна цени на основните суровини и ресурси, енергийни източници.	Изпълнителят ще сключи договори за доставки на всички основни строителни материали и енергоизточници, веднага след сключване на Договора за Изпълнение на Обекта.
3.	Риск от промяна на Нормативната Уредба засягаща проекта.	Изпълнителят разполага с високо квалифициран персонал – ръководен, изпълнителски (в това число и юридически), за най-бърза адаптация в променени условия на изпълнение. Това ще гарантира изпълнение по срок и цена на Обекта.
II	**Оперативни РИСКОВЕ:**	
1	Трудности при координацията и съгласуването на изпълнението с различните експлоатационни дружества	Съгласувано с Надзора, преди започване на строителството ще се определят въпросите, изискващи координация с различните експлоатационни дружества, сроковете и отговорниците за изпълнението.
2	Риск при управление на процедурите, документите и финансовите средства по проекти от Европейския Съюз	Преди започване на същинските СМР Изпълнителят, заедно с Инвеститора и Консултанта ще се запознае с конкретиката относно ЕС процедурите на обекта и ще изготви списък с изискуемите документи, с цел обе

		оптимални срокове.
3	Разкриване по време на изпълнението на подземни инженерни мрежи. не отразени в проекта	Изпълнителят разполага с необходимата техника за откриване на подземни мрежи и тяхното трайно маркиране върху терена. Преди започване на строителството, съвместно с Надзора ще се проведе среща с всички експлоатационни дружества за определяне изискванията им и контрола по време на строителството.
4	Пълно изпълнение на изискванията произтичащи от НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване на строителните продукти и НАРЕДБА № 3	Преди започване на строителството с Надзора определен за обекта ще се определи реда за представяне и одобрение на материалите за влагане в строителството; реда за съставяне, проверка и подписване на всички актове изискващи се за доказване съответствието на изпълнените работи с проекта и нормативните документи. Изпълнителя ще осигури на обекта необходимите специалисти с достатъчен опит за тази дейност.
5	Задължения произтичащи от НАРЕДБА за минималните изисквания за здравословни условия на труд при извършване на СМР	Изпълнителя ще назначи на обекта лице отговарящо за контрола и спазване изискванията по ЗБУТ. Преди започване на строителството съвместно с Надзора ще се набележат конкретни мерки и задължения отнасящи се за обекта.
V	**РИСК за репутацията**	
1.	В процеса на взаимодействие с административни органи, медии и недобри връзки с обществеността е налице риск от негативни последствия за изпълнението на проекта	Изпълнителят ще поддържа възможно най-добри взаимоотношения с администрацията, медиите и обществото. Това става с подходящ избор на висококвалифициран управленски персонал и постоянна информираност на жителите, и заинтересованите лица относно развитието на Обекта и възможните неудобства, които ще се създават по време на СМР
2	Обществени високочувствителни мероприятия – тип „спиране на вода" Забава при изпълнението на ВиК мрежите и в частност при превключвания на водопровод.	Изпълнителят ще предостави базирани на линейния график всички необходими прозорци за спирането на водоподаването. Всички дати и времетраения ще бъдат съгласувани с ВиК и жителите ще бъдат предварително уведомени посредством медиите.
VI	**Управленски РИСКОВЕ**	
1.	Некомпетентност на служителите, неспазване на йерархичната структура, неосъществяване на вътрешен контрол, липса на	При създаване на предпоставки за този риск Изпълнителят налага разрешаване на проблема за кратък срок от конкретния екип, или прибягва до смяна с друг

	екипност.	квалифициран такъв. Поради масовото естество на подобни обекти Строителят разполага с няколко екипа специализирани в такива дейности.
2.	Напускане или отстраняване от работа по проекта на опитни експерти, които го познават добре.	Изпълнителят разполага с голяма база данни от специалисти в областта на Инфраструктурното строителство, а също така и с достатъчно голям брой високо квалифициран персонал в сферата на управление на подобни обекти. При създаване на подобен риск Строителят ще реагира много бързо с наемане на нов кадър или взаимстване на такъв от друг обект с по-нисък приоритет.
VII	**РИСКОВЕ за здравето и безопасността при работа**	
1	Удар от падащи предмети	Всички работници ще носят каски, а при необходимост и предпазни очила
2	Пресилване при пренасяне на тежести	Тежките материали, инструменти, малка механизация ще се пренасят от повече работници. Задължително на обекта ще има аптечка с пресни медикаменти и превързочни средства.
3	Удар при маневриране на механизация или при стоене в неразрешения обсег на строителната машина	Строителната механизация се поддържа в изправност и работеща звукова и светлинна сигнализация
4	Ел. удар при работа в близост с необезопасени кабели или при изпълняване на изкоп механизирано в близост до кабели и при скъсването им	Изкопните работи в непосредствена близост до електро, газопреносни, канализационни и други системи се изпълняват ръчно и при осигуряване на допълнителен специализиран непосредствен надзор на изпълнение

♦ Предпазни мерки по време на строителството

При строителството на обекта ще бъдат взети всички предпазни мерки, за да се избегне вредното въздействие, произтичащо от строителните действия, с цел да се предотвратят възможните неблагоприятни въздействия за административния персонал, учащите и преподавателите на обекта, а не да се търси начин за тяхното ограничаване, след като вече са възникнали.

♦ Общи мерки

Преди началото на строителния процес, ръководният персонал на обекта ще запознае изпълнителския персонал с изискванията относно Управлението на околната среда и дейностите по управление на отпадъците и ще ги инструктира за техните

задължения и отговорности, съобразно конкретните видове и обеми строително-монтажни работи.

На подходящи места ще бъдат разположени контейнери за битови и за строителни отпадъци. Ще бъде осигурено затварянето на контейнерите и своевременното транспортиране на събраните в тях отпадъци, с цел да не се допуска развитието на гризачи, насекоми и други вредители.

В изпълнение на условията, поставени с Решение №67-ОС/2008г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие, депонирането на строителните материали ще се извършва в границите на сервитута на обекта, а депонирането на инертните материали ще се извършва на временни депа извън границите на защитените зони.

Изолационните материали ще се съхраняват в съответствие с указанията на производителя, в оригиналните им опаковки и в подходящи условия по такъв начин, че да не замърсяват околната среда.

Ще бъдат спазвани действащите норми и стандарти относно работата с химикали, опасни химични или радиоактивни вещества; ще бъде осигурено обучението на персонала за работа с тях и ще бъдат предприемани необходимите защитни мерки за намаляване на риска.

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, ще се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

В случай, че по време на СМР бъдат установени допълнителни източници на замърсяване, които са потенциален риск за околната среда, ще бъдат предприети необходимите действия, за да се осигури опазването на околната среда. Възложителят ще бъде информиран своевременно за всички възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

След завършване на СМР, строителната площадка и околното пространство ще бъдат почистени; цялата механизация, излишните материали, отпадъци и временни съоръжения ще бъдат отстранени преди предаването на обекта.

- **Мерки за Качество на въздуха**

По време на изпълнение на ремонтните работи на обекта е възможно да бъдат създадени предпоставки за замърсяване на въздуха - в резултат на изгорели газове от двигателите с вътрешно горене на строителната и транспортна техника, запрашаване и др.

За опазване на въздуха от замърсяване по време на СМР, ще бъдат предприети всички необходими предпазни мерки, в т.ч. за:

- използване на оборудване, проектирано и екипирано така, че да се намали или контролира замърсяването на въздуха; информация за инспекция на дизайна и оборудването ще бъде изготвена и представена на Техническия ръководител;

- недопускане емисиите от прах от транспорта, обработката, строителството или съхранението да останат видимо в атмосферата след допустимото ниво, получавано от първичния източник за по-дълъг период от време, без да бъде уведомен Инженера.

- при необходимост, ще бъдат предвидени оздравителни мерки, включително използването на допълнително/ алтернативно оборудване или техническо обслужване/ модификация на съществуващото оборудване.

Материалите, генериращи прах, ще бъдат:

- транспортирани в затворени контейнери или покрити камиони;
- съхранявани, товарени и разтоварвани в затворени системи или защитени от вятър зони;
- овлажнявани по подходящ начин, за да бъдат сведени до минимум емисиите на прах.

- Транспортните средства и друго оборудване ще отговарят на стандартите за емисии.

- По време на строителството ще бъдат извършвани периодически проверки и при необходимост ще бъдат предприети оздравителни мерки, включително замяна, ако се налага, така че да бъде осигурено извършването на съответните работи да бъде в рамките на допустимите норми.

- Материалите и отломките, транспортирани от строителните обекти, ще бъдат покривани, за да не се допусне запрашаване на околната среда.

- Всички камиони, превозващи отпадни материали, ще бъдат покрити и натоварени с достатъчно свободно място в каросерията, за да се предотврати разсипването отзад или отстрани на камиона.

- Ще бъде осигурено оросяването на строителните обекти при необходимост от предпазване от прах по време на обработка на отломките или по време на разрушаване.

- Ще бъде осигурено и снабдяването с вода за горепосочените цели и навсякъде, където тя ще бъде необходима за контролиране замърсяването /запрашаването/ на въздуха от прах и отломки.

- Материалите ще бъдат разполагани по начин, който да сведе до минимум емисиите на прах. Ще бъде осигурено и ежедневното стабилизиране и навлажняване на материала, за да бъде сведена до минимум тази емисия.

- За временно или същинско строителство няма да бъдат използвани никакви хладилни агенти, химикали или други материали, в резултат на които е възможно да се появят замърсяващи газове или въздух, недопустими според стандартите за околна среда.

- Емисиите на парникови газове ще бъдат минимизирани чрез използване на ефикасни технологии, където е необходимо, както и чрез правилното техническо обслужване на превозните средства и съоръжения.

- Ако след началото на строителната дейност Техническият ръководител сметне, че оборудването или методите на работа причиняват недопустимо замърсяване на въздуха, тогава същите ще бъдат инспектирани и ще бъдат направени предложения за отстраняване на вредите. Направените предложения ще бъдат предадени за преглед на Техническия ръководител, и впоследствие ще бъдат внедрени.

- В случай, че мерките за отстраняване на вредите не са изпълнени и сериозните влияния продължават, при нареждане от страна на Техническия ръководител, ще бъде прекъсната работата, докато мерките не бъдат изпълнени според изискванията на договора.

♦ **Мерки за ниво на Шум**

Общи положения

- В плановете и изпълнението на строителството, шумът ще бъде разглеждан като вреден фактор за околната среда.

- Ще бъдат предвидени подходящи мерки в уверение на това, че изпълняваната работа, независимо от това дали е на обекта или извън него, няма да предизвиква ненужен или прекалено силен шум, който може да смущава обитателите на намиращите се наблизо къщи, училища, болници или помещения с подобна чувствителност на шум.

- Без да се противоречи на гореказаното, мерките за намаляване нивото на шума ще включват следното:

  - цялото механично оборудване, използвано по време на работите, ще бъде шумозащитено чрез използване на най- модерните възможни техники, включително, но без да се ограничава до шумозаглушители;

- Ще бъде осигурено строителство, при което шумът, предизвикан през деня и нощта няма да достигне максималните разрешени граници за шум, независимо от това дали същият е непрекъснат или е на интервали, както е заложено в одобрения ПУОС.

- В случай на нарушение на това изискване, ще бъдат предприети мерки за незабавно преместване или настройка на съответното оборудване, или други подходящи мерки за редуциране на нивата на шум и впоследствие поддържането на нива, които не превишават посочените лимити.

- Такива мерки могат да включват без ограничение временно или постоянно прекратяване на използването на тези части от оборудването.

- Ефективността на мерките за предпазване от шума ще бъде оценена и докладвана на Инженера.

Контролни изисквания

По силата на договора, се задължаваме:

- да извършим работата в рамките на тук описаните процедури и да спазваме съответните кодекси, разпоредби и стандарти, установени от българското законодателство;

- да планираме и извършваме дейностите така, че да бъдат намалени до възможно най-голяма степен смущенията за населението в зоните в близост до строителните дейности и за живеещите в сградите в непосредствена близост строителните дейности;

♦ Мерки за Отпадъци

Събирането, транспортирането и депонирането на отпадъците ще се извършва при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовата нормативна уредба, и специфичните изисквания на община Струмяни.

Битовите отпадъци ще се събират в специализирани съдове/чували и ще се предават на фирми, с които съответните общини са сключили договор за дейности с битови отпадъци.

Строителните отпадъци и излишните земни маси ще се транспортират в съответствие с чл.18, ал.2 на ЗУО – по маршрут и до инсталация/съоръжение, посочени от кмета на съответната община, на чиято територия е строителният обект.

Отпадъците ще се транспортират по начин, който не допуска изтичане или замърсяване на прилежащите терени.

Отпадъците ще бъдат отстранявани своевременно.

Няма да се допуска изгаряне на отломки, растителност или строителни отпадъци, а същите ще бъдат изнасяни от обекта.

В съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, ще бъдат предприети мерки за тяхното повторно използване или рециклиране. В тази връзка всички отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, ще бъдат транспортирани по възможно най-икономичен начин с помощта на местни компании, които са в състояние да използват икономично отпадъчните материали от обекта.

Металните отпадъци ще се събират в контейнери и ще се предават, въз основа на договор, на фирма, която притежава лиценз по чл.12 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Отпадъците и отпадъчния материал, които не могат да бъдат използвани повторно или рециклирани, ще бъдат транспортирани за окончателно обезвреждане, след получаване на разрешение от компетентния орган – съответната община (за битови и строителни отпадъци), РИОСВ или МОСВ.

Ще бъдат осигурени и необходимите средства за транспортиране и обезвреждане на отпадъците, генерирани по време на строителството на обекта.

Зоните за съхраняване на отпадъци ще се поддържат и почистват редовно.

При наличие на отпадъци, които, съгласно Наредба № 3 от 1 април 2004 г. за класификация на отпадъците могат да бъдат класифицирани като опасни, ще бъдат предприети мерки за сключване на договор за предаването им на фирма, която притежава Разрешение по чл. 37 от ЗУО за дейности със съответния вид отпадък.

♦ Мерки за Правила за безопасност и общ правилник за обекта.

Цялостната дейност на Изпълнителя ще бъде подчинена на следното: да се извършат работите при стриктно спазване на правилата за безопастност.

♦ Нарушен достъп на транспортните средства на Бърза помощ, Пожарна и аварийна безопасност, Гражданска защита, КАТ, Служба"Полиция".

При остра необходимост за бърз достъп на транспортните средства на посочените държавни и общински служби, в зоната на работите, ще се отвори портала за вход и изход на оградената зона.

Мерки за осигуряване на безопасни условия

Ще се спазват всички законови изисквания във връзка с правилата за безопасност и охрана на труда, в това число Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички действащи към момента на изпълнение изисквания като, но не само: извършване на оценка на риска, изработване и актуализиране на инструкции за безопасност и др.

През периода на изпълнението на обекта ще се прилагат и спазват изискванията на нормативните актове, касаещи изброените по-долу елементи, но не само:

I. Здравословни и безопасни условия на труд, включително:

Оценка на риска и съответни превантивни мерки;

Работно място и работно оборудване;

Консултиране и информиране на работещите;

Лични предпазни средства;

Инструктаж;

Експозиция на химични, физични и биологични агенти;

Физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;

Санитарно-хигиенни норми и изисквания;

Знаци и сигнали;

II. Изпълнение на строежите, включително:

1. Обхват и съдържание на проекта;
2. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
3. Лицензиране на консултантите;
4. Правила за изпълнение и приемане на СМР;
5. Пожарна и аварийна безопасност;
6. Електробезопасност;
7. Организация на движението и сигнализация на пътищата;
8. Безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност;
9. Извършване на взривни и огневи работи;
10. Опазване на околната среда.

III. Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа ще се извършва оценка на риска.

1. Оценката на риска ще обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда.
2. Оценката на риска ще се извършва съвместно с предварително обявените подизпълнители и се актуализира при включването на нови в процеса на работа.
3. Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска ще се актуализира.

4. **При извършването на оценка на риска ще се правят измервания на параметрите на работната среда и ще се документират, съгласно съответните нормативни изисквания.**

Дата 23 / 02 / 2016 г.
Име и фамилия
Длъжност

Подпис

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

От: „Главболгарстрой" АД

(наименование на участника)

с адрес: гр. София ул. Дамяница, № 3-5,
тел.: 02 / 91 51 858 , факс: 02 / 857 50 31; 02 / 957 12 10, e-mail: gbs-sofia@gbs-sofia.com
регистриран по ф.д. № 28905 / 1991 г. по описа на Софийски градски съд,
ЕИК / Булстат: 831652485,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 1 003 889,17 лв. (словом: един милион и три хиляди осемстотин осемдесет и девет лева и 17 ст.) **без ДДС** или **1 204 667,00 лв.** (словом: един милион двеста и четири хиляди шестстотин шестдесет и седем лева) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 38 000,00 лв. (словом: тридесет и осем хиляди лева) **без ДДС** или **45 600,00лв.** (словом: четиридесет и пет хиляди и шестстотин лева) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 878 081,06 лв. (словом: осемстотин седемдесет и осем хилияди и осемдесет и един лева и 06 ст.) **без ДДС** или **1 053 697,27 лв.** (словом: един милион петдесет и три хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и 27 ст.) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Както и 87 808,11 лв. (словом: осемдесет и седем хиляди осемстотин и осем лева и 11 ст.) без ДДС или 105 369,73 лв. (словом: сто и пет хиляди триста шестдесет и девет лева и 73 ст.) с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)
**Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	4,20 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	45 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	10 %
5. **П5** – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамил
Длъжност: У
Подпис и печ

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки

предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .*

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции
Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"
Участник: ГБС - Благоевград АД

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование	М-ка	К-во	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ				
1	ОБЕЗПРАШАВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ	м2	270.00	6.20	1 673.60
2	НАПРАВА НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS 5 см ПО ЦОКЪЛ	м2	270.00	23.25	6 276.80
3	ПОЛАГАНЕ НА PVC МРЕЖА И ШПАКЛОВКА ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ	м2	270.00	12.04	3 249.48
4	ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ	м2	270.00	3.47	937.93
5	НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ	м2	270.00	21.50	5 805.76
6	ОБЕЗПРАШАВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПО ФАСАДИ	м2	4 130.00	6.20	25 599.81
7	НАПРАВА НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS 5 см ПО ФАСАДИ	м2	4 130.00	23.25	96 011.76
8	ПОЛАГАНЕ НА PVC МРЕЖА И ШПАКЛОВКА ПО ФАСАДИ	м2	4 130.00	12.04	49 704.96
9	ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД ПО ФАСАДИ	м2	4 130.00	3.47	14 346.79
10	НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ	м2	4 130.00	21.50	88 806.56
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНИ СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 20 ММ	м	1 452.00	9.79	14 212.76
12	НАПРАВА НА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ	м	1 452.00	4.09	5 944.78
13	ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД ПО СТРАНИЦИ	м	1 452.00	1.34	1 948.58
14	НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ	м	1 452.00	6.88	9 993.68
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ	м	1 010.00	13.09	13 220.90
16	НАПРАВА НА НЕГОРИМА ИВИЦА ПО ФАСАДА ОТ КАМЕННА ВАТА С ШИРИНА 0,2 м. И 0,5 м. . /по схема/	м2	240.00	27.64	6 634.58
17	МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	4 300.00	17.21	73 991.39
18	ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ КЛИМАТИЦИ И САТЕЛИТНИ ЧИНИИ	бр.	45.		
	ОБЩО ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ:				

	ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОД - СУТЕРЕН				
1	ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	М2	1 085.00	6.20	6 727.00
2	НАПРАВА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS 6 см по тавана	М2	1 085.00	24.22	26 278.70
3	ПОЛАГАНЕ НА PVC МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м2	1 085.00	12.04	13 063.40
4	ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД	м2	1 085.00	3.47	3 764.95
5	НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА	М2	1 085.00	21.50	23 327.50
	ОБЩО ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОД - СУТЕРЕН:				**73 161,55**
	ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА				
1	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - XPS С ДЕБЕЛИНА 100 ММ върху външната плоча	М2	1 176.00	29.56	34 762.56
2	НАПРАВА НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	М2	1 176.00	8.21	9 654.96
3	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ	М2	254.00	4.16	1 056.64
4	ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО	м2	254.00	33.29	8 455.66
5	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА КОМИНИ И АСАНС. ШАХТИ ПОКРИВ	М2	112.00	4.16	465.92
6	ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА КОМИНИ И АСАНС. ШАХТИ ПОКРИВ	м2	112.00	33.29	3 728.48
7	ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	М2	1 176.00	4.50	5 292.00
8	ПОЛАГАНЕ НА 2 СЛОЯ БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	М2	1 176.00	33.77	39 713.52
9	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ НА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ И ВХОДОВЕ	м	48.00	2.31	110.88
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ НА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ И ВХОДОВЕ	м	48.00	17.84	856.32
11	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - XPS С ДЕБЕЛИНА 100 ММ върху козирки входове	М2	54.00	29.56	1 596.24
12	ПОЛАГАНЕ НА 2 СЛОЯ БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА КОЗИРКИ ВХОДОВЕ	М2	54.00	33.77	1 823.58
13	ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН	м2	54.00	18.17	981.18
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ В ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО	м	32.00	17.84	570.88
15	РЕМОНТ НА КОМИНИ	бр.	36.00	575.01	20 700.36
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКИ	бр.	16.00	276.28	4 420.48
	ОБЩО ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА:				**134 189,66**
	ПОДМЯНА НА ДОГРАМА				
1	ДЕМОНТАЖ НА ВЪНШНА ДОГРАМА	М2	397.00	8.95	3 553.15
2	ДЕМОНТАЖ НА ВХОДНИ ВРАТИ	М2	16.00	6.93	110.88
3	ДЕМОНТАЖ ВРАТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СМЕТ И ВХОДНИ ВРАТИ МАЗЕТА	М2	48.00	6.93	332.64
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ДОГРАМА	м2	397.0		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВХОДНИ ВРАТИ	м2	16		

6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛЪТНА ВРАТА 70/200 помещения за смет	бр.	21,00	355,52	7 465,92
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ ЗА МАЗЕТА	бр.	4,00	912,82	3 651,28
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РЕШЕТЪЧНИ ТУХЛИ ЗА ПОДЗИЖДАНЕ ПРИ ОСТЪКЛЕНИ БАЛКОНИ	м3	24,00	395,80	9 499,20
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПОДПРОЗОРЕЧНА	м	318,00	25,19	8 010,42
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРОЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ	м	450,00	43,45	19 552,50
	ОБЩО ПОДМЯНА НА ДОГРАМА:				**150 579,09**
	ДЕЙНОСТИ ПО КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ УСИЛВАНЕ/ ОСНОВЕН РЕМОНТ				
1	ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ ВЪРХУ КАПАЦИ, АСАНС. ВРАТИ, ПАРАПЕТИ И ДР.	м2	760,00	9,59	7 288,40
2	ОЧУКВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ И ДЕФЕКТИРАЛИ УЧАСТЪЦИ ОТ ВЪТРЕШНАТА МАЗИЛКА	М2	250,00	6,93	1 732,50
3	ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	М2	250,00	6,20	1 550,00
4	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ЗАМЪРСЕНИ И ДЕФЕКТИРАЛИ УЧАСТЪЦИ	м2	250,00	16,09	4 022,50
5	РЕМОНТ НА СТЪПАЛА ОТ МОНОЛИТНА МОЗАЙКА КУМ СУТЕРЕНА	м2	52,00	15,65	813,80
6	ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ	м2	1 375,00	5,30	7 287,50
7	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ	м2	1 375,00	10,73	14 753,75
8	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ	м2	1 375,00	9,35	12 856,25
9	ОБРЪЩАНЕ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ С ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ	М	310,00	5,94	1 841,40
10	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ	м	310,00	5,03	1 559,30
11	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ОКОЛО ПРОЗОРЦИ СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ	м	310,00	2,88	892,80
12	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ -/КАПАЦИ, АСАНС. ВРАТИ, ПАРАПЕТИ И ДР./	м2	760,00	8,70	6 612,00
13	АЛУМИНИЕВИ РЪБОХРАНИТЕЛИ	м	310,00	13,85	4 293,50
14	ОБРЪЩАНЕ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ С ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА апартаменти	М	622,00	5,94	3 694,68
15	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ апартаменти	м	622,00	5,03	3 128,66
16	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ОКОЛО ПРОЗОРЦИ апартаменти	м	622,00	2,88	1 791,36
	ОБЩО ДЕЙНОСТИ ПО КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ УСИЛВАНЕ/ ОСНОВЕН РЕМОНТ:				**74 118,40**
	ДРУГИ СМР				

1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC УЛУК КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ	м	17,00	17,58	298,86
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ PVC КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ	М	12,00	21,43	257,16
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕНА ЗА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ	бр.	4,00	12,61	50,44
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ PVC КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ	БР	4,00	35,60	142,40
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО СТРАНИЦИ НА КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕТЕ	м	28,00	33,29	932,12
	ОБЩО ДРУГИ СМР:				**1 680,98**
	МЪЛНИЕЗАЩИТА				
1	МЪЛНИПРИЕМНА МРЕЖА ОТ ПРОВОДНИК AlMgSi ф8 мм – НЕИЗОЛИРАН	м	276,00	14,92	4 117,92
2	НОСЕЩ БЛОК ЗА ПРОВОДНИК ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ	бр.	135,00	8,40	1 134,00
3	УНИВЕРСАЛНИ КЛЕМИ ЗА ПРОВОДНИК/ПРОВОДНИК	бр.	16,00	6,49	103,84
4	МУЛТИКЛЕМА	бр.	8,00	6,49	51,92
5	СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм	м	44,00	8,10	356,40
6	ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ф 20 х 1500 мм ОТ ГОРЕЩО - ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА	бр.	16,00	56,25	900,00
7	КЛЕМА ШИНА/КОЛ/ВЪЖЕ	бр.	16,00	8,31	132,96
8	МЕТАЛНА КУТИЯ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМА С КАПАК И НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА"	бр.	16,00	38,43	614,88
9	КОНТРОЛНА СЪЕДИНИТЕЛНА КЛЕМА	бр.	16,00	8,31	132,96
	ОБЩО МЪЛНИЕЗАЩИТА:				**7 544,88**
	ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН С LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С МОЩНОСТ 6W,IP20 В СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА	бр.	56,00	56,77	3 179,12
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН С ВГРАДЕН ПИР ДАТЧИК И LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С МОЩНОСТ 12W,IP54 ПРЕД ВХОДОВЕТЕ И В СУТЕРЕНИТЕ	бр.	32,00	72,98	2 335,36
3	ДЕМОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩ СТЪЛБИЩЕН АВТОМАТ	бр.	4,00	18,48	73,92
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИ ЗА ОСВЕТЕЛНИЕТО	бр.	4,00	31,17	124,68
5	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА	бр.	88,00	14,41	1 268,08
6	НАПРАВА НА ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ 3х1,5мм В КАБЕЛЕН КАНАЛ СЪС СРЕДНА ДЪЛЖИНА ДО 4 м	бр.	88,00	39,86	3 507,68
	ОБЩО ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ:				**10 488,84**
	ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN25	М	19,30	12,20	235,46
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN32	М	54,70	15,73	860,43
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN40	М	9		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN50	М	16		

5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN63	М	30,50	38,26	1 166,93
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ DN50	бр.	3,00	45,57	136,71
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛНИ СКОБИ ЗА ВЕРТИКАЛНИ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ	бр.	98,00	8,56	838,88
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ НА ЕДНА ТРЪБА ОКАЧЕНО	бр.	37,00	10,79	399,23
	ОБЩО ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ:				**6 018,13**
	ОБЩО СМР БЕЗ ДДС:				**878 081,06**
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10 % :				**87 808,11**
	ОБЩА СУМА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ:				**38 000,00**
	ОБЩО:				**1 003 889,17**
	ДДС 20 %:				**200 777,83**
	Всичко С ДДС:				**1 204 667,00**

Дата
Име и фамилия
Длъжност

Подпис

АНАЛИЗИ

"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - II - ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №19: "Многофамилна жилищна сграда – блок №164, №165, №166, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

G00001820* ОБЕЗПРАШАВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ **за М2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,11000	1,00	4,20 лв.	0,46 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,11000	1,00	4,20 лв.	0,46 лв.
						0,92 лв.
			Допълнителни разходи - труд : 100,00 %			0,92 лв.
						1,84 лв.
			Печалба - труд : 10,00 %			0,18 лв.
						2,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРУНД ЗА СТЕНИ	кг	0,30000	1,00	11,50 лв.	3,45 лв.
						3,45 лв.
			Доставно складови разходи : 10,00 %			0,35 лв.
						3,80 лв.
			Печалба - материали : 10,00 %			0,38 лв.
						4,17 лв.
					Общо за работата :	**6,20 лв.**

G00001725 НАПРАВА НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS 5 см ПО ЦОКЪЛ **за М2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,72000	1,00	4,20 лв.	3,02 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,72000	1,00	4,20 лв.	3,02 лв.
						6,04 лв.
			Допълнителни разходи - труд : 100,00 %			6,04 лв.
						12,08 лв.
			Печалба - труд : 10,00 %			1,21 лв.
						13,29 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	6,00000	1,00	0,20 лв.	1,20 лв.
	EPS 5 см	м3	0,05300	1,00	80,00 лв.	4,24 лв.
	ЛЕПИЛО	кг.	5,00000	1,00	0,40 лв.	2,00 лв.
						7,44 лв.
			Доставно складови разходи : 10,00 %			0,74 лв.
						8,18 лв.
			Печалба - материали : 10,00 %			0,82 лв.
						9,00 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00600	1,00	100,00 лв.	0,60 лв.
						0,60 лв.
			Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %			0,27 лв.
						0,87 лв.
			Печалба - Механизация : 10,00 %			0,09 лв.
						0,96 лв.
					Общо за работата :	**23,25 лв.**

G00001921 ПОЛАГАНЕ НА PVC МРЕЖА И ШПАКЛОВКА ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.
						4,20 лв.
			Допълнителни разходи - труд :	100,00 %		4,20 лв.
						8,40 лв.
			Печалба - труд :	10,00 %		0,84 лв.
						9,24 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШПАКЛОВКА СИЛИКАТНА	кг	3,00000	1,00	0,40 лв.	1,20 лв.
	СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА	м2	1,10000	1,00	1,01 лв.	1,11 лв.
						2,31 лв.
			Доставно складови разходи :	10,00 %		0,23 лв.
						2,54 лв.
			Печалба - материали :	10,00 %		0,25 лв.
						2,80 лв.
					Общо за работата :	**12,04 лв.**

G00000954 ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ I	чч	0,30000	1,00	4,20 лв.	1,26 лв.
						1,26 лв.
			Допълнителни разходи - труд :	100,00 %		1,26 лв.
						2,52 лв.
			Печалба - труд :	10,00 %		0,25 лв.
						2,77 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СИЛИКАТЕН ГРУНД	кг	0,30000	1,00	1,95 лв.	0,58 лв.
						0,58 лв.
			Доставно складови разходи :	10,00 %		0,06 лв.
						0,64 лв.
			Печалба - материали :	10,00 %		0,06 лв.
						0,70 лв.
					Общо за работата :	**3,47 лв.**

G00001920 НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ПО ЦОКЪЛ НА ФАСАДИ **за М2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,70000	1,00	4,20 лв.	2,94 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,70000	1,00	4,20 лв.	2,94 лв.
						5,88 лв.
			Допълнителни разходи - труд :	100,00 %		5,88 лв.
						11,76 лв.
			Печалба - труд :	10,00 %		1,18 лв.
						12,94 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00200	1,00	1,40 лв.	0,00 лв.
	МАЗИЛКА СИЛИКАТНА ГОТОВА	кг	2,50000	1,00	2,83 лв.	7,08 лв.
						7,08 лв.
			Доставно складови разходи :	10,00 %		0,71 лв.
						7,79 лв.
			Печалба - материали :	10,00 %		0,78 лв.
						8,57 лв.
					Общо за работата :	**21,50 лв.**

G00001820* ОБЕЗПРАШАВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД ПО ФАСАДИ **за М2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,11000	1,00		
	РАБОТНИК I	чч	0,11000	1,00		

0,92 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,92 лв.
1,84 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,18 лв.
2,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРУНД ЗА СТЕНИ	кг	0,30000	1,00	11,50 лв.	3,45 лв.

3,45 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,35 лв.
3,80 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,38 лв.
4,17 лв.
Общо за работата : 6,20 лв.

G00001725 НАПРАВА НА ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS 5 см ПО ФАСАДИ за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,72000	1,00	4,20 лв.	3,02 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,72000	1,00	4,20 лв.	3,02 лв.

6,04 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 6,04 лв.
12,08 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,21 лв.
13,29 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	6,00000	1,00	0,20 лв.	1,20 лв.
	EPS 5 см	м3	0,05300	1,00	80,00 лв.	4,24 лв.
	ЛЕПИЛО	кг.	5,00000	1,00	0,40 лв.	2,00 лв.

7,44 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,74 лв.
8,18 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,82 лв.
9,00 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00600	1,00	100,00 лв.	0,60 лв.

0,60 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,27 лв.
0,87 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 0,09 лв.
0,96 лв.
Общо за работата : 23,25 лв.

G00001921 ПОЛАГАНЕ НА PVC МРЕЖА И ШПАКЛОВКА ПО ФАСАДИ за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.

4,20 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 4,20 лв.
8,40 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,84 лв.
9,24 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШПАКЛОВКА СИЛИКАТНА	кг	3,00000	1,00	0,40 лв.	1,20 лв.
	СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА	м2	1,10000	1,00	1,01 лв.	1,11 лв.

2,31 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,23 лв.
Печалба - материали : 10,00 %

Общо за работата : 12,04 лв.

G00000954 ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД ПО ФАСАДИ за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ I	чч	0,30000	1,00	4,20 лв.	1,26 лв.

1,26 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,26 лв.
2,52 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,25 лв.
2,77 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СИЛИКАТЕН ГРУНД	кг	0,30000	1,00	1,95 лв.	0,58 лв.

0,58 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,06 лв.
0,64 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,06 лв.
0,70 лв.

Общо за работата : 3,47 лв.

G00001920 НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ПО ФАСАДИ за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,70000	1,00	4,20 лв.	2,94 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,70000	1,00	4,20 лв.	2,94 лв.

5,88 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 5,88 лв.
11,76 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,18 лв.
12,94 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00200	1,00	1,40 лв.	0,00 лв.
	МАЗИЛКА СИЛИКАТНА ГОТОВА	кг	2,50000	1,00	2,83 лв.	7,08 лв.

7,08 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,71 лв.
7,79 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,78 лв.
8,57 лв.

Общо за работата : 21,50 лв.

G00001722 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНИ СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 20 ММ за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,32000	1,00	4,20 лв.	1,34 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,32000	1,00	4,20 лв.	1,34 лв.

2,68 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,68 лв.
5,36 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,54 лв.
5,90 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	1,02000	1,00	0,20 лв.	0,20 лв.
	EPS С ДЕБ. 2 СМ	м3	0,02200	1,00	80,00 лв.	1,76 лв.
	ЛЕПИЛО	кг.	1,00000	1,00	0,40 лв.	0,40 лв.

2,36 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,24 лв.
2,60 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,26 лв.
2,86 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.

	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00650	1,00	100,00 лв.	0,65 лв.

0,65 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,29 лв.

0,94 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 % 0,09 лв.

1,04 лв.

Общо за работата : 9,79 лв.

G00001921 НАПРАВА НА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,18000	1,00	4,20 лв.	0,76 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,18000	1,00	4,20 лв.	0,76 лв.

1,52 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,52 лв.

3,04 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,30 лв.

3,34 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШПАКЛОВКА СИЛИКАТНА	кг	1,00000	1,00	0,40 лв.	0,40 лв.
	СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА	м2	0,22000	1,00	1,01 лв.	0,22 лв.

0,62 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,06 лв.

0,68 лв.

Печалба - материали : 10,00 % 0,07 лв.

0,75 лв.

Общо за работата : 4,09 лв.

G00000954 ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД ПО СТРАНИЦИ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ I	чч	0,12000	1,00	4,20 лв.	0,50 лв.

0,50 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,50 лв.

1,00 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,10 лв.

1,10 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СИЛИКАТЕН ГРУНД	кг	0,10000	1,00	1,95 лв.	0,20 лв.

0,20 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,02 лв.

0,22 лв.

Печалба - материали : 10,00 % 0,02 лв.

0,24 лв.

Общо за работата : 1,34 лв.

G00001920 НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,25000	1,00	4,20 лв.	1,05 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,25000	1,00	4,20 лв.	1,05 лв.

2,10 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,10 лв.

4,20 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,42 лв.

4,62 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00100	1,00	1,40 лв.	0,00 лв.
	МАЗИЛКА СИЛИКАТНА ГОТОВА	кг	0,66000	1,00	2,83 лв.	1,87 лв.

Доставно складови разходи : 10,0

Печалба - материали : 10,00 % 0,21 лв.
2,26 лв.
Общо за работата : 6,88 лв.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.

2,10 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,10 лв.
4,20 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,42 лв.
4,62 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ	м	1,00000	1,00	7,00 лв.	7,00 лв.

7,00 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,70 лв.
7,70 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,77 лв.
8,47 лв.
Общо за работата : 13,09 лв.

G00001725 НАПРАВА НА НЕГОРИМА ИВИЦА ПО ФАСАДА ОТ КАМЕННА ВАТА С ШИРИНА 0,2 м. И 0,5 м. . /по схема/ **за М2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,52000	1,00	4,20 лв.	2,18 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,26000	1,00	4,20 лв.	1,09 лв.

3,27 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 3,27 лв.
6,54 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,65 лв.
7,19 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	5,00000	1,00	0,20 лв.	1,00 лв.
	КАМЕННА ВАТА С ШИРИНА 0,2 м. И 0,5 м.	м2	1,05000	1,00	8,90 лв.	9,35 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ	кг	4,80000	1,00	1,20 лв.	5,76 лв.

16,11 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 1,61 лв.
17,72 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 1,77 лв.
19,49 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00600	1,00	100,00 лв.	0,60 лв.

0,60 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,27 лв.
0,87 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 0,09 лв.
0,96 лв.
Общо за работата : 27,64 лв.

8104136200 МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,20500	1,00	4,20 лв.	0,86 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,12600	1,00	4,20 лв.	0,53 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,20500	1,00	4,20 лв.	0,86 лв.

2,25 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,25 лв.
Печалба - труд : 10,0

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФАСАДНО СКЕЛЕ	м2	1,10000	1,00	9,21 лв.	10,13 лв.

10,13 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 1,01 лв.
11,14 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 1,11 лв.
12,26 лв.
Общо за работата : 17,21 лв.

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ КЛИМАТИЦИ И САТЕЛИТНИ ЧИННИ за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	2,35000	1,00	4,20 лв.	9,87 лв.
	РАБОТНИК I	чч	2,31500	1,00	4,20 лв.	9,72 лв.

19,59 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 19,59 лв.
39,18 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 3,92 лв.
43,10 лв.
Общо за работата : 43,10 лв.

ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОД - СУТЕРЕН

G00001820 ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,11000	1,00	4,20 лв.	0,46 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,11000	1,00	4,20 лв.	0,46 лв.

0,92 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,92 лв.
1,84 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,18 лв.
2,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРУНД ЗА СТЕНИ	кг	0,30000	1,00	11,50 лв.	3,45 лв.

3,45 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,35 лв.
3,80 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,38 лв.
4,17 лв.
Общо за работата : 6,20 лв.

G00001725 НАПРАВА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ EPS 6 см по тавана за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,72000	1,00	4,20 лв.	3,02 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,72000	1,00	4,20 лв.	3,02 лв.

6,04 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 6,04 лв.
12,08 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,21 лв.
13,29 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	6,00000	1,00	0,20 лв.	1,20 лв.
	ЛЕПИЛО	кг.	5,00000	1,00	0,40 лв.	2,00 лв.
	EPS 6	м3	0,06300	1,00	80,00 лв.	5,04 лв.

8,24 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,82 лв.
9,06 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,91 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Б

	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00600	1,00	100,00 лв.	0,60 лв.

0,60 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,27 лв.

0,87 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 % 0,09 лв.

0,96 лв.

Общо за работата : 24,22 лв.

G00001921 ПОЛАГАНЕ НА PVC МРЕЖА И ШПАКЛОВКА за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.

4,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 4,20 лв.

8,40 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,84 лв.

9,24 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ШПАКЛОВКА СИЛИКАТНА	кг	3,00000	1,00	0,40 лв.	1,20 лв.
	СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА	м2	1,10000	1,00	1,01 лв.	1,11 лв.

2,31 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,23 лв.

2,54 лв.

Печалба - материали : 10,00 % 0,25 лв.

2,80 лв.

Общо за работата : 12,04 лв.

G00000954 ГРУНДИРАНЕ СЪС СИЛИКАТЕН ГРУНД за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ I	чч	0,30000	1,00	4,20 лв.	1,26 лв.

1,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,26 лв.

2,52 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,25 лв.

2,77 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СИЛИКАТЕН ГРУНД	кг	0,30000	1,00	1,95 лв.	0,58 лв.

0,58 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,06 лв.

0,64 лв.

Печалба - материали : 10,00 % 0,06 лв.

0,70 лв.

Общо за работата : 3,47 лв.

G00001920 НАПРАВА НА СИЛИКАТНА СТРУКТУРНА МАЗИЛКА за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,70000	1,00	4,20 лв.	2,94 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,70000	1,00	4,20 лв.	2,94 лв.

5,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 5,88 лв.

11,76 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 1,18 лв.

12,94 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00200	1,00	1,40 лв.	0,00 лв.
	МАЗИЛКА СИЛИКАТНА ГОТОВА	кг	2,50000	1,00	2,83 лв.	7,08 лв.

7,08 лв.

Доставно складови разходи : 10,

Печалба - материали : 10

8,57 лв.

Общо за работата : 21,50 лв.

ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВА

G00001753 ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - XPS С ДЕБЕЛИНА 100 ММ върху външната плоча за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,80000	1,00	4,20 лв.	3,36 лв.

3,36 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 3,36 лв.

6,72 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,67 лв.

7,39 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	5,00000	1,00	0,20 лв.	1,00 лв.
	XPS 10 см	м2	1,05000	1,00	16,50 лв.	17,32 лв.

18,32 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 1,83 лв.

20,15 лв.

Печалба - материали : 10,00 % 2,02 лв.

22,17 лв.

Общо за работата : 29,56 лв.

8102145251 НАПРАВА НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОЗАЙКАДЖИЯ II	чч	0,43500	1,00	4,20 лв.	1,83 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,09000	1,00	4,20 лв.	0,38 лв.

2,21 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,21 лв.

4,42 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,44 лв.

4,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0,02500	1,00	100,00 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,25 лв.

2,75 лв.

Печалба - материали : 10,00 % 0,28 лв.

3,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00200	1,00	100,00 лв.	0,20 лв.

0,20 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,09 лв.

0,29 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 % 0,03 лв.

0,32 лв.

Общо за работата : 8,21 лв.

G00001411 ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА ПО БОРДОВЕ за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТРОИТЕЛЕН ТЕНЕКЕДЖИЯ I	чч	0,45000	1,00	4,20 лв.	1,89 лв.

1,89 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,89 лв.

3,78 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,38 лв.

4,16 лв.

Общо за работата : 4,16 лв.

8102101200 ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО БОРДОВЕ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,41900	1,00	4,20 лв.	1,76 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,61300	1,00	4,20 лв.	2,57 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	чч	0,20400	1,00	4,20 лв.	0,86 лв.
						5,19 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	5,19 лв.
						10,38 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	1,04 лв.
						11,42 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1,20000	1,00	15,00 лв.	18,00 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,05000	1,00	1,50 лв.	0,08 лв.
						18,08 лв.
				Доставно складови разходи :	10,00 %	1,81 лв.
						19,89 лв.
				Печалба - материали :	10,00 %	1,99 лв.
						21,88 лв.
					Общо за работата :	**33,29 лв.**

G00001411 ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА КОМИНИ И АСАНС. ШАХТИ ПОКРИВ **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТРОИТЕЛЕН ТЕНЕКЕДЖИЯ I	чч	0,45000	1,00	4,20 лв.	1,89 лв.
						1,89 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	1,89 лв.
						3,78 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	0,38 лв.
						4,16 лв.
					Общо за работата :	**4,16 лв.**

8102101200 ОБШИВКА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА КОМИНИ И АСАНС. ШАХТИ ПОКРИВ **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,41900	1,00	4,20 лв.	1,76 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,61300	1,00	4,20 лв.	2,57 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	чч	0,20400	1,00	4,20 лв.	0,86 лв.
						5,19 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	5,19 лв.
						10,38 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	1,04 лв.
						11,42 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1,20000	1,00	15,00 лв.	18,00 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,05000	1,00	1,50 лв.	0,08 лв.
						18,08 лв.
				Доставно складови разходи :	10,00 %	1,81 лв.
						19,89 лв.
				Печалба - материали :	10,00 %	1,99 лв.
						21,88 лв.
					Общо за работата :	**33,29 лв.**

G00001868 ДЕМОНТАЖ ХИДРОИЗОЛАЦИЯ **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ I	чч	0,27000	1,00	4,20 лв.	1,13 лв.
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II	чч	0,07000	1,00	4,20 лв.	0,29 лв.
						1,42 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	1,42 лв.
						2,84 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	0,28 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Е

	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00860	1,00	100,00 лв.	0,86 лв.

0,86 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,39 лв.
1,25 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 0,12 лв.
1,37 лв.
Общо за работата : 4,50 лв.

G00001090 ПОЛАГАНЕ НА 2 СЛОЯ БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК I	чч	0,75000	1,00	4,20 лв.	3,15 лв.
	ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК II	чч	0,75000	1,00	4,20 лв.	3,15 лв.

6,30 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 6,30 лв.
12,60 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,26 лв.
13,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	2 СЛОЯ БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	1,11000	1,00	13,50 лв.	14,99 лв.

14,99 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 1,50 лв.
16,49 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 1,65 лв.
18,14 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,01110	1,00	100,00 лв.	1,11 лв.

1,11 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,50 лв.
1,61 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 0,16 лв.
1,77 лв.
Общо за работата : 33,77 лв.

8461900000 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ НА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ И ВХОДОВЕ за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК II	чч	0,25000	1,00	4,20 лв.	1,05 лв.

1,05 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,05 лв.
2,10 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,21 лв.
2,31 лв.
Общо за работата : 2,31 лв.

8102103000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ НА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ И ВХОДОВЕ за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,49600	1,00	4,20 лв.	2,08 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,45400	1,00	4,20 лв.	1,91 лв.

3,99 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 3,99 лв.
7,98 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,80 лв.
8,78 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	0,70000	1,00	1,00 лв.	0,70 лв.
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0,45300	1,00	15,00 лв.	6,79 лв.

7,49 лв.
Доставно складови разходи : 10,

Печалба - материали : 10,00 %	0,82 лв.
	9,06 лв.
Общо за работата :	**17,84 лв.**

G00001753 ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - XPS С ДЕБЕЛИНА 100 ММ върху козирки входове **за М2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,80000	1,00	4,20 лв.	3,36 лв.

	3,36 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %	3,36 лв.
	6,72 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	0,67 лв.
	7,39 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ДЮБЕЛИ	бр.	5,00000	1,00	0,20 лв.	1,00 лв.
	XPS 10 см	м2	1,05000	1,00	16,50 лв.	17,32 лв.

	18,32 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 %	1,83 лв.
	20,15 лв.
Печалба - материали : 10,00 %	2,02 лв.
	22,17 лв.
Общо за работата :	**29,56 лв.**

G00001090 ПОЛАГАНЕ НА 2 СЛОЯ БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА КОЗИРКИ ВХОДОВЕ **за М2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК I	чч	0,75000	1,00	4,20 лв.	3,15 лв.
	ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК II	чч	0,75000	1,00	4,20 лв.	3,15 лв.

	6,30 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %	6,30 лв.
	12,60 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	1,26 лв.
	13,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	2 СЛОЯ БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ	м2	1,11000	1,00	13,50 лв.	14,99 лв.

	14,99 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 %	1,50 лв.
	16,49 лв.
Печалба - материали : 10,00 %	1,65 лв.
	18,14 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,01110	1,00	100,00 лв.	1,11 лв.

	1,11 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	0,50 лв.
	1,61 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 %	0,16 лв.
	1,77 лв.
Общо за работата :	**33,77 лв.**

8102145257 ПОЛАГАНЕ НА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОЗАЙКАДЖИЯ II	чч	0,47000	1,00	4,20 лв.	1,97 лв.
	МОЗАЙКАДЖИЯ III	чч	0,64000	1,00	4,20 лв.	2,69 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,25000	1,00	4,20 лв.	1,05 лв.

	5,71 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %	5,71 лв.
	11,42 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	1,14 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0,04500	1,00	100,00 лв.	4,50 лв.
						4,50 лв.
				Доставно складови разходи :	10,00 %	0,45 лв.
						4,95 лв.
				Печалба - материали :	10,00 %	0,50 лв.
						5,45 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00100	1,00	100,00 лв.	0,10 лв.
						0,10 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	0,05 лв.
						0,15 лв.
				Печалба - Механизация :	10,00 %	0,01 лв.
						0,16 лв.
					Общо за работата :	**18,17 лв.**

8102103000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ В ПОДПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,49600	1,00	4,20 лв.	2,08 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,45400	1,00	4,20 лв.	1,91 лв.
						3,99 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	3,99 лв.
						7,98 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	0,80 лв.
						8,78 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	0,70000	1,00	1,00 лв.	0,70 лв.
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0,45300	1,00	15,00 лв.	6,79 лв.
						7,49 лв.
				Доставно складови разходи :	10,00 %	0,75 лв.
						8,24 лв.
				Печалба - материали :	10,00 %	0,82 лв.
						9,06 лв.
					Общо за работата :	**17,84 лв.**

РЕМОНТ НА КОМИНИ **за бр.**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	16,06000	1,00	4,20 лв.	67,45 лв.
	РАБОТНИК I	чч	16,05200	1,00	4,20 лв.	67,42 лв.
						134,87 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	134,87 лв.
						269,74 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	26,97 лв.
						296,71 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕМОНТ НА КОМИН	бр.	1,00000	1,00	230,00 лв.	230,00 лв.
						230,00 лв.
				Доставно складови разходи :	10,00 %	23,00 лв.
						253,00 лв.
				Печалба - материали :	10,00 %	25,30 лв.
						278,30 лв.
					Общо за работата :	**575,01 лв.**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОРОНКИ **за бр.**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	1,20000	1,00	4,20 лв.	5,04 лв.
	РАБОТНИК I	чч	1,20000	1,00	4,20 лв.	5,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 10

Печалба - труд : 10,00 % 2,02 лв.
22,18 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОРОНКИ	бр.	1,00000	1,00	210,00 лв.	210,00 лв.

210,00 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 21,00 лв.
231,00 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 23,10 лв.
254,10 лв.
Общо за работата : 276,28 лв.

ПОДМЯНА НА ДОГРАМА

G00001473 ДЕМОНТАЖ НА ВЪНШНА ДОГРАМА за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,97000	1,00	4,20 лв.	4,07 лв.

4,07 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 4,07 лв.
8,14 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,81 лв.
8,95 лв.
Общо за работата : 8,95 лв.

G00001474 ДЕМОНТАЖ НА ВХОДНИ ВРАТИ за М2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,75000	1,00	4,20 лв.	3,15 лв.

3,15 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 3,15 лв.
6,30 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,63 лв.
6,93 лв.
Общо за работата : 6,93 лв.

G00001474 ДЕМОНТАЖ ВРАТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СМЕТ И ВХОДНИ ВРАТИ за М2
МАЗЕТА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,75000	1,00	4,20 лв.	3,15 лв.

3,15 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 3,15 лв.
6,30 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,63 лв.
6,93 лв.
Общо за работата : 6,93 лв.

G00001716 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПВЦ ДОГРАМА за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК II	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.
	МОНТАЖНИК III	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.

6,30 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 6,30 лв.
12,60 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,26 лв.
13,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПВЦ ДОГРАМА	м2	1,04000	1,00	176,00 лв.	183,04 лв.

183,04 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 18,30 лв.
201,34 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 20,13 лв.

Общо за р

G00001179 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВХОДНИ ВРАТИ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК МК I	чч	1,75000	1,00	4,20 лв.	7,35 лв.
	МОНТАЖНИК МК II	чч	1,75000	1,00	4,20 лв.	7,35 лв.
						14,70 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	14,70 лв.
						29,40 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	2,94 лв.
						32,34 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВХОДНИ ВРАТИ	м2	1,00000	1,00	230,00 лв.	230,00 лв.
						230,00 лв.
				Доставно складови разходи :	10,00 %	23,00 лв.
						253,00 лв.
				Печалба - материали :	10,00 %	25,30 лв.
						278,30 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00110	1,00	100,00 лв.	0,11 лв.
						0,11 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	0,05 лв.
						0,16 лв.
				Печалба - Механизация :	10,00 %	0,02 лв.
						0,18 лв.
					Общо за работата :	**310,82 лв.**

G00001440 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛЪТНА ВРАТА 70/200 помещения за смет за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК I	чч	1,55000	1,00	4,20 лв.	6,51 лв.
	МОНТАЖНИК II	чч	1,55000	1,00	4,20 лв.	6,51 лв.
						13,02 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	13,02 лв.
						26,04 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	2,60 лв.
						28,64 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЛ. ПЛЪТНА ВРАТА 70/200	бр.	1,00000	1,00	270,00 лв.	270,00 лв.
						270,00 лв.
				Доставно складови разходи :	10,00 %	27,00 лв.
						297,00 лв.
				Печалба - материали :	10,00 %	29,70 лв.
						326,70 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00110	1,00	100,00 лв.	0,11 лв.
						0,11 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	0,05 лв.
						0,16 лв.
				Печалба - Механизация :	10,00 %	0,02 лв.
						0,18 лв.
					Общо за работата :	**355,52 лв.**

G00001440 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ ЗА МАЗЕТА за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОНТАЖНИК I	чч	3,55200	1,00	4,20 лв.	14,92 лв.
	МОНТАЖНИК II	чч	3,55200	1,00	4,20 лв.	14,92 лв.
						29,84 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100	
				Печалба - труд :	10,(	

65,65 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА	бр.	1,00000	1,00	700,00 лв.	700,00 лв.

700,00 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 70,00 лв.
770,00 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 77,00 лв.
847,00 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00110	1,00	100,00 лв.	0,11 лв.

0,11 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,05 лв.
0,16 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 0,02 лв.
0,18 лв.
Общо за работата : 912,82 лв.

8410680000 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА РЕШЕТЪЧНИ ТУХЛИ ЗА ПОДЗИЖДАНЕ ПРИ ОСТЪКЛЕНИ БАЛКОНИ **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	5,56000	1,00	4,20 лв.	23,35 лв.
	РАБОТНИК III	чч	5,57000	1,00	4,20 лв.	23,39 лв.
	РАБОТНИК III	чч	5,57000	1,00	4,20 лв.	23,39 лв.

70,13 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 70,13 лв.
140,26 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 14,03 лв.
154,29 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М:100 - (1:3,3)	м3	0,38000	1,00	120,00 лв.	45,60 лв.
	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	385,00000	1,00	0,40 лв.	154,00 лв.

199,60 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 19,96 лв.
219,56 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 21,96 лв.
241,52 лв.
Общо за работата : 395,80 лв.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.

2,10 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,10 лв.
4,20 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,42 лв.
4,62 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC ПОДПРОЗОРЕЧНА ДЪСКА	м	1,00000	1,00	17,00 лв.	17,00 лв.

17,00 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 1,70 лв.
18,70 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 1,87 лв.
20,57 лв.
Общо за работата : 25,19 лв.

G00001458 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРОЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЕРВАЗИ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.
	МОНТАЖНИК I	чч	0,38000	1,00

	МОНТАЖНИК II	чч	0,38000	1,00	4,20 лв.	1,60 лв.
						3,20 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 100,00 %		3,20 лв.
						6,40 лв.
				Печалба - труд : 10,00 %		0,64 лв.
						7,04 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ	м	1,02000	1,00	29,50 лв.	30,09 лв.
						30,09 лв.
				Доставно складови разходи : 10,00 %		3,01 лв.
						33,10 лв.
				Печалба - материали : 10,00 %		3,31 лв.
						36,41 лв.
					Общо за работата :	**43,45 лв.**

ДЕЙНОСТИ ПО КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ/ УСИЛВАНЕ/ ОСНОВЕН РЕМОНТ

8102162090 ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ ВЪРХУ КАПАЦИ, АСАНС. ВРАТИ, ПАРАПЕТИ И ДР. **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,19800	1,00	4,20 лв.	0,83 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,10800	1,00	4,20 лв.	0,45 лв.
						1,28 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 100,00 %		1,28 лв.
						2,56 лв.
				Печалба - труд : 10,00 %		0,26 лв.
						2,82 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД	кг	0,40000	1,00	14,00 лв.	5,60 лв.
						5,60 лв.
				Доставно складови разходи : 10,00 %		0,56 лв.
						6,16 лв.
				Печалба - материали : 10,00 %		0,62 лв.
						6,78 лв.
					Общо за работата :	**9,59 лв.**

G00001483 ОЧУКВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ И ДЕФЕКТИРАЛИ УЧАСТЪЦИ ОТ ВЪТРЕШНАТА МАЗИЛКА **за М2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,75000	1,00	4,20 лв.	3,15 лв.
						3,15 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 100,00 %		3,15 лв.
						6,30 лв.
				Печалба - труд : 10,00 %		0,63 лв.
						6,93 лв.
					Общо за работата :	**6,93 лв.**

G00001820 ПОЛАГАНЕ НА ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД **за М2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,11000	1,00	4,20 лв.	0,46 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,11000	1,00	4,20 лв.	0,46 лв.
						0,92 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 100,00 %		0,92 лв.
						1,84 лв.
				Печалба - труд : 10,00 %		0,18 лв.
						2,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРУНД ЗА СТЕНИ	кг	0,30000	1,00	11,50 лв.	3,45 лв.
						3,45 лв.
				Доставно складови разходи : 10,		

Печалба - материали : 10,00 %	0,38 лв.
	4,17 лв.
Общо за работата :	**6,20 лв.**

8413871000 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО ЗАМЪРСЕНИ И ДЕФЕКТИРАЛИ УЧАСТЪЦИ **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,44600	1,00	4,20 лв.	1,87 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,44500	1,00	4,20 лв.	1,87 лв.

	3,74 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %	3,74 лв.
	7,48 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	0,75 лв.
	8,23 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0,03400	1,00	100,00 лв.	3,40 лв.
	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0,03000	1,00	100,00 лв.	3,00 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0,50000	1,00	0,20 лв.	0,10 лв.

	6,50 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 %	0,65 лв.
	7,15 лв.
Печалба - материали : 10,00 %	0,72 лв.
	7,87 лв.
Общо за работата :	**16,09 лв.**

8602145160 РЕМОНТ НА СТЪПАЛА ОТ МОНОЛИТНА МОЗАЙКА КУМ СУТЕРЕНА **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МОЗАЙКАДЖИЯ II	чч	0,51000	1,00	4,20 лв.	2,14 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,51000	1,00	4,20 лв.	2,14 лв.

	4,28 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %	4,28 лв.
	8,56 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	0,86 лв.
	9,42 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ ОКСИДНА	кг	0,25000	1,00	6,00 лв.	1,50 лв.
	БЪБРЕЦИ КАМ.	кг	0,01000	1,00	11,00 лв.	0,11 лв.
	ВОДА	м3	0,06000	1,00	1,40 лв.	0,08 лв.
	КАМЪЧЕТА МОЗАЕЧНИ	кг	10,00000	1,00	0,10 лв.	1,00 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,02000	1,00	1,50 лв.	0,03 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,03000	1,00	20,00 лв.	0,60 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,50000	1,00	0,20 лв.	1,70 лв.

	5,02 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 %	0,50 лв.
	5,52 лв.
Печалба - материали : 10,00 %	0,55 лв.
	6,07 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00100	1,00	100,00 лв.	0,10 лв.

	0,10 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	0,05 лв.
	0,15 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 %	0,01 лв.
	0,16 лв.
Общо за работата :	**15,65 лв.**

8102162010 ГРУНДИРАНЕ В/У МАЗИЛКА СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед.
	РАБОТНИК I	чч	0,12500	1,00	

0,51 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 0,51 лв.
1,02 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,10 лв.
1,12 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГРУНД ЗА СТЕНИ	кг	0,30000	1,00	11,50 лв.	3,45 лв.

3,45 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,35 лв.
3,80 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,38 лв.
4,17 лв.
Общо за работата : 5,30 лв.

8102132090 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,10100	1,00	4,20 лв.	0,42 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,58900	1,00	4,20 лв.	2,47 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,31500	1,00	4,20 лв.	1,32 лв.

4,21 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 4,21 лв.
8,42 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,84 лв.
9,26 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,00400	1,00	1,40 лв.	0,01 лв.
	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	кг	3,00000	1,00	0,40 лв.	1,20 лв.

1,21 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,12 лв.
1,33 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,13 лв.
1,46 лв.
Общо за работата : 10,73 лв.

8102162160 БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,34200	1,00	4,20 лв.	1,44 лв.
	БОЯДЖИЯ III	чч	0,34300	1,00	4,20 лв.	1,44 лв.

2,88 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,88 лв.
5,76 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,58 лв.
6,34 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,10000	1,00	2,00 лв.	0,20 лв.
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,37000	1,00	5,00 лв.	1,85 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	1,00	1,00 лв.	0,06 лв.
	ГИПС	кг	0,03000	1,00	0,20 лв.	0,01 лв.
	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,04000	1,00	3,00 лв.	0,12 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,00	1,00 лв.	0,25 лв.

2,49 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,25 лв.
2,74 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,27 лв.
3,01 лв.
Общо за работата : 9,35 лв.

G00000674 ОБРЪЩАНЕ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ С ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,27200	1,00	4,20 лв.	1,14 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,27200	1,00	4,20 лв.	1,14 лв.
						2,28 лв.
			Допълнителни разходи - труд : 100,00 %			2,28 лв.
						4,56 лв.
			Печалба - труд : 10,00 %			0,46 лв.
						5,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ М 10 1:5:18	м3	0,00700	1,00	100,00 лв.	0,70 лв.
						0,70 лв.
			Доставно складови разходи : 10,00 %			0,07 лв.
						0,77 лв.
			Печалба - материали : 10,00 %			0,08 лв.
						0,85 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00050	1,00	100,00 лв.	0,05 лв.
						0,05 лв.
			Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %			0,02 лв.
						0,07 лв.
			Печалба - Механизация : 10,00 %			0,01 лв.
						0,08 лв.
					Общо за работата :	**5,94 лв.**

8415082000 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,15150	1,00	4,20 лв.	0,64 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,17550	1,00	4,20 лв.	0,74 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,17550	1,00	4,20 лв.	0,74 лв.
						2,12 лв.
			Допълнителни разходи - труд : 100,00 %			2,12 лв.
						4,24 лв.
			Печалба - труд : 10,00 %			0,42 лв.
						4,66 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,00500	1,00	2,00 лв.	0,01 лв.
	ВАР ГАСЕНА	м3	0,21000	1,00	0,20 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	1,40 лв.	0,01 лв.
	ГИПС	кг	0,25000	1,00	0,20 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,00950	1,00	20,00 лв.	0,19 лв.
						0,30 лв.
			Доставно складови разходи : 10,00 %			0,03 лв.
						0,33 лв.
			Печалба - материали : 10,00 %			0,03 лв.
						0,36 лв.
					Общо за работата :	**5,03 лв.**

8418580000 БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ОКОЛО ПРОЗОРЦИ СТЪЛБИЩНИ КЛЕТКИ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,13200	1,00	4,20 лв.	0,55 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,13200	1,00	4,20 лв.	0,55 лв.
						1,10 лв.
			Допълнителни разходи - труд : 100,00 %			1,10 лв.
						2,20 лв.
			Печалба - труд : 10,00 %			0,22 лв.
						2,42 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед.
	БЕЗИР	кг	0,02000	1,00	

	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,06000	1,00	5,00 лв.	0,30 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,04000	1,00	1,00 лв.	0,04 лв.
						0,38 лв.
				Доставно складови разходи :	10,00 %	0,04 лв.
						0,42 лв.
				Печалба - материали :	10,00 %	0,04 лв.
						0,46 лв.
					Общо за работата :	**2,88 лв.**

8102162120 БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ -/КАПАЦИ, АСАНС. ВРАТИ, ПАРАПЕТИ И ДР./ **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯДЖИЯ II	чч	0,23600	1,00	4,20 лв.	0,99 лв.
	БОЯДЖИЯ III	чч	0,04700	1,00	4,20 лв.	0,20 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,08300	1,00	4,20 лв.	0,35 лв.
						1,54 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	1,54 лв.
						3,08 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	0,31 лв.
						3,39 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,44600	1,00	8,00 лв.	3,57 лв.
	ШКУРКА	бр.	0,82000	1,00	1,00 лв.	0,82 лв.
						4,39 лв.
				Доставно складови разходи :	10,00 %	0,44 лв.
						4,83 лв.
				Печалба - материали :	10,00 %	0,48 лв.
						5,31 лв.
					Общо за работата :	**8,70 лв.**

АЛУМИНИЕВИ РЪБОХРАНИТЕЛИ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,75000	1,00	4,20 лв.	3,15 лв.
						3,15 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	3,15 лв.
						6,30 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	0,63 лв.
						6,93 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АЛУМИНИЕВИ РЪБОХРАНИТЕЛИ	м	1,10000	1,00	5,20 лв.	5,72 лв.
						5,72 лв.
				Доставно складови разходи :	10,00 %	0,57 лв.
						6,29 лв.
				Печалба - материали :	10,00 %	0,63 лв.
						6,92 лв.
					Общо за работата :	**13,85 лв.**

G00000674 ОБРЪЩАНЕ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ С ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА апартаменти **за М**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МАЗАЧ II	чч	0,27200	1,00	4,20 лв.	1,14 лв.
	МАЗАЧ III	чч	0,27200	1,00	4,20 лв.	1,14 лв.
						2,28 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	2,28 лв.
						4,56 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	0,46 лв.
						5,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ М 10 1:5:18	м3	0,00700	1,00		

Доставно складови разходи : 10,

0,77 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,08 лв.
0,85 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0,00050	1,00	100,00 лв.	0,05 лв.

0,05 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,02 лв.
0,07 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 0,01 лв.
0,08 лв.

Общо за работата : 5,94 лв.

8415082000 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ апартаменти за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,15150	1,00	4,20 лв.	0,64 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,17550	1,00	4,20 лв.	0,74 лв.
	РАБОТНИК III	чч	0,17550	1,00	4,20 лв.	0,74 лв.

2,12 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,12 лв.
4,24 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,42 лв.
4,66 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,00500	1,00	2,00 лв.	0,01 лв.
	ВАР ГАСЕНА	м3	0,21000	1,00	0,20 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	1,40 лв.	0,01 лв.
	ГИПС	кг	0,25000	1,00	0,20 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,00950	1,00	20,00 лв.	0,19 лв.

0,30 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,03 лв.
0,33 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,03 лв.
0,36 лв.

Общо за работата : 5,03 лв.

8418580000 БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ОКОЛО ПРОЗОРЦИ апартаменти за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,13200	1,00	4,20 лв.	0,55 лв.
	РАБОТНИК II	чч	0,13200	1,00	4,20 лв.	0,55 лв.

1,10 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,10 лв.
2,20 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,22 лв.
2,42 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,02000	1,00	2,00 лв.	0,04 лв.
	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,06000	1,00	5,00 лв.	0,30 лв.
	ВИНЕРВАИС	кг	0,04000	1,00	1,00 лв.	0,04 лв.

0,38 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,04 лв.
0,42 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,04 лв.
0,46 лв.

Общо за работата : 2,88 лв.

ДРУГИ СМР

8102102000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC УЛУК КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	

	РАБОТНИК I	чч	0,36800	1,00	4,20 лв.	1,55 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,38200	1,00	4,20 лв.	1,60 лв.

3,15 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 3,15 лв.
6,30 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,63 лв.
6,93 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	PVC УЛУК и елементи	м	1,10000	1,00	8,00 лв.	8,80 лв.

8,80 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,88 лв.
9,68 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,97 лв.
10,65 лв.
Общо за работата : 17,58 лв.

G00002052 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ PVC КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ за М

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,12000	1,00	4,20 лв.	0,50 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	чч	0,12000	1,00	4,20 лв.	0,50 лв.

1,00 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,00 лв.
2,00 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,20 лв.
2,20 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC Ф100 ММ	м	1,12000	1,00	11,00 лв.	12,32 лв.
	ГРИВНА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	0,40000	1,00	5,00 лв.	2,00 лв.
	МУФА ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	0,25000	1,00	4,95 лв.	1,24 лв.
	НАКРАЙНИК ЗА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА ОТ PVC	бр.	0,13000	1,00	2,56 лв.	0,33 лв.

15,89 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 1,59 лв.
17,48 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 1,75 лв.
19,23 лв.
Общо за работата : 21,43 лв.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЕНА ЗА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,12000	1,00	4,20 лв.	0,50 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	чч	0,12000	1,00	4,20 лв.	0,50 лв.

1,00 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,00 лв.
2,00 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,20 лв.
2,20 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЕНА ЗА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА	бр.	1,00000	1,00	8,00 лв.	8,00 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,02400	1,00	25,00 лв.	0,60 лв.

8,60 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,86 лв.
9,46 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,95 лв.
10,41 лв.
Общо за работата : 12,61 лв.

G00002053 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ ОТ PVC КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Е

	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,25000	1,00	4,20 лв.	1,05 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	чч	0,25000	1,00	4,20 лв.	1,05 лв.

2,10 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,10 лв.
4,20 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,42 лв.
4,62 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ PVC	бр.	1,00000	1,00	20,00 лв.	20,00 лв.
	ЛЕПИЛО ЗА PVC	кг	0,02400	1,00	25,00 лв.	0,60 лв.
	СКОБА ЗА ОЛУК ОТ PVC	бр.	1,00000	1,00	5,00 лв.	5,00 лв.

25,60 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 2,56 лв.
28,16 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 2,82 лв.
30,98 лв.
Общо за работата : 35,60 лв.

8102101200 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ПО СТРАНИЦИ НА КОЗИРКИ НАД ВХОДОВЕТЕ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	чч	0,41900	1,00	4,20 лв.	1,76 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ II	чч	0,61300	1,00	4,20 лв.	2,57 лв.
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III	чч	0,20400	1,00	4,20 лв.	0,86 лв.

5,19 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 5,19 лв.
10,38 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,04 лв.
11,42 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1,20000	1,00	15,00 лв.	18,00 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,05000	1,00	1,50 лв.	0,08 лв.

18,08 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 1,81 лв.
19,89 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 1,99 лв.
21,88 лв.
Общо за работата : 33,29 лв.

МЪЛНИЕЗАЩИТА

8211462221 МЪЛНИПРИЕМНА МРЕЖА ОТ ПРОВОДНИК AlMgSi ф8 мм – НЕИЗОЛИРАН **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК I	ч.ч.	0,67500	1,00	4,20 лв.	2,84 лв.
	РАБОТНИК I	чч	0,67000	1,00	4,20 лв.	2,81 лв.

5,65 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 5,65 лв.
11,30 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,13 лв.
12,43 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04000	1,00	0,18 лв.	0,01 лв.
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,01000	1,00	4,00 лв.	0,04 лв.
	АСВАЛТЛАК	кг	0,01000	1,00	3,00 лв.	0,03 лв.
	МЪЛНИПРИЕМНА МРЕЖА ОТ ПРОВОДНИК AlMgSi ф8 мм	м	1,05000	1,00	1,89 лв.	1,98 лв.

2,06 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,21 лв.
Печалба - материали : 10,0

Общо за работата : 14,92 лв.

УСН 3406 010 НОСЕЩ БЛОК ЗА ПРОВОДНИК ЗА ПЛОСЪК ПОКРИВ за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	0,50000	1,00	4,20 лв.	2,10 лв.

2,10 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,10 лв.
4,20 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,42 лв.
4,62 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОНОВО БЛОКЧЕ	бр.	1,00000	1,00	3,12 лв.	3,12 лв.

3,12 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,31 лв.
3,43 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,34 лв.
3,78 лв.

Общо за работата : 8,40 лв.

УСН 3406 009 УНИВЕРСАЛНИ КЛЕМИ ЗА ПРОВОДНИК/ПРОВОДНИК за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	0,31000	1,00	4,20 лв.	1,30 лв.

1,30 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,30 лв.
2,60 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,26 лв.
2,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МУЛТИКЛЕМА	бр.	1,00000	1,00	3,00 лв.	3,00 лв.

3,00 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,30 лв.
3,30 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,33 лв.
3,63 лв.

Общо за работата : 6,49 лв.

УСН 3406 009 МУЛТИКЛЕМА за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	0,31000	1,00	4,20 лв.	1,30 лв.

1,30 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,30 лв.
2,60 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,26 лв.
2,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	МУЛТИКЛЕМА	бр.	1,00000	1,00	3,00 лв.	3,00 лв.

3,00 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,30 лв.
3,30 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,33 лв.
3,63 лв.

Общо за работата : 6,49 лв.

УСН 3406 029 СТОМАНЕНА ПОЦИНКОВАНА ШИНА 40/4мм за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	0,51000	1,00		

Допълнителни разходи - труд : 100,

	4,28 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	0,43 лв.
	4,71 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТОМАНЕНА ПОЦИНК. ШИНА 40/4ММ	м	1,00000	1,00	2,80 лв.	2,80 лв.

	2,80 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 %	0,28 лв.
	3,08 лв.
Печалба - материали : 10,00 %	0,31 лв.
	3,39 лв.
Общо за работата :	**8,10 лв.**

8211442211 ЗАЗЕМИТЕЛЕН КОЛ ф 20 х 1500 мм ОТ ГОРЕЩО - ПОЦИНКОВАНА СТОМАНА **за бр.**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	3,47000	1,00	4,20 лв.	14,57 лв.

	14,57 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %	14,57 лв.
	29,14 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	2,91 лв.
	32,05 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАЗЕМИТЕЛ	бр.	1,00000	1,00	20,00 лв.	20,00 лв.

	20,00 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 %	2,00 лв.
	22,00 лв.
Печалба - материали : 10,00 %	2,20 лв.
	24,20 лв.
Общо за работата :	**56,25 лв.**

УСН 3406 009 КЛЕМА ШИНА/КОЛ/ВЪЖЕ **за бр.**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	0,31000	1,00	4,20 лв.	1,30 лв.

	1,30 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %	1,30 лв.
	2,60 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	0,26 лв.
	2,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КЛЕМА ШИНА/КОЛ/ВЪЖЕ	бр.	1,00000	1,00	4,50 лв.	4,50 лв.

	4,50 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 %	0,45 лв.
	4,95 лв.
Печалба - материали : 10,00 %	0,50 лв.
	5,45 лв.
Общо за работата :	**8,31 лв.**

УСН 3401 011 МЕТАЛНА КУТИЯ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМА С КАПАК И НАДПИС "МЪЛНИЕЗАЩИТА" **за бр.**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	1,41000	1,00	4,20 лв.	5,92 лв.

	5,92 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %	5,92 лв.
	11,84 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	1,18 лв.
	13,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНТР. РЕВИЗИОННА КУТИЯ 140/155	бр.	1,00000	1,00		

Доставно складови разходи : 10,00 %	2,10 лв.
	23,10 лв.
Печалба - материали : 10,00 %	2,31 лв.
	25,41 лв.
Общо за работата :	**38,43 лв.**

УСН 3406 009 **КОНТРОЛНА СЪЕДИНИТЕЛНА КЛЕМА** **за бр.**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	0,31000	1,00	4,20 лв.	1,30 лв.

	1,30 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %	1,30 лв.
	2,60 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	0,26 лв.
	2,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНТРОЛНА СЪЕДИНИТЕЛНА КЛЕМА	бр.	1,00000	1,00	4,50 лв.	4,50 лв.

	4,50 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 %	0,45 лв.
	4,95 лв.
Печалба - материали : 10,00 %	0,50 лв.
	5,45 лв.
Общо за работата :	**8,31 лв.**

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ

УСН 3402 072 **ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН С LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С МОЩНОСТ 6W,IP20 В СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА** **за бр.**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	2,25600	1,00	4,20 лв.	9,48 лв.

	9,48 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %	9,48 лв.
	18,96 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	1,90 лв.
	20,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛАФОН С LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С МОЩНОСТ 6W,IP20	бр.	1,00000	1,00	29,68 лв.	29,68 лв.

	29,68 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 %	2,97 лв.
	32,65 лв.
Печалба - материали : 10,00 %	3,26 лв.
	35,91 лв.
Общо за работата :	**56,77 лв.**

УСН 3402 072 **ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН С ВГРАДЕН ПИР ДАТЧИК И LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С МОЩНОСТ 12W,IP54 ПРЕД ВХОДОВЕТЕ И В СУТЕРЕНИТЕ** **за бр.**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	2,25600	1,00	4,20 лв.	9,48 лв.

	9,48 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 %	9,48 лв.
	18,96 лв.
Печалба - труд : 10,00 %	1,90 лв.
	20,86 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЛАФОН С ВГРАДЕН ПИР ДАТЧИК И LED ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С МОЩНОСТ 12W,IP54 ПРЕД ВХОДОВЕТЕ И В СУТЕРЕНИТЕ	бр.	1,00000	1,00	43,08 лв.	43,08 лв.

Доставно складови разходи : 10,0

Печалба - материали : 10,00 % 4,74 лв.
52,13 лв.
Общо за работата : 72,98 лв.

УСН 3405 041 ДЕМОНТАЖ СЪЩЕСТВУВАЩ СТЪЛБИЩЕН АВТОМАТ за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	2,00000	1,00	4,20 лв.	8,40 лв.

8,40 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 8,40 лв.
16,80 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,68 лв.
18,48 лв.
Общо за работата : 18,48 лв.

УСН 3405 041 ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМАТИ ЗА ОСВЕТЕЛНИЕТО за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	1,41000	1,00	4,20 лв.	5,92 лв.

5,92 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 5,92 лв.
11,84 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,18 лв.
13,02 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОМАТИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕТО	бр.	1,00000	1,00	15,00 лв.	15,00 лв.

15,00 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 1,50 лв.
16,50 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 1,65 лв.
18,15 лв.
Общо за работата : 31,17 лв.

УСН 3405 041 ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	1,56000	1,00	4,20 лв.	6,55 лв.

6,55 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 6,55 лв.
13,10 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 1,31 лв.
14,41 лв.
Общо за работата : 14,41 лв.

УСН 3403 023 НАПРАВА НА ЛАМПЕН ИЗЛАЗ СЪС СВТ 3х1,5мм В КАБЕЛЕН КАНАЛ СЪС СРЕДНА ДЪЛЖИНА ДО 4 м за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛЕКТРИЧАР I	чч	3,18000	1,00	4,20 лв.	13,36 лв.

13,36 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 13,36 лв.
26,72 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 2,67 лв.
29,39 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАБЕЛ СВТ 3Х1,5	м	5,00000	1,00	1,23 лв.	6,15 лв.
	РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ	бр.	1,00000	1,00	1,50 лв.	2,40 лв.
	ГИПС	кг	0,50000	1,00	0,20 лв.	0,10 лв.

8,65 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,87 лв.
Печалба - материали : 10,

Общо за работата : 39,86 лв.

ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ

G00002283 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN25 **за М**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,23800	1,00	4,20 лв.	1,00 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,23800	1,00	4,20 лв.	1,00 лв.

2,00 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,00 лв.

4,00 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,40 лв.

4,40 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,92000	1,00	0,20 лв.	0,18 лв.
	СТАБИЛИЗИРАНИ PPR ТРЪБИ Stabi DN25	м	1,05000	1,00	3,36 лв.	3,53 лв.
	ФИТИНГИ ЗА ППР ТРЪБИ Ф 25 PN 20	%	0,40000	1,00	3,36 лв.	1,34 лв.

5,05 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,51 лв.

5,56 лв.

Печалба - материали : 10,00 % 0,56 лв.

6,11 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,00880	1,00	120,00 лв.	1,06 лв.

1,06 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,48 лв.

1,54 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 % 0,15 лв.

1,69 лв.

Общо за работата : 12,20 лв.

G00002284 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN32 **за М**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,26600	1,00	4,20 лв.	1,12 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,26600	1,00	4,20 лв.	1,12 лв.

2,24 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,24 лв.

4,48 лв.

Печалба - труд : 10,00 % 0,45 лв.

4,93 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1,02500	1,00	0,20 лв.	0,20 лв.
	СТАБИЛИЗИРАНИ PPR ТРЪБИ Stabi DN32	м	1,05000	1,00	5,06 лв.	5,31 лв.
	ФИТИНГИ ЗА ППР ТРЪБИ Ф 32 PN 20	%	0,40000	1,00	5,06 лв.	2,02 лв.

7,53 лв.

Доставно складови разходи : 10,00 % 0,75 лв.

8,28 лв.

Печалба - материали : 10,00 % 0,83 лв.

9,11 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,00880	1,00	120,00 лв.	1,06 лв.

1,06 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,48 лв.

1,54 лв.

Печалба - Механизация : 10,00 % 0,15 лв.

1,69 лв.

Общо за работата : 15,73 лв.

G00002285 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN40 **за М**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед.

	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,29500	1,00	4,20 лв.	1,24 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,29500	1,00	4,20 лв.	1,24 лв.

2,48 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,48 лв.
4,96 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,50 лв.
5,46 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1,18000	1,00	0,20 лв.	0,24 лв.
	СТАБИЛИЗИРАНИ PPR ТРЪБИ Stabi DN40	м	1,05000	1,00	7,24 лв.	7,60 лв.
	ФИТИНГИ ЗА ППР ТРЪБИ Ф 40 PN 20	%	0,40000	1,00	7,24 лв.	2,90 лв.

10,74 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 1,07 лв.
11,81 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 1,18 лв.
13,00 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,00980	1,00	120,00 лв.	1,18 лв.

1,18 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,53 лв.
1,71 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 0,17 лв.
1,88 лв.
Общо за работата : 20,33 лв.

G00002286 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN50 за М

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,32400	1,00	4,20 лв.	1,36 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,32400	1,00	4,20 лв.	1,36 лв.

2,72 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 2,72 лв.
5,44 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,54 лв.
5,98 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1,26000	1,00	0,20 лв.	0,25 лв.
	СТАБИЛИЗИРАНИ PPR ТРЪБИ Stabi DN50	м	1,05000	1,00	11,12 лв.	11,68 лв.
	ФИТИНГИ ЗА ППР ТРЪБИ Ф 50 PN 20	%	0,40000	1,00	11,12 лв.	4,45 лв.

16,38 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 1,64 лв.
18,02 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 1,80 лв.
19,82 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,00980	1,00	120,00 лв.	1,18 лв.

1,18 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,53 лв.
1,71 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 0,17 лв.
1,88 лв.
Общо за работата : 27,69 лв.

G00002287 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PPR ТРЪБИ DN63 за М

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	чч	0,36400	1,00	4,20 лв.	1,53 лв.
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,36400	1,00	4,20 лв.	1,53 лв.

Допълнителни разходи - труд : 100

Печалба - труд : 10,00 % 0,61 лв.
6,73 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1,38000	1,00	0,20 лв.	0,28 лв.
	СТАБИЛИЗИРАНИ PPR ТРЪБИ Stabi DN63	м	1,05000	1,00	16,69 лв.	17,52 лв.
	ФИТИНГИ ЗА ППР ТРЪБИ Ф 63 PN 20	%	0,40000	1,00	16,69 лв.	6,68 лв.

24,48 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 2,45 лв.
26,93 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 2,69 лв.
29,62 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ	мсм	0,00980	1,00	120,00 лв.	1,18 лв.

1,18 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,53 лв.
1,71 лв.
Печалба - Механизация : 10,00 % 0,17 лв.
1,88 лв.

Общо за работата : 38,23 лв.

8247551106 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ DN50 за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК II	ЧЧ	0,27000	1,00	4,20 лв.	1,13 лв.

1,13 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 1,13 лв.
2,26 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,23 лв.
2,49 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕЗИР	кг	0,00500	1,00	2,00 лв.	0,01 лв.
	КЪЛЧИЩА	кг	0,00500	1,00	4,00 лв.	0,02 лв.
	СПИРАТЕЛЕН КРАН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ DN50	бр.	1,00000	1,00	35,58 лв.	35,58 лв.

35,61 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 3,56 лв.
39,17 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 3,92 лв.
43,09 лв.

Общо за работата : 45,57 лв.

8247591100 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛНИ СКОБИ ЗА ВЕРТИКАЛНИ ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ за бр.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,77200	1,00	4,20 лв.	3,24 лв.

3,24 лв.
Допълнителни разходи - труд : 100,00 % 3,24 лв.
6,48 лв.
Печалба - труд : 10,00 % 0,65 лв.
7,13 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ М 6/32	бр.	5,00000	1,00	0,10 лв.	0,50 лв.
	СКОБИ	бр.	1,00000	1,00	0,68 лв.	0,68 лв.

1,18 лв.
Доставно складови разходи : 10,00 % 0,12 лв.
1,30 лв.
Печалба - материали : 10,00 % 0,13 лв.
1,43 лв.

Общо за р

8247591100 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПВАНЕ НА ЕДНА ТРЪБА ОКАЧЕНО

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОПРОВОДЧИК III	чч	0,97200	1,00	4,20 лв.	4,08 лв.
						4,08 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	100,00 %	4,08 лв.
						8,16 лв.
				Печалба - труд :	10,00 %	0,82 лв.
						8,98 лв.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ М 6/32	бр.	5,00000	1,00	0,10 лв.	0,50 лв.
	СКОБИ Ф2"	бр.	1,00000	1,00	1,00 лв.	1,00 лв.
						1,50 лв.
				Доставно складови разходи :	10,00 %	0,15 лв.
						1,65 лв.
				Печалба - материали :	10,00 %	0,17 лв.
						1,82 лв.
					Общо за работата :	**10,79 лв.**

Подписите са заличени на основание чл. 2 от ЗЗЛД
и във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.