Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД**
/наименование на участника/

и подписана от: **Антон Ангелов Величков**
/три имена/

в качеството му на **управител**
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес:1712, гр.София, ж.к. „Младост 3", бл.313, вх.2, ет.11, ап.77
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 02/489 50 33
факс №: 02/489 50 33
e-mail: vel_kam@gbg.bg
2. Лице за контакти: **Антон Ангелов Величков**
Длъжност: **управител**
Лична карта №645740604, издадена 26.03.2015г. от МВР София
телефон / факс: 02/489 50 33
3. Обслужваща банка: Уникредит Булбанк АД
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:
IBAN: BG74UNCR96601024472608, BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметката „ВЕЛ-КАМ" ЕООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:
IBAN: BG74UNCR96601024472608, BIC: UNCRBGSF
Титуляр на сметката „ВЕЛ-КАМ" ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"**

2. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **180 календарни дни**, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата:22.02.2016 г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Fibank
Първа инвестиционна банка

София 1797
бул. „Драган Цанков" 37
тел.: 02/817 1100
факс: 02/970 95 97

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
СОФИЯ
Изх.№ БГ – 276
22-02-2016 201...г.

ДО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмета на Община Благоевград
Адрес:
пл. „Георги Измирлиев" №1
гр. Благоевград
Република България

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№000LG-S-001576/22.02.2016 г.

Ние, „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Изгрев", бул. „Драган Цанков" № 37, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831094393, представлявано от Надя Василева Кошинска и от Ивайло Руменов, като пълномощници на Изпълнителните директори, сме известени, че нашият Клиент, „ВЕЛ КАМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Малдост, кв. ж.к.Младост 3, бл. 313, вх. 2, ет. 11, ап. 77, вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130331046, ще участва в откритата с Ваше Решение № РП-36 от 30.12.2015 г., открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции", за**

Обособена позиция №11:"Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на BGN 10 900,00 /десет хиляди и деветстотин лева/.

Като се има предвид гореспоменатото, ние Ние, „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Изгрев", бул. „Драган Цанков" № 37, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831094393, представлявано от Надя Василева Кошинска и от Ивайло Руменов, като пълномощници на Изпълнителните директори, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от BGN 10 900,00 /десет хиляди и деветстотин лева/, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било -изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от 17:30 часа на 23.02.2016 г.

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ОТ УЧАСТНИК: „ВЕЛ – КАМ" ЕООД

(посочете наименованието на участника)

Образец №	Съдържание	*страница*
Плик № 1 – "Документи за подбор"		
1.	Списък на документите съдържаща се в офертата	*1стр. – 2стр.*
2.	Предложение - *Образец № 1*	*3стр. – 4стр.*
3.	Удостоверение за регистрация от национална агенция за приходите и Булстат	*5стр. – 6стр.*
4.	Декларация за регистрация по закона за търговския регистър – *Образаец №2*	*7 стр.*
5.	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП попълнена по образец - *Образец №3*	*8стр. – 9стр.*
Доказателства за технически възможности и квалификация на участника		
6.	Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години - *Образец №4*	*10стр. – 12стр.*
7.	Референции за добро изпълнение – 7бр.	*13стр. – 19стр.*
8.	Списък - Декларация на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - *Образец №5*	*20стр. – 22стр.*
9.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за неизползване на подизпълнители - *Образец №6*	*23стр.*
10.	Документ за внесена гаранция за участие	*24стр. – 24А стр.*
11.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – *Образец №9*	*25 стр.*
12.	Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с	*26 стр.*

	преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - *Образец №10*	
13.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - *Образец №14*	*27 стр.*
14.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - *Образец № 15*	*28 стр.*
15.	Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - *Образец № 16*	*29 стр.*
16.	Договор за наем на техническо оборудване и 3 бр. свидетелства за регистрация на лекотоварни автомобили	*30 стр. – 35 стр.*
17.	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - *Образец № 17,* 8 броя декларации за ангажираност на експертите, придружени с копия на дипломи и удостоверения	*36 стр. –63 стр.*
18.	Декларация за техническа спецификация на матириалите - *Образец № 18* с приложени сертификати	*64 стр. – 121 стр.*
19.	Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват, сходен с предмета на поръчката	*122 стр.*
20.	Сертификат за разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 с обхват, сходен с предмета на поръчката	*123 стр.*
21.	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - *Образец № 19*	*124 стр.*
22.	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - *Образец № 20*	*125 стр.*
23.	Копие на валидно удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на строителя I група от трета категория	*126 стр.*
24.	Копия на застраховки за професионална отговорност и декларации	*127 стр. –141 стр.*
1.	Техническо предложение - *Образец № 11*	*1стр. –28 стр.*
	Плик № 3 "Предлагана цена"	
1.	Предлагана цена - *Образец № 12*	*1стр. –5 стр.*

Дата 22.02.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....
/ Антон Величков /

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Дата: 15.01.2007г. Подпис и печат:.....

Националната агенция за приходите удостоверява, че лицето

ВЕЛ-КАМ - ООД

с идентификационен № по ДДС BG130331046
е регистрирано по ЗДДС лице от 02/03/2001





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

КАРТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

238005

Булстат

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД

1303310[illegible] ДОКУМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ

Решение по Ф.Д. 7657/2000 на Софийски градски съд

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ВЕЛ-КАМ"

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Област София, община София
гр. София, р-н Младост, п.к.1712
ж.к. МЛАДОСТ 3 бл. 313 вх. 2 ет. 11 ап. 77

УПРАВЛЯВАЩ

АНТОН АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ

ЕГН 6708222844

6

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: **Антон Ангелов Величков**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **управител**
(длъжност)
на Участник: **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД,**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 130331046

Дата: 22.02.2016г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **Антон Ангелов Величков**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **управител**
(длъжност)
на Участник: **„ВЕЛ – КАМ” ЕООД**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016 г.
Гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: **Антон Ангелов Величков**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **управител**
(длъжност)
на Участник: : **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД,**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1.	Извършване на СМР – изграждане на ОВК и ВиК инсталации, полагане топлоизолация, доставка и монтаж дограми на Жилищна сграда с магазини, офиси, апартаменти, ателиета и подземен паркинг.	София Хоумс ЕООД	10,03,2010г. – действащ към момента	430 083,34лв
2.	Преустройство на учебен център Токуда в център за репродуктивна медицина на 9-ти етаж-болница Токуда. АС част: изграждане гискартон стени, топлоизолация, замазки, облицовки, настилки, тавани, дограма. Пожароизвестяване, ОВК, ВиК, Електро и Газови инсталации.	З САТ ЕООД	25,01,2012г.-14,03,2012г.	107 491,31лв.
3.	Строително монтажни и	Интернешънъл	03,08,2012г.	26 012,77лв.

	ремонтни работи- Интернешънъл Асет Банк клон Перник. Окачени тавани, ГК, топлоизолации, хидроизолации, бояджийски работи, дограма, настилки, облицовки.	Асет Банк АД	05,09,2012г.	
4.	Ремонти строителни и монтажни работи в имоти на СУ "Св.Климент Охридски"- гр.София –СМР дограми, изолации, покриви, инсталации и др.	СУ "Св. Климент Охридски"	26,09,2012г.- 26,09,2014г.	454 649,28лв.
5.	Преработка на проект за преустройство и смяна на предназначението на магазини №1 и 2 с изложбена част за промишлени стоки и прилежащи складове №1 и 2 в археометрична лаборатория	СУ "Св. Климент Охридски"	22,11,2012г.- 19,12,2013г.	159 394,45лв.
6.	Извършване СМР на обект: Жилищна сграда с апартаменти и подземни гаражи - гр.София, ул. „Николай Лилиев” - изграждане на ОВК и ВиК инсталации, полагане топлоизолация, доставка и монтаж дограми.	Кооперация Комерсина	14,01,2013г. - 05,12,2014г.	81 627,06лв.
7.	Ремонти строителни и монтажни работи в имоти на СУ "Св.Климент Охридски"- Южно черноморие – възлагателни писма.	СУ "Св. Климент Охридски"	01,10,2013г. - действащ към момента	131 653,58лв.
8.	Строително монтажни и ремонтни работи - Производствен цех – Околовръстен път №365 - изграждане на ОВК, ВиК, Електо инсталации, Мълниезащита, полагане топлоизолация, доставка и монтаж дограми.	Грини ГН ЕООД	12,01,2015г.- действащ към момента	75 302,39лв.,
9.	Ремонт и реконструкция масивна сграда - магазин в ресторант, бърза закуска и стаи за почивка - изграждане на ОВК и ВиК инсталации, полагане топлоизолация, доставка и монтаж дограми.	Шерита М ЕООД	25,05,2015г.- 28,08,2015	56 131,14лв.
10.	Преустройство на съществуваща сграда за пансион две звезди и кафе аперитив - изграждане на ОВК и ВиК инсталации,	Шерита М ЕООД	25,05,2015г.- 28,08,2015	31 504,40лв.

	полагане топлоизолация, доставка и монтаж дограми.			
11.	Реконструкция и пристройка на съществуваща триетажна сграда в семеен хотел с ресторант - изграждане на ОВК инсталация, полагане топлоизолация, хидроизолация, доставка и монтаж дограми.	Евробилдинг строй ЕООД	22,06,2015г.- 22,08,2015г.	59 373,05лв.

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

Sofia Homes Ltd.
1407 Sofia, Bulgaria, 35, N. Vaptzarov Blvd., floor 3, tel./fax: (+359 2) 868 81 18, tel.: (+359 2) 868 60 05

Изх. N ...11...../ 25 август 2015 год.

РЕФЕРЕНЦИЯ

"София Хоумс "ЕООД, ф.д. 4670 по описа на СГС за 2007 год., парт. № 116 680, рег. 1600, том 1, стр. 176, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец", бул."Н.Й. Вапцаров" № 35, ет.3, ЕИК 175257611, ДДС BG 175257611 **издава настоящата препоръка** (референция) на **"ВЕЛ - КАМ" ЕООД**, гр. София и удостоверява, че познава дружеството, като изключително коректен Изпълнител.

В строителството на обект: ЖИЛИЩНА СГРАДА с магазини, офиси, апартаменти, ателиета и подземни гаражи в УПИ № XIX-638, от кв. 10, гр. София, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново" с обща разгъната застроена площ от 8300 кв.м., **"ВЕЛ - КАМ" ЕООД** изпълни, както следва:

Съгласно договор от 18.03.2010г. на стойност 430 083,34 лв./четиристотин и тридесет хиляди и осемдесет и три лева и 34ст./ без включен ДДС:

- Изграждане на ОВК инсталации
- Изграждане на ВиК инсталации
- Полагане на топлоизолация и хидроизолация
- Доставка и монтаж на PVC дограма

Поради това, че **"ВЕЛ – КАМ" ЕООД** се отнесе с необходимата отговорност и професионализъм при изпълнението на поръчката, ние и в бъдеще ще се обърнем към дружеството за изпълнение на наши поръчки в нови жилищни и административни сгради.

За **"СОФИЯ ХОУМС" ЕООД:**

/управител - Даниела Димитрова/

SOFIA HOMES Ltd. * Sofia, Bulgaria *

„ЗСАТ" ЕООД
Строителство сгради и съоръжения
Гр. София, ж.к. Илинден, бл.18 **e-mail:3cat@mail.bg**

РЕФЕРЕНЦИЯ

ЗСАТ ЕООД дава настоящта референция в уверение, че многократно е ползвал услугите на ВЕЛ-КАМ ООД като подизпълнител на ОВиК част на обекти изпълнявани от ЗСАТ. ВЕЛ-КАМ ООД е коректен патньор, изпълнява своите задължения качествено и в срок, със необходимата компетентност и като доставчици на необходимите съоръжения, и като монтаж и електромонтаж на същите и на автоматиката към тях. Някои от обектите, по които сме работили съвместно са

- Ин-витро център с инвеститор „Оригисел" Австрия
- Разширение на Отделение по неонатология и Централна регистратура в Токуда болница София

ЗСАТ ЕООД препоръчва ВЕЛ-КАМ ООД като надежден патньор

11 юни 2012
София

„ЗСАТ" ЕООД гр. София

Управител:
/П.Тасконидис/

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
1504 СОФИЯ
БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15
ТЕЛ.: +359 2 93-08-200
ФАКС:+359 2 946-02-55

SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI
REPUBLIC OF BULGARIA
1504 SOFIA
15 TZAR OSVOBODITEL BLVD.
TEL.: +359 2 93-08-200;
FAX: +359 2 946-02-55

РЕФЕРЕНЦИЯ

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", със седалище и адрес на управление: София 1504, бул. „Цар Освободител" № 15; ЕИК 000 670 680, управлявано и представлявано от проф.дин Иван Илчев

Издава настоящата референция на фирма **„ВЕЛ-КАМ" ЕООД** , с благодарност за успешната съвместна работа по договор: № 80-09-109/26.09.2012г., с предмет: „Текущо възлагане на РЕМОНТНИ, СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ в имоти на СУ „Св.Климент Охридски" (основни, текущи и аварийни ремонти), които включват следните дейности:

- полагане на топлоизолация, шпакловка и мазилка по фасади;
- подмяна на стара дограма с алуминиева и PVC;
- подмяна на керемиди, покривна конструкция, хидроизолация, покривно водоотвеждане;
- вътрешни строително ремонтни работи –настилки, мазилки, шпакловки, окачени тавани, предстенни обшивки, боядисване, облицовки и др.;
- изграждане на ВиК, ОВК, Електро, Мълниезащитни инсталации.

Стойноста на договора е 454 649,28лв. /четиристотин петдесет и четири хиляди шестотин четиридесет и девет лева и 28ст. /лв без ДДС, със срок на действие на договора 1(една) година.

Фирма **„ВЕЛ-КАМ" ЕООД**, изпълни качествено и в срок всички възложени и ремонти, съгласно Нормативната уредба в България и нашите изисквания, влагайки качествени материали, конструкции и изделия в съответствие с БДС и ISO, за което представи необходимите сертификати и декларации за съответствие.

По време на строителството фирмата съставя, оформя и представя в срок всички необходими документи и протоколи.

Препоръчваме фирма **„ВЕЛ-КАМ" ЕООД** на всички заинтересовани.

СУ «Св. Климент Охридски»

РЕКТОР:
проф. дин Иван Илчев

Главен счетоводител:
Адриан Маринчев

COMERSINA
Кооперация „Комерсина"
гр. София, ул. „Цветна градина" № 5 вх. А ет.1
тел./факс: +359 2 963 38 87

РЕФЕРЕНЦИЯ

Кооперация „КОМЕРСИНА" издава настоящата референция на „ВЕЛ-КАМ" ЕООД в уверение на това, че дружеството извърши в срок, с високо качество и отговорност възложеното от Кооперация „КОМЕРСИНА" извършване СМР /строително-монтажни работи/ на обект: Жилищна сграда с апартаменти и подземни гаражи - гр.София, ул. „Николай Лилиев" съгласно договор от 14,01,2013г.

Стойността на договора е 81 627,06лв./ осемдесет и една хиляди шестотин двадесет и седем лева и 06ст./ без ДДС.

Строително-монтажни работи бяха извършени качествено и в срок и бяха приети без забележки с приемо-предавателен протокол от 05.12.2014 г.

Считам, че фирма „ВЕЛ-КАМ" ЕООД разполага компетентни технически кадри, квалифицирани работници и перфектна организация за извършването на всички строително-монтажни работи. Фирмата е надежден партньор и работи с необходимата компетентност и професионализъм при изпълнение на своите задължения, защитавайки интересите на Възложителя.

Настоящата референция да послужи на фирмата при участие в търгове, конкурси и открити процедури за възлагане изпълнението на строителни обекти.

Декември, 2014г.

гр.София

Управител: .....

/Тодор Димитров/

КООПЕРАЦИЯ „КОМЕРСИНА" • СОФИЯ •

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Ръководството на „ШЕРИТА М" ООД изказва благодарност на екипа от специалисти и ръководители на фирма „ВЕЛ – КАМ" ЕООД – гр.София за прецизната и качествена работа на обект: „Ремонт и реконструкция на масивна сграда – магазин в УПИ 31, кв.34, гр. Оряхово, в ресторант, бърза закуска и стаи за почивка» и изразява удовлетворението си от съвместната работа.

Стойността на Договора е 56 131,14лева (петдесет и шест хиляди сто тридесет и един лева и 14 стотинки) без ДДС със срок 100 /сто/ календарни дни.

Строително-монтажните работи бяха изпълнени качествено, в срок и без забележки.

В процеса на работа екипът на фирмата показа изключителен професионализъм и познания в областа на строителството, вземаше оригинални технически решения и стриктно спазваше съответните нормативни документи.

Всичко посочено до тук е основание фирма „ВЕЛ – КАМ" ЕООД да бъде причислена към сериозните и коректни бизнес партньори.

Управител: .....
/М. Петрова/

РЕФЕРЕНЦИЯ

Ръководството на „ШЕРИТА М" ООД изказва благодарност на екипа от специалисти и ръководители на фирма „ВЕЛ – КАМ" ЕООД – гр.София за прецизната и качествена работа на обект: «Преустройство на съществуваща сграда за пансион «две звезди» и кафе аперетив, имот 684, кв.17, гр. Оряхово, обл. Враца» и изразява удовлетворението си от съвместната работа.

Стойността на Договора е 31 504,40лева (тридесет и една хиляди петстотин и четири лева и 40 стотинки) без ДДС със срок 100 /сто/ календарни дни.

Строително-монтажните работи бяха изпълнени качествено, в срок и без забележки.

В процеса на работа екипът на фирмата показа изключителен професионализъм и познания в областа на строителството, вземаше оригинални технически решения и стриктно спазваше съответните нормативни документи.

Всичко посочено до тук е основание фирма „ВЕЛ – КАМ" ЕООД да бъде причислена към сериозните и коректни бизнес партньори.

Управител: .....
/М. Петрова/

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се издава на „ВЕЛ – КАМ" ЕООД – гр.София, представлявано от инж. Антон Величков в уверение на това, че фирмата изпълни коректно своите задължения при извършването на СМР по Договор от 22,06,2015г. на стойност 59 373,05лева (петдесет и девет хиляди триста седемдесет и три лева и 05 стотинки) без ДДС на обект:

«Реконструкция и пристройка на съществуваща триетажна сграда в семеен хотел с ресторант и реконструкция и преустройство на съществуващ трафопост и агрегатно помещение в конферентна зала с бар-бюфет в УПИ II-1444, кв.68а по плана на гр.Долна баня».

В процеса на работа фирмата се показа като коректен и точен партньор и изпълни в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни от подпесване на Договора възложените СМР на обекта.

Строително-монтажните работи бяха приети без забележки на 22,08,2015г.

Опитът в съвместната ни работа позволява да препоръчаме „ВЕЛ – КАМ" ЕООД като надежден, високопрофесионален и коректен партньор в областа на строителството.

Управител на ***"ЕВРОБИЛДИНГ СТРОЙ" ЕООД:***
Георги Карагьозов

Образец №5

СПИСЪК –ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: **Антон Ангелов Величков**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **управител**
(длъжност)
на Участник: : **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД,**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Нели Александрова Михайлова	*1.Контрол по качеството*	*21 години*	
Славчо Методиев Войнов	*1.Работник топлоизолация*	*34 години*	
Мирослав Славчев Войнов	*2.Работник топлоизолация*	*12 години*	
Светослав Йорданов Черногорски	*3.Работник топлоизолация*	*21 години*	
Димитър Иванов Додеков	*4.Работник*		

	топлоизолация	*30 години*	
Валери Славков Симеонов	*5.Работник топлоизолация*	*29 години*	
Валентин Михайлов Милев	*6.Работник топлоизолация*	*15 години*	
Михаил Йорданов Делсизов	*7.Работник топлоизолация*	*10 години*	
Цветан Иванов Стоименов	*8.Работник топлоизолация*	*7 години*	
Иван Богданов Банчев	*9.Работник топлоизолация*	*32 години*	
Костадин Захариев Чолаков	*10.Работник топлоизолация*	*27 години*	
Жулиян Недков Недев	*1.Работник хидроизолация*	*22 години*	
Тодор Георгиев Томанов	*2.Работник хидроизолация*	*8 години*	
Милан Спиров Матов	*3.Работник хидроизолация*	*23 години*	
Валерий Дамянов Върголомов	*4.Работник хидроизолация*	*37 години*	
Иван Анакиев Йорданов	*5.Работник хидроизолация*	*19 години*	
Светлин Маринов Златков	*1.Ел.работник*	*15 години*	
Иван Николов Апостолов	*2.Ел.работник*	*41 години*	
Стоян Боянов Начев	*1.Работник за настилки*	*20 години*	
Йордан Георгиев Тръмбев	*2.Работник за настилки*	*25 години*	
Ивайло Василев Георгиев	*1.Работник монтаж дограма*	*24 години*	
Станислав Христов Стаменов	*2.Работник монтаж дограма*	*14 години*	
Ремзи Сабриев Мустафов	*3.Работник монтаж дограма*	*22 години*	
Марин Мичев Бонев	*4.Работник монтаж дограма*	*3 години*	
Николай Йовов Колев	*5.Работник монтаж дограма*	*21 години*	
Методи Мичев Бонев	*6.Работник монтаж дограма*	*6 години*	
Николай Ванев Ненчев	*1.Бояджия*	*11 години*	
Славчо Димитров Славчев	*2.Бояджия*	*23 години*	
Тодор Борисов Петров	*3.Бояджия*	*31 години*	

Пламен Максимов Йорданов	***1.Общ работник***	***20 години***	
Иво Бориславов Павлевчев	***2.Общ работник***	***9 години***	
Красимир Ангелов Иванов	***3.Общ работник***	***43 години***	
Тодор Василев Иванов	***4.Общ работник***	***30 години***	
Цветан Митов Рангелов	***5.Общ работник***	***38 години***	
Румен Кирилов Методиев	***6.Общ работник***	***14 години***	
Станимир Иванов Шамлиев	***7.Общ работник***	***10 години***	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: .....

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Подписаният: **Антон Ангелов Величков**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **управител**
(длъжност)
на Участник: **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД,**
(посочете фирмата на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът : **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД**
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма** да използва подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: няма,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде 0% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

22.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: **Антон Ангелов Величков**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **управител**
(длъжност)
на Участник: **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД,**
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: **Антон Ангелов Величков**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **управител**
(длъжност)
на Участник: **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД,**
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният **Антон Ангелов Величков**
(трите имена)
с лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от МВР София, с ЕГН 6708222844,
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на **управител**
(длъжност)
на участник: **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД**
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД**
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 22.02.2016 г.

гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният **Антон Ангелов Величков** с лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от МВР София, с ЕГН 6708222844, в качеството ми на **управител**
(посочете длъжността)

на **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД**
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	22.02.2016г.
Име и фамилия	Антон Величков
Длъжност	управител
Подпис и печат	

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният **Антон Ангелов Величков** с лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от МВР София, с ЕГН 6708222844,
в качеството ми на **управител**
(посочете длъжността)
на **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД,**
(посочване на наименованието на участника),
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат – 1 брой;
2. Оградни пана – 300 м.л;
3. Тръбно скеле – 3000м²;
4. Пробивна техника – 5 бр;
5. Лекотоварен автомобил – ПЕЖО БОКСЕР СА6418ХР – 1бр;
6. Лекотоварен автомобил - ПЕЖО БОКСЕР СА0489МН – 1бр
7. Лекотоварен автомобил – ФОРД ТРАНЗИТ КОНЕКТ 200 СА7427ТМ– 1БР.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:22.02.2016 г. ПОДПИС: .....

Договор за наем

Днес 15.02.2016 г. в гр. София между :

1.„ХУФУ“ ЕООД, ЕИК: 130008146, със седалище и адрес на управление: гр.София; Бул.”Академик Иван Гешов”№46, вх.Б, ет.7, ап.23 - представлявано от Димитър Стоянов Атанасов - управител и наричано по-нататък в текста на договора за краткост “**НАЕМОДАТЕЛ**”

и от друга страна

2.„ВЕЛ – КАМ” ЕООД, ЕИК: 130331046, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. „Младост 3”, бл.313, вх.2, ет.11, ап.77 – Представлявано от Антон Ангелов Величков - управител наричан по-нататък в текста на договора за краткост “**НАЕМАТЕЛ**”, се сключи настоящия договор. Страните се споразумяха за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ следнито техническо оборудване:

1. Заваръчен апарат – 1 брой;
2. Оградни пана – 300 м.л;
3. Тръбно скеле – 3000м²;
5. Ударна бормашина BOSCH – 5 бр.

2. Наетото техническо оборудване ще се използва в строителната дейност на фирма **„ВЕЛ – КАМ” ЕООД**, като наемателят не може да го преотдава.

СРОК НА ДОГОВОРА

3. Договорът се сключва за срок от 24 /осемнадесет/ месеца от дата на сключването на настоящият договор.

„ВЕЛ-КАМ“ ЕООД * 30 СОФИЯ

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4. Плащането ще се извършва от НАЕМАТЕЛЯ в полза на НАЕМОДАТЕЛЯ по банков път след надлежно издаване на фактура.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

5. **НАЕМОДАТЕЛЯТ** се задължава да предаде на **НАЕМАТЕЛЯ** техническо оборудване предмет на този договор, в състоянието което е към момента на подписване на настоящия договор, така както е констатирано от страните при предварителният оглед.

6. **НАЕМОДАТЕЛЯТ** се задължава да осигури спокойно и безпрепятствено ползване на техническо оборудване от **НАЕМАТЕЛЯ**, като се задължава да му оказва необходимото съдействие и в случай, че трети лица възпрепятстват използването на техническо оборудване.

7. След прекратяване на договора **НАЕМОДАТЕЛЯТ** получава обратно отдаденото под наем техническо оборудване.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

8 . **НАЕМАТЕЛЯТ** няма право да извършва преустройства на отдаденото му под наем техническо оборудване без писменото съгласие на **НАЕМОДАТЕЛЯ** и в съответствие с нормативна уредба.

9 . Да плаща всички консумативи и разходи свързани с ползването на техническо оборудване (ремонтни работи, общи разходи и др.), считано от датата на подписване на договора.

10. Да полага за наетото техническо оборудване грижата на добър стопанин и да го върне след прекратяване на договора с всички направени трайни подобрения.

11. Да уведомява незабавно **НАЕМОДАТЕЛЯ** за всички повреди и посегателства върху техническото оборудване.

12. Да отстранява за своя сметка всички текущи повреди в техническо оборудване, както и виновно причинените щети.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13. Договорът се прекратява :

а) с изтичане на срока, освен ако не бъде продължен;

б) по взаимно съгласие на страните;

в) без предизвестие - от **НАЕМАТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията от страна на **НАЕМОДАТЕЛЯ.**

г) без предизвестие - от страна на **НАЕМОДАТЕЛЯ** при редовно не плащане от страна на **НАЕМАТЕЛЯ** на консумативни разходи.

14. Действието на настоящия договор може да бъде прекратено от всяка една от страните с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

15. Срокът на настоящият договор може да бъде продължен, с писмено съгласие между страните, като могат да се договарят и нови клаузи по същия. В противен случай договора се прекратява с изтичане на уговорения в настоящия договор срок.

16. Приемането и предаването на товарните превозни средства с протокол, подписан от двете страни.

17. Страните на настоящия договор решават възникналите спорове относно изпълнението му, чрез преговори, с подписване на споразумение, а когато това се окаже невъзможно по съдебен ред, съгласно Българското законодателство.

18. За неуредените в този договор отношения се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове в Република България

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

НАЕМОДАТЕЛ:.....
/Д.Атанасов/

НАЕМАТЕЛ:.....
/А.Величков/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / BG / REPUBLIC OF BULGARIA
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ / MINISTRY OF INTERIOR

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I

REGISTRATION CERTIFICATE PART I

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION FEUILLE I

(A) СА6418ХР (E) VF3ZCRMDC17689201 (B) 27.09.2005 (J) N1

(K) *** (P.5) 10DZ354038827 (P.3) ДИЗЕЛ / DIESEL

(D) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ / TRUCK (D.1) ПЕЖО БОКСЕР / PEUGEOT BOXER

(D.2) *** *** *** (D.3) *** ***

(R) БЯЛ / WHITE

(F.1)	3500	(F.2)	3500	(F.3)	4800	(G)	1899		
(N.1)	1850	(N.2)	2120	(N.3)	***	(N.4)	***	(N.5)	***
(P.1)	2179	(P.2)	74	(P.4)	4350	(O)	***	(L)	2
(S.1)	2+1	(S.2)	***	(O.1)	2000	(O.2)	750	(M)	3700
(T)	127	(U.1)	88	(U.2)	***	(U.3)	77	(W)	***
(V.1)	***	(V.2)	***	(V.3)	***	(V.4)	***	(A)	***
(V.5)	***	(V.6)	***	(V.7)	***	(V.8)	***	(V.9)	***

(C.1.1) "ВЕЛ-КАМ" ЕООД / "VEL-KAM" LTD БУЛСТАТ/ ID 130331046

(G.4) (a) СОБСТВЕНИК / OWNER

(C.1.2) Обл. СОФИЯ,общ. СТОЛИЧНА, ГР. СОФИЯ
Obl. SOFIYA,obshti. STOLICHNA, GR. SOFIA
ЖК. МЛАДОСТ 3, БЛ. 313, ВХ. 2, ЕТ. 11, АП. 77
ZH.K. MLADOST 3, BL. 313, VH. 2, ET. 11, AP. 77

(H) 3 (I) 15.07.2014

ПОДПИС:
SIGNATURE:

ЗАБЕЛЕЖКА
NOTE

006596381

N 006596381

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / REPUBLIC OF BULGARIA
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ / MINISTRY OF INTERIOR

BG

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I
REGISTRATION CERTIFICATE PART I
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION FEUILLE I

(A)	CA0489MH		(E)	VF3YCBMFB11311698	(B)	28.02.2008	(J)	N1	
(K)	***		(P.5)	10TRJ20149138	(P.3)	ДИЗЕЛ / DIESEL			
(D)	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ / TRUCK		(D.1)	ПЕЖО БОКСЕР / PEUGEOT BOXER					
(D.2)	Y*BMF*,YCBMF*,YCBMFB *** ***				(D.3)	BOXER ***			
(R)	БЯЛ / WHITE								
(F.1)	3500	(F.2)	3500	(F.3)	****	(G)	1925		
(N.1)	1850	(N.2)	2000	(N.3)	***	(N.4)	***	(N.5)	***
(P.1)	2198	(P.2)	88	(P.4)	3500	(Q)	***	(L)	2
(S.1)	2+1	(S.2)	***	(O.1)	***	(O.2)	750	(M)	3450
(T)	150	(U.1)	81	(U.2)	2825	(U.3)	***	(W)	***
(V.1)	0.368 g/km	(V.2)	0.019 g/km	(V.3)	0.336 g/km	(V.4)	0.3550	(X)	***
(V.5)	0.0460 g/km	(V.6)	***	(V.7)	200	(V.8)	7.6000	(V.9)	EURO 4

(C.1.1) "ВЕЛ-КАМ" ЕООД / "VEL-KAM"LTD — БУЛСТАТ/ ID 130331046

(C.4) (a) СОБСТВЕНИК / OWNER

(C.1.3) Обл. СОФИЯ,общ. СТОЛИЧНА, ГР. СОФИЯ / Obl. SOFIYA,obsht. STOLICHNA, GR. SOFIA
Ж.К.МЛАДОСТ 3, БЛ. 313, ВХ. 2, ЕТ. 11, АП. 77 / ZH.K. MLADOST 3, BL. 313, VH. 2, ET. 11, AP. 77

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ / ПЪТНА ПОЛИЦИЯ / 2154 / СОФИЯ / SOFIA / BGR / TRAFFIC POLICE / MINISTRY OF INTERIOR

(H) 5 (I) 26.02.2013 ПОДПИС: / SIGNATURE:

ЗАБЕЛЕЖКА / NOTE

005604872

N 005604872

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ / REPUBLIC OF BULGARIA
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ / MINISTRY OF INTERIOR

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I

REGISTRATION CERTIFICATE PART I

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION FEUILLE I

(A) CA7427TM (E) WF0TXXTTPT6U10509 (B) 28.09.2006 (J) N1

(K) *** (P.6) 6U10509 (P.3) ДИЗЕЛ / DIESEL

(D) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ / TRUCK (D.1) ФОРД ТРАНЗИТ КОНЕКТ 200 / FORD TRANZIT CONNECT 200

(D.2) *** *** *** (D.3) *** ***

(R) ЖЪЛТ / YELLOW

(F.1)	2025	(F.2)	2025	(F.3)	3040	(G)	1405		
(N.1)	***	(N.2)	***	(N.3)	***	(N.4)	***	(N.5)	***
(P.1)	1753	(P.2)	55	(P.4)	4000	(Q)	***	(L)	2
(S.1)	1+1	(S.2)	***	(O.1)	***	(O.2)	***	(M)	2664
(T)	***	(U.1)	***	(U.2)	***	(U.3)	***	(W)	80
(V.1)	***	(V.2)	***	(V.3)	***	(V.4)	***	(A)	МЕХАНИЧНО / MECHANIC
(V.5)	***	(V.6)	***	(V.7)	***	(V.8)	***	(V.9)	EURO 3

БУЛСТАТ/ID 130331046

(C.1.1) "ВЕЛ-КАМ" ЕООД / "VEL-KAM" LTD

(C.4) (а) СОБСТВЕНИК / OWNER

(C.1.3) Обл. СОФИЯ,общ. СТОЛИЧНА, ГР. СОФИЯ / Obl. SOFIYA,obshi. STOLICHNA, GR. SOFIA

Ж.К. МЛАДОСТ 3, БЛ. 313, ВХ. 2, ЕТ. 11, АП. 77 / ZH.K. MLADOST 3, BL. 313, VH. 2, ET. 11, AP. 77

(H) 6 (I) 28.12.2012 ПОДПИС / SIGNATURE:

ЗАБЕЛЕЖКА / NOTE

005546070

N 005546070

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„ВЕЛ – КАМ" ЕООД,

/посочете фирмата на участника/

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции **Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"**

открита с решение № РП-36 от 30.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД** (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	***Строителен инженер***	**Бисер Александров Манастирски**	**Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство**, диплома №02089/1992г. ВВИСУ „Л.Каравелов"	**23 години**
2.	***Контрол по качеството*** ***Специалист по здравословни безопасни условия на труд***	**Нели Александрова Михайлова**	**Удостоверение №28/24,07,2015**г. изд. от. „МДО КОНСУЛТ" ООД **Удостоверение №5/18,07,2015г.** изд. от. „МДО КОНСУЛТ" ООД	**21 години**

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1.	***Ръководител на екипа – Архитект***	**Мариана Дионисиева Цветкова**	**Магистър –архитект с ППП** Направление **Архитект** Година на продобиване: **2004г.** **Удостоверение Рег.№ 02178** **Издаден от КАБ**	**22 години**
2.	***Конструктор***	**Красимир Кирилов Точев**	**Магистър – Инженер по строителство на сгради и съоръжения с ППП –**	**9 години**

			Направление Конструктивна Организация и изпълнение на строителството Година на продобиване: 2007г. Удостоверение Рег.№ 07688 Издаден от КИИП	
3.	***Проектант по част „Енергийна ефективност"*** ***Проектант по част „ОВК" – инженер ОВК***	**Ангел Григоров Англелов**	**Магистър – Машинен инженер с ППП** Направление: **Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване** Година на продобиване: 2005г. **Удостоверение Рег.№ 08991** **Издаден от КИИП**	**13 години**
4.	***Проектант по част „Електрическа"***	**Лидия Христенова Манова**	**Магистър – Електро-инженер с ППП** Направление: **Елекртическа** Година на продобиване: 2004г. **Удостоверение Рег.№ 06169** **Издаден от КИИП**	**29 години**
5.	***Проектант по част „Пожарна безопасност" – инженер***	**Благовест Николов Бошев**	**Инженер по пожарна и аварийна безопасност с ППП** Направление **Пожарна и аварийна безопасност** Година на продобиване:2014г. **Удостоверение Рег.№ 42018** **Издаден от КИИП**	**22 години**
6.	***Проектант по част „ПБЗ" и проект за управление на отпадъците*** ***Проектант по част „Управление на отпадъците"***	**Евелина Александрова Крумова**	**Строителен инженер с ППП– от 2005г** Направление **Конструктивна Организация и изпълнение на строителството** Година на продобиване:2008г. **УдостоверениеРег.№ 10384** **Издаден от КИИП** **Сертификат №255/04.02.2014г** за завършил успешно курс на обучение относно приложението на **НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци**	**10 години**

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 8 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 22.02.02016 г. Декларатор : .....

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Бисер Александров Манастирски**

Заемана позиция ***Строителен инженер***

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....



Саморъчен подпис

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВИСШЕ ВОЕННО ИНЖЕНЕРНО СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Л. КАРАВЕЛОВ"- СОФИЯ

ДИПЛОМА

за завършено ВИСШЕ образование

№ 02089

Притежателят на тази диплома Бисер Александров Манастирски

роден на 05.01.1969 година в гр. /с/ Лом

област Михайловгр. е постъпил през 1987 година и завършил през 1992 година ПЪЛНИЯ КУРС на ВВИСУ „Л.Каравелов" по специалността ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО със среден успех от изпитите през курса на следването Добър 3,73 и успех от държавните изпити Мн.добър 4,50

С решение на Държавната изпитна комисия от 1992 год. му се присвоява военна квалификация военен инженер по промишлено и гражданско строителство

На основание Указ No 1815 от 16 август 1973 г. му се признава ВИСШЕ образование и гражданска квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство - технолог

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

Ген.лейт.инж. (Златев)

НАЧАЛНИК НА ВВИСУ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

Полковник (Грънчаров)

Гр. София, 1992 г. Регистрационен No 2034

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Нели Александрова Михайлова**

Заемана позиция ***Контрол по качеството и Специалист по здравословни безопасни условия на труд***

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

"МДО КОНСУЛТ" ООД

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Лицензия № 200912813/27.01.10 е, издадена от НАПОО
гр.София ул. „Цар Симеон" № 89 тел. 832 60 65 / 0887098062

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 28/2015 година

Този документ удостоверява, че

Г - жа НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА

Длъжност технически секретар

Фирма „ВЕЛ - КАМ" ЕООД

В уверение на това, че е завършила обучение за

КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

съгласно чл.5 от Наредба № 2 за "Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи"

Управител: /инж.М.Одажиева/

24.07.2015 г.
София

"МДО КОНСУЛТ" ООД

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Лицензия № 200912813/27.01.10 г, издадена от НАПОО
гр.София ул. „Цар Симеон" № 89 тел. 832 60 65 / 0887098062

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 5/2015 година

Настоящото удостоверение се издава на

Г-жа НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА

Длъжност технически секретар

Фирма „ВЕЛ - КАМ" ЕООД

В уверение на това, че е завършил курс по Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност

42

18.07.2015 г.
София

Управител:
/инж.М.Одажиева/

"МДО КОНСУЛТ" ООД София

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От ***Мариана Дионисиева Цветкова***

Заемана позиция ***Ръководител на екипа – Архитект***

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

3—132



(подпис)

ЕГН: 6801081 7М

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А 91 № 010181

Мариана Дионисиева Цветкова

роден а на 08.01.1968 в гр. (с.) Видин

област Михайловградска

е постъпил а през 19 87 и завършил а

през 19 93 г. пълния курс на Висшия институт по архитектура и строителство
(висше учебно заведение)

по специалността

архитектура

със среден успех от изпити

през курса на следването Мн. добър 5·23

и успех от държавния изпит Мн. добър 5·25

С решение на Държавната изпитна комисия от 25.01.19 93 г. му (и) се признава квалификация

АРХИТЕКТ

РЕКТОР:

Гр. София, 25.02.1993 г.

Регистрационен № 27750

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Мариана Дионисиева Цветкова

регистрационен номер 02178

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите чл. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗАИПД)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към подписваните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Застрояване", „Локална безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От ***Красимир Кирилов Точев***

Заемана позиция ***Конструктор***

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

УНИВЕРСИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на Красимир Кирилов Точев

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалисти

[illegible]

[illegible]

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 07688

Важи за 2016 година

инж. КРАСИМИР КИРИЛОВ ТОЧЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕРИ ПО СТРОИТЕЛСТВО ПЪТИЩА И СГРАДЪЖЕНИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 33/17.03.2007 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП

Председател на РК

Кордов

Председател на КР

инж. И.

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

0:2016

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От *Ангел Григоров Англелов*

Заемана позиция ***Проектант по част „Енергийна ефективност" и Проектант по част „ОВК" – инженер ОВК***

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....

22.02.2016 г.
(дата на подписване)



(подпис на притежателя)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София
Енергомашиностроителен факултет

ДИПЛОМА

на АНГЕЛ ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност
Топлотехника

с професионална квалификация
МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

ДЕКАН:
(проф. д-р А. Кирий)
(подпис)

(проф. дтн В. Живков)
(подпис и печат)

Серия ТУ-СФ-2002

№

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 939 / 24 юли 2012 г.

АНГЕЛ ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ

ЕГН 7808043206, роден на 04 август 1978 година
в гр. Монтана, област Монтана, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 24 юли 2012 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3(б) от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

(Проф. д-р инж. Марин ХРИСТОВ)
(печат на ТУ)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ * РЕКТОРАТ * СОФИЯ *

Тел.: (359 2) 965 21 11
Факс: (359 2) 868 32 15
www.tu-sofia.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1000 София
бул. „Климент Охридски" № 8

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 08991

Важи за 2016 година

ИНЖ. АНГЕЛ ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 13/11.02.2005 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Н. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Карапеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Лидия Христенова Манова**

Заемана позиция ***Проектант по част „Електрическа”***

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: “Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А“, вх. „Б“, вх. „В“ и вх. „Г“, с административен адрес ж. к. „Еленово“

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....

22.02.2016 г.
(дата на подписване)



(отверзчег офицер)

1983 г. 14-800 комплекс с прегис БП 1100 ан.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ В 82 № 010939

Притежателя на тази диплома
Лидия Христианова Манова
родена на 7.10.1958 г. в гр. София
окръг
е постъпил а. през 1975 г. и завършил
през 1983 г. пълния курс на
ВМЕИ „В. И. Ленин" София
(висше учебно заведение)
по специалността Ел. снабд. и ел. обзавеждане съ среден успех от изпитите
през курса на следването Добър 5.68
и успех от държдавните изпити Добър 4.00
С защитата на дипломната изпитна
комисия от 18.III. о 83 г. му (й) се признава за квалификация

ЕЛЕКТРОТЕХНЕР

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН ДИРЕКТОР

гр. София 13.IV. 1983 г.

Регистрационен № 10 [illegible]

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06169

Важи за 2016 година

инж. ЛИДИЯ ХРИСТЕНОВА МАНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Карапеев

Председател на УС на КИИП

2016

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Благовест Николов Бошев**

Заемана позиция ***Проектант по част „Пожарна безопасност"***

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

ВИПУСК

XIX



(подпис)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВИСШ ИНСТИТУТ — МВР

факултет „ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА"

ДИПЛОМА

за висше образование

№ 4912

Притежателят на тази диплома Благовест Николов Бошев ЕГН 691212 3480

роден в гр.(с) Пазарджик община

област Пловдив е постъпил през 1988 г. и завършил през 1993 г. курса на Висшия институт — МВР, по специалностите „Противопожарна техника и безопасност" и „Водоснабдяване и канализация" от професионално направление „Строителство" със среден успех от изпитите през курса на следването мн добър 4,89 и успех от държавния изпит мн добър 4,50

С решение на държавната изпитна комисия от 10.09 1993 година му се признават квалификациите „Инженер по противопожарна техника и безопасност" и „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация"

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖ. ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН

РЕКТОР

ВИСШ ИНСТИТУТ МВР

СОФИЯ 14.IX 1993 г.

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 42018

Важи за 2016 година

инж. БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ БОШЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ОТКЕНЕНО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Вкл[illegible] с протоколно решение на УС на КИИП 106/28.[illegible].2014 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА №13-1971 ЗА СТПЕОБП

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ, СХЕМИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК — *Председател на КР*

[illegible] Кордов — *инж. И. К[illegible]*

Предсе[illegible]

[illegible] Ст. Кипарев

КИИП

2016

58

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Евелина Александрова Крумова**

Заемана позиция ***Проектант по част „ПБЗ" и проект за управление на отпадъците и Проектант по част „Управление на отпадъците"***

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....

22.02.2016 г.
(дата на подписване)



София

УНИВЕРСИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ
София
Строителен факултет

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на Евелина Александрова Чакова

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност
Строителство на сгради и съоръжения

с професионална квалификация
магистър инженер

ДЕКАН:
доц. д-ор инж. Ц. Даковски

РЕКТОР:
доц. д-р инж. П. Пенев

Евелина Александрова Чакова

ЕГН 8211017157, роден на 01.11.1982 г.

София, обл. София,

Република България,

гражданин на Република България,

завършил през 2005 година,

пет годишен курс на обучение

по специалност

Строителство на сгради и съоръжения

специализация

Конструкции

Среден успех от курса на обучение

добър 4.31

Среден успех от защита на дипломната работа

мн.добър 4.75

Протокол на Държавната изпитна комисия

№ 978/06/07/2005

ДЕКАН

проф. д.ик.н. инж. Д. Даковски

Регистрационен № 34971/2005г.

Серия УАСГ-2005

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КИИП камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№255/04.02.2014г.

инж. Гвелина Александрова Крумова

проектант с регистрационен номер 10384

завърши успешно курсна обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ПО на КИИП

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 10384

Важи за 2016 година

ИНЖ. ЕВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КРУМОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

вписан/а в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 43/28.01.2008 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

Председател на КР

инж. И.

инж. Ст. Кинарев

2016

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

„ВЕЛ – КАМ" ЕООД,

/посочете фирмата на участника/

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"
открита с решение № РП- 36 от 30.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Циментов разтвор за шприцоване на основата	м	52,00
2	Варо-циментова мазилка по фасади	м2	527,00
3	Дълбокопроникващ грунд	м2	4445,00
4	Топлоизолационна система EPS 5 см, X<0,036W/mK /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели и ъгли/ по външните стени на сградата	м2	3952,00
5	Топлоизолационна система EPS 2 см за обръщане на прозорци	м	3600,00
6	Минерална мазилка по фасади	м2	4445,00
7	Топлоизолационна система XPS 5 см, A<0,035W/mK за покрив	м2	890,00
8	Замазка	м2	480,00
9	Двуслойна битумна мембрана (втори пласт с посипка)	м2	1050,00
10	Ламаринена обшивка	м2	180,00
11	Щорцове	м	302,00
12	Холкери	м	340,00
13	Водопроемници	бр.	20,00
14	Водосотчни тръби	м	32,00
15	Варо-циментов разтвор	м2	98,00
16	Бетонови шапки на комините	бр.	16,00
17	Мазилка	м2	128,00
18	Дълбокопроникващ грунд	м2	890,00
19	Топлоизолационна система EPS 5 см, Л<0,035 W/mK /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели и ъгли/	м2	890,00
20	Минерална мазилка	м2	890,00
21	Материали за подмяна на осветителната инсталация	м	395,00
22	Енергоспестяващи осветителни тела	бр.	24,00
23	Система за автоматизирано централно управление	бр.	4,00
24	5 камерна PVC дограма, U<l,40W/mK	м2	377,00
25	AL дограма, U<l,70W/mK	м2	16,00
26	Материал за обръщане на вътрешни страници на прозорци	м	1869,00

		м	795,00
27	Външна алуминиева подпрозоречна пола	бр.	1,00
28	Материали за ремонт на парапетитие	бр.	1,00
29	Циментов разтвор за възстановяване на бетоновото покритие	бр.	1,00
30	Материали за обработка на всички видими армировъчни пръти	бр.	3,00
31	Материали за възстановяване и оформяне на дилатационна фуга	бр.	1,00
32	Материали за усилване на отвори	бр.	4,00
33	Мълниезашитна инсталация	м2	253,00
34	Мазилка	м2	790,00
35	Шпакловка по стени и тавани	м2	790,00
36	Латекс за боядисване на стени и тавани	м2	350,00
37	Блажна боя по метални парапети, врати и цокли	м	98,00
38	Материали за ремонт на стълбищни парапети		

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. "РЬОФИКС"ЕООД-варо-циментов зидарски хоросан;
2. "РУСЕНСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ"-варов разтвор;
3. „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД – смесен портландцимент;
4. „КАМЪНИ И ПЯСЪК" ООД – пясък;
5. „МАРИСАН И КОЛЕВ" ООД – дълбокопроникващ грунд;
6. „СТРОМ 21"ОО Д- лепило за топлоизолационни плочи;
7. „МАРИСАН И КОЛЕВ" ООД – армираща стъкотекстилна мрежа;
8. „МАРИСАН И КОЛЕВ" ООД – лепило-шпакловачна смес за топлоизолация;
9. „МАРИСАН И КОЛЕВ" ООД – лепило за топлоизолация;
10. „МАРИСАН И КОЛЕВ" ООД – PVC водооткапващ кант;
11. „МАРИСАН И КОЛЕВ" ООД – дюбел с пласмасов пирон;
12. „МАРИСАН И КОЛЕВ" ООД – EPS плочи;
13. „МАРИСАН И КОЛЕВ" ООД – ъглов профил с мрежа;
14. „МЕГАХИМ РУСЕ"АД -минерална мазилка;
15. "ФИБРАН БЪЛГАРИЯ" АД – термоизолационни плочи XPS;
16. „ТЕРМОБУЛ"ООД - покривно фолио;
17. "ИЗОЛА ПЕТРОВ"ЕООД – битумна хидроизолационна мембрана – долен пласт;
18. "ИЗОЛА ПЕТРОВ"ЕООД - битумна хидроизолационна мембрана – завършващ слой;
19. "ИЗОЛА ПЕТРОВ"ЕООД - битумен грунд;
20. „БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖИНЕРИНГ ООД - поц.ламарина;
21. МТ"МЕТАЛ ТРЕЙД"ООД -покривно водоотвеждане;
22. NL Hutterer&Lechner GmbH – сифони водоприемници;
23. „ДЕКОТЕКС 99"ООД – материали за ел.инсталации;
24. „ВИВА"ЕООД- плафониера със сензор за движение;
25. „АЛУПЛАСТ ЖТГ"ЕООД - PVC дограма KMG;
26. „НИЯГЛАС"ЕООД – стъклопакети;
27. „СТИЛМЕТ"АД - алуминиеви профили;
28. „ДЕКОТЕКС 99"ООД – материали за мълниезащитна инсталации;

29. „ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – силикон;
30. „АНГРО” ООД –гипсово лепило;
31. „СТРОМ 21”ООД - гипсова шпакловка;
32. „ОРГАХИМ”АД- алкидна боя;
33. „ОРГАХИМ”АД- антикорозионен грунд;
34. „МЕГАХИМ РУСЕ”АД – латекс.



УЧАСТНИК:.....
/Антон Величков-управител /

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно чл.24 от НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 7/2011 г.)

Производителят

РЬОФИКС ЕООД
ул. „Спартак" №10
BG-4490 Септември

декларирам, че строителният продукт:

RÖFIX 950 Kalk-Zement-Mauermörtel
Варо-циментов зидарски хоросан

- произведен във Фабриката за производство на сухи строителни смеси на РЬОФИКС ЕООД в град Септември, ул. „Спартак" №10
- разтвор за зидарии от тухли, циментови и варо-пясъчни блокчета и др. при нормални статични изисквания
- **за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт:**

БДС EN 998-2:2010

Съответствие е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, Директивата за строителни продукти 89/106/ЕС и приложение ZA 1 към БДС EN 998-2:2004.

Система за оценяването 2+ съгласно Таблица ZA.2.

Декларацията се издава въз основа на ЕО сертификат за производствен контрол

1139-CPD-1248/08

издаден от Службата за изпитване, контрол и сертифициране към Областната управа на Виена и е валиден докато изискванията на хармонизираната техническа спецификация по отношение на условията на производство в завода или производствения контрол не изменени значително.

Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта №003/29.05.2007 г.

Специфични условия, свързани с употребата на продукта: съгласно техническата карта и информационния лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировка: 2008.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 06.04.2012 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ 1918/30.12.2005г.

Долуподписаният, Недялко Маринов Славов - Изп.директор
на **"Русенска строителна компания" АД**
гр.Русе Източна промишлена зона
декларирам на собствена отговорност, че продуктът
Варов разтвор-13м^3
/наименование и търговска марка,тип или модел,№ на партидата(пробата)или серията,
Стедия-База
евентуално произход и брой на екземплярите/
за който се отнася тази декларация, е в съответствие със
следния/те/ стандарт/и/, техническо одобрение(ТО) или друг/и/
нормативен/ни/ акт /актове/
БДС 9340-86,БДС EN 1015

/наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите),ТО или друг(ите)нормативен
акт(актове)
и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на строителните продукти
съществени изисквания за безопасност на други наредби за
оценяване на съответствието
010"Булгарконтрола"ЕАД,гр.София,ул."Парчевич"№42
име(наименование),адрес и идентификационен номер на упълномощено лице за оценяване на
съответствието(когато се изисква).
№010-НСИОССП-145/22.06.2004г.
номер и дата на издадени сертификати,технически одобрения и протоколи от изпитване (в случай,че
има такива)

специфични изисквания,свързани с употребата на продукта,(указания за проектиране,изпълнение и
експлоатация)(може да се приложат отделно към декларацията)
"СО" 2004г.
година на поставяне на маркировката "СО"
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося
съгласно чл. 313 от НК.

гр.Русе

Изп.директор
/Н.Славов/
(фамилия, и подпис на производителя
или на негов представител)

TITAN
ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

долуподписаният
Александър Чакмаков – Генерален Директор
на
"Златна Панега Цимент" АД
с адрес: с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул. "Шипка", №2

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

CEM II/B-M (P-L-S-V) 32,5 R

СМЕСЕН ПОРТЛАНДЦИМЕНТ,

произведен в "Златна Панега Цимент" АД,
за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти,
БДС EN 197-1 ; БДС EN 197-2;

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на сертификат
№: 1950 – CPD – 023-1/2007 г.

издаден от: НИИСМ – София, ул."Илия Бешков", №1;
притежаващ Разрешение № CPD 05 – NB 1950 от 17.09.2007 г. на МРРБ

Маркировката "CE" е поставена за първи път на продукта на през 2007г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

05.12.2007г.
с. Златна Панега

Александър Чакмаков
Генерален Директор

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД
TITAN

CE

CPD05-NB1950

Съхранение: *В покрити, сухи и проветриви помещения. При складиране и съхранение във влажна среда цементът втвърдява и е негоден за нормална употреба.*

Употреба: *Съгласно указанията на специалиста проектиран бетона или разтвора. Препоръчително е да се работи с цимент при температура от 5°до 30°С. По-ниските температури забавят, а по-високите ускоряват свързването на цимента.*

Безопасност: *Xi, R 37/38, R 41, R 43,S2, S22, S24/25, S26, S36/37/39, S46*

КАМЪНИ И ПЯСЪК ООД
София

"КАМЪНИ И ПЯСЪК" ООД

• България • София •жк. Враждебна ул. „Първа" № 7 • BG12111Q
тел.: 02 / 400 5151 • факс:02 / 400 51 55 •
• E-mail: office@kip.bg •

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Константин Велев, в качеството си на упълномощен представител на фир
„Камъни и пясък " ООД – гр.София п.код 1839, кв.Враждебна, ул.Първа № 7

ДЕКЛАРИРАМ,

на собствена отговорност, че продуктът „Пясък за бетон – фракция *d/D=0/4 mm* ", произведен
Кариера „Пет Могили", за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена
поддържана от производителя система на производствен контрол и е в съответствие със станда
БДС EN 12620 "Добавъчни материали за бетон" и съответствието е оценено съгласно Наредбата
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията е издадена на основание Сертификат 1950 - CPD 216-2/ 03.04.2009 от НИИСМ ЕОО
НОССП, индентификационен № 1950 от ЕС, с адрес гр.София п.код 1528 ул."Илия Бешков" № 1.

Маркировката „CE" е поставена за първи път на продукта на 03.04.2009.

Декларирам, че ми е известна отговорноста, която нося чл.313 от НК.

/ Настоящата декларация се издава на **"ТОПЛИВО-АД"** *и се отнася за* ***ПЯСЪК*** *за бето
фракция d/D=0/4 mm , количество 394, 6 тона, получен от кариера Пет Могили през мес
март 2010 г /*

гр. София
12.04.2010 г.

инж. Константин Велев
Мениджър продажбите

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

МАРИСАН
БИЖУТЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ТЕРМОФЛЕКС®COLOUR PRIMER

оцветен паропропусклив грунд, проникващ в основата и подобряващ сцеплението, преди полагане на мазилки и боядисване на фасади

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е изпитан съгласно следните стандарти

БДС EN ISO 2431, БДС EN ISO 3251, БДС EN ISO 3678, БДС 9845-85, БДС EN ISO1062-3, БДС EN ISO 7783-2

Декларацията се издава въз основа протокол от изпитване **№ 561-3-183/02.08.2010** на Изпитвателен център по строителство (ИЦС) при Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД, гр. София, акредитирана от ИА "БСА" със сертификат № 271 ЛИ.

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти - Научноизследователски строителен институт - НИСИ ЕООД - гр. София 1618, бул. Никола Петков № 86; с Идентификационен номер NB 2032 на Европейската комисия и Разрешение № CPD 10 - NB 2032/14.04.2008г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за оценяване съответствието на строителните продукти.

Система за оценяване на съответствието: 4

Тази декларация се издава за следните продукти:
ТЕРМОФЛЕКС®Colour Primer към Протокол №

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

гр. Русе
28.11.2011 г.

Управител:.....
/Ст. Колев/

гр. Русе 7009, Източна промишлена зона, ул. "Калнъ дере" 15,
тел.: 082 519 721,519 722, факс: 082 845 344,
www.marisanbg.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
EC DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Долуподписаният Стром 21 ООД, гр. София, ул. Траян Танев 97 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

„Суперстирофикс - light" – лепило за топлоизолационни плочи

произведен в гр. София, ул. Траян Танев 97, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за за управление на качеството сертифицирана по ISO 9001, сертификат № BG14778Q, издаден от Bureau Veritas и е в съответствие с Техническа спесификация:

БТО 10.2/07.04.2010-лепило за топлоизолационни плочи

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта

№: 1115-3-313/19.04.2010 год.

Протоколът е издаден от НИСИ, гр. София, бул. Никола Петков 36
Продуктът е негорим: клас А1 съгласно EN 13501-1

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката или придружават продукта.

Гр. София
28.05.2010 г.

Николай Георгиев
/Изпълнителен Директор/

BAUMASTER

СТРОМ 21

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

АРМИРАЩА СТЪКЛОТЕСТИЛНА МРЕЖА

алкалоустойчива мрежа от стъкловлакна за изработка
на армиран шпакловъчен слой в топлоизолационни системи
и саниране на пукнатини по фасадни повърхности
с маса 145g/m^2 или 160g/m^2

за който се отнася тази декларация, е произведен от Masterplast Kft., H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a, в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е класифициран в съответствие с

ETAG 0004

Съответствието е оценено съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и Насоки за приложение на Thermomaster A-02 ETICS – Masterplast Group Zrt.

.

Декларацията се издава въз основа изпитвания от Innovatex Rt. Budapest (NB 1523); MFPA Leipzig, (NB 0800) и IFBT GmbH (NB 1109), Zertifikat 07-060C

Тази декларация се издава за:
АРМИРАЩА СТЪКЛОТЕКСТИЛНА МРЕЖА към Протокол №

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

гр. Русе
09.10.2012 г.

Управител: ....
/Ст.Колев/



ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 018

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® КОНТАКТ

EN 13499, EN 12004, EN 998-1, клас CSIV W2 C2TE

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

лепило-шпакловъчна смес за лепене и шпакловане
на топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS)
при топлинно изолиране на сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:



Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти - Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ-ЕС-010-08-01/19.12.2007г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на сцепление на основното покритие към EPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на сцепление на лепилния състав към EPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на натиск на 28-ия ден	≥ 6 N/mm^2	EN 998-1:2010
Капилярна абсорбция на вода(с)	≤ 0,20 $kg/(m^2 . min^{0,5})$	EN 998-1:2010
Реакция на огън	Евроклас А1	т.4.4 от EN 12004:2007+A1:2012
Начална якост на сцепление при опън	≥ 0,5 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	≥ 0,5 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след термично третиране	≥ 0,5 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване	≥ 0,5 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Отворено време: якост на сцепление при опън	≥ 0,5 N/mm^2 след не по-малко от 20 min	EN 12004:2007+A1:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ ООД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
04.02.2014 г

Управител:
/Ст.Колев/

МАРИСАН & КОЛЕВ Русе ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® ЛЕПИЛО ЗА EPS/XPS, с фибри

EN 13499, EN 12004, EN 998-1, клас CSIV W2 C2TE

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

еластичен разтвор подсилен с армиращи фибри
за лепене на топлоизолационни плочи от EPS/XPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти - Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ-ЕС-010-6/19.12.2007г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Якост на сцепление на основното покритие към EPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на сцепление на лепилния състав към EPS и XPS плочите	≥ 80 кРа	EN 13499:2003
Якост на натиск на 28-ия ден	≥ 6 N/mm^2	EN 998-1:2010
Начална якост на сцепление при опън	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след термично третиране	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване-размразяване	≥ 1,0 N/mm^2	EN 12004:2007+A1:2012
Отворено време: якост на сцепление при опън	≥ 0,5 N/mm^2 след не по-малко от 20 min	EN 12004:2007+A1:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ ООД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
04.04.2014 г

Управител:
/Ст.Колев/

МАРИСАН & КОЛЕВ ООД РУСЕ

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ТЕРМОФЛЕКС®
ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА

устойчив на алкалност PVC профил с водооткапващ кант
за целево отвеждане на дъждовната вода и прецизно оформяне
на излизащи от фасадата хоризонтални ръбове

за който се отнася тази декларация, е произведен в страна от европейския съюз в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с

ETAG 0004

Съответствието е оценено съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Тази декларация се издава за:
ТЕРМОФЛЕКС® ВОДООТКАПВАЩ ПРОФИЛ С МРЕЖА към Протокол №

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД РУСЕ

гр. Русе
09.10.2012 г.

Управител: .....
/Ст.Колев/

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ТЕРМОФЛЕКС® ДЮБЕЛ С ПЛАСТМАСОВ ПИРОН

сертифицирани набивни дюбели с пластмасов пирон
за механично закрепване на плочи от EPS и XPS
Ф 10/60 x 100, 120, 140, 160, 180 и 200 мм

за който се отнася тази декларация, е произведен от Star Plastic LTD с адрес 34582 Silivri, Istanbul, Turkey в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е класифициран в съответствие с Европейско техническо одобрение

ETA – 08/0340

Съответствието е оценено съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
Декларацията се издава въз основа сертификат от изпитване № с.1020-CPD-090-021414/19.04.2009г., издаден от Технически изпитвателен институт за изграждане– Прага.

Тази декларация се издава за:
ТЕРМОФЛЕКС® ДЮБЕЛ С ПЛАСТМАСОВ ПИРОН към Протокол №

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

гр. Русе
22.07.2013 г.

Управител:.....
/Ст.Колев/



ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 035

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ТЕРМОФЛЕКС ® EPS F-16

EN 13163,

клас: L2–W2–T2–S1–P4–DS(N)2–DS(70,-)1–CS(10)80–BS170–TR200–WL(T)1

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

фасадни топлоизолационни плочи от EPS (експандиран полистирен) за топлинно изолиране на сгради като елемент от интегрирана топлоизолационна система

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:



Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски институт по строителни материали - НИИСМ ЕООД с Идентификационен номер NB 1950 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 3 и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № ПИТ–ЕС–47–16/12.04.2012 г и Протокол от изпитване № 250/12.04.2012 г.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евро клас E	EN 13163:2012; EN13501-1:2007+A1:2009
Водопоглъщане - 7дни пълно потапяне, метод 2A	≤ 1 %	EN 13163:2012
Водопоглъщане – 48часа, частично потапяне	≤ 0,5 kg/m^2	EN 13163:2012
Топлинно съпротивление при t = 10°C и d = 50mm	1,39 (m^2.K)/W	EN 13163:2012
Коефициент на топлопроводност при t = 10°C	0,036 W/(m.K)	EN 13163:2012
Напрежение на натиск при 10% деформация	≥ 80 kPa	EN 13163:2012
Якост на огъване	≥ 170 kPa	EN 13163:2012
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	≥ 200 kPa	EN 13163:2012

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът: **Не е приложимо**

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ ООД.

Подписано за и от името на производителя от:

Русе
04.02.2014 г

Управител:
/Ст.Колев/

МАРИСАН & КОЛЕВ ООД РУСЕ

Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД

Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ЪГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА

устойчив на алкалност PVC ъглов профил с мрежа
за армиране и прецизно оформяне на външни ръбове и кантове
по сградата в процеса на нейното топлоизолиране

за който се отнася тази декларация, е произведен в страна от европейския съюз в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с

ETAG 0004

Съответствието е оценено съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Тази декларация се издава за:
ГЛОВ ПРОФИЛ С МРЕЖА към Протокол №

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират у производителя. Специфичните изисквания, свързани с употребата на продукта, както и указанията за полагане и изпълнение, се намират върху опаковката на продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД РУСЕ

гр. Русе
25.03.2014 г.

Управител: ....
/Ст.Колев/

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният : инж. Васил Василев - Производствен директор на "МЕГАХИМ" АД гр.Русе 7013, бул."Липник №123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Xpert Минерална мазилка

е в съответствие с:

- ТС 31 - 2010 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 31 – 2010, която може да се предостави на клиента при поискване.
- Протокол № 484-3-164 / 16.08.2010г. от изпитване на мостра от изделието от Изпитвателен център по строителство (ИЦС) при „НИСИ" ЕООД гр. София.

гр. Русе

03.01.2012 год.

Производствен директор: .....

/ инж.В.Василев/

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и Адрес на Производителя:

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД

Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, София 1404
ул. Околовръстен път 33
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09, 850 40 90, 850 40 91
E-mail: fibran@fibran.bg

Фабрика:
ФИБРАН България АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, Русе 7000,
Източна Промишлена Зона
бул. Тутракан 100
Тел./ Факс: +359 82 846 460
E-mail: factory@fibran.bg

Описание на продукта:

Термоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS), с дебелина вариращa от 20 до 100 мм, с търговско наименование **ФИБРАН ЕКО (FIBRAN ECO)**. Продуктите **ФИБРАН ЕКО** са предназначени за топлоизолация на сгради. Точното описание на всеки продукт е дадено в допълнителна таблица.

Условия, на които отговаря продуктът:

Продуктите **ФИБРАН ЕКО** се произвеждат съгласно директива 89/106/ЕЕС и съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизиран Европейски Стандарт EN 13164.

Институти – Нотифицирани органи:

Първоначалните типови изпитвания на продуктите **ФИБРАН ЕКО** са проведени в Нотифицираните институти:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Лохамер Шлаг 4
82166 Грефелфинг, Германия
Идентификационен номер: 0751

Институт за изпитване на строителни материали, Хановер (MPA BAU)
Нинбургер Щрасе 3
30167 Хановер, Германия
Идентификационен номер: 0764

Година на поставяне на CE маркировка:

2007

Име и длъжност на упълномощеното лице:

Стела Хадираку - R & D Мениджър

FIBRAN BULGARIA S.A. SOFIA
ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД, СОФИЯ

КОДОВЕ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ФИБРАН ЕКО

Тип	Дебелина [mm]	Топлинно съпротивление R_D [$m^2 \times K/W$]	Топлопроводност λ_D [W/m×K]	Реакция на огън клас	Код
WL	25	0,70	0,035	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)–WL(T) 0,7-MU100
	30	0,85	0,035		XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)–WL(T) 0,7-MU100
	40	1,10	0,035		XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)–WL(T) 0,7-MU100
	50	1,25	0,039		XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)–WL(T) 0,7-MU100
	60	1,50	0,039		XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)–WL(T) 0,7-MU100
	80	2,05	0,039		XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)–WL(T) 0,7-MU100
	100	2,55	0,039		XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)–WL(T) 0,7-MU100
RF	20	0,55	0,035	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)200-DS(TH)–WL(T)0,7-MU100
	30	0,85	0,035		XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)250-DS(TH)–WL(T)0,7-MU100
	40	1,10	0,035		XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)250-DS(TH)–WL(T)0,7-MU100
	50	1,25	0,039		XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)–WL(T)0,7-MU100
	60	1,50	0,039		XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)–WL(T)0,7-MU100
	80	2,05	0,039		XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)–WL(T)0,7-MU100
	100	2,55	0,039	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10\Y)300-DS(TH)–WL(T)0,7-MU100
BT, PL	25	0,70	0,035	E	XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)200-DS(TH)-WD(V)5-MU50
	30	0,85	0,035		XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)200-DS(TH)-WD(V)5-MU50
	40	1,10	0,035		XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)200-DS(TH)-WD(V)5-MU50
	50	1,25	0,039		XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)200-DS(TH)-WD(V)5-MU50
	60	1,50	0,039		XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)200-DS(TH)-WD(V)5-MU50
	80	2,05	0,039		XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)300-DS(TH)-WD(V)5-MU50
	100	2,55	0,039		XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)300-DS(TH)-WD(V)5-MU50

FIBRAN Bulgaria S.A.
33 Okolovrasten pat str., 1404 Sofia, Bulgaria, Tel/Fax: +359 2 850 40 90/ +359 2 850 40 91, e-mail: fibran@fibran.bg

FIBRAN BULGARIA S.A. Sofia

THERMOBUL

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният "Термобул"ООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул."Рилски езера" №5

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът **MASTERFOL 120** – покривно фолио, производство на Masterplast Kft. Унгария, за който се отнася тази декларация, отговаря на изискванията на стандарт – **БДС 6752-88, БДС 14100-83, БДС 3521-84 и БДС EN 1931** и е в съответствие с Наредбата за съществени изисквания и оценяване на съответствието на строителни продукти и въз основа на изпитвания от лаборатория при НИИСМ (акредитирана от ИА "БСА" – Сертификат №47 – ЛИ (17), валиден до: 31.07.2005 г.).

Прилагаме протокол за изпитване на продукта както следва:

Протокол № 468 / 07.09.2004 г. – **MASTERFOL 120 – покривно фолио.**

Към декларацията прилагам указания за приложение на продукта на български език.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл 313 НК.

София,
13.09.2004г.

И. Стоичков
Управител на "Термобул" ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СИЕ "ДЕРНИК" СД "АНГРО-ХРИСТОВ"
ТЕРМОБУЛ ООД София
THERMOBUL Ltd. SOFIA

София 1407, ул. Шаварски път 3, тел.: (02) 868 01 32, 962 71 68, факс: (02) 868 00 99, e-mail: thermobul@dir.bg

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ №389/25.11.2013г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Битумна хидроизолационна мембрана /мушама/
ВОАЛИТ 90 3,5 кг/м^2
код: 3800143901342

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

Партида № 326

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се при изпълнение на хидроизолация на плоски покриви и тераси.Като долен пласт при многопластови хидроизолационни системи. .

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

„ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД
Гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64
телефон: 02/ 996 25 22, факс: 02/996 25 50
e-mail: office@izola-pertrov.eu

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V.

Система: 2+

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

№ NB 2032 - НИСИ ЕООД, бул. „Н. Петков“ № 86 извърши първоначална проверка и последващи одити на системата за производствен контрол и издаде ЕС – сертификат за производствен контрол № 2032 – CPD – 07.209A.

7. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евроклас F	Декларация на производителя, съгл.решение на ЕК и т.5.2.5.2 от EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Маса на единица площ, kg/m²	≥ 3,950	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Водонепропускливост	≥ 0,01 MPa	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Якост на опън: - Надлъжно - Напречно	≥ 350 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Относително удължение при опън - Надлъжно Напречно	≥ 2% ≥ 2%	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Съпротивление на статично пробиване	≥ 100 N	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Устойчивост на удар	≥ 900 mm	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)	≥ 100 N	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Якост на сръзване на снажданията - Надлъжно - Напречно	≥ 350 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Огъваемост при ниска температура	≤ -5°C	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Устойчивост на стичане при повишени температури	≥ 120°C	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013

8. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Николина Порожанова – началник производство

Гр. София

29.11.2013

/място и дата на издаване/ ..... /подпис/

За количество по фак. № 4000003975 / 18.03.14 г.

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ №404/29.11.2013г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Битумна хидроизолационна мембрана /мушама/
ВОАЛИТ М90 4,0 кг/м^2 сив
код: 3800143901489

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

Партида № 335

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се при изпълнение на хидроизолация на плоски покриви и съоръжения, като последен завършващ слой при многопластови хидроизолации.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

„ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД
Гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64
телефон: 02/ 996 25 22, факс: 02/996 25 50
e-mail: office@izola-pertrov.eu

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V.

Система: 2+

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

№ NB 2032 - НИСИ ЕООД, бул. „Н. Петков“ № 86 извърши първоначална проверка и последващи одити на системата за производствен контрол и издаде ЕС – сертификат за производствен контрол № 2032 – CPD – 07.209A.

7. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Еврокласс F	Декларация на производителя, съгл.решение на ЕК и т.5.2.5.2 от EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Маса на единица площ, kg/m²	≥ 3,500	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Водонепропускливост	≥ 0,01 MPa	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Якост на опън: - Надлъжно - Напречно	≥ 350 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Относително удължение при опън - Надлъжно Напречно	≥ 2% ≥ 2%	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Съпротивление на статично пробиване	≥ 100 N	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Устойчивост на удар	≥ 900 mm	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)	≥ 100 N	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Якост на сръзване на снажданията - Надлъжно - Напречно	≥ 350 N/50 mm ≥ 200 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Огъваемост при ниска температура	≤ -5°C	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013
Устойчивост на стичане при повишени температури	≥ 120°C	EN 13707:2004+A2:2009/NA:2013

8. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Николина Порожанова – началник производство

Гр. София

25.11.2013г.

/място и дата на издаване/

.....

/подпис/

ИЗОЛА-ПЕТРОВ"-ЕООД СОФИЯ

ИЗОЛА-ПЕТРОВ"-ЕООД

За количество по фак. № 4000003945 / 18.03.14 г.

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22, 996 25 20, факс 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Иван Тодоров Петров – Управител на фирма „**ИЗОЛА - ПЕТРОВ" ЕООД**, с адрес на управление: гр.София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина" № 64, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

БИТУМЕН ГРУНД

от партида №44 в количество 9000 л, за който се отнася тази декларация, в съответствие с всички изисквания на ТС 1-12 „Битумен грунд" и в съответствие изискванията на ***НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ***, параграф 7.

Декларацията се издава въз основа на:

1. Сертифицирана система по качество по ISO 9001:2008, сертификат № HU09/4462 валиден до 02.11.2015 г. издаден от СЖС България;
2. Протокол №228-3-99/10.03.2004 г. от акредитиран изпитвателен център по строителство – ИЦС при НИСИ ЕООД, лаборатория:"Строителна химия и изолации" за първоначално определяне характеристиките на продукта;
3. Протокол от производствен контрол №44/18.11.2013 г.

Указания към потребителя: Нанася се с четка или мече върху предварително почистена основа.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

18.11.2013 г. София
/дата и място на издаване/

/ подпис и печат на производителя/

За количество по фак. № 4000003975/18.03.14

BALKAN STEEL ENG.

Балкан Стийл Инженеринг

1532 - с. Казичене, София, ул. Циклама No 5
тел. 02/ 971 11 09, 973 34 42, факс. 02/ 971 92 33
e-mail: sales@balkansteel.com, www.balkansteel.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: "Балкан стийл инженеринг" ООД
с. Казичане, ул. "Циклама" №5

Декларирам, че материалът, за който се отнася тази декларация е в съответствие с приложения сертификат:

Сертификати с номера: 60001303/24.03.11

№	вид стока
1	Поц. Ламарина лист 0,60x1250x2000 мм

Металът е продаден с фактура № 0004014118 / 20.12.2011

На фирма КОНДИС ООД

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно член 313 от НК

София, 20.12.2011
/ дата и място /

Мениджър Продажби .....
Румен Рачков

FM ML 03.130

ArcelorMittal SKOPJE (CRM) AD
16th Makedonska brigada str. No.18
1000 Skopje, Republic of Macedonia
tel ++ 389 02/3243-900
fax ++ 389 02/3243-936

ФАБРИЧКА ПОТВРДА ЗА КВАЛИТЕТ БР.
MILL'S TEST CERTIFICATE NO. 60001303
(CERTIFICATE OF QUALITY)
ACC TO EN 10204/2.2

ArcelorMittal

ДАТА / DATE 24.03.2011 год.
СКОПЈЕ SKOPJE
Заклучок бр. 0
Contract No.
Lot 174/HDGC
Strana / Page : 1/1

Нарачател - Customer: TO WHOM IT MAY CONCERN
Адреса - Address
Нарачка број - Order No. 5000174
Испратница број - Dispatch Note 60001303
Број на вагон - Wagon Number VN 0800 VA/VN 1900 ER
Производот: Product: Pocinkovan - Hot Dip Galvanized

Испитувања по : EN 10346-2009/EN 10143
Technical delivery conditions:

ADENDUM 5000174

МЕХАНИЧКИ ОСОБИНИ-MECHANICAL PROPERTIES

Позиција Item No.	КОТУР БРОЈ COIL No.	ШАРЖА БРОЈ HEAT No.	КВАЛИТЕТ QUALITY	ДИМЕНЗИИ DIMENSIONS (mm)	ТЕЖИНА WEIGHT GROSS (kg)	ТЕЖИНА WEIGHT NETO (kg)	ГРАНИЦА НА ЗАТЕГНУВАЊЕ YIELD POINT Reh (N/mm2)	ЦВРСТИНА НА ЗАТЕГНУВАЊЕ TENSILE STRENGTH Rm (N/mm2)	ИЗДОЛЖУВАЊЕ ELONGATION A (%)	ДЛАБОКО ИЗВЛ. DEEP DRAWING (mm)
006	1101339/21	124560	DX51D-NAC	0.60x1250xL	3380	3330	270	380	31.30	-
003	1101709/1	939858	DX51D-NAC	0.50x1000xL	4330	4280	278	389	31.30	-
003	1101713/3	926967	DX51D-NAC	0.50x1000xL	3900	3850	267	371	32.50	-
003	1101715/1	930049	DX51D-NAC	0.50x1000xL	3860	3810	260	370	32.50	-
003	1101718/1	926959	DX51D-NAC	0.50x1000xL	3900	3850	271	381	32.50	-
003	1101718/4	926959	DX51D-NAC	0.50x1000xL	3830	3780	271	381	32.50	-
ВКУПНА ТЕЖИНА -TOTAL WEIGHT					23200	22900	kg			

ХЕМИСКИ СОСТАВ - CHEMICAL COMPOSITION

C 10^{-2} %	Si 10^{-2} %	Mn 10^{-2} %	P 10^{-3} %	S 10^{-3} %	Cu 10^{-2} %	Al 10^{-3} %	Ni 10^{-2} %	V 10^{-3} %	N 10^{-3} %	Cr 10^{-2} %		ПАСИВИЗИРАН CHROMATED	НАМАСЛЕН OILED	ДЕБЕЛИНА НА ЦИНКОВ СЛОЈ MASS OF COATING Zn (Gr/m²)	Zn- ПРИЛЕПУВАЊЕ Zn- ADHESION	
8	1	39	6	6	-	43	-	-	-	-	-	Yes	No	140	GOOD	
4	2	22	9	15	-	46	-	-	-	-	-	Yes	No	140	GOOD	
4	2	23	11	15	-	33	-	-	-	-	-	Yes	No	140	GOOD	
5	2	26	14	10	-	60	-	-	-	-	-	Yes	No	140	GOOD	
4	2	29	14	8	-	46	-	-	-	-	-	Yes	No	140	GOOD	
4	2	29	14	8	-	46	-	-	-	-	-	Yes	No			

Верно с оригиналот

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА А.Д. СКОПЈЕ
RZ TECHNICAL CONTROL A.D. SKOPJE

Arcelor Mittal - Skopje, ISO 9001:2008 CERTIFIED BY BSI, CERTIFICATE No. FM 5547
RZ TECHNICAL CONTROL A.D. - Skopje, ISO 9001:2000 CERTIFIED BY SQA, CERTIFICATE No. FM 20793

МТ „МЕТАЛ ТРЕЙД" ООД

Гр. Пловдив ул. „ Брезовско шосе „ № 176 тел./факс 032 / 96 85 22 GSM 0888 332 817 e-mail metal_treid@abv.bg /www.metaltreid.com

Декларация за съответствие

Долуподписаният : ДИМИТЪР СВЕТОСЛАВОВ ПЕТРОВ – Управител на „МЕТАЛ ТРЕЙД" ООД,
Адрес: 4269 – с. Избегли, ул. „Рила" № 5

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

ОЛУК 1м -280мм, ОЛУК 1м.-330мм, ОЛУК 2м -280мм,

ОЛУК 2м- 330 мм, ОЛУК ДЪЛЪГ 280 мм,

ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ф 80,

ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ф 100,

ВОДОСТОЧНА ТРЪБА Ф 120

произведен в цех за метални изделия на „МЕТАЛ ТРЕЙД" ООД в гр. Пловдив, ул. „БРЕЗОВСКО ШОСЕ" № 176, за който се отнася тази декларация, е произведен:

- *в условията на въведена и поддържана от производителя СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ*
- *съгласно утвърдена вътрешна ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ТД:2009)*
- *както и в съответствие със следния хармонизиран стандарт: БДС EN 612:2005 , по размер/дължина и ширина/, форма и цинково покритие 200 гр. на кв.м.*

Съответствието е оценено според НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ (система 4) чрез пробни изпитания, документирани с протоколи към техническото досие.

Монтирането и използването на посочения продукт следва да се извършват при стриктно спазване на указанията съгласно приложена Инструкция, предоставена на клиента.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

Дата: 03.01.2009 г. *Димитър Петров*

Гр. Пловдив *Подпис:*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЕРТИФИКАТ

TÜV AUSTRIA

за система на управление по
EN ISO 9001:2008

Установено бе, че системата се прилага съгласно изискванията на стандарта и в съответствие с процедурата на TÜV AUSTRIA CERT това се удостоверява на

SIFONE HL ABLAUFE

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5
A-2325 Himberg

Обхват на сертификата

санитарни оттоци и сифони, канализационни и водосточни устройства от пластмаса

Сертификат Рег.№ 20 100 5085

Валиден до 2013-10-17
Първо сертифициране 1995-08-10

Център за сертифициране
към TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Виена, 2010-09-30

Сертифицирането е извършено съгласно процедурите на TÜV AUSTRIA CERT за одитиране и сертифициране, и подлежи на редовен контрол.
TÜV AUSTRIA CERT GMBH Krugerstraße 16 A-1015 Wien www.tuv.at

Managementsysteme

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICAT | CERTIFICADO | СЕРТИФИКАТ | [illegible]

Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des TÜV AUSTRIA | The reproduction of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	**Декотекс 99 ООД**
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Кабел тип : СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с, САВТ-с
произведени от ЕЛКАБЕЛ АД, ул.Одрин 15, 8000 Бургас, България,
за които се отнася тази декларация, са в съответствие с Европейска директива :
2006/95/ЕС и отговарят на стандарт : БДС 16291-85 " Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение 0,6/1kV"

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

ДЕКОТЕКС 99 * СОФИЯ * ООД

Място и дата: София, 01.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	**Декотекс 99 ООД**
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Наименование: Полиетиленови гофрирани тръби за изграждане на ел. инсталации както и аксесоарите към тях

Модели : Ф11 ; Ф13,50 ; Ф16 ; Ф19 ; Ф23; Ф29; Ф36

Производител: „ПРИМ" ООД, Русе, ул. Войвода 34

Съответстват на изискванията съгласно Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г.; обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г.; изм. и доп., ДВ бр.74/22.08.2003г.)**, когато се използват по предназначение.**

Продуктите съответстват на следните стандарти:

EN 61386-1:2009-05-01

EN 61386-21:2004-10-01

01.07.2014г.

Тодор ЧЕШМЕДЖИЕВ – Управител

гр. София

ДЕКОТЕКС 99 ООД СОФИЯ

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	**Декотекс 99 ООД**
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: PVC кутии и конзоли за строителство монтаж в стени и гипскартон

Модел (наименование или означение): KR, KU, KL, KO

Производител: KOPOS KOLIN A.S., Чехия

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г.; обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г.; изм. и доп., ДВ бр.74/22.08.2003г.), **когато се използват по предназначение.**

Номера на стандарти : CSN EN 60 670-1, CSN 370100, IEC 60670, ISO 9001:2000

ДЕКОТЕКС 99 ООД СОФИЯ

Място и дата: София, 23.05.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	**Декотекс 99 ООД**
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Подови кутии и колони, кабелни канали DLP, ключове, контакти, информационни розетки

Модел (наименование или означение): серия "Mosaic"

Ключове: номинално напрежение 250V; 10A
Контакти : номинално напрежение 250V; 16A

Производител: LEGRAND

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г.; обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г.; изм. и доп., ДВ бр.74/22.08.2003г.)**, когато се използват по предназначение.**

Номера на стандарти : DIN EN 60669-1

ДЕКОТЕКС 99 * СОФИЯ * ООД

Място и дата: София, 01.01.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

ул. "Банско шосе" 27А, 8801 Сливен ПК 1255
Тел.: 044 662 797, 044 666 080, Факс: 044 666 081
e-mail: office@viva.bg, www.viva.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ V2/BG/2014/71

Фирма „Вива" ЕООД, гр. Сливен, ул. „Банско шосе" 27А, декларира на собствена отговорност, че продуктите:

Наименование на продукта: Плафониера със сензор за движение LEO

Модел: LEO F30 SR36
Търговска марка: VIVALUX

Основни параметри: 230V, 50/60Hz, 2 x E27, 2 x max 40W, IP20, 360°

за които се отнася тази декларация са в съответствие със следния(те) ЕС директива(ви): /включително всички приложими изменения/

Директива LVD 2006/95/EC относно електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
Директива EMC 2004/108/EC за електромагнитна съвместимост
Директива RoHS 2011/65/EC относно ограничения в използването на някои опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

стандарти и /или технически спецификации, приложими за тази декларация за съответствие:
EN 60669-1:1999+a1+a2
EN 60669-2-1:2004+A1+A2
EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
EN 61000-3-2:2006+A1:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 61547:2009

Допълнителна информация:

Вива ЕООД има внедрена система за управление на качеството, съгласно норма ISO 9001:2008, потвърдена от SOF0368326 ISO сертификат, издаден от Lloyd's Register Quality Assurance Limited.

Година на поставяне на маркировката за съответствие – 2013 година.

гр. Сливен
01.08.2014

Антон Стефанов Томчев
Управител на фирма „Вива" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният , Теодор Желязков Стоев в качеството си на управител на фирма „ Алупласт ЖТГ „ ЕООД със седалище гр.Бургас, Южна Промишлена Зона, декларирам на собствена отговорност, че продуктите – PVC профили за врати и прозорци с марка :

KMG PVC windows accessories
The quality has a new name

За който се отнася тази декларация е в съответствие с :

БДС EN 477
БДС EN 478
БДС EN 479
БДС EN 514
БДС ISO 105-A01
БДС EN ISO 306
БДС EN ISO 8256
EN 12608

Съответствието е оценено съгласно параграф 37 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти .

Декларацията се издава въз основа на протокол N 777-1-550 / 08.08.2005 г. На ИЦС при НИСИ ЕООД – гр. София

Декларирам , че ми е известна отговорността , която нося съгласно чл.313 от НК

Дата : 08.07.2008 г.

Декларатор:
/ Теодор Стоев /

АЛУПЛАСТ ЖТГ Бургас ЕООД

Bulgaria Burgas South Industrial Area Tel: 00359 56 / 88 04 40; 83 56 26
Fax: 00359 56 / 88 04 43 ; 88 04 42 E-mail: altest@infotel.bg

Certificate

Standard: **ISO 9001:2008**

Certificate Registr. No. 75 100 40181

TÜV Rheinland InterCert Kft. certifies:

Certificate Holder: **ALUPLAST ZTG EOOD**
BG – 8000 Burgas
South industrial area
Bulgaria

Scope: **Manufacture and sale of PVC systems for doors and windows.**

An audit was performed. Proof has been furnished that the requirements according to ISO 9001:2008 are fulfilled.

Validity: The certificate is valid from **2011.09.07** until **2014.09.06**
First certification: 2005

Sofia, 2011.08.04

Accredited certification body
TÜV Rheinland InterCert Kft.
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
Certification branch office in Bulgaria
TÜV Rheinland Bulgaria EOOD
BG-1000 Sofia, 5A Triaditsa Str.

DGA-ZM-09-08-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Сертификат

Стандарт: **ISO 9001:2008**

Регистр. номер: 75 100 40181

TÜV Rheinland InterCert Kft. удостоверява:

Притежател на сертификата: **„АЛУПЛАСТ ЖТГ" ЕООД**

8000 Бургас
Южна промишлена зона
България

Област на приложение: **Производство и продажба на PVC системи за врати и прозорци.**

Посредством одит беше доказано, че изискванията на ISO 9001:2008 са изпълнени.

Валидност: Този сертификат е валиден от **2011.09.07** до **2014.09.06**
Първоначална сертификация: 2005

София, 2011.08.04

Акредитиран орган за сертификация
TÜV Rheinland InterCert Kft.
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
Външен орган за сертификация в България:
ТЮФ Рейнланд България ЕООД
1000 София, ул. Триадица № 5А

DGA-ZM-09-08-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Nachweis
Wärmedurchgangskoeffizient

Prüfbericht 423 35485/1

ROSENHEIM

Auftraggeber	**Aluplast ZTG Ltd.** South Industrial Area 8000 Bourgas Bulgarien
Produkt	Einfachfenster, einflügelig
Bezeichnung	Prelude 60 mm
Außenmaß (B x H in mm)	800 x 1300
(Rahmen) Material	PVC
Öffnungsart	Drehkipp
Füllung	Mehrscheiben-Isolierglas Typ: Low E Aufbau: 4/16/4 mm, Gasfüllung: Argon, 90 % Beschichtungsebene: 2, Emissionsgrad (ε_n): 0,03 Abstandhalter: Aluminium
Besonderheiten	-/-

Wärmedurchgangskoeffizient

$U_W = 1{,}6\ W/(m^2 \cdot K)$

ift Rosenheim
Anerkannte Prüfstelle im bauaufsichtlichen Verfahren zur Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten
BAY 18

ift Rosenheim
14. April 2008

Michael Rossa, Dipl.-Phys.
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Klaus Specht, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Grundlagen

EN ISO 10077-1 : 2006-12
Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten – Teil 1:Vereinfachtes Verfahren

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten U_W.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Gegenstand.

Die Prüfung des Wärmedurchgangskoeffizienten ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 6 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse

ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
DAP-PL-0369.99
DAP-ZE-2289.00
IGA-ZM-10-93-00
IGA-ZM-10-93-00

Nachweis

Fensterbeschläge für Drehkipp-, Kippdreh- und Drehfenster gemäß Kombinationsprüfung
Zertifizierungsprogramm QM 328

Prüfbericht

Nr. 10-001767-PR01
(PB-G05-03-de-01)

ROSENHEIM

Auftraggeber **Kovinoplastika**
Loz, Cesta 19, oktobra 57

1386 Stari trg pri Lozu
Slowenien

Produkt	Einflügeliges Kunstoff Dreh-Kippfenster
Flügelfalzmaß (BxH)	1300 mm x 1200 mm
Rahmenmaterial	Kunststoff
Flügelgewicht	100 kg
Beschlagsausführung Winkelband	Mat.Nr. 1077035 / Mat.Nr. 1077024
Beschlagsausführung Scherenlager	Mat.Nr. 1077266
Beschlagsausführung Eckband	Mat.Nr. 1077263
Beschlagsausführung Ecklager	Mat.Nr. 1077265
Besonderheiten	-/-

Dauerfunktionsfähigkeit

Anforderungen erfüllt

Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen

Anforderungen erfüllt

Bedienkräfte - EN 13115

Klasse 1

ift Rosenheim
07. November 2011

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteile

Pascal Geiger, Dipl.-Ing. (FH)
Produktingenieur
Bauteile

Grundlagen

Zertifizierungsprogramm QM 32

Prüfnormen

EN 13126-8 . 2008
EN 1191 : 2000-02
EN 14609 : 2004-09
EN 12046-1 : 2003-11
Entsprechende nationale Fassungen (DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis für Drehkipp-, Kippdreh- und Drehfenster gemäß der Kombinationsprüfung des Zertifizierungsprogramm QM 328.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper.

Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 16 Seiten

1. Gegenstand
2. Durchführung
3. Einzelergebnisse
4. Beurteilung der Prüfungsergebnisse
5. Gesamtbeurteilung

Der Nachweis mit Anlage 1 umfasst insgesamt 6 Seiten

ift ROSENHEIM

ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
Deutscher Akkreditierungsrat
DAP-PL-0808.99
DAP-ZE-2288.00
TGA-ZM-16-93-00
TGA-ZM-16-93-60

Декларация за съответствие

Долуподписаният, Борис Кюлюмов-управител наНияглас, гр.София,

декларирам на собствена отговорност,

че продуктът стъклопакет Бяло 4мм+нискоемисийно 4мм стъкло **(SGG Planilux 4mm+SGG Planitherm Ultra N 4mm)**с обща дебелина 24мм,произведени вНияглас , за клиент ОДЗ гр.Плевен за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или Европейско техническо одобрение (ЕТО) или Българско техническо одобрение (БТО) и/или друг(и) нормативен(ни) акт(актове):

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 2006г. /обн.,ДВ, бр.106 от 2006г.; попр., бр.3 и 9 от 2007г.; изм., бр.82 от 2008г./
- BS EN 1279: Part 2:2002;

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на (сертификат на продукт или сертификат на система за производствен контрол, или протокол(и) от първоначално изпитване на типа):

1. CE маркровка на Float стъкло **[Planilux]** – EN 572 / 20.11.2006
SAINT-GOBAIN Glass Europe
Str. Varlanta Nord Nr.61 Calarasi – 910053 Romania
2. CE маркровка на Float стъкло **[Planitherm Ultra N]** – EN 1096-4 / 07-01-2012

3. Заливка и дистанционер - № 26264510694602.08.09г.

Издаден от: ULMKE Metals Limited
George House, 2 Bagot Street, Birmingham, B4 7AY
Нотификационен номер: 10054485/02.08.2007г.

4. Сертификат за качество за адсорбент № 165/03.04.2009г.

Издаден от фирма АЛУСИЛ СД

София

Подпис:

CE

GLASS

DECLARATION OF PERFORMANCE

Saint-Gobain Glass

Les Miroirs, 92096 La Défense, France

8/7/2010

EN 572-9:2004

Basic soda lime silicate float glass

intended to be used in buildings and construction works

SGG PLANILUX 4 mm

M101004

Essential characteristics		AVCP Systems	Performances
For uses relating to safety in case of fire:			
Resistance to fire		1	NPD
Reaction to fire		3,4	A1
External fire performance		3,4	NPD
for uses as anti-bullet or anti-explosion glazing			
Bullet resistance		1	NPD
Explosion resistance		1	NPD
for uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations			
Burglar resistance		3	NPD
Pendulum body impact resistance		3	NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	K	4	40K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	mm	4	4
for uses relating to noise reduction			
Direct airborne sound insulation	dB	3	30(-2;-2)
for uses relating to energy conservation			
Declared emissivity $\varepsilon_{:}$		3	0.89
U-value	W/(m².K)	3	NPD
Light transmittance $\tau_{..}$		3	0.90
Light reflectance $\rho_{..}\rho'_{..}$		3	0.08/0.08
Solar direct transmittance $\tau_{:}$		3	0.85
Solar direct reflectance $\rho_{:}\rho'_{:}$		3	0.08/0.08
g-value		3	0.87
Durability		3	PASS

NPD : No Performance Determined

The performance of the product is in conformity with the declared performances.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fabrice DIDIER — 20/02/2014

Vice President Sales&Marketing Saint-Gobain Glass — LA DEFENSE FRANCE

"НИЙТЛАС" СОФИЯ * ЕООД *

CE

0[illegible]

Saint-Gobain Glass
Les Miroirs, 92096 La Défense, France
17/12/2012

EN 1096-4

Coated glass
intended to be used in buildings and construction works

SGG PLANITHERM ULTRA N 4 mm
M102846

Characteristics:		
For uses relating to safety in case of fire:		
Resistance to fire		NPD
Reaction to fire		A1
External fire performance		NPD
for uses as anti-bullet or anti-explosion glazing		
Bullet resistance		NPD
Explosion resistance		NPD
for uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations		
Burglar resistance		NPD
Pendulum body impact resistance		NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	K	40K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	mm	4
for uses relating to noise reduction		
Direct airborne sound insulation	dB	30(-2; -2)
for uses relating to energy conservation		
Thermal / Radiation properties:		
Emissivity ε_n		0,03
U-value	W/(m².K)	NPD
Light transmission τ_L		0,88
Light reflection ρ_L/ρ'_L		0,07/0,06
Solar energy transmission τ_e		0,67
Solar energy reflection ρ_e/ρ'_e		0,27/0,23
g-value		0,65
Dangerous substances:		No

NPD : No Performance Determined

108

«НИКЕЛАС» СОФИЯ ЕООД

ОД 05-01-08

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
"СТИЛМЕТ" АД

България, София, кв. Илиянци, бул. "Илиянци" 119 А,
представлявано от
инж.Владимир Владимиров – Изпълнителен Директор

ДЕКЛАРИРАМЕ НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ:

Алуминиеви профили
Серия Е-1000

за които се отнася тази декларация, са произведени в съответствие с изискванията на следните стандарти:

EN 573 (1÷4 част); EN 755 (1÷9 част); EN 12020-1

Дата: 01.06.2006 г. Директор по качество: .....
/инж. Г.Кисаров/

СТИЛМЕТ АД
София 1220, п.к. 105, бул."Илиянци" 119 А, централа (02) 921 91 11, факс: (02) 92 19 163
www.steelmet.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЛИА ТРЕЙДИНГ LIA TRADING 1992 СОФИЯ

стилмет

VIOHALCO GROUP OF COMPANIES

ОД 05-01-08

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ "СТИЛМЕТ" АД

България, София, кв. Илиянци, бул. "Илиянци" 119 А,
представлявано от
инж.Владимир Владимиров – Изпълнителен Директор

ДЕКЛАРИРАМЕ НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ:

Алуминиеви профили Е 6400

за които се отнася тази декларация, са произведени в съответствие с изискванията на следните стандарти:

EN 755 (1÷9 част) :2001; EN 12020-1: 2000; DIN 1748 – 83; DIN 17516 – 87

Дата: 19.05.2005 г.

Директор по качество:.....

/инж.Ч.Клисаров/

СТИЛМЕТ АД СОФИЯ

СТИЛМЕТ АД
София 1220, п.к. 105, бул."Илиенци" 119 А, централа (02) 921 91 11, факс: (02) 92 19 163
www.steelmet.bg

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният : Декотекс 99 ООД
Адрес: София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище: София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти: Тодор Чешмеджиев
тел / факс : 02 8581734
ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Елементи за изграждане на мълниезащитна и заземителна уредба

Производител: DEHN + SOHNE GMBH + CO.KG , Германия

Съответстват на следните стандарти:

БДС EN 50164-2; DIN EN50164-2

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г.; обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г.; изм. и доп., ДВ бр.74/22.08.2003г.)**, когато се използват по предназначение.**

Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

Вложено в обект!
храм с. Несла

ДЕКОТЕКС 99 * СОФИЯ * ООД

Място и дата: София, 23.05.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният : Декотекс 99 ООД
Адрес: София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище: София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти: Тодор Чешмеджиев
тел / факс : 02 8581734
ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Кол заземителен поцинкован 63/63x1500
Шина заземителна поцинкована 40/4x6000

Производител: фирма ЕТ "Христо Ненков" гр. Пловдив 4002, ул. Ф. Македонски 92

Към които се отнася тази декларация, са в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи :

Стандарт : БДС 6561-77, 6561-74
Стомана – БДС 2611-85, БДС 3009-73
Поцинковане горещо – БДС 10129-85, ISO 1461

Вложено в обект: храм с Несла

ДЕКОТЕКС 99 * СОФИЯ * ООД

Място и дата: София, 01.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният : Декотекс 99 ООД
Адрес: София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище: София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти: Тодор Чешмеджиев
тел / факс : 02 8581734
ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Елементи за мълниезащита : скоби, крепежи, несещи елементи, клеми, мълниеприемни пръти;
Алуминиев проводник, изолиран от алуминиева сплав AlMgsi0.5 с диаметър 8,00 или 10,00 мм. с якост на опън до 105 Мра /мек/ и с дебелина на изолацията – 1,5мм. от негорим материал с тегло на линеен метър -0,200/0,330 кг.
Алуминиев проводник, неизолиран от алуминиева сплав AlMgsi0.5 с диаметър 8,00 или 10,00 мм. с якост на опън до 105 Мра /мек/ или от 120 до 140 Мра /полутвърд/ с тегло на линеен метър - 0,136/0,213 кг.

Производител: Еннсер ООД , България

Съответстват на следните стандарти:

БДС EN 50164-2; DIN EN50164-2

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г.; обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г.; изм. и доп., ДВ бр.74/22.08.2003г.), **когато се използват по предназначение.**

Вложено в обект храм с. Нисла

Място и дата: София, 02.07.2014

Подпис: _____

Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	**Декотекс 99 ООД**
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Дюбели и винтове

Производител: Ranit Befestigungssysteme GmbH, Австрия

Съответстват на изискванията съгласно Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г.; обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г.; изм. и доп., ДВ бр.74/22.08.2003г.)**, когато се използват по предназначение.**

Номера на стандарти : EN 60669-1, EN 60669-2, EN 55015:2002, EN 6100-3, EN 61547

ДЕКОТЕКС 99 СОФИЯ ООД

Място и дата: София, 01.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

валидна за парт. № 245305 от дата 18.09.2007 г. и 19.09.2007 г.

Долуподписаният представител на **Хенкел България ЕООД**, с адрес София 1766, Бизнес Парк София, сгр. 2, ет. 4, дъщерна компания и упълномощен представител на Хенкел Сентрал Ийстърн Юръп ГмбХ – Виена, Австрия – регионална централа на Хенкел Груп, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Ceresit Sanitary Silikon CS 25

Санитарен силикон Ceresit CS 25

за който се отнася тази декларация, е в съответствие съгласно изискванията на § 37 на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти, с

Протокол за изпитване №170-3-79/23.04.2004 г., ISO 9001: 2000

и в съответствие със съществените изисквания съгласно чл. 11 от НСИОССП.

Лице за оценяване на съответствието на строителни продукти: НИСИ ЕООД. Методи за изпитване: БДС EN 27389, БДС EN 27390, БДС EN 27339 и методика на НИСИ ЕООД № I-26.

Специфични изисквания и указания, свързани с употребата на продукта

Фугата трябва да е чиста и суха. Ръбовете ѝ могат да се предпазят чрез облепване със самозалепваща се бояджийска лента, която се отстранява след нанасянето и заглаждането на материала. Флаконът се поставя в стандартен пистолет за силикони, накрайникът се отрязва под ъгъл 45° с дебелина, съответстваща на широчината на фугата. Силиконът се нанася бавно и равномерно отдолу нагоре в дълбочината на фугата, за да се избегне образуването на мехури. Заглажда се със сапунен разтвор и подходящ инструмент. Температура на работа: от +5°C до +40°C. Материалът съхне с около 2,5 мм за 24 часа, като вулканизацията му завършва най-много след 7 денонощия, в зависимост от нанесената дебелина и климатичните условия. В този период фугите трябва да се предпазват от пряко мокрене, слънцегреене и замърсявания. Вулканизираният силиконе не може да се боядисва или лакира.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

12 ноември 2007 г.
София

за Хенкел България ЕООД

Henkel Bulgaria

Henkel

Борана Иванова - Великова
Старши продуктов мениджър
Лепилни технологии

Хенкел България ЕООД

Henkel Bulgaria

Пощенски адрес
Хенкел България ЕООД
ПК 305
София 1000

Офис
Бизнес Парк София
Блок 2, ет. 4
1715 София

www.henkel-cee.com
Тел: (+359-2) 915 10 10
Факс: (+359-2) 915 10 19

ANGRO
Production & Trading

Производство и търговия: София 1360, бул. Европа 114
тел.: 02/925 22 39, факс: 925 22 40
0889 044 340, 0885 132 789,0882 403 980, 0885 598 619
e-mail: angro_bg@abv.bg, angro_tr@abv.bg
www.angrobg.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Фирма АНГРО ООД -- адрес: гр. София, бул. Царица Йоана 68,
декларира на собствена отговорност, че продуктът

Гипсово лепило - ANGRO MASTER FIX

произведен в Гурмазово /Софийска област/, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт /европейско техническо одобрение/

БДС EN 13279-2, БДС EN 12860

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат на производствения контрол

№ 00-704 / 16.03.2007г.

Сертификатът е издаден от НИИСМ – Направление оценяване съответствието на строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12.11.2002 на МРРБ, валидно да 12.11.2007г. Индетификационен №005 от регистъра на ДАСМ. нотифициран

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката или придружават продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорност която нося съгласно член 313 от НК.

гр. София
10.09.2007г.

инж. Людмил Христов
управител ф-ма Ангро ООД

Вярно с оригинала

11

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
EC DECLARATION OF CONFORMITY

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Долуподписаният Стром 21 ООД, гр. София, ул. Траян Танев 97 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

"Гипсофикс" гипсова шпакловка

произведен в гр. София, ул. Траян Танев 97, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол сертифицирана по ISO 9001, сертификат № 212287, издаден от BVQI и е в съответствие със следния стандарт

EN 13279-1:2005

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта

ПИТП №:1193-3-308/09.01.2008 год.

Протоколът е издаден от ИЦС при НИСИ, гр. София, бул. Никола Петков 36

Продуктът е негорим: клас А1 съгласно EN 13501-1

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката или придружават продукта.

Година на поставяне на маркировката „CE": 2008

CE

Гр. София
28.01.2007 г.

Николай Георгиев
/Изпълнителен Директор/

BAUMASTER

СТРОМ 21

Оргахим®

Декларация за съответствие

Долуподписаният за **"ОРГАХИМ" АД гр.Русе, бул. "Трети март" 21** декларирам на собствена отговорност, че продуктът

АЛКИДНА БОЯ Е 5071,

за който се отнася тази декларация, е произведен в "ОРГАХИМ" АД при условията на въведена и поддържана система за производствен контрол съгласно ISO 9001, сертифицирана от фирма TUV NORD CERT- Сертификат № 44 100 134345 (валиден от 08.05.13г. до 07.05.16г.) и е в съответствие със следната Техническа спецификация:

ТС-ОРГ-0259 "АЛКИДНА БОЯ MEFISTO. АЛКИДНА БОЯ Е 5071"

Декларацията се издава на база Анализно свидетелство и Сертификат за Система по качеството съгласно ISO 9001:2008.

Предназначение: Употребяват се за декоративна защита на дървени и метални повърхности експлоатирани на закрито и открито при нормални атмосферни условия.
При необходимост се разрежда до 3% с Разредител Оргахим.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Януари 2014 г., гр.Русе

Мениджър качество:
/Л.Тина/

Оргахим®

Декларация за съответствие

Долуподписаният за "ОРГАХИМ" АД гр.Русе, бул. "Трети март" 21 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ГРУНД БЪРЗОСЪХНЕЩ АНТИКОРОЗИОНЕН ПФ-07,

за който се отнася тази декларация, е произведен в "ОРГАХИМ" АД при условията на въведена и поддържана система за производствен контрол съгласно ISO 9001, сертифицирана от фирма TUV NORD CERT- Сертификат № 44 100 134345 (валиден от 08.05.13г. до 07.05.16г.) и е в съответствие със следната Техническа спецификация:

ТС-ОРГ-0009 "ГРУНДОВЕ АЛКИДНИ"

Декларацията се издава на база Анализно свидетелство и Сертификат за Система по качеството съгласно ISO 9001:2008.

Продуктът се употребява за грундиране на повърхности от черни метали, изложени на тежки атмосферни условия ,предварително добре почистени и обезмаслени.След разбъркване се нанася с четка,валяк или шприц-пистолет. При необходимост се разрежда с Разредител АМВ или Разредител.

Употребява за грундиране на стоманени строителни конструкции преди нанасяне на Огнезащитна боя за метал.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Януари 2014 г., гр.Русе

Мениджър качество:
/Л. Гита/

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите иоценяване съответствието на строителните продукти (Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator *Elegance*
Бял Латекс

е в съответствие с:

- ТС 112-2013 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническо описание на продукта , в съответствие с ТС 112-2013 , която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

23.09.2013 г.

Производствен директор.....

/ инж. В. Василев/

СЕРТИФИКАТ

TÜV NORD

на система за управление съгласно
БДС EN ISO 9001 : 2008

В съответствие с процедурите на Органа по сертифициране към ТЮФ НОРД България ЕООД
се удостоверява, че

Вел - Кам ЕООД
ж.к. Младост 3, бл. 313, вх. 2
1712 София
България
Оперативен адрес: ж.к. Дружба 2, бл. 284, вх. Г, офис 2, 1582 София, България

прилага система за управление в областта на

Проектиране, комплексно строителство, реконструкция и поддръжка на сгради и инфраструктурни обекти. Енергийна ефективност. Строителство - ремонтни и строително-монтажни работи. Реставрация на паметници на културата. Изграждане и монтаж на ВиК, ОВК, Електро и други инсталации, преносни и разпределителни мрежи.

Сертификат рег. № 32 100 150211
Доклад от одит № 3215 0670

Валиден до 2018-09-14
(до 2018-11-19 при актуализиране по ISO 9001:2015)

Орган за сертифициране на СУ
към ТЮФ НОРД България ЕООД

Пловдив, 2015-11-20

СЕРТИФИКАТ

TÜV NORD

на система за управление съгласно
БДС EN ISO 14001 : 2005

В съответствие с процедурите на Органа по сертифициране към ТЮФ НОРД България ЕООД се удостоверява, че

Вел - Кам ЕООД
ж.к. Младост 3, бл. 313, вх. 2
1712 София
България
Оперативен адрес: ж.к. Дружба 2, бл. 284, вх. Г, офис 2, 1582 София, България

прилага система за управление в областта на

Проектиране, комплексно строителство, реконструкция и поддръжка на сгради и инфраструктурни обекти. Енергийна ефективност. Строителство - ремонтни и строително-монтажни работи. Реставрация на паметници на културата. Изграждане и монтаж на ВиК, ОВК, Електро и други инсталации, преносни и разпределителни мрежи.

Сертификат рег. № 32 104 150211
Доклад от одит № 3215 0671

Валиден до 2018-09-14
(до 2018-11-19 при актуализиране по ISO 14001:2015)

Орган за сертифициране на СУ
към ТЮФ НОРД България ЕООД

Пловдив, 2015-11-20

ТЮФ НОРД България ЕООД ул. Найден Геров № 13 4000 Пловдив www.tuev-nord.bg

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният **Антон Ангелов Величков**, с лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от от МВР София, с ЕГН 6708222844,
в качеството ми на **управител**,
(посочете длъжността)
на **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД**,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции
Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

22.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният **Антон Ангелов Величков**,
с лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от от МВР София, с ЕГН6708222844, в качеството ми на **управител**,
(посочете длъжността)
на **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД**,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата няма други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

22.02.2016 г. **Декларатор: .....**

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 010532

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ВЕЛ - КАМ ЕООД**

Седалище и адрес на управление: **1712 София, ж.к."Младост 3", бл.313, вх.2, партер**

Представляващ: **Антон Ангелов Величков**

ЕИК: **130331046**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0366/29.09.2011 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● – (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 05

Строител: ВЕЛ - КАМ ЕООД

ЕИК 130331046

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 010532.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

«София» 2015

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13170153070000007

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застраховапрофесионалнатаотговорност на Застрахования по начин и условия, кактоследва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионалнаотговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ВЕЛ-КАМ ООД, ЕИК: 130331046 гр. СОФИЯ, п. код 1712, Ж.к.МЛАДОСТ-3, Бл.313, Вх.2, Ет.11 Ап.77 представлявано от АНТОН ВЕЛИЧКОВ - УПРАВИТЕЛ
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Строител , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00 часа на 24.06.2015 г. до 24:00 часа на 23.06.2016 г.
РЕТРОАКТИВНАДАТА:	23.06.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласнодействащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	100,000.00 BGN за всяко едно събитие. 200,000.00BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

- Щети вследствие удар от транспортна или строителна техника: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Щети вследствие некачественахидроизолация: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Другищети: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 500.00 BGN (петстотинBGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	200.00BGN (двеста BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	4.00 BGN(четири BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	204.00 BGN (двеста и четири BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 24.06.2015г.	204.00BGN в т.ч. премия200.00BGN и данък4.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 03.06.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Любомир Димитров Костов/
/...../

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/ВЕЛ-КАМ ООД/

№ 1241130

Посредник: ГП ВАЛЕНТИНА КОТОВА – СОФИЯ 7 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1113, ЦАРИГРАДСКО
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0

Allianz

Оригинал

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният: **Антон Ангелов Величков**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 645740604, издадена на 26.03.2015г. от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **управител**
(длъжност)
на Участник: **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД,**

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изтичане срока на застраховка "Професионална отговорност в строителството и проектирането" по чл.171 от ЗУТ по време на действие на договора, същата ще бъде подновена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му и ще бъде представена на Възложителя.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.02.2016г.

Декларатор: .....
/подпис и печат/

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна авенция София
Адрес: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216213000078 / 18.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна авенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: Мариана Дионисиева Цветкова ЕГН: 6801081711 Адрес: Домашен: гр.София, жк.Младост-3, бл.302, вх.1, ап.18 Представляван от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 50,000 лв. Агрегатен лимит: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	6 месеца **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 19.02.2016 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 18.08.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	19.02.2016
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	62.00 лв. — *Словом:* шестдесет и две лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	18.02.2016			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	62.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.24 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	63.24 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.24 лв.	*Словом:* едно и 0.24 лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	63.24 лв.	*Словом:* шестдесет и три и 0.24 лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

18-02-2016 16:10:37 JA09660

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявление-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 18.02.2016 г. гр.София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
ММ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД
гр.София, Околовръстен път 3
21313944

18-02-2016 16:10:37 JA09660

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаната Мариана Дионисиева Цветкова, **ЕГН 6801081711, л.к.№ 626000152, с адрес: гр.София, жк Младост 3бл.302, вх. 1, ап. 18 (*трите имена, данни по документ за самоличност*), в качеството ми на** РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИП– АРХИТЕКТ **в офертата на** ВЕЛ КАМ ЕООД **участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:** „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изтичане срока на застраховка "Професионална отговорност в строителството и проектирането" по чл.171 от ЗУТ по време на действие на договора, същата ще бъде подновена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му и ще бъде представена на Възложителя.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.02.2016г.
Ден/месец/година

.....
[Подпис на експерт]

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

Седалище и адрес на управление, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. „Осогово" № 38-40, ЕИК 203066057. Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-ОЗ/16.04.2014 г.

СЕРТИФИКАТ № 00138/*15.04.2015 г.*

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261510000146
ЗАСТРАХОВАН:	Красимир Кирилов Точев ЕГН: 7911270180
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00 часа на 16.04.2015 г. до 24.00 часа на : 15.03.2016 г. и 5/пет/ години назад 16.04.2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, ул. "Осогово" № 38-40, 1303 София, тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261510000146
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	100 000 лв. (словом сто хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН: **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:** **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Красимир Кирилов Точев, **ЕГН 7911270180, л.к.№ 640835697 с адрес: гр. Петрич, ул."Г. Урумов" №51 (*трите имена, данни по документ за самоличност*), в качеството ми на** КОНСТРУКТОР **в офертата на** ВЕЛ КАМ ЕООД **участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:** „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изтичане срока на застраховка "Професионална отговорност в строителството и проектирането" по чл.171 от ЗУТ по време на действие на договора, същата ще бъде подновена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му и ще бъде представена на Възложителя.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.02.2016г.
Ден/месец/година

.....
[Подпис на експерт]

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153070000061

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	АНГЕЛ ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ ЕГН: 7808043206 Адрес : КРИВИНА, п. код 1588, ИСКЪР, No21,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 18.09.2015 г. до 24:00:00 часа на 17.09.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	16.09.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМООУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 18.09.2015 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или неръчно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 16.09.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Любомир Димитров Костов/
/...../

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/АНГЕЛ ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ/

Посредник: ГП ВАЛЕНТИНА КОТОВА - СОФИЯ - ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1113, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, No14, ЛД No 3070000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1261105

Allianz

Оригинал

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Ангел Григоров Ангелов, **ЕГН 7808043206, л.к.№ 625504039 с адрес: с. Кривина, ул."Искър" 21** (***трите имена, данни по документ за самоличност***), **в качеството ми на** ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" **и** ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „ОВК" – ИНЖЕНЕР ОВК **в офертата на** ВЕЛ КАМ ЕООД **участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изтичане срока на застраховка "Професионална отговорност в строителството и проектирането" по чл.171 от ЗУТ по време на действие на договора, същата ще бъде подновена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му и ще бъде представена на Възложителя.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.02.2016г.
Ден/месец/година

.....
[Подпис на експерт]

GENERALI

Дружеството е част от Група Дженерали, вписана под № 26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на застрахователните компании (IVASS) в Италия

ГЕНЕРАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО / ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | Код | Адрес | Телефон

Представител на застрахователя / Агент / Брокер (попълва данните за физическите лица, упражняващи дейност като ЕТ и юридическите лица) | Адрес | ЕГН / ЕИК / БУЛСТАТ

ПОЛИЦА № 130511 003377

за застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството"

Авторизационен № (попълва се от централата)

Дата на сключване ... 2014 г.

Част "А" – ДОГОВОРНА

А1 ЗАСТРАХОВАТЕЛ: "Дженерали Застраховане" АД, гр. София, бул."Княз Ал. Дондуков" № 68, тел. 02/92 67 111, факс 02/92 67 112, www.generali.bg ЕИК 039269049 и притежаващо Разрешение № 1 от 26.03.1998г. на КСЗ за извършване на застрахователна дейност

А2 ЗАСТРАХОВАН: (попълва данните по адрес, видно - за физическите лица - от документа, а за юридическите лица - от съдебната регистрация)

Адрес (адрес на управление и адрес за кореспонденция)

Лична №

ЕГН / ЕИК / БУЛСТАТ

Представляван от: (попълва се само)

Телефон (стационарен, мобилен)

E-mail

А3 ЗАСТРАХОВАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

☒ проектиране ☐ строителство ☐ строителен надзор ☐ консултантска дейност ☐ технически контрол

☐ Застраховката се сключва за конкретен обект, за който се застрахова пълната професионална дейност

ДАННИ ЗА ОБЕКТА, ЗА КОЙТО СЕ ЗАСТРАХОВА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОТГОВОРНОСТ:

(Попълва се само при сключване на застраховката за конкретен обект, съгласно чл. 173, ал. 1 от ЗУТ):

1. Инвеститор /Възложител/:
2. Проектант:
3. Главен изпълнител:
4. Подизпълнители:
5. Описание на обекта и типов конструкция:
6. Местонахождение:
7. Обща стойност на обекта: ... в това число стойност на проектосметната документация: ... стойност на строителните работи: ... други:
8. Период и фази на проектиране/строителство:
9. Описание на Вашите задължения за обекта, специфични отговорности и други рискови фактори:
10. Геологски условия и вид почви:
11. Подземни води:
12. Близост до реки и водни басейни:
13. Опишете фундирането:
14. Опишете произвежданите терен/земни:

А4 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА / ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ:

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕДНО СЪБИТИЕ	
ОБЩ ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА СРОКА НА ЗАСТРАХОВКАТА	
НАЧИСЛЕНА ПРЕМИЯ лв.	

Безусловно самоучастие /франшиз/:

А5 СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:

А6 СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА: 12 месеца

Застраховката влиза в сила в 00:00 часа на ... 2014 г., към която дата дължимата застрахователна премия /или част от нея, ако е договорено разсрочено плащане/ е постъпила в брой или по банков път по сметка на Застрахователя, и изтича в 24:00 часа на ... 2015 г.

Ретроактивна дата: 20 г.

А7 ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: ... лв. словом ...

ДАНЪК 2% по ЗДЗП: ... лв. словом ...

ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: ... лв. словом ...

При разсрочено плащане /дата на падеж и размер на вноски/:

	Дата на вноските	Обща дължима сума / вноска	В това число данък
1.	20 г.	лв.	лв.
2.	20 г.	лв.	лв.
3.	20 г.	лв.	лв.
4.	20 г.	лв.	лв.

При уговорено разсрочено плащане на застрахователната премия, застрахованият е длъжен да плаща съответните разсрочени вноски най-късно на посочените в настоящата полица падежи. Застрахователят изрично предупреждава застрахования по смисъла на чл.202, ал.2 от Кодекса за застраховането, че при неплащане на която и да е разсрочена вноска, най-късно до петнадесет дни от датата на посочения за нея падеж, застрахователят упражнява правото си да прекрати договора за застраховка, като същият се счита за прекратен в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочената вноска.

ЧАСТ "Б" – ВЪПРОСНИК

Обстоятелства по чл. 188 от Кодекса за застраховането, които са от съществено значение за риска.

1. Година на основаване и подразделения на фирмата, общ брой и квалификация на служителите:
2. Моля, опишете подробно извършваната дейност и вида на оказваните услуги (проектиране, строителство, технически контрол, консултантска дейност, строителен надзор и др.):
3. Какви видове дейности извършва кандидата за застраховане за един и същи обект?
   ☒ проектиране ☐ строителство ☐ строителен надзор ☐ консултантска дейност ☐ технически контрол
4. Извършва ли кандидатът за застраховане строителство /реконструкция/, проектантски /инвеститорски или строителен/ контрол на летища, тунели, пристанища, язовири? Изброяват се конкретните обекти при отговор "ДА"
5. Преобладаващ вид инженерни съоръжения, типове конструкции, категория по ЗУТ и др.:
6. Посочете някои от Вашите най-големите обекти?
7. Посочете някои от Вашите типични обекти:
8. Приход от дейността през предходната година: ... лв.
9. Били ли сте застрахован по тази застраховка за предходната година и при кой застраховател?
10. Предявявани ли са претенции или съдебни искове към Вас във връзка с дейността Ви (кога и за какво)?
11. Към настоящия момент има ли настъпващи събития или обстоятелства, които могат да доведат до предявяване на претенции или съдебни искове към Вас във връзка с дейността Ви (моля опишете)?
12. Имате ли действаща застраховка Професионална отговорност в проектирането и строителството", при кой застраховател и при какви условия /№ полица, име на застраховател, срок на действие/?

Декларация на застрахования:

1. Получих съм и съм запознат с Общите условия за застраховка "Професионална отговорност в проектирането и строителството", уговорията по полицата и ги приемам.
2. Декларирам, че ми е предоставена информация по чл. 185 от Кодекса за застраховането.
3. Известно ми е, че при промяна на декларираните при сключването на полицата обстоятелства и данни, съм длъжен незабавно да уведомя "Дженерали Застраховане" АД.
4. Декларирам, че съм надлежно предупреден по смисъла на чл.202, ал.2 от Кодекса за застраховането, че при неплащане на която и да е разсрочена вноска от застрахователната премия, най-късно до петнадесет дни от датата на посочения за нея падеж, застрахователят упражнява правото си да прекрати договора за застраховка, като същият се счита за прекратен в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочената вноска.
5. Давам съгласие "Дженерали Застраховане" АД да обработва личните ми данни, както и данните за лицата, обявени в полицата, съгласно Закона за защита на личните данни.
6. Давам съгласие вписаните в полицата данни да бъдат ползвани от "Дженерали Застраховане" АД, "Дженерали Животозастраховане" АД и "Дженерали Здравно осигуряване" АД за кореспонденция при предлагането от тях продукти.

Настоящата полица се подписа в три еднообразни екземпляра.

Проверка идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИП: ... (Име и подпис)

Дата ... Час ...

Дженерали Застраховане АД Генерално представителство София ЦН ВЗ

ЗАСТРАХОВАН: ... (Име и фамилия, подпис, печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ... (Име на пълномощник, подпис, печат)

ОРИГИНАЛ ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаната Лидия Христенова Манова, **ЕГН 5810076254 л.к.№ 641171697 с адрес: гр.София, ж.к. „Разсадника" бл.65, вх.В, ет.13, ап.57 (*трите имена, данни по документ за самоличност*), в качеството ми на** ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „ЕЛЕКТРИЧЕСКА" **в офертата на** ВЕЛ КАМ ЕООД **участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:** „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изтичане срока на застраховка "Професионална отговорност в строителството и проектирането" по чл.171 от ЗУТ по време на действие на договора, същата ще бъде подновена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му и ще бъде представена на Възложителя.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.02.2016г. .....

Ден/месец/година *[Подпис на експерт]*

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153070000062

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ БОШЕВ ЕГН: 6912123480 Адрес : гр. СОФИЯ, п. код 1233, Ж.к.БАНИШОРА, Бл.38, Вх.11, Ап.61
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 18.09.2015 г. до 24:00:00 часа на 17.09.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	16.09.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 18.09.2015 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмена информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 16.09.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Любомир Димитров Костов/

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/БЛАГОВЕСТ НИКОЛОВ БОШЕВ/

/...../

Посредник: ГП ВАЛЕНТИНА КОТОВА - СОФИЯ 7 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1113, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, No14, ЛД No 3070000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1261106

Allianz

Оригинал

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният Благовест Николов Бошев, **ЕГН 6912123480, № 197834152 с адрес: гр.София, ж.к."Банишора" бл.38, ет.11, ап.61 (*трите имена, данни по документ за самоличност*), в качеството ми на** ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ" **в офертата на** ВЕЛ КАМ ЕООД **участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:** „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изтичане срока на застраховка "Професионална отговорност в строителството и проектирането" по чл.171 от ЗУТ по време на действие на договора, същата ще бъде подновена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му и ще бъде представена на Възложителя.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.02.2016г. .....

Ден/месец/година *[Подпис на експерт]*

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153070000063

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ЕВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КРУМОВА ЕГН: 8211017157 Адрес : гр.. СОФИЯ, п. код 1336, Ж.к.ЛЮЛИН, Бл.608, Вх.В, Ет.2, Ап.51
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 18.09.2015 г. до 24:00:00 часа на 17.09.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	16.09.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗАЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 18.09.2015 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавящите и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или частично плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15 ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 16.09.2015 г. гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /...../
/Любомир Димитров Костов/

ЗАСТРАХОВАН: /...../
/ЕВЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КРУМОВА/

...../

Посредник: ГП ВАЛЕНТИНА КОТОВА - СОФИЯ 7 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1113, ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, No14, АЛ No 307/0000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНАУКОВ No 59, АД No 001/0005

№ 1261107

Оригинал

Allianz

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаната Евелина Александрова Крумова, **ЕГН 8211017157, л.к. № 644471684 , с адрес: гр. София, ж.к. „Люлин", бл.608, вх.В, ет.2, ап.51 (*трите имена, данни по документ за самоличност*), в качеството ми на** ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „ПБЗ" И ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ" **в офертата на** ВЕЛ КАМ ЕООД **участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:** „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изтичане срока на застраховка "Професионална отговорност в строителството и проектирането" по чл.171 от ЗУТ по време на действие на договора, същата ще бъде подновена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му и ще бъде представена на Възложителя.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 22.02.2016г.
Ден/месец/година

.....
[Подпис на експерт]

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

„ВЕЛ – КАМ" ЕООД

Наименование на участника

Антон Ангелов Величков

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	 • България, 1712, гр.София, община Столична, • ж.к. „Младост 3", бл.313, вх.2, ет.11, ап.77 • 02/489 50 33 • vel_kam@gbg.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ти етап по обособени позиции**

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

Предлагаме:
гаранционен срок за СМР 10.11

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	1.76	8	8	16	0.28
2.	Хидроизолации	9.60	5	5	10	0.96
3.	Топлоизолазии	72.30	5	5	10	7.23
4.	Довършителни работи	14.12	5	5	10	1.41
5.	Ел. инсталации	2.22	5	5	10	0.22

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срокът за изпълнение на поръчката е сбор от срока за изпълнение на строителството и срока за изготвяне на работен проект. Срокът за изпълнение на строителството за всяка обособена позиция по отделно не следва да бъде по-малък от 30 календарни дни и не по-дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число.

Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет/ до не повече от 20 /двадесет / календарни дни . Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число.

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет/ до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 18.02.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Обособена позиция №11. Многофамилна жилищна сграда – блок № 201 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Вид строително-монтажни	ед.м.	К-во	ВРЕМЕТРАЕНЕ ДНИ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Контуктивно възстановяване																															
Ремонт на парапетитие	бр.	1										2	2	2																	
Възстановяване на бетоновото покритие с измазване	бр.	1,00										2	2	2	2	2															
Премахване на подкожушена мазилка и измазване на обрушени крайща	бр.	1,00												2	2	2	2	2	2												
Обработка на всички видими армировъчни пръти	бр.	1,00													2	2	2	2	2												
Възстановяване и оформяне на дилатационна фуга	бр.	3,00													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
Усилване на отвори	бр.	1,00																													
Топлоизолиране на външни стени																															
Монтаж и демонтаж на скеле	m2	5095	2	2	2	2	2	2	2																4	4	4	4	4	4	4
Очукване на подкожушена мазилка	m2	527	2	2	2	2	2	2	2	2	2																				
Шприцоване на основата с циментов разтвор	m	52			2	2	2	2	2	2	2	2	2																		
Полагане на варо-циментова мазилка по фасади	m2	527					4	4	4	4	4	4	4	4																	
Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	m2	4445						4	4	4	4	4	4	4	4	4	4														
Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см,	m2	3952								4	4	4	4	4	4	4	4	4	4												
Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 2 см	m	3600									4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4										
Доставка и полагане на минерална мазилка по фасади	m2	4445																		4	4	4	4								
Натоварване и извозване на строителни отпадъци	m3	13																													
Топлоизолиране на покрив																															
доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS 5 см, по покрив	m2	890	4	4	4																										
Демонтаж на технически съоръжения	бр.	5	4	4	4	4																									
Демонтаж ламаринена обшивка	m2	180			4	4	4																								
Демонтаж шорцове	m	302				4	4	4																							
Демонтаж на съществуваща хидроизолация	m2	1050					4	4	4																						
Демонтаж на водосточни тръби	m	32						4	4	4																					
Демонтаж на водоприемници по покрива	бр.	5							4	4	4																				
Възстановяване на замазка	m2	480								4	4	4	4	4																	
Доставка и монтаж на двуслойна битумна мембрана (втори пласт	m2	1050									4	4	4	4	4	4															
Доставка и монтаж ламаринена обшивка	m2	180										4	4	4	4	4	4														
Направа и монтаж на шорцове	m	302													4	4	4	4	4	4											
Направа холкери	m	340															4	4	4	4	4	4									
Доставка и монтаж на водопроемници	бр.	20																4	4	4	4	4	4	4	4						
Доставка и монтаж на водосотчни тръби	m	32																		4	4	4	4	4	4	4					
Измазване на комините с варо-циментов разтвор	m2	98																				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Възстановяване на бетонови шапки на комините	бр.	5																						4	4	4	4	4	4	4	4
Натоварване и извозване на строителни отпадъци	m3	20																											4	4	4	4
Топлоизолиране на под																															
Очукване на подкожушена мазилка	m2	128	6	6																											
Възстановяване на мазилка	m2	128	4	4	2	2																									
Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	m2	890	4	4	4	4	4																								
Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см,	m2	890	4	4	4	4	2	2	2																						
Доставка и полагане на минерална мазилка	m2	890	4	4	4	4	4	4	4	4																					
Подмяна на дограма																															
Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма	m2	393	2	2	2	2	2	2	2	2	2																				
Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма, U<1,40W/mK	m2	377			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2													
Доставка и монтаж на Al дограма, U<1,70W/mK	m2	16													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
Обръщане на вътрешни страници на прозорци	m	1869															2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	m	795																2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Натоварване и извозване на строителни отпадъци	m3	19																							2	2	2	2	2	2	2
Подмяна на осветление в общи части																															
Подмяна на осветителната инсталация	m	395																			2	2	2								
Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела	бр.	24																			2	2	2	2	2						
Инсталиране на система за автоматизирано централно управление	бр.	4																						2	2	2	2	2			
Изграждане на мълниезащитна инсталация	бр.	4,00																									4	4	4	4	4
Обновяване на стълбищна клетка																															
Възстановяване на мазилката	m2	253																4	4	4	4	4	4								
Шпакловка по стени и тавани	m2	790																					4	4	4	4	4				
Боядисване с латекс по стени и тавани	m2	790																						4	4	4	4	4	4	4	4
Боядисване с блажна боя по метални парапети, врати и цокли	m2	350																								4	4	4	4	4	4
Ремонт на стълбищни парапети	m	98																										4	4	4	4
			36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

Управител:
/Антон Величков/

Наименование на обществената поръчка: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11. Многофамилна жилищна сграда – блок № 201 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес ж.к. "Еленово"



Управител:

/Антон Величков/

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЕТАП 1: РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБНОВЯВАНЕТО

№ на дейността	Дейности по изпълнение на поръчката	Изпълнение на отделните дейности за срок от 5 дни (в периоди по 5 календарни дни)	Човешки ресурси
		5 / 10 / 15	
1	**ДЕЙНОСТ 1 – Създаване на организационна среда за изпълнението на проекта, мониторинг, отчетност и управление на необходимите ресурси.**		Ръководител екип/ Координатор
2	**ДЕЙНОСТ 2 – Запознаване с изходните данни и съществуващото положение.**		
2.1.	Проучване на налична техническа документация. Проучване на всички изходни данни за проектиране - становища и изходни данни от съответните експлоатационни дружества		Ръководител екип/ Координатор/ Екип проектанти
2.2.	Оглед на сградата подготовка за разработване на работния проект		Ръководител екип/ Координатор/ Екип проектанти
3	**ДЕЙНОСТ 3 – Изготвяне на РАБОТЕН ПРОЕКТ за енергийно обновяване**		
3.1.	Изготвяне на РАБОТЕН ПРОЕКТ по Част АРХИТЕКТУРА		Проектант част Архитектура
3.2.	Изготвяне на РАБОТЕН ПРОЕКТ по Част КОНСТРУКТИВНА		Проектант част Конструктивна
3.3.	Изготвяне на РАБОТЕН ПРОЕКТ по Части: ВиК; ЕЕ; ОВК; Електрическа; Пожарна безопасност; ПБЗ; ПУСО		Проектанти част: ВиК, ЕЕ, ОВК, Електрическа, ПБ, ПБЗ, ПУСО
3.4.	Изготвяне на сметна документация		Проектанти по всички части
3.5.	Окомплектоване на документацията и предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		Ръководител екип/ Координатор
4	**ДЕЙНОСТ 4 – Съгласуване на РАБОТНИЯ ПРОЕКТ за получаване на разрешение за строеж**		Ръководител екип/ Координатор
5	**ДЕЙНОСТ 5 – Упражняване на авторски надзор**		Ръководител екип/ Координатор / Проектанти по всички части

С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка.

1. Потвърждаваме, че ще изпълним необходимите дейности по изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя и техническите спецификации.

2. Обяснителна записка, съдържаща: стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на поръчката.

2.1.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата поръчка е „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ти етап, по **Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово";**

Жилищната сграда е ситуирана в гр. Благоевград, ж.к. „Еленово". Тя е част от комплексно застрояване, като архитектурния образ на сградата е съобразена с околните градски застройки. Въведена е в експлоатация през 1985г. и режима на обитаване е 24 часов

Блок секциите на блок 201 са 4 на брой вх. А, Б, В ,Г като съответно те са както следва 4, 5,6 и 5 етажа. Общият брой апартаменти е 66. Към всяка секция е предвиден полуподземен етаж, където са разположени мазета към всеки апартамент.

Жилищната сграда е монолитна стоманобетонна конструкция с вертикални и хоризонтални носещи елементи. Ограждащите елементи са сандвич панели с 4 см. пенополистирол във вътрешността. Част от сградата е санирана и са сменени дограмите, общите части са сравнително поддържани, но ограждащите им елементи са за подмяна. Съществуващата мазилка е минерална пръскана, като в зоната на цокъла е мозайка.

Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC.

Покрива е изолиран с битумна хидроизолация, но без посипка. Налице са повреди по хидроизолация и течове във вътрешността на сградата. Улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени.



Електрическа инсталация на сградата е стара и не е подменяна. Общите части са налични крушки с нажежаема жичка.

Застроена площ	Разгъната площ	Отопляема площ	Отопляем обем
m^2	m^2	m^2	m^3
890	5444	4286	10715

Задължителни мерки за изпълнение на СМР Обособена позиция №11

Архитектура

- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност подмяна на дограма (прозорци, врати и други) по апартаментите и общите части на сградата.
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност – топлинно изолиране на външните ограждащи елементи по фасадите, покривните и подовите елементи на сградата. Полагане на минерална мазилка При ремонт на фасадата следва да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи.
- Освежаване на стълбище и общи части. Да се отстрани компрометираната боя и мазилка в общите части на сградата и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.
- Боядисване и ремонт на стълбищните парапети.
- Повдигане на всички вентилационни отвори и поставяне на защитни шапки върху тях.
- Ремонт на козирката над входа, входната площадка и зоната оформяща сметопровод.

Конструкции

- Да се почисти повърхностната ръжда и да се възстанови бетоново покритие на армировката в местата, където това е необходимо.
- Възстановяване на козирки над входове
- Частично възстановяване на бучардата по надземните части на сутерена.
- Направа на изцяло нова хидроизолация и подмяна на всички воронки.
- Където е необходимо да се извърши обработка на фуги между фасадните панели, преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка трябва да включва: почистване, антикорозионна защита и запълване със силен полимерен циментов разтвор.
- Възстановяване на деформационни фуги на сградата.
- Задължителна антикорозионна защита на армировка и заваръчни шевове, където са видими.
- Подмяна на ламаринената обшивка на всички бордове.
- Пълно обновяване на всички комини, което включва: иззиждане, нова мазилка, нови бетонни шапки.

Електрически инсталации

- Подмяна на кабелите за осветлението в общите помещения;
- Да се изгради мълниезащитната инсталация- мълниеприемни пръстове, токоотводи и заземители. Да се измери преходното съпротивление за заземителите (не трябва да надвишава 20 Ома).
- Да се подменят осветителните тела с нажежаема жичка с енергийно ефективни лампи в общите части.

Пожарна Безопасност:

Препоръчителни мерки:

- Да се отдели стълбищната клетка от мазетата чрез врата осигуряваща огнеустойчивост EI 90

2.1.1.ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА:

Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

- ❖ намаляване на разходите за енергия и по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради;
- ❖ подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
- ❖ осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

2.1.2.ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА.

Поръчката се финансира със средствата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

В рамките на Националната програма ще се предоставя финансова и организационна помощ на Сдружения на собствениците (СС), създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС

Допустимите дейности за финансиране са:

- ❖ дейности по конструктивно възстановяване, усилване или основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилната жилищна сграда, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
- ❖ обновяване на общите части на многофамилната жилищна сграда - ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.;
- ❖ изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

❖ По външните сградни ограждащи елементи:

- подмяна на дограма - прозорци, врати, витрини и др.;
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи - външни стени, покриви, подове и др.

❖ По системите за поддържане на микроклимата:

- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;
- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;
- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;
- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
- инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;
- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
- газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата);

- мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

❖ Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

По Националната програма се финансира икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (обн. ДВ, бр. 5 от 2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) .

По Националната програма не да се финансират:

❖ Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти.
❖ Подмяна на асансьори с нови или втора употреба.
❖ Обзавеждане или оборудване в самостоятелните обекти.

Допустими разходи по сградите

В рамките на поръчката се включват следните разходи, формиращи бюджета за обновяване на сградите:

❖ разходи за строителни и монтажни работи (СМР);
❖ разходи, свързани със заснемания, технически и/или работни проекти;
❖ разходи за оценка на съответствието на проектите;
❖ разходи за авторски надзор;
❖ разходи, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни орган;
❖ разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация.

Недопустими разходи по сградите

❖ Всички разходи извън посочените като допустими.
❖ Всички разходи за дейности, които не са предписани в резултат на извършеното техническо и енергийно обследване.
❖ Разходи за ремонт в самостоятелните обекти извън тези по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма.

1. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Жилищната сграда е безскелетна панелна сграда. Преградните и фасадните стени са изградени от сандвич панели с топлинна изолация. На част от външните стени с течение на времето е поставяна топлинна изолация и част от старата дървена дограма е сменена с PVC дограма, общите части са сравнително поддържани, но ограждащите им елементи са за ремонт и саниране. Сградата е с различен брой жилищни етажи на всеки вход. Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC или такава с метални профили.

Общата разгъната застроена площ на блока е 5444кв.м.

2. СТРАТЕГИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ВЪВ „ВЕЛ КАМ"ЕООД функционира система за управление на качеството ISO 9001:2008 на извършваните услуги.

Управлението на проектантската дейност се осъществява чрез утвърдени процедури за осигуряване на нормални условия на работа, с оглед свеждане до минимум на риска от неизпълнение на поръчки или неспазване на поетите договорни ангажименти по отношение на качеството и срок на изпълнение. При изпълнение на проектирането се осъществява непрекъснат контрол за спазване на нормативната уредба и изискванията на Възложителя.

ВЪВ „ВЕЛ КАМ"ЕООД има утвърдена и действаща система за поетапен и текущ контрол при извършване на проектирането. Изискването за качествено изпълнение на проектните дейности във фирмата се решава на три нива:

Първо ниво – изискването на ръководството за използването на съвременни технологии и материали за проектиране.

Второ ниво – качествен подбор и динамична квалификация на проектантските кадри на всички нива и оределяне на задачите пред всеки за активно участие в системата от мерки и мероприятия за участие и контрол в качеството на проектиране.

Трето ниво – създаване на адекватен климат за изисквания и контрол на качеството за всеки конкретен обект и обвързването на изискванията за качеството с резултата от положения труд и срочното завършване на проектните дейности.

Като цяло в управленската пирамида за качество ключовите понятия се реализират чрез: динамична квалификация на кадрите и техническо, технологично и организационно ниво на знанията и уменията; вътрешна система за стриктно спазване на нормативните изисквания; успешно прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество.

С цел постигане на максимално изпълнение на изискванията на Възложителя относно качеството и сроковете за изпълнение на предвидените проектни дейности, като Кандидат-изпълнител на обществената поръчка, поемаме ангажимент за осигуряване на добра и стегната организация на материалния и трудов ресурс, оказване на съдействие на всички контролни и съгласуващи органи, имащи връзка с изпълнение на проектните дейности и във връзка с подготовката и събиране на необходимите строителни книжа и документи, както и осъществяване на непрекъснат контакт с Възложителя и всички заинтересовани лица при решаване на възникнали затруднения и съгласуване на материали и технология на изпълнение и други, свързани с проектирането.

Работните проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.) и приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности,. Работните проекти ще бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Работният проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества, обслужващи сградата/ите и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината и ще бъде издадено разрешение за строеж.

В обяснителните записки на работния проект експертите - проектанти на Изпълнителя ще опишат подробно необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки.

Процесът на изготвяне на техническата документация ще се предшества от осигуряване на скица, ако е приложимо. Тези документи ще се осигуряват от Общината и се предоставят на Изпълнителя.

При изготвяне на проектна документация, експертите, отговарящи за разработване на работния проект ще ползват техническото обследване и предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване.

Работният проект за нуждите на енергийното обновяване ще обхваща само задължителните мерки, предписани в изготвеното енергийно обследване за допустими дейности по Националната програма на посочената в предмета на поръчката сграда.

При изготвяне на работния проект изпълнителят ще се съобразява със заложените изисквания в Методическите указания по Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

С работния проект:

- ще се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР на сградата;
- ще се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството;
- ще се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, ще включват:

- всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, ако в техническото обследване са предписани като задължителни;
- обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради - ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др., ако са предписани в техническото обследване;
- всички енергоспестяващи мерки, с пряк екологичен ефект, предписани като задължителни мерки в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
- съпътстващи строителни и монтажни работи, които са обвързани с изпълнението на мерките, предписани в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност и са допустими по Програмата и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.

Всички предписани от Изпълнителя в работния проект дейности ще са допустими за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

В работния проект ще се предвидят продукти (материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове. Продуктите ще имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) ще са с технически характеристики, съответни на заложените в обследването за енергийна ефективност за всяка конкретна сграда.

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, ще бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.

Проектно-сметната документация ще бъде изработена, подписана и съгласувана от експертите проектанти на Изпълнителя с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност.

Всички проектни части ще се подписват от Възложителя и представител на СС, а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането. Изпълнителят ще извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка в срок до 10 дни след писмено

уведомление от Възложителя.

Изисквания за представяне на крайните продукти

Работният проект ще се представи в три екземпляра на хартиен и електронен носител, при софтуерна съвместимост съответно с Portable Document Format (PDF) или еквивалентни.

Обезпечение на дейностите, предмет на поръчката, с хора и машини, съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност

За изпълнение и постигане на резултатите на обществената поръчка са взети под внимание следните входни ресурси:

Човешки ресурси – За изпълнение на дейността: Разработване на работен проект за нуждите на обновяването, предвидена в настоящата обществена поръчка, създаваме екип от утвърдени специалисти по всички проектни части- ключови експерти, необходими за изпълнение на предмета на поръчката. В екипа се работи по утвърдената фирмена методика, като изпълнението на задачите преминава през описаните по-горе стъпки. Посочените в офертата участници в инвестиционния проект са т.нар. водещи специалисти по съответните части - ключови експерти. Всички те са водещи проектанти в екипи по съответната специалност. Това означава следното: Ключов експерт по част Архитектура има на разположение 5 технически специалисти – архитекти, чертожници – кандидат архитекти, по стажантски програми към МОН, координатори на техническото изпълнение и действащата нормативна уредба, технически специалисти работещи на терен за оглед и др; Ключов експерт по част Конструктивна има на разположение 4 технически специалисти, които работят на терен за оглед и заснемане на конструкция и проверка на размери, технически координатори и програмисти, работещи със съвременните конструкторски програми за работа по еврокодовете, за оразмерявяне и проверка на натоварването на строителните конструкции и чертожници; Ключов експерт по част ВиК инсталации има на разположение 2 технически специалисти по тази част, които подготвят техническата документаци и чертежите, както и работещи на терен за оглед, заснемане и отразяване на действащата инсталация; Ключов експерт по част ОВК и Енергийна ефективност има на разположение 3 технически специалисти по тази част, които са технически специалисти и програмисти, както и работещи на терен за оглед, заснемане и отразяване на действащата инсталация; Ключов експерт по част Електро има на разположение 2 технически специалисти по тази част, които подготвят техническата документаци и чертежите, както и работещи на терен за оглед, заснемане и отразяване на действащата инсталация; Ключов експерт по част Пожарна безопасност има на разположение 2 технически специалисти по тази част, които подготвят техническата документация и чертежите. Ключов експерт по част ПБЗ, координира техническото изпълнение на всички дейности от проекта и с проекта ПБЗ осигурява безопасни условия за тяхното строително изпълнение. Ключов експерт по част ПУСО (експерт и по част ПБЗ), определя количеството строителни отпадъци и тяхното понататъшно управления.

От така направения анализ е видно, че освен ключовите експерти по дадения проект работят доста голям технически персонал, което е установена практика при фирми, които имат сериозен обем проектиране, каквато е „ВЕЛ КАМ"ЕООД.

Екипът от експерти и технически специалисти ще разработва инвестиционнте проекти по отделните части, а ръководителят на екипа ще координира работата на всеки от експертите и ще следи за коректното изпълнение на поръчката. По този начин срокът за изпълнение се намалява чувствително и екипът може да изпълни ангажимента в предложения срок.

Нормативна уредба – При изпълнение на дейностите ще бъдат спазвани всички нормативни изисквания, отнасящи се до обекта на обществената поръчка:

- ЗУТ;
- Наредба № 4 от 21 май 2001 г.за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 4 на МРРБ от 1 юли 2009 г.за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- Наредба № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и обществено обслужващи сгради;
- Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;
- Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти;
- Други;

Технически задания за обекта и данни за обекта – Предоставените данни и технически задания за обекта ще послужат като основа за изготвяне на Работните проекти за обекта.

3. МЕТОДИ И ПОХВАТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

3.1. Интегриран метод

При интегрирания метод се включват всички експерти, които по един или друг начин участват в планирането, проектирането и изпълнението на проекта, при това още от самото начало. Различните участници в екипа са ангажирани активно в съответните фази на проекта, където се прилага тяхната експертиза, но изключително важно е проектът да черпи от колективното знание на всички, което е предпоставка за успешно изпълнение на целите и постигане на договорения резултат.

Предимства на интегрирания метод:

- ❖ Интегрираното планиране дава възможност да оптимизираме професионалния принос на всички участващи в проектирането и изпълнението на един проект, както и финансирането на цялостното качество на проекта.
- ❖ Интегрираното проектиране спестява огромни разходи, защото възможността за влияние в една по-ранна фаза са значително по-големи, от фазата на готов проект.

3.2. Метод на постоянна съгласуваност, взаимодействие и съдействие между двата основни участника в договорните отношения – Възложител – Проектант /Изпълнител/.

Този подход на постоянно взаимодейтвие и комуникация между двете страни по договора ще осигури и гарантира точното изпълнение на проектантската услуга, според изискванията на Възложителя. Също така ще осигури и постоянна ревизия и контрол на Възложителя, както и проследяване на всички етапи на проектантския процес. В този процес и чрез този подход ще се гарантира единство в действията и на двете страни - Възложител и Проектант.

Във връзка с това, проектантът ще осигури „контакт лист" с имената, електронните адреси, телефони, факсове и др. координати на всички свои специалисти (експерти), ангажирани за изпълнение на проектирането по съответните позиции.

Проектантът ще изисква и координати на всички представители на Възложителя, отговарящи по договора, както по технически, така и по юридически и други административни въпроси.

Във връзка с изпълнението на поръчката, ше бъде определен ден, от седмицата, за съгласуване на проектните части и уточняване на подробности по технологията на сградите и съоръженията. На тези срещи – оперативки, би следвало да бъде задължително присъствието, както на експертите проектанти, така и на представители на Възложителя. Всички срещи ще бъдат протоколорани, а протоколите разписани от всички присъстващи страни. Тези документи ще станат част от архива на проекта и ще гарантират в голяма степен качеството и липсата на пропуски в проектантския процес.

3.3. Подход на последователност и следване на всички изиквания на Възложителя, спазване на всички нормативни документи (по съответните проектни части), спазване на обема и съдържанието на проектите (по Наредба 4).

Във връзка с това, проектирането ще премине през следните основни етапи:

3.3.1. Първи етап – проучване и подготвителен етап:

- ❖ Проучване на всички изходни данни за проектиране: Становища и изходни данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешните мрежи и инсталациите на обекта с мрежите на техническата инфраструктура;
- ❖ Оглед и техническо заснемане на сградата (при необходимост, поради липсваща техническа документация). Това означава, че ще се направи оглед и заснемане на сградата по всички проектни части и изчертаване в електронен вид на всички чертежи (по всички части) с цел подготовка на подложки за бъдещото работно проектиране.

3.3.2. Втори етап – Работни Проекти

- ❖ Работният проект представлява проектна разработка по всички проектни части, която е свързана с оразмеряването, доразвиването и окончателното техническо решение на проектната задача, ползващо като база проучването и изискванията на Възложителя.

В този етап се разработват работните проекти по всички части, които съдържат техническа информация и изчисления, необходими за строителното изпълнение и за

съгласуването на проектната документация в одобряващите инстанции. Работните проекти по съответните специалности се съгласуват периодично между отделните проектанти и отразяват цялата информация от това съгласуване, представена в технически вид.

3.3.3. Авторски надзор

Кандидат - изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством експертите проектанти по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица.

Кандидат - изпълнителят, чрез своите експерти, ще бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

Разработваните проектни части ще са в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да са окомплектовани по следния начин:

- Заглавна страница
- Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност на проектанта
- Копие на застрахователна полица професионална отговорност на проектант
- Съдържание
- Обяснителна записка
- Изчислителна записка (където е приложимо)
- Подробна количествена сметка (където е приложимо)
- Детайли (където е приложимо)
- Графична част (където е приложимо)

Работният проект ще се представи в три екземпляра на хартиен и електронен носител, при софтуерна съвместимост съответно с Portable Document Format (PDF) или еквивалентни.

На всички чертежи от проектната документация ще се постави печат за проектантска правоспособност и подписи на съгласувалите проектанти съгласно изискванията на ЗУТ.

Предложените проектни решения ще бъдат в съответствие с действащата нормативна уредба за отделните съоръжения и материали и ще са съобразени със спецификата на сградата.

В проектната документация ще се предвиди влагане на продукти по Закон за техническите изисквания към продуктите, които осигуряват изпълнение на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

3.4. Подход на последователност, постоянност и коректност при съгласуване на проектите след внасянето им в одобряващите инстанции.

След предаване на работния проект, проектантите ще следят за забележки по съответните проектни части и ще бъдат в готовност за незабавното им отстраняване. Корекциите на забележките ще се осъществяват с подмяна на съответните откоригирани чертежи, записки и други материали, всичко за сметка на Изпълнителя. Всички тези ангажименти са ангажименти на проектантите – експерти и за тяхна сметка. Проектантите- експерти ще съдействат за стартиране на строителство.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ЕКИПИ НА УЧАСТНИКА

4.1. Дейности и последователност на тяхното изпълнение; нормативни изисквания, методи и техники на работа

- ДЕЙНОСТ 1 – Създаване на организационна среда за изпълнението на проекта, мониторинг, отчетност и управление на необходимите ресурси.

В предложената Схема на организация на работата на екипа за изпълнение на поръчката е показана координацията между членовете на екипа, направено е условно разпределение на проектните дейности по

съответните части, така че да се оптимизират процесите на контрол и координация за качествено изпълнение на поръчката

❖ ДЕЙНОСТ 2 – Запознаване с изходните данни и съществуващото положение.

Проектните решения и евентуални промени ще бъдат съгласувани с Възложителя с оглед осигуряване на оптимални показатели за икономическа ефективност, архитектурни, конструктивни и инсталационни решения.

Запознаването със съществуващото положение се извършва чрез оглед на място от всички експерти и заснемане по необходимите части, което ще се използва за база за бъдещото работно проектиране.

❖ ДЕЙНОСТ 3 – Изготвяне на РАБОТЕН ПРОЕКТ

Обхват на проектирането

Работният проект представлява проектна разработка по всички проектни части, която е свързана с оразмеряването, доразвиването и окончателното решение на проектната задача, ползващо като база изискванията на Възложителя, техническото задание, предоставените изходни данни и документация за сградата и извършените оглед ии заснемания на място.

В този етап се разработват работните проекти по всички части, които съдържат техническа информация и изчисления, необходими за строителното изпълнение и за съгласуването на проектната документация в одобряващите инстанции. Работните проекти по съответните специалности се съгласуват периодично между отделните проектанти и отразяват цялата информация от това съгласуване, представена в технически вид.

Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта.

Изпълнителят следва да представи работен проект за енергийно обновяване в следния обхват:

Част АРХИТЕКТУРНА

Проектът по тази част ще предвижда предписаните в техническия паспорт и енергийно обследване неотложни мерки:

Проектът по част „Архитектура" ще съдържа:

- Обяснителна записка - пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;
- Разпределения - типов етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:100);
- Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;
- Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение ще бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите ще указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ;
- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затваряне на балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите - минимум М 1:20;
- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която следва да съдържа:

- Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;

- Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;

- Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.

- Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта ще се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.

- Растерът и отваряемостта на дограмата ще бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.

За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на работния инвестиционен проект, ще се използват означенията на отделните типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност и техническото заснемане. Същото изискване ще важи и за означенията на самостоятелните обекти и типовете стени в чертежите, Количествената сметка и Количествено-стойностната сметка.

Част КОНСТРУКТИВНА

Проектът по тази част ще предвижда конструктивно възстановяване и усилване, съобразено с посочените в конструктивното обследване неотложни мерки в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградите,

Според предоставените в конкурсната документация технически паспорт и конструктивно обследване, сградата е осигурена конструктивна устойчивост и пространствена неизменяемост и е осигурена на сеизмични въздействия.

Работният проект по част Конструктивна ще включва мерки относно обработката на фугите между отделните секции, предписани като задължителни мерки в конструктивното обследване.

❖ Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

❖ Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др. - които са приложими. Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

Част ЕЛЕКТРО

Проектът по тази част ще предвижда всички предписани в енергийното обследване и технически паспорт неотложни мерки:

- цялостна подмяна на осветлението на общите части с въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление – привеждане в съответсвие с актуалните нормативи и изисквания за енергийна ефективност.
- изграждане на нова мълниезащитна инсталация – привеждане с актуалните нормативи;

Проектът по част „Електро" ще съдържа:

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
- Графична част, вкл. детайли за изпълнение.

Част ОВиК

Проектът по тази част ще предвижда всички предписани в енергийното обследване и технически паспорт неотложни мерки.

Проектът по част „ОВиК" ще съдържа:

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част ВиК с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;
- Графична част, вкл. детайли за изпълнение.

Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Проектът ще се изготви с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.) и съобразно категорията на сградата.Проектът по тази част ще предвижда:

- Осигуряване на устройства за известяване на възникнал пожар или авария, съгласно чл. 56, ал.1, т.2 от Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Подмяна и ремонт на вътрешните ел. инсталации, които не отговарят на нормативните изисквания за ел, инсталации и ел. съоръжения и съгласно Наредба № 1з-1971 не отговарят на изискванията на чл. 236, ал.2;

Проектът по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ" ще съдържа:

❖ Обяснителна записка

❖ Графична част

Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Проектът по тази част ще предвижда изпълнение на предписаните в енергийното обследване енергоспестяващи мерки:

- Топлинно изолиране на външните стени
- Подмяна на дограмата
- Топлинно изолиране покриви
- Топлинно изолиране на под

Проектът по част „Енергийна ефективност" ще съдържа:

- Обяснителна записка
- Технически изчисления
- Графична част - технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Част ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Проектът по тази част ще бъде изготвен с обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Проектът по част „ПБЗ" ще съдържа:

- Обяснителна записка
- Графична част

Част ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Проектът по тази част ще бъде изготвен с обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.)

Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Ще бъдат изготвени подробни количествени сметки отделно по всяка проектна част, които ще бъдат част от съответните проекти
- Ще се изготви обща количествено-стойностна сметка за видовете СМР.

4.2. Организация на работа за проектиране и управление на обекта и взаимодействие между отделните екипи при изпълнението:

Ефективното изпълнение на поръчката изисква висока степен на координация, както между членовете на екипа, така и с Възложителя по възникнали въпроси. Високата степен на координация се осъществява от съвместните действия, когато ясно са определени правата, задълженията и отговорностите между всички членове на екипа. Точно дефинираните механизми и процедури за контрол и координация между членовете а екипа могат да гарантират преодоляването на възникнали диспропорции и да доведат до висока степен на съгласуваност при реализирането на отделните проекти и качествено изпълнение на поръчката.

Предвижда се екипа от проектанти да се ръководи и управлява от ръководител на екип, като за по-добра вътрешна координация при разпределяне на задачите и отговорностите на членовете на екипа и извършване на контрол при изпълнение на предмета на поръчката, предвиждаме двама координатори:

Ръководителят на екипа осъществява техническото ръководство при проектиране на обекта и авторски надзор за неговото строителство; Осигурява съвременно проектиране на обектите; Предприема мерки за повишаване качеството на проектно-сметната документация и съкращаване на разходите на материални ресурси; Изготвя комплексни план-графици за изпълнение на проектните работи за обектите; Разработва предложение за състава на екипа, който ще работи по проекта, разпределя помежду им заданията на проекта по раздели и части, обема и стойността на работата; Осъществява контрол за техническото ниво на приеманите проекти, икономичното разходване на средствата за проектно-изследователските работи, сроковете за разработване на проектно-сметната документация; Гарантира съответствие между разработената проектно-сметна документация и държавните стандарти, норми, правила и инструкции; Съвместно с Възложителя извършва заверка и защита на проекта във висшестоящи организации и участва в разглеждането и съгласуването на предложената проектно-сметна документация; Организира работата по

отстраняване на откритите пропуски в проектно-сметната и друга техническа документации; Подготвя предложение към възложителя на проекта, за нанесените в работните документи изменения; Съгласува обоснованите отклонения от действащите норми, правила, инструкции с държавен надзор и други утвърждаващи ги организации; Подготвя анализ на база досегашния опит в проектирането, строителството и експлоатацията на построените обекти и на тази основа предлага решения за подобряване на техническото и икономическо ниво на проектните дейности. Ръководителят на екипа е отговорен за: качеството на инвестиционния/работния проект; контрола на качеството и ефективността при проектирането и подготовката на техническата документация; изготвянето на реални и рационални план-графици за етапите на изпълнение на проекта и спазване на сроковете; поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща проектната дейност.

Координаторът отговаря за ежедневното изпълнение на проекта, като планира и следи работата на всеки от екипа; Осъществява оперативното планиране, организиране и контролиране на различни вътрешни процеси в екипа – комуникация, взаимодействие с ръководителя на екипа, с Възложителя и външни организации. Най-важната компетенция, присъща на „Координатора" е оперативното планиране: оценка на ситуацията, в която се намира екипа сега – достатъчни ли са хората, ресурсната обезпеченост, информацията, реални ли са сроковете, съществува ли опасност, която би могла да застрашава процесът на постигане на целите. Предлага решения за отстраняване на констатирани несъответствия и пропуски и предложения за подобряване на проектните дейности за постигане на крайните резултати.

Проектантите по отделните части са ангажирани активно през целия срок на действие на договора за проектиране, като участват и в съответните фази на проекта, където се прилага тяхната експертиза; Спазват техническите, икономически, екологични и социални изисквания относно проектирането на обекти с различни предназначения; Използват съвременни технически средства, предназначени за проектиране и изчисления на технически данни и подготовката на техническата документация. Проектантите се явяват и защитават разработките си пред съгласувателните институции (Пожарна безопасност, РИОСВ, Кадастър) и съответната общинска служба и извършват налагащи се преработки или поправки, ако това се окаже необходимо.

Предложения екип проектанти за изпълнение на поръчката са висококвалифицирани специалисти и експерти – архитекти и инженери, с доказан опит в своята професиона дейност.

Предложените от нас проектанти и експерти за изпълнение на поръчката притежават знания, умения и опит, придобит при проектиране на обекти, сходни с предмета на поръчката, което е предпоставка за качествено изпълнение на поръчката.

В предложената Схема на организация на работата на екипа за изпълнение на поръчката са показани координацията между членовете на екипа, както и комуникациите с външни институции и Възложителя, направено е условно разделение на проектните дейности по съответните части, така че да се оптимизират процесите на контрол и координация за качествено изпълнение на поръчката.

За регулиране на координационните връзки между отделните сектори отговаря ръководството – ръководителят на екипа и координаторите;

Комуникацията в екипа осигурява координиране на дейността между всички членове на екипа, обмен на информация, решаване на проблеми и вземане на решения.

Вертикалната комуникация от горе надолу се осъществява чрез разпоредби от ръководителя на екипа, а от долу нагоре чрез становища и др.

Някои форми на комуникация са:

- Интернет;
- Оперативни събрания на ръководния състав, екипни съвещания и други събрания на членовете на екипа;
- Директни контакти между членовете на екипа
- Информационни съобщения, предложения, графични и снимкови материали;

СХЕМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА



4.4. Видове материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката:

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите, трябва да са годни за предвижданата им употреба, да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба, и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *Декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в Приложение NI на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка "CE";

2) *Декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката "CE";

3) *Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един-единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите, и само строителни продукти, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство

4.5. Линеен график за изпълнение на проектирането :

След предварителна оценка на спецификата на обеките и необходимото време за изпълнение на предмета на поръчката, обвързано с нормативно определената последователност на дейностите, предлагаме следния График за изпълнение на дейностите – Приложение.

Приложеният График за изпълнение на дейностите, представен като таблица, представя последователността на изпълнение на отделните проектантски дейности. Графикът показва методологията и организацията на отделните дейности и тяхното изпълнение за срок от 15 дни.

ВТОРИ ЕТАП : ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

След одобрение на проекта и получаване на всички разрешителни и ссъгласувания се пристъпва към изпълнението на строителните работи.Те ще бъдат организирани и изпълнени така,че да не възпрепиятстват нормалния ритъм на живот в сградата.

1.СТРАТЕГИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Във „ВЕЛ КАМ"ЕООД изпълнител СМР функционира система за управление на качеството ISO 9001:2008 на извършваните услуги.

Строително монтажните работи ще се осъществява чрез утвърдени процедури за осигуряване на нормални условия на работа, с оглед свеждане до минимум на риска от неизпълнение на поръчки или неспазване на поетите договорни ангажименти по отношение на качеството и срок на изпълнение. При изпълнение на СМР ще се осъществява непрекъснат контрол за спазване на нормативната уредба и изискванията на Възложителя.

Във „ВЕЛ КАМ"ЕООД има утвърдена и действаща система за поетапен и текущ контрол при извършване на СМР. Изискването за качествено изпълнение на СМР във фирмата се решава на три нива:

Първо ниво – изискването на ръководството за използването на съвременни технологии и материали.

Второ ниво – качествен подбор и динамична квалификация на кадри на всички нива и оределяне на задачите пред всеки за активно участие в системата от мерки и мероприятия за участие и контрол в качеството на СМР.

Трето ниво – създаване на адекватен климат за изисквания и контрол на качеството за всеки конкретен обект и обвързването на изискванията за качеството с резултата от положения труд и срочното завършване на СМР.

Като цяло в управленската пирамида за качество ключовите понятия се реализират чрез: динамична квалификация на кадрите и техническо, технологично и организационно ниво на знанията и уменията; вътрешна система за стриктно спазване на нормативните изисквания; успешно прилагане на вътрешно-фирмения контрол за качество и постоянен стремеж за постигане на по-добро качество.

С цел постигане на максимално изпълнение на изискванията на Възложителя относно качеството и сроковете за изпълнение на предвидените дейности, като Кандидат-изпълнител на обществената поръчка, поемаме ангажимент за осигуряване на добра и стегната организация на материалния и трудов ресурс, оказване на съдействие на всички контролни и съгласуващи органи, имащи връзка с изпълнение на проектните дейности и във връзка с подготовката и събиране на необходимите строителни книжа и документи, както и осъществяване на непрекъснат контакт с Възложителя и всички заинтересовани лица при решаване на възникнали затруднения и съгласуване на материали и технология на изпълнение и други, свързани с проектирането и строително монтажните работи.

Обезпечение на дейностите, предмет на поръчката, с хора и машини, съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност

За изпълнение и постигане на резултатите на обществената поръчка са взети под внимание следните входни ресурси.

2.ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА И ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ЕКИПИ НА УЧАСТНИКА

2.1. Дейности и последователност на тяхното изпълнение; нормативни изисквания, методи и техники на работа

- ДЕЙНОСТ 1 – Създаване на организационна среда за изпълнението на СМР, мониторинг, отчетност и управление на необходимите ресурси.

В предложената Схема на организация на работата на екипа за изпълнение на поръчката е показана координацията между членовете на екипа за изпълнение на СМР, така че да се оптимизират процесите на контрол и координация за качествено изпълнение на поръчката



2.2. Организация на работа за СМР и управление на обекта и взаимодействие между отделните екипи при изпълнението:

Ефективното изпълнение на поръчката изисква висока степен на координация, както между членовете на екипа, така и с Възложителя по възникнали въпроси. Високата степен на координация се осъществява от съвместните действия, когато ясно са определени правата, задълженията и отговорностите между всички членове на екипа. Точно дефинираните механизми и процедури за контрол и координация между членовете а екипа могат да гарантират преодоляването на възникнали диспропорции и да доведат до висока степен на съгласуваност при реализирането на отделните проекти и качествено изпълнение на поръчката.

Предвижда се екипа от проектанти да се ръководи и управлява от ръководител на екип, като за по-добра вътрешна координация при разпределяне на задачите и отговорностите на членовете на екипа и извършване на контрол при изпълнение на предмета на поръчката, предвиждаме двама координатори:

Контрол по качеството - Нели Михайлова, ще следи на обекта да се влагат само строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите, трябва да са годни за предвижданата им употреба, да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба, и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) *Декларация за експлоатационни показатели* съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка (ЕТО). При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка "CE";

2) *Декларация за характеристиките на строителния продукт*, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката "CE";

3) *Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект*, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един-единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите, и само строителни продукти, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство

За намаляване разхода на енергия и подобряване на енергийните характеристики на съответната сграда по Националната програма следва да се предвиждат топлоизолационни продукти, чиито технически характеристики съответстват на нормативните изисквания за енергийна ефективност в сградите. Връзката между изискването за икономия на енергия и съответните продуктови области, повлияни от това изискване.

Стратегия за изпълнение на договора

При започване на работа на строителната площадка, строителят изготвя списък на упълномощените отговорни лица за провеждане на контрол за изпълнение на мерките за осигуряване на безопасни условия на труд. Също така лицата осъществяващи връзка с Инвестора и Строителния надзор.

На обекта Координатора по безопасност и здраве Нели Михайлова ще: координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ, 2. организира съвместната работа между строителите, и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка,осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост.включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;координира контрола по правилното извършване на СМР;предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството,присъствените книги на обекта;провеждане на периодични и ежедневни инструктажи на работниците по специалности и отразяването им съответните дневници;работата на лицето, което контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителните машини, директни горивни устройства и др.)осъществяване на непрекъснат контрол за използване на лични предпазни средства /каски, защитно работно облекло, предпазни колани, ръкавици и др./ от работниците, техническите лица и контролните органи на обект на преминаващите пешеходци и МПС.

Техническият ръководител инж. Бисер Манастирски на обекта и отговорното лице за безопасна работа трябва да разполагат във всеки момент с изправни мобилни телефони за връзка със съответните институции при бедствия, аварии, пожар, злополуки и др.

Инвеститорът или упълномощено от него лице за връзка при необходимост с техническия ръководител на обекта.

При извършване на строителните и монтажни работи няма дейности, с които се замърсяват въздуха, почвата и водата.

При транспортиране на различни видове разтвори и насипни материали транспортните средства ще се пълнят под техния капацитет за недопускане на разливи по улиците. Строителните машини и транспортни средства да се поддържат изправни, за да не замърсяват както района около обекта, така и пътищата, по които ще се движат.

При настъпило замърсяване или увреждане на околната среда, включително при бедствия, пожари или аварии, възложителят и строителят незабавно трябва да уведоми постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към областните и общинските администрации за настъпилите изменения на околната среда и да предприеме мерки за тяхното ограничаване и отстраняване.

За недопускане на замърсяване на обекта и района около него, ще се обособят места, на които ще се събират строителните отпадъци, до извозването им на депо.

Строителните отпадъци ще се съхраняват в контейнери,които ще се извозват до регламентирани сметища,определени от Общината.

Безопасни и здравословни условия на труд

При изпълнение на поръчката следва ще бъдат спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на елекрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи от 28.08.2004 г; Наредба №2 от 22..03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба №3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на МТСГ и МЗ; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд в системата на ЕСО – ЕАД, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Всички работи ще се извършват при спазване изискванията на Наредба 2/22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

При застъпване на работа работещите да бъдат инструктирани.

Няма да допускат до работа лица без да бъдат инструктирани

Няма да допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.

Лица, не заети с ремонтната дейност да не се допускат в близост до обекта.

Изпълнителят ще осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, съобразно дейността която извършват, съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3 за минални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.

Скелетата се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване.

Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.

Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.), през тъмната част на денонощието.

Пожарна и аварийна безопасност

Мерките по ПО на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № I – 209 от 22.11.2004 г за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, Наредба № 2 от 05.05.1987 г. за противопожарните строително-технически норми, както и с Наредба № 4 от 1994 за знаците и сигналите за беопасност на труда и противопожарна охрана – ДВ, бр. 77 от 1995 г.

По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях.

Забранява се паленето на огън под и в близост до ел.съоръженията.

Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел.съоръженията.

Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени целисъоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност ще се извършва в съответствие с част трета „Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка.

Фирма „ВЕЛ КАМ"ЕООД ще изпълнява СМР в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР Изпълнителят посредством експертите си - правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от експертите проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта за строеж, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за енергийна ефективност, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г). Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен от споменатите по-горе участници и от упълномощения представител на СС. Възложителят ще се представлява от общината (като реален такъв) и СС (като собственици на обекта и реални получатели на

помощта). Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват и от областния управител или изрично упълномощено от него лице.

При изпълнение на СМР изпълнителят ще се съобразява със заложените изисквания в Методическите указания по Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Техническото изпълнение на строителството ще бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Технология на изпълнение и инструкции за безопасна работа

За да представим най-добре технологичната последователност за изпълнение на поръчката ,ще направим организационен план ,който ще гарантира безопасното провеждане на строителбия процес.Неразделна част от него е календарн-график,който е изготвен съобразно възможностите ни и ресурсите с който разполагаме.

Строително монтажните работи

❖ Направа на скеле около сградата - подготовка за извършване на топлоизолиране на фасади, покрив и смяна дограма.

Ще се спазват всички инструкции на производителя на скелето при монтажа и демонтажа му,както всички правила за безопасни и здравословни условиа на труд.

❖ Демонтажни работи с цел подготовка за ремонтните работи по АС част

В този етап ще изпълним всички демонтажни работи за да се подготвим за изпълнението на новопроектираните дейности. Това включва:

-Демонтиране на съществуващия покрив от ЛТ ламарина, натоварване и изнасяне на отпадъците. Ще почистим добре прахови частици бетоновата плоча на покрива

- Демонтиране на съществуващата хидроизолация от покрива. Ревизиране на всички покривни воронки. В случай, че има повредени и негодни ще се подменят с нови. След това ще почистим и обезпрашим покрива, който е останал на бетонова плоча с циментова замазка върху нея.

Изнасяне, натоварване и извозване на строителните отпадъци.

Важно! При тези дейности трябва особено стриктно да се спазват правилата за безопасност, защото има опасност от падане на предмети.

❖ Подмяна на дограма

Монтажът на дограмата е важен процес, който се отразява върху по-нататъшната експлоатация на дограмата. От качеството на монтажа зависи дали тя ще служи вярно в продължение на много години. Неправилната инсталация на дограмата води до негативни последици, като образуване на влага, пропускане на вода, деформация на прозорците и така нататък.

Измервания и определ

на реалната строителна ситуация С цел предотвратяване на грешки е необходимо да се направи предварителен оглед на мястото, на обекта, където ще бъде извършен монтажа. Провеждането на фактически замервания (вземане на размери), за всяка една от позициите е от съществено значение за крайната удовлетвореност на клиента и съгласно предварителният проект

❖ Цялостно изпълнение на топлоизолация по фасадите

Ще се изпълни топлоизолиране на фасадните стени от външната страна с топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /EPS/ След топлоизолацията се изпълнява шпакловка, с интегрирана стъклофибърна мрежа и минерална мазилка. Фасадните отвори се оформят /обръщат с топлоизолационна система от EPS с дебелина 2см.

Заради противопожарните изискавания външната изолция (се разделя на площи под 1000 кв.м, чрез разделите.)

За да изпълним тези дейности в предишния етап сме монтирали фасадно скеле. След поставяне на скелето и установяването на неговата стабилност и доказване, че са изпълнени изискванията за този вид работа започваме със закърпване на отлепилата се мазилка от зидовете или замяна с нова, за да се постигане на здрава основа за залепяне на топлоизолацията.

Топлоизолацията ще изпълняваме според указания в проекта по енергийна ефективност детайл: Топлинно изолиране на външни стени /топлоизолационна система/

❖ Нанасяне на повърхностна мазилка.

След завършването на изолацията, тя трябва да бъде защитена от въздействието на водата и слънчевите UV лъчи, а също така да и се придаде добър външен вид. Това се постига с нанасянето на мазилка. Мазилката трябва да е здрава с добра пукнатиноустойчивост, а същевременно и паропропусклива, за да не запечатва изолацията. На пазара има голямо разнообразие от видове с различни цени и качества, но не всички са подходящи за фасадната топлоизолация. След изсъхването на шпакловката, за което са нужни около 48 часа при добри атмосферни условия, може да се премине към нанасянето на последния и завършващ слой на топлоизолационната система - мазилката

❖ *Шпакловка*

1. *Грунд- основа за минерални мазилки*
2. *Тънкослойна фасадна структурна мазилка*
3. *Ъгъл PVC с мрежа. За завършващ долен край е задължително монтаж на профил с водооткап.*

Грундът също е част от цялостната система за фасадна топлоизолация. Грундирането се извършва ден преди нанасяне на мазилката. Също така трябва да се убедим, че шпакловката е напълно суха и няма да запечатим влага в нея. Хубаво е грунда да боядиса в цвета на мазилката или най-малкото да е бял, а n t безцветен.

❖ Ремонт на плоските покриви –Отстраняват се пластовете рулонна хидроизолация;

Демонтира се надолучната пола от поцинкована ламарина;Демонтират се олуците и водосточните тръби;Върху съществуващия фибран по покривите се полага пароизолация от полиетиленово фолио;Върху пароизолацията се полага армировъчна мрежа от стомана AI ф6 мм с квадрат 20 см и циментова замазка със средна дебелина 4 см;

По външната дължина на борда се монтират профилирани щорцове от поциткована ламарина за закрепване на обшивките (шапката) от поцинкована ламарина.;

Монтират се обшивките (шапката) и полите от поцинкована ламарина по бордовете. Поцинкованата ламарина да е с дебелина 0.55 ÷ 0.70 мм. Свързването на отделните ламаринени листове помежду им да става с двойни фалцове. Монтажът на ламарината към основата на борда да се осъществи с тънки ивици ламарина, поставени на наставките, като долният им край да се монтира посредством дюбели към стоманобетонния борд;

Строителните отпадъци се събират, натоварват се на транспорт и се извозват на сметището за битови отпадъци;

Допълнителни изисквания към изпълнението

- При полагането на хидроизолационния материал не трябва да се отлепя от него защитното полимерно фолио – то се стопява при нагряване с горелка;
- Без да се размества ролото се навива от двата края и се залепва от средата към краищата, като при напречната снадка посипката на долния слой се нагрява с горелка и с гореща мистрия със заоблени ръбове се зачиства за по-добро залепване;
- Долната страна на мушамата се нагрява с газовата горелка до меко стапяне на полиетиленовото фолио и на битумната смес (фолиото става като пчелна пита);
- Мушамата се притиска към основата и по застъпите. Ръбовете на застъпите се оформят с мистрия така, че да се получи водоплътна връзка;
- Не добре залепените места се обработват допълнително, като внимателно се повдига припокриващия ръб с помоща на предварително загрята мистрия и се притиска отново към основата, така че да се получи водоплътна връзка;
- НИКОГА не трябва да се поправят незалепени места чрез нагряване на мушамата отгоре;
- ЗАБРАНЕНО е полагането на рулонен хидроизолационен материал с газова горелка върху дъсчена обшивка. (Газопламъчно се залепват хидроизолационни материали с тегло по-голямо от 3.0 кг/м^2).

Препоръчва се при възможност използването на готови детайли за барбакани

Проблеми, които могат да увредят целостта на хидроизолационното покритие и да повлияят на цялата система, много често са причинени от неправилно, лошо третиране и обработка на материала от необучен персонал, или персонал, който е извършвал ремонтни работи на покрива след като покритието е било окончателно извършено (монтажни работи, изработване на канали и олуци, и др).

Препоръчително е вниманието на клиента да се насочи към тази конкретна ситуация и се осигури и изиска присъствието и съветите на специалисти по изолации, всеки път когато са необходими изменения, извънредна ремонтна дейност, инсталиране на въздушни отвори, антени, климатични системи, и др. които трябва да се монтират на покрива.

Поддръжка

Дълготрайността на хидроизолационното покритие на покрива е свързана и зависи пряко от поддръжката и вниманието, което й се отделя.

Периодичните инспекции са препоръчителни като най -вече внимание следва да се обърне на стоманените олуци, дренажните отвори, и др. като се премахват остатъците от листов материал, мъхове, и наличие на отпадъци от други растения, които могат да задръстят водно дренажната система.

Конструктивно възстановяване и усилване, съобразено с посочените в проекта мерки в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградите,

Работният проект по част Конструктивна ще включва мерки относно обработката на фугите между отделните секции, предписани като задължителни мерки в конструктивното обследване.

Линеен график за изпълнение на дейностите, В графика подробно по дни е дадено разпределението на работната ръка, както и технологичната последоватолност на изпълнение на СМР. Отчетени са и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината и атмосферните влияния и особеностите на терена.

Консорциумът има възможности за извършването на цялостно строителство на обекта предмет на поръчката при следните условия:

- Проект ще бъде стриктно спазван.
- Възможно е да се окаже, че трябва да бъде коригиран - и в тази връзка ние ще извършим тази дейност при желание на Възложителя. Ще бъдат изготвени подробни детайли за всички съоръжения придружени с изчисления и подробни помощни сметки. По този начин Възложителят ще може да проконтролира, анализира, коригира проектното решение и ще получи качествен продукт.
- Започване на строително монтажните работи е предвидено да стане след подписване на договора и протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
- Работите ще се изпълняват при стриктно спазване на действащата нормативна уредба и представените проекти.
- Доставките на материалите е предвидено да стане преди започване на определения вид работа за който се отнасят.
- Предвидено е изпълнението на работите да става в светлата част на денонощието, местата за строителство ще бъдат сигнализирани и ще се осигури охрана на изпълнението.
- Предвидено е осигуряването на фронт за работа през зимните месеци и съответно прекъсване, но в рамките на общия срок за изпълнение на поръчката.
- Времето включва строителство, документация, събиране и сортиране на отпадъците и изхвърля на посочени от Възложителя места.
- Във всеки един етап от изпълнението ще бъдат съставяни изискуемите документи съгласно НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. С актуване на извършените работи ще бъдат представяни и необходимите сертификати, декларации за съответствие и протоколи за изпитване касаещи влаганите материали.
- При изпълнението на СМР ще бъдат спазени всички технически изисквания на Възложителя, също така и изискванията на техническите спецификации за изпълнение на видовете СМР.
- Технологичната последователност на строителните процеси - се съдържа линейния график на дейностите за изпълнение на поръчката, включващ разпределението на работната сила, последователност на дейностите, етапност и срокове за започване и приключване на отделните

етапи, срок за подготвителни дейности за започване на строителството (сроковете се посочват в календарни дни).

- ❖ Графикът е изготвен реалистично и да бъде изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството.
- ❖ Графикът е изготвен по етапи на строителство и в него са ясно отразени началото, времетраенето и изпълнението на всички видове дейности,
- ❖ Началото на изпълнение на дейностите свързани с изграждането на обекта се определя от датата на откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с подписване на акт обр. 2а и заверка на Заповедната книга спрямо която дата следва да се изготви графика.
- ❖ От графика личат междинните срокове за завършване на отделните етапи от работите.
- ❖ Крайната дата на изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на констативен акт, образец 15 за установяване годността за приемане на обекта съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- ❖ При изготвянето на графика се отчитат технологичната последователност и технологичните изисквания за изпълнение на всеки вид отделна работа от КС, както и специфичните условия за изпълнение през съответния период на годината и атмосферните влияния и особеностите на терена.
- ❖ Сроковете за изпълнение са съобразени с ресурсите с който разполага консорциума.

За точната продължителност и технологична последователност на работите по зони, участъци, подучастъци и разпределение по екипи моля вижте приложеният линеен график и Диаграма на работната ръка по дни.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

4. Предлагаме гаранционни срокове, включени в предмета на поръчката, както следва:

1	2	3	4
№ по ред	Вид СМР по отделните части	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/
1.	Конструкции	8 години	8 години
2.	Хидроизолации	5 години	5 години
3.	Топлоизолации	5 години	5 години
4.	Довършителни работи	5 години	5 години
5.	Ел. инсталации	5 години	5 години

5. Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

Срок за изълнение на проектирането е 15 /петнадесет/ кал. дни от датата на сключване на договора за изработване на инвестиционен проект.

Срок за изпълнение на строителството е 30 /тридесет/ кал. дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.

Дата 18.02.2016 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: .....

Антон Величков -Управител

/име и фамилия/

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ти етап по обособени позиции

Обособена позиция №11: "Многофамилна жилищна сграда – блок №201, вх. „А", вх. „Б", вх. „В" и вх. „Г", с административен адрес ж. к. „Еленово"

От: **„ВЕЛ – КАМ" ЕООД**

(наименование на участника)

с адрес: 1712, гр.София, ж.к. „Младост 3", бл.313, вх.2, ет.11, ап.77
тел.: 02/489 50 33 , факс02/489 50 33, e-mail: vel_kam@gbg.bg
регистриран по ф.д. 7657/2000 г. по описа на СГ съд,
ЕИК / Булстат: 130331046,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 1 039 541.74 лв. (словом: *един милион тридесет и девет хиляди петстотин четиридесет и един лева и 74 ст.*) **без ДДС** или **1 247 450.09 лв.** (словом: *един милион двеста четиридесет и седем лева четристотин и петдесет лева и 9 ст.)* **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 45 640.00 лв. (словом: *четридесет и пет хиляди шестстотин и четиридесет лева*) **без ДДС** или **54 768.00 лв.** (словом: *петдесет четири хиляди седемстотин шестдесет и осем лева*) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

ЕВИДАНС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Десислава Маринова

Име и фамилия: Антон Величков
Длъжност: Управител
Подпис и печат:

За изпълнение на СМР 982 401.74 лв
лв. (словом: *деветстотин осемдесет и две хиляди четристотин и един лева и 74 ст*) **без ДДС** или **1 178 882.09 лв.** (словом:един милион сто седемдесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и два лева и 9 ст) **с ДДС съгласно приложените КСС.**
Както и **11 500.00 лв**(словом:*единадесет хиляди и петстотин лева*) без ДДС или **13 800.00**(словом:*тринадесет хиляди и осемстотин лева)*
с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	5.95 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	95 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	45 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	14 %
5. **П5** – Печалба	9 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Антон Величков
Длъжност: Управител
*Подпис и печат:*_____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При оферирane на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

Име и фамилия: Антон Величков
Длъжност: Управител
*Подпис и печат:*_____

Наименование на обществената поръчка: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №11. Многофамилна жилищна сграда – блок № 201 вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г, с административен адрес ж.к. "Еленово"

№	Вид строително-монтажни	ед.м.	Количество	Ед.цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
I	**Топлоизолиране на външни стени**				
1	Монтаж и демонтаж на скеле	m2	5095	8,2	41779
2	Очукване на подкожушена мазилка	m2	527	2,4	1264,8
3	Шприцоване на основата с циментов разтвор	m	52	22	1144
4	Полагане на варо-циментова мазилка по фасади	m2	527	16,2	8537,4
5	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	m2	4445	2,9	12890,5
6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, X<0,036W/mK /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели и ъгли/ по външните стени на сградата	m2	3952	64,95	256682,4
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 2 см за обръщане на прозорци	m	3600	24,95	89820
8	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасади	m2	4445	21,40	95123
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	m3	13	29,5	383,5
II	**Топлоизолиране на покрив**				
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система XPS 5 см, A<0,035W/mK по покрив	m2	890	63,4	56426
2	Демонтаж на технически съоружения	бр.	5,00	220	1100
3	Демонтаж ламаринена обшивка	m2	180	2,95	531
4	Демонтаж шорцове	m	302	2,95	890,9
5	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	m2	1050	3,9	4095
6	Демонтаж на водосточни тръби	m	32	3,9	124,8
7	Демонтаж на водоприемници по покрива	бр.	20,00	4,2	84
8	Възстановяване на замазка	m2	480	18,2	8736
9	Доставка и монтаж на двуслойна битумна мембрана (втори пласт с посипка)	m2	1050	48,3	50715
10	Доставка и монтаж ламаринена обшивка	m2	180	29,2	5256
11	Направа и монтаж на щорцове	m	302	18,3	5526,6
12	Направа холкери	m	340	28,5	9690
13	Доставка и монтаж на водопроемници	бр.	20	68	1360
14	Доставка и монтаж на водосотчни тръби	m	32	28,45	910,4
15	Измазване на комините с варо-циментов разтвор	m2	98	19,30	1891,4
16	Възстановяване на бетонови шапки на комините	бр.	16,00	160	2560
17	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	m3	20	29,5	590
III	**Топлоизолиране на под**				
1	Очукване на подкожушена мазилка	m2	128	2,4	307,2
2	Възстановяване на мазилка	m2	128	14,28	1827,84
3	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд	m2	890	2,9	2581

4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 5 см, Л<0,035 W/mK /вкл. лепило, шпакловка с мрежа, дюбели и ъгли/	m2	890	64,95	57805,5
5	Доставка и полагане на минерална мазилка	m2	890	21,40	19046
IV	**Подмяна на осветление в общи части**				
1	Подмяна на осветителната инсталация	m	395	35	13825
2	Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела	бр.	24,00	125	3000
2	Инсталиране на система за автоматизирано централно управление	бр.	4,00	1800	7200
V	**Подмяна на дограма**				
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма	m2	393	12	4716
2	Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма, U<l,40W/mK	m2	377	230	86710
3	Доставка и монтаж на AL дограма, U<l,70W/mK	m2	16	320	5120
4	Обръщане на вътрешни страници на прозорци	m	1869	19,5	36445,5
5	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	m	795	38	30210
6	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	m3	19	29,5	560,5
VI	**Контруктивно възстановяване**				
17	Ремонт на парапетитие	бр.	1,00	320	320
18	Възстановяване на бетоновото покритие с измазване с циментов разтвор	бр.	1,00	850	850
19	Премахване на подкожушена мазилка и измазване на обрушени краища на балкони	бр.	1,00	1150	1150
20	Обработка на всички видими армировъчни пръти	бр.	1,00	860	860
21	Възстановяване и оформяне на дилатационна фуга	бр.	3,00	1650	4950
22	Усилване на отвори	бр.	1,00	1250	1250
VII	**Дейности по инсталациите**				
1	Изграждане на мълниезашитна инсталация	бр.	4,00	4950	19800
VIII	**Обновяване на стълбищна клетка**				
1	Възстановяване на мазилката	m2	253	14,5	3668,5
2	Шпакловка по стени и тавани	m2	790	8,9	7031
3	Боядисване с латекс по стени и тавани	m2	790	8,7	6873
4	Боядисване с блажна боя по метални парапети, врати и цокли	m2	350	10,5	3675
5	Ремонт на стълбищни парапети	m	98	46	4508
			Изпълнение на СМР	**без ДДС**	**982 401,74 лв**
	Изготвяне на работен проект по всички части и упражняване на авторски надзор			**без ДДС**	**45 640,00 лв**
			Непредвидени разходи	**без ДДС**	**11 500,00 лв**
			Общо за изпълнение на поръчката	**без ДДС**	**1 039 541,74 лв**
			Общо	**20% ДДС**	**207 908,35 лв**
			Общо за изпълнение на поръчката	**с ДДС**	**1 247 450,09 лв**

Управител:
/Антон Величков/