000457

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 9 **"Многофамилна жилищна сграда – блок №3 вх. А и вх.Б с административен адрес ул. „Иван Михайлов" №57"**

ОТ УЧАСТНИК: „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев"ООД

(посочете наименованието на участника)

Образец №	Съдържание	*страница*
Плик № 1 – "Документи за подбор"		
1.	Списък на документите съдържаща се в офертата	1-2
2.	Представяне на участника - *Образец № 1*	3-4
3.	Документ за регистрация - копие	5
4.	Деклрация за регистрация - *Образец № 2*	6-7
5.	Декларация по чл. 47 от ЗОП – *Образец №3*	8-11
6.	Списък –декларация по чл.51, ал.1,т.2 от ЗОП-*Образец 4*	12-15
7.	Референции, Удостоверения и др. – 16 бр.	16-56
8.	Списък –декларация на работниците – *Образец 5*	57-58
9.	Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – *Образец 6*	59-60
10.	Гаранция за участие-оригинал – *Образец 8*	61
11.	Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП – *Образец 9*	62-63
12.	Декларация - *Образец 10*	64-65
13.	Декларация по чл.55, ал.7 от ЗОП – *Образец 14*	66-67
14.	Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – *Образец 15*	68-69
15.	Декларация по чл.51, ал.1,т.9 от ЗОП – *Образец 16*	70-71
16.	Справка ДМА	72-78
17.	Списък на инженерно-техническия състав – *Образец 17*	79-81
18.	Декларации за ангажираност,Застраховка професионална отговорност, Удостоверения	82-123
19.	Декларация за техническа спецификация на материалите – *Образец 18*	124-184

МОНОЛИТСТРОЙ Чорбаджийски, Байкушев ООД Благоевград

20.	ISO 9001:2008	185
21.	ISO 14001:2008	186
22.	Застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ	187
23.	Декларация по чл.171 от ЗУТ	188
24.	Удостоверение от ЦПРС	189-193
25.	Декралация - *Образец 19*	194-195
26.	Декларация – *Образец 20*	196-197
Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката"		
1.	Техническо предложение за изпълнение на поръчката - *Образец № 11,вкл.график за изпълнение, диаграма на работната ръка и обяснителна записка*	1-47
2.	Декларацията от участника по чл. 33, ал. 4 от ЗОП	48
Плик № 3 „Предлагана цена"		
1.	Ценово предложение - *Образец № 12*	1-2
2.	Количествени сметки	3-4

Дата 23.02.2016

ПОДПИС И ПЕЧАТ:.....
/Петър Байкушев/

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Горноджумайски, Байкушев ООД

000455

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от:"Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД

/наименование на участника/

и подписана от: Петър Димитров Байкушев

/три имена/

в качеството му на Управител

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Адрес 2700, гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе" №15

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 073/880641
факс №: 073/880641
e-mail:monolitstroy@mail.bg

2. Лице за контакти Петър Димитров Байкушев
Длъжност: Управител
Лична карта №600381551,издадена на19.08.2009г. от МВР - Благоевград
телефон / факс:073/880641

3. Обслужваща банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК клон Благоевград
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG12 RZBB 9155 1087009210 BIC RZBBBGSF

Титуляр на сметката „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев"ООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

Обслужваща ванка:СИБАНК АД клон Благоевград
IBAN BG14 BUIB 7837 1004037503 BIC BUIBBGSF
Титуляр на сметката „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

000454

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции № 9 за Сграда с административен адрес блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57"

2. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата:23.02.2016 г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

000453

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСВИДЕТЕЛСТВО
ЗА
ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ

Благоевград
15.09.2003

МОНОЛИТСТРОЙ-ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ И СИЕ
ООД

17.09.1993г.

1 0 1 0 0 3 1 4 0
1 0 1 0 5-5 7 4 8

14-10-1954г.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис
МОНОЛИТСТРОЙ
Благоевград
Чорбаджийски, Байкушев ООД

ДО
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ПЛ. „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ" №1
ГР. БЛАГОЕВГРАД
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Райфайзен БАНК

000452

гр.Благоевград, 19.02.2016г.

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
РЕФ. № LGISS28313/16/BL
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Известени сме, че нашият Клиент, "Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"ООД, със седалище и адрес на управление гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе"№15, наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № РП-36/30.12.2015г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II –ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №9 "Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ул. „Иван Михайлов" №57".

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на BGN 7.000,00 (словом: седем хиляди лева).

Като се има предвид гореспоменатото, ние, Райфайзенбанк (България) ЕАД, със седалище и адрес на управление бул. "Никола Вапцаров" № 55, Експо 2000, район Лозенец, 1407 София, България, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от

BGN 7.000,00 (словом: седем хиляди лева) в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

С оглед установяване автентичността на Вашето писмено искане за плащане, същото следва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на Вашата обслужваща банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и принадлежат на оторизирани да Ви представляват лица.

Райфайзенбанк (България) ЕАД • бул. Никола Вапцаров 55, Експо 2000 • р-н Лозенец • 1407 София • България • тел. (+359 2) 91 985 101 факс (+359 2) 943 45 28 • S.W.I.F.T.: RZBBBGSF • Ройтерс Дилинг: RBBS • Член на австрийската банкова група Райфайзен

000451

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Петър Димитров Байкушев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№600381551/19.08.2009г.изд. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: „Монолитстрой – Чорбаджйски, Байкушев"ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:101055748.

Дата: 23.02.2016г.
Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: Петър Байкушев
.....
(подпис, печат)

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

6

090450

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Васил Христов Чорбаджийски
(трите имена)
Данни по документ за самоличност 600476218/03.02.2010г. изд. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев"ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:101055748

Дата: 23.02.2016г.
Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:Васил Чорбаджийски
.....
(подпис, печат)

Монолитстрой Чорбаджийски, Байкушев ООД Благоевград

7.

0449

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Петър Димитров Байкушев
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№600381551/19.08.2009г. изд. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 9 “ Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. “Иван Михайлов” № 57”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.
гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____



** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

000447

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Васил Христов Чорбаджийски
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№600476218/03.02.2010г. изд. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкуше” ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 9 “ Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. “Иван Михайлов” № 57”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда~~/реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

9. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
10. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
11. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
12. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
13. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
14. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

„Монолитстрой“ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

15. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

16. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.
Гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____



** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

000445

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Петър Димитров Байкушев
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№600381551/19.08.2009г. изд. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев"ООД -
(наименование на участника)
участник: „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев"ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1.	**„Извършване на строително-монтажни дейности в ОДЗ №4"Първи Юни"-Централа** *Топлоизолация на външни стени, топло и хидроизолация на покриви и газификация*	**Община Благоевград** Инж.Стоян Благоев-зам.кмет гр.Благоевград пл."Георги Измирлиев"№1 Тел.073/884416	07.2012г - 09.2012г	**89 500**
2.	**„Ремонт, обновяване и оборудване на МБАЛ– Благоевград" АД– корпус Поликлиника и Терапевтичен корпус"** *Основен ремонт на МБАЛ Благоевград- Гастроентерологично отделение; Отделение по образна диагностика; Отделение Клинична Лаборатория; ЯМР; Терапевтичен корпус*	**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД АД** гр.Благоевград ул. "Славянска" № 60 тел. 073 / 82 92 329, факс 073 / 88 41 29 mbal_bl@abv.bg	08.11.2012г - 29.09.2013г	**839 281**
3.	**„Текущ ремонт в ЦДГ и ОДЗ"** *Подмяна на вътрешна и външна дограма; Облицовки, бояджийски работи, настилки, ремонт на покриви, подмяна на ВиК, направа на метални огради*	**Община Благоевград** Инж.Стоян Благоев-зам.кмет, гр.Благоевград пл."Георги Измирлиев"№1 Тел.073/884416	08.2013г - 09.2013г	**58 333**
4.	**„Ремонт на покрив - ОКС Благоевград", сграда находяща**	**Областен Кооперативен Съюз**	09.2013г	**55 756**

"Монолитстрой" Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

12.

	се на ул. „Васил Левски" № 13, гр. Благоевград *Покривни работи, тенекеджийски работи, снегозадържаща система, мълниеотводна система, вертикална планировка*	град Благоевград; ул."Васил Левски" №13 Иван Тричков Тел.073 88 46 24, Факс.073 88 46 35 oks_blagoevgrad@abv.bg	10.2013г	
5.	**Ремонт на сграда на Областен Кооперативен Съюз** *Строително-монтажни работи - полагане на топлоизолационна система по фасади, подмяна на дограма и врати, тенекеджийски работи, довършителни работи и други*	**„Областен Кооперативен Съюз"** град Благоевград; ул."Васил Левски" №13 Иван Тричков Тел.073 88 46 24 Факс.073 88 46 35 oks_blagoevgrad@abv.bg	05.2011г - 09.2011г	**136 000**
6.	**Ремонт и обновяване на интериора в сградата на ОКС – гр.Благоевград** *Изработка, доставка и монтаж на интериорни врати от MDF, алуминиеви врати и автоматична входна врата* *Направа на окачени тавани;облицовка и обшивки; настилки; подмяна на Вик и Ел.инсталации; подмяна на отоплителна инсталация и др*	**„Областен Кооперативен Съюз"** град Благоевград; ул."Васил Левски" №13 Иван Тричков Тел.073 88 46 24 Факс.073 88 46 35 oks_blagoevgrad@abv.bg	06.2014 – 10.2014г.	**171 785**
7.	**Ремонт на административна сграда- офиси Централна Кооперативна Банка** *Строително-монтажни работи-полагане на топлоизолационна система по фасади, ЕТАЛБОНД, подмяна на дограма и врати, тенекеджийски работи, довършителни работи и други*	**„Централна Кооперативна Банка"** град Благоевград; ул."Васил Левски" №13 Христо Христов Тел.073 88 29 63 Факс.073 88 29 63 E-mail: office@ccbank.bg	10.2011г - 11.2011г	**28 993**
8.	**„Ремонт на покрив, стълбищни помещения, таван, входна врата"** *Ремонт на покривна изолация, обшивки и поли от поцинкована ламарина, шапки на комини, ремонт на входна врата, изкърпване и възстановяване на мазилка по стени и тавани*	**ТП на НОИ/ Районно управление- Социално осигуряване** Златко Златев гр.Благоевград пл."Тракия" №1	07.2013г - 09.2013г	**17 380**
9.	**„Ремонт на храм Св. Архангел Михаил" в село Логодаж, Община Благоевград** *Ремонт на покрив,тенекеджийски работи, изолации и др.*	**Община Благоевград** Инж.Стоян Благоев-зам.кмет, гр.Благоевград пл."Георги Измирлиев"№1 Тел.073/884416	09.2013г - 10.2013г	**4 000**
10.	**Строително-ремонтни работи в административна сграда на Обрастна администрация Благоевград" по ПРОЕКТ КРАСИВА БЪЛГАРИЯ** *Строително-ремонтни работи-направа на облицовки и настилки, стълбищен парапет,врати, WC помещения, подмяна асансьор, ел.инсталации*	**Областна администрация Благоевград** гр.Благоевград пл."Георги Измирлиев" №9 Тел. 073/88 14 01 Delovodstvo@bl.government.bg	09.2012 - 11.2012	**162 102**
11.	**Извършване на строително-монтажни работи на работните и санитарните помещения в сграда, в сграда предоставена на АСП, находяща се в гр.София** *Подмяна на вътрешна и външна дограма, настилки, бояджийски*	**АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ** гр. София София 1051, ул. "Триадица" 2 (02) 811 96 07	27.11.2012г. - 20.12.2012г	**29 223**

	работи, ремонт на ел. инсталации			
12.	**„Аварийна противовожарна стълба-Административна сграда на 9 етажа", гр.Благоевград Административно- обслужваща сграда** *Направа и монтаж на стоманена конструкция-12500кг и съпътстващи дейности*	**„Благоевград – БТ"АД** град Благоевград; ул."Покровнишко шосе"№1 Георги Костов Тел.073 884 844 Факс.073 880 826 blbt@blagoevgrad-bt.com	11.03.2011г - 02.11.2011г	**139 000**
13.	**Ремонт на шивашки цех и административна сграда- офиси гр.Благоевград** *Строително-монтажни работи- глиц-зидария по фасадати, направа на облицовки и настилки, подмяна на водопровод, ремонт въздуховоди*	**„Ледиан" ЕООД** Ангел Лекин град Благоевград; ул. „Александър Стамболийски" №77 Тел. 0888300125 Факс.073 88 10 71 E-mail:Ledian@abv.bg	03.2011г. - 05.2011г	**49 000**
14.	**„Бензиностанция с две колонки, магазин и офис", находящ се в имот с идентификатор 04279.16.23, в местността „Проевски чифлик- Ш.21" по КК на гр.Благоевгради** *Модулна бензиностанция с две колонки бензинови колонки, метални козирка над тях, сграда, обслужваща бензиновите колонки, открит басейн, обслужващи пътища, паркинги и тротоари, зелени площи*	**БМ 2010 ЕООД** Борис Любенов Михайлов гр. Благоевград ж.к."Еленово" бл.79, вх.А, ет.1 тел.089997099	15.10.2012г - 08.01.2014г	**150 000**
15.	**„Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи"** *Жилищна сграда и прилежаща инфраструктура – изпълнение "до ключ*	**"Менча Проект" ЕООД** град Благоевград; ул."Менча Кърничева"№1Б, ет.5 Димитър Байкушев Тел.073 880641 Факс.073 880641 Monolitstroy@mail.bg	07.2012г	**640 100**
16.	**"Спортни площадки и допълващо застояване на един етаж за кафе-клуб и стопански помещения към спортен комплекс УПИ III по план на кв.216В, гр.Благоевград"** *Спортни площадки и съоръжения; едноетажна обществена сграда за кафене-клуб, фитнес зала, офис и стопански помещения-съблекални и санитарни възли с ЗП на обекта*	**„ДИКРА-85" ООД** Димитър Лекин град Благоевград ул."Александър Стамболийски" №77 Тел.073 88 10 72 Факс.073 88 10 73 Dikra_85@abv.bg	10.2010г - 07.2011г	**115 000**

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

МОНОЛИТСТРОЙ ООД Благоевград Чобаджийски, Байкушев

14.

000442

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Декларатор:

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

000441

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Изх. № 69-00-239/10-05-2014

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Община Благоевград – представлявана от Атанас Камбитов – кмет на Община Благоевград със седалище в гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 1, Булстат № 000024695, ид. № по ДДС BG 000024695, дава настоящата референция на **ДЗЗД „МОНОЛИТ-СТРЕЗА"**, с водещ партньор **"Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД**, в уверение на това, че е надежден и коректен партньор, а извършените строителни и ремонтни работи са с много добро качество и гаранции.

„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД, водещ партньор в **ДЗЗД „МОНОЛИТ-СТРЕЗА"**, изпълни обект по проект: **"Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в община Благоевград", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г., Договор № BG 161PO001/1,1-09/2010/021 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Извършване на строително-монтажни дейности в 4 обекта от общинската образователна инфраструктура".**

Обособена позиция № 2 **"Извършване на строително-монтажни дейности в Обединено детско заведение № 4 "Първи юни"- Централа".**

Строежът е IV- та категория, съгласно чл.8, ал.2, буква „б", т.3 от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Обектът се изпълни в договорения срок **46 (четиридесет и шест) календарни дни (20.07.2012 г. - 04.09.2012 г.)** съгласно подписания **Договорът за строителство № BG161PO001/1.1-09/2010/021-S-12/05.07.2012г., изх. № 98-00-74/05.07.2012г.** между Община Благоевград и ДЗЗД „МОНОЛИТ-СТРЕЗА". При изпълнение на строителството се спазват стриктно графиците за строителство и ремонтните работи се изпълняваха с много добро качество.

Строително-монтажните работи са на обща стойност: **83 526,62 (осемдесет и три хиляди петстотин двадесет и шест лева и 62ст.) лева без ДДС.**

Работните проекти включват изпълнение на следните видове строително- монтажни работи: *полагане на външна топлоизолация, топлинна изолация на покрив, изграждане на сградна газова инсталация и подмяна на горелка за течно гориво с горелка за природен газ.*

Обектът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти по Разрешение за строеж № 210 от 04.06.2010 г. и въведен в експлоатация с **Удостоверение за въвеждане в експлоатация №** 94 от 09.11.2012 г., издадено от Община Благоевград.

Всички строително-монтажни работи за пълното завършване и самостоятелно функциониране на обекта се извършиха професионално при стриктно спазване на нормативните изисквания за строителство в Република България. В процеса на изпълнение се вложиха материали, придружени с документ за произход.

„Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД, гр. Благоевград разполага с много добре подготвен инженерно-технически персонал, квалифицирани работници, собствена механизация и автотранспорт и добра материално техническа база.

Работата на фирмата се отличава с изключителна точност и отговорност. Стриктно спазва договорените срокове, финансови разчети и мерките за безопасност и хигиена на труда. Бяха взети всички предвидени от закона мерки за опазване на околната среда.

В гаранционните срокове на изпълнените обекти от фирмата, не са констатирани отклонения, съгласно ПИПСМР.

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград ООД Чорбаджийски, Байкушев

ОРИГИНАЛ

АТАНАС КАМБИТОВ: .....
Кмет на Община Благоевград

2700. Благоевград, пл. "Г. Измирлиев" N 1, тел: 073/884416, 073/884417, факс: 073/884451

16.

000440

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Изх. № 69.00-239/10.05.2017

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Община Благоевград – представлявана от Атанас Камбитов – кмет на Община Благоевград със седалище в гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 1, Булстат № 000024695, ид. № по ДДС BG 000024695, дава настоящата референция на **ДЗЗД „МОНОЛИТ-СТРЕЗА",** с водещ партньор **"Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД**, в уверение на това, че е надежден и коректен партньор, а извършените строителни и ремонтни работи са с много добро качество и гаранции.

„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД, водещ парньор в **ДЗЗД „МОНОЛИТ-СТРЕЗА"**, изпълни обект: **„Основен ремонт на покрив в Обединено детско заведение № 4 "Първи юни" - Централа"** по Договор за строителство **№ 98-00-134/16.08.2012 г.** между Община Благоевград и ДЗЗД "МОНОЛИТ-СТРЕЗА".

Обектът се изпълни в договорения срок **10 (десет) календарни дни (16.08.2012 г. - 26.08.2012 г.).** При изпълнение на строителството се спазват стриктно графиците за строителство и ремонтните работи се изпълняват с отлично качество.

Строително-монтажните работи са на обща стойност: **5 974 (пет хиляди деветстотин седемдесет и четири) лева без ДДС** и включват: *подмяна обшивки и поли от поцинкована ламарина, капандури, изолация и др.*

Всички строително-монтажни работи за пълното завършване и самостоятелно функциониране на обекта се извършиха професионално при стриктно спазване на нормативните изисквания за строителство в Република България. В процеса на изпълнение се вложиха материали, придружени с документ за произход.

"Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД. гр.Благоевград разполага с много добре подготвен инженерно-технически персонал, квалифицирани работници, собствена механизация и автотранспорт и добра материално техническа база.

Работата на фирмата се отличава с изключителна точност и отговорност. Стриктно спазва договорените срокове, финансови разчети и мерките за безопасност и хигиена на труда. Бяха взети всички предвидени от закона мерки за опазване на околната среда.

В гаранционните срокове на изпълнените обекти от фирмата, не са констатирани отклонения съгласно ПИПСМР.

АТАНАС КАМБИТОВ: .....
Кмет на Община Благоевград

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград
ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Чорбаджийски, Байкушев

2700, Благоевград, пл. "Г. Измирлиев" N 1, тел: 073/884416, 073/884417, факс: 073/884451

17.

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД „ АД
гр. Благоевград, ул. „Славянска" № 60, тел. 073/82-92-329, факс: 073/ 88-41-29

000439

92-Ф-ЖА
30.04.14

РЕФЕРЕНЦИЯ

„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БЛАГОЕВГРАД" АД, в качеството си на Възложител дава настоящата референция на **ДЗЗД „МОНОЛИТ-ДИНАТ"**, с водещ парньор **„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД**, в уверение на това, че е надежден и коректен партньор, а извършените строителни и ремонтни работи са с отлично качество и гаранции.

„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД, водещ парньор в ДЗЗД „МОНОЛИТ-ДИНАТ", изпълни обект: **„РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА МБАЛ – БЛАГОЕВГРАД" АД – КОРПУС ПОЛИКЛИНИКА И ТЕРАПЕВТИЧЕН КОРПУС" И ПО ДОГОВОР „ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МБАЛ БЛАГОЕВГРАД И ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ"** с местонахождение: гр. Благоевград, УПИ I, кв.35, по плана на IV-ти микрорайон, с идентификатори 04279.603.181.2.38 и 04279.603.181.21.1 и в имот с идентификатор 04279.603.181 по КК на Благоевград.

Договорите за строителство са в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция обновяване и оборудванена държавни лечебни заведения в градските агломерации" **BG161PO001/1.1-08/2010/007**, който се осъществява с финансовата подкрепа **на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г.,** съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Строежът е IV- та категория, съгласно чл.9, ал.2 от Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Обектът се изпълни в договорения срок (**12.11.2012г-17.09.2013г**). При изпълнение на строителството се спазват стриктно графиците за строителство и ремонтните работи се изпълняват с отлично качество.

Строително-монтажните работи са на обща стойност: **1 644 054,59 (един милион шестстотин четиридесет и четири хиляди петдесет и четири лева и 59ст.) лева без ДДС.**

Работните проекти включват изпълнение на вътрешно преразпределение на помещения и санитарни възли в *„Гастроентерологично отделение", „Отделение по образна диагоностика-четвърти етаж", Отделение Клинична Лаборатория", „Образна диагностика (ЯМР -първи етаж)"; „Входно фоайе"* в ***„Терапевтичен Корпус"*** **и** ***„Корпус Поликлиника"***:

- *Външна топлоизолационна система по ограждащи фасадни стени;*
- *Топлоизолация от минерална вата, пароизолационна мембрана и OSB плоскости на покривна плоча;*
- *Ремонт на дървен покрив- нова дъсчена обшивка, летвена скара, битумна хидроизолация, обшивка по покрив с летви и подмяна на керемиди;*
- *Ремонт на плосък покрив- плочи XPS, пароизолационна мембрана, армирана циментова замазка, полиетиленово фолио, битумна мембрана;*
- *Тенекеджийски работи-обшивки, корнизи, улами поли по барбакани и бордове с поцинкована ламарина, олуци и водостоци;*
- *Подмяна на външна дървена дограма с PVC стъклопакет, вкл. аварийно стълбище, автоматични входни витрини и др.;*
- *Подмяна на вътрешна дограма с алуминиеви врати и витрини, вкл. метални пожароустойчиви врати;*
- *Подмяна на специализирана лъчезащитена дограма- врати и прозорци с оловен еквивалент;*
- *Демонтажни работи- разрушаване на стени, демонтаж на съществуващи настилки и обшивки;*
- *Нови тухлени и гипсокартонни стени;*

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград ВЕРНО С ОРИГИНАЛА ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД

18.

- *Изпълнение на PVC безшевно покритие по стени и подове;*
- *Фаянс по стени и теракот по подове;*
- *Тавани с окачени растери и гипсокартон;*
- *Бояджийски, мазачески и шпакловъчни работи;*
- *Изпълнение на проект: „Медицински газове"- доставка и монтаж на медни тръби, реанимационни шини, ротаметри, вакуум регулатори, дози за вакуум, дози за кислород; надкреватни панели, централа за медицински вакуум, разпределително и алармено табло и др.;*
- *Пълна подмяна на водопроводната и канализационната инсталация, вкл. доставка и монтаж на санитарна арматура;*
- *Пълна подмяна на електро инсталации, вкл. разпределителни ел. табла;*
- *Изпълнение на мълниезащитни системи;*
- *Изпълнение на пожароизвестителни инсталации*
- *Доставка и монтаж на дизел- генератори;*
- *Подмяна на пътнически и медицински асансьори;*
- *Доставка и монтаж на вертикална платформа за достъп на хора в неравностойно положение;*
- *Пълна подмяна на отоплителните инсталации- тръбна мрежа, алуминиеви радиатори, разпределителни колектори и др.;*
- *Изграждане на вентилационни и климатични инсталации- климатични и вентилационни камери, въздуховоди; вентилатори и смукатели, вентилационна мрежа и др.*
- *Изграждане на соларна система;*
- *Изграждане на сградни газови инсталации и газови котли за природен газ;*
- *Изпълнение на проект част „Конструкции"- бетонови и армировъчни работи; укрепващи стоманени профили и шини, метален парапет и др.;*

Обектът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти по Разрешения за строеж № 23/26.01.2011. и № 25/26.01.2013г. и въведен в експлоатация с **Удостоверения за въвеждане в експлоатация № 88/22.10.2013г., №78/23.09.2013г., №42/03.06.2013г.,** издадени от Община Благоевград.

Всички строително-монтажни работи за пълното завършване и самостоятелно функциониране на обекта се извършиха професионално при стриктно спазване на нормативните изисквания за строителство в Република България. В процеса на изпълнение се вложиха материали, придружени с документ за произход.

„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД, гр.Благоевград разполага с много добре подготвен инженерно-технически персонал, квалифицирани работници, собствена механизация и автотранспорт и добра материално техническа база.

Работата на фирмата се отличава с изключителна точност и отговорност. Стриктно спазва договорените срокове, финансови разчети и мерките за безопасност и хигиена на труда. Бяха взети всички предвидени от закона мерки за опазване на околната среда.

В гаранционните срокове на изпълнените обекти от фирмата, не са констатирани отклонения съгласно ПИПСМР.

Д-Р ВЛАДИМИР ПАНДЕВ
Изпълнителен Директор
на МБАЛ- Благоевград АД

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

000437

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Изх. № 69-00-239/10.03.2014

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Община Благоевград – представлявана от Атанас Камбитов – кмет на Община Благоевград със седалище в гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 1, Булстат № 000024695, ид. № по ДДС BG 000024695, дава настоящата референция на **"Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД**, в уверение на това, че е надежден и коректен партньор, а извършените строителни и ремонтни работи са с много добро качество и гаранции.

"Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД, изпълни обект: **"Текущ ремонт на Целодневни детски градини и Обединени детски заведения на територията на Община Благоевград"** по Договор за строителство **№ 98-00-179/23.08.2013 г.**

Обектът се изпълни в договорения срок **15 (петнадесет) работни дни (23.08.2013 г. - 13.09.2013 г.).** При изпълнение на строителството се спазват стриктно графиците за строителство и ремонтните работи се изпълняват с много добро качество.

Строително-монтажните работи са на обща стойност: **58 333,63 (петдесет и осем хиляди триста тридесет и три) лева без ДДС** и включват:

- *Дограма- демонтаж вътрешна и външна стара дограма; монтаж нова PVC и алуминиева дограма; предпазен навес от поликарбонат*
- *Облицовки- преградни стени от гипсокартон, мазилки и шпакловки; фаянс по стени;*
- *Бояджийски работи- латексово боядисване на стени и тавани, блажно боядисване на решетки, парапети и др.*
- *Настилки- подмяна на гранитогрес, теракот, ламелен паркет, балатум;*
- *Ремонт покрив- препокриване с керемиди; обшивки и поли с поцинкована ламарина*
- *Подмяна на В и К вътрешна инсталация;*
- *Направа на метални огради*

Всички строително-монтажни работи за пълното завършване и самостоятелно функциониране на обекта се извършиха професионално при стриктно спазване на нормативните изисквания за строителство в Република България. В процеса на изпълнение се вложиха материали, придружени с документ за произход.

"Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД, гр.Благоевград разполага с много добре подготвен инженерно-технически персонал, квалифицирани работници, собствена механизация и автотранспорт и добра материално техническа база.

Работата на фирмата се отличава с изключителна точност и отговорност. Стриктно спазва договорените срокове, финансови разчети и мерките за безопасност и хигиена на труда. Бяха взети всички предвидени от закона мерки за опазване на околната среда.

В гаранционните срокове на изпълнените обекти от фирмата, не са констатирани отклонения съгласно ППСМР.

АТАНАС КАМБИТОВ: .....
Кмет на Община Благоевград

"МОНОЛИТСТРОЙ" ООД Благоевград
ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Чорбаджийски, Байкушев

2700, Благоевград, пл. "Г. Измирлиев"N 1, тел: 073/884416, 073/884411, факс: 073/884431

ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – БЛАГОЕВГРАД
Благоевград, ул."Васил Левски"№13; тел.: 073/88-46-24; факс: 073/88-46-35

000436

Регистрационен индекс и дата
17/19.02.2014г

РЕФЕРЕНЦИЯ

От „Областен Кооперативен Съюз" гр. Благоевград, ул. „Васил Левски" №13,
Булстат 000025060, тел. 073884624, факс 073884635, e-mail oks_bl@dir.bg

Настоящата референция изразяваме положителното си отношение и впечатление от съвместната ни работа с „Монолитстрой-Чорбаджийки, Байкушев" ООД, ЕИК 101055748 относно отличното изпълнение на възложената работа по Договор за възлагане на СМР от 28.08.2013г. за обект: *„Ремонт на покрив-ОКС Благоевград", сграда находяща се на ул. „Васил Левски" №13".* ***Взаимоотношенията ни се отличават с яснота, конректност и еднозначност при формулирането на договорните ни задължения и коректност при изпълнението им.***

Обектът бе завършен за договорения срок-45дни(01.09.2013г-15.10.2013г) за стойност на строително-монтажните работи: *55 756 (петдесет и пет хиляди седемстотин петдесет и шест) лева без ДДС.*

Съгласно договора „Монолитстрой- Чорбаджийки, Байкушев" ООД извърши следните видове строително- монтажни работи:

- ***Демонтажни покривни работи;***
- ***Покривни работи- подмяна дървени елементи, изолационна мембрана, обшивка OSB, битумни керемиди и др;***
- ***Тенекеджийски работи-поли и обшивки от поцинкована ламарина, шапки на комини, капандури и др;***
- ***Снегозадържаща система по покрив;***
- ***Мълниеотводна система;***
- ***Вертикална планировка- външни настилки, метална ограда и др.***

Извършените от дружеството строително-монтажни работи се отличават с високо качество и стриктно спазване на строителните графици. Ползвани са висококачествени материали и нови технологии, които доказват високия професионализъм.

„Монолитстрой-Чорбаджийки, Байкушев" ООД разполага с много добре подготвен инженерно- технически персонал, квалифицирани работници, собствена механизация и автотранспорт и добра материално- техническа база.

Спазват се изисванията за безопасност и хигиена на труда, за опазване на околната среда, както и всички нормативни изисквания за качество и контрол.

Препоръчваме фирма „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД като надежден и коректен партньор.

Управител:
/Иван Трайков/

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Благоевград
„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД

21.

000435

Възложител: **Областен Кооперативен Съюз, гр.**Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Васил Левски" №13
Изпълнител: **„Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД, гр. Благоевград, ул." Покровнишко шосе" №15**
Обект: **„Ремонт на покрив-ОКС Благоевград", сграда находяща се на ул. „Васил Левски" №13"**

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за приемане на обекта от Възложителя

Днес, 15.10.2013год. в присъствието на Управителите на:

- **Областен Кооперативен Съюз**- Иван Тричков

- **„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД**– Петър Байкушев,

бе съставен настоящия приемо-предавателен протокол, който удостоверява, че са изпълнени, предадени и приети с отлично качество, без забележки и в срок всички видове строително-монтажни работи на обект: **„Ремонт на покрив-ОКС Благоевград", сграда находяща се на ул. „Васил Левски" №13"**, съгласно Договор за възлагане на СМР от 28.08.2013г..

Обекта се предава на Възложителя и може да бъде използван по предназначение.

Дата: 15.10.2013г.

гр.Благоевград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..... ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

Областен Кооперативен Съюз **Монолитстрой-ЧБ-ООД**

/ Иван Тричков / / Петър Байкушев /

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

000434

Регистрационен индекс и дата 80/11-07-2012г

80 ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – БЛАГОЕВГРАД
Благоевград, ул. "Васил Левски" №13; тел.: 073/88-46-24; факс: 073/88-46-35

РЕФЕРЕНЦИЯ

С настоящата референция изразяваме положителното си отношение и впечатление от съвместната ни работа с фирма „Монолитстрой- Чорбаджийки, Байкушев" ООД, относно изпълнението на СМР по договор от 21.04.2011г за обект: **"Ремонт сграда на ОКС- гр. Благоевград"**. Взаимоотношенията ни се отличават с яснота, конректност и еднозначност при формулирането на договорните ни задължения и коректност при изпълнението им.

Обектът бе завършен , съгласно договорните условия за 100(сто) работни дни /27.04.2011-13.09.2011г/ за стойност на строително- монтажните работи: **136 495 (сто тридесет и шест хиляди четири стотин деветдесет и пет) лв. без ДДС**.

Бяха извършени следните СМР: полагане на топлоизолационна система по фасади, подмяна на дограма и врати, тенекеджийски работи, довършителни работи и др.

Извършените от дружеството СМР се отличават с високо качество и стриктно спазване на строителните графици. Ползвани са висококачествени материали и нови технологии, които доказват високия професионализъм.

„Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев" ООД разполага с много добре подготвен инженерно- технически персонал, квалифицирани работници, собствена механизация и автотранспорт и добра материално- техническа база.

Спазват се изисванията за безопасност и хигиена на труда, за опазване на околната среда, както и всички нормативни изисквания за качество и контрол.

Препоръчваме фирма „Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев" ООД като надежден и коректен партньор.

Настоящата референция да послужи при участие на дружеството в търгове и конкурси за избор на изпълнител на обществени поръчки.

Управител:.....

/Иван Тодоров/

МОНОЛИТСТРОЙ ФИЛИАЛА Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

23

000433

Инвеститор: Областен Кооперативен Съюз - Благоевград
Изпълнител: "Монолитстрой - Ч.Б." ООД гр. Благоевград
Обект: Ремонт Централна административна сграда - Благоевград
гр.Благоевград, бул. Васил Левски №13

ПРИЕМНО- ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 13.09.2011год. в гр.Благоевград подписаните представители на:

Инвеститор: Иван Тричков- Управител

Изпълнител: Петър Байкушев- Управител

След направен оглед на обекта, констатирахме, че са завършени, предадени и приети без забележки следните видове СМР:

- топлоизолационна система по фасади;
- подмяна на дограма и врати;
- подмяна на водосточни тръби и казанчета;
- обшивки и поли от поц.ламарина;
- бояджийски и др. довършителни работи;

Дата: 13.09.2011г.

гр.Благоевград

ИНВЕСТИТОР:

.....

/Иван Тричков- Управител/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....

/Петър Байкушев - Управител /

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

24.

000432

ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – БЛАГОЕВГРАД
Благоевград, ул."Васил Левски"№13; тел.: 073/88-46-24; факс: 073/88-46-35

ОБЛАСТЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ
Благоевград
П.к.2700 ул."В. Левски" 13 тел.073/88 46 24
Регистрационен индекс и дата
Изх. №24/04.04.2015г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

С настоящото удостоверение изразяваме положителното си отношение и впечатление от съвместната ни работа с „Монолитстрой- Чорбаджийки, Байкушев" ООД, ЕИК 101055748 относно отличното изпълнение на възложената работа по Договор за възлагане на СМР от 25.06.2014г. за обект: **„Ремонт и обновяване на интериора в сграда на Областен Кооперативен съюз, гр.Благоевград"**, сграда находяща се на ул. „Васил Левски" №13. Взаимоотношенията ни се отличават с яснота, конректност и еднозначност при формулирането на договорните ни задължения и коректност при изпълнението им.

Обектът бе завършен за договорения срок- 105 календарни дни (25.06.2014г-08.10.2014г) за стойност на строително-монтажните работи: **171 785,69 (сто седемдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и пет лева и 69ст) лева без ДДС**.

Съгласно договора „Монолитстрой- Чорбаджийки, Байкушев" ООД извърши следните видове строително- монтажни работи:

- Демонтажни работи;
- ***Дограма-*** изработка, доставка и монтаж на интериорни врати от MDF; алуминиеви врати в тоалетни; алуминиеви витрини; автоматична входна врата
- ***Направа на окачени тавани-*** тавани от гипсокартон на конструкция; растерни окачени тавани
- ***Облицовки и обшивки:*** направа на гипсокартон на конструкция по стени; шпакловане и шкурене; грундиране по стени; обръщане на врати и прозорци; цветно латексово боядисване по стени и тавани; фаянсови плочки по стени; хидроизолация по стени и подове;
- ***Настилки:*** циментова замазка; грундиране с бетонконтакт по подове и цокли; гранитогрес по подове и цокли; теракотни плочи по подове и цокли; входна изтривалка
- ***Алуминиев стълбищен парапет***
- ***Подмяна на ВИК инсталации-*** PPR тръби; PVC тръби; спирателни кранове; водомерни възли смесителни батерии; мивки, сифони, моноблокове, писоари, ревизионни кутии аксесоари за тоалетна; изпитване на ВиК инсталации
- ***Подмяна на на ел. инсталация-*** силова инсталация, инсталации за общо и евакуационно осветление; осветителни тела; сензори за движение за осветителни тела; ключове и контакти; етажни ел. табла; LED осветление; оптично-димен адресируем детектор; сирена; ревизионни кутии; ръчен бутонен адресируем пожароизвестител; пожарен кабел, окабеляване и присъединяване на детектори; вентилатори; ел.бойлери
- ***Подмяна на отоплителната инсталация-*** тръбна мрежа, алуминиеви радиатори, и др

Извършените от дружеството строително-монтажни работи се отличават с високо качество и стриктно спазване на строителните графици. Ползвани са висококачествени материали и нови технологии, които доказват високия професионализъм.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Благоевград
„Монолитстрой" ООД
Чорбаджийски, Байкушев

25.

„Монолитстрой-Чорбаджийки, Байкушев" ООД разполага с много добре подготвен инженерно-технически персонал, квалифицирани работници, собствена механизация и автотранспорт и добра материално- техническа база.

Спазват се изисванията за безопасност и хигиена на труда, за опазване на околната среда, както и всички нормативни изисквания за качество и контрол.

Препоръчваме фирма „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД като надежден и коректен партьор.

Управител:.....

/Иван Тричков/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Благоевград
„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Областен Кооперативен съюз, гр.Благоевград

000430

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Монолитстрой – ЧБ" ООД, гр.Благоевград

Обект: „Ремонт и обновяване на интериора в сграда на Областен Кооперативен съюз, гр.Благоевград" и сключен Договор от 25.06.2014г.

Адрес: град Благоевград, ул. „Васил Левски" №13

ПРИЕМО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 08.10.2014, подписаните представители на:

Възложител:
Иван Тричков – Управител

Изпълнител:
Петър Байкушев– Управител

След направения оглед и проверка на изпълнените строително-монтажни работи на обекта, констатирахме, че са завършени, предадени и приети без забележки следните видове СМР:

- Демонтажни работи;
- Дограма- изработка, доставка и монтаж на интериорни врати от MDF; алуминиеви врати в тоалетни; алуминиеви витрини; автоматична входна врата
- Направа на окачени тавани- тавани от гипсокартон на конструкция; растерни окачени тавани
- Облицовки и обшивки: направа на гипсокартон на конструкция по стени; шпакловане и шкурене; грундиране по стени; обръщане на врати и прозорци; цветно латексово боядисване по стени и тавани; фаянсови плочки по стени; хидроизолация по стени и подове;
- Настилки: циментова замазка; грундиране с бетонконтакт по подове и цокли; гранитогрес по подове и цокли; теракотни плочи по подове и цокли; входна изтривалка
- Алуминиев стълбищен парапет
- Подмяна на ВИК инсталации- PPR тръби; PVC тръби; спирателни кранове; водомерни възли смесителни батерии; мивки, сифони, моноблокове, писоари, ревизионни кутии аксесоари за тоалетна; изпитване на ВиК инсталации
- Подмяна на на ел. инсталация- силова инсталация, инсталации за общо и евакуационно осветление; осветителни тела; сензори за движение за осветителни тела; ключове и контакти; етажни ел. табла; LED осветление; оптично-димен адресируем детектор; сирена; ревизионни кутии; ръчен бутонен адресируем пожароизвестител; пожарен кабел, окабеляване и присъединяване на детектори; вентилатори; ел.бойлери
- Подмяна на отоплителната инсталация- тръбна мрежа, алуминиеви радиатори, и др

ПРЕДАЛ: .....
/Петър Байкушев

ПРИЕЛ: .....
/Иван Тричков

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
МОНОЛИТСТРОЙ
Благоевград

27.

900429

РЕФЕРЕНЦИЯ

"Централна Кооперативна Банка АД"- София издава настоящата референция в полза на **„Монолитстрой-Ч.Б." ООД**, гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе" №15, Булстат 101055748, в уверение на това, че дружеството е надежден партньор.

„Монолитстрой-Ч.Б." ООД в качеството си на изпълнител по договор с обект:**"Банков офис на ЦКБ АД, гр.Благоевград"**, изпълни възложените му ремонтни работи на фасадата в съответствие с нормативните изисквания.

Договорът бе сключен на 04.10.2011г. и е изпълнен в уговорения 40 (четиридесет) дневен срок. Стойността на изпълнените строително-монтажни работи, възлиза на 28 993,36 /двадесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и три лева и 36ст/ без вкл. ДДС.

Фирмата изпълни следните видове работи:

- Топлоизолация на фасада;
- Обшивка с „Еталбонд";
- Подмяна на водосточни тръби и казанчета;
- Поли и обшивки от поц.ламарина;
- Бояджийски работи;

„Монолитстрой-Ч.Б." ООД работи с високо качество и професионализъм, разполага с квалифицирани специалисти, осигури отлична организация по време на работния процес, спазвайки всички мерки за безопасност.

Препоръчваме услугите на „Монолитстрой-Ч.Б." ООД на всеки Възложител, който желае да получи професионално, бързо и креативно разработване на своите обекти.

Тел.за връзка: 088 5437022

/арх.Станислава Янева/

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис
Монолитстрой Благоевград Чобаджийски, Байкушев ООД

Възложител: ЦКБ АД - СОФИЯ

Изпълнител: Монолитстрой - Ч.Е. ООД, гр. Благоевград

Обект: Банков офис на ЦКБ АД

Адрес: гр. Благоевград, ул. Васил Левски № 13

000428

ПРИЕМНО- ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес ..10.11.2012., подписаните представители на:

Възложител:

Христо Христов - Директор Банков Клон

Изпълнител:

Петър Байкушев - Управител

След направен оглед на обекта, констатирахме, че са завършени , предадени и приети без забележки следните видове СМР:

N:	ВИД СМР	Ед. мярка	Извършени работи
			Количество
1	2	3	4
1	Тръбно скеле по фасада	м2	365
2	Топлоизолация-система "BAUMIT"- - силикатна мазилка+мозаечна мазилка- Ан.1	м2	336
3	Изкърпване и обрушване на подкожушена мазилка по фасада	м2	56
4	Подпрозоречни плотове от Врачански варовик-Ан.2	м'	11
5	Демонтаж-алуминиева облицовка на метална конструкция по парапет на тераса	м2	33,5
6	Доставка и монтаж на "ЕТАЛБОНД" на същата- цвят- сив-Ан.4	м2	54,3
7	Пола от ламарина- PVC покритие за защита на стена на стена-тераса-покрив	м2	4,7
8	Смяна водосточни тръби	м'	32
9	Смяна водосточни казанчета	бр	2
10	Обшивка козирка над вход с дървена конструкция и битумни керемиди	м2	3,8
11	Обшивка с поц.ламарина- чело, поле и щорц	м2	2,6
12	Боядисване врата външен трезор	м2	0,5
13	Боядисване водосточни тръби с хамершлак боя	м'	18
14	Демонтаж и монтаж плочи от мрамор- външно стълбище	м2	1,8
15	Възстановяване външен парапет	кг	19

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/Христо Христов - Директор Банков Клон/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Петър Байкушев - Управител/

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград

ОРИГИНАЛА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД

000427

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Настоящата референция се издава от **ТП на НОИ, гр. БЛАГОЕВГРАД** на **„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД**, ЕИК 101055748, за да засвидетелстваме своето положителното отношение и задоволство от съвместното ни и успешно професионално сътрудничество в областта на строителството.

„Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев" ООД работи като изпълнител на обект: **„Отстраняване на течове от покривното пространство в административната сграда на РУ„Социално осигуряване" гр. Благоевград"** по **Договор № 24/11.07.2013г.**

Общата стойност за обекта възлиза на 7431,64лв (седем хиляди четиристотин тридесет и един лева и 64ст) без ДДС. Извършените СМР включват: *ремонт на покривна изолация; обшивки и поли от поцинкована ламарина, шапки на комини и др.*

Обектът бе изцяло извършен от фирмата в договорения срок от 25 календарни дни (11.07.2013- 05.08.2013г). Извършените СМР не са показали никакви дефекти и отклонения.

Благодарение на отличната организация от страна на фирмата, както и високия професионализъм, строителството на обекта се изпълни качествено, спазвайки всички срокове, като непрекъснато се прилагаха нови строителни материали и технологии от водещи български и европейски фирми. Бяха взети всички предвидени от закона мерки за опазване на околната среда.

В гаранционните срокове на изпълнените обекти от фирмата, не са констатирани отклонения съгласно ПИПСМР. Всички вложени материали са придружени с документи за произход.

Нашето мнение е, че „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД с основание може да бъде препоръчана като професионалист перспективен и коректен строител, а извършените СМР са с отлично качество и гаранции.

ДИРЕКТОР ТП НА НОИ.....
/ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ/

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

30.

Възложител: РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ", гр. **БЛАГОЕВГРАД**

Изпълнител: **„Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе" №15**

000426

Обект: **„Отстраняване на течове от покривното пространство в административната сграда на РУ„Социално осигуряване" гр. Благоевград"**

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за приемане на обекта от Възложителя

Днес, 05.08.2013год. в присъствието на Управителите на:

- **РУ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"** - Златко Златев

- **„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД**– Петър Байкушев,

бе съставен настоящия приемо-предавателен протокол, който удостоверява, че са изпълнени, предадени и приети с отлично качество, без забележки и в срок всички видове строително-монтажни работи на обект: **„Отстраняване на течове от покривното пространство в административната сграда на РУ„Социално осигуряване" гр. Благоевград"**, съгласно Договор № 24 от 11.07.2013г.

Обекта се предава на Възложителя и може да бъде използван по предназначение.

Дата: 05.08.2013год.

гр.Благоевград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..... **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** .....

РУ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ" **Монолитстрой-ЧБ ООД**

/ Златко Златев / / Петър Байкушев /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Монолитстрой Благоевград Байкушев ООД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД

000425

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Настоящата референция се издава от **ТП на НОИ, гр. БЛАГОЕВГРАД** на **„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД**, ЕИК 101055748, за да засвидетелстваме своето положителното отношение и задоволство от съвместното ни и успешно професионално сътрудничество в областта на строителството.

„Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев" ООД работи като изпълнител на обект: **„Ремонт на входна врата, стълбищни помещения и таван с възстановяване на паднала мазилка в резултат на течове от покрива в административната сграда на РУСО Благоевград"** по **Договор № 28/31.07.2013г.**

Общата стойност за обекта възлиза на 9948,20лв (девет хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и 20ст.) без ДДС. Извършените СМР включват: *ремонт на входната врата, изкърпване и възстановяване на мазилка по стени и тавани.*

Обектът бе изцяло извършен от фирмата в договорения срок от 58 календарни дни (31.07.2013- 27.09.2013г). Извършените СМР не са показали никакви дефекти и отклонения.

Благодарение на отличната организация от страна на фирмата, както и високия професионализъм, строителството на обекта се изпълни качествено, спазвайки всички срокове, като непрекъснато се прилагаха нови строителни материали и технологии от водещи български и европейски фирми. Бяха взети всички предвидени от закона мерки за опазване на околната среда.

В гаранционните срокове на изпълнените обекти от фирмата, не са констатирани отклонения съгласно ПИПСМР. Всички вложени материали са придружени с документи за произход.

Нашето мнение е, че „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД с основание може да бъде препоръчана като професионалист перспективен и коректен строител, а извършените СМР са с отлично качество и гаранции.

ДИРЕКТОР ТП НА НОИ.....
/ЗЛАТКО ЗЛАТЕВ/

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД
гр. Благоевград

32.

Възложител: РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ", гр. **БЛАГОЕВГРАД**
Изпълнител: **„Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе" №15**
Обект: **„Ремонт на входна врата, стълбищни помещения и таван с възстановяване на паднала мазилка в резултат на течове от покрива в административната сграда на РУСО Благоевград"**

000424

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за приемане на обекта от Възложителя

Днес, 27.09.2013г. в присъствието на Управителите на:

- **РУ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"** - Златко Златев

- **„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД**– Петър Байкушев,

бе съставен настоящия приемо-предавателен протокол, който удостоверява, че са изпълнени, предадени и приети с отлично качество, без забележки и в срок всички видове строително-монтажни работи на обект: **„Ремонт на входна врата, стълбищни помещения и таван с възстановяване на паднала мазилка в резултат на течове от покрива в административната сграда на РУСО Благоевград"**, съгласно Договор № 28 от 31.07.2013г.

Обекта се предава на Възложителя и може да бъде използван по предназначение.

Дата: 27.09.2013г.

гр.Благоевград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
РУ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"
/ Златко Златев /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....
Монолитстрой-ЧБ ООД
/ Петър Байкушев /

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 900423

Изх. № ...69-00-239/10.03.2017

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Благоевград – представлявана от Атанас Камбитов – кмет на Община Благоевград със седалище в гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 1, Булстат № 000024695, ид. № по ДДС BG 000024695, дава настоящата референция на **"Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД**, в уверение на това, че е надежден и коректен партньор, а извършените строителни и ремонтни работи са с много добро качество и гаранции.

"Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД, изпълни обект: **„Ремонт на храм "Св. Архангел Михаил"- с. Логодаж, Община Благоевград"** по Договор за строителство № 98-00-195 от 24.09.2013 г.

Обектът се изпълни в договорения срок **10 (десет) календарни дни (24.09.2013 г. - 04.10.2013 г.).** При изпълнение на строителството се спазват стриктно графиците за строителство и ремонтните работи се изпълняват с много добро качество.

Строително-монтажните работи са на обща стойност: **5 000 (пет хиляди) лева с ДДС** и включват: *демонтаж покрива на сградата; покривни работи- подмяна дървени елементи, дъсчена обшивка, керемиди, капаци и др.*

Всички строително-монтажни работи за пълното завършване и самостоятелно функциониране на обекта се извършиха професионално при стриктно спазване на нормативните изисквания за строителство в Република България. В процеса на изпълнение се вложиха материали, придружени с документ за произход.

"Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД, гр.Благоевград разполага с много добре подготвен инженерно-технически персонал, квалифицирани работници, собствена механизация и автотранспорт и добра материално техническа база.

Работата на фирмата се отличава с изключителна точност и отговорност. Стриктно спазва договорените срокове, финансови разчети и мерките за безопасност и хигиена на труда. Бяха взети всички предвидени от закона мерки за опазване на околната среда.

В гаранционните срокове на изпълнените обекти от фирмата, не са констатирани отклонения съгласно ПИПСМР.

АТАНАС КАМБИТОВ: .....
Кмет на Община Благоевград

2700, Благоевград, пл. "Г. Измирлиев" N 1, тел: 073/884416, 073/884417, факс: 073/884451

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
1051 СОФИЯ, УЛ. "ТРИАДИЦА" № 2, ТЕЛ: 8119 443, ФАКС: 988 44 05, WWW.MLSP.GOVERNMENT.BG

000422

Изх. № РД08-172
29. 07. 2014

ПРЕПОРЪКА ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Министерство на труда и социалната политика издава настоящата препоръка на „МОНОЛИТСТРОЙ – Чорбаджийски, Байкушев" ООД – гр. Благоевград, ЕИК 101055748, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе" №15, представлявано от управителя Петър Димитров Байкушев, в уверение на това, че в периода септември – ноември 2012 г. същото е изпълнило по Проект „Красива България" обществена поръчка на стойност 194 524.34 лева с ДДС, възложена от Областна администрация Благоевград с Договор за СМР №РР-58 от 30.08.2012 г. с предмет: *Строително-монтажни работи в административната сграда на Областна администрация Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев" №9*, одобрен за финансиране с Решение №5/31.07.2012 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България".

Горецитираният обект е изпълнен от „МОНОЛИТСТРОЙ – Чорбаджийски, Байкушев" ООД – гр. Благоевград професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

Настоящата препоръка да послужи на „МОНОЛИТСТРОЙ – Чорбаджийски, Байкушев" ООД – гр. Благоевград за участие в конкурси и обществени поръчки.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

СВЕТЛАНА ДИМОВА

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

35.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Агенция за социално подпомагане

000421

Изх. №20-133/19.05.2014г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, гр. София дава настоящата референция на „МОНОЛИТСТРОЙ-ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ" ООД, гр.Благоевград, БУЛСТАТ 101055748, в уверение на това, че фирмата е коректен и надежден парньор, а извършените строително-монтажни работи са с отлично качество, удовлетворяващи високите ни изисквания.

В качеството си на изпълнител на **Договор № ФС01-139/27.11.2012г.** за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Извършване на строително-монтажни работи на работните и санитарните помещения в сграда, в сграда предоставена на АСП, находяща се в гр.София"**, „МОНОЛИТСТРОЙ-ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ" ООД изпълни възложените строително- мотажни работи професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

Обектът беше изпълнен в договорения срок 27.11.2012г.-20.12.2012г. Стойността на строително-монтажните работи е на стойност **29 223,07 лв. (двадесет и девет хиляди двеста двадесет и три лева и 7ст) без ДДС** които включват:

- Демонтаж външна стара и монтаж нова дограма
- Демонтаж стари вътрешни врати и монтаж нови
- Направа настилки- ламинат
- Латекс по стени и тавани
- Доставка и монтаж на нови климатици
- Структурно окабеляване с компютърна мрежа, телефонна мрежа и UPS захранване

„МОНОЛИТСТРОЙ-ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ" ООД работи прецизно и с високо качество, използва високо квалифицирани специалисти в областта на строително- монтажните работи и осигури отлична организация на работния процес, при строги мерки за безопасност.

Спазват се изискванията за безопасност и хигиена на труда, за опазване на околната среда, както и всички нормативни изисквания за качество и контрол.

Материалите за обекта са доставени със сертификати за съответствие и сертификати за произход. Извършените строително-монтажни работи на обекта са изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на ЗУТ и съгласно изискванията по БДС и EN норми, действащи към момента на изпълнението.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ препоръчва „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД поради коректно отношение към поетите задължения и голямата отговорност при изпълнението им.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИВАЙЛО ИВАНОВ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

МОНОЛИТСТРОЙ Чорбаджийски, Байкушев ООД Благоевград

36.

Изх.№...../.....2014г.

ВГРАД-БТ"
1021-6203-47/21.11.14

УДОСТОВЕРЕНИЕ

„БЛАГОЕВГРАД-БТ" АД, гр.Благоевград, в качеството си на възложител, дава настоящото удостоверение на фирма "Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД в уверение на това, че е надежден и коректен партньор.

Фирма "Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"ООД е изпълнила много обекти, възложени от „БЛАГОЕВГРАД-БТ" АД, в т.ч. и обект: **„Аварийна противопожарна стълба-Административна сграда на 9 етажа".**

Строежът е **I-ва категория**, съгласно Наредба №1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи. Обектът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, **Разрешение за строеж №269/29.07.2011г,** и техническа документация, отговаряща на изискванията на действащите нормативни документи и въведен в експлоатация с **Разрешение за ползване №ДК-07-ЮЗР-37/09.04.2012г.**

Изборът на изпълнител на строежа беше направен след като внимателно и обстойно се запознахме с възможностите на изпълнителите и техният опит. Съществена роля при избора изиграе и съществуващото високотехнологично оборудване на изпълнителя.

С реализирането на проекта се създаде модел отговарящ на съвременните международни стандарти.

Фирмата излълни обекта за периода от 11.03.2011г. до 02.11.2011г. и възлиза на обща стойност: 139 000,00лева (сто тридесет и девет хиляди лева), без включен ДДС.

Изградено е аварийно стълбище за противопожарни нужди към 9-етажна административна сграда на „Благоевград-БТ" АД, със ЗП=17,00кв.м., РЗП=160,78кв.м. Стълбищната клетка е с осови размери 5110мм на 2252мм. Носещата конструкция на аварийната стълба е метална. Изпълнени са хоризонтални рамки, носещи колони и едностранни стълбищни рамена. Връзката на стълбата със съществуващата сграда е осъществена с анкери тип „HILTI" и метално столче.

Фирмата съумя да изгради добра организация на работа на обекта. Работниците и ръководният състав са високо квалифицирани и изпълняват съвестно задълженията си. Фирмата изпълни договорените строително монтажни работи с високо качество, спазвайки договорените срокове, като вложи нови строителни материали и приложи в работата си технологии от водещи български и европейски фирми.

Работата на фирмата се отличава с изключителна точност, стриктно спазване на договорените срокове, финансовите разчети и мерките за безопасност и хигиена на труда. През декларираните досега гаранционни срокове на изпълнените обекти, не са констатирани отклонения съгласно ПИПСМР.

Настоящото удостоверение се издава за да послужи на фирма „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД за участие в търг. Същото се издава без финансови и материални ангажименти от страна на „Благоевград-БТ" АД.

Владимир Жеков
Финансов директор

Благоевград-БТ АД • ул."Покровнишко шосе" № 1, 2700 Благоевград
Blagoevgrad-BT AD • 1 Pokrovnishko shose Str., Blagoevgrad 2700, Bulgaria
tel.: +359 (73) 884 844, fax: +359 (73) 881 243
e-mail: blbt@blagoevgrad-bt.com; www.blagoevgrad-bt.com

ОРИГИНАЛ

37.

„ЛЕДИАН" ЕООД гр.Благоевград

000419

изх. №2/09.11.2012г.

П Р Е П О Р Ъ К А

Относно: Изпълнение на обект: „Ремонт на шивашки цех и административна сграда- офиси", гр.Благоевград

Въз основа на договор от 01.03.2011г. беше възложено на фирма „Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев" ООД да извърши строително- монтажните работи на обект: ***"Ремонт на шивашки цех и административна сграда- офиси", гр.Благоевград.***

Договорните видове работи на стойност ***49 000 лв без ДДС*** бяха изпълнени съгласно всички технически правила в изискуемия срок от ***80 дни (01.03.2011г- 19.05.2011г).*** Строително- монтажните работи: *ремонт на покрив- хидроизолация, обшивки и поли от поц. ламарина, подмяна дограма, облицовки по стени и тавани* са изпълнени професионално и не констатирани никакви отклонения съгласно ПИПСМР.

„Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев" ООД съумя да изгради много добра огранизация на работа, притежава висококвалифициран екип, изпълняващ съвестно задълженията си. Специалистите от фирмата представят компетентно техническо консултиране и бърза реализация при възникнали технически проблеми. Стриктно се спазваха изискванията по безопасност, хигиена на труда и пожарната безопасност.

Качеството на извършената работа и квалифицирания персонал на фирмата дават основание да препоръчаме „Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев" ООД като коректен и предпочитан партньор в областта на строителството.

Настоящата референция да послужи на „Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев" ООД при участие в търгове и конкурси за избор на изпълнител на обществени поръчки.

АНГЕЛ ЛЕКИН

Управител на „ЛЕДИАН" ЕООД

гр.Благоевград

Благоевград „ЛЕДИАН" ЕООД България

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА Монолитстрой Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

гр.Благоевград, ул. „Александър Стамболийски" №77, ЕИК 811168039, тел. 0888300125

Възложител: „ЛЕДИАН" ЕООД, гр.Благоевград, ул. „Александър Стамболийски" №77
Изпълнител: „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД, гр. Благоевград, ул. „Покровнишко шосе" №15
Обект: „Ремонт на шивашки цех и административна сграда- офиси", гр.Благоевград

000418

ПРИЕМО - ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

за приемане на обекта от Възложителя

Днес, 19.05.2011год. в присъствието на Управителите на:

- **„ЛЕДИАН" ЕООД** - Ангел Лекин

- **„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД**– Петър Байкушев,

бе съставен настоящия приемо-предавателен протокол, който удостоверява, че са изпълнени, предадени и приети с отлично качество, без забележки и в срок всички видове строително-монтажни работи на обект: **„Ремонт на шивашки цех и административна сграда- офиси", гр.Благоевград**, съгласно Договор за строителство 01.03.2011г.

Обекта се предава на Възложителя и може да бъде използван по предназначение.

Дата: 19.05.2011г.

гр.Благоевград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

Благоевград „ЛЕДИАН • ЕООД България

ЛЕДИАН ЕООД

/ Ангел Лекин /

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .....

Монолитстрой-ЧБ ООД

/ Петър Байкушев /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

33

БМ 2010 ЕООД- гр.Благоевград
адрес на управление гр.Благоевград, ж.к. „Еленово" бл.79, вх.А, ет.1, ап.1, ЕИК 201254701

00417

РЕФЕРЕНЦИЯ

Настоящата референция се дава на **„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД**, Булстат 101055748, в уверение на това, че е надежден и коректен партньор, а извършените строителни и ремонтни работи са с отлично качество и гаранции.

„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД, изпълни обект: **„БЕНЗИНОСТАНЦИЯ С ДВЕ КОЛОНКИ, МАГАЗИН И ОФИС" ПЪРВИ ЕТАП - „БЕНЗИНОСТАНЦИЯ С ДВЕ КОЛОНКИ"**, находящ се в имот с идентификатор 04279.16.23, в местността „Проевски чифлик- Ш.21" по кадастралната карта на гр.Благоевград, (по преходен план №016023, м. „Проевски чифлик- Ш.21" по Договор за строителство от 04.10.2012г между „БМ 2010" ЕООД, с адрес на управление гр.Благоевград, ж.к. „Еленово" бл.79, вх.А, ет.1, ап.1, ЕИК 201254701 и „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД.

Строежът е I- ва (първа) категория, съгласно чл.137, от Закона за устройство на територията (ЗУТ), буква „Г" от Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Обектът се изпълни в договорения срок **15.10.2012г - 08.01.2014г.** При изпълнение на строителството се спазват стриктно графиците за строителство и ремонтните работи се изпълняват с отлично качество.

Строително- монтажните работи са на обща стойност: **150 003,39 лв (сто и петдесет хиляди и три лева и 39ст.) без ДДС.**

Обектът представлява *модулна бензиностанция, състояща се от две бензинови колонки, метална козирка над тях и сграда, обслужваща бензиновите колонки, открит басейн, обслужващи пътища, паркинги и тротоари, зелени площи.* На обекта са изпълнени следните видове строително- монтажни работи:

- ***Част „КОНСТРУКЦИИ":***
  - *изграждане на стоманобетонна монолитна сграда, обслужваща колонките (изкопни работи; кофражни, армировъчни и бетонови работии);*
  - *изграждане на металена конструкция- навес;*
  - *изграждане на открит басейн;*
- ***Част „АРХИТЕКТУРА" и „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ":***
  - *изпълнение на зидарски работи;*
  - *изпълнение на хидроизолации- в основи, по покрив, басейн;*
  - *изпълнение на топлоизолации- външна топлоизолация по фасадни стени; топлоизолация по подове;*
  - *направа на дограма- витрини, прозорци, врати и Еталбонд*
  - *тенекеджийски работи- обшивки, бордове с поцинкована ламарина, олуци и водосточни тръби;*
  - *вътрешни облицовки и настилки- гипсокартонени стени и обшивки, окачени тавани с растери и гипсокартон; фаянс и теракот, изпълнение на шлайфан бетон);*
  - *бояджийски, мазачески и шпакловъчни работи;;*
- ***Част „ВИК"***
  - *изграждане на вътрешна и външна водопроводната и канализационната инсталации;*
  - *отводнителни решетки;*
  - *водопроводни и канализационни шахти;.*

40.

- доставка и монтаж на санитарна арматура и др;

➢ *Част „ЕЛЕКТРО"*

- *изпълнение на вътрешни и външни електро инсталации;*
- *разпределителни ел. табла;*
- *осветителни тела;*
- *окабеляване, ел.шахти и др;*

000416

➢ ***Част „ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА"***

- *направа на настилка от шлайфан бетон;*
- *направа на огради,;*
- *полагане на бетонни павета;*
- *плочи и бордюри;*
- *асфалтови работи;*
- *озеленяване;*

➢ ***Част „ПЪТНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО"***

- *изграждане на автомобилен път;*
- *доставка и монтаж на пътни знаци;*
- *полагане на пътна маркировка;*

Обектът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, Разрешение за строеж № 262 от 22.07.2011, Заповед №98/08.07.2013г. и Акт №11/22.01.2014г., издадени от Главния архитект на Община Благоевград и въведен в експлоатация с **Разрешение за ползване № СТ-05-286 от 28.02.2014г.**, издадено от Дирекция за национален строителен контрол.

Всички строително-монтажни работи за пълното завършване и самостоятелно функциониране на обекта се извършиха професионално при стриктно спазване на нормативните изисквания за строителство в Република България. В процеса на изпълнение се вложиха материали, придружени с документ за произход.

„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД, гр.Благоевград разполага с много добре подготвен инженерно-технически персонал, квалифицирани работници, собствена механизация и автотранспорт и добра материално техническа база.

Работата на фирмата се отличава с изключителна точност и отговорност. Стриктно спазва договорените срокове, финансови разчети и мерките за безопасност и хигиена на труда. Бяха взети всички предвидени от закона мерки за опазване на околната среда.

В гаранционните срокове на изпълнените обекти от фирмата, не са констатирани отклонения съгласно ПИПСМР.

БОРИС МИХАЙЛОВ
Управител на
„БМ 2010" ЕООД
гр. Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев" ООД
гр. Благоевград

000415

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

На основание чл. 177, ал. 3 от ЗУТ и искане на възложителя с вх. № У0131-А-43 от 25.08.2015 г., придружено от окончателен доклад от 10.07.2015 г. на „Интерконтрол-2000" ЕООД-Благоевград, представлявано от инж. Георги Христев Милев, упражняващо строителен надзор съгласно Удостоверение № РК-0215/09.06.2014 г. /валидно до 2019 г./, издадено от МРРБ, издавам,

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№100/31.08.2015 г.

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ :
"ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ"
(Обект IV-та категория)

находящ се в имот с идентификатор 04279.612.163 по кадастралната карта на гр. Благоевград, УПИ XIV-5422,2750 в кв. 117 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград, с административен адрес гр. Благоевград, ул. "Менча Кърничева" №3.

Възложител: **"МЕНЧА ПРОЕКТ" ЕООД, с ЕИК 202172260, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. "Менча Кърничева" №1Б, ет. 5, с управител Димитър Петров Байкушев с ЕГН 7601160100**.

Съгласно: **Договор за учредяване право на строеж №ПС-00-025/07.07.2008 г., вписан Като Акт №267, том II, вх. рег. №2952 от 17.07.2008 г. в служба по вписвания при РС-Благоевград; Акт №1200/22.01.2003 г. за частна общинска собственост; Нот. акт №36, том I, рег. №803, дело №31/2014 г., вписан като Акт №103, том I, дело №75, вх. рег. №165 от 27.01.2014 г. в служба по вписвания при РС-Благоевград**.

При спазване на следните условия за ползване на строежа :

Строежът е IV-та категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ и е разположен в имот с идентификатор 04279.612.163 по кадастралната карта на гр. Благоевград, УПИ XIV-5422, 2750 в кв. 117 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград, с административен адрес гр. Благоевград, ул. "Менча Кърничева" №3. Строежът представлява жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, като достъпът до нея се осъществява от съществуващата улица от северозапад. Същият е изграден на калкан със ~~съществуващата сграда в УПИ XI в кв.~~ 117 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград. На кота (-3,00 м.) в сградата са ситуиран подземен паркинг. Разпределението на кота ±0,00 включва офис, кабинет, WC и склад. На коти +3,40 м., +6,40 м. и +9,40 м. в сградата са разположени по два броя апартамента. Разпределението на кота +12,40 м. включва един брой апартамент. На следващото ниво-кота +15,40 м. е изградено складово помещение със санитарен възел. Вертикалната комуникация в сградата се осъществява от стоманобетонова стълбищна клетка и хидравличен пътнически асансьор. Представени са ревизионна книга от 02.06.2015 г. и Сертификат за проверка №495/АХ-ПЕП/27.03.2015 г. от Лифт Сертификат ЕООД

София, както и Декларация за съответствие на асансьор от "Лифт груп Аспект 1" ЕООД. Обемът на сградата е с терасовидни отстъпи след кота +6,40 м. 000414

Обектът е със ЗП=160,96м^2 и РЗП=1264,94м^2.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти от 27.06.2011 г., Разрешение за строеж №244/12.07.2011 г., издадено от Главен архитект на Община Благоевград, Протокол от 28.07.2011 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и изискванията към строежите съгласно чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и заверена заповедна книга под №34/29.07.2011 г. от „Интерконтрол-2000" ЕООД-Благоевград.

За строежа е представена необходимата документация, съгласно изискванията на чл. 54а, ал. 2 и ал. 3 от ЗКИР – Удостоверение с изх. №99-15427-01-10-3824/19.11.2013 г., издадено от СГКК-гр. Благоевград и Удостоверение с изх. №652/19.11.2013 г., издадено от Община Благоевград, във връзка с чл. 175 ал. 5 от ЗУТ на дата 09.07.2015 г. е одобрена екзекутивна документация от Главен архитект на Община Благоевград.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно договора между възложителя и изпълнителя, но не по-малки от минималните срокове, определени с наредбата по чл. 160, ал. 3 от ЗУТ и започват да текат от деня на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа.

При ползването на обекта да се спазват законовите разпоредби.
Платена такса **400,00 лв.** с квитанция **№14675/10.07.2015 г.**

АРХ. ВАСИЛ ТИНЧЕВ
Главен архитект на Община Благоевград

Съгласувал:
Началник-отдел "Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки": .....
/ Антония Методиева /

Главен юрисконсулт на Община Благоевград: .....
/ Мартин Лалев /

Изготвил: .....
Гл. специалист АСК Живко Качев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

43

000413

Приложение № 15
към чл. 7, ал. 3, т. 15

(Образец 15)

Строеж: „Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи" – при условията на средно застрояване от „2М+3ет.+ терасовиден етаж, 3ет." до кота корниз КК= 388.15м; КК=393.10м; и КК= 393,35м и КБ-=397.60м и КБ-397.80, свързано със застрояването в УПИ XI, кв.117 по плана на гр.Благоевград

Местонахождение: Поземлен имот с идентификационен № 04279.612.163 (отговарящ на стар идентификатор в УПИ XIV-5422, кв.117 по плана на ЦГЧ), община Благоевград, намиращ се на ул. „Менча Кърничева" № 5

Възложител: „Менча Проект"ЕООД Благоевград

Консултант /Строителен надзор/: „Интерконтрол-2000" ЕООД - Благоевград

Строител: „Монолитстрой-Чорбаджийски, Байкушев"ООД – гр.Благоевград

Проектант:

Част "Архитектура"	**-** арх.Огнян Драганов Тунтев
Част "Конструкции"	- инж.Александър Миланов Стойчев
Част "В и К"	- инж. Кремена Кирилова Милева
Част "Електро"	– инж. Даниела Димитрова Бояджиева
Част „ОВ"	- инж. Александър Славев Митев
Част "Вертикална планировка"	- инж. Филип Кръстев Янчев
Част „Енергийна ефективност"	- инж. Александър Славев Митев
Част "ПБЗ"	– инж.Денка Косева Косева-Бикова
Част „Пож. безопасност"	- инж. Даниела Димитрова Бояджиева
Част „Геология"	– инж.Мария Николова Дамянова
Част „Верт.транспорт"	- инж.Огнян Николов Томов

К О Н С Т А Т И В Е Н А К Т
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ГОДНОСТТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРОЕЖА

Днес, **10.07.2015** г., представители на:

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„Менча Проект"ЕООД гр. Благоевград ЕИК 202172260, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград ул. „Менча Кърничева" № 1Б, ет.5, представлявано от Димитър Петров Байкушев и Петър Димитров Байкушев - Управители

Б. ПРОЕКТАНТИ (по всички части)

Б.1. Част „Архитектура"	– арх. Огнян Драганов Тунтев
Б.2. Част "Конструкции"	- инж.Александър Миланов Стойчев
Б.3. Част "В и К"	- инж. Кремена Кирилова Милева
Б.4. Част "Електро"	– инж. Даниела Димитрова Бояджиева
Б.5. Част „ОВ"	- инж. Александър Славев Митев
Б.6. Част "Вертикална планировка"	-инж. Филип Кръстев Янчев
Б.7. Част „Пожарна безопасност"	- инж. Даниела Димитрова Бояджиева

В. СТРОИТЕЛЯ:

„Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр. Благоевград, ЕИК 101055748, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград ул. „Покровнишко шосе", представлявано от Петър Димитров Байкушев - Управител

Г. КОНСУЛТАНТА /СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР/:

„Интерконтрол-2000"ЕООД - Благоевград, с управител инж. Георги Ангелов Милев, съдебна регистрация по ф.д.№ 2494 / 2007 г. на Окръжен съд Благоевград,

ЕИК 101797055 със седалище и адрес на управление гр.Благоевград. ул. „Т.Александров" № 21

.... **Експерти, извършили строителен надзор на обекта:**

Г.1. Част "Архитектура" - арх.Пенка Василева Присадашка-Димова
Г.2. Част "Конструкции" - инж.Филка Серафимова Николова
Г.3. Част "В и К" - инж. Магдалена Боянова Тодорова
Г.4. Част "Електро" – инж. Димитър Костадинов Филчев
Г.5. Част „ОВ" - инж. Юлия Димитрова Ингилизова
Г.6. Част „Вертикална планировка"- инж. Костадин Петров Калинов
Г.7. Част „Пожарна безопасност" - инж.Любомир Георгиев Алексов

(трите имена или фирмена регистрация)

се събрахме на местостроежа, за да установим състоянието и готовността му за въвеждане в експлоатация.

След като прегледахме:

1. Разрешение за строеж **№244 / 12.07.2011 год.**, издадено от Главния архитект на община Благоевград и влязло в сила на 28.07.2011 год.
2. Одобрените проекти за обекта на 28.06.2011г.от Главния архитект на община Благоевград.
3. Договор за строителство от 28.01.2014 год. с „Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр. Благоевград, ЕИК 101055748, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград ул. „Покровнишко шосе", представлявано от Петър Димитров Байкушев - Управител

и след подробния преглед на строителната документация и оглед на строежа (етап от него)

УСТАНОВИХМЕ:

1. По издадените строителни книжа и строителната документация:

1.1.Акт за общинска собственост № 1200 от 21.01.2003 год. за УПИ XIV, пл. № 5422, кв. 117 по плана на ЦГЧ – Благоевград (прил. № 1)

1.2.Договор № ПС-00-025/ 07.07.2008 год. за учредяване право на строеж върху общински имот по реда на Глава IV от Закона за Общинска собственост (прил. № 2)

1.3.Заповед № 1311 / 27.06.2008 год. на Кмета на Община Благоевград за учредяване възмоздно право на строеж (Прил. № 3)

1.4.Нотариален акт № 103, том I, дело № 75, вх. Рег. № 165 от 27.01.2014 год. от Служба по вписванията (прил. № 4).

1.5.Удостоверение за актуално състояние № 20150121113825 / 21.01.2015 год. на „Менча Проект"ЕООД гр. Благоевград (прил. № 5).

1.6.Заповед № 1077 от 25.10.2002 год. за одобрение на Изменение на ПЗ за УПИ XIV-5422, XI-2750, XII-6394 и I-6395 в кв. 117 по плана на ЦГЧ – Благоевград (прил. № 6)

1.7.Констативен акт от 16.12.2002 год. за липса на жалби и възражения против обявената заповед за одобрение на Изменение на ПЗ за УПИ XIV-5422, XI-2750, XII-6394 и I-6395 в кв. 117 по плана на ЦГЧ – Благоевград (прил. № 7)

1.8. Копие от одобрения ПУП – ПЗ за УПИ XIV-5422, XI-2750, XII-6394 и I-6395 в кв. 117 по плана на ЦГЧ – Благоевград (прил. № 8)

1.9. Копие от одобрения РУП за УПИ XIV-5422, XI-2750, XII-6394 и I-6395 в кв. 117 по плана на ЦГЧ – Благоевград (прил. № 9)

45.

1.10. Копие от одобрения РУП – силуети за УПИ XIV-5422, XI-2750, XII-6394 и I-6395 в кв. 117 по плана на ЦГЧ – Благоевград (прил. № 10)

1.11. Скица № 4814 / 18.03.2011 год. за поземлен имот с идентификатор 04279.612.163 от СГКК – Благоевград (Прил. №11)

1.12. Скица № 287 / 29.03.2011 год. за УПИ XIV-5422, кв. 117 по плана на ЦГЧ – Благоевград, издадена от Община Благоевград (прил. № 12)

1.13. Виза за проектиране № 0104-169 от 08.04.2011 год. на Главния архитект на Община Благоевград (прил. № 13)

1.14. Предварителен договор за присъединяване към ВиК мрежата № ВиК-70 / 19.04.2011 год. от „ВиК" ЕООД гр. Благоевград (прил. № 14)

1.15. Предварителен договор за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната ел. мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България" АД № ПДПЕРМ 1200314147 / 08.06.2011 год. (прил.№ 15)

1.16. **Разрешение за строеж № 244 / 12.07.2011 год.**, издадено от Главния архитект на община Благоевград и влязло в сила на 28.07.2011 год. (Приложение № 16)

1.17. Констативен акт от 28.07.2011 год. за липса на възражение срещу Разрешение за строеж № 244 / 12.07.2011 год. (Приложение № 17)

1.18. Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 28.07.2011 год. (Приложение № 18)

1.19. Заповедна книга №.34/29.07.2011 год., заверена от „ИНТЕРКОНТРОЛ-2000" ЕООД гр.Благоевград (Приложение № 19)

1.20. Констатации от извършени проверки при достигане на контролните проектни нива: ниво изкоп на 01.08.2011 год.; ниво цокъл на 21.11.2011г.; ниво корниз на 11.05.2013 год.; ниво било на 09.06.2013 год. (Приложение № 20)

1.21. Констативен акт образец 3 от 02.09.2011год. за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването. (Приложение № 21)

1.22. Акт образец 14 от 10.06.2013 год.за приемане на конструкцията. (Прил. № 22)

1.23. Акт образец 15 от 10.07.2015 год. за установяване годността на строежа. (Приложение № 23)

1.24. Договор за предоставяне на услугите ВиК от „В и К" ЕООД – Благоевград (Приложение №24)

1.25. Договор за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната електрическа мрежа на „Чез Разпределение България"АД ДПЕРМ 1201504205 SAP № IB -32-14- 41072 от 17.06.2014 год. (Приложение №25)

1.26. Заповед № КД-14-01-1315/19.11.2013 год., на Началника на СГКК – ~~гр.Благоевград – за одобряване~~ изменението в кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Благоевград, състоящо се в допълване на нова сграда с идентификатор 04279.612.163.2. (Приложение №26)

1.27. Заповед № 18-447-22.01.2014 год., на Началника на СГКК – гр.Благоевград за одобряване изменението в кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Благоевград, състоящо се в допълване на 10 бр. нови схеми в сграда с идентификатор 04279.612.163.2. (Приложение №27)

1.28. Удостоверение изх.№ 99-15427-01-10-3824/ 19.11.2013 год., издадено от Началника на СГКК – гр.Благоевград, на основание [illegible] от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.63 от Наредба №3 от 28.04.2005год. за

МОНОЛИТСТРОЙ ВЯРНО С ОРИГИНАЛА Благоевград Стаджийски, Байкушев ООД

съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.(Приложение №28)

1.29. Удостоверение изх.№ 652 / 19.11.2013 год., издадено от община Благоевград, на основание чл.52, ал.5 и §4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР(Приложение №29)

1.30. Скица № 19973 / 20.11.2013 год. на сграда с идентификатор 04279.612.163.2, издадена от СГКК – Благоевград (Прил. №30)

1.31. Технически паспорт (Приложение №31)

1.32. Декларация за неоспорени книжа от възложителя (Приложение №32)

1.33. Декларация от Възложителя Димитър Петров Байкушев – Управител на „Менча Проект"ЕООД гр. Благоевград ЕИК 202172260, че е единствен собственик на всички самостоятелни обекти в сградата (нотариално заверена) (Приложение №33)

1.34. Декларация от Управителя на „МОНОЛИТСТРОЙ – ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ" ООД гр.Благоевград, че материалите, за които са приложени декларации за съответствие и сертификати към техническото досие са действително вложени при строителството на строежа. (Приложение №34)

За строежа е комплектована пълна техническа документация: одобрени проекти, актове и протоколи, съгласно действащата нормативна уредба, протоколи за изпитвания и замервания.

(дават се накратко резултатите от прегледа на техническата документация: проекти, екзекутивни чертежи, актове и протоколи, изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнението и др.)

2. **По изпълнението на строежа:**

Строежът представлява сграда, състояща се от подземни гаражи със застрояване по регулационните линии, магазини, жилищни етажи и терасовиден етаж, свързано застрояване с УПИ XI-2750 с покриване на съществуващия калкан с дълбочина на застрояване 16.00м при кота корниз 388.15, 393.10 и 393.35 и кота било 397.60 и 387.80.

Технически показатели на строежа:

- площ на имота	- 477.00 м^2
- ЗП	- 160.96 м^2
- Плътност на застрояване	- 33.74 %
- РЗП	- 773.69 м^2
- Кинт.	- 1.62

Описание по отделните части:

Част „Архитектура"

Изградена е средноетажна сграда в имот № 04279.612.163 с площ 477 м2, като е покрит калкана на съседната сграда на кота корниз с височина 16.50м. Направен е преход от допустимата в рамките на имота кота корниз от 15.00м към задължението по чл.21, ал.(2) от ЗУТ за пълно покриване на заварените калкани стени с корниз 16.50м.

Външната линия на застрояване в приземния етаж е в съответствие със строителната линия на улицата и е на 5.00м от уличната регулация. Дълбочината на застрояването е съобразена със задължението по чл.21, ал.(2) от ЗУТ за пълно покриване на заварените калкани стени и е установена на 16.50м, като след това намалена на 14.05м. Застройката е отдръпната на 3.015м от страничната регулационна линия, като са спазени изискванията на чл.31, ал.(5) от ЗУТ по отношение на сгради с дълбочина над 14.0м.

МОНОЛИТСТРОЙ ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Разстоянията до страничната регулационна линия са повече от минимално допустимите. Това дава възможност на разстоянията от 14.00м по чл.31, ал.5 от ЗУТ да се увеличи на 14.05м, а нивото на ст.б. конструкция на кота 15.40 да е над нивото на корниза и зад плоскостта от 45 градуса, започваща от него.

Обектът представлява многофамилна средно етажна жилищна сграда с осем жилища – по две на всеки етаж, офис със самостоятелен вход на първи етаж и подземен гараж с 13 подземни паркоместа. Подземния гараж е отделен с ролетна неплътна врата за осигуряване на приток на чист въздух. До подземния гараж на кота -3.00 се достига чрез рампа от юг-изток.

На кота +/-0.00 откъм двора има място за рекреация и детски игри.

На всеки етаж има по две жилища, организирани еднопространствено и едностайно жилище. Складът на едното е на стълбищната площадка, а на другото – в самото жилище. С това е спазена разпоредбата на чл. 40 ал.(1) от ЗУТ.

Плоските покриви са неизползваеми, представляват покривна конструкция за сградата и са обща част, съгласно чл. 38 от ЗС.

Конструкцията е монолитна, стоманобетонова. Вътрешните преградни стени са от газобетон и щендерни от гипсокартон, а външните са многослойни с обща дебелина 30см – окачена фасада от камък, топлоизолация от минерална вата – 5см, газобетон 15см, стиродур 10см, газобетон 5см, минерална вата 4см, гипскартон. Част от фасадате е изпълнена с топлоизолация от EPS - 8 см, шпакловка, микрофибърна мрежа и минерална мазилка, като цокъла е с топлоизолация XPS до к. +3.40.

Обемът на сградата е с терасовидни отстъпи след кота 6.40, с което се избягва от ограниченията към страничните регулационни линии и визуалната близост на съседните жилищни сгради.

Плоските покриви са с топло и хидро изолация и могат да се ползват като озеленени покриви.

Монтиран е пътнически асансьор в сградата със следните технически характеристики:

- вид асансьор - хидравличен;
- шахтни врати - автоматични;
- товароподемност - 450 кг (6 лица);
- брой на спирките - 7
- височина на подема - 18.4 м
- скорост - 0.63 м/с
- сериен номер - **LGA11103 / 2015**

В машинното помещение на асансьора са разположени хидравличен агрегат и таблото за управление на асансьора.

За асансьора са представени:

- Декларация за съответствие на асансьор, издаден от „Лифт груп аспект"ЕООД гр. Ветрен
- Сертификат за проверка на единичен продукт № 495 /АХ-ПЕП/ 27.03.2015 год.
- Технически характеристики на асансьор хидравличен пътнически с фабричен № LGA11103)
- Ревизионна книга за асансьор хидравличен пътнически с фабричен № LGA11103

Част „Конструкции"

Конструкцията на изпълнената жилищна сграда е стоманобетонова и е изпълнена монолитно.

Основите под стоманобетоновите колони на противоземетръсните рамки са изпълнени като стоманобетонови ивични основи.Под колоните са изпълнени и

единични стоманобетонови фундаменти.Сградата е изпълнена на фуга 10см със съществуващата сграда.Ограждащите стени на сутерена и стените на рампата за подземния гараж са изпълнени стоманобетонови с армирани ивични основи.Под асансьорната шахта е изпълнена фундаментна плоча.Стените на асансьорната шахта са изпълнени стоманобетонови с дебелина 25см и тухлени с дебелина 25см.Стълбищната клетка, която отива до кота +15.40м е изпълнена стоманобетонова.

На кота ± 0.00м е изпълнена стоманобетонова плоча , подпряна на греди, ж.б.пояси с дебелина 20см.Изпълнена е стоманобетнова плоча от кота ± 0.00м до кота -040м и до кота -1.65м над рампата за подземните гаражи.

На кота +3.40м, +6.40м, +9.40м, 12.40м, +15.40м са изпълнени хоризонтални стоманобетонови плочи с дебелина 20см.

Между оси „E" и „F" и „2" – „4"от кота +16.50м до кота +21.00м е изпълнена стоманобетонова плоча. Между оси „E" и „F" по ос „3" на кота +19.10м над асансьора е изпълнена стоманобетонова плоча, като в нея е оставен отвор за ревизия на покрива.

Асансьорната шахта е изпълнена със стоманобетонова стена от кота -3.00м до кота +19.10м, на която кота е изпълнена ст.б.плоча.Стълбищната клетка е изпълнена стоманобетонова от сутерена до кота +15.40м.

Усилията от земетръс ще се поемат от изпълнените стоманобетонови рамки в двете посоки.

Бетона, използван за строителните конструкции на обекта е клас В20, клас В10 за подложен бетон и за настилки в сутерена клас В15. Стомана AI – от ф с Ra = 2100 кг/см² , AIII - от N с Ra = 3750 кг/см².

Конструкцията на сградата е приета с акт образец 14.

Част "В и К"

Водопровод

Сградата се водоснабдява от съществуващия уличен водопровод по ул. „Менча Кърничева".

Има изменение в начина на ползване на сутеренното ниво на кота -3.00, като част от него ще се ползва за мазета на апартаментите, с което се променя броя на паркоместата, като от 13 бр. същите стават 9 бр.

Съгласно чл.193(1) т.9 на *Наредба Із-1971 за СТПН за осигуряване на безопасност при пожар*, сградни водопроводни инсталации за пожарогасенене не се изискват за затворени гаражи (от подклас Ф5.2) за до десет МПС, какъвто е нашия случай. При това положение отпада необходимостта от осигуряване на Qпп = 2.5 л/с. Това води до промяна диаметъра на СВО, което от ф63 е променено на ф 40.

Водопроводното отклонение от уличния водопровод до общия водомерен възел е РЕ ф40 с дължина 8.5м. На водопроводното отклонение е монтиран ТСК 1¼". (за изменението е приложен екзекутив)

В сградата е монтиран общ водомерен възел, съдържащ спирателен кран ¼", водомер 12 м3/ч – 1¼", възвратна клапа 1¼" и спирателен кран с изпускател 1¼".

В отделните апартаменти и офиса са монтирани контролни водомери.

Водопроводната инсталация в сградата е изпълнена с полипропиленови тръби PPR. На вертикалните водопроводни клонове са монтирани СК с изпразнители.

В подземния гараж са монтирани 2 бр. вътрешни ПК за осигуряване на противопожарното водно количество.

Канализация

Отвеждането на отпадъчните води е към уличната канализация ф250, минаваща по ул. „Менча Кърничева".

49.

Канализационното отклонение е с тръби PVC ф160 усилен тип с дължина L=9.5м и наклон J=8.4%.

1. Битова канализация

Канализацията в сградата е изпълнена като окачена (висяща) със закрепване към конструктивните елементи на сградата чрез скоби или чрез неподвижно закрепени в строителните елементи опори.

Вертикалните клонове на канализационна мрежа и връзката със санитарните прибори в санитарните помещения са изпълнени с PVC тръби ф 50 и ф110.

Монтирани са ревизионни отвори, съгласно проекта.

Вертикалните клонове са изведени на 0.5м над покрива за осигуряване вентилация на канализацията.

2. Дъждовна канализация

Дъждовното водно количество от покрива се улавя чрез 6 бр. водосточни тръби, разположени на подходящи места по фасадите. Водосточните тръби, отводняващи откритата тераса на к.+15.40, поемат водите от подови сифони за плоски покриви и/или големи тераси с DN 110 Откритите водосточни тръби са с диаметър ф100 (ф110) от пластмасови тръби, устойчиви на слънчеви лъчи, а в сградата – от PVC тръби ф110.

В сутерена е изградена хоризонтална инсталация за дъждовни води, в която се събират водите от всички водосточни тръби и отводнителни решетки в началото и в края на рампата – подхода към подземния гараж.

Направена е 72-часова проба при експлоатационни условия на водопроводната и канализационна инсталация.

Част „Електрическа"

Обектът е консуматор III категория по отношение на сигурността на ел.снабдяване.

Определен е Ке=0.54 /0.58 – 0.48 за битов товар/.

Изпълнени са следните видове инсталации:

- Ел.инсталация етажи
- осветителна инсталация
- електрическа инсталация контакти „общо предназначение"
- телефонна инсталация
- домофонна инсталации, комбинирана с ел.брава
- звънчева инсталация
- мълниезащитна инсталация

Мерене на консумираната ел.енергия е в ГЕлТ с IP 43 тип „Енерго". Избрана е радиална схема на захранване на апартаментните ел.табла. изпълнено е предпазно заземяване на ГЕТ към заземители - 3 бр. поцинковани колове – 63/63/6мм и L=1.5m.

1. Ел. инсталация етажи

Осветителна инсталация

Осветителната инсталация е изпълнена с проводник ПВ 3х1.5мм2, изтеглен в PVC тръби ф 20/15мм. положени скрито под мазилката. Командването на осветителната инсталация е чрез ел.ключове – обикновени, серийни и девиаторни, монтирани на височина 1.30м от готов под.

Ел.инсталация контакти „общо предназначение"

Изпълнена е скрито под мазилката с проводник ПВ 3х2.5мм2, положени в PVC тръби ф25/19мм. Ел. контактите се монтират на височина 0.30÷0.50м от готов под.

Има защита на токовите кръгове с ДТЗ.

Телефонна инсталация

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Ивайловски, Байкушев ООД
ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

50.

Изпълнена е с проводник ПВУ 2х0.5мм2, изтеглен в предварително положени PVC тръби под мазилката, която е подведена от ТТ кутия, монтирана при входа на жилищната сграда. Телефонната инсталация завършва на ТТ контакти в жилищата, монтирани на 0.50м от готов под.

Домофонна инсталации, комбинирана с ел.брава

Изпълнена е с проводник ПВУ 3х0.75мм2, изтеглен в предварително положени PVC тръби под мазилката, подведена от ТСИ 220V/8V, монтиран в ел.табло ГЕТ. Същата е положена успоредно на звънчевата инсталация и се комбинира с ел.брава ЕБ.

Звънчева инсталация

Изпълнена е с проводник ПВУ 3х1.0мм2, положен скрито под мазилката, подведена от Зв. Тр-р 220V/5.8V , монтиран в ел. табло ГЕТ. Отвън, пред входа на жил. сградата е монтирано звънчево-домофоннно табло с 8 бр. звънчеви бутони, пред входните врати на жилищата – звънчеви бутони, а над входните врати – домашни звънци 220V/5.8V

Мълниеотводна инсталация

Обектът е трета категория по отношение на мълниезащита. Изпълнена е мълниеприемна мрежа с клетки с площ до 150м2 и бетонна стомана ф8мм, която е съединена към заземителите посредством токоотводи от бетонна стомана ф8мм, скрито под мазилката, положени в PVC тръби ф25.

На височина 1.5-2.0м от кота терен е монтирана контролна клема за проверка на преходното съпротивление на заземителите. Токоотводът от контролната клема до скриването му под терена е защитен от механични повреди чрез стомана 45/45/5мм.

Заземителите са изпълнени с 3 бр. поцинковани колове 63/63/6мм и L=1.5m, побити на дълбочина 0.8м от кота терен.

От акредитирана лаборатория са направени необходимите ел.измервания.

Представен е Договор за присъединяване на обекти на потребители към разпределителната електрическа мрежа на „Чез Разпределение България"АД ДПЕРМ 1201504205 SAP № ІВ -32-14- 41072 от 17.06.2014 год. (Приложение №25)

Част „Отопление и вентилация"

Отопление и охлаждане на сградата е с локални климатизатори – сплит система. За отопляемите помещения са предвидени локални климатизатори с необходимата топлинна мощност.

Изпълнена е смукателна вентилация за сервизните помещения към офисите и апартаментите чрез осови вентилатори за сервизни помещения.

За подземния гараж на кота -3.00 метра са направени промени, отразени в екзекутивната документация по част „ОВ", която се състои в следното:

Поради намаляване броя на паркоместата на 9 бр. отпада предвидената вентилационна система за отвеждане на дим и топлината.

Изпълнена е общообменна смукателна вентилация за гаража и изхвърляне на отделените при работата на автомобилите газове чрез канални вентилатори – 2 бр. и спирални въздуховоди и от PVC тръби, монтирани открито, непосредствено под тавана на гаража. Изхвърлянето на замърсения въздух от гаража е над покрива на сградата.

Осигуряването на приточен въздух се осъществява чрез автоматичното отваряне на вратата на гаража.

Част „Геодезия"

Вертикалната планировка е изпълнена съгласно проекта.

Кота ± 0.00 = 378.25м. Спазени са проектните коти за

гравитачно отвеждане на дъждовните води.

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Димитровград Верно с оригинала Байкушев ООД

51.

Направено е заснемане на изпълнената сграда и е издадено:

- *Заповед № КД-14-01-1315/19.11.2013 год., на Началника на СГКК – гр.Благоевград за одобряване изменението в кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Благоевград, състоящо се в допълване на нова сграда с идентификатор 04279.612.163.2. (Приложение №26)*
- *Заповед № 18-447-22.01.2014 год., на Началника на СГКК – гр.Благоевград за одобряване изменението в кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Благоевград, състоящо се в допълване на 10 бр. нови схеми в сграда с идентификатор 04279.612.163.2. (Приложение №27)*
- *Удостоверение изх.№ 99-15427-01-10-3824/ 19.11.2013 год., издадено от Началника на СГКК – гр.Благоевград, на основание чл.52, ал.5 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.63 от Наредба №3 от 28.04.2005год. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.(Приложение №28)*
- *Удостоверение изх.№ 652 / 19.11.2013 год., издадено от община Благоевград, на основание чл.52, ал.5 и §4, ал.1, т.4 от ПЗР на ЗКИР(Приложение №29)*
- *Скица № 19973 / 20.11.2013 год. на сграда с идентификатор 04279.612.163.2, издадена от СГКК – Благоевград (Прил. №30)*

Част „Пожарна безопасност"

Сградата е с класа на **функционална пожарна опасност – Ф1.3.** „многофамилна жилищна сграда", съгласно чл.8, (1), табл. 1 от Наредба Із-1971

Вратата от гаража към стълбището на кота -3.00 са E,I,C 60 - самозатваряща се, пожароустойчива и димоуплътнена с минимум 60 мин. граница на пожароустойчивост и с антипаник брава.

В стълбищната клетка има евакуационно осветление;

Стълбищната клетка с асансьорната шахта са отделени с плътни стени, с пожароустойчиводт на стените до 1 час.

На пътя на евакуация – стълбищната клетка е осигурено естествено осветление.

Поставени са необходимите уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене на обекта и местата на поставяне.

(посочват се резултатите от извършения оглед на място на изпълнения строеж съобразно сключените договори и проектите и се описват неизвършени, недовършени или недобре извършени работи, които не биха пречили строежът да бъде приет и да бъде издадено разрешение за ползване)

3. По състоянието на строителната площадка:

Строителната площадка е приведена във вида, удобен за ползване като е изпълнен проекта по част „ВП".

4. По състоянието на околното пространство:

По време на строителството не са засегнати съществуващите наоколо проводи, съоръжения, не са повредени зелени площи и др. Околното пространство е възстановено и благоустроено.

Въз основа на горното

РЕШИХМЕ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
МОНОЛИТСТРОЙ
Благоевград
Найденов, Байкушев ООД

52.

1. Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите съгласно чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ, условията на договора за строителство и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство.
2. Определяме общ срок за отстраняване от .....на всички недостатъци по изпълнените строителни и монтажни работи /СМР/.....до.....г.
3. Определяме срок до .....г. за премахване от.....на временно запазените сгради, постройки и др. от временното строителство.
4. Неразделна част от този акт са копия от документите, съгласно описа на цялата строителна документация за строежа и протоколите от извършените изпитвания и измервания, а именно:

Част „Конструкции"

4.1.Дневник на бетоновите работи (Приложение №53)

4.2.Акт образец 5 от 28.07.2011 год. за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване основния репер на строежа (Приложение № 54)

4.3.Акт образец 6 от 01.08.2011 год. за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи (Приложение № 55)

4.4.Акт образец 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция от **08.08.2011** год. до **09.06.2013** год. – **20 бр.** (Приложение №56)

Част „Архитектура"

4.5.Акт образец 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта по част **„Архитектура"** от **10.07.2013**год. до **25.03.2015 год. – 9 бр.** (Прилож. №83)

Част „Електро"

4.6.Акт образец 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта по част **„Електро" от 16.06.2014 год. до 16.10.2014 год. – 7 бр.** (Приложение №138)

4.7.Сертификат за контрол № 392 / 08.06.2015 год., издаден от „Лъв-97"ООД – Орган за контрол от вид С. (Приложение № 168)

4.8.Протокол за контрол на импеданса Zs на контура „Фаза – защитен проводник" № 392-ФЗП / 08.06.2015 год.-6 листа. (Приложение № 169)

4.9.Протокол за контрол на прекъсвачи за защитно изключване № 392-ФП / 08.06.2015 год.-9 листа. (Приложение № 170)

4.10. Протокол за контрол на съпротивление на защитна заземителна уредба № 392-ЗЗУ / 08.06.2015 год.- 3 листа. (Приложение № 171)

4.11. Протокол за контрол на съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба № 392-МЗУ / 08.06.2015 – 3 листа. (Приложение № 172)

4.12. Протокол за контрол на съпротивление на изолацията на кабели и съоръжения до и над 1000V № 392-СИК / 08.06.2015 – 3 листа. (Приложение № 173)

4.13. Протокол за контрол на изкуствено осветление № 392-[illegible] / 08.06.2015 – 3 листа. (Приложение № 174)

4.14. Протокол за контрол на аварийно осветление № 392-[illegible] / 08.06.2015 – 3 листа. (Приложение № 175)

53

4.15. Протокол за контрол на шум в жилищни и обществени сгради № 392-ШБ / 08.06.2015 – 2 листа. (Приложение № 176)

4.16. Протокол за контрол на микроклимат № 392-М / 08.06.2015 – 3 листа. (Приложение № 177)

4.17. Протокол за контрол на вентилационна инсталация № 392-ВИ / 08.06.2015 – 4 листа. (Приложение № 178)

4.18. Сертификат за акредитация на „Лъв-97"ООД – Орган за контрол от вид С (Приложение № 179)

Част „В и К"

4.19. Акт образец 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта по част **„В и К" от 06.09.2011год. до 20.08.2014 год. – 8 бр.** (Прил. №180)

4.20. Протокол от 02.06.2015 год. за извършване на водна проба и водонепропускливост на водопроводната инсталация (Приложение №188)

4.21. Протокол от 03.06.2015 год. за извършване на водна проба и изпитване на херметичност на канализационната инсталация (Приложение №189)

4.22. Протокол от 04.06.2015 год. за извършване на дезинфекция на сградна водопроводна мрежа (Приложение №190)

4.23. Заповед № 1/08.06.2015 год. за назначаване комисия за провеждане на 72 –часава проба при експлоатационни условия на водопроводна инсталация. (Прил.№191)

4.24. Заповед № 2/15.06.2015 год. за назначаване комисия за провеждане на 72 –часава проба при експлоатационни условия на канализационна инсталация. (Приложение №192)

4.25. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия на водопроводната инсталация (Приложение №193)

4.26. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия на канализационната инсталация (Приложение №194)

4.27. Сертификат за контрол № 1178 / 10.06.2015 год. за питейна вода за параметри: колиформи, Ешерихия коли, ентерококи, издаден от РЗИ – Благоевград - орган за контрол от вид А (Приложение №195)

4.28. Протокол от контрол на води № 1047 / 10.06.2015 год. за питейна вода за параметри: колиформи, Ешерихия коли, ентерококи, издаден от РЗИ – Благоевград - орган за контрол от вид А (Приложение №196)

Част „ОВ"

4.29. Акт образец 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта по част **„ОВ" от 11.05.2015год. до 28.05.2015 год. – 4 бр.** (Прилож. №197)

4.30. Заповед № 3/22.06.2015год. за назначаване комисия за провеждане на 72 –часава проба при експлоатационни условия на вентилационната инсталация. (Приложение №198)

4.31. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия на вентилационната инсталация (Приложение №199)

4.32. Декларации за съответствие, сертификати и други, характеризиращи вложените в обекта материали, подробно описани в приложения опис към настоящата документация.

5. Упълномощаваме от името на всички възложители да ни представлява като единствен участник в процедурата по издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация).....

54.

6. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя.

СЪСТАВИЛИ:

А1.....
(Димитър Байкушев)

А2.....
(Петър Байкушев)

Б1.....
(арх.Огнян Тунтев)

Б2.....
(инж.Ал.Стойчев)

Б3.....
(инж.Кр. Милева)

Б4.....
(инж.Д. Бояджиева)

Б5.....
(инж.Ал. Митев)

Б6.....
(инж. Ф. Янчев)

Б7.....
(инж.Д. Бояджиева)

Б8.....
(.....)

В.....
(П. Байкушев)

В1.....
(.....)

Г.....
(инж.Г.Милев)

Г1.....
(арх.П. Димова)

Г2.....
(инж.Ф.Николова)

Г3.....
(инж.М. Тодорова)

Г4.....
(инж.Д.Филчев)

Г5.....
(инж.Ю. Ингилизова)

Г6.....
(инж.К. Калинов)

Г7.....
(инж.Л. Алексов)

Забележки:

1.Попълват се само необходимите текстове.

2.Попълват се трите имена и точните имоти на всеки един възложител и констативен акт обр.15 е действителен само при подписване от всички възложители/или техните пълномощници/ и всички изброени участници в строителството или е оформен по реда на чл.5. ал.4.

3.Когато някоя от страните е юридическо лице по смисъла на Търговския закон или по Закона за лицата и семейството, се вписват фирмената регистрация, данъчен номер, БУЛСТАТ и лицето, представляващо юридическото лице.

000401

„ДИКРА-85“ ООД- гр.Благоевград

Гр.Благоевград, ул.Ал.Стамболийски №77, ЕИК 201253972, тел.073881072, факс.073881073,

E-mail Dikra_85@abv.bg

Р Е Ф Е Р Е Н Ц И Я

Настоящата референция се издава на фирма **„Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев“ ООД**, за да засвитетелстваме своето положителното отношение и задоволство от съвместното ни и успешно професионално сътрудничество в областта на строителството.

Фирма **„Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев“ ООД** работи като изпълнител на обект **„Спортни площадки и допълващо застрояване по чл.41., ал.2 и чл.42 от ЗУТ на един етаж за кафене, фитнес зала, офис и стопански помещения- съблекални и санитарни възли“**, гр.Благоевград. Общата стойност на договора от 25.10.2010г възлиза на **115 000лв. без ДДС.**

Обектът е в имот с идентификатор 04279.617.81 и представлява едноетажна обществено- обслужваща сграда за кафене-клуб, фитнес зала, офис и стопански помещения- 2бр.съблекални и санитарни възли с ЗП -258,50м2, включително 2 футболни игриша и детска площадка.

Фирма **„Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев“ ООД** изпълни изцяло обекта в договорения срок от 9 месеца (25.10.2010г.-01.07.11г.). Извършените СМР са по проекти част „Конструктивна“,част „Архитектура“, част „Вертикална планировка“, част „ВиК“, част „Електро“ и част „ОВиК“ и не са показали никакви дефекти и отклонения.

Благодарение на отличната организация от страна на фирмата, както и високия професионализъм, строителството на обекта се изпълни качествено, в съответствие с всички нормативни изисквания, спазвайки всички срокове, като непрекъснато се прилагаха нови строителни материали и технологии от водещи български и европейски фирми.

Нашето мнение е, че фирма **„Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев“ ООД** с основание може да бъде препоръчана като професионалист перспективен и коректен строител, а извършените СМР са с отлично качество и гаранции.

Настоящата референция да послужи при участие на дружеството в търгове и конкурси за избор на изпълнител на обществени поръчки.

Управител:.....

Борислав Лекин

„МОНОЛИТСТРОЙ- ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ“ ООД

56.

000400

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Петър Димитров Байкушев

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№600381551/19.08.2009г. изд. от МВР - Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев"ООД, ЕИК101055748

(наименование на участника)

участник: „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	**Заемана длъжност**	**Години проф. стаж**	
Атанас Борисов Терзийски	Работник топлоизолация	38 год.	*трудово*
Димитър Георгиев Гочев	Работник топлоизолация	40 год.	*трудово*
Кирил Василев Николов	Работник топлоизолация	34 год.	*трудово*
Величко Владимиров Благов	Работник топлоизолация	37 год.	*трудово*
Петър Василев Дачев	Работник топлоизолация	15 год.	*гражданско*
Валентин Рангелов Димитров	Работник топлоизолация	21 год.	*гражданско*
Борис Асенов Бонев	Работник топлоизолация	10 год.	*гражданско*
Валентин Иванов Рангелов	Работник топлоизолация	17 год.	*гражданско*
Даниел Йорданов Младенов	Работник топлоизолация	9 год.	*гражданско*
Динчо Георгиев Драганов	Работник топлоизолация	18 год.	*гражданско*
Васил Симеонов Борисов	Работник хидроизолация	21 год.	*гражданско*
Любомир Атанасов Спасов	Работник хидроизолация	21 год.	*гражданско*
Траян Иванов Първанов	Работник хидроизолация	14 год.	*гражданско*
Калчо Веселинов Димитров	Работник хидроизолация	12 год.	*гражданско*
Стоян Ганев Стоянов	Работник хидроизолация	20 год.	*гражданско*

57

Асен Георгиев Бачев	Ел. работник	31 год.	*трудово*
Петро Игорович Якимчук	Ел. работник	29 год.	*гражданско*
Георги Петров Наков	Работници настилки	27 год.	*трудово*
Величко Владимиров Благов	Работници настилки	32 год.	*трудово*
Ивайло Симеонов Гюлев	Работник монтаж дограма	24 год.	*трудово*
Вельо Янков Дръндаров	Работник монтаж дограма	40 год.	*трудово*
Димитър Христов Николов	Работник монтаж дограма	40 год.	*гражданско*
Христо Иванов Маневски	Работник монтаж дограма	25 год.	*гражданско*
Борислав Кирилов Георгиев	Работник монтаж дограма	22 год.	*гражданско*
Пейчо Георгиев Мантаров	Работник монтаж дограма	21 год.	*гражданско*
Валери Василев Николов	Бояджия	23 год.	*трудово*
Галин Кирилов Енчев	Бояджия	14 год.	*гражданско*
Васил Митков Радев	Бояджия	14 год.	*гражданско*
Ангел Ангелов Шопов	Общ работник	36 год	*трудово*
Илиян Живков Христов	Общ работник	18 год	*трудово*
Любен Методиев Христов	Общ работник	43 год.	*трудово*
Любчо Христов Митревски	Общ работник	36 год.	*трудово*
Сократ Страхилов Димитров	Общ работник	38 год.	*трудово*
Костадин Стоянов Чобанов	Общ работник	38 год.	*трудово*
Николай Кирилов Атанасов	Общ работник	10 год.	*трудово*

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Добрджийски, Байкушев ООД

58

000398

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Петър Димитров Байкушев, с лична карта № 600381551, издадена на 19.08.2009г. от МВР - Благоевград с ЕГН 5212140047, в качеството ми на Управител на „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД - *(посочете длъжността)* *(посочете фирмата на участника)*

участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;

~~2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,~~
~~*(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),*~~
~~които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;~~

~~3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:~~
~~.....~~
~~.....~~

~~4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.~~

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

23.02.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор:.....

Монолитстрой Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

000397

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Васил Христов Чорбаджийски, с лична карта № 600476218, издадена на 03.02.2010г. от МВР - Благоевград с ЕГН 4907110144., в качеството ми на Управител на „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД - *(посочете длъжността)*
(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;

~~2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....;~~
~~*(изпишват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),*~~
~~които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;~~

~~3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните:~~
~~.....~~
~~.....~~

~~4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.~~

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

23.02.2016г. Декларатор:.....
(дата на подписване)

МОНОЛИТСТРОЙ • Благоевград • Чорбаджийски, Байкушев ООД

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

000396

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Петър Димитров Байкушев
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№600381551/19.08.2009г. изд. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД -
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____

62.

000395
Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Васил Христов Чорбаджийски
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№600476218/03.02.2010г. изд. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД -
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____

63

000394

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Петър Димитров Байкушев
(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№600381551/19.08.2009г. изд. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____

64.

000393

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Васил Христов Чорбаджийски
(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№600476218/03.02.2010г. изд. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

000392

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният Петър Димитров Байкушев
(трите имена)
Л.к.№600381551/19.08.2009г. изд. от МВР - Благоевград.
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на участник: „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД (наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на «Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев» ООД
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.

гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:

Образец №14 000391

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният Васил Христов Чорбаджийски
(трите имена)
Л.к. №600476218/03.02.2010г. изд. от МВР - Благоевград
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на участник: „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на «Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев» ООД
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23.02.2016 г.

гр.Благоевград ДЕКЛАРАТОР: _____

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

67.

000390

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният Петър Димитров Байкушев с лична карта № 600381551, издадена на 19.08.2009г. от МВР п- Благоевград, с ЕГН 5212140047, в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на «Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23/ 02 / 2016

Име и фамилия Петър Байкушев

Длъжност Управител

Подпис и печат

6f.

000389

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният Васил Христов Чорбаджийски с лична карта № 600476218, издадена на 03.02.2010г. от МВР - Благоевград, с ЕГН 4907110144, в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на «Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 23/ 02 / 2016г.

Име и фамилия Васил Чорбаджийски

Длъжност Управител

Подпис и печат

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният Петър Димитров Байкушев в качеството си на Управител /Управител или друг представител/ на „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Товарен автомобил- Бордови- ИВЕКО 79-14 рег.№Е1549ВК
2. Товарен автомобил- Бордови- Мерцедес 409Д рег.№Е6309ВА
3. Товарен автомобил- Бордови- Фолксваген Транспортер рег.№Е6310ВА
4. Заваръчен апарат - инв № 2040044
5. Заваръчен апарат - инв № 2040011
6. Заваръчен апарат- инв № 2040171
7. Оградни пана-350 м.л инв № 2090057
8. Тръбно скеле-4000 м2 инв № 2090059
9. Пробивна машина- ХИЛТИ ТЕ2-М инв №2040155
10. Пробивна машина- ХИЛТИ ТЕ2/230 инв № 2040156
11. Пробивна машина- ХИЛТИ ТЕ2/230 инв № 2040157
12. Пробивна машина- ХИЛТИ ТЕ6-S инв № 2040173
13. Пробивна машина- ХИЛТИAUSRTE2-M инв №2040204
14. Къртач- ХИЛТИ ТЕ76инв №2040172
15. Къртач- AUSR ТЕ76 инв № 2040237
16. Е-къртач- GSH 11 инв № 2040232
17. Компресор- B5900/270 CT5.5 V400" инв №2040252
18. Компресор-„Турбокомпресор ляв 2-1" инв №2040246
19. Компресор-„Турбокомпресор –ТКР 7С-6" инв №2040239
20. Агрегат генератор- Бензинов 15 KW инв №2040263
21. Ел.генератор-„ECT6500K2GV Ел.генератор 3 Ф/Н" инв №2040238

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:23.02.2016г. ПОДПИСИ: .....



000386

Фирма: МОНОЛИТСТРОЙ - Чорбаджийски, Байкушев ООД

Справка за дълготрайните материални активи

към месец декември 2015г.

№	Сметка	Инв.No	Наименование	Дата на придобиване
			201 Група -ЗЕМЯ	
1	201	2010001	ЗЕМЯ - БАЗАТА 11 257 М2	12-1996
2	201	2010002	ЗЕМЯ - БАЛАРБАШИ 1 230 М2	12-1999
3	201	2010003	ЗЕМЯ - АЙДАРОВО 7 409 М2	01-2009
	ОБЩО:		201 Група -ЗЕМЯ	
			202 Група -СЪОРЪЖЕНИЯ	
4	202	2020001	ПЛОЩАДКА АРМАТУРЕН ЦЕХ	07-2001
5	202	2020002	СКЛ.ИНЕРТНИ М-ЛИ	07-2001
6	202	2020003	ПЛЪЗГАЩ ПОРТАЛ-БАЗА	02-1999
7	202	2020004	ОГРАДА БЕТОНОВ ЦЕНТЪР	06-1999
8	202	2020005	БЕТОНОВА ПЛОЩАДКА-БАЗА	06-1999
9	202	2020006	КАНАЛ И МИВКА-БЦ	07-2001
10	202	2020007	БЕНЗИНО-ПЛОЩАДКА-БАЗА	07-2001
11	202	2020008	УТАЙНИК БЕТОНОВ ЦЕНТЪР	07-2001
12	202	2020009	ВРЪЗКА С АСФ.ПЪТ-БАЗА	07-2001
13	202	2020010	СОНДА БМК-4	10-1992
14	202	2020011	СИЛОЗ	12-1993
15	202	2020012	СИЛОЗ	11-1994
	ОБЩО:		202 Група -СЪОРЪЖЕНИЯ	
			203 Група -СГРАДИ	
16	203	2030001	ПРОИЗВ. ХАЛЕ-1	02-1994
17	203	2030002	ПРОИЗВ. ХАЛЕ-2	06-1999
18	203	2030003	АДМ. СГРАДА	08-2001
	ОБЩО:		203 Група -СГРАДИ	
			204 Група -МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ	
19	204	2040003	МАШ. РЯЗАНЕ МРАМОР	11-1991
20	204	2040009	АГРЕГАТ ДИЗЕЛОВ	10-1992
21	204	2040011	ЗАВАРОЧЕН ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ	10-1992
22	204	2040012	ТРЪБОНАРЯЗНА МАШИНА	04-1993
23	204	2040013	ТРЪБООГЪВАЧНА МАШИНА	04-1993
24	204	2040016	БОРМАШИНА НАСТОЛНА	12-1993
25	204	2040017	БОРМАШИНА НАСТОЛНА	12-1993
26	204	2040018	СТРУГ	12-1993
27	204	2040020	МАШИНА ТИП МИОРА	12-1993
28	204	2040021	МАШИНА ТИП НАС Ф.50	12-1993
29	204	2040023	КОМПРЕСОР ПР 10М	03-2001
30	204	2040025	МАШ. ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	04-1994
31	204	2040026	КОМПРЕСОР ВР8	07-1994
32	204	2040027	МАШ. ОГЪВАНЕ НА АРМ.	08-1994
33	204	2040028	МАШ. РЯЗАНЕ ТРЪБИ	09-1994
34	204	2040031	ПАРОСТРУЙКА MDS 795	10-1994
35	204	2040032	МАШ. ОГЪВАНЕ НА АРМ.	11-1994

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

МОНОЛИТСТРОЙ Чорбаджийски, Байкушев ООД

72.

№	Сметка	Инв.No	Наименование	Дата на придобиване
36	204	2040034	ЛАБОРАТОРНА ПРЕСА	03-1995
37	204	2040042	КОМПРЕСОР УК-50	05-1995
38	204	2040044	ЗАВАРОЧЕН АПАРАТ - ЗЕТОР	12-1995
39	204	2040046	МАШ. РЯЗАНЕ К-Т СЪС СТАНОК	12-1995
40	204	2040047	ПАНТОГРАФ	12-1995
41	204	2040048	ФРЕЗА К-Т С 2 НОЖА	12-1995
42	204	2040049	ПРЕСА	12-1995
43	204	2040050	ПРЕНОСИМ ЦИРКУЛЯР	12-1995
44	204	2040051	МАШ. ОГЪВАНЕ К-Т С РОЛКИ	12-1995
45	204	2040052	МАШ. ИЗВАЖДАНЕ УПЛЪТНЕНИЯ	05-1998
46	204	2040058	МАСА ЗА РЯЗАНЕ НА СТЪКЛО	03-2001
47	204	2040059	КОМПРЕСОР ПР 10М - IV27040	08-2000
48	204	2040087	СКЛЕРОМЕТЪР	12-2000
49	204	2040090	ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА DS15	06-2000
50	204	2040098	БЕТОНПОМПА-ТАТРА	11-2000
51	204	2040101	БУЛДОЗЕР	05-2001
52	204	2040102	МАШ.ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ GF315 К-Т	05-2001
53	204	2040104	АГРЕГАТ-ГЕНЕРАТОР	07-2001
54	204	2040109	ДВОЙНА БЕНЗИНОКОЛОНКА	08-2001
55	204	2040110	БЕТОНОВ ЦЕНТЪР	09-2001
56	204	2040112	ИГЛЕН ВИБРАТОР	01-1991
57	204	2040117	БЕТОНОВОЗ ШКОДА Е6318 ВА	09-1993
58	204	2040118	БЕТОНОВОЗ КАМАЗ Е6316 ВА	10-1992
59	204	2040119	БАГЕР ВЕРИЖЕН	05-1993
60	204	2040121	ФАДРОМА Л200	03-1993
61	204	2040122	ВАЛЯК	01-1994
62	204	2040123	АВТОКРАН Е6308 ВА	10-1994
63	204	2040124	БЕТОНОВОЗ КАМАЗ Е 6320 ВА	04-1996
64	204	2040125	БАГЕР UB	01-2002
65	204	2040150	БАНЦИГ ЗА ИТОНГ	05-2002
66	204	2040153	БЕНЗ. КОСАЧКА	05-2002
67	204	2040154	ПОМПА TWU 4-0817 DM	05-2002
68	204	2040155	ХИЛТИ ТЕ2-М	05-2002
69	204	2040156	ХИЛТИ ТЕ2/230	05-2002
70	204	2040157	ХИЛТИ ТЕ2/230	06-2002
71	204	2040160	МАЗИЛКОПОЛАГАЩА МАШИНА PFT	06-2002
72	204	2040162	ТРАМБОВКА WEBER SRV60	08-2002
73	204	2040163	ПОМПА ТР65 Е114/11-1-230А	10-2002
74	204	2040166	МАШИНИ ЗА ШЛАЙФАНЕ НА БЕТОН	12-2002
75	204	2040168	ВИБРАТОР К-Т	02-2003
76	204	2040170	М.ЪГЛОШЛАЙФ TS760 К-Т С ДИСК	03-2003
77	204	2040171	ЗАВАРЪЧЕН АГРЕГАТ	03-2003
78	204	2040172	ХИЛТИ ТЕ76	03-2003
79	204	2040173	ХИЛТИ ТЕ6-S	04-2003
80	204	2040198	МАШ. РЯЗАНЕ ФУГИ БЕТОН	04-2003
81	204	2040199	ДИАМАНТЕНА ФЛЕКС МАШ. К-Т	05-2003
82	204	2040200	КОСАЧКА МВ500	05-2003
83	204	2040201	ВИБРОРЕЙКА РАЗТЕГАТЕЛНА	08-2003
84	204	2040202	ДИАМ.ПРОБИВ.МАШИНА	08-2003
85	204	2040203	НАСТ.ЦИРКУЛЯР 2414 NB	08-2003
86	204	2040204	ХИЛТИ AUSR ТЕ2-М	09-2003
87	204	2040205	ПИСТОЛЕТ AUSR DX-460 OST	11-2003
88	204	2040206	С-МА ЗА ИЗМ. НА СИЛА	11-2003
89	204	2040207	МАШ.НАРЯЗ.ТРЪБИ-РЕЗБО-3	

МОНОЛИТ-СТО
Благоевград
ОРИГИНАЛА
Свободжийски, Байкушев

73

№	Сметка	Инв.No	Наименование	Дата на придобиване
90	204	2040208	БЕТОН ФРЕЗА	06-2004
91	204	2040209	ЛАЗАРЕН ДАЛЕКОМЕР	06-2004
92	204	2040210	КОТЕЛ BUDERUS G201	10-2004
93	204	2040211	ПРАХОСМУКАЧКА SW50	12-2004
94	204	2040212	ПОЧИСТВАЩ АВТОМАТ RA700B	12-2004
95	204	2040213	КОМБИН. МАШ. TE56	04-2005
96	204	2040214	БЕТОНОВОЗ КАМАЗ Е 4301 АТ	08-2005
97	204	2040215	БЕТОНОВОЗ КАМАЗ Е 4523 АТ	08-2005
98	204	2040216	ТЕЛФЕР VAT 4426 TpD1	12-2005
99	204	2040217	ФРЕЗА VH540	01-2006
100	204	2040218	СТРОИТ. ЦИРКУЛЯР	03-2006
101	204	2040219	СТРОИТ. ЦИРКУЛЯР	03-2006
102	204	2040220	РАЗПРЕД.КУТИЯ К-Т	04-2006
103	204	2040221	ЕДНОГЛ. ЗАВ. МАШ. 720/60	05-2006
104	204	2040222	АВТОМ. ПОЧ. МАШ. EV832	05-2006
105	204	2040223	КОТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ	06-2006
106	204	2040224	АСАНСЬОРНА УРЕДБА	06-2006
107	204	2040225	ФРЕЗА ЗА СТЪКЛОДЪРЖАТЕЛИ	07-2006
108	204	2040226	ТЕХНОФЛЕКС НАСТ. ЦИРКУЛЯР	07-2006
109	204	2040227	СТРОИТЕЛЕН ЦИРКУЛЯР	07-2006
110	204	2040228	ГЕНЕРАТОР 6,0 KVA	09-2006
111	204	2040229	ПРАХОСМУКАЧКА СУХО/ВОДНО	10-2006
112	204	2040230	ПОМПА ЕЛ.ЗА ИЗПИТ. НА НАЛЯГАНЕ	10-2006
113	204	2040231	GBH 11 DE-ПЕРФОРАТОР	11-2006
114	204	2040232	GSH 11 E-КЪРТАЧ	11-2006
115	204	2040233	БЕТОНПОМПА CIFA K36XZ	02-2007
116	204	2040234	БОРКОРОНА 112/430 P130	02-2007
117	204	2040235	ВЕРИЖЕН БАГЕР CAT-323DL	02-2007
118	204	2040236	ДИАМ.-ПРОБИВНА МАШ.	03-2007
119	204	2040237	AUSR TE76	08-2007
120	204	2040238	ECT6500K2GV ЕЛ.ГЕНЕРАТОР 3 Ф/Н	08-2007
121	204	2040239	ТУРБОКОМПРЕСОР ТКР 7С-6	08-2007
122	204	2040240	МОТОКАР КАТЕРПИЛАР	09-2007
123	204	2040241	КУЛОКРАН КОНДЕКТА	10-2007
124	204	2040242	ВИБРАТОР	10-2007
125	204	2040243	ВИБРАТОР	10-2007
126	204	2040244	ТРАКТОР ДТ-75	10-2007
127	204	2040245	КРАН ШИПКА	10-2007
128	204	2040246	КОМПРЕСОР ТУРБО ЛЯВ 2-1	11-2007
129	204	2040247	ПОМПА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ГОРИВО	01-2008
130	204	2040248	КАСЕТА К-Т ЗА L200	01-2008
131	204	2040249	МАШ.ЗА ЕЛ.ЗАВАРЯВАНЕ	02-2008
132	204	2040250	ХИДРАВЛИЧЕН ЧУК-КАТЕРПИЛАР	02-2008
133	204	2040251	МАШИНА ЗА КАЧВАНЕ НА ЗАМАЗКА	04-2008
134	204	2040252	КОМПРЕСОР B5900/270 CT5,5 V400	05-2008
135	204	2040253	КОМБ.МАШ. TE70	05-2008
136	204	2040254	ШНЕК 6М	07-2008
137	204	2040255	ШНЕК 6М	07-2008
138	204	2040256	ШНЕК 6М	07-2008
139	204	2040257	AUSR TE7-C	07-2008
140	204	2040258	БАГЕР ТОВАРАЧ CAT432E	11-2008
141	204	2040259	КОМБ.МАШ. TE56TPS	02-2009
142	204	2040260	ВАЛЯК DYNAPAC CC102	02-2009
143	204	2040261	МАШИНА ЧЕЛНА ЗАВАРКА KL630 TOP1	[illegible]

№	Сметка	Инв.No	Наименование	Дата на придобиване
144	204	2040262	БЕНЗИНОСИСТЕМА С ЕЛ.ТАБЛО	02-2009
145	204	2040263	БЕНЗИНОВ АГРЕГАТ ГЕНЕРАТОР 15 KW	02-2009
146	204	2040264	ТРАМБОВКА DYNAPAC	03-2009
147	204	2040265	ТРАМБОВКА	03-2009
148	204	2040266	ТРАШ ПОМПА 3"	03-2009
149	204	2040267	ТРАШ ПОМПА 3"	04-2009
150	204	2040268	БЕНЗ. ФУГОРЕЗАЧКА	04-2009
151	204	2040269	ОБОРУДВАНЕ ЗА ОХРАНА И ВИД.НАБЛ.	06-2009
152	204	2040270	МОТ.ПРЪСКАЧКА WJR 2525	07-2009

ОБЩО: 204 Група -МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

205 Група -ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

153	205	2050001	АВТОБУС ЧАВДАР Е 0295 АХ	11-1990
154	205	2050002	ВЛЕКАЧ КАМАЗ Е 6317 ВА	01-1991
155	205	2050003	ГАЗ БЛ 0553	07-1991
156	205	2050004	САМОСВАЛ КАМАЗ Е 6311 ВА	07-1992
157	205	2050005	САМОСВАЛ КАМАЗ Е 6312 ВА	11-1992
158	205	2050006	ЛЕК АВ-Л НИВА Е 6319 ВА	12-1998
159	205	2050007	ЛЕК АВ-Л ОПЕЛ КАДЕТ Е 6323 ВА	12-1992
160	205	2050008	МИКРОБУС ХЮНДАЙ Е 6313 ВА	04-1995
161	205	2050009	ПОЛУРЕМАРКЕ Е 2468 ЕА	06-1995
162	205	2050010	ЛЕК АВ-Л НИВА Е 6314 ВА	12-1995
163	205	2050013	ЛЕК АВ-Л ВОЛВО Е 6315 ВА	12-1998
164	205	2050014	ЛЕКОТОВАРЕН АВ-Л ФОЛКСВАГЕН Е 6310 ВА	03-1999
165	205	2050015	ЛЕКОТОВАРЕН АВ-Л МЕРЦЕДЕС Е 6309 ВА	02-2000
166	205	2050017	ЛЕК АВ-Л НИВА Е 1474 АК	05-2001
167	205	2050018	ТОВАРЕН АВ-Л МЕРЦЕДЕС Е 8983 АМ	10-2002
168	205	2050027	АВ-Л TOYOTA LAND CRUISER Е 4100 АН	06-2003
169	205	2050028	ЛЕК АВ-Л АУДИ А8 Е 2112 АТ	05-2005
170	205	2050029	АВ-Л СУБАРУ ФОРЕСТЪР 2,5ХТ Е 2727	02-2006
171	205	2050030	ТОВАРЕН АВ-Л ИВЕКО ФИАТ Е 1549 ВК	06-2006
172	205	2050031	СУБАРУ LEGACY	02-2007
173	205	2050032	КРАЙСЛЕР ВОЯДЖЕР Е 3830 ВМ	04-2007
174	205	2050033	ХЮНДАЙ САНТА ФЕ СМ	05-2007
175	205	2050034	ТОВАРЕН А-Л КАМАЗ	10-2007
176	205	2050035	ЛЕК АВ-Л ВАЗ Е 6322 ВА	11-2007
177	205	2050036	ЛЕК АВ-Л ОПЕЛ ОМЕГА Е 6307 ВА	11-2007
178	205	2050037	АВТОБУС ПЕЖО БОКСЕР	12-2007
179	205	2050038	АВТОБУС ПЕЖО БОКСЕР	12-2007

ОБЩО: 205 Група -ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

206 Група -ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ

180	206	2060092	КЛИМАТИК	05-2003
181	206	2060093	КЛИМАТИК	05-2003
182	206	2060094	САМСУНГ Р100	02-2004
183	206	2060095	САМСУНГ 410	09-2004
184	206	2060096	SONY KLV-30HR3	09-2005
185	206	2060097	NOKIA 8800	10-2005
186	206	2060098	ХЛАДИЛНИК	06-2006
187	206	2060099	ХЛАДИЛНИК	06-2006
188	206	2060100	ХЛАДИЛНИК	06-2006
189	206	2060101	ХЛАДИЛНИК	06-2006

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
подпис

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Банкер Банкерски, Байкушев ООД

75.

№	Сметка	Инв.No	Наименование	Дата на придобиване
190	206	2060102	ТЕЛЕВИЗОР	06-2006
191	206	2060103	ДВД СИСТЕМА	06-2006
192	206	2060104	ОБЗАВ. НА КУХНЯ И БАР	07-2006
193	206	2060105	КЛИМАТИК	09-2006
194	206	2060106	КЛИМАТ.ИНСТАЛАЦИЯ	10-2006
195	206	2060107	CANON EOS 350D BLK/EFS 18-55 USM KIT	08-2007
196	206	2060108	LIEBHERR SKBES-4211	07-2008
197	206	2060109	LIEBHERR CWTNES-3010	07-2008
198	206	2060110	SONY KDL-46Z4500	03-2009
199	206	2060111	РАБОТЕН СТОЛ	04-2010
ОБЩО:			206 Група -ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ	
			207 Група -ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	
200	207	2070001	МАГАЗИН 7 - 1 ЕТАЖ	09-2004
201	207	2070002	МАГАЗИН 1 - 2 ЕТАЖ	09-2004
202	207	2070003	МАГАЗИН 2 - 2 ЕТАЖ	09-2004
203	207	2070004	МАГАЗИН 4 - 2 ЕТАЖ	09-2004
204	207	2070005	МАГАЗИН 5 - 2 ЕТАЖ	09-2004
205	207	2070006	МАГАЗИН 6,1 - 2 ЕТАЖ	09-2004
206	207	2070007	МАГАЗИН 6,2 - 2 ЕТАЖ	09-2004
207	207	2070008	МАГАЗИН 6,7 - 2 ЕТАЖ	09-2004
208	207	2070009	МАГАЗИН 12А - 2 ЕТАЖ	09-2004
209	207	2070013	МАГАЗИН 18 - 2 ЕТАЖ	09-2004
210	207	2070014	МАГАЗИН 19 - 2 ЕТАЖ	09-2004
211	207	2070015	МАГАЗИН 20,2 - 2 ЕТАЖ	09-2004
212	207	2070017	Other premises 35.3-1 FLOOR	09-2004
213	207	2070018	Other PREMISES 50-1 FLOOR	09-2004
214	207	2070019	Other PREMISES 8-2 FLOOR	09-2004
215	207	2070020	Other PREMISES 10-2 FLOOR	09-2004
216	207	2070021	Other PREMISES 23.3-2 FLOOR	09-2004
217	207	2070022	Other PREMISES 25.3-2 FLOOR	09-2004
218	207	2070023	Other PREMISES 31-2 FLOOR	09-2004
219	207	2070024	Other PREMISES 32-2 FLOOR	09-2004
220	207	2070025	OFFICE 1-3 FLOOR	09-2004
221	207	2070026	OFFICE 2-3 FLOOR	09-2004
222	207	2070028	OFFICE 4-3 FLOOR	09-2004
223	207	2070029	Office 6.7 to 3 FLOOR	09-2004
224	207	2070030	OFFICE 10-3 FLOOR	09-2004
225	207	2070031	OFFICE 11-3 FLOOR	09-2004
226	207	2070032	OFFICE 12-3 FLOOR	09-2004
227	207	2070033	OFFICE 13-3 FLOOR	09-2004
228	207	2070034	OFFICE 14-3 FLOOR	09-2004
229	207	2070035	OFFICE 18-3 FLOOR	09-2004
230	207	2070036	OFFICE 19.2 3 FLOOR	09-2004
231	207	2070037	OFFICE 25-3 FLOOR	09-2004
232	207	2070038	Outdoor open area - 1st floor	09-2004
233	207	2070039	Outdoor open area - 1st floor	09-2004
234	207	2070040	Store 2 - BASEMENT	09-2004
235	207	2070041	Store 4 - BASEMENT	09-2004
236	207	2070042	Store 5 - BASEMENT	09-2004
237	207	2070043	Store 6 - BASEMENT	09-2004
238	207	2070044	Store 7 - BASEMENT	09-2004
239	207	2070045	Store 8 - BASEMENT	09-2004

МОНОЛИТ СТОУН ... ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ВЯРНО С ОРИГИНАЛА ... Подпис ... Боряна Найденова Стоянова, Байкушев ООД

76.

№	Сметка	Инв.No	Наименование	Дата на придобиване
240	207	2070046	Store 9 - BASEMENT	09-2004
241	207	2070047	Store 10 - BASEMENT	09-2004
242	207	2070048	Store 11 - BASEMENT	09-2004
243	207	2070049	Store 12 - BASEMENT	09-2004
244	207	2070050	Store 16 - BASEMENT	09-2004
245	207	2070051	Store 17 - BASEMENT	09-2004
246	207	2070052	Store 18 - BASEMENT	09-2004
247	207	2070053	Store 19 - BASEMENT	09-2004
248	207	2070054	Store 20 - BASEMENT	09-2004
249	207	2070055	Store 22.23 - BASEMENT	09-2004
250	207	2070056	Store 24 - BASEMENT	09-2004
251	207	2070057	Store 25 - BASEMENT	09-2004
252	207	2070058	Store 26 - BASEMENT	09-2004
253	207	2070059	Store 28 - BASEMENT	09-2004
254	207	2070060	Store 29 - BASEMENT	09-2004
255	207	2070061	Store 30 - BASEMENT	09-2004
256	207	2070062	Store 31 - BASEMENT	09-2004
257	207	2070063	Store 32 - BASEMENT	09-2004
258	207	2070064	Store 33 - BASEMENT	09-2004
259	207	2070065	Store 35.36 - BASEMENT	09-2004
260	207	2070066	Store 37 - BASEMENT	09-2004
261	207	2070067	Store 38 - BASEMENT	09-2004
262	207	2070068	Store 39 - BASEMENT	09-2004
263	207	2070069	Store 41 - BASEMENT	09-2004
264	207	2070070	Store 42 - BASEMENT	09-2004
265	207	2070071	Store 43 - BASEMENT	09-2004
266	207	2070072	Store 44 - BASEMENT	09-2004
267	207	2070073	Store 55 - BASEMENT	09-2004
268	207	2070074	Store 56 - BASEMENT	09-2004
269	207	2070075	Store 57 - BASEMENT	09-2004
270	207	2070076	Store 58 - BASEMENT	09-2004
271	207	2070077	Store 63 - BASEMENT	09-2004
272	207	2070078	АВТОМИВКА 62.Б - СУТЕРЕН	09-2004
273	207	2070079	ПАРКИНГ 51,3 - СУТЕРЕН	09-2004
274	207	2070080	ВЪТРЕШНИ ОТКРИТИ ПЛОЩИ - 2 ЕТАЖ	12-2004
275	207	2070081	ТЪРГОВСКИ МОДУЛ	03-2005
276	207	2070082	СКЛАД - 1 ЕТАЖ	04-2010
ОБЩО:			207 Група -ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ	
			208 Група -КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА	
277	208	2080003	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР	04-2005
278	208	2080004	КОПИРНА МАШ. К-Т ПРИНТ СЪРВЪР	05-2005
279	208	2080005	КОМПЮТЪРНА С-МА	09-2005
280	208	2080006	КОМПЮТЪРНА С-МА К-Т	09-2005
281	208	2080007	МОНИТОР	09-2005
282	208	2080008	КОПИРНА МАШ. XEROX C118	07-2006
283	208	2080009	HP COMPAQ NX7400	11-2006
284	208	2080013	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР	08-2007
285	208	2080014	HP PAVILION DV5-1171	11-2008
286	208	2080015	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР	02-2009
287	208	2080016	SONY KDL-37W5500	04-2009
288	208	2080017	КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ-НАБЛЮДЕНИЕ	05-2009
289	208	2080018	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР	12-2009

№	Сметка	Инв.No	Наименование	Дата на придобиване
ОБЩО:		208 Group-COMPUTER ENGINEERING		
		209 Group-OTHER ASSETS		
290	209	2090039	КЮБЕЛ 0,65М3	04-2002
291	209	2090040	ФИЛТЪР ЗА СИЛОЗ	05-2002
292	209	2090044	Optical leveling tripod and LATA	07-2002
293	209	2090046	FORMWORK- Props and SAIL	10-2002
294	209	2090047	FORMWORK - Supporting 700 PCS.	01-2003
295	209	2090048	The resources for enclosing traffic-3 PCS.	03-2003
296	209	2090049	ОПТ.НИВЕЛИР С ТРИНОГА И ЛАТА	05-2003
297	209	2090050	РЪЧНА ПАЛЕТНА КОЛИЧКА	01-2004
298	209	2090051	ТЪРГОВСКИ МОДУЛ	01-2006
299	209	2090052	ФУРГОН ЗА ОФИС	06-2006
300	209	2090053	КОФРАЖ К-Т - ДЪРВЕНИ ТРЕГЕРИ И ПЛАТНА	06-2006
301	209	2090054	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ-НОЕ	08-2006
302	209	2090055	КЮБЕЛ 750Л	08-2006
303	209	2090056	БОРКОРОНА 112/430 Р4	09-2006
304	209	2090057	ОГРАДНИ ПАНА 350 м.л.	10-2007
305	209	2090058	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ-НОЕ	03-2008
306	209	2090059	СКЕЛЕ 4000 м2	05-2008
307	209	2090060	КОФРАЖ ЗА СТЕНИ-НОЕ	11-2008

TOTAL: 209 Group-OTHER ASSETS

TOTAL: MONOLITSTROY – CHB LTD

Управител ..... /Petar Baykushev/

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чобаджийски, Байкушев ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чобаджийски, Байкушев ООД

78.

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

открита с решение № 36/ 30.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД. (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен инженер	Иван Любенов Аладжов	„ПГС" Диплома №00638, **Висше** ВНВСУ-София (1976г-1980г)	03/11 и продължава „Монолитстрой-ЧБ" ООД - Техн.ръководител 11/94-02/10 „Монолитстрой-ЧБ" ООД - Техн.ръководител 05/94-10/94 Ирис интернешънъл ООД Техн.ръководител 11/91-05/94"Модул-90"-Строителен техник 08/80-07/91 ГУСВ под.64450-Военослужащ
2.	Контрол по качеството	Блага Костадинова Кастрева	Строителен инженер по хидромелоративно строителство **Висше** ВИСИ-град София от 09/1970г до 07/1975г-Строителен инженер „ХМС" Диплома серия АМ №001054 Сертификат № практита-014/30.10.2013 "Системи за управление на качество-изисквания на стандарт БДС EN ISO 17025:2001 Сертифика №015/10.04.2002 „Прилаган на наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти Удостоверение за зав. семинар №099/28.01.2002г. „Нови изисквания свързани с въвеждане на европейски стандарти"	**Общо 40г./** 2000- до момента-„Монолитстрой-ЧБ"ООД-Началник строителна лаборатория; Отговорник контрол на качеството 1997-2000-"Водно стопанство Благоевград" ЕАД- Началник строителна лаборатория 1979-1997-"Водно стопанство Благоевград" СП- Началник лаборатория; Началник ПСП; Технически контрол по качеството 1975-1979- СУ"Водстрой"-Помощник технически ръководител

79

			Сертификат №183/2008г.- „Методи за изпитване на строителни материали"	

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1.	**Ръководител на екипа – Архитект**	Пенка Василева Присадажка - Димова	Д.с. СУ №103221/02.07. .1970г ВИСИ. У-ние №02563 за ППП на КАБ от 2004г.	Проектант-.09.1970г.до 09..09. 2015г.-45г.; Стр. надзор 08.2009г до момента 6г.-гр. д. и Гл. архитект на общини Кочериново и Благоевград
2.	**Конструктор**	Атанас Страхилов Руйчев	Д.с. ОЯ №008796/ 27.02.1978г. ВИАС У-ние №05595 за ППП на КИИП от 2004г.	Гл. специалист общ. Бл-град 1992-93г-1г.]Гл. специалист община Благоевград
3.	**Проектант по част „Енергийна ефективност"**	Алекандър Славев Митев	Д.с.А 86 №008942 У-ние №05622 за ППП на КИИП	Проектант 09. 1986г.-09.09. 2015г.; Стр. надзор- 09.1999г..- 09.09.2015г- 16г. гр. дог
4.	**Проектант по част „ОВК" – инженер ОВК**	Алекандър Славев Митев	Д.с.А 86 №008942 У-ние №05622 за ППП на КИИП	Проектант 09. 1986г.-09.09. 2015г.; Стр. надзор- 09.1999г..- 09.09.2015г- 16г. гр. дог
5.	**Проектант по част „Електрическа"**	Анастас Михайлов Георгиев	Д.с. ТУГ-2009 №109853 ТУ-Габрово У-ние №14005 за ППП на КИИП	Проектант 07.2009 г. до 10.2015г.- 6г.
6.	**Проектант по част „Пожарна безопасност" – инженер**	Любомир Георгиев Алексов	№ 4028/21.03.1990г. Висш институт - МВР София У-ние за ППП №12251на КИИП; Р-ние 356/22.03.2013г за противопожарно обследване; Р-ние №297/ 05.10.2012гза обслужване на пожарогасители	РСПАБ, ПАБ, Гл. инспектор ПИО и АБ
7.	**Проектант по част „ПБЗ"- инженер**	Спаска Кирилова Руйчева	Д.с. ОЯ №008981/ 19.07.1976г. ВИСИ У-ние №05575 за ППП на КИИП и У-ние №00598 за ТК	Проектант 09.1976г. -10.2015г. - 39г; Стр. надзор -10.2003г до 09.09.2015г. - 12г.
8.	**Проектант за управление на отпадъците – инженер**	Александра Хенрих Михайлова	УАГС – 2010г. Диплома №37492 У-ние за ППП №14010/ 2012г на КИИП;Сертификат № 753/ 13.06.2014г. на КИИП	Проектант 09.2009г. -09..2015г. -6г.; Стр. надзор -09..2009г до 09.09.2015г. - 6г.- гр. договор

9.	**Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**	Герасим Филипов Панев	**Висше** (1962-1978) ВИММЕСС-Русе-Машинен инженер *Диплома Серия №004246* (1984-1985) ВШСК-София- Охрана на труда *Диплома за преквалификация №1040* Удостоверение за ежегоден курс от 05.06.2015г- инспектор ЗБУТ Удостоверение № 314/23.05.2013г. за „Координатор по безопасност и здраве в строителството Удостоверение №40/17.04.2014	1998- до момента-„Монолитстрой-ЧБ"ООД- Инспектор по безопасност и здраве Извършва контрол по охрана на труда за всички строителни обекти 1995-1998- Инспекция по труда-Началник „Инспекция по труда" 1980-1995- Инспекция по труда-Главен инспектор

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 10 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата:23.02.2016г.

Декларатор : .....

81.



ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
МОНОЛИТСТРОЙ
Бургаджийски, Байкушев ООД

000375

(Наименование и адрес на учреждението, предприятието, организацията и др.)

№ 2382

10.7 19 91 год.

гр, с. .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Удостов

Че Иван Любенов Янакиев роден(а) на ..... 19(

(име, презиме и фамилия по паспорт)

в гр. с. ..... окръг ..... е служ

при същото, както е означено на отвъдната страна.

ОРИГИНАЛА

1356 67 100 000 ДТИ „Т база" 0·02 лв.

000374

Наименование на длъжностите, които е заемало лицето	От ден, месец, година	До ден, месец, година	Всичко: години	месеци	дни
1	2	3	4	5		
Общ.	30.VIII.1980	1.VII.1991	10	10	—
Общо:					

Всичко

Настоящето се издава на основание изплащателни документи, намиращи се в [illegible] от 17.X.1950 г. За верно описани данни вписващи длъжностни лица, подписали удостоверението, както и ползувалият го.

000373

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Иван Любенов Аладжов

Заемана позиция **Строителен иженер**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Аджийски, Байкушев ООД

000372

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия АМ № 001054



(саморъчен подпис)

ВИСШ ИНЖ.-СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЯ

Притежателката на този диплома Олга Христинова Митрева

родена на 01.02.1947 в гр. (с.) Ковачевски

окръг Благоевградски

е постъпила през 1970 и завършила

през 1975 г. пълния курс на Висшия инженерно-строителен институт

(висше учебно заведение)

по специалността Хидромелиоративно строителство

със среден успех от изпитите през курса на следването добър 4,30 и успех от държавния изпит добър 3,70

С решение на Държавната изпитна комисия от 15 юли 75 г. му (й) се признава квалификация инженер-строител по хидромелиоративно строителство

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ

ДЕКАН РЕКТОР

Гр. София, 1975 г.

Регистрационен № 12157

1148|74 10 000+2 комп. с препис „К. база" 1 лв.

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

86.

000371

ПРАКТИКА - О.К. ООД
СОФИЯ 1505
ул. "РУСАЛКА" 23
тел./факс: (02) 944 18 06
088 898 47 98
e-mail: praktika@intech.bg

СЕРТИФИКАТ

№ ПРАКТИКА - 014 / 30.10.2003

НА

БЛАГА КОСТАДИНОВА КАСТРЕВА

ЕГН 4702010232

В УВЕРЕНИЕ НА ПРЕМИНАТО ОБУЧЕНИЕ ПО

"СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО – ИЗИСКВАНИЯ НА СТАНДАРТ БДС EN ISO 17025:2001"

И ИЗДЪРЖАН ПРОВЕДЕН ТЕСТ
ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

ЛЕКТОРСКИ ЕКИП:

(СТ. Н.С. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЦЕНЕВ)

ПРАКТИКА - О.К. ООД - СОФИЯ - САО

(ИНЖ. ТАНЯ БОГДАНОВА)

МОНОЛИТСТРОЙ - ООД - Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

000370

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА СТАНДАРТИЗАТОРИТЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 013 10.04.2002

НА ГНА. БЛАГА КОСТАДИНОВА КАСТРЕВА
ЕГН 4702010232

ЗА ЗАВЪРШЕН ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР ПО:

"ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ"

(ПМС № 330 / 06.11.2000, ДВ 93/2000, ИЗМЕНЕНО И ДОПЪЛНЕНО ДВ 75/2001)

09 - 10 АПРИЛ 2002 г. СОФИЯ

Теми:

- Новият подход на ЕС за оценяване на съответствието на строителните продукти;
- Основни моменти от НСИОССП в т.ч. Закон за техническите изисквания към продуктите и Закона за стандартизацията;
- Съществени изисквания към строежите;
- Оценяване и удостоверяване на съответствието. Маркировка;
- Лица за оценяване на съответствието. Техническо одобрение;
- Производствен контрол и задълженията на производителя.

ПРОГРАМАТА Е ОДОБРЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ИЗДАДЕНО НА 10.04.2002 ГОДИНА

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСС:

МОНОЛИТСТРОЙ АД
ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Благоевград
Йордан Йорданджийски, Байкушев ООД

000369

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА СТАНДАРТИЗАТОРИТЕ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 099 / 28.01.2003

НА ИНЖ. БЛАГА КОСТАДИНОВА КАСТРЕВА
ЕГН: 4702010232

ЗА ЗАВЪРШЕН НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

"НОВИ ИЗИСКВАНИЯ СВЪРЗАНИ С ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ "

Теми:

- Състояние и прилагане на европейските директиви и хармонизираните Европейски стандарти;
- Състояние на хармонизираните стандарти в областта на машините;
- Състояние на хармонизираните стандарти в областта на електротехниката;
- Състояние на хармонизираните стандарти в областта на строителството и строителните материали;

ИЗДАДЕНО НА 28.01.2003 ГОДИНА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСС:
инж. ЛИЛИЯ СЛАВДАРЧИВА

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Нотариус
Чобанджийски, Байкушев ООД

89.

000368

И А „БСА"

СЪЮЗ НА МЕТРОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЕРТИФИКАТ

183 / 15 – 17. 09. 2008 г.

Блага Костадинова Кастрева

за участие в курс на тема

"Практически въпроси - методи за изпитване на строителни материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност "

ПРОГРАМА

1. Стандартизирани методи за вземане на проби и за изпитване на строителни продукти – практическо прилагане и специфични особености.
2. Политика и процедура на ИА"БСА за междулабораторни сравнения
3. Общи въпроси при оценяване на неопределеността на измерванията при изпитване на строителни материали. Примери
4. Използване на метода на редукция при оценяване на неопределеността на паралелни измерванията при изпитване на строителни материали. Примери.
5. Оценяване на неопределеността при изпитване на строителни материали по стандартизирани методи (БДС EN 12390-3, БДС 505, БДС EN 772-9 БДС EN 933-7 БДС EN 196)
6. Неопределеност и грешка – връзка и преизчисляване
7. Програмни средства за оценяване на резултатите от измерванията и неопределеността, използвайки EXCEL

Лектори : доц. д-р инж. Светла Чалъкова – ВСУ «Л. Каравелов», инж. Б. Иваничков – ИА «БСА», проф. д.т.н. И. Захаров и доц. к.т.н. М. Сергиенко – Харковски национален университет по радиоелектроника, Украйна

Председател на СМБ
/проф. д.т.н. инж. Христо Радев/

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Благоевград
Чобаджийски, Байкушев ООД

90

000367

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Блага Костадинова Кастрева

Заемана позиция **Контрол по качеството**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4.Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

91.

000366

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Пенка Василева Присадашка-Димова

регистрационен номер 02563

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят и да бъдат инженер на строежа, да упражняват контрол по изпълнението на проектите им (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към горепосочените проектантски дейности, могат да изработват „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

МОНТАЖ СТРОЙ • ТОО • Благоевград • Чобанджийски • ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

92

000365

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 0743-020-2015-00015

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ" АД, СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ" - СЕКЦИЯ VIII "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА по чл.171 на ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" и срещу заплащане на договорената премия приема да

ЗАСТРАХОВА:

Застрахован:	Име: Пенка Василова Присадашка-Димова ЕГН: 4707283054 Тел./ Факс: Адрес: Гр. Благоевград, ул. "Св. Иван Рилски" №13, ет. 1
Покритие:	съгласно Общите условия и Секция VIII
Застрахована дейност:	Проектант
Срок на застраховката:	12 месеца Начало: 10:00 ч., 09.09.2015 г. Край: 10:00 ч., 09.09.2016 г.
Ретроактивна дата:	НЕ СЕ ДОГОВАРЯ
Повод за предявяване на претенции:	имуществени или неимуществени вреди на трети лица, настъпили и предявени през срока на застраховката и причинени от дейността на Застрахования през периода от ретроактивната дата до края на застрахователната полица в писмен вид
Лимити на отговорност:	• 25 000 лв. за всяка една претенция или за серия от претенции и • 50 000 лв. за всички претенции през срока на застраховката
Самоучастие на Застрахования:	НЕ СЕ ДОГОВАРЯ
Застрахователна премия:	50.00 (словом: петдесет и един) лв.
Данък 2% в/у ЗП:	1.00 (словом: един) лв.
Общо дължима сума /ЗП+Данък 2%/:	[illegible]
Специални договорености:	• Застрахованият следва да уведоми Застрахователя за настъпване на събитие, което може да [illegible] да евентуална претенция за обезщетение от трети лица, в рамките на 7 календарни дни от узнаването за това • Дължимите обезщетения се изплащат: i) въз основа на доброволно споразумение между страните по застрахователния договор и увеждането им на лица или ii) въз основа на съдебно решение
Уведомяване при събитие:	"ОЗК-Застраховане" АД, София, ул. "Света Особа" №7, ет.8, тел.: 02 981 81 02
Приложения:	Общи и Специални условия по застраховката, Заявление – Въпросник
Декларация на Застрахования:	Запознат съм с Общите и специалните условия по застраховката и ги приемам
Полицата е издадена в [illegible]	[illegible]

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: [illegible]
ЕТ "ПОЛИТСТРОЙ" Благоевград
Чорбаджийски Банкушев

93.

000364

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Пенка Василева Присадажка - Димова

Заемана позиция **Ръководител на екипа – Архитект**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

МОНОЛИТСТРОЙ АООД Благоевград Чорбаджийски, Байкушев

94.

КИИП

000363

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05595

Важи за 2016 година

инж. АТАНАС СТРАХИЛОВ РУЙЧЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ХИДРОЕНЕРГИЙНО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 76/26.02.2011 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

ООД ИНСТРОЙ ОРИГИНАЛА Благоевград Чорбаджийски, Байкушев

0.2016

95

Застраховане "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" приета от застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Атанас Стрехилов Рупчев с ЕГН 5202250140

град Благоевград, ул. "Крушево" №6, ет.3, ап.6

(точен адрес, град, улица, номер, вход, етаж, апартамент)

Представляван от:

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А – консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б – консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б) (наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Проектант	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице	50 000		
Общ лимит на отговорност			

Самоучастие на застрахования: без самоучастие

Срок на застраховката: 12 месеца от 00:00 часа на 10.09.2015 г. до 24:00 часа на 09.09.2016 г.

Ретроактивна дата: не год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00:00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50 лева, 25.00 ДДС, 1 лев, ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 51 лева

Петдесет и един лева

Начин на плащане: ☐ еднократно ☒ на вноски ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска	Платен	1-ва 10.09.2015 г.	2-ра
Премия, лв:		25.00	25.00
2% ЗФП в лв:		0.50	0.50
Обща сума в лв:		25.50	25.50

В случаите на разсрочено плащане неплащането на която и да е разсрочена вноска от застрахователната премия в срок води до прекратяване на застраховката.

Дата и място на издаване на полицата: Благоевград

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

МОНОЛИТСТРОЙ ООД Благоевград Горбаджийски, Байкушев

96

000361

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Атанас Страхилов Руйчев

Заемана позиция инженер - **Конструктор**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните. свързани с поръчката. станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград ООД Чорбаджийски, Байкушев

43

97.

000360

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05622

Важи за 2016 година

инж. АЛЕКСАНДЪР СЛАВЕВ МИТЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК — *инж. Ж. Кацарска*

Председател на КР — *инж. И. Каралеев*

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Китарев

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чобаджийски, Байкушев ООД

98

000359

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ГАБРОВО

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕЕ 99/ 23 юни 2010 г.

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЕВ МИТЕВ

ЕГН: 6106190181, роден на 19 юни 1961г.
в гр. Благоевград, област Благоевград, Република България,
завърши на 16 юни 2010 г. , курс на обучение
с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ
И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3(б)
от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР: .....
/доц. д-р Дешка МАРКОВА/

Тел.: 066/800224
066/801228
ilar@tugab.bg

Република България
5300 гр. Габрово
ул. „Хаджи Димитър" № 4

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
МОНОЛИТСТРОЙ 2008 ЕООД
гр. Благоевград

99

000358

Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180150910000004

"Алианц България" - Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	АЛЕКСАНДЪР СЛАВЕВ МИТЕВ ЕГН: 6106190181 Адрес : гр./с. БЛАГОЕВГРАД, п. код 2700, Г.С.РАКОВСКИ, No6,
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория стрежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 13.03.2015 г. до 24:00:00 часа на 12.03.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	12.03.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 13.03.2015 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 12.03.2015 г. гр. ДУПНИЦА

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....

/Янка Христова Стамова/

ЗАСТРАХОВАН: /.....

/АЛЕКСАНДЪР СЛАВЕВ МИТЕВ/

Посредник: ГП ДУПНИЦА - ДЯЛ ФИНАНС гр./с. ДУПНИЦА, п. код 2600, ХРИСТО БОТЕВ No3 ЛД № 0910003

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ № 59, ЛД № 0910005

№ 1318015...

Оригинал

Метрополитстрой ... Чобаджийски, Балканджи 1000

100.

000357

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Александър Славев Митев

Заемана позиция **Проектант по част „Енергийна ефективност" и част „ОВК"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: ..

Александър Митев

МОНОЛИТСТРОЙ ООД Благоевград Чорбаджийски, Байкушев

101.

000336

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 14005

Важи за 2016 година

инж. АНАСТАС МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 64/29.01.2010 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Ж. Калайска

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Председател на КР

инж. И. Каралеев

2016

102

UNIQA

000355

Оригинал

Застрахователна полица № 16019P20001

Застрахователна компания "УНИКА" АД срещу заплащане на застрахователна премия се съгласява да застрахова интереси по начин, посочен в полицата.

- Вид застраховка: Отговорност на проектанта
- Застрахован: Анастас Михайлов Георгиев ЕГН 6701130160
  бул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 14, ет.2, ап.4 п.к. 2700
  гр. Благоевград, община Благоевград
- Застрахован интерес: професионалната отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като проектант за изработване на инвестиционни проекти за строежи III и IV категория.

  Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – датата на започване на горепосочената дейност на застрахования. Ако застрахованият е упражнявал тази дейност повече от пет години, ретроактивната дата е пет години преди датата на сключване на тази полица.
- Срок на застраховката: от 18.02.2016 год.
  до 17.02.2017 год.
- Условия: Съгласно Общи условия за застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза „Професионална отговорност на проектант".
- Застрахователна сума: Отговорността на застрахователя по писмени претенции за вреди от горепосочената дейност на застрахования е ограничена до 50 000 (петдесет хиляди) BGN за едно застрахователно събитие и до 100 000 (сто хиляди) BGN в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката;

  Годишна застрахователна сума: 100 000 (ст0 хиляди) BGN.
- Самоучастие: Застрахованият ще участва за своя сметка с 10%, но не по-малко от 1 000 (хиляда) BGN в одобреното обезщетение по всяка една щета.
- Застрахователна премия: Общо премия – 100.00 BGN
  Данък върху застрахователните премии по ЗДЗП* (2%) – 2.00 BGN
  Общо дължима сума – 102.00 (сто и два) BGN

МОНОЛИТСТРОЙ ООД Благоевград Чобаджийски, Байкушев
ОРИГИНАЛА

Застрахователна компания "УНИКА" АД
София 1612, ул. "Юнак" № 11-13
тел.: 0700 111 50, факс: (02) 9156 300
www.uniqa.bg

ЕИК: 040451865
IBAN: BG16 RZBB 9155 1000 3008 38
BIC: RZBBBGSF
Райфайзенбанк (България) ЕАД

103

000354

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Анастас Михайлов Георгиев

Заемана позиция **Проектант по част „Електрическа”**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 “ Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. “Иван Михайлов” № 57

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чобаджийски, Байкушев ООД

104.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12251

Важи за 2016 година

инж. ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 56/28.03.2009 г. по части:

ТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА №13-1971 ЗА СТПНОБП

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ, СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград ОРИГИНАЛА Чобаджийски, Байкушев ООД

105.

000352

ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД
гр. [illegible] ул. [illegible] Вежи [illegible] №
[illegible]
Тел.: [illegible]
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

ДЗИ

Национален номер 0700 18 188
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215011000038 / 26.05.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: Любомир Георгиев Алексов ЕГН: 5607190109 Адрес: Домашен: гр.Благоевград, жк."Еленово" бл.3,вх.А,ап.27,ет.8 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахованите за вреди, причинени на другите участници в строителството или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахованите извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 50,000 лв. Лимит за всички искове: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 09.06.2015 г. КРАЙ: 24:00 часа на 08.06.2016 г.
~~РЕТРОАКТИВНА ДАТА:~~	~~09.06.2013~~
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. Словом: сто лв.

ВНОСКИ: [illegible]

ДАТА: [illegible]

РАЗМЕР НА ВНОСКАТА: [illegible]

ДЪЛЖИМА ВЪРХУ ЗП: [illegible]

ОБЩА СУМА ДЪЛЖИМА ВЪРХУ ЗП: [illegible]

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП: [illegible]

ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: [illegible]

ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ ВЪРХУ ЗП: [illegible]

ОТДЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ: [illegible]

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
[illegible]
/подпис/

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград
Найденов Байкушев ООД

106

застрахователят да обезщетява предотвратените от него щети, да заплаща данъците, да изисква и получава от трети лица всяко плащане, обезщетение, обезщетение, обезщетение

000350

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Любомир Георгиев Алексов

Заемана позиция **Проектант по част „Пожарна безопасност" – инженер**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

ЕКОНОМИТСТРОЙ ООД Благоевград Чобаджийски, Байкушев

108.

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

00349

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05575

Важи за 2016 година

инж. СПАСКА КИРИЛОВА РУЙЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 76/26.02.2011 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

0.2016

109

000348

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

ПО ЧАСТ

КОНСТРУКТИВНА

НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ

конструкции на сгради и съоръжения

ВАЖИ ЗА РЕГИСТЪР 2016 г.

инж. СПАСКА КИРИЛОВА РУЙЧЕВА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 00598

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

вписан(а) в публичния регистър на лицата упражняващи технически контрол с протоколно решение на УС на КИИП 95/25.01.2013 г. на основание чл. 142, ал. 10 на ЗУТ и раздел II от Наредба 2 на КИИП

Срок на валидност до 24.01.2018 година

печат технически контрол

личен подпис

Председател
на ЦКТК на КИИП
инж. Н. Николов

Председател
на УС на КИИП
инж. Сл. Кънарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Адвокат Стоян Байкушев ООД
гр. Пловдив

119

000347

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА №

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Спаска Кирилова Руйчева с ЕГН:5206100235

град Благоевград, ул. "Крушево" №6,ет.3,ап.6
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от:
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А - консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б - консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Проектант	Дейност 2:	Дейност 3: .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50 000		

Самоучастие на застрахования: без самоучастие

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 10.09.2015 г. до 24.00 часа на 09.09.2016 г.

Ретроактивна дата: не год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50 лева; 2%ЗДЗП: 1 лев; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 51 лева.

словом: Петдесет и един лева

Начин на плащане: ☐ еднократно ☒ разсрочено ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж:	I-ва/09.09.2015 г.	II-ра 09.09.2016 г.	III-та .....20..... г.	IV-та .....20..... г.
Премия, лв:	25.00	25.00		
2% ЗДЗП в лв:	0.50	0.50		
Обща сума в лв:	25.50	25.50		

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 09.09.2015 г. гр. Благоевград

Неотделима част от Полица Въпросник/предложение, Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички допълнения и споразумения, сключени за неразделна част от застрахователния договор.

Застраховател:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис на застрахователя

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Инженерингови Байкушев ООД

Застраховал:
(подпис и печат)

000346

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Спаска Кирилова Руйчева

Заемана позиция **Проектант по част „ПБЗ"-инженер**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чобаджийски, Байкушев ООД

112.

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

000345

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 14010

Важи за 2016 година

инж. АЛЕКСАНДРА ХЕНРИХ МИХАЙЛОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 90/29.06.2012 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

МОНОЛИТСТРОЙ
Благоевград
ОРИГИНАЛА
Любимец, Свиленградско, Хасковско, Кърджалийски, Байкушев ООД

11Б

000344

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№753/13.06.2014 г.

инж. Александра Хенрих Михайлова

проектант с регистрационен номер 14010

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

000343

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 2122150120000007 / 10.09.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 9 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: АЛЕКСАНДРА ХЕНРИХ МИХАЙЛОВА ЕГН: 8507080210 Адрес: Домашен: гр.Гоце Делчев, П.СЛАВЕЙКОВ 18 БХ.2 ЕТ.6 АП.24 Представляващо от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един щък: 50.000 лв. Лимит за всички щокове: 100.000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като прима за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 10.09.2015 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 09.09.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	10.09.2015
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. Словом: сто лв.
ВНОСКИ:	1-ва вноска
ДАТА:	09.09.2015
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	100.00 лв
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв. Словом: две лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПРЕМИЕН + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв. Словом: сто и две лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключването на застрахователната Застрахованият встъпи в договорни отношения, в които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя преди встъпването в договорните отношения. Професионалната отговорност на участниците в проектирането и строителството - да бъдат в съответствие с изискванията на чл.163 от ЗУТ.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД, Благоевград

Подпис

МОНОЛИТСТРОЙ ЕООД, гр. Благоевград, ул. Неофит Рилски, Байкушев

115.

000342

[illegible]

Застрахователят декларира, че е запознат с правила приложение Общи условия на задължителна застраховка [illegible] отговорност на участниците в пътното движение и условията на Клауза "Пространствена отговорност" в проектантите на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които ясно и пълно са изяснени на Застрахователя преди сключването на настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 29 и (02) 981 57 99, e-mail: olgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издаде в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 13.08.2015 г. гр.Гоце Делчев.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
подпис и печат:

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
име, подпис, печат:

Данни за застрахователния посредник:

Хелитех-2003 ООД
гр.Гоце Делчев, ул.Хан Крум 3.
0751/2549

МОНОЛИТСТРОЙ
Благоевград
Бабаджийски, Байкушев ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

116

000341

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Александра Хенрих Михайлова

Заемана позиция **Проектант за управление на отпадъците – инженер**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Горбанджийски, Байкушев ООД

117.

000340

118.

Б—132



(саморъчен подпис)

НДМ/7 16000 ком. с пр. „К. бълг." 1 кв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ ОЯ № 004246

Притежателят ... на тази диплома
Герасим Филипов Панев
роден ...на 18.V.1938 в гр. (с.) Бистрица
окръг Благоевградски
е постъпил ...през 19 62 г. и завършил
през 19 78 г. пълния курс на ВИММЕСО
Механизация на
(висше учебно заведение)
по специалността сел. стопанство
...със среден успех от изпитите
през курса на следването Среден 3,30
и успех от държавния изпит Среден 3.00
С решение на Държавната изпитна
комисия от 23.12.19 78 г. му (й) се при-
знава за квалификация
машинен инженер

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ:
ДЕКАН: Весел, РЕКТОР:

Гр. Русе, 25.12. 19 78 г.
Регистрационен № 337

МОНОЛИТСТРОЙ Бургас НАДА Добрички, Балчик

000339

НИИПП „Г. Димитров" при ЦС на БПС
(ведомство)
Висша школа за следдипломна квалификация
(учебно заведение)
Гр. (с.) София окр. .....



(печат)
(саморъчен подпис)

Всякакви изтривания, зачеркванията и други подобни в документа са забранени. Поправки могат да се правят само от органите, издали документа.

Рег. № 0072 20. XII. 1985
ден мес. год.

1587/82 21 400 БП 1-30 лв.

ДИПЛОМА

за преквалификация № 1640

инж. Герасим Филипов Панев
(трите имена по паспорт)
ЕГН 3804180245, роден(а) в гр. (с.) Бистрица,
окръг Благоевградски, притежаващ(а) диплома № ОП4246 издадена от
ВИМЕСС гр. Русе
(учебно заведение)
механизация на селското стопанство
(специалност)
е постъпил(а) на 26. 03. 1984 и е завършил(а)
ден мес. год.
на 20. 12. 1985 комбинирана
ден мес. год. (форма на обучението)
преквалификация за получаване на нова
(допълнителна, нова)
фундаментална професионална подготовка по охрана на труда
(специалност)
със среден успех отличен 5-80, и е защитил(а)
(с думи) (с цифри)
дипломна работа на тема Сав. и пробн. по тех. контрол по ОВК-инсталации в промишл. цехове от сградите по охр. на кр. по ОВК-благоевг.
(дипломна работа, проект)
с успех отличен 6-00
(с думи) (с цифри)

Съгласно ПМС № 42 от 24. VII. 1980 г. му (й) се признава квалификация по охрана на труда

Председател на изпитната комисия:
(подпис)

Ректор / Директор:
(подпис и печат)

ОРИГИНАЛА

119.

АСОЦИАЦИЯ
НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

000338

СЕРТИФИКАТ

На

Герасим Филипов Попов

за успешно преминал редовна форма на обучение,
съгл. Наредба РД-07-2 от 16 декември 2009 г., на тема:

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

проведено на 15.06. 2015 г., гр. Благоевград

Съдържание на обучението:

1. Анализ на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд и планиране на действията за 2015 г., които ще се обсъждат в комитетите по условия на труд и от ръководството на предприятието.
2. Функции и задачи на органите за безопасност и здраве при работа (чл. 10 на Наредба № 3/27 юли 1998 г.).
3. Изготвяне на програма от превантивни мерки и методи на работа и производство, които да осигуряват подобряване нивото на защита на работещите или допълване на наличната. (чл. 16 (1) от ЗЗБУТ).
4. Мястото и задачите на КУТ и ГУТ при оценката на риска.
5. План за предотвратяване и ликвидиране на аварии - ежегодно се утвърждава от работодателя (чл. 248 (2) на Наредба № 7/23 септември 1999 г.).
6. Комисия по трудоустрояването и нейните ежегодни задължения по определяне на подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл. 315 от Кодекса на труда (КТ).
7. Нормативни документи, касаещи определяне места, подходящи за трудоустрояване.
8. Изисквания и процедури по трудоустрояване.
9. Изготвяне и утвърждаване на план-график за годината на обученията на работещите и служителите във фирмата (чл. 16 (1) т. 7 от ЗЗБУТ и редица други нормативни актове).
10. Задължително застраховане за риск „трудова злополука".

Изпълнителен директор:

Добрин Иванов

„МОНОЛИТСТРОЙ" ООД
Благоевград
СЪОТВЕТСТВА С ОРИГИНАЛА
гр. Кресненски, Байкушев 09

120

КООПЕРАЦИЯ ЕЛОТ – гр. СОФИЯ
ГР. СОФИЯ, П.К. 1421, УЛ. „ЦЪРНООК" №8
Тел.: 963-56-81, 963-56-82, GSM 0888-45-27-24, 0888-45-27-23
Факс: 943-56-81, 963-56-81,E-mail: elotsofia@abv.bg

Специализираните звена на КООПЕРАЦИЯ ЕЛОТ – София притежават: **Сертификат за акредитация № 120 ОКС/19.11.2003г.** на ИА БСА, **Разрешително № 3600/0002** от **26.03.2002г.** от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда при МТСП, **Удостоверение № 3/11.02.1999 г.** на Софийска градска инспекция по труда при МТСП, **Удостоверение № 198-1/16.05.2008 г.** за **Служба по трудова медицина** на МЗ, **Заповед № РД 14.159/19.05.2005 г.** от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси и **Свидетелство № 1123/16.04.2009г.** от Научно-изследователския сектор на ВМГУ.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 314/ 23.05.2013 г.

НАСТОЯЩЕТО УДОСТОВЕРЕНИЕ СЕ ИЗДАВА НА

инж. ГЕРАСИМ ФИЛИПОВ ПАНЕВ

На длъжност: специалист по здравословни и безопасни условия на труд

гр.Благоевград, ул. Асен Христов № 2

завърши курс по обучение с проведен изпит за
„КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"
на основание Наредба № 2 /ДВ, бр. 37 от 2004 г./ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, съгласно програмата на МРРБ и МТСП, проведен на 23.05.2013 г. в гр. София

Лектор: инж. Стефан Колев

ПРЕДСЕДАТЕЛ КООП ЕЛОТ: .....
/инж. Ст. Колев/

0033837

000336

КООПЕРАЦИЯ ЕЛОТ – гр. С О Ф И Я
П.к. 1504, гр. София, ул. Чаталджа № 64
Тел.: 943-43-41, 963-56-82, 0888-45-27-24, 0888-45-27-23
Факс: 943-45-46, 963-56-81, E-mail: elotsofia@abv.bg
Регистрация № 3/ 11.02.99 г. на СГИТ, при МТСП гр. София

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ 40 / 17. 04. 2014 г.

НАСТОЯЩЕТО УДОСТОВЕРЕНИЕ СЕ ИЗДАВА

на ГЕРАСИМ ФИЛИПОВ ПАНЕВ, ЕГН 3804180245

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

в „МОНОЛИТСТРОЙ - ЧБ" ООД , гр. Благоевград

за успешно завършено обучение, редовна форма, по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл. 281, ал.5 на Кодекса на труда, чл.26, ал. 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба №2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

ПРЕДСЕДАТЕЛ
КООПЕРАИЯ ЕЛОТ:
/ инж. СТЕФАН КОЛЕВ/

КООПЕРАЦИЯ ЕЛОТ София

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград ОРИГИНАЛА

122.

000335

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Герасим Филипов Панев

Заемана позиция **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: :„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Горбаджийски Бабишев ООД

123

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

«Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев» ООД /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 “ Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. “Иван Михайлов” № 57

открита с решение № РП-36/ 30.12.2015 г. на Кмета на Община Благоевград

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1.	Бяла фасадна топлоизолационна плоча EPS	м2	3014
2.	KARBON Лепило за топлоизолационни плочи от EPS – РЬОФИКС ЕООД	м2	3014
3.	KARBON Лепило и шпакловка за топлоизолационни плочи от EPS –РЬОФИКС ЕООД	м2	3014
4.	ROFIX P50 Armierungsgewebe армираща мрежа	м2	3014
5.	KARBON силикатна мазилка	м2	3014
6.	Грунд за завършващи полимерни и мозаечни мазилки KARBON TYNKOLIT-T 330- РЬОФИКС ЕООД	м2	3139
7.	Дюбели ROFIX Ejotherm	комплект	1
8.	Мозаечна мазилка ROFIX Buntsteinputz	м2	125
9.	Мазилка GP ROFIX 620	м2	1787
10.	Цимент Златна Панега Титан	кг	700
11.	Aquis Грунд антикорозионен водоразредим	кг	100
12.	Грунд , произведен от „ЛИИВ 1“ ЕООД.	м2	1105
13.	Гипсова шпакловка ROFIX PF 100	м2	1105
14.	Xpert Универсален грунд за стени	м2	1105
15.	Dekorator Life Style Интериорна боя	м2	1305
16.	GUTTABIT VA 4.0- армирани огъваеми битумни хидроизолационни мушами за покривни хидроизолации.	м2	484
17.	Поцинкована ламарина -ЕТ „ДД КОМЕРСМЕТАЛ“	м	160
18.	Топлоизолационни плочи от XPS- Фибран	м2	574
19.	PVC прозорци Ролпласт STANDART ASAS-Maxi Royal system	м2	200

124.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

20.	Флоатно стъкло, произведено от Гардиан Орошаза	м2	200
21.	Прозрачно флотационно стъкло, ламинирано флотационно стъкло (Low-E, Low –E 1.1 N, Low –E 1.1 NT, SUNGUARD Solar, SUNGUARD HP)	м2	200
22.	Обков за едноосови и двуосови прозорци и врати-прозорци autopilot , active Pilot, proPilot	м2	200
23.	Изолационни стъклопакети –с газов пълнеж Ролпласт	м2	200
24.	Изпълнени с въздух компоненти на изолационно стъкло Ролпласт	м2	200
25.	Компоненти от изолационно стъкло – с въздух – Ролпласт	м2	200
26.	Алуминиева дограма- ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ	м2	12,04
27.	Силови кабели с ПВЦ изолация и обвивка за напрежение-0,6/1 KV –СВТ,САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с	комплект	1
28.	Силови кабели с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинилхлорид, за напрежение 0,6/1 KV-СВТ	комплект	1
29.	Проводници с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинилхлорид, за напрежение 220/380V-ПВВ-МБ1	комплект	1
30.	Електроинсталационни канали , кутии, тръби и принадлежности към тях, изработени от твърд PVC, HDPE I LDPE	комплект	1
31.	Главни табла електромерни от РЕСЕЛ ЕООД	комплект	1
32.	Електроинсталационни материалиот серии Swing, Tango, Element, Time , произведени от ABB s.r.o. Elektro Praga	комплект	1
33.	Елементи, за изграждане на мълниезащита и заземителни уредби	комплект	1
34.	Луминисцентен осветител Серия Т Марели ЕООД	комплект	1
35.	Луминисцентен осветител Серия М Марели ЕООД	комплект	1
36.	Луминисцентен осветител Серия W Марели ЕООД	комплект	1
37.	Луминисцентен осветител Серия S Марели ЕООД	комплект	1
38.	Луминисцентен осветител Серия А 1 Марели ЕООД	комплект	1
39.	Луминисцентен осветител Серия Е Марели ЕООД	комплект	1
40.	Луминисцентен осветител Серия А 2 Марели ЕООД	комплект	1
41.	Осветително тяло REAL Lighting	комплект	1
42.	Осветително тяло със собствен източник Елби Лайт ЕООД	комплект	1
43.	Влагозащитени луминисцентни осветителни тела Елби Лайт ЕООД	комплект	1

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Сертификат за съответствие за Бяла фасадна топлоизолационна плоча EPS
2. Сертификат за съответствие за KARBON Лепило за топлоизолационни плочи от EPS – РЬОФИКС ЕООД

125.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

3. Сертификат за съответствие за KARBON Лепило и шпакловка за топлоизолационни плочи от EPS –РЬОФИКС ЕООД,
4. Сертификат за съответствие за ROFIX P50 Armierungsgewebe Армираща мрежа
5. Сертификат за съответствие за KARBON силикатна мазилка
6. Сертификат за съответствие за Грунд за завършващи полимерни и мозаечни мазилки KARBON TYNKOLIT-T 330- РЬОФИКС ЕООД
7. Декларация за експлоатациоони показатели за дюбели ROFIX Ejotherm
8. Декларация за експлоатациоони показатели за мозаечна мазилка ROFIX Buntsteinputz
9. Декларация за експлоатациоони показатели за мазилка GP ROFIX 620
10. Декларация за експлоатациоони показатели за цимент Златна Панега Титан
11. Декларация за съответсвие за Aquis Грунд антикорозионен водоразредим
12. Сертификат за съответствие за Грунд , произведен от „ЛИИВ 1“ ЕООД,
13. Декларация за експлоатациоони показатели за гипсова шпакловка ROFIX PF 100
14. Декларация за съответсвие за Xpert Универсален грунд за стени
15. Декларация за съответсвие за Dekorator Life Style Интериорна боя
16. Сертификат за съответствие за GUTTABIT VA 4.0- армирани огъваеми битумни хидроизолационни мушами за покривни хидроизолации.
17. Сертификат за съответствие за Поцинкована ламарина -ЕТ „ДД КОМЕРСМЕТАЛ“
18. Декларация за съответвтие Топлоизолационни плочи от XPS- Фибран
19. Декларация за съответствие за PVC прозорци Ролпласт STANDART ASAS-Maxi Royal system
20. Сертификат за качество за флоатно стъкло
21. Сертификат за съответствие за Прозрачно флотационно стъкло, ламинирано флотационно стъкло (Low-E, Low –E 1.1 N, Low –E 1.1 NT, SUNGUARD Solar, SUNGUARD HP)
22. Сертификат за съответствие за Обков за едноосови и двуосови прозорци и врати-прозорци autopilot , active Pilot, proPilot
23. Сертификат за съответствие за Изолационни стъклопакети –с газов пълнеж Ролпласт
24. Сертификат за производтвен контрол на алуминиеви профили ЕТЕМ България АД
25. Силови кабели с ПВЦ изолация и обвивка за напрежение-0,6/1 KV –СВТ,САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с
26. Силови кабели с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинилхлорид, за напрежение 0,6/1 KV-СВТ
27. Проводници с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинилхлорид, за напрежение 220/380V-ПВВ-МБ1
28. Електроинсталационни канали , кутии, тръби и принадлежности към тях, изработени от твърд PVC, HDPE I LDPE
29. Главни табла електромерни от Ел Енерджи 03 ЕООД
30. Електроинсталационни материалиот серии Swing, Tango, Element, Time , произведени от ABB s.r.o. Elektro Praga
31. Декларация за съответствие за заземителен кол, заземителна шина, ревизионна кутия, крепежни елементи и планки от Ел Енерджи 03 ЕООД
32. Сертификат за качество за контролна кутия и мълниеприемна мачта от Ел Енерджи 03 ЕООД

126.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

33. Декларация за съответсвие за луминисцентен осветител Серия Т Марели ЕООД
34. Декларация за съответсвие за луминисцентен осветител Серия М Марели ЕООД
35. Декларация за съответсвие за луминисцентен осветител Серия W Марели ЕООД
36. Декларация за съответсвие за луминисцентен осветител Серия S Марели ЕООД
37. Декларация за съответсвие за лминисцентен осветител Серия А 1 Марели ЕООД
38. Декларация за съответсвие за луминисцентен осветител Серия Е Марели ЕООД
39. Декларация за съответсвие за луминисцентен осветител Серия А 2 Марели ЕООД
40. Декларация за съответсвие за осветително тяло REAL Lighting
41. Декларация за съответсвие за осветително тяло със собствен източник Елби Лайт ЕООД
42. Декларация за съответсвие за влагозащитени луминисцентни осветителни тела Елби Лайт ЕООД

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чобаджийски, Байкушев ЕООД

УЧАСТНИК: Петър Байкушев-управител
/име, длъжност/

127.

000330

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX EPS 70F Fassadendämmplatte weiss

Бяла фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

БДС EN 13163

Обозначителен код:
EPS – БДС EN 13163–T2–L2–W2–S2–P4–BS150–CS(10)80–WL(T)2;
Коефициент на топлопроводност λ = 0,032 W/mK

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя Стиросаур АД – с. Ведраре и

протокол от първоначално изпитване на типа на продукта по Система 3
№ ПИТ-ЕС-190-2/24.09.2008 г., издаден от НИИСМ гр.София.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и други се прилагат отделно.

Година на поставяне на CE маркировката: 09.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 20.11.2012 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

128.

000329

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно чл.24 от НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 18/2012 г.)

Производителят

РЬОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

декларира, че строителният продукт:

KARBON Лепило за топлоизолационни плочи от EPS

- произведен от РЬОФИКС ЕООД във Фабриката за производство на сухи строителни смеси в град Септември, ул. Спартак № 10
- предназначен за лепене на фасадни топлоизолационни плочи от експандиран (EPS-F) бял полистирен.

Продуктът е в съответствие с БДС EN 998-1:2010, Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС, НСИСОССП и приложение ZA 1 към стандарта БДС EN 998-1:2010.

Протокол на № 037/10.05.2013 г. от първоначално изпитване на типа на продукта, проведено във вътрешнозаводска лаборатория по Система 4.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировката: 13.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември.29 Май 2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул. Спартак №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@rofix.com

129

CE

karbon nova

000328

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

съгласно чл.24 от НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 18/2012 г.)

Производителят

РЬОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

декларира, че строителният продукт:

KARBON Лепило и шпакловка за топлоизолационни плочи от EPS

- произведен от РЬОФИКС ЕООД във Фабриката за производство на сухи строителни смеси в град Септември, ул. Спартак № 10
- предназначен за лепене на фасадни топлоизолационни плочи от експандиран (EPS-F) бял полистирен.

Продуктът е в съответствие с БДС EN 998-1:2010, Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС, НСИСОССП и приложение ZA 1 към стандарта БДС EN 998-1:2010.

Протокол на № 038/10.05.2013 г. от първоначално изпитване на типа на продукта, проведено във вътрешнозаводска лаборатория по Система 4.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировката: 13.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември,29 Май 2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. Спартак №10
тел.: 034/ 405900 факс: 034/ 405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

150.

000327

RÖFIX

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

с Директивата за строителни продукти

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларира на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Армираща мрежа

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма „Толнатекст" Унгария и е притежател на следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, A-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе" №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS и MW

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС и НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 7/2011 г.).

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган № 1139-CPD-0162/04.

Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009 и сертификат за собствен производствен контрол 0035/04, издадени на производителя.

Протокол на НИИСМ №625/19.09.2006 г. от първоначално изпитване на типа на продукта за външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS).

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировка: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 27.07.2012 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

РЬОФИКС ЕООД
гр. Септември, ул. "Спартак" №10
тел./034/ 405900, факс 034/ 405830
e-mail: office.bg@rufix.com

131

000326

karbon nova

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 319520BG

Тип на продукта
Мазилка с органични свързващи вещества

Уникален идентификационен код на типа продукт
Karbon силикатна мазилка

Предвидена употреба
Мазилка с органични свързващи вещества за употреба като външно покритие върху стени, колони, преградни стени и тавани

Производител
"Kreisel – Technika Budowlana Sp z.o.o • ul. Szeregow 23, • 60-462 Poznan/Полша
Вносител
РЬОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 3
Нотифицираният орган
TECHNIKY A YKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA S.P.
Prosecka 76
19000 Praha 9

Компонент на топлоизолационна/и комбинирана/и система/и:
DOP 319521: TURBO-Z-SA Топлоизолационна система ETA – 07/0192

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Проницаемост на водни пари	V1	EN 15824: 2009
Абсорбция на вода	W3	
Адхезия/сцепление	≥ 0,3 MPa	
Дълготрайност (мразоустойчивост)	Коефициент на водопропускливост съгласно EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m^2.h0,5)	
Коефициент на топлопроводност	NPD	
Реакция на огън	B-s1, d0 (при употреба върху минерални основи)	
Опасни вещества	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, за който се издава тази декларация за експлоатационни показатели, съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на вносителя от:

инж. Красимир Христов - Управител на Рьофикс ЕООД

(име, длъжност)

гр. Септември, 11. 04 2014 г.

(място и дата на издаване)

"РЬОФИКС" ЕООД
гр Септември, ул "Спартак"№10
тел.: 0343/65030, факс: 0343/40593
e-mail: office@robix.com

132

CE

karbon nova

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, инж. Красимир Христов управител на „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларира на собствена отговорност, че строителният продукт

KARBON TYNKOLIT-T 330

Грунд за завършващи полимерни и мозаечни мазилки

за който се отнася тази декларация, е произведен от дъщерното предприятие на ФИКСИТ ХОЛДИНГ Kreisel – Technika Budowlana Sp z o.o / Полша и притежава Европейски технически одобрения:

ETA - 07/0192, ETA - 07/0118

издадено въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от топлоизолационна система с EPS, MW и др.

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/EEC.

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган

№ 1020-CPD-020-021833.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта, информационният лист за безопасност и ръководството за полагане на фасадна топлоизолация.

Година на поставяне на CE маркировката: 07.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 18.09.2013 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул "Спартак"№10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

133.

006324

EJOT®

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Анекс III от регулация на (ЕС) Nr. 305/2011 (регулация за строителни продукти)
Nr. 001/04-0023/2013/01

1.) Уникален идентификационен код на продукта – име/тип.
ejotherm STR U, *ejotherm* STR U 2 G

2.) Пртиден, сериен номер или друг елеметн указващ индентифицирането на строителния продукт , както се изисква съгласно член 11 (4):
Типа и пратидния номер са указани на опаковката.

3.) Предназначения и употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:
Пластмасов Дюбел с Винт за закрепване на топлоизолационни системи в бетон и зидарии, категория на приложение: A,B,C,D,E
Дължини на дюбелите: от 115мм до 455мм (*ejotherm* STR U / STR U 2G)

4.) Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11 (5):
„ЕЙОТ Баубефестигунген" - EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

5.) Когато е приложимо, Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чийто мандат включва задачите, посочени в член 12 (2).:
Не е приложимо.

6.) Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V.:
Сиситема 2+

7.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт.:
Не е приложимо.

8.) В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който Европейско Техническо Удобрение/Оценка е била издадена:
DIBt,(Deutsches Institut für Bautechnik) Немски Институт за Строителство издава ETA-04/0023 на база ETAG 014. Нотифицираната структура MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut NB 0672 извършва контрол, като трета страна по система 2 + и издаде сертификата за фабричен производствен контрол номер 0672-CPD-0045.

9.) Декларирани показатели:

Основни характеристики	Показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Усилия на опън Characteristic tension resistance N_{Rk}	see ETA-04/0023 annex 11, table 7	ETAG 014: 2011
Изместване плътност Displacement	see ETA-04/0023 paragraph: 4.2.4, table 4.1	ETAG 014: 2011
Точково топлопреминаване Point thermal transmittance	see ETA-04/0023 paragraph: 4.2.5, table: 4.2	EOTA TR 25
Твърдост на периферията Plate stiffness	see ETA-04/0023 paragraph: 4.2.6, table 4.3	EOTA TR 26

10.) Показателите на продукта, посочени в точка 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 9. Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на Производителя::

Dr. Frank Dratschmidt / Управление
(Име и Длъжност)

Bad Laasphe, den 08.07.2013
(Място и Дата)

(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

134

000323

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 2223

Тип на продукта

Мазилка с органични свързващи вещества

Уникален идентификационен код на типа продукт

RÖFIX Buntsteinputz Мозаечна мазилка

Предвидена употреба

Мазилка с органични свързващи вещества за употреба като външно покритие върху стени, колони, преградни стени и тавани.

Производител

РЬОФИКС АД • Бадщрасе 23 • A-6832 Рьотис
РЬОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

Нотифицираният орган

Wien Zert (MA 39),
Rinnböckstraße 15,
1110 Виена
1139

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Коефициент на дифузия на водни пари	V2 средна	EN 15824:2009
Абсорбция на вода	W3 ниска	
Адхезия/сцепление	≥ 0,3 MPa	
Дълготрайност (мразоустойчивост)	Коефициент на водопропускливост съгласно EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m²·h0,5)	
Коефициент на топлопроводност	NPD	
Реакция на огън	B - s1, d0 (при употреба върху минерални основи)	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Български Райхълтев ООД
МОНОЛИТСТРОЙ

000322

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

(Име и длъжност)

"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул."Спартак"№10
тел.: 0343/ 405800, факс: 0343/ 405929
e-mail: office.septemvri@roofix.com

гр. Септември, 27.02.2014

(място и дата на издаване)

(подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

136.

000321

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 2181

Тип на продукта

Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Уникален идентификационен код на типа продукт

RÖFIX 620

Предвидена употреба

Разтвор с общо предназначение за мазилка (GP) за вътрешно и външно приложение

Производител

РЬОФИКС АД • Бадщрасе 23 • A-6832 Рьотис РЬОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 998-1:2010
Абсорбция на вода	W 2	
Коефициент на дифузия на водни пари	ок. 30	
Якост на сцепление при опън	0,25 N/mm²	
Коефициент на топлопроводност (таблична стойност)	λ10,dry,mat ≤ 0,67 W/(m ·K) за P=50%λ10,dry,mat ≤ 0,76 W/(m ·K) за P=90%(таблични стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

137.

000320

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

(Име и длъжност)

"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември, ул."Спартак"№10
тел.: 0343/40593; факс: 0343/40593
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 17.07.2013

(място и дата на издаване)

(подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

138.

000319

TITAN

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 023-9-CPD

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Варовиков Портландцимент CEM II/ B-L 32,5 R
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Варовиков Портланд цимент CEM II/ B-L 32,5 R-1950-CPD-023-9/30.05.2009
Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
Приготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и други.
3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
„Златна Панега Цимент" – АД, Адрес: с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул. „Шипка" №2, тел.0778820 152
4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не е приложимо
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в РСП приложение V:
Система 1+
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Нотифицираният орган по сертификация на продукти № CPD05-NB1950 от 17.09.2007 г., извършва определянето на типа продукт въз основа на изпитването на типа (включително вземане на проби), първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, на непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и на контролно изпитване на проби, взети преди пускането на продукта на пазара по система 1 + и издаде сертификат за постоянството на експлоатационните показатели.
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновени цименти (под класове), състав и композиция	CEM II	EN 197-1:2011
Якост на натиск - ранна, Mpa	≥ 10	
Якост на натиск - крайна, Mpa	≥ 32.5	
Начало на свързване, мин	≥ 75	
Обемопостоянство - разширение	≤ 10	
Съдържание на сулфати, %	≤ 3.5	
Съдържание на хлориди, %	≤ 0.10	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

с. Златна Панега

ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМ

Константинос Николау
Директор Завод
TITAN

Маркировката "CE" е поставена за първи път на продукта през 2009г.
Продуктът съдържа добавка, редуцираща съдържанието на водоразтворим хром шест(Cr6+) съгласно Регламент ЕО 1907/2006

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

155

006318

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Aquis Грунд антикорозиен водоразредим

е в съответствие с:

- ТС 52 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Притежава здравна оценка за приложимост, издадена от Национален център по опазване на общественото здраве. Документът е с изходящ
- № 5962-2545/121206 и копие от него може да се предостави на клиента при поискване.
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 52 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен Директор: .....

/ инж.В.Василев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

000317

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният : Иван Димитров Ненов
Управител на фирма "ЛИИВ 1" ЕООД с адрес на управление:
гр. Банкя, ул."Ручей" №35

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът:

Грунд

Произведен в София гр.Банкя , за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN ISO 787-9 ; БДС EN ISO 1524 ;– БДС EN ISO 2811-1 БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 2431+AC; БДС EN ISO 3678; БДС EN ISO 4624; БДС EN ISO 1062-3- Изисквания за продукти за декоративни покрития.

И съответствието е оценено, съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основата на Протокол от първоначално изпитване

№ 36/20.01.2011г. – НИИСМ ЕООД – София
№ 36-1/20.01.2011г. – НИИСМ ЕООД - София

Указание за употреба:

Универсален Грунд се използва като свързващ мост между материали на циментова основа и декоративни покрития на основата на органични свързващи вещества разтворими във вода.

Може да бъде включен в топлоизолационна интегрирана система.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Управител: .....
/ Иван Ненов /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

316

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

№ 296401

Тип на продукта
Гипсова шпакловка

Уникален идентификационен код на типа продукт
PF 100 Гипсова шпакловка

Предвидена употреба
Гипсова шпакловка за вътре (EN 13279-1 - C7/20/2)

Производител
РЬОФИКС АД • Бадщрасе 23 • A-6832 Рьотис РЬОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • BG-4490 Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	EN 13279-1:2008
Изолация от пряк въздушен шум	NPD	
Топлинно съпротивление	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител
(Име и длъжност)

"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул."Спартак"№10
тел.: 0343/ 49550; факс: 0343/ 49509
e-mail: office.septemvri@roefix.com

гр. Септември, 01.07.2014
(място и дата на издаване)

(подпис)

ОРИГИНАЛ
roefix.com

142

000315

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Xpert Универсален грунд за стени

е в съответствие с:

- ТС 32 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 32 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....

/ инж.В.Василев/

043

000314

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator Life Style Интериорна боя бяла

е в съответствие с:

- ТС 4 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 4–2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе Производствен директор:.....

03.01.2012 г. / инж. В. Василев/

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

846

000313

Гутта България ЕООД

гр.София ул." Андрей Германов" №3
Тел. + 359 2 42 34 230
Факс. + 359 2 44 84 132

Декларация за експлоатационни характеристики (DoP): № 7768 - 0

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **7768**

2. Идентификация на строителния продукт: **GUTTABIT VA 4.0 (ГУТТАБИТ VA 4.0)**

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт

Хармонизирана техническа спецификация	Планирана употреба	
EN 13707:2004+A2:2009	**ОТГОВАРЯ**	Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. - Горен слой ; - Среден слой / Горен слой ; - Долен слой / Среден слой ; - Мостова (Еднопластова, Многопластова); - Коренно устойчива.
EN 13969:2004/A1:2006		Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни влагонепроницаеми мушами, включително битумни мушами за подземни части на сгради.
EN 13859-1:2010	**ОТГОВАРЯ**	Огъваеми хидроизолационни мушами. Подложни слоеве за покриви с малки прекъснати елементи
EN 13970:2004/A1:2006		Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни пароизолационни слоеве
EN 14695:2010		Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни хидроизолационни мушами за бетонни мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства.

4. Производител: Gutta Italia Srl Via Delle Industrie, 4 I - 24040 Filago (BG) Italy

5. Упълномощен представител: **Гутта България ЕООД "Андрей Германов" № 3 - 1360 - София**

Tel./Fax : +359 2 448 41 32 - Mail : office@gutta.bg

6. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт:

EN 13707:2004+A2:2009	AVCP 2+
EN 13969:2004/A1:2006	AVCP 2+
EN 13859-1:2010	AVCP 3
EN 13970:2004/A1:2006	AVCP 3
EN 14695:2010	AVCP 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

Според гореспоменатите AVCP системи, нотифицираните органи, или нотифицирана лаборатория, осъществил първоначалната инспекция на фабриката, на FPC, постоянен надзор, оценка и одобрение на FPC или първоначалните тестове за тип, след което те направи следното сертификат за съответствие на на производствения контрол или след доклада от изпитването.

Гутта България ЕООД

гр.София ул." Андрей Германов" №3
Тел. + 359 2 42 34 230
Факс. + 359 2 44 84 132

Хармонизирана техническа спецификация	Нотифициран орган / Лаборатория	Код за нотифициран	FPC номер / номер на документа
EN 13707:2004+A2:2009	SGS INTRON	0958	0958-CPD-DK029
EN 13969:2004/A1:2006			
EN 13859-1:2010		1211	
EN 13970:2004/A1:2006			
EN 14695:2010			

8. Европейската техническа оценка (E.T.A.): N.A.

9. Декларирани експлоатационни качества EN 13707:2004+A2:2009

Основни характеристики	изпълнение	единица мярка	толеранс
Вид и състав на битума	модифициран полимер битум (АПП)	модел	
Студено гъвкавост	-5	°C	
Якост на опън L	400	N/5 cm	-20 %
Якост на опън T	300	N/5 cm	-20 %
Удължение при скъсване L	35	%	-15 ass
Удължение при скъсване T	35	%	-15 ass
Сила на скъсване с пирон L	120	N	-30 %
Сила на скъсване с пирон T	120	N	-30 %
Устойчивост на огън	F покрив		
Реакция на огън	F		
Опасни вещества	Виж заб. 1		

EN 13859 - 1:2010

Основни характеристики	изпълнение	единица мярка	толеранс
Водонепромокаемост	60	kPa	
Студено гъвкавост	-5	°C	
Якост на опън L	400	N/5 cm	-20 %
Якост на опън T	300	N/5 cm	-20 %
Удължение при скъсване L	35	%	-15 ass
Удължение при скъсване T	35	%	-15 ass
Сила на скъсване с пирон L	120	N	-30 %
Сила на скъсване с пирон T	120	N	-30 %
Устойчивост на огън	F покрив		
Реакция на огън	F		
Опасни вещества	Виж заб. 1		

Виж заб. 1: Този продукт не съдържа азбест или катранени съставки. Тъй като няма европейски метод за изпитване на разположение няма декларация за изпълнение за поведение и извличане и не може да се направи.

10. Изпълнението на продукта, посочени в точки 1 и 2. е в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя чрез упулнумощен представител:

ГУТТА БЪЛГАРИЯ ЕООД
СОФИЯ
SOFIA
GUTTA BULGARIA EOOD

Бойко Босев

търговски директор

София , 01.07.2013

Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

Декларация за съответствие

Долуподписаният ЕТ „Д-Р Комерсиален Бл-9 ул. Кръшево 20
(наименование на дружеството/ фирмата производител или неговия представител)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът поцинкована ламарина
(наименование и търговска марка, тип или модел, № на партидата, изпадката (пробата) или серията)
№ 00656
(евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния (те) стандарт (и), техническо одобрение (ТО) или друг (и) нормативен (ни) акт (актове)
DX 51D NAC;
(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите), ТО или другите) нормативен(и) акт(актове)

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието

име (наименование), адрес и идентификационен номер на упълномощено лице за оценяване на съответствието (когато се изисква)

номер и дата на издадени сертификати, технически одобрения и протоколи от изпитване (в случай че има такива) № 4102974 ; 01.10.2010

специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация) (може да се приложат отделно към декларацията)

година на поставяне на маркировката "СЕ"

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

03.08.2011
(място и дата на издаване)

(фамилия, длъжност и подпис на производителя или негов представител)

КОМЕРС МЕТАЛ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

147.

ArcelorMittal SKOPJE (CKM) AD
16th Makedonska brigada str. No.18
1000 Skopje, Republic of Macedonia
tel ++ 389 02/3243-900
fax ++ 389 02/3243-936

ФАБРИЧКА ПОТВРДА ЗА КВАЛИТЕТ БР.
MILL'S TEST CERTIFICATE NO. 4102974
(CERTIFICATE OF QUALITY)

ACC TO EN 10204/2.2

ArcelorMittal

ДАТА / DATE 01.10.2010 год.
СКОПЈЕ SKOPJE
Заклучок бр. 5036
Contract No.
Lot 148/HDGC
Strana / Page : 1/1

Нарачател - Customer: TO WHOM IT MAY CONCERN
Адреса - Address
Нарачка број - Order No. 410148
Испратница број - Dispatch Note 4102974
Број на вагон - Wagon Number CO 4962 AP/ CO 4725 EK
Производот: Product: Pocinkovan - Hot Dip Galvanized

Испитувања по: EN 10142/10143
Technical delivery conditions:

ADEDNUM 410148

МЕХАНИЧКИ ОСОБИНИ MECHANICAL PROPERTIES

Позиција Item No.	КОТУР БРОЈ COIL No.	ШАРЖА БРОЈ HEAT No.	КВАЛИТЕТ QUALITY	ДИМЕНЗИИ DIMENSIONS (mm)	ТЕЖИНА WEIGHT GROSS (kg)	ТЕЖИНА WEIGHT NETO (kg)	ГРАНИЦА НА ЗАТЕГНУВАЊЕ YIELD POINT Reh (N/mm2)	ЦВРСТИНА НА ЗАТЕГНУВАЊЕ TENSILE STRENGTH Rm (N/mm2)	ИЗДОЛЖУВАЊЕ ELONGATION A (%)	ДЛАБОКО ИЗВЛ. DEEP DRAWING (mm)
002	1006565/1	915280	DX51D-NAC	0.50x1000xL	5360	5300	260	365	31.30	-
001	1006586/21	0C031454	DX51D-NAC	0.40x1000xL	5190	5130	247	338	32.50	-

ВКУПНА ТЕЖИНА -TOTAL WEIGHT 10550 10430 kg

ХЕМИСКИ СОСТАВ - CHEMICAL COMPOSITION

C 10^{-2} %	Si 10^{-2} %	Mn 10^{-2} %	P 10^{-3} %	S 10^{-3} %	Cu 10^{-3} %	Al 10^{-3} %	Ni 10^{-3} %	V 10^{-3} %	N 10^{-3} %	Cr 10^{-2} %		ПАСИВИЗИРАН CHROMATED	НАМАСЛЕН OILED	ДЕБЕЛИНА НА ЦИНКОВ СЛОЈ MASS OF COATING Zn (Gr/m²)	Zn- ПРИЛЕПУВАЊЕ Zn- ADHESION
6	3	29	9	20	-	52	-	-	6	-	-	Yes	No	140	GOOD
5.	2	26	10	11	-	42	-	-	5	-	-	Yes	No	140	GOOD

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА А.Д. СКОПЈЕ
RZ TECHNICAL CONTROL A.D. SKOPJE
TECHNICAL CONTROL AD - Skopje, ISO 9001:2008 CERTIFIED BY LRQA, CERTIFICATE No. FM 22983

Верно с оригиналот

ArcelorMittal - Skopje, ISO 9001:2008 CERTIFIED BY BSI, CERTIFICATE No. FM 53471

FROM :ET "MARIA GROZDANOVA" FAX NO. :078861048805 7 Jul. 11 2011 02:17PM P1

fibran

000309

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и Адрес на Производителя:

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД

Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, София 1404
ул. Околовръстен път 33
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09, 850 40 90, 850 40 91
E-mail: fibran@fibran.bg

Фабрика:
ФИБРАН България АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, Русе 7000,
Източна Промишлена Зона
бул. Тутракан 100
Тел./ Факс: +359 82 846 460
E-mail: factory@fibran.bg

Описание на продукта:

Термоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS), с дебелина вариращa от 20 до 100 мм, с търговско наименование **FIBRAN*xps*** (**ФИБРАН *xps***). Продуктите **FIBRAN*xps*** са предназначени за топлоизолация на сгради. Точното описание на всеки продукт е дадено в допълнителна таблица.

Условия, на които отговаря продуктът:

Продуктите **FIBRAN*xps*** се произвеждат съгласно директива 89/106/EEC и съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизиран Европейски Стандарт EN 13164.

Институти – Нотифицирани органи:

Първоначалните типови изпитвания на продуктите **FIBRAN*xps*** са проведени в Нотифицираните институти:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Лохамер Шлаг 4
82166 Грефелфинг, Германия
Идентификационен номер: 0751

Институт за изпитване на строителни материали, Хановер (MPA BAU)
Нинбургер Щрасе 3
30167 Хановер, Германия
Идентификационен номер: 0764

Година на поставяне на CE маркировка:

2007

Име и длъжност на упълномощеното лице:

Стела Хадираку - R & D Мениджър

Копието е с оригинала

МОНОКИТСТРОЙ
ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис: Байкушев

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran

000308

No	**BG-1008-001**
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	FIBRANxps ETICS GF
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	ETICS GF 20 - 30
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal insulation for buildings (ThIB)
	XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)200-DS(TH)-WL(T)1,5-WD(V)3
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str., 1404, Sofia, Bulgaria
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 3
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751

Хармонизиран стандарт: EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	20 - 30
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,033
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	≤1,5
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	200
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,033
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
R_D [m² K/W]	0,6	0,75	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	3,60	4,20

Име: Boris Radulov

Длъжност: Deputy Executive Director

Място: Sofia

Дата: 01.07.2013

Подпис:

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград ВЯРНО С ОРИГИНАЛА Байкушев ООД

Този продукт съдържа Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)

1500

ДЕКЛАРАЦИЯ

000307

Долуподписаният, **Иннонова ООД**
(име на производителя(дружеството/фирмата) или неговия упълномощен представител)

..... гр. Благоевград, ул. Струмица 12.....
(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

PVC прозорци РОЛПЛАСТ STANDART
ASAS –Maxi Royal System
(наименование ,вид, идентификация,употреба,стойности на характеристиките и класове на продукта,когато се изискват от техническата спецификация)

произведен в

Ролпласт ЕООД , гр. София ,ул.Кукуш N1
(адрес на производство на продукта)

от **Сертифициран дистрибутор на Ролпласт ЕООД – Иннонова ООД**

за който се отнася тази декларация , е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със стандарт

БДС EN 14351-1:2006 (важи за прозорци и външни врати)

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Продуктът притежава следните характеристики:

- 5 камерен профил Ролпласт STANDART ASAS – Maxi Royal System с коефициент на топлопреминаване **Uf - до 1,3 W/m2K**
- строителна ширина на профила – 70мм
- цвят бял
- обков Winkhaus – Германия
- стъклопакет 24мм /4+16+4/ нискоемисийно стъкло флоатно стъкло с газ аргон и **Ug = 1,1 W/m2k**

Година на поставяне на маркировка за съответствие CE: 2009
Декларирам , че ми е известна отговорността , която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. Благоевград 04.12.2012г.
(място и дата на издаване)

Кирил Качулов, управител
(фамилия, длъжност и подпис на производителя)

МОНОЛИТСТРОЙ ... Благоевград ... Байкушев ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, **Ролпласт ЕООД**
(име на производителя(дружеството/фирмата) или неговия упълномощен представител)

..... гр. София ,ул.Кукуш N1.....
(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

PVC прозорци РОЛПЛАСТ STANDART
ASAS –Maxi Royal System
(наименование ,вид, идентификация,употреба,стойности на характеристиките и класове на продукта,когато се изискват от техническата спецификация)

произведен в

Ролпласт ЕООД , гр. София ,ул.Кукуш N1
(адрес на производство на продукта)

за който се отнася тази декларация , е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със стандарт

БДС EN 14351-1:2006 (важи за прозорци и външни врати)

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
Декларацията се издава въз основа на :

- Сертификат / Протокол за първоначално изпитване на типа на продукта
  № 11-002479-PR02 – 06.12.2011, издаден за ift Розенхайм – производител на PVC профили РОЛПЛАСТ STANDART – ASAS – Maxi Royal System
  № 228 7019950-1-2 - 18.11.2008, издаден от ift Розенхайм – нотифициран орган за оценка на съответствието /обков/
  № 601 42849e - 22.12.2010, издаден от ift Розенхайм – нотифициран орган за оценка на съответствието /стъкла с газ Аргон/
  № 601 37093 - 19.03.2009, издаден от ift Розенхайм – нотифициран орган за оценка на съответствието /стъкла с въздух/

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чобаджийски, Байкушев ООД

1/2.

000305

ЗАБЕЛЕЖКА

Декларираме, че произведения продукт е аналогичен на тествания и притежава същите технически характеристики. При неспазване инструкциите за производство на системния доставчик или при несъответствие с поставените изисквания към крайния продукт и значителни разлики между тествания такъв и произведения краен продукт, РОЛПЛАСТ ЕООД се задължава да подложи продукта на нови изпитвания и да не използва резултатите от изпитванията , проведени от ift Розенхайм.

Година на поставяне на маркировка за съответствие CE: 2009
Декларирам , че ми е известна отговорността , която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. София 02.10.2012г.
(място и дата на издаване)

Светлин Николчев - Управител
(фамилия, длъжност и подпис на производител или представител)

Вярно с оригинала

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Кръстаджийски, Байкушев ООД
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

155

KOREKT M – Mariana Ahchiyska Co.

TRANSLATION SERVICES

66 V. Levski Blvd, Sofia, Bulgaria, Phone +359 2/987 11 61, Phone/Fax +359 2/987 28 57, Cell +359 88 618 18 74
E-mail: korektm@abv.bg; korekt_m@mail.bg

Превод от английски език

РОЛПЛАСТ
Централен офис: София, Кукуш 1; тел.: (02) 812 69 21; факс: 02/ 812 69 61

GUARDIAN OROSHAZA Kft.
(H-5900 Oroshaza Csorvasi ut. 31)

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

GUARDIAN OROSHAZA Kft. (H-5900 Oroshaza Csorvasi ut. 31) с настоящето удостоверява, че

Флоат стъкло

Произвеждано от Гардиан Орошаза (Guardian Oroshaza), отговаря на изискванията на стандарт

EN 572-2

(Стъкло в градостроителството – основни бикарбонатни варовикови силикатни стъклени продукти – Част 2: Флоат стъкло)

Одобрен от CEN (Европейска Комисия по Стандартизация) на 1 април 2004
В допълнение към това, стъклото отговаря на изискванията за качество на „Гардиан Индъстриз", които са по-високи от изискванията на Стандартите на EN.
Орошаза, 23 март 2005.

Подпис: Золт Ердоши, Изпълнителен Директор
ПЕЧАТ НА „ГАРДИАН ОРОШАЗА"

Вярно с оригинала.
Подпис. Кръгъл печат на "Ролпласт" ЕООД.

Долуподписаната, Нина Иванова Николова, с настоящето удостоверявам верността и коректността на извършения от мен превод на приложения тук документ – Сертификат за качество. Преводът се състои от 1 (една) страница.

Заклет преводач: Нина Иванова Николова, ЕГН 6506154492

КОРЕКТ М М АХЧИЙСКА SOFIA

ЕВРОПОЛИТЕТРОЙ Благоевград
Подпис
Ивайловград, Байкушев ООД

154

KOREKT M - Mariana Ahchiyska Co.
TRANSLATION SERVICES
66 V. Levski Blvd, Sofia, Bulgaria, Phone +359 2/987 11 61, Phone/Fax +359 2/987 28 57, Cell +359 88 47 64 244
E-mail: korektm@abv.bg; korekt_m@mail.bg

(Превод от английски език)

Гардиън
Талхайм
Глас Сайънсис

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние от ГАРДИЪН Флахглас ГмбХ, Гардианщрасе 1, D-06766, Талхайм, с настоящото удостоверяваме, че

прозрачно флотационно стъкло, ламинирано флотационно стъкло
и
всички стъкла с покритие
(продукти Low-E, Low-E 1.1 N, Low-E 1.1 NT, SUNGUARD®Solar, SUNGUARD®HP)

произвеждани и доставяни от ГАРДИЪН ФЛАХГЛАС ГмбХ
за които се отнася този сертификат съответстват на стандартите

EN 572-2, Ноември 1994

(Използвано в строителството – основни карбонатни варовикови силикатни стъклени продукти – Част 2: флотационно стъкло);

EN 1096-1, 1993

(Стъкла с покритие за използване в сгради; Част 1: Характеристики и свойства),
одобрени от CEN (Comite Europeen de Normalisation)

Тези продукти отговарят на изискванията на ГАРДИЪН за качество, които превишават изискванията по DIN.

ГАРДИЪН Флахглас ГмбХ
(подпис)
Ралф Грейнер
Маркетинг и употреба на продукти

Аз, долуподписаната, Елена Михайлова Захариева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ: Сертификат за съответствие. Преводът се състои от 1 страница.

Преводач: Вярно с оригинала

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
МОНОЛИТСТРОЙ 100 АД
Благоевград
Новодържийски, Байкушев

155.

Translation agency

Превод от немски език

сертифицирано от ift

ift- Сертификат за съответствие

Обков за прозорци

Група изделия	Обков за едноосови и двуосови прозорци и врати-прозорци
Продукт	autoPilot, activPilot, proPilot
Сфера на приложение	Системи с наличен канал за обкова
Максимално тегло на крилото	130 кг
Производител	Ауг. Винкхаус ГмбХ&Со.КД Август Винкхаус Шр. 1, 48291 Телгте
Производствена база	Ауг. Винкхаус ГмбХ&Со.КД Август Винкхаус Шр. 1, 48291 Телгте

С този сертификат удостоверяваме, че посоченият обков съответства на изискванията на програмата на **ift** за сертифициране на обков (QM328).
База за сертификата са изготвените от изпитвателната лаборатория група изделия на посочения обков. изпитания в контролната лаборатория по **EN 13126-8 : 2006-05** и **EN 1191 : 2000-08**. при съблюдаване на приложните диаграми. собствен производствен контрол на производителя и външен надзор на производството от Надзорната служба в посочените места на производство.
Сертификатът е валиден за срок от 5 години. Издаването на сертификата е свързано с редовен външен контрол на производителя.
Сертификатът може да се копира само в непроменен вид. За всички изменения на предпоставките за сертифициране трябва незабавно. писмено да бъде съобщавано на **ift**-Q-Zert. заедно с необходимите доказателства.
Съгласно правилника на **ift** за знаците. предприятието има право да обозначава обкова със знака „сертифицирано от ift".
Този сертификат съдържа 2 приложения:

1. Преглед на групата изделия
2. Заменяемост по **EN 14351-1 : 2006-03**

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград ОРИГИНАЛА Свободжийски, Байкушев ООД

ИНК ТБ-ООД, гр. София, ул. Граф Игнатиев 40, ет. 2, тел./факс: (02) 988 00 95; e-mail:

Вярно с оригинала

156.

WINKHAUS



EN 1191
EN 12400
клас 2
дълготрайни функции на отваряне и затваряне



EN 14609
EN 14351-1
изпълнени
носеща способност за обезопасяващи съоръжения



EN 12046-1
EN 13115
клас 2
сили за отваряне и затваряне



EN ISO 9227
EN 1670
клас 4
антикорозионна защита

Розенхайм
18.11.2008
подпис/ не се чете
Андреас Мачи
Завеждащ ift- Служба за сертифициране и надзор

Договор №	228 7019950
База за изпитване	106 349841-8
Сертификат №	228 7019950-1-2
Валиден до	17.11.2013 г.

ift-Q-Zert
ift- Розенхайм ГмбХ
Теодор Гитл Шр. 7-9
83026 Розенхайм
Германия

DAR
Немски Акредитационен съвет
DAP-ZE-2288.06

IAF DAP
Member of Multilateral
Recognition Arrangement
DAP-ZE-2288.01

Вярно с оригинала

МОНОСТРОЙ
Благоевград
ПАВЕЛ ОРИГИНАЛЕН
Подпис: Байкушев ООД

157.

Приложение 1 стр.1
Сертификат №: 228 7019950-1-2
Производител: Ауг. Винкхаус ГмбХ&Со.КД
Дата на издаване: 18.11.2008

Включени в сертифицирането групи изделия за системи прозорци и прозорци- врати с подходящ канал за обкова

№	Тип изпълнение на щангите	Тип обкова система	Описание на изпълнението на типа обков от страната на касата: Горна връзка (ножица)	Панта ножица	Ъглова панта	Ъглов лагер	Тегло на крилото	Класификация в съответствие с доказателства по EN 13126-8: 1 Категория потребление	2 Дълготрайна функционална годност	3 Маса в кг	4 Огнеустойчивост	5 Безопасно използване	6 Устойчивост на корозия	7 Предпазно действие	8 Приложение	9 Контролен размер/ ниша
1	activPilot H 100	activPilot H 100	SH 2.18-13	SL.H.18-12	FL.H. 18/13-12	EL.H. 18-12	100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	900/2300
2	autoPilot H 100	autoPilot H 100	SWTF 40-18/9-12	SWTF 18-12	FWTA 18/9-12	EWTA 18-12	100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	900/2300
3	autoPilot H 100	autoPilot H 100	SRV 30-9-Z	ohne	FV-1 mit FSV-1	EV-1-Z	100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	900/2300
4	autoPilot K 100	autoPilot K 100	SW40-20/13	SWS 3-6	ESV 6-3-16	FK 20-6-20	100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	1300/1201
5	activPilot K 130	activPilot K 130	SK2.20-13	SL.KB.3-6	ESVW 6-3-16	FWV 20-13	130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/1201
								-	4	130	0	1	4	-	8	900/2300
6	activPilot K 100	activPilot K 100	SK2.20.13	SL.KS.3-6	EL.K. 6-3-16	FL.KA. 20-6-20	100 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	1300/1201
								-	4	100	0	1	4	-	8	900/2300
7	autoPilot K 130	autoPilot K 130	SW 20-13	SWB 3-6	ESVW 6-3-16	FWV 20-13	130 kg	-	4	130	0	1	4	-	8	1300/1201
								-	4	130	0	1	4	-	8	900/2300
8	activPilot K	activPilot K	SVV	ohne	FVV	EVV	90 kg	-	4	100	0	1	4	-	8	1300/1201
9	activPilot K	activPilot K	SK.U 2.20-13	SL.K.U.3-3	EL.K.U 3-3	FL.K.U.6	70 kg	-	4	70	0	1	4	-	8	1300/1201

Спазва се техническата документация на производителя на обкова, в частност- съответните приложни диаграми.

ООО Машиностроителен завод Банкя

Вярно с оригинала

000300

ift- Zert, Розенхайм

Приложение 2 стр.1
Сертификат № 228 7019950-1-2
Производител: Ауг. Винкхаус ГмбХ&Со.КД
Дата на издаване: 18.11.2008

Указания за заменяемостта на оценения по програмата на ift за сертифициране обков в строителни елементи по EN 14351-1:2006-07

№	Характеристики	Технически норми	Заменяемост
1	Устойчивост при натоварване от вятър	EN 12211	Да*
2	Устойчивост при натоварване от сняг	-	Не
3	Поведение при пожар	EN 13501-1	Не
4	Пожарозащита отвън	EN 13501-1	Не
5	Плътност при проливен дъжд	EN 1027	Да*
6	Опасни субстанции	-	Не
7	Якост на удар	EN 13049	Да**
8	Носеща способност за обезопасяващи съоръжения	EN 14609 или EN 948	Да**
9	Способност за освобождаване	EN 179, EN 1125, prEN 13633 или prEN 13637	Не
10	Шумозащита	EN ISO 140-3	Да* при вземане под внимание на № 13
11	Коефициент на топлопреминаване	EN ISO 10077 или EN ISO 12567	Да
12	Излъчваща способност	EN 410	Да
13	Преминаване на въздух	EN 1026	Да*
14	Сили за отваряне и затваряне	EN 12046	Да*
15	Механична здравина	EN 14608 и EN 14609	Да
16	Вентилация	EN 13141-1	Да
17	Препятстващи преминаване на изстрел	EN 1522 и EN 1523	Не
18	Препятстващи въздействие от експлозия	EN 13124-1 и EN 13123-1	Не
19	Дълготрайни функции на отваряне и затваряне	EN 1191	Да***
20	Поведение при разлики в климата	ENV 13420, EN 1121 (за външни врати)	Да
21	Препятстващи взлом	ENV 1628, ENV 1629 и ENV 1630	Не

* при сравнително изпитание на калибриран изпитателен стенд
** при сравнително изпитание на изпитателен стенд
*** Заменяемост на обков по отношение на дълготрайните функции

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

159

Системите на обков трябва да отговарят на всички изисквания на настоящата програма за сертифициране.
Обковът и системите за закрепване трябва да са технически сравними.
Технологичните характеристики (допустимо тегло на крилото и брой цикли) на заменящата система на обков трябва да са минимум равностойни на системата на обков, използвана при първоначалното изпитване по EN 14351-1. Посочена е заменяемост на сертифицираните системи обков, при спазване на онези норми за строителните елементи по EN 14351-1, за които вече има доказателство по EN 1191.
Въпреки това заменяемостта е в сферата на отговорност на производителя.
В рамките на системи Shared или Cascading, при замяната на обков следва да се спазват договорните условия на доставчика на системите.

ДОЛУПОДПИСАНАТА ЗОЯ БОГДАНОВА МОТКОВА, ЕГН 5301076274, УДОСТОВЕРЯВАМ ВЕРНОСТТА НА ИЗВЪРШЕНИЯ ОТ МЕН ПРЕВОД ОТ НЕМСКИ НА БЪЛГАРСКИ НА ГОРНИЯ ДОКУМЕНТ –СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ. ПРЕВОДЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ 5 /ПЕТ/ СТРАНИЦИ.

Зоя

Вярно с оригинала

МОНОЛИТСТРОЙ
Благоевград
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

160.

KOREKT M - Mariana Ahchiyska Co.
TRANSLATION SERVICES
66 V. Levski Blvd, Sofia, Bulgaria, Phone +359 2/987 11 61, Phone/Fax +359 2/987 28 57, Cell +359 88 47 64 244
E-mail: korektm@abv.bg; korekt_m@mail.bg

(Превод от английски език)

Доказателства за експлоатационни качества
Поведение при стареене на изолационни стъклопакети
по DIN EN 1279-3

Протокол от изпитване 601 42849e

Клиент: Ролпласт ЕООД
ул. Кукуш 1
1309 София
България

Продукт	Изолационни стъклопакети – с газов пълнеж
Обозначение	Изолационни стъклопакети – с газов пълнеж Ролпласт
Външни размери (ш х в) в мм	350 x 500
Конфигурация в мм	4 / 12 / 4
Дистанционни елементи	Алуминиева дистанционна лента 11.56 мм, фирма Хелима
Уплътнители	
Външен	Полисулфид PS 200, фирма Кьомерлинг
Вътрешен	Полисобутилен GD 115, фирма Кьомерлинг
Специфични особености	-/-

Изолационните стъклопакети отговарят на изискванията на DIN EN 1279-3

ift Розенхайм
22 декември 2010 г.

(Подпис)	(Подпис)
Инж. Карин Лайб Завеждащ отдел Изпитвания Строителни материали и полуготова продукция	Инж. Рита Санфтл Служител оперативни изпитвания Изпитвания на материали

1. Цел

1.1 Описание на изпитвания образец

Строителен елемент	Изолационен стъклопакет с газов пълнеж
Производител	Ролпласт ЕООД, BG-1309 София
Дата на производство	7 юли 2010 г.
Обозначение на продукта	Изолационни стъклопакети – с газов пълнеж Ролпласт

Вярно с оригинала

КОРЕКТ М М. Ахчийска SOFIA BULGARIA Български превод

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА Подпис Ахчийски, Байкушев ООД

Външни размери (ш х в) в мм	350 x 500
Обща дебелина в мм	Около 20
Конфигурация в мм	4 / 12 / 4
Дистанционни елементи	
Материал/производител	Алуминиева дистанционна лента 11.56 мм, фирма Хелима
Ъглови съединителни елементи	4 х огънати включително прав метален съединител (ЕК Едуард Кроненберг VB 1156), без допълнителна бутилация на съединението на задната страна на дистанционния елемент
Влагоотнемащо вещество	
Тип/производител	Цеолит 3А, Цеолан NA 3, фирма Недекс
Количество/тип влагоотнемащо вещество	Около 29 грама
Уплътнителна система	На две нива
Външен	
Тип/производител	На основата на полисулфид, PS 200, фирма Кьомерлинг
Модел	Дебелина на уплътнителя на гърба на дистанционния елемент: около 3.5 мм до 5.0 мм
Вътрешен	
Тип/производител	Полисобутилен GD 115, фирма Кьомерлинг
Модел	Видима ширина на бутила: около 4.0 мм до 6.0 мм Количество на бутила :около 3.0 g/m, от едната страна
Покритие	Няма
Запълване на кухината с газ	По инструкции от производителя
Вид газ	Аргон
Номинален обем	90
Запушалка за пълнене с газ	Няма
Особености	-/-

Описанието е въз основа на оглед на опитния образец в ift.
Обозначенията/цифрите, както и спецификациите на материалите са предоставени от клиента.

2. Процедура

2.1. Вземане на образец

Изпитвателните образци бяха произведени и подбрани от клиента.

Брой	10 броя
Доставени на	26 юли 2010 г.
Регистрационен номер	28577

2.2. Методи

Основа	
DIN EN 1279-3: 2003-05	Стъкло за строителството – Изолационни стъклопакети – Част 3: Метод на дългосрочни изпитвания и изисквания за

	скорост на газовата утечка и за отклонения в концентрацията на газ
Гранични условия	В съответствие със стандартите
Отклонение	Нямаше отклонения от метода и условията на изпитване

2.3 Изпитвателна апаратура

Помещение за циклични изпитвания	Уред N 22601
Помещение за постоянни климатични условия	Уред N 22173
Камера за нормални климатични условия	Уред N 22040
Газова инсталация	Уред N 20339
с газов хроматограф	Уред N 20351

2.3 Изпитване

Дата/период	26 юли 2010 до 13 октомври 2010 г.
Изпитващ персонал	Рита Сантфл, Томас Едер

3. Подробни резултати

3.1. Резултати по DIN EN 1279-3

Резултатите за скорост на газовата утечка за газ аргон са отразени в таблица 1.

Таблица 1 Резултати за скорост на газовата утечка

Мостра номер	Скорост на газовата утечка L_i в % a^{-1}	Измерена концентрация на газ c_i в об. %	Номинална концентрация на газ $c_{i,0}$ в об. %	Разлика ($c_i - c_{i,0}$) в об. %
1	0.61	95	90	+5
2	0.63	95	90	+5
Изисквания	$L_i < 1.00$ % a^{-1}	----	----	Разликата трябва да е в рамките на $c_{i,0}$ (-5/+10) об.%

4. Оценка

Обобщените резултати са следните:

- Измерени индивидуални стойности по DIN EN 1279-3	0.61 % a^{-1} 0.63 % a^{-1}
- Изисквания по DIN EN 1279-3 за поне две отделни стойности	$L_i < 1.00$ % a^{-1}

Въз основа на резултатите, представени в таблица 1, изолационната стъклена система

Изолационни стъклопакети с газов пълнеж Ролпласт

отговаря на изискванията на DIN EN 1279-3.

5. Обобщение на изпитвателен протокол N 601 42849e от 22 декември 2010 г.

Изолационни стъклопакети -
Оценка на скоростта на газовата утечка и концентрацията на газ
определени в съответствие с DIN EN 1279-3

За подробни данни вижте изпитвателния протокол.

Фирма	Завод
Ролпласт ЕООД	Ролпласт ЕООД
Ул. „Кукуш" 1	Ул. „Кукуш" 1
1309 София България	1309 София България
Описание на системата	Не е предоставена на изпитващия орган
Обозначение на продукта	Изолационни стъклопакети с газов пълнеж Ролпласт

Скорост на газовата утечка и концентрацията на газ:

Използван газ	Аргон			
Номер	1	2	3	4
c_i в %	95	95	95	95
$c_{i,0}$ в %	90	90	90	90
L в % /a	Nr	Nr	0.61	0.63

ift Розенхайм
22 декември 2010 г.
(Подпис)
Инж. Рита Санфтл
Служител оперативни изпитвания
Изпитвания на материали

Аз, долуподписаната, Елена Михайлова Захариева, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ: Протокол от изпитване 601 42849e. Преводът се състои от 4 страници.

Преводач:

Вярно с оригинала

КОРЕКТ М. М. АЛИЕВА SOFIA BULGARIA
МОНОМИТОС Благоевград
ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис
Чобанджийски, Байкушев ООД

000293

ОРГАН ЗА ТЕХНИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ

НОТИФИЦИРАН ОРГАН ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

1857

СЕРТИФИКАТ

ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

1857 - CPD - 01346

В съответствие с Директива 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност от 21 декември 1988 г. за хармонизиране на законите, наредбите и административните разпоредби на страните членки по отношение на строителните продукти (Construction Products Directive - CPD), изменена с Директива 93/68/ЕЕС на Съвета на ЕО от 22 юли 1993 г., въведена в българското законодателство с част втора на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, е установено, че строителният продукт

ПРОФИЛИ ОТ АЛУМИНИЙ И АЛУМИНИЕВИ СПЛАВИ

пуснат на пазара от

"ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" АД

гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 119 А

и произведен в

"ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ" АД

Производствена база, гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 119 А

е подложен от производителя на първоначално изпитване на типа, на производствен контрол и на текущо изпитване на пробни образци, взети от производството по предписан план за изпитване, и че нотифицираният орган ОТС е извършил първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяването на производственият контрол, определени

с приложение ZA на стандарт

EN 15088:2005

са приложими.

Този сертификат е издаден за първи път на 15.11.2010 г. и остава валиден, докато изискванията на хармонизираната техническа спецификация по отношение на условията на производство в завода или производственият контрол не се изменят значително.

Ръководител направление ОСТ:

/ Стоян Ив. Стоянов /

София, 15.11.2010 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Подпис

МОНОЛИТСТРОЙ 1000 Благоевград ул. Св. Св. Кирил и Методий, Байкушев 000

165

ЕЛКАБЕЛ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
България, Бургас 8000, ул. "Одрин" 15

000292

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: *Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение* - 0,6/1kV

Тип: **СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с**

Горепописаният продукт е в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС

" Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочения по-долу стандарт доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:

БДС 16291-85

Продукта е изпитан от Изпитвателена лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА" серт. №30-ЛИ(17)
Издаден е протокол от изпитване № 1/ 12.03.2004.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
13.01.2010

Изп. Директори:
1.Димитър Паскалев
2.Васил Божинов

Изп. Директор: Тел.: 056/ 800 811; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg
"Местен пазар" Тел.: 056/ 813 625; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg
"Доставки" Тел.: 056/ 813 186; Факс: 056/ 813 648; E-mail: materials@elkabel.bg

МОНОЛИТСТРОЙ Черноземски, Байкушев ООД

166.

000291

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Настоящият сертификат удостоверява, че силови кабели с медни токопроводими жила, изолация и обвивка от поливинлхлорид, за напрежение 0,6/1 kV, тип :

СВТ

се произвеждат в "Елкабел"-АД гр. Бургас съгласно БДС 16291-85 и отговарят на всички изисквания определени от стандарта.

Н-к Отдел КК:

/ Л. Сенкова /

Ул. Димитър Местен-пазар Дестрелка Магазин Бургас Шоурум София
Тел.: 056/822 811 Тел.: 056/813 623 Тел.: 056/813 180 Тел.: 056/879 282 Тел.: 02/4219766
Факс: 056/813 667 Факс: 056/813 663 Факс: 056/813 668 Факс: 056/813 663 Факс: 02/4219763
e-mail: office@elkabel.bg e-mail: office@elkabel.bg e-mail: materials@elkabel.bg e-mail: office@elkabel.bg e-mail: shouroom_sf@elkabel.bg

МОНОЛИТСТРОЙ ... Благоевград ... Байкушев ЕООД

167.

000290

ЕЛКАБЕЛ АКЦИОНЕРНО ДР
България, Бургас 8000, у.

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Настоящият сертификат удостоверява, че проводници : електрически инсталации, с медни токопроводими жил изолация и обвивка от поливинилхлорид, за напрежени 220/380V, тип:

ПВВ-МБ1

произведени в "Елкабел"-АД отговарят на изискванията на БДС 4305-90.

Изп. Директори:

1.Д. Паскалев

2.В. Божинов

Изп. Директор: Тел.: 056/ 800 811; Факс: 056/ 813 663; E-mail: ...

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Rar$DI02.529/SERT-KACHESTVO-9... 2.02.2012 г.

168.

000289

ЕлИмпекс ЕООД

София, ул."Преки път" №39, тел./факс 02 8555-032, 02 8555 033
e-mail: sales@elimpex.org

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Доставчик: "ЕЛИМПЕКС" ЕООД
1618 София, ул."Преки Път" №39

Продукт: Електроинсталационни канали, кутии, тръби и принадлежности към тях, изработени от твърд /ПВХ/ PVC, HDPE /полиетилен високо налягане/ и LDPE /полиетилен ниско налягане/ и твърд /PE/ полиетилен от фирма "KOPOS-KOLIN" a.s. 28094 Колин IV, ул."Хавличкова"432 – Република Чехия.

Гореспоменатият продукт е в съответствие със:

1. Сертификат за качество /удостоверение за одобрение/ №3868 за следните стандарти от системата за управление на качеството:
   - ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004
   - EN ISO 9001: 2008 EN ISO 14001:2004
   - BS EN ISO 9001: 2008 BS EN ISO 14001:2004
2. Отговарят на следните стандарти:

- EN 50 085-1 - за електроинсталационни канали и принадлежности
- EN 60 670 -1 - за кутии и принадлежности
- EN 50 086 -2; EN 61 386 -1 - за тръби и принадлежности

Гореспоменатият продукт изработени от твърд /ПВХ/ PVC е в съответствие със:

Протокол №12120/13.05.2004 г. за извършени изпитания на пожаротехническите характеристики, издаден от оторизирана лаборатория №1007/7-1022 Прага 10, ул."Пражка" 16 за категоризиране на материалите към група "Б" - труднозапалими по ISN 730862.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

София, 27.06.2011 г.

ЕлИмпекс ЕООД
/Игнат Пиндиков/

МОНОЛИТСТРОЙ
Благоевград
Черезджийски, Байкушев ООД

ОРИГИНАЛ

165.

000288

elenergy 03

Sofia 1404, P.O.Box 149, Bulgaria
Tel./fax: +359-2-957 23 01
Tel.:+359-2-957 22 79
e-mail: elenergy03@abv.bg
www.elenergy03.com

Our. Ref.: Sofia, 2011

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО ОТ "ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД

Настоящият Сертификат се издава въз основа на протокол на ELECTRONIC TECHNOLOGY SYSTEMS DR. GENZ GMBH, COMPETENT BODY / ACCREDITED TEST HOUSE от 15.12.2007 г.

Клиент: „СПАК" ООД
Гр. Благоевград

Изделие: Апартаментни табла
Доставено количество: 100 броя

Модел:, TCM
Ф-ра №: 32.33

"Ел Енерджи 03" ЕООД удостоверява, че горепосоченото изделие е минало през технически контрол и съответства на изискванията, техническите условия и чертежи отнасящи се за него.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Отговаря на стандарт: EN 50081-1/1992: EN 55014
EN 50082-1/1997: EN 55014-2(EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11)

- Визуален контрол - Положителен
- Размери и монтажопригодност - Съответстват
- Степен на защита - IP 21, Негорими

София
09.07.2011 год.

Управител:.....
/К.Милов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Благоевград
МОНОЛИТСТРОЙ
Пробаджийски, Байкушев ООД

170.

000287

Декларация за съответствие

Долуподписаните представители на фирма **"АББ България" ЕООД**, декларираме на собствена отговорност, че внасяните от фирмата ни продукти "Електроинсталационни материали", от продуктовите серии **Swing**, **Tango**, **Element** и **Time** са произведени във фирма **ABB s.r.o. Elektro-Praga** на концерна **АББ** и отговарят изцяло на изискванията на международните и европейски стандарти EN 60669, EN 60695, IEC 884-1, на германския стандарт DIN VDE 0620-1 и на европейските директиви CEE7, 73/23/EEC, както и на всички останали поставящи изисквания към тези изделия.

Управител:

/Марсел ван дер Хук/

Мениджър по Качеството:

/Лени Цанева/

АББ България ЕООД

София 1000
ул. „Триадица" № 5
Телефон:+359(2)9812900
Факсимиле:+359(2)9800846

ЕИК 831133152
Адрес на регистрация:
София 1000
ул. „Триадица" № 5

Производство и Офис
Петрич 2850
ул. „Варна" № 1
Телефон:+359(745)62312
Факсимиле:+359(745)62[illegible]

171.

000286

elenergy 03

Sofia 1404, P.O.Box 149, Bulgaria
Tel./fax: +359-2-957 22 79
e-mail: elenergy03@abv.bg
www.elenergy03.com

Sofia, 2011

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Константин Олегов Милов, като Управител на "ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД, с адрес: София 1680, ул. "Проф. Д-р Д- Атанасов" № 15

ДЕКЛАРИРАМ на собствена отговорност, че продуктите:

- Заземителен кол от ъглова стомана 63/63/6 мм с L = 1,5м., горещо поцинкован, галванично поцинкован
- Заземителна шина стоманена - 40/4 , 30/3 – кангал, горещо поцинкована.
- Заземителна шина 40/4 – 6м. – галванична поцинкована.
- Ревизионна кутия
- Крепежни елементи и планки.

Отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (ПМС № 182 от 06.07.2001 год., обн.ДВ бр.62 от 13.07.2001 год.), изработени съгласно предоставени задания и чертежи на Възложителя.

- Материал – Марка стомана St 37.2, качество I; отговаря на БДС 10871-73 и БДС 6360-75 – за технически условия; на БДС 1086-62 за механични изпитания; на БДС 1171-60 – за химичен анализ.

Декларирам, че ми е известна отговорност, която нося съгласно чл. 313 НК.

София

Управител:.....
/К. Милов/

МОНОЛИТСТРОЙ
Благоевград
Любаджийски, Байкушев ООД

172.

000285

elenergy 03
Sofia 1404, P.O.Box 149, Bulgaria
Tel./fax: +359-2-958 5335
e-mail: elenergy03@abv.bg
www.elenergy03.hit.bg

Our. Ref.: БС 263/12.08 *Sofia, 2009*

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО ОТ "ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03" ЕООД

Настоящият Сертификат се издава въз основа на произведени изделия, съгласно чертежи на възложителя

Клиент: "СПАК" ООД
Гр. Благоевград

Изделие:..... **По ф-ра №:**.....

№	ИЗДЕЛИЕ	Мярка	Коли-чество
1.	Контролно кутия за мълниезащитна инсталация с прав съединител,студено поцинкована	бр	
2.	Мълниеприемна мачта с Н - 5 м./6,1 м./, горещо поцинкована	бр	

"Ел Енерджи 03" ЕООД удостоверява, че горепосоченото изделие е минало през технически контрол и съответства на изискванията, техническите условия и чертежи отнасящи се за него.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Визуален контрол - Положителен
- Размери и монтажопригодност - Съответстват
- Заварките са извършени от паспортчик – заварчик; челните заварки са равнопястни със скосяване на краищата
- Покритие – горещо поцинковка мин. 80 μm; галванична поцинковка
- Материал – Марка стомана St 37.2, качество I; отговаря на БДС 10871-73 и БДС 6360-75 – за технически условия; на БДС 1086-62 за механични изпитания; на БДС 1171-60 – за химичен анализ

София
12.08.2009 год.

Управител:.....
/К. Мидов/

ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград
ОРИГИНАЛА
Чорбаджийски Байкушев ООД

173.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продуктите от серия „Т"

   - 1 x 14/24/28/54/35/49/80 W
   - 2 x 14/24/28/54/35/49/80 W
   - 3 x 14/24/28/54/35/49/80 W
   - 4 x 14/24/28/54/35/49/80 W

   са производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, жк"Людин", ул.722, №2.

2. Описание на електрическото съоръжение:
3. Луминесцентен осветител за открит/скрит монтаж със степен на защита IP 20, работещ при номинално напрежение 240V, 50Hz.

   Корпусът е изработен от стоманена ламарина ,с антикорозионно покрите ,прахово боядисан в бяло .
   Капачка – полистирол удароустойчив.
   Разсейвател – огледален рефлектор от алуминиева ламарина с висока чистотоа
   За светлоизточник – луминесцентна лампа
   Окомплектоващи елементи:

   - Фасунги за лум. лампи – от ПК 2А,250V – модел G5 –бр
   - Клема 1-4 м² – SVCE- 1бр
   - Проводник - ПВА1х0.5 (H05V-U) с поливинилхлоридна изолация
   - Баласт електронен – 220 - 240 V, 50 Hz , A2,
   - Автономно захранване – 60 мин –опция

   Степен на защита – 20
   Клас на защита – I

4. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:

   БДС EN 60598-2-2:1996+A1:1997 използван в съгласие с IEC 60598-1:2008
   БДС EN 55015
   БДС EN -IP- 60529
   СУК ISO 9001-2008

4.Марио Серафимов Терзийски – управител

5.2012г.

Подпис:

/инж. М. Терзийски/

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Порталжийски, Байкушев ООД

174.

"МАРЕЛИ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продуктите от серия „М "

- 1 x 18/30/36/ W
- 2 x 18/30/36/ W
- 3 x 18/30/36/ W

са производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, жк"Люлин", ул.722, №2.

2. **Описание на електрическото съоръжение:**

Луминесцентен осветител за открит/ със степен на защита IP 43, работещ при номинално **напрежение 220V, 50Hz.**
Корпусът е изработен от стоманена ламарина ,с антикорозионно покрите ,прахово боядисан **в бяло .**
Капачка – полистирол удароустойчив.
Разсейвател – SAN , Поликарбонат,Кополиестер
Окомплектоващи елементи:

- Фасунги за лум. лампи – от ПК 2А,250V – модел G13 –бр
- Клема 1-4 м² – SVCE- 1бр
- Проводник - ПВА1х0.5 (H05V-U) с поливинилхлоридна изолация
- Баласт електронен/електромагнитен – 220 - 240 V, 50 Hz
- Стартер за осветителите с електромагнитен наласт – 4-22W/4-65W- 230V

Степен на защита – 43
Клас на защита – I

3. **Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:**

БДС EN 60598-2-2:1996+A1:1997 използван в съгласие с IEC 60598-1:2008
БДС EN 55015
БДС EN -IP- 60529
СУК ISO 9001-2008

4.Марио Серафимов Терзийски – управител

5.2011г.
Подпис:

/инж. М. Терзийски/

Марели ЕООД – София, Люлин, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254923, GSM: 0886929240
E-mail: mareli@mareli-bg.com , Web: http://mareli-bg.com

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград

"МАРЕЛИ" ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продуктите от серия „W"

   - 1 x 18/30/36/58 W
   - 2 x 18/30/36/58 W
   - 3 x 18/30/36/58 W
   - 4 x 18/30/36/58 W

   са производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, жк"Люлин", ул.722, №2.

2. **Описание на електрическото съоръжение:**
3. **Луминесцентен осветител за открит монтаж със степен на защита IP 20, работещ при номинално напрежение 240V, 50Hz.**

Корпусът е изработен от стоманена ламарина ,с антикорозионно покрите ,прахово боядисан в бяло .
Капачка – полистирол удароустойчив,
Разсейвател – огледален рефлектор от алуминиева ламарина
За светлоизточник – луминесцентна лампа
Окомплектоващи елементи:

- Фасунги за лум. лампи – от ПК 2А,250V – модел G13
- Клема 1-4 м² – SVCE- 1бр
- Проводник - ПВА1х0.5 (H05V-U) с поливинилхлоридна изолация
- Баласт електронен /електромагнитен – 220 - 240 V, 50 Hz
- За осветителите с електромагнитен баласт- стартерна фасунга от ПК
- Стартери 4-80W/4-22W
-

Степен на защита – 20
Клас на защита – I

4. **Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:**
   БДС EN 60598-2-2:1996+A1:1997 използван в съгласие с IEC 60598-1:2008
   БДС EN 55015
   БДС EN -IP- 60529
   СУК ISO 9001-2008

4.Марио Серафимов Терзийски – управител

5.2011г.

Подпис:

/инж. М. Терзийски/

Марели ЕООД – София, Люлин, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254923, GSM: 0886929240
E-mail: mareli@mareli-bg.com , Web: http://mareli-bg.com

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Нороджийски, Байкушев ООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

176.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продуктите от серия „S"
   - 2 x 18/36/58/14/24/28/54/35/49/80 W
   - 1 x 18/36/58/14/24/28/54/35/49/80 W
   - 3 x 18/36/58/14/24/28/54/35/49/80 W

са производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, жк"Люлин", ул.722, №2.

2. Описание на електрическото съоръжение:
   Луминесцентен осветител за открит монтаж със степен на защита IP 20, работещ при номинално напрежение 230V, 50Hz.

   Корпусът е изработен от стоманена ламарина ,с антикорозионно покрите ,прахово боядисан в бяло .
   Капачка – полистирол ударoустойчив.
   За светлоизточник – луминесцентна лампа
   Окомплектоващи елементи:
   - Фасунги за лум. лампи – от ПК 2А,250V – модел G13 /G5 – 2бр
   - Фасунги за стартери - от поликарбонат 2А,250V – 1 бр
   - Клема 1-4 м² – SVCE- 1бр
   - Проводник - ПВА1х0.5 (H05V-U) с поливинилхлоридна изолация
   - Баласт електромагнитен / електронен – 220 - 240 V, 50 Hz
   - Стартер / за осв.с електромагнитен дросел /– 4-80 W/ 4-22W , 220 - 240 V

   Степен на защита – 20
   Клас на защита – I

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:

   БДС EN 60598-2-2:1996+A1:1997 използван в съгласие с IEC 60598-1:2008
   БДС EN 55015
   БДС EN -IP- 60529
   СУК ISO 9001-2008

4. Марио Серафимов Терзийски – управител

5.2011г.

Подпис:

/инж. М. Терзийски/

Марели ЕООД - София, Люлин, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254923, GSM: 0886929240
E-mail: mareli@mareli-bg.com , Web: http://mareli-bg.com

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Горанджийски, Байкушев ООД

177.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продуктите от серия „А" 1 x 18/36/58/14/24/28/54/35/49/80 W са производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, жк"Люлин", ул.722, №2.
2. Описание на електрическото съоръжение:
   Луминесцентен осветител за открит монтаж със степен на защита IP 54, работещ при номинално напрежение 230V, 50Hz.

   Корпусът е изработен от стоманена ламарина ,с антикорозионно покрите ,прахово боядисан в бяло .
   Капачка – полистирол удароустойчив.
   Разсейвател – екструдиран П.К.
   За светлоизточник – луминесцентна лампа
   Окомплектоващи елементи:
   - Фасунги за лум. лампи – от ПК 2А,250V – модел G13 /G5 – 2бр
   - Фасунги за стартери - от поликарбонат 2А,250V – 1 бр
   - Клема 1-4 м² – SVCE- 1бр
   - Проводник - ПВА1х0.5 (H05V-U) с поливинилхлоридна изолация
   - Баласт електромагнитен / електронен – 220 - 240 V, 50 Hz
   - Стартер / за осветители с електромагнитен дросел /– 4-80 W, 220 - 240 V
   - Уплътнител- синтетичен микропорест експандиран каучук

   Степен на защита – IP54
   Клас на защита – I

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:

   БДС EN 60598-2-2:1996+A1:1997 използван в съгласие с IEC 60598-1:2008
   БДС EN 55015
   БДС EN -IP- 60529
   СУК ISO 9001-2008

* Протокол за изпитание TGM-VA EE32794 SFT /04.05.2011г , издаден от Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik - Виена , Австрия

4.Марио Серафимов Терзийски – управител

5.2011г.

Подпис:

/инж. М. Терзийски/

Марели ЕООД – София, Люлин, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254023, GSM: 0886 [illegible]
E-mail: mareli@mareli-bg.com , Web: http://mareli-bg.com

178

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продуктите от серия „Е ”

- 1 x 18/30/36/58 W
- 2 x 18/30/36/58 W
- 3 x 18/30/36/58 W
- 4 x 18/30/36/58 W

са производство на фирма “Марели” ЕООД, гр.София, жк“Люлин”, ул.722, №2.

2. Описание на електрическото съоръжение:

Луминесцентен осветител за открит/скрит монтаж със степен на защита IP 20, работещ при номинално напрежение 240V, 50Hz.
Корпусът е изработен от стоманена ламарина ,с антикорозионно покрите ,прахово боядисан в бяло .
Капачка – полистирол удароустойчив.
Разсейвател – огледален рефлектор от алуминиева ламарина еднопараболичен /двойнопараболичен
За светлоизточник – луминесцентна лампа
Окомплектоващи елементи:

- Фасунги за лум. лампи – от ПК 2А,250V – модел G13 –бр
- Клема 1-4 м² – SVCE- 1бр
- Проводник - ПВА1х0.5 (H05V-U) с поливинилхлоридна изолация
- Баласт - електронен/електромагнитен – 220 - 240 V, 50 Hz
- Стартер за осветителите с електромагнитен наласт – 4-22W/4-65W- 230V
- Опция – Автономно аварийно захранване 60 или 90 мин

Степен на защита – 20
Клас на защита – I

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:

БДС EN 60598-2-2:1996+A1:1997 използван в съгласие с IEC 60598-1:2008
БДС EN 55015
БДС EN -IP- 60529
СУК ISO 9001-2008

* Протокол за изпитание TGM-VA EE32764 SFT /04.05.2011г , TGM-VA EE32453 SFT /04.05.2011г издаден от Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik - Виена , Австрия

4.Марио Серафимов Терзийски – управител

5.2012г.

Подпис:

/инж. М. Терзийски/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продуктите от серия „А" 2 x 18/36/58/14/24/28/54/35/49/80 W са производство на фирма "Марели" ЕООД, гр.София, жк"Люлин", ул.722, №2.
2. Описание на електрическото съоръжение:
   Луминесцентен осветител за открит монтаж със степен на защита IP 54, работещ при номинално напрежение 230V, 50Hz.

Корпусът е изработен от стоманена ламарина ,с антикорозионно покрите ,прахово боядисан в бяло .
Капачка – полистирол удароустойчив.
Разсейвател – екструдиран П.К.
Окомплектоващи елементи:

- Фасунги за лум. лампи – от ПК 2А,250V – модел G13 /G5 – 2бр
- Фасунги за стартери - от поликарбонат 2А,250V – 1 бр
- Клема 1-4 м² – SVCE- 1бр
- Проводник - ПВА1х0.5 (H05V-U) с поливинилхлоридна изолация
- Баласт електромагнитен / електронен – 220 - 240 V, 50 Hz
- Стартер / за осв.с електромагнитен дросел /– 4-80 W/ 4-22W , 220 - 240 V
- Уплътнител- синтетичен микропорест експандиран каучук

Степен на защита – IP54
Клас на защита – I

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:

   БДС EN 60598-2-2:1996+A1:1997 използван в съгласие с IEC 60598-1:2008
   БДС EN 55015
   БДС EN -IP- 60529
   СУК ISO 9001-2008

* Протокол за изпитание TGM-VA EE32794 SFT /04.05.2011г , издаден от
Staatliche Versuchsanstalt – TGM Elektrotechnik und Elektronik - Виена , Австрия

4. Марио Серафимов Терзийски – управител

5. 2011г.

Подпис:

/инж. М. Терзийски

Марели ЕООД – София, Люлин, ул.722, №2, тел./факс: 02/8242378, 02/8254923, GSM: 0886929246
E-mail: mareli@mareli-bg.com , Web: http://mareli-bg.com

МОНОЛИТСТРОЙ Чорбаджийски, Байкушев ООД Благоевград

180.

000277

8000 Бургас, ул. Транспортна - СВЕТОМАРКЕТ ; телефон: 056/874 807; факс: 056/874 805;
www.denilighting.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл. 3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

Фирма „Дени Лайтинг" ООД
Гр. Бургас, ул. „Транспортна", м-н „Светомаркет"

Декларира, че осветителни тела

Марка: REAL Lighting

Модел: **2603A RINO/W IP44 E27 60W**
2603B RINO/W IP44 E27 60W
1401 RINO/DG IP54 E27 60W
2604B RINO/W IP44 60W

е в съответствие със :

- Закон за техн. изисквания към продуктите / ДВ бр. 86, 1999 г., изм. ДВ бр. 63 2002г., ДВ бр. 93, 2002 г.
- Наредба за маркировка за съответствие със съществените техн. изисквания към продуктите / ДВ бр. 66, 2000г./
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електромагнитната съвместимост

И отговаря на следните стандарти:

- БДС EN 60 598-1: 2002
- БДС EN 60 598-2-1: 2002
- БДС EN 60 598-2-4: 1997
- БДС EN 60 598-2-6: 1994/A1:1997

Гр. Бургас
21.02.2011г.

ДЕНИ ЛАЙТИНГ ООД BOURGAS DENI LIGHTING LTD

Управител:.....
/ П. Радев /

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
Адвокат Христо Байкушев ООД

Lighting REAL

ДЕНИ ЛАЙТИНГ

000276

8000 Бургас ,ул. Транспортна – СВЕТОМАРКЕТ ; телефон: 056/874 835 ; факс: 056/874 805;
www.denilighting.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл. 3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

Фирма „Дени Лайтинг" ООД
Гр. Бургас, ул. „Транспортна", м-н „Светомаркет"

Декларира, че осветителни тела тип:

Плафони и аплици

Марка: REAL Lighting

Модел: MILAN ½ 300
MILAN 250
MILAN 300
MILAN 400

е в съответствие със :

- Закон за техн. изисквания към продуктите / ДВ бр. 86, 1999 г., изм. ДВ бр. 63 2002г., ДВ бр. 93, 2002 г.
- Наредба за маркировка за съответствие със съществените техн. изисквания към продуктите / ДВ бр. 66, 2000г./
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електромагнитната съвместимост

И отговаря на следните стандарти:

- БДС EN 60 598-1: 2002
- БДС EN 60 598-2-1: 2002
- БДС EN 60 598-2-4: 1997
- БДС EN 60 598-2-6: 1994/A1:1997

Гр. Бургас
12.05.2008г.

Управител: .....

182.

000275

ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
ул.Тинтява 15-17
Дианабад
София-България

Tel: +359 2 962 87 00
+359 2 962 04 01
Fax:+359 2 962 71 91
email:bul_lighting@yahoo.com
info@lb-light.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3,чл.9,ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоражения,предназначени за използване в определени граници на напрежението)

ДОСТАВЧИК: ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
АДРЕС:гр.София ул.Тинтява 15-17

- **ПРОДУКТИ: ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА СЪС СОБСТВЕН ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ**
  1. **Марка "LB LIGHT"**
     BL290- 2x8W T5 / 5 ЧАСА 1-ПУРА/2,5-ЧАСА 2-ПУРИ
     BL291 -18 бр LED/6 ЧАСА
     BL292-1x8W T5/1,5 ЧАСА
     BL293 -7 бр LED /6 ЧАСА

Декларирам на собствена отговорност,че горепосочените продукти производство в КНР с марка"LB LIGHT"за които се отнася тази декларация,са в съответствие с изискванията за безопастност на следния стандарт:

EN 60598-2-1:1989,60598-1:2000+A11+A12
EN55015:2000+A1
EN61000-3-3:1995, 61000:3-2;2000

При това следва да бъдат спазени всички изисквания за монтаж, експлотация и обслужване съгласно информациите придружаващи продукта.
При промяни в конструкцията и предназначението на продукта настоящата декларация става невалидна.

Приложение:
1. **CE Declaration of Conformity**

Гр.София
24.02.2009 г.

Декларатор: .....
Б.Ариф

183.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 2012 04 11

000274

LB LIGHT LTD

ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
ул.Тинтява 15-17
Дианабад
София-България

Tel: +359 2 962 87 00
+359 2 962 04 01
Fax:+359 2 962 71 91
e-mail:info@lb-light.com
www.lb-light.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ДОСТАВЧИК: ЕЛБИ ЛАЙТ ЕООД
АДРЕС:гр.София ул.Тинтява 15-17

1. **ПРОДУКТИ: Влагозащитени луминисцентни осветителни тяла**
   - 1.1. **Код:BL201 1x18W:BL202 2x18W: BL203 1x36W: BL204 2x36W: BL205 1x58W:BL206 2x58W**
   - 1.2. **Технически параметри- 220-240V:50/60Hz: IP65: class I: T8 G13:(18)(36)(58)W, ЕПРА EVG-EEI=A2:CE:TUV**
   - 1.3. **МАРКА: „LB LIGHT"**

Декларирам на собствена отговорност,че горепосочените продукти произведени с марка "LB LIGHT."за които се отнася тази декларация, са в съответствие с разпоредбите на следните директиви на Европейската общност:

- **Directive (LVD)-2006/95/EC**
- **Directive (EMC)-2004/108/EC**
- **Directive (EEI)-2000/55/EC**

И отговарят на изискванията за безопастност по следните стандарти:

- **EN 60598-1:2008+A11:2009.**
- **EN 60598-2-1**
- **EN 55015:2006+A1:2007+ A2: 2009**
- **EN 61000-3-2:2006 +A2: 2009**
- **EN 61000-3-3: 2008**
- **EN 61547:2009.**

При това следва да бъдат спазени всички изисквания за монтаж, експлотация и обслужване съгласно информациите придружаващи продукта.
При промяни в конструкцията и предназначението на продукта настоящата декларация става невалидна.
Настоящата декларация е издадена въз основа на
Declaration of conformity на производителя.
Последните две цифри на годината, през която е поставена CE маркировка: **10.**

Гр.София
11.04.2012 г.

Декларатор: .....

184

000273

TÜV NORD

СЕРТИФИКАТ

на система за управление съгласно

БДС EN ISO 9001 : 2008

В съответствие с процедурите на Органа по сертифициране към ТЮФ НОРД България ЕООД
се удостоверява, че

МОНОЛИТСТРОЙ ЧОРБАДЖИЙСКИ И БАЙКУШЕВ ООД
ул. Покровнишко шосе № 15
2700 Благоевград
България

прилага система за управление в областта на

Инженеринг, строителство, реконструкция и рехабилитация на жилищни, промишлени, административни, търговски и офис сгради, водоснабдителни, канализационни и хидротехнически съоръжения и инфраструктура.

Сертификат рег. № 32 100 140206
Доклад от одит № 3214 0446

Валиден до 2018-02-12

Орган за сертифициране на СУ
към ТЮФ НОРД България ЕООД

Пловдив, 2015-02-13

ИА БСА
Рег.№ 05 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
МОНОЛИТСТРОЙ Чорбаджийски, Байкушев ООД Благоевград

185.

003272

TÜV NORD

СЕРТИФИКАТ

на система за управление съгласно

БДС EN ISO 14001 : 2005

В съответствие с процедурите на Органа по сертифициране към ТЮФ НОРД България ЕООД
се удостоверява, че

МОНОЛИТСТРОЙ ЧОРБАДЖИЙСКИ И БАЙКУШЕВ ООД
ул. Покровнишко шосе № 15
2700 Благоевград
България

прилага система за управление в областта на

Инженеринг, строителство, реконструкция и рехабилитация на жилищни, промишлени, административни, търговски и офис сгради, водоснабдителни, канализационни и хидротехнически съоръжения и инфраструктура.

Сертификат рег. № 32 104 140206
Доклад от одит № 3214 0447

Валиден до 2018-02-12

Орган за сертифициране на СУ
към ТЮФ НОРД България ЕООД

Пловдив, 2015-02-13

ТЮФ НОРД България ЕООД ул. Найден Геров № 13 4000 Пловдив www.tuev-nord.bg

ИА БСА
Рег.№ 05 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

МОНОЛИТСТРОЙ ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД
Благоевград

186.

000271

www.armeec.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 25 ПЕ 13170 008204

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: „Монолит строй - Горбатархийски Байкушев" ООД
ЕИК 101055746, гр. Благоевград, ул., Покровнишко шосе" 15
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: Васил Христов Горбатархийски - Управител
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност:	☐ Проектант	☐ Консултант А	☐ Консултант Б	☒ Строител	☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти					☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор					

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: .....
(попълва се за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Строител	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	300 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	600 000		

Самоучастие на застрахования: без самоучастие

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 10.05.2015г. до 24.00 часа на 09.05.2016г.

Ретроактивна дата: не год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя

Застрахователна премия: 600 лева; **2% ЗДЗП:** 12 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 612 лева.
(словом) Шестстотин и дванадесет лева

Начин на плащане:	☒ еднократно	☐ на разсрочени вноски	☒ в брой	☐ по банков път
Вноска / Падеж	I-ва /..... 20..... г.	II-ра /..... 20..... г.	III-та /..... 20..... г.	IV-та /..... 20..... г.
Премия в лв.				
2% ЗДЗП в лв.				
Обща сума в лв.				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24:00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 05.05.2015 год. гр. Благоевград

С подписа си Застрахованият декларира, че е запознат с Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", Всички Допълнения и други приложими документи, които са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: ЗАД "Армеец" АД, Васил Христов Горбатархийски, Байкушев ООД, 1-52
(трите имена, адрес, код)

ЗАСТРАХОВАН: .....
(подпис)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: .....
(подпис и печат)

МОНОЛИТ СТРОЙ Благоевград С ОРИГИНАЛА Горбатархийски, Байкушев ООД

187.

000270

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подновяване на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството" по чл.171 от ЗУТ

Долуподписаният Петър Димитров Байкушев
/име, презиме, фамилия/

ЕГН 5212140047, с л. к. № 600381551, изд. на 19.08.2009г. от МВР, гр. Благоевград,

Представляващ „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД
/ЕТ, дружество, фирма/

ЕИК или Булстат 101055748, адрес на управление гр.Благоевград, ул."Покровнишко шосе" №15

в качеството си на Управител

Д Е К Л А Р И Р А М, че

в случай, че „Застраховката за професионална отговорност на участниците в строителството" по чл.171 от ЗУТ" или еквивалентна изтече по време на действие на договора за строителство, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 23.02.2016

Декларатор: .....

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

188

0003269

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 015153

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД**
Седалище и адрес на управление: **2700 Благоевград ул. " Покровнишко шосе" №15**
Представляващ: **Васил Христов Чорбаджийски**
ЕИК: **101055748**

К уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0853/08.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● – **строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;**

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● **(с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.1.6 и т. 1.4.4 и т. 1.5.6)**

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 01

Строител: МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД

ЕИК: 101055748

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 015153.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

«София» 2015 г.

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги Линков)

Председател на УС: _____
(инж. Светослав Глосов)

МОНОЛИТСТРОЙ ЕООД Благоевград Чорбаджийски, Байкушев

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 004261

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД**
Седалище и адрес на управление: **2700 Благоевград ул. " Покровнишко шосе" №15**
Представляващ: **Васил Христов Чорбаджийски**
ЕИК: **101055748**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0853/08.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **ВТОРА ГРУПА** ● – строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II – TV 01

Строител: МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД

ЕИК: 101055748

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II – TV 004261.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

София – 2015г.

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги Линков)

Председател на УС: _____
(инж. Светослав Глосов)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

МОНОЛИТСТРОЙ ООД Благоевград Чорбаджийски, Байкушев
ВАРИЯНТ ОРИГИНАЛА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ III – TV 004958

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД**
Седалище и адрес на управление: **2700 Благоевград ул. " Покровнишко шосе" №15**
Представляващ: **Васил Христов Чорбаджийски**
ЕИК: **101055748**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0853/08.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

○ **ТРЕТА ГРУПА ●** – строежи от енергийната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

○ **СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ ●**

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № III – TV 01

Строител: МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД

ЕИК: 101055748

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ III - TV 004958.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2016

Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги Линков)

Председател на УС: _____
(инж. Светослав Глосов)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

192.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV – TV 007401

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД**
Седалище и адрес на управление: **2700 Благоевград ул. " Покровнишко шосе" №15**
Представляващ: **Васил Христов Чорбаджийски**
ЕИК: **101055748**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0853/08.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** ● – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV – TV 01

Строител МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД

ЕИК: 101055748

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 007401.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

«София» 2015г. /доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

Председател на комисията: (доц. д-р инж. Георги Линков)

Председател на УС: (инж. Светослав Тасков)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

000265

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V – TV 010656

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД**
Седалище и адрес на управление: **2700 Благоевград ул. " Покровнишко шосе" №15**
Представляващ: **Васил Христов Чорбаджийски**
ЕИК: **101055748**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0853/08.10.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

„ПЕТА ГРУПА" – отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство" с класове:

41.20 ; 42.11 ; 42.12 ; 42.13 ; 42.21 ; 42.22 ; 42.91 ; 42.99 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.13 ; 43.21 ; 43.22 ; 43.29 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.39 ; 43.91 ; 43.99 ; 80.20.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № V – TV 01

Строител МОНОЛИТСТРОЙ - ЧОРБАДЖИЙСКИ, БАЙКУШЕВ ООД

ЕИК: 101055748

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ V - TV 010656.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

«София» 2015

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

МОНОЛИТСТРОЙ • ООД • Благоевград • Чорбаджийски, Байкушев • ВАРНА

193

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Петър Димитров Байкушев, с лична карта № 600381551, издадена на 19.08.2009г. от МВР - Благоевград, с ЕГН 5212140047, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев» ООД ,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

Декларатор: .....

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

154.

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Васил Христов Чорбаджийски, с лична карта № 600476218, издадена на 03.02.2010г. от МВР - Благоевград, с ЕГН 4907110144, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 “ Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. “Иван Михайлов” № 57

ДЕКЛАРИРАМ:

1.Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

2.Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

3.Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

23.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

003262

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният Петър Димитров Байкушев, с лична карта № 600381551, издадена на 19.08.2009г. от МВР - Благоевград, с ЕГН 5212140047, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

23.02.2016 г.

Декларатор: .....

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

196.

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният Васил Христов Чорбаджийски, с лична карта № 600476218, издадена на 03.02.2010г. от МВР - Благоевград, с ЕГН 4907110144, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев»ООД ,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

23.02.2016 г.

Декларатор: .....

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

137.

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

„Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД

Наименование на участника

Петър Димитров Байкушев

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	 Р България, 2700, гр.Благоевград, общ.Благоевград Ул."Покровнишко шосе" №15 073/880641, 073/880641 monolitstroy@mail.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР: 10,19

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР	Минимален гаранц. срок по	Предложен от участника	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок

		/%/	Наредба 2 /години/	гаранц. срок /години/		
1.	Конструкции	3,03%	8	8	16	0,49
2.	Хидроизолации	3,12%	5	5	10	0,31
3.	Топлоизолазии	60,58%	5	5	10	6,06
4.	Довършителни работи	26,98%	5	5	10	2,70
5.	Ел. инсталации	6,28%	5	5	10	0,63
6.						

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 /тридесет календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 / петнадесет календарни дни/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет/ до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

000304

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 23.02.2016г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА Благоевград

Петър Байкушев

Управител

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

000459

Д Е К Л А Р А Ц И Я

чл. 33, ал. 4 от ЗОП

за „Конфиденциална информация”

Долуподписаният Петър Димитров Байкушев с лична карта № 600381551, издадена на 19.08.2009г от МВР гр. Благоевград, с ЕГН 5212140047, в качеството ми на Управител *(посочете длъжността)* на Консорциум „Европа 2015” *(посочете фирмата на участника)* - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 9 "Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. “Иван Михайлов” №57

Декларирам, че в частите:

- **ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**
- **ЛИНЕЕН ГРАФИК**
- **ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА**

от офертата на представлявания от мен участник **„Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД”**се съдържа информация с конфиденциален характер и изисквам тя да не се разкрива.

Дата: 23.02.2016 г.

Петър Димитров Байкушев **Управител** .....

(име и Фамилия) (длъжност на представляващия Участника) (подпис и печат)

МОНОЛИТСТРОЙ Благоевград Чорбаджийски, Байкушев ООД

48.

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 9 " Многофамилна жилищна сграда – блок № 3 вх. А и вх. Б, с административен адрес ул. "Иван Михайлов" № 57

От:"Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев" ООД
(наименование на участника)
с адрес: гр. Благоевград, ул."Покровнишко шосе", 15,
тел.: 073/880641 , факс: 073/880641, e-mail: monolitstroy@mail.bg
регистриран по ф.д. № 450 / 1997г. по описа на Благоевградски Окръжен съд,
ЕИК / Булстат: 101055748,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 700 962,36лв. (словом: *Седемстотин хиляди деветстотин шестдесет и два лева и 36ст*) **без ДДС** или **841 154,83лв.** (словом: *Осемстотин четиридесет и една хиляди сто петдесет и четири лева и 83ст*) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 71 000,00лв. (словом: *Седемдесет и една хиляди лева*) **без ДДС** или **85 200,00лв.** (словом: *Осемдесет и пет хиляди и двеста лева*) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 572 693,05лв. (словом: *Петстотин седемдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и три лева и 5ст*) **без ДДС** или **687 231,66лв.** (словом: *Шестстотин осемдесет и седем хиляди двеста тридесет и един лева и 66ст*) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 57 269,31 лева без ДДС или 68 723,17 лева с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект*

Ибраим Мисирков
"Билдинг Компани" ЕООД

Монолитстрой Благоевград Чорбаджийски Байкушев ООД
Петър Байкушев
управител

обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка 4,00 лв./час
2. **П2 -** Допълнителни разходи върху труд 100 %
3. **П3 –** Допълнителни разходи върху механизация 40 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи 10 %
5. **П5** – Печалба 10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия:Петър Байкушев
Длъжност:Управител
Подпис и печат:_____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА::Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

2.

000309

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции:

Обособена позиция №9: "Многофамилна жилищна сграда – блок №3, вх. „А" и вх. „Б", с административен адрес ул. „Иван Михайлов" №57

№	ДЕЙНОСТИ И СМР	мярка	количество	Ед.цена	ОБЩА ЦЕНА
	ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА	**бр**	**1,00**	71 000,00	**71 000,00**
	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА:				
I.	**АРХИТЕКТУРА**				
1	**Изпълнение на мерки за енергийна ефективност подмяна на дограма (прозорци, врати и други) по апартаментите и общите части на сградата: ЕСМ №4-Подмяна на дограмата на сградата**				
1	Демонтаж на съществуваща дограма-прозорци и врати	м2	212,04	17,38	3 685,26
2	Доставка и монтаж PVC дограма-5 камерен профил с двоен стъклопакет и К стъкло (U <1,3÷1,4 W/м2K)	м2	200,00	199,62	39 924,00
3	Доставка и монтаж алуминиева дограма за входните врати (U <2,00 W/м2K)	м2	12,04	224,46	2 702,50
4	Доставка и монтаж на вътрешна PVC подпрозоречна дъска	м'	143,00	32,37	4 628,91
5	Доставка и монтаж на външна подпрозоречна алуминиева пола	м'	143,00	33,00	4 690,95
6	Натоварване и разтоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км	м3	30,00	34,55	1 036,50
7	Обръщане на дограмата чрез възстановяване страниците на прозорците от вътрешната страна на стената с вароциментова мазилка	м2	105,00	23,75	2 493,75
8	Полагане на ръбохранител	м'	525,00	11,16	5 859,00
9	Полагане на гипсова шпакловка	м2	105,00	11,40	1 197,00
10	Боядисване с латекс, включително грундиране	м2	105,00	14,35	1 506,75
2	**Изпълнение на мерки за енергийна ефективност – топлинно изолиране на външните ограждащи елементи по фасадите, покривните и подовите елементи на сградата. Полагане на минерална мазилка (При ремонт на фасадата ще се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи)**				
2.1	**ЕСМ №1-Топлоизолиране на външните стени на сградата**				
2.1.1	Монтаж и демонтаж фасадно тръбно скеле	м2	2 525,00	4,50	11 362,50
2.1.2	Претърсване на фасадата за подкожушена и измръзнала мазилка и изчистване	м2	757,00	13,19	9 984,83
2.1.3	Изкърпване на мазилка с варо-цим. разтвор, вкл. грундиране	м2	757,00	22,75	17 221,75
2.1.4	Обезпрашаване на съществуващата мазилката чрез измиване	м2	1 768,00	8,35	14 762,80
2.1.5	Полагане на дълбокопроникващ грунд по цялата фасада	м2	2 525,00	7,75	19 568,75
2.1.6	Изпълнение на топлоизолация с 50 мм експандиран полистирол EPS - λ≤0,035 W/mK по стени, вкл. дюбелиране, мрежа, грундиране и шпакловане	м2	2 435,00	42,40	103 244,00
2.1.7	Изпълнение на цветна силикатна структурна мазилка, вкл. грундиране	м2	2 435,00	36,38	88 585,30
2.1.8	Изпълнение на линейна хоризонтална топлоизолация с 20 мм експандиран полистирол EPS - λ≤0,035 W/mK, вкл. ъглови профили	м2	105,00	40,35	4 236,75
2.1.9	Изпълнение на цветна силикатна структурна мазилка, вкл. грундиране	м2	105,00	36,38	3 819,90
2.1.10	Изпълнение на топлоизоалция-цокъл,с XPS d=5см.,включително лепило,дюбели,стъклофибърна мрежа и шпакловка	м2	90,00	47,75	4 297,50
2.1.11	Изпълнение на мозаечна мазилка по цокъл при фасадни стени, включително грундиране	м2	90,00	38,30	3 447,00
2.2	**ЕСМ №2-Топлоизолиране на под**				
2.2.1	Полагане на дълбокопроникващ грунд по тавана на сутеренните помещения	м2	448,00	7,75	3 472,00
2.2.2	Изпълнение на топлоизолация с 60 мм експандиран полистирол EPS - λ≤0,036 W/mK, вкл. лепило, дюбелиране, шпакловка със стъклофибърна мрежа по тавана на сутеренните помещения	м2	448,00	44,70	20 025,60
2.2.3	Изпълнение на цветна силикатна структурна мазилка, включително грундиране по тавана на сутеренните помещения	м2	448,00	36,38	16 298,24
2.2.4	Полагане на дълбокопроникващ грунд под усвоените балкони, които граничат с въздух	м2	26,00	7,75	201,50
2.2.5	Изпълнение на топлоизолация с 100 мм експандиран полистирол EPS - λ≤0,036 W/mK, вкл. лепило, дюбелиране, шпакловка със стъклофибърна мрежа под усвоените балкони, които граничат с въздух	м2	26,00	49,42	1 284,92
2.2.6	Изпълнение на цветна силикатна структурна мазилка, включително грундиране под усвоените балкони, които граничат с въздух	м2	26,00	42,30	1 099,80
2.3	**ЕСМ №3-Топлоизолиране на покрива на сградата**				
2.3.1	Демонтаж и обратен монтаж на съществуващи съоръжения	бр	5,00	19,68	98,40
2.3.2	Изпълнение на топлоизолация с 100 мм XPS - λ≤0,035 W/mK върху външната плоча и в частта над входовете на сградата	м2	484,00	49,40	23 909,60
3	**Освежаване на стълбище и общи части:**				
3.3.1	Отстраняване на компрометираната боя и мазилка, изкърпване на компрометираната мазилка в стълбище и общите части на сградата	м2	600,00	32,13	19 278,00
3.3.2	Изпълнение на цялостна шпакловка в стълбище и общите части на сградата	м2	1 000,00	11,40	11 400,00
3.3.3	Изпълнение на мазилка по таваните в сутерена	м2	200,00	23,85	4 770,00
3.3.4	Боядисване на стълбище и общи части на сградата	м2	1 200,00	14,35	17 220,00
4	**Стълбищните парапети:**				
4.1	Ремонт на стълбищните парапети	м'	100,00	19,52	1 952,00
4.2	Боядисване на стълбищните парапети	м'	100,00	14,05	1 405,00
5	**Вентилационни отвори:**				

Благоевград

Петър Байкушев
управител

3

5.1	Повдигане на всички вентилационни отвори	бр	26,00	59,50	1 547,00
5.2	Поставяне на защитни шапки върху на всички вентилационни отвори	бр	26,00	119,75	3 113,50
6	Ремонт на козирката над входната площадка- възстановяване на мазилка-бучарда	м2	80,00	38,30	3 064,00
7	Натоварване и разтоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км	м3	40,00	34,55	1 382,00
II.	**КОНСТРУКЦИИ**				
1	**Почистване повърхностната ръжда и възстановяване бетоново покритие на армировката в местата, където това е необходимо:**				
1.1	Почистване на бетона и армировката (ръчно или машинно отстраняване на част от бетона около повредения участък, ръчно или машинно почистване на армировката до блясък)	м2	200,00	11,04	2 208,00
1.2	Обезпрашаване и водонапиване на повредената зона	м2	200,00	10,64	2 128,00
1.3	Полагане на грунд за възстановителен разтвор	м2	200,00	7,72	1 544,00
1.4	Полагане на възстановителен разтвор (двукомпонентна смес, която се полага от 30 до 120 минути след грундирането)	м2	200,00	42,52	8 504,00
2	Възстановяване на козирки над входове-кофраж, армировка и бетон	м2	30,00	99,55	2 986,50
3	Частично възстановяване на бучардата по надземните части на сутерена	м2	35,00	42,64	1 492,40
4	Направа на изцяло нова хидроизолация с двуслойна битумна мембрана	м2	484,00	36,96	17 888,64
5	Подмяна на воронките	бр	2,00	62,40	124,80
5	Демонтаж на съществуваща ламаринена обшивка по покриви	м'	160,00	9,88	1 580,80
6	Изпълнение на ламаринената обшивка на всички бордове, вкл. входове	м'	160,00	36,26	5 801,60
7	**Пълно обновяване на всички комини, вкл. надстройки което включва:**				
7.1	Демонтиране на компроментирани участъци от съществуващите комини	м2	35,00	16,79	587,65
7.2	Иззиждане на комините	м2	35,00	44,77	1 566,95
7.3	Изкърпване на същестуваща мазилка по комини и надстройки с варо-цим. разтвор, вкл. грундиране	м2	90,00	22,75	2 047,50
7.4	Направа на нова вароциментова мазилка	м2	35,00	22,70	794,50
7.5	Направа на нови бетонни шапки, вкл. кофраж, армировка и бетон	бр	12,00	185,71	2 228,52
8	Натоварване и разтоварване боклуци и отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км	м3	13,00	34,55	449,15
III.	**ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ**				
1	Демонтаж на съществуващи кабели за осветлението в общите помещения	м	600,00	5,98	3 588,00
2	Доставка и монтаж на кабели за осветлението в общите помещения, вкл. издълбаване на канали и подмазване	м	600,00	12,48	7 488,00
3	Изграждане на мълниезащитната инсталация- мълниеприемни прътове, токоотводи и заземители	бр	1,00	4 000,00	4 000,00
4	Измерване на преходното съпротивление за заземителите <20 Ома	бр	1,00	1 600,00	1 600,00
5	Подмяна на осветителните тела с нажежаема жичка с енергийно ефективни лампи в общите части	бр	262,00	73,69	19 306,78
IV.	**ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ**				
1	Доставка и монтаж на врата осигуряваща огнеустойчивост EI 90 с цел отделяне стълбищната клетка от мазетата	бр	2,00	2 500,00	5 000,00
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ			**10%**	**57 269,31**
				ОБЩО БЕЗ ДДС:	**700 962,36**
				ДДС 20%:	**140 192,47**
				ОБЩО С ДДС:	**841 154,83**

Дата: 23.02.2016г
Име и фамилия: Петър Байкушев
Длъжност: Управител
Участник: МОНОЛИТСТРОЙ-ЧБ ООД
Подпис и печат .....

МОНОЛИТСТРОЙ-ЧБ ООД
Благоевград
Чобаджийски, Байкушев