ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Списък на документите, съдържащи се в офертата за открита процедура с предмет:
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №4 Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица"

Участник „Тим Технолоджи" ЕООД

№	Съдържание	Вид на документа (копие или оригинал), стр.
	Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор"	
1.1	Списък на документите, съдържащи се в офертата за открита процедура с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II–ри етап, по обособени позиции -Обособена позиция №4 „Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул."Марица"	Оригинал стр. 1-3
1.2	Предложение за участие в открита процедура възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II–ри етап, по Обособена позиция № 4 „Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул."Марица" - **Образец № 1**	Оригинал стр.4-5
1.3	Декларация за регистрация по закона за търговския регистър-**Образец №2**	Оригинал, стр.6
1.3.1	Удостоверение от Агенция по вписвания	Заверено копие, стр.7-8
1.3.2	Удостоверение за задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК Столична община	Заверено копие, стр.9
1.3.3	Удостоверение за задължения по чл.87, ал.6 от ДОПК НАП гр.София	Заверено копие, стр.10
1.3.4	Годишна данъчна декларация за 2015 г.	Заверено копие, стр.11-33
1.4	Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата	неприложимо
1.5.	Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия - оригинал с нотариална заверка на подписите.	неприложимо

1.6.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - **Образец 3**	Оригинал Стр.34-35
1.7.	**Доказателства за техническите възможности и квалификацията по чл.51 от ЗОП**	
1.7.1	Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - **Образец №4** с приложени доказателствени документи	Оригинал, Заверени копия, Стр36-49
1.7.2	Списък-декларация на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - **Образец №5**	Оригинал, стр.50-51
1.8	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - **Образец №6**	Оригинал, стр.52
1.9	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - **Образец №7**	Неприложима стр.53-54
1.10	Документ за внесена гаранция за участие -оригинал на банковата гаранция за участие - **Образец №8**	Оригинал, стр.55-56
1.11	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – **Образец №9**	Оригинал, стр.57
1.12	Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - **Образец №10**	Оригинал, стр.58
1.13	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП **Образец №14**	Оригинал, стр.59
1.14	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - **Образец № 15**	Оригинал, стр.60
1.15	Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. **Образец № 16**	Оригинал, стр.61
1.16	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - **Образец № 17**	Оригинал, стр.62-63
1.16.1	Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти за изпълнението на поръчката – 11 бр.	Оригинали, стр.64-74
1.16.2	Застраховки „Професионална отговорност“ за проектанския екип–9бр.	Заверени копия, стр.75-90
1.17	Декларация за техническа спецификация на матириалите-**Образец№18**	Оригинал, стр.91-93
1.17.1	Сертификати и декларации за съответствие на основните материали, необходими при изпълнението на поръчката	Заверени копия, стр.94-161

1.18	ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП	Заверено копие,стр.162
1.19	ISO 14001:2008 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП	Заверено копие,стр.163
1.20	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - **Образец № 19**	Оригинал, стр.164
1.21	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - **Образец № 20**	Оригинал, стр.165
1.22	Удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на строителя	Заверено копие,стр.166
1.23	Застраховка «Професионална отговорност» по чл.171 по ЗУТ	Заверено копие,стр.167-168
	Съдържание на плик 2„Предложение за изпълнение на поръчката“	
2.1.	Техническо предложение за изпълнение на поръчката –**Образец №11**	Оригинал, стр.169-171
2.2	-Работна програма за организацията за изпълнението на СМР,мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите, възможни рискове и тяхното управление, замърсяване на околната среда и др. по преценка на участника	Оригинал, стр.172-225
2.3	-Подробен Линеен график за видове СМР – по етапност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила, свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на СМР с диаграма на работната ръка	Оригинал, стр.226
	Съдържание на Плик 3 „Предлагана цена“	
3.1	Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП - **Образец 12**	Оригинал, стр.227-229
3.2	Количествено-стойностни сметки	Оригинал, стр.230-233

Дата 19/02 /2016г.
Име и фамилия Тодор Машов
Подпис на лицето

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №4 Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от:**"Тим Технолоджи" ЕООД, ЕИК BG131194604**
/наименование на участника/
и подписана от: Тодор Иванов Машов

/три имена/
в качеството му на Управител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: п.к. 1616, гр.София, община Витоша, ул. „Беловодски път" №79
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №:02/8686072
факс №:02/8687417
e-mail: tim_ technology@abv.bg

Лице за контакти: Александра Якимова Червенякова
Длъжност:специалист ПТО
Лична карта №.641178679,издадена на 06.10.2010 от МВР София
телефон / факс: 02/8686072/ 02/8687417

3. Обслужваща банка: Уникредит Булбанк
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: ,
IBAN: BG27 UNCR 7000 1521 032431 BIC:UNCRBGSF
Титуляр на сметката: Тодор Иванов Машов

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:
IBAN: BG27 UNCR 7000 1521 032431 BIC:UNCRBGSF
Титуляр на сметката: Тодор Иванов Машов

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №4 Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица"

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде сто и осемдесет дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата:19.02.2016 г.

Тодор Машов: .....

(Подпис и печат)

UniCredit Bulbank

Изх. N 0652-58-014842/19.02.2016
Unicredit Bulbank
ОРИГИНАЛ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №961DGI1160493IJL
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Благоевград
Адрес:
пл. „Георги Измирлиев“ №1
гр. Благоевград
Република България

Известени сме, че нашият Клиент, „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД, ЕИК BG131194604, адрес гр.София 1616, община Витоша, ул. „Беловодски път“ №79, наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № РП-36 от 30.12.2015 г., чл. 3, ал. 1 от ЗОП открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции:
Обособена позиция №4 Многофамилни жилищни сгради – блок № 27, вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. “Марица“.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, **УЧАСТНИКЪТ** трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на **BGN 13200 (тринадесет хиляди и двеста лева).**

Като се има предвид гореспоменатото, ние УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Света Неделя № 7, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от BGN 13200 (тринадесет хиляди и двеста лева) в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че **УЧАСТНИКЪТ** е извършил едно от следните действия:

а) оттеглил е офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) е определен за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез шифриран SWIFT от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за направено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила от 17:30 часа на 23 Февруари 2016г.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17:30 часа на 20 Септември 2016 г., до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас на адрес: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Света Неделя № 7.

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на гаранцията ни е изпратен обратно или не.

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Тодор Иванов Машов
(трите имена)

Данни по документ за самоличност: л.к. № 640331856 изд. на 09.06.10 от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на Участник: **"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции**

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: BG131194604

Дата:19.02.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: Тодор Машов

.....

(подпис, печат)

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

София 1111, ул. Елисавета Багряна №20
www.registryagency.bg

тел.: 9486 181, факс: 9486 194
office@registryagency.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

изх. № 20160209100045 / 09.02.2016г.

Агенция по вписванията удостоверява, че в търговския регистър по партидата на **"ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, ЕИК 131194604** в част „Вписани обстоятелства" и част „Обявени актове" към 09.02.2016 г. са вписани следните обстоятелства и са обявени следните актове:

Част "Вписани обстоятелства"

Раздел **Обща информация**

Идентификация

1.ЕИК/ПИК	**131194604** **"ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД** **227/2004 110**

Раздел **Общ статус**

Основни обстоятелства

2.Фирма	**ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ**
3.Правна форма	**Еднолично дружество с ограничена отговорност**
4.Изписване на чужд език	**TIM TECHNOLOGY LTD.**
5.Седалище и адрес на управление	**БЪЛГАРИЯ** **гр. София 1616, Област София (столица);** **Община Столична, Район р-н Витоша** **кв. Бояна, ул. Беловодски път, № 79** **телефон 02 / 962 56 20 , 0885 657 939** **адрес на електронна поща antonina_64@abv.bg**
5а.Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната	**БЪЛГАРИЯ** **гр. София 1616, Област София (столица);** **Община Столична, Район р-н Витоша, ж.к. Бояна** **ул. Беловодски път, № 79**
6.Предмет на дейност	**ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД, ИНЖЕНЕРИНГ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.**
6а.Основна дейност	**4120, СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ**

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Служба по регистрация София

по НКИД

22.Управители **ТОДОР ИВАНОВ МАШОВ, ЕГН 6110257346, държава: БЪЛГАРИЯ**

23.Едноличен собственик на капитала **ТОДОР ИВАНОВ МАШОВ, ЕГН 6110257346, държава: БЪЛГАРИЯ**

31.Размер **5000 лева**

32.Внесен капитал **5000 лева**

Част "Обявени актове"

Раздел **Актуален учредителен акт**

Актуален учредителен акт

1001.Описание на обявения акт Вид: Актуален дружествен договор/учредителен акт/устав
Описание:

Раздел **Обявени актове**

Обявени актове

1001.Описание на обявения акт Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2007
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2008
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2009
Вид: Годишен финансов отчет
Описание:
Година: 2010
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2011
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2012
Вид: Годишен финансов отчет
Описание: Годишен финансов отчет
Година: 2013

(Име и фамилия) Подпис и печат

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
Служба по регистрация
СОФИЯ





СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
ОТДЕЛ ОП ВИТОША
1000 гр.СОФИЯ Р-Н ВИТОША бул.ЦАР БОРИС III/ДЕВЕТИ
СЕПТ. N: 215

Изх. № 7202006335 / 17.02.2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.6 ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в уверение на това, че:

"ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ"

ЕИК по БУЛСТАТ 131194604
Адрес за кореспонденция
ул. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ № 79, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град
Адрес по чл.8 от ДОПК
ул. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ № 79, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Настоящото се издава по искане Вх. № 7202006335/17.02.2016 г., за да послужи пред ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГ
Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА , актуални към 17.02.2016 г.

Подпис: .....
Издал: ДИАНА АВРАМОВА

Началник отдел: .....



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ, офис СОФИЯ
БУЛСТАТ 1310631880221

Изх.№ **220201600049769/18.02.2016**г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за наличието или липсата на задължения

Настоящето се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че:
ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ /ЕООД/
(*име/наименование на задълженото лице*)
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР **131194604**

Адрес за кореспонденция	**обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, жк Боянаул. Беловодски път №79,**
Адрес по чл.8 от ДОПК	**обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, кв. Бояна, ул. Беловодски път №79,**

Представлявано от **ТОДОР ИВАНОВ МАШОВ**
(*трите имена на представляващия/пълномощника*)

В качеството му на **Представляващ субекта**
(*длъжност на представляващия*)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП **6110257346**

……
(*в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното*)

Няма задължения.

Настоящото се издава по искане вх.№ 220161600160612/17.02.2016 г.,
за да послужи пред общини

Удостоверението се издава по данни на ТД СОФИЯ, офис СОФИЯ, актуални към 18.02.2016 год.

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ: ТОДОРКА ПАЛПУРИНА
(*име,подпис, печат*)

10

Обща информация	
Вид на документа	Декларация чл.92 (1010) за 2015 г.
Статус на верификацията	Успешна

Информация за удостоверението		
Сериен номер:	2fb2b1c5150d8ae8	**Статус:** верификацията премина успешно
Име:	Antonina Khristova	
Издаващ орган:	StampIT Qualified CA	

	Проверка на електронния подпис
✔	Валидност
✔	Подпис на удостоверението
✔	Доверен издаващ орган
✔	Пълна сертификационна верига
✔	Не е прекратено

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ

Доставчик на електронни административни услуги:	**Национална агенция за приходите, ЕИК по БУЛСТАТ 131063188**
Уникален регистров идентификатор на получения документ:	**2217И0063394 / 18.02.2016 14:39:55**
Вид на пренос:	**Пренос на електронен документ чрез уеб базирано приложение**
Заявител на електронната административна услуга:	**ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ, ЕИК по ТР/БУЛСТАТ 131194604**
Подаден документ:	**Декларация чл.92 (1010) за 2015 г. за период: 2015**
Автор:	**АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА ХРИСТОВА**
Начин на подаване на документа:	**Квалифициран Електронен Подпис (КЕП)**
Сериен номер на електронния сертификат на автора:	**2FB2B1C5150D8AE8**
Доставчик на удостоверителни услуги:	**StampIT Qualified CA**
Извършил регистрацията:	**Портал за електронни услуги на НАП**
Време на създаване на съобщението:	**18.02.2016 14:39:55**
Териториална структура на НАП:	**2217 ОФИС ВИТОША**

Внимание: Информация за резултата от обработката на подадените данни ще получите в допълнително съобщение на електронната поща. Същата информация може да видите и при достъпване на вече подаден документ.

11

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Образец 1010

ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат
и дължимия годишен корпоративен данък

		2	0	1	5
	/собствено и фамилно име, подпис/				

ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването й.

1.1. за календарната година - на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО *Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.*	X
1.2. при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на преобразуващо се дружество	**чл.160, ал. 1** ☐ **Чл.162** ☐ **Чл.164** ☐ **Чл.117, ал.1** ☐ *Отбележете приложимата разпоредба от ЗКПО.*
1.3. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО	☐

1.ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ131194604	**2. Наименование** *(посочете наименованието съгласно акта за възникване)*ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ		
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в България ☐	**3.1. Наименование**		
4. Вид предприятие	**4.1.Нефинансово предприятие** X	**4.2.Финансова институция** *(с изключение на застраховател)* ☐	**4.3.Застраховател** ☐
4.4.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса ☐		**4.5.Юридическо лице с нестопанска цел** ☐	

5.1. Държава България	5.2. Област СОФИЯ	5.3. Община СТОЛИЧНА	5.4. Населено място гр. СОФИЯ
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап. кв. Бояна, ул. Беловодски път №79			5.6 Пощенски код 1616

X Адресът съвпада с този по т. 5
(ако сте отбелязали с „X", не попълвайте тази точка)

6.1. Държава България	6.2. Област СОФИЯ	6.3. Община СТОЛИЧНА	6.4. Населено мястогр. СОФИЯ
6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.кв. Бояна, ул. Беловодски път №79			6.6 Пощенски код 1616

7.1 Телефон(Код+номер) 02 - 0885657939	7.2 E-mail

№	Име, презиме, фамилия	ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
8.1	ТОДОР ИВАНОВ МАШОВ	6110257346

Наименование	
ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ	

1.Код на основната дейност			4120
2. Място на стопанска дейност в чужбина	☐	3. Получени доходи от източници в чужбина	☐
4. Преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО *(Ако сте отбелязали този ред, попълнете ред 4.1)*	☐		
4.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО			☐

12

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

(този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)	
5. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО - държавна помощ за регионално развитие	☐
6. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция, се осъществява в съответната община за период от поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция съгласно чл. 189, ал.1, т. 4 от ЗКПОДейността, свързана с първоначалната инвестиция, се осъществява в съответната община за период от поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция съгласно чл. 189, ал.1, т. 4 от ЗКПО в сила до 31.12.2013 г. и/или чл. 189, т. 3, б. „в" от ЗКПО в сила от 01.01.2016 г. *(Изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция. В случаите на преобразуване на данъчно задълженото лице този ред се попълва от правоприемника. В случай че сте отбелязали този ред, попълнете ред 6.1)*	☐
6.1. Година на завършване на първоначалната инвестиция, по отношение на която е налице задължение за продължаване на дейността за период поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция *(Тези данни се декларират на основание чл.189, ал. 1, т. 4 от ЗКПО в сила до 31.12.2013 г. и/или чл. 189, т. 3, б. "в" от ЗКПО в сила от 01.01.2016 г. При повече от една първоначална инвестиция за периода от 2007 г. до годината, за която се подава настоящата декларация, добавете допълнителни редове.)*	
6.1.1	
7. Дейността по чл. 189б, ал. 1 (производство на непреработена растителна и животинска продукция) продължава да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване *(Тези данни се декларират на основание чл.189б, ал. 2, т. 3 от ЗКПО. В случаите на преобразуване на данъчно задълженото лице този ред се попълва от правоприемника. В случай че сте отбелязали този ред, попълнете ред 7.1)*	☐
7.1. Година на преотстъпване на корпоративен данък, по отношение на която е налице задължение за продължаване на дейността за период поне 3 години след годината на преотстъпване *(При повече от една година на преотстъпване за периода от 2007 г. до годината, за която се подава настоящата декларация, добавете допълнителни редове.)*	
7.1.1	

13

1	Образец 1011: **Приложение № 1 за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии**				☐
2	Образец 1012: **Приложение № 2 за печалби (доходи), облжени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане**				☐
3	**Годишен отчет за дейността**				☒
3.1	Вх. № и дата на годишния отчет за дейността	Вх.№	10269523/18.02.2016	г.	
4	**Други** *(посочете броя на документите)*				☐

14

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	ШИФЪР	СУМА
1	2	3	4
1	**ОБЩО ПРИХОДИ** *(посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	0100	8458589.97
1.1	**в т.ч. нетни приходи от продажби** *(посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49 от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството)*	0110	8458587.19
2	**ОБЩО РАЗХОДИ** *(посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)*	0200	8433316.55
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р.1 - р.2) ***/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е <=0, попълнете ред 3.2/***			
3.1	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	0310	25273.42
3.2	**СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА**	0320	
Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване			
4	Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	0400	0.00
5	Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване	0500	0.00
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ ***(р.1 - р.4) - (р.2 - р.5)*** ***/Ако получената разлика е >0, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е <=0, попълнете ред 6.2/***			
6.1	**ПОЛОЖИТЕЛЕН**	0610	25273.42
6.2	**ОТРИЦАТЕЛЕН**	0620	

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

№	А. УВЕЛИЧЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА	№	Б. НАМАЛЕНИЯ	ШИФЪР	СУМА
1	Годишни счетоводни разходи за амортизации (чл.54, ал.2)	7010	68071.25	1	Годишни данъчни амортизации (чл.54, ал.1) - *вж. помощна справка „Амортизируеми активи", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg*	8010	78071.46
2	Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1)	7020	0.00	2	Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2)	8020	0.00
3	Разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34), в т.ч.:	7030	0.00	3	Приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.34), в т.ч.:	8030	0.00
3.1	разходи от последващи оценки и от отписване на вземания като несъбираеми (чл. 34)	7031	0.00	3.1	приходи от последващи оценки на вземания (чл. 34)	8031	0.00
4	Признаване за данъчни цели на непризнати приходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35)	7040	0.00	4	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи от последващи оценки на активи и пасиви (чл.35 и 37), в т.ч.:	8040	0.00
				4.1	от последващи оценки и от отписване на вземания (чл.37)	8041	0.00
5	Разходи, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ и разходи за задължителни осигурителни вноски, свързани с тях (чл.42, ал.1, 5 и 8)	7050	0.00	5	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и 8 (чл.42, ал.3 и 6, изречение първо)	8050	0.00
				6	Приходи/сума, с която са намалени счетоводните разходи, отчетени по повод на задължения за неизплатени доходи по чл.42, ал.1 и на задължения за невнесени задължителни осигурителни вноски по чл.42, ал.5 (чл.42, ал.4 и ал.6, изречение второ)	8060	0.00
6	Разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.1)- *вж. помощна справка "Регулиране на слабата капитализация", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg*	7060	0.00	7	Признаване за данъчни цели на непризнати разходи за лихви от прилагане на режима на слаба капитализация (чл.43, ал.2) - *вж. помощна справка "Регулиране на слабата капитализация", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg*	8070	0.00

7	Разходи от липси и брак съгласно чл.28, в т. ч.:	7070	0.00				
7.1	разходи от липси на дълготрайни и краткотрайни активи с изключение на материални запаси (чл.28, ал.1)	7071	0.00				
7.2	разходи от липси и брак на материални запаси (чл.28, ал.2)	7072	0.00	8	Приходи, възникнали по повод на непризнати по чл. 28 липси и брак на активи (чл.29)	8080	0.00
7.3	разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (чл.28, ал.4)	7073	0.00				
7.4	последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на непризнати липси и брак на активи (чл.28, ал.5)	7074	0.00				
8	Разходи, непризнати за данъчни цели съгласно чл. 26, в т. ч.:	7080	0.00	9	Приходи, възникнали по повод на непризнати за данъчни цели разходи по чл. 26, т. 6 (чл. 27, ал.1, т.2)	8090	0.00
8.1	разходи, несвързани с дейността и/или които не са документално обосновани (чл. 26, т. 1 и 2)	7081	0.00				
8.2	разходи за начислени глоби, конфискации, санкции и лихви за просрочие (чл.26, т.6)	7082	0.00				
9	Сума на задълженията (чл.46, ал.1)	7090	0.00	10	Сума на погасените задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година (чл.46, ал.3, т.1)	8100	0.00
				11	Приходи, отчетени по повод отписване на задължения, за които е приложен чл.46, ал.1 през предходна година (чл.46, ал.3, т.2)	8110	0.00
				12	*Вж. помощна справка "Пренасяне на данъчни загуби", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg* Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:	8120	0.00
				12.1	данъчна загуба от източник в страната	8121	0.00
				12.2	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода "освобождаване с прогресия"	8122	0.00
				12.3	данъчна загуба от източник в чужбина при прилагане на метода "данъчен кредит"	8123	0.00
10	Други увеличения на счетоводния финансов резултат - *вж. помощна справка "Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg*	7100	0.00	13	Други намаления на счетоводния финансов резултат - *вж. помощна справка "Други увеличения и намаления на счетоводния финансов резултат по реда на ЗКПО", публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg*	8130	0.00
7	**ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ (от ред 1 до ред 10)**	**0700**	68071.25	**8**	**ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ (от ред 1 до ред 13)**	**0800**	78071.46

	ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ *(р. 6.1 или р. 6.2 + р. 7 от колона А – р. 8 от колона Б)* */Ако получената разлика е >0, попълнете ред 9.1; Ако получената разлика е <=0, попълнете ред 9.2/*		
9.1	**ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА**	0910	15273.21
9.2	**ДАНЪЧНА ЗАГУБА**	0920	0.00
10	**ДАНЪЧНА СТАВКА**	1000	10%
11	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК** *(р. 9.1 х р. 10)*	1100	1527.32

16

12	**ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на методи за избягване на двойно данъчно облагане** ***(р. 3 или ред 5 от справка 1 на образец 1012 - Приложение № 2)***	1200	0.00
13	**ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК**	1300	0.00
14	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след преотстъпването** ***(р. 11 или р.12 – р.13)***	1400	1527.32
15	**ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 14, но не повече от 1000лв.** ***(Този ред се попълва само от лица, които подадат годишната си данъчна декларация и годишния отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесат корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула.)***	1500	0.00
16	**ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката** ***(р. 14 – р. 15)***	1600	1527.32
17	**НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА*****(Попълнете този ред след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за годината чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП.)***	1700	1200.00
РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/НАДВНЕСЕН ДАНЪК ***(р. 16 – р. 17)***			
18.1	**РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ*****(Този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина.)***	1810	327.32
18.2	**НАДВНЕСЕН ДАНЪК*****(Този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула.)*** *Забележка: Надвнесеният данък ще послужи за погасяване на данъчни задължения по реда на чл. 169, ал. 4 от ДОПК, ако не е отбелязан ред 19.*	1820	0.00
19	**Възстановяване по реда на раздел I от глава шестнадесета на ДОПК** ***В случай, че на този ред сте отбелязали с "х", посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по която да бъде възстановен данъка:***	1900	☐
	ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ Банка IBAN		BIC
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАНСОВИ ВНОСКИ, ВИД И ОБЩ РАЗМЕР НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ (ДЕКЛАРИРАНИТЕ) АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА ***(Тази информация се попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО.)***			
20.1	**Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО**	Да ☒	2010	1200.00
20.2	**Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО**	Да ☐	2020	
20.3	**Тримесечни – съгласно чл. 118 или чл. 147 от ЗКПО**	Да ☐ Дата, на която изтича срокът за внасяне на първата тримесечна авансова вноска след преобразуването: -	2030	
20.4	**Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО**	Да ☐	2040	X
20.5	**Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и не е приложило чл. 83, ал. 3 от ЗКПО**	Да ☐	2050	X
СУМА, ВЪРХУ КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ ЛИХВА ПО ЧЛ. 89 ОТ ЗКПО ***(Този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 20.4 или 20.5)***				
21.1	**За месечни авансови вноски:** ***р. 14 – (р. 20.1 + 0,2 х р. 20.1)*** *Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула.*		2110	87.32
21.2	**За тримесечни авансови вноски :** ***0,75 х р. 14 – (р. 20.2 + 0,2 х р. 20.2) или 0,75 х р. 14 – (р. 20.3 + 0,2 х р. 20.3)*** *Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула.*		2120	0.00





17

№	ПОКАЗАТЕЛИ	СУМА
1	Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:	0.00
1.1	- от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим	0.00
2	Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:	0.00
2.1	- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим	0.00
3	Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:	0.00
3.1	- от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим	0.00
4	Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:	0.00
4.1	- към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим	0.00

Забележка: Не се попълват данни за: *свързани лица по § 1, т. 3, б. „а", „б", и „л" от ДР на ДОПК. Това са:*

- *съпрузите, родините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и родините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.*
- *работодател и работник;*
- *лицата, едното от които е направило дарение на другото.*

Не се смятат за свързани лица за целите на деклариранетo търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) само поради обстоятелството, че имат общ принципал – държавата/общината, включително когато принципалът е едно и също министерство. За предприятията по предходното изречение всички останали критерии за свързаност, установени в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК, се прилагат по общия ред.

	0.00
В тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печалбата,включително и разходите,представляващи скрито разпределение на печалбата, които се включват в сумата, посочена на ред 10, колона А от част V.	



10

№	Вид разход	Данъчна основа	Данъчна ставка	Дължим данък	Необлагаеми разходи
1	2	3	4	5	6
1	По чл.204, т.1 - представителни разходи	0.00	10%	0.00	x
2	По чл.204, т.2 - социални разходи, предоставени в натура	0.00	10%	0.00	0.00
3	По чл. 204, т.3 - разходи, свързани с експлоатация на превозни средства	0.00	10%	0.00	x



1. Месечни вноски X	2. Тримесечни вноски	3.Тримесечни вноски на основание чл. 83, ал. 3
4. Размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска		87.32лв.
5. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО		
6. Размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска след преотстъпване в резултат на прилагане на чл. 91 от ЗКПО		0.00лв.

Забележка: *1. В случай че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер над 3 000 000 лв., се отбелязва т. 1;*
2. В случай че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се отбелязва т. 2;
3. В случай че сте избрали да приложите чл. 83, ал. 3 от ЗКПО и на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер до 300 000 лв. включително, се отбелязва т. 3.
4. В случай че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, не се попълват т. 4 и/или 6.



21

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД	131194604

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви панели	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	76	0
Земи	02211	5	
Сгради	02212	71	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	5	7
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви панели	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	482	7
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**563**	**14**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360	183	240
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**183**	**240**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**746**	**254**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	93	181
Незавършено производство	03120	270	1 169
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140	473	1 429
Общо за група I	**03100**	**836**	**2 779**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	764	73
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1	4
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**765**	**77**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	56	5
Касови наличности в лева	03411	55	2
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1	3
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**56**	**5**
Общо за раздел В	**03000**	**1 657**	**2 861**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**52**	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**2 455**	**3 115**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**5**	**5**
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		57
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	**05400**	**0**	**57**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	34	20
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	**34**	**20**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**24**	**14**
Общо за раздел А	**05000**	**63**	**96**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	436	0
До 1 година	07201	436	
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	61	1 586
До 1 година	07301	61	1 586
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	1 485	819
До 1 година	07401	1 485	819
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	410	614
До 1 година	07801	410	614
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	6	16
До 1 година	07811	6	16
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	5	7
До 1 година	07821	5	7
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	4	17
До 1 година	07831	4	17
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**2 392**	**3 019**
До 1 година	07001	2 392	3 019
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**2 455**	**3 115**

Дата: 17/02/2016

Ръководител: Тодор Иванов Машов

Съставител: Антонина Христова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Антонина Христова

(име, презиме, фамилия)

0885657939

(телефон)

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	8 201	4 713
Продукция	15110		
Стоки	15120	294	531
Услуги	15130	7 907	4 182
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	353	
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		36
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	258	162
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	**15000**	**8 459**	**4 911**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	**16000**	**0**	**0**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	**0**	**0**
III. Извънредни приходи	**17000**		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**8 459**	**4 911**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	**0**	**0**
Т. Загуба (В + IV + V)	**19200**		
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**8 459**	**4 911**

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2015 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (**код 15100, кол.1** вкл. акцизи, без ДДС)	15500	8 201
в т. ч. приходи от населението*	15510	8 201
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД	131194604

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	899	
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	**6 875**	**4 194**
Суровини и материали	10210	1 409	1 284
Външни услуги	10220	5 466	2 910
Разходи за персонала	10300	139	128
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	117	108
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	22	20
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	**68**	**3**
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	68	3
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	68	3
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	426	557
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	384	546
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	**8 407**	**4 882**
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		2
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	26	11
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	**26**	**13**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	**26**	**16**
III. Извънредни разходи	**12000**		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	**8 433**	**4 895**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	**26**	**16**
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	**2**	**2**
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	**24**	**14**
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	**8 459**	**4 911**

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	**21000**	**1 409**
Енергийни продукти *	21110	
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	1 409

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	**31000**	**5 466**
Застраховки	31110	2
в т. ч. социални застраховки	31111	2
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	12
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	12
Суми по договор с подизпълнител	31140	5 126
в т.ч. със строителни фирми	31141	4 996
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	1
Нает транспорт	31170	6
Текущ ремонт на собствени активи	31180	2
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	25
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	6
Рекламни дейности	31200	
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	292
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	**41000**	**426**
Балансова стойност на продадените активи	41100	384
Стоки	41110	384
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за угояване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	42
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденти

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденти	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденти през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	**Общо**	**61000**	**8 201**
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, некласифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	8 201
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „Х" един от прилаганите методи
а	б	1
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Дата: 17/02/2016

Ръководител: Тодор Иванов Машов

Съставител: Антонина Христова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Антонина Христова 0885857959

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Отчетна единица:

ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
131194604

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**61610**	5			57				34			96
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	5	0	0	57	0	0	0	34	0	0	96
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	-57	0	0	0	0	0	0	-57
Увеличение	61651											0
Намаление	61652				-57							-57
Финансов резултат за текущия период	61660										24	24
Разпределение на печалбата	61670											0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710											0
Салдо към края на отчетния период	**61720**	5	0	0	0	0	0	0	34	0	24	63
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	5	0	0	0	0	0	0	34	0	24	63

Дата: 18/02/2016

Ръководител: Тодор Иванов Машов

Съставител: Антонина Христова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Антонина Христова

(име,презиме,фамилия)

0885667939

(телефон)

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД	131194604

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	7 339	7 000	339	6 842	6 578	264
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		151	-151		117	-117
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	18	8	10	43	44	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0		1	-1
Плащания при разпределения на печалби	61536			0		2	-2
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		2	-2			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		19	-19		2	-2
Общо за раздел А	**61530**	**7 357**	**7 180**	**177**	**6 885**	**6 744**	**141**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	57		57			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**57**	**0**	**57**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552		57	-57	35	21	14
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	90	210	-120	425	732	-307
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		6	-6		34	-34
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	**61550**	**90**	**273**	**-183**	**460**	**787**	**-327**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**7 504**	**7 453**	**51**	**7 345**	**7 531**	**-186**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**5**	**x**	**x**	**191**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**56**	**x**	**x**	**5**

Ръководител: Тодор Иванов Машов

Съставител: Антонина Христова

(име,презиме,фамилия)

Лице за контакт: Антонина Христова

(име,презиме,фамилия)

Дата: 16/02/2016

(подпис)

0885667939

(телефон)

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД	131194604

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВИДОВЕ СТРОИТЕЛСТВО ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

(Хил. левове)

Видове строителство	Код на реда	Стойност
а	б	1
Приходи от строителни и монтажни работи - общо (4110+4112), (4200+4300)	**4100**	**7 553**
Ново строителство и подобрения (4211+4221+4300)	4110	7 553
Поддържане и текущ ремонт (4214+4224)	4112	0
I. Приходи от сградно строителство (4210+4220)	4200	7 553
1.Жилищни сгради - общо (4211+4214)	4210	4 908
Ново строителство и подобрения (4212+4213)	4211	4 908
Нови жилищни сгради	4212	4 908
Подобрения на жилищните сгради	4213	
Поддържане и текущ ремонт	4214	
2.Нежилищни сгради - общо (4221+4224)	4220	2 645
Ново строителство и подобрения (4222+4223)	4221	2 645
Нови нежилищни сгради	4222	1 782
Подобрения на нежилищните сгради	4223	863
Поддържане и текущ ремонт	4224	
II.Приходи от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции - общо (4310+4320+4330)	4300	0
1.Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове	4310	
2.Тръбопроводи, електропроводи и далекосъобщителни линии	4320	
3.Други	4330	

Дата: 18/02/2016

Ръководител: Тодор Иванов Машов

Съставител: Антонина Христова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Антонина Христова 0885657939

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **Тодор Иванов Машов**
(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта № 640331856, изд. на 09.06.2010г. от МВР гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на Участник: **“Тим Технолоджи“ ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ’ BG131194604**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. “Марица

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;

3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен

ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

8. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

9. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:19.02.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР:

(Тодор Машов)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Тодор Иванов Машов
(три имена)

Данни по документ за самоличност № 640331856, изд. на 09.06.2010г. от МВР – гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)

на "Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604
(наименование на участника)

участник: **"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	"Мултифункционална сграда с офиси, магазини, фитнес, ресторант и хотелски апартаменти с подземни гаражи /3 нива/ и к.к.23.60 м, УПИ IV-1621, кв.83, м. "Манастирски ливади - запад", гр. София"-РЗП 14 000 м2-конструкции, довършителни СМР, инсталации, вертикална планировка	„ММ Уърлд" ЕООД, София, ул."Околовръстен път" №3, тел.02/8686072	04.02.2014-13.10.2015	6 107 000 лв. с ДДС

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
2	„Разширение и оборудване на обединено детско заведение №23, находящо се в УПИ III – за детски комбинат, кв.63, м. Горубляне, в район „Младост" –РЗП 3362,5м²	Столична община –район „Младост", гр.София, ул."Свето Преображение", тел. 9746230	01.07.2013-21.01.2014 г.	3 202 495 лв. с ДДС
3	„Изпълняване на ремонтно-възстановителни работи, предвидени в експертиза от 2013г. за оценка на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на обект 32-ро ОДЗ на територията на СО – район „Люлин", находящ се на ул.315, м. Люлин, РЗП – 2106,7м²	Столична община – район „Люлин", гр.София,бул."Захари Стоянов",тел.9237285	18.11.2013-08.03.2014 г.	1 037 049 лв. с ДДС
4	Група от преместваеми търговски съоръжения и оформяне на прилежащото пространство – пазар Толстой" – УПИ I, р-н Надежда	„Пазари север" ЕАД – ж.к."Сухата река", бл.18, вх.1, тел. 9450143	15.01.2013-28.02.2014 г.	115 815 лв. с ДДС
5	„Реставрация и частична реинтеграция на ранно-византийска крепост и аварийно укрепване на скална църква „Св. Св. Константин и Елена", АР „Яйлата"	Община Каварна ул."Добротица" №26, тел: 057081818	07.10.2013-21.12.2013 г.	1 715 330 лв. с ДДС
6	Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ IV- 364, кв.19, м.в.з."Беловодски път", гр. София , РЗП 1730 м2– изпълнение на груб строеж, Вик, ел-инсталация, ОВиК инсталация, довършителни работи, вертикална планировка, озеленяване	„ММ Дивелопмент' ООД тел. 9627981 факс 8687417	2012 - 29.11.2013	360 000 лв. с ДДС
7	Двуетажна сграда за детско заведение в УПИ III, кв.4, м. 'Свобода' – за детска градина и ясли, изпълнен груб строеж, Вик, електро, ОВиК - инсталации, озеленяване, довършителни работи, вертикална планировка	„Евробилд България" ООД , тел.: 029624980 (Тим Технолоджи"ЕО ОД е правоприемник на Тим Консулт ЕООД)	08.06.2011-05.09.2012 г.	610 000 лв. с ДДС

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е

изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Прилагам 7 бр.референции:1. „ММ Уърлд" ЕООД;2.Столична община –район „Младост", гр.София; 3. Столична община – район „Люлин",4. „Пазари север" ЕАД; 5. Община Каварна ;6. „ММ Дивелопмент' ООД, 7. „Евробилд България" ООД

19.02.2016 г.

(дата на подписване)

Декларатор: _____

(Тодор Машов)

„ММ Уърлд“ ЕООД

София, ул. „Околовръстен път“ №3, тел. +359 2 868 60 72, факс +359 2 868 74 17, office@mm-bulgaria.com

РЕФЕРЕНЦИЯ

Фирма „ММ УЪРЛД“ ЕООД издава настоящата референция на „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД като Главен изпълнител на обект: "Мултифункционална сграда с офиси, магазини, фитнес, ресторант и хотелски апартаменти с подземни гаражи /3 нива/ и к.к.23.60 м, УПИ IV-1621, кв.83, м. "Манастирски ливади - запад", гр. София", носителка на специална награда в конкурса „Сграда на годината 2015 г.“, при следните показатели:

Стойност на договора – 6 107 000 с ДДС

Период на изпълнени: 04.02.2014 – 13.10.2015 г. с РП №СТ-05-1746/13.10.2015 г.

РЗП – 14 000 м2

„ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД изпълни всички видове строително –монтажни работи по всички части на проектно-сметната документация:

Изграждане на стоманобетоновата конструкция - изкопни работи, кофражни работи, армировъчни работи, заваръчни работи, бетонни работи, зидарски работи, вътрешни варови мазилки и замазка, шпакловки, бояджийски работи, доставка и монтаж на външни и вътрешни дограми, направа на топло- и хидро- изолации по фасади и покриви, облицовки от камък по фасади, доставка и изграждане на ОВиК инсталации, доставка и изграждане на слаботокови и силнотокови електроинсталации, доставка и изграждане на ВиК инсталации, доставка и монтаж на пътнически и товарни асансьори, изпълнение на вертикална планировка – доставка и монтаж на павета, озеленяване, рампи, стъклена ограда.

Обектът е трета категория, в процеса на работа всички видове строително-монтажни работи, бяха изпълнени качествено и бяха спазени всички договорени срокове. Изпълнението беше коректно отчетено и остойностено с много добра организация, като при приемането на обекта не са установени дефекти.

Изпълнителят изпълни стриктно всички клаузи в договора.

39

„ММ Уърлд“ ЕООД

София, ул. „Околовръстен път“ №3, тел. +359 2 868 60 72, факс +359 2 868 74 17, office@mm-bulgaria.com

С настоящата Референция потвърждавам, че фирмата притежава опитен екип от квалифицирани специалисти.

За всички материали използвани от Изпълнителя са представени декларации и сертификати, доказващи, че отговарят на указаните стандарти.

С гореизложеното препоръчвам „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ“ ЕООД като надежден партньор за гарантирано качествено и добро изпълнение на обекти в областта на гражданското и промишлено строителство.

Дата: 14.10.2015 г.

Мая Маринова Христова Управител

.....

40

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "МЛАДОСТ"
София 1712, ул."Свето Преображение",
факс (++359 2)8 77 20 38, тел. (359 2) 974 62 30
e-mail: so_mladost @ mail.bg

СО Район МЛАДОСТ
№ РД-7000-45
15.05.2014 / 15.05.2014
(90)18944151

РЕФЕРЕНЦИЯ

Столична Община „Младост" издава настоящата референция на „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, като член на Обединение „Строител" ДЗЗД, изпълнител на обект: **„Разширение и оборудване на обединено детско заведение № 23, находящо се в УПИ III-за детски комбинат, кв. 63, м. „Горубляне", в район „Младост""**, при следните показатели:

- Стойност на договора – 3 202 494.68 лв. с ДДС
- Период на изпълнение – 01.07.2013 г. – 21.01.2014 г.
- РЗП – 3 362,50 м²
- Местонахождение - гр. София, кв. Горубляне

„ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД участва в извършването на следните дейности: Демонтажни и разрушителни работи, изкопни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонни работи, зидарски работи, вътрешни варови мазилки и замазки, шпакловки и боя, асансьор, топлоизолация и минерална мазилка, направа на хидроизолация и топлоизолация, ПВЦ 5 камерна дограма по фасада, Доставка и монтаж на ОВК инсталация, в т.ч. доставка и монтаж на сонда, Доставка и монтаж на ВиК инсталация, Доставка и монтаж на Електрическа инсталация, Доставка и монтаж на обзавеждане за всички помещения, вкл. технологично оборудване, Вертикална планировка в т.ч. алпинеум Доставка и монтаж на тротоарни плочи, доставка и монтаж на бордюри, Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка, Доставка и монтаж на детски катерушки и люлки и др.

Обектът е трета категория, в процеса на работа всички видове възложени СМР бяха изпълнение качествено и бяха спазени всички договорирани срокове. Изпълнението беше коректно отчетено и остойностено с много добра организация, като при приемане на обекта не са установени дефекти.

Изпълнителят изпълни стриктно всички клаузи на договора.

С настоящата Референция потвърждавам, че фирмата притежава опитен екип от квалифицирани специалисти. Строително-монтажните работи се изпълняват под пряк контрол на технически и ръководен персонал.

Проектът на Работите отговаря във всяко отношение на целите посочени в Договора, Проектът, Строителните документи, изпълнението и завършването на Работите са в съответствие с техническите спецификации, нормативната база на строителството и опазването на околната среда. Своевременно в процеса на работата са изготвяни всички екзекутивни документи, посочващи точно детайлите на извършената работа.

За всички материали и методи използвани от Изпълнителя са представени документирани доказателства за това, че съответстват на указаните стандарти.

С гореизложеното препоръчвам „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД като надежден партньор за гарантирано качествено и добро изпълнение на обекти в областта на строително-ремонтните и монтажните работи.

д-р Цвета Авджиева
КМЕТ НА
РАЙОН"МЛАДОСТ"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН "ЛЮЛИН"
1336 гр. София, ж.к."Люлин", бул."Захари Стоянов" №15; тел. 92 37 285; 92 37 200, факс 925 00 85,
e-mail: lyulin@sofia.bg, http://www.lyulin.bg

ДО
Г-Н ТОДОР МАШОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД

Столична община - Район „Люлин"
п.код 1336, ж.к. „Люлин", бл.327, вх.В
тел.: 02 923 - 72 -
Регистрационен индекс и дата
РД-30-2/1/21.01.15

РЕФЕРЕНЦИЯ

Столична Община-район „Люлин" издава настоящата референция на „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, като водещ член на Обединение „Люлин 2013" ДЗЗД, изпълнител на обект: **„Изпълняване на ремонтно-възстановителни работи, предвидени в експертиза от 2013 г. за оценка на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на обект 32-ро ОДЗ на територията на СО – район „Люлин", находящ се на ул.315, м. „Люлин - 3м.р., район „Люлин" по плана на гр.София "**, при следните показатели:

- Стойност на договора – **1 037 049,10 лв. с вкл. ДДС;**
- Период на изпълнение – **18.11.2013 г. – 08.03.2014 г. ;**
- РЗП – **2106,70 м²;**
- Местонахождение - **гр. София, ж.к. „Люлин".**

„ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД участва в извършването на следните дейности: Архитектутно-строителни работи, включващи демонтажни работи, изкопни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонни работи, зидарски работи, изпълнение на укрепваща стоманена конструкция и изработка и монтаж на външни стоманени стълби, вътрешни варови мазилки и замазки, шпакловки и боя, полагане на ламинирани паркети, PVC настилки, фаянс, теракот и гранитогресни плочи по общи помещения и тоалетни, топлоизолация и минерална мазилка на външни стени, направа на хидроизолация и топлоизолация на покрив, демонтаж и монтаж на ПВЦ 5 камерна дограма по фасада. Доставка и монтаж на ОВК инсталация. Доставка и монтаж на ВиК инсталация. Направа на пожароизвестителна инсталация. Доставка и монтаж на Електрическа инсталация. Доставка и монтаж на обзавеждане за всички помещения, вкл. технологично оборудване. Вертикална планировка в т.ч. монтаж на тротоарни плочи, доставка и монтаж на бордюри, полагане на асфалт и др.

Обектът е **четвърта категория**, в процеса на работа всички видове възложени СМР бяха изпълнение качествено и бяха спазени всички договорирани срокове. Изпълнението беше коректно отчетено и остойностено с много добра организация.

Изпълнителят изпълни всички клаузи на договора.

С настоящата Референция потвърждавам, че фирмата притежава опитен екип от квалифицирани специалисти. Строително-монтажните работи се изпълняват под пряк контрол на технически и ръководен персонал.

Проектът, строителните документи, изпълнението и завършването на СМР са в съответствие с техническите спецификации, нормативната база на строителството и опазването на околната среда.

За всички материали и методи използвани от Изпълнителя са представени документирани доказателства за това, че съответстват на указаните стандарти.

С гореизложеното препоръчвам „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, като надежден партньор за гарантирано качествено и добро изпълнение на обекти в областта на строително-ремонтните и монтажните работи.

Настоящата референция се издава на „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, за да послужи за представяне на дружеството при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

РАЙОН ЛЮЛИН СТОЛИЧНА ОБЩИНА СОФИЯ 01

МИЛКО МЛАДЕНОВ
Кмет на СО- район „Люлин"

44

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПАЗАРИ СЕВЕР - ЕАД

„ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД
Изх.№ РД-032
Дата: 13.01.2015

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

„Пазари Север" ЕАД издава настоящото удостоверение на „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, като изпълнител на обект: **„ГРУПА ОТ ПРЕМЕСТВАЕМИ ТЪРГОВСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОФОРМЯНЕ НА ПРИЛЕЖАЩО ПРОСТРАНСТВО – ПАЗАР ТОЛСТОЙ"**, находящ се в УПИ I, р-н „НАДЕЖДА", гр.София, при следните показатели:

- Стойност на договора – 115 815.34 лв. с ДДС
- Период на изпълнение – 15.01.2013 г. – 28.02.2014 г.
- Местонахождение - гр. София, ж.к.Толстой

„ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД участва в извършването на следните дейности: демонтажни работи; изкопни работи; кофражни работи; армировъчни работи; бетонни работи; изпълнение на стоманена конструкция, включително монтаж на полиуретанови панели тип „сандвич"; вътрешни варово-циментови мазилки и замазки; гипсови шпакловки и боя; топлоизолация и минерална мазилка; направа на преградни стени от гипсокартон; направа на растерен окачен таван 60х60; алуминиева дограма по фасада и вътрешна; доставка и монтаж на обшивка от еталбонд; доставка и монтаж на ОВК инсталация; доставка и монтаж на ВиК инсталация – външна и вътрешна; полагане на гранитогрес и фаянс; доставка и монтаж на електрическа инсталация – външна и вътрешна, включително ГРТ и площадково осветление; вертикална планировка, в т.ч. монтаж на ударопоглъщащи плочи; полагане на асфалт; технологично оборудване и др..

Обектът е шеста категория, в процеса на работа всички видове възложени СМР бяха изпълнение качествено. Изпълнението беше коректно отчетено и остойностено с много добра организация, като при приемане на обекта не са установени дефекти.
Изпълнителят изпълни стриктно клаузите на договора.

С настоящето удостоверение потвърждавам, че фирмата притежава опитен екип от квалифицирани специалисти. Строително-монтажните работи се изпълняват под пряк контрол на технически и ръководен персонал.

Проектът на работите отговаря във всяко отношение на целите, посочени в договора, проектът, строителните документи, изпълнението и завършването на работите са в съответствие с техническите спецификации, нормативната база на строителството и опазването на околната среда.

За всички материали и методи използвани от Изпълнителя са представени документирани доказателства за това, че съответстват на указаните стандарти.

С гореизложеното препоръчвам „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, като надежден партньор за гарантирано качествено и добро изпълнение на обекти в областта на строително-ремонтните и монтажните работи.

РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ПАЗАРИ СЕВЕР" ЕАД

ОБЩИНА КАВАРНА

9650 гр.Каварна, ул. „Добротица"№26

Кмет: тел.: 0570/ 81818; 0570/ 85122
Зам.-кмет ФИР: 0570/ 81814; Зам.-кмет ЕФИД: 0570/ 82134; Секретар: 0570/ 82064
e-mail: obshtina@kavarna.bg
www.kavarna.bg; http://portal.kavarna.bg

ISO 9001:2008

ОБЩИНА КАВАРНА
изходящ № РД-01-1394
дата 18/03/2015г.

РЕФЕРЕНЦИЯ

Община Каварна издава настоящата референция на „Тим технолоджи" ЕООД - член на Обединение „Брегове" ДЗЗД във връзка с изпълнението на СМР дейности по проект BG161PO001/3.1-03/2010/002, „Яйлата – античната врата на Добруджа", финансиран със средства по ОПРР 2007-2013г.

Обединение „Брегове" ДЗЗД има следните сключени и изпълнени договори относно изпълнението на проекта:

- Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/002-S-01 от 07.10.2013г. с предмет „Реставрация и частична реинтеграция на ранно-византийска крепост и аварийно укрепване на скална църква „Св. Св. Константин и Елена", АР „Яйлата" – **Обособена позиция №1 с предмет „Реставрация и частична реинтеграция на ранно-византийска крепост" на стойност 1 715 330,05 лв с ДДС.**
- Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/002-S-02 от 07.10.2013г. с предмет „Реставрация и частична реинтеграция на ранно-византийска крепост и аварийно укрепване на скална църква „Св. Св. Константин и Елена", АР „Яйлата" – **Обособена позиция №2 с предмет Аварийно укрепване на скална църква „Св. Св. Константин и Елена", АР „Яйлата"" на стойност 57 290,32 лв с ДДС.**

Реална стойност на изпълнените СМР дейности по договор № BG161PO001/3.1-03/2010/002-S-01 – Обособена позиция 1 – **1 560 110,97 лв. с ДДС.**

Реална стойност на изпълнените СМР дейности по договор № BG161PO001/3.1-03/2010/002-S-02 – Обособена позиция 2 - **57 290,32 лв с ДДС.**

Начало на изпълнение на строителните дейности за договор № BG161PO001/3.1-03/2010/002-S-01 – Обособена позиция 1 - 23.10.2013г. Край на изпълнение на строителните дейности съгласно Акт 15 – 19.09.2014г. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ОТ-05-1837/11.12.2014г. на ДНСК.

Начало на изпълнение на строителните дейности за договор № BG161PO001/3.1-03/2010/002-S-02 – Обособена позиция 2 - 23.10.2013г. Край на изпълнение на строителните дейности съгласно Акт 15 – 21.12.2013 г. Обектът е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ОТ-05-1837/11.12.2014г. на ДНСК

Обединение „Брегове" ДЗЗД изпълни договорените и отчетени СМР дейности по договорите с общината във връзка с гореописаният проект. Изпълнението беше коректно отчетено с много добра организация.

С настоящата Референция потвърждавам, че Обединение „Брегове" ДЗЗД притежава опитен екип от квалифицирани специалисти. Строително-монтажните работи се изпълняваха под пряк контрол на технически и ръководен персонал.

За всички материали и методи използвани от Изпълнителя Обединение „Брегове" ДЗЗД са налични документи доказващи изпълнението и съответствието на действащите стандарти, норми и правила за работа.

С гореизложеното „Тим технолоджи" ЕООД, като част от Обединение „Брегове" ДЗЗД е надежден изпълнител за гарантирано качествено и добро изпълнение на обекти в областта на строително-ремонтните и монтажните работи.

Лице за контакт: инж. Георги Балтаджиев, тел. 0570 81810

С уважение,

ЦОНКО ЦОНЕВ

Кмет на Община Каварна

ОБЩИНА КАВАРНА * Кмет гр. Каварна

До
Г-н Тодор Машов
Управител на
„Тим Технолоджи" ЕООД

РЕФЕРЕНЦИЯ

От фирма „ММ Дивелопмент" ООД

Настоящата референция се издава на „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „ Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ IV-364, кв.19, м.в.з."Беловодски път", гр. София", с РЗП 1 730 м2, четвърта категория, на стойност 360 000 лв. с вкл. ДДС, въведен в експлоатация м.02.2014 г.

„ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД изпълни следните строително-монтажни работи - груб строеж (изкопи, кофраж, армировка, бетон), довършителни работи (настилки, мазилки, боя, дограми, фасади, топло- и хидроизолации и др.) изграждане на ВиК инсталации, силнотокови и слаботокови електроинсталации, отоплителна инсталация, вентилация и климатизация, вертикална планировка и др., професионално, качествено и в срок и в съответствие с нормативните изисквания.

С настоящата Референция препоръчвам „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД като надежден и коректен партньор при извършване на всички строителни дейности.

Настоящата референция се издава на „ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД, за да послужи за представяне на дружеството при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Гр. София
м.02.2014 г.

М Дивелопмент ООД
София
Управител:
(Юлиян Георгиев)
Тел. 02/9624980

EUROBUILD
BULGARIA OOD
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
Expert in building constructions
Tel: 0359 2 962 56 20
Fax: +359 2 962 83 93
e-mail:eurobuildbg@abv.bg
Sofia

изх.№ 78 / 02.11.2012 г.

ПРЕПОРЪКА

от

фирма „Евробилд България" ООД

Настоящата препоръка се издава на „ТИМ КОНСУЛТ" ЕООД във връзка с изпълнение на Строително – монтажни работи на „**Двуетажна сграда за детско заведение в УПИ II – за детска градина и ясли, кв. 4, м. „Свобода", гр. София**"", на стойност 508 333.35 лв. без ДДС. Срокът, в който бяха изпълнени договорираните работи е 10 месеца, считано от 08.06.2011 г.

В рамките на 2012 г. строителното дружество изпълни всички СМР професионално, качествено, в срок и в съответствие с нормативните изисквания.

Организацията на строителството на „ТИМ КОНСУЛТ" ЕООД се изпълни отлично и въз основа на горното препоръчвам строително дружество „ТИМ КОНСУЛТ" ЕООД като надежден и коректен партньор при извършването на дейности от подобен характер.

гр. София
02.11.2012 г.

.....
Управител: Наско Иванов

Образец №5

СПИСЪК –ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Тодор Иванов Машов
(три имена)
Данни по документ за самоличност № 640331856, изд. на 09.06.2010г. от МВР – гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)

на **„Тим Технолоджи“ ЕООД**, ЕИК BG131194604
(наименование на участника)
участник: **„Тим Технолоджи“ ЕООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. “Марица

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Георги Димитров Чакалов - трудов стаж - 5 г	Работник топлоизолации	5 г	
Милчо Методиев Славчев	Работник топлоизолации	8 г	
Кирил Методиев Веселинов	Работник топлоизолации	6 г	
Ивайло Борисов Рангелов	Работник топлоизолации	5 г	
Трайчо Георгиев Методиев	Работник топлоизолации	8 г	
Сунай Русев Йорданов	Работник топлоизолации	10 г	
Димитър Маринов Георгиев	Работник топлоизолации	8 г	
Калин Маринов Траябов	Работник топлоизолации	2 г	
Николай Евгениев Сираков	Работник топлоизолации	5 г	

Цветелин Чавдаров Ценов	Работник топлоизолации	3 г	
Александър Федорович Чернев	Работник хидроизолации	8 г.	
Анатолий Федорович Чернев	Работник хидроизолации	6 г.	
Петър Ивайлов Петров	Работник хидроизолации	2 г.	
Мартин Пламенов Иванов	Работник хидроизолации	5 г.	
Иосиф Федоров Чернев	Работник хидроизолации	2 г.	
Любомир Благоев Харалампиев	Ел. работник	8 г.	
Георги Иванов Кънчев	Ел. работник	6 г.	
Радослав Стефанов Стефанов	Работник настилки	8 г.	
Николай Цветанов Коларски	Работник настилки	6 г.	
Мирослав Методиев Георгиев	Работник монтаж дограма	6 г.	
Петър Кубратов Кердаков	Работник монтаж дограма	6 г.	
Иван Кръстанов Кръстев	Работник монтаж дограма	10 г.	
Евгений Георгиев Стефанов	Работник монтаж дограма	6 г.	
Александър Захариев Ставрев	Работник монтаж дограма	6 г.	
Кирил Иванов Велинов	Работник монтаж дограма	6 г.	
Веселин Данчев Каменов	бояджия	20 г.	
Георги Алексиев Данабашев	бояджия	15 г.	
Росен Славчов Русинов	бояджия	8 г.	
Драгомир Трендафилов Каневчев	Общ работник	20 г.	
Ивайло Маринов Илиев	Общ работник	8 г.	
Момчил Славеев Илиянов	Общ работник	2 г.	
Родолфо Хесус Серрано Амат	Общ работник	20 г.	
Славей Илиянов Димитров	Общ работник	12 г.	
Димитър Маринов Георгиев	Общ работник	8 г.	
Янко Данаилов Янков	Общ работник	5 г.	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

9.02.2016 г.

Декларатор:.....

Тодор Машов

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Тодор Иванов Машов, с лична карта №640331856, издадена на 09.06.10 от МВР София с ЕГН 6110257346, в качеството ми на Управител на
(посочете длъжността)
"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604
(посочете фирмата на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът **"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604**
(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва** подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

19.02.2016 г. Декларатор: .....

(дата на подписване) *(Тодор Машов)*

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №7

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният: .....
(три имена)
Данни по документ за самоличност .....
.....
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .....
(длъжност)
на .....
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград– II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №.....
.....

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. От името на представляваното от мен дружество:
.....
(посочете юридическото лице, което представлявате)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на
.....
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на горепосочената поръчка.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
.....
.....
(изброите конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:

4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и Удостоверение за актуално състояние /регистрация № .....от .....г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.

НЕПРИЛОЖИМО

*** *Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.*

4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на нашето участие: .....

4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела на нашето участие: .....

4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП

(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);

5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация за участие: .....

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Дата:..... ДЕКЛАРАТОР:.....

НЕПРИЛОЖИМО

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Тодор Иванов Машов
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к. № 640331856 изд. на 09.06.10 от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: "Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604
(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Тодор Машов)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Тодор Иванов Машов
(трите имена)

Данни по документ за самоличност: л.к. № 640331856 изд. на 09.06.10 от МВР София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на Участник: **"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604**
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

19.02.2016 г. Декларатор: _____

(дата на подписване) *(Тодор Машов)*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният Тодор Иванов Машов
(трите имена)
л.к. № 640331856 изд. на 09.06.10 от МВР София
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на участник: **„Тим Технолоджи“ ЕООД**, ЕИК BG131194604, гр. София, ул.“Беловодски път“ №79,
(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на
„Тим Технолоджи“ ЕООД, ЕИК BG131194604
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. “Марица

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 19.02.2016 г.

гр.София. ДЕКЛАРАТОР: _____
(Тодор Машов)

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният: **Тодор Иванов Машов**
(три имена)

Данни по документ за самоличност лична карта № 640331856, изд. на 09.06.2010г. от МВР гр. София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на Участник: **"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604,** участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	19.02.2016 г.
Име и фамилия	Тодор Машов
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният Тодор Иванов Машов, в качеството си на Управител на **"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604**

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат –	1 бр.
2.. Оградни пана –	300 м.л.
3. Тръбно скеле -	3800 м2,
4. Пробивна техника -	5 бр.,
5. Лекотоварни автомобили -	4 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:19.02.2016г. ПОДПИС:.....

(Тодор Машов)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

открита с решение № РП-34 от 29.12.2015 г., чл. 3, ал. 1 от ЗОП на Кмета на Община Благоевград

Участникът **"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604**
(посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен инженер „ВиК"	Александра Якимова Червенякова	Ръководител проект	19 г.
2.	Строителен инженер „ВиК"	Румен Желев Костадинов	Контрол по качеството, удостоверение №152/10.02.2016 г.	6 г.

1. **общ проф.опит е опита по специалността*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Ръководител на екипа – Архитект	Теодор Кирилов Делев	Пълна проектантска правоспособност № 01970	26 години професионален опит
2	Конструктор	Николай Богданов Николов	Пълна проектантска правоспособност № 06243	18 години професионален опит
3	Проектант по част „Енергийна ефективност“	Димитър Веселинов Пенев	Пълна проектантска правоспособност № 41078	6 години професионален опит
4	Проектант по част „ОВК“	Стоян Костадинов Петелов	Пълна проектантска правоспособност № 12203	12 години професионален опит
5	Проектант по част „Електро“	Валери Николаев Узунов	Пълна проектантска правоспособност № 41174	6 години професионален опит
6	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Георги Колев Карамуков	Пълна проектантска правоспособност № 01438 Удостоверение за здравословни и безопасни условия на труд № 1743	16 години професионален опит
7	Проектант по част „Пожарна безопасност“	Петър Василев Петров	Пълна проектантска правоспособност № 41154	8 години професионален опит
8	Проектант по част „ПБЗ“ и проект за управление на отпадъците	Мария Иванова Михайлова	Пълна проектантска правоспособност № 00378	12 години професионален опит
9	Проектант по част „Управление на отпадъците“	Петър Ивайлов Въчев	Пълна проектантска правоспособност № 12369	7 години професионален опит

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 11 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата:19.02.2016г. Декларатор:.....

(Тодор Машов)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Александра Якимова Червенякова

Заемана позиция- ръководител проект

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б вх. В, с административен адрес ул. "Марица"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване) **(инж.Александра Червенякова)**

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Румен Желев Костадинов

Заемана позиция- длъжностно лице контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(инж. Румен Желев)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Теодор Кирилов Делев

Заемана позиция Ръководител на екипа – Архитект

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А", вх. „Б" и вх. „В", с административен адрес ул. „Марица"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

66

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Николай Богданов Николов

Заемана позиция Конструктор

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А", вх. „Б" и вх. „В", с административен адрес ул. „Марица"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

67

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Димитър Веселинов Пенев
Заемана позиция- Проектант по част „Енергийна ефективност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции - **Обособена позиция №4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б, вх. В, с административен адрес ул. “Марица“**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(инж. Димитър Пенев)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Стоян Костадинов Петелов

Заемана позиция Проектант по част „ОВК“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ул. „Марица“

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

69

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Валери Николаев Узунов

Заемана позиция Проектант по част „Електро“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ул. „Марица“

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

70

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Георги Колев Карамуков

Заемана позиция Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А", вх. „Б" и вх. „В", с административен адрес ул. „Марица"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

71

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Петър Василев Петров

Заемана позиция Проектант по част „Пожарна безопасност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ул. „Марица“

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

72

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Мария Иванова Михайлова

Заемана позиция Проектант по част „ПБЗ“ и проект за управление на отпадъци

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ул. „Марица“

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

73

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Петър Ивайлов Вълчев

Заемана позиция Проектант по част „Управление на отпадъци“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4 “Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А“, вх. „Б“ и вх. „В“, с административен адрес ул. „Марица“

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.02.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

74

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полица No.	3407150570R00038
Име на застрахования:	Теодор Кирилов Делев
Адрес на застрахования:	София, ул. „Оборище" №9, ап.18
Професионална дейност:	Проектант – за изработване на инвестиционни проекти
Дата на започване на дейността:	2000г.
Номер на лиценз:	
Име и адрес на посредника (чл.184 от КЗ):	
Срок на застраховката:	От 00:00 часа на 13.10.2015г. до 24:00 часа на 12.10.2016г.
Застрахователна премия*:	ОБЩО ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 100.00 лв. Данък върху застрахователната премия (ДЗП) 2%: 2.00 лв. ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 102.00 лв. Плащане: [x] в брой [ ] по банков път [x] еднократно [ ] разсрочено

	1 Вноска	2 Вноска	3 Вноска	4 Вноска
Дата на падеж	Съвпада с датата на сключване на договора!			
Застрахователна премия				
2% ДЗП				
Други дължими вноски				
Общо дължима сума				

Лимит на отговорност: - за едно събитие - в агрегат за срока на договора	50,000.00 лв. 100,000.00 лв.
Самоучастие/франшиз:	10%, но не по-малко от 1,000.00 лв. от размера на всяка щета
Застраховани обекти: (съгласно приложен списък)	

* При разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочените вноски се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. В случай, че Застрахованият закъснее с плащането на съответната вноска и това закъснение продължи повече от 15 дни след датата на падежа, покритието по настоящата полица се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение. Настоящото се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса за застраховането.

гр. Плевен, 12.10.2015г.

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП 0570

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ: **ОТ ИМЕТО НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП":**

BULSTRAD
VIENNA INSURANCE GROUP

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

No. 3407150570R00038

НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ПРИЕМА ДА ОБЕЗЩЕТИ ЗАСТРАХОВАНИЯ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПОЛИЦА В РАМКИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СРОК И ЛИМИТА НА ОТГОВОРНОСТ.

ТАЗИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА, ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА, СПЕЦИФИКАЦИЯТА, СЕРТИФИКАТА И ТАРИФАТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИН ДОГОВОР И ВСЯКА ДУМА ИЛИ ИЗРАЗ, КОИТО СЕ СРЕЩАТ В ТЯХ НОСЯТ ЕДИН И СЪЩ СМИСЪЛ НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО СЕ ПОЯВЯТ.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ЗА ЗАД"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП":

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП 0570

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД
Седалище и адрес на управление, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. „Осогово" № 38-40, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-О3/16.04.2014 г.

СЕРТИФИКАТ № 00703/*25.01.2016 г.*

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ /проектант, вкл. лице, упражняващо Технически контрол по част „Конструктивна"/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261610000114
ЗАСТРАХОВАН:	НИКОЛАЙ БОГДАНОВ НИКОЛОВ ЕГН: 7 0 0 9 1 9 2 2 6 8
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00:00 часа на 27.01.2016 г. до 24:00:00 часа на 26.01.2017 г. и 5/пет/ години назад 27.01.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, ул. "Осогово" № 38-40, 1303 София, тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261610000114
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	50 000 лв. (словом петдесет хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН: **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

77

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

ASSET INSURANCE

Седалище и адрес на управление: 1303 гр. София, бул. „Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: 1303 гр. София, ул. „Осогово" № 38-40, Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 403 – ОЗ/16.04.2014 г. на КФН

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

за застраховка ПО на участниците в проектирането и строителството

No: 7261610000114

Място и дата на сключване: в гр./с.СОФИЯ, на 25.01.2016, от Агенция 100 АСЕТ ИНШУРЪНС ЦУ
Брокер/Агент: НЮ ЕЙДЖЪНТ, код/№ на легитим. документ 100С0002, адрес: гр./с. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАН: НИКОЛАЙ БОГДАНОВ НИКОЛОВ ЕИК: 7 0 0 9 1 9 2 2 6 8
Адрес: гр. СОФИЯ, п.код 1618, Ж.к./кв. , Бул/ул. Пирин, № 32, моб.тел. 0898305278, тел. , е-поща:

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

ПОКРИТИ РИСКОВЕ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ПРЕМИЯ:

Покритие	Лимит за едно събитие	Лимит за периода	Самоуч. %	Самоучастие	Тарифа %	Базова премия
Основно покритие	0.00 BGN	50000.00 BGN	0.00	0.00 BGN	0.000	14.55 BGN
	0.00 BGN	0.00 BGN	0.00	0.00 BGN	0.000	0.00 BGN
	0.00 BGN	0.00 BGN	0.00	0.00 BGN	0.000	0.00 BGN
	0.00 BGN	0.00 BGN	0.00	0.00 BGN	0.000	0.00 BGN
	0.00 BGN	0.00 BGN	0.00	0.00 BGN	0.000	0.00 BGN
	0.00 BGN	0.00 BGN	0.00	0.00 BGN	0.000	0.00 BGN

Допълнителни договорености:
Самоучастие във всяка щета:
Застрахователна премия: 14.55 BGN Данък по ЗДЗП: 0.29 BGN
Общо за плащане: 14.84 BGN
Общо за плащане(словом): ЧЕТИРИНАДЕСЕТ И 0.84 BGN
Начин на плащане: [X] Еднократно [ ] Разсрочено, на ... бр. вноски, дължими както следва:

Вноска	Дата за плащане на вноската	Сума на разсрочената премия	Данък по ЗДЗП	Сума на вноска
1	25.01.2016 г.	14.55 BGN	0.29 BGN	14.84 BGN

Срок на застраховката: 00:00:00 часа на 27.01.2016 г. до 24:00:00 часа на 26.01.2017 г.

Декларирам, че получих, запознат съм и приемам Общите и Специални условия по застраховката.
Декларирам, че ми е предоставена информацията за потребителите на застрахователни услуги съгласно изискванията на Кодекса за застраховане (КЗ).
Декларирам, че съм съгласен вписаните в документацията по застраховката данни, които са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и/или представляват застрахователна тайна да бъдат използвани, обработвани или предоставяни на трети лица от застрахователя.
Известно ми е, че съгласно чл. 202, ал. 2 от КЗ, при неплащане на дължима разсрочена премийна вноска до датата за плащането й, записана в тази полица, застраховката се прекратява в 24.00 ч. на петнадесетия ден, считано от същата дата.

Неразделна част от този договор за застраховка са Общите и специални условия по застраховката, Въпросника-предложение, всички добавъци към него и документи, доказващи плащане на премията.
Полицата влиза в сила след заплащане на застрахователната премия или първата дължима вноска по полицата, освен ако не е уговорено друго.

ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: .....
Подпис, печат

"АСЕТ ИНШУРЪНС" АД ASSET INSURANCE София ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
Подпис, печат

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ: 121076907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на КФН

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 902 1317С 010380

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: инж. Димитър Веселинов Янев - гр. София ул. "Красно село"
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК) ЕГН
Представляван от:
(трите имена, длъжност) тел. 0886 807 114

Професионална дейност:	☒ Проектант	☐ Консултант А	☐ Консултант Б	☐ Строител	☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти					☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор					

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:** проектант	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	100 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	200 000		

Самоучастие на застрахования: НС

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 24.07.2015г. до 24.00 часа на 23.07.2016 г.

Ретроактивна дата: 24.07.10 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 200 лева; **2% ЗДЗП:** 4 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 204 лева.

словом: двеста и четири лв.

Начин на плащане:	☒ еднократно	☐ на разсрочени вноски	☒ в брой	☐ по банков път
Вноска / Падеж	I-ва / ..... 20..... г.	II-ра / ..... 20..... г.	III-та / ..... 20..... г.	IV-та / ..... 20..... г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 23.07. 2014 год. гр. .....

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: БРАНД ИНС ЕООД
(трите имена, адрес, код)

ЗАД АРМЕЕЦ АД София 10

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и приемам да ги прилагам.

ЗАСТРАХОВАН: .....
(подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: .....
(подпис и печат)

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 41078

Важи за 2016 година

инж. ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ТОПЛОТЕХНИКА

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 88/04.05.2012 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Кар

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

0:2016

80

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 689 / 27 юли 2010 г.

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ

ЕГН 8204176387, роден на 17 април 1982 година
в гр. София, област София, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 27 юли 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3(б) от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

(Проф. д-р инж. Камен ВЕСЕЛИНОВ)
(печат на ТУ)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ * РЕКТОРАТ * СОФИЯ *

Тел.: (359 2) 965 21 11
Факс: (359 2) 868 32 15
www.tu-sofia.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1000 София
бул. „Климент Охридски" № 8

© Технически университет – София, авторски права и защита, 2004

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180153000000091

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	СТОЯН КОСТАДИНОВ ПЕТЕЛОВ ЕГН: 7503060180 Адрес : гр. СОФИЯ, КОСТУР 18, Ет.3, Ап.21
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 27.07.2015 г. до 24:00:00 часа на 26.07.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	27.07.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	150,000.00 BGN за всяко едно събитие. 300,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	300.00 BGN (триста BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	6.00 BGN(шест BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	306.00 BGN (триста и шест BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 27.07.2015 г.	306.00 BGN в т.ч. премия 300.00 BGN и данък 6.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 20.07.2015 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....

/Анита Симеонова Павлова/

/Ерефрина Станкова Станкова/

ЗАСТРАХОВАН: /.....

/СТОЯН КОСТАДИНОВ ПЕТЕЛОВ/

82

Посредник: ГП СОФИЯ 6 - СИМЕС 3 ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1421, ЕЛИН ПЕЛИН, No45, ЛД No 3000000
Посредник: "БЪЛГАРИЯНЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0

№ 1280346

Allianz

Оригинал

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полица No.	3407160570R00004
Име на застрахования:	Валери Николаев Узунов
Адрес на застрахования:	София, жк „Младост" 3, бл.358, вх.1, ап.22
Професионална дейност:	Проектант – за изработване на инвестиционни проекти
Дата на започване на дейността:	2010г.
Номер на лиценз:	
Име и адрес на посредника (чл.184 от КЗ):	
Срок на застраховката:	От 00:00 часа на 13.02.2016г. до 24:00 часа на 12.02.2017г.
Застрахователна премия*:	ОБЩО ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 100.00 лв. Данък върху застрахователната премия (ДЗП) 2%: 2.00 лв. ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 102.00 лв. Плащане: [ ] в брой [x] по банков път [x] еднократно [ ] разсрочено

	1 Вноска	2 Вноска	3 Вноска	4 Вноска
Дата на падеж	Съвпада с датата на сключване на договора!			
Застрахователна премия				
2% ДЗП				
Други дължими вноски				
Общо дължима сума				

Лимит на отговорност: - за едно събитие - в агрегат за срока на договора	50,000.00 лв. 100,000.00 лв.
Самоучастие/франшиз:	10%, но не по-малко от 1,000.00 лв. от размера на всяка щета
Застраховани обекти: (съгласно приложен списък)	

* При разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочените вноски се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. В случай, че Застрахованият закъснее с плащането на съответната вноска и това закъснение продължи повече от 15 дни след датата на падежа, покритието по настоящата полица се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение. Настоящото се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса за застраховането.

гр. Плевен, 12.02.2016г.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ОТ ИМЕТО НА
ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП":

ВИЕНА ИНШУРЪНС 0570

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

No. 3407160570R00004

НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ПРИЕМА ДА ОБЕЗЩЕТИ ЗАСТРАХОВАНИЯ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПОЛИЦА В РАМКИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СРОК И ЛИМИТА НА ОТГОВОРНОСТ.

ТАЗИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА, ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА, СПЕЦИФИКАЦИЯТА, СЕРТИФИКАТА И ТАРИФАТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИН ДОГОВОР И ВСЯКА ДУМА ИЛИ ИЗРАЗ, КОИТО СЕ СРЕЩАТ В ТЯХ НОСЯТ ЕДИН И СЪЩ СМИСЪЛ НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО СЕ ПОЯВЯТ.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ЗА ЗАД"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП":

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП 0570

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ: 121076907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на КФН

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 16 902 1317С 011213

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: инж. Георги Колев Караджуков – гр. София
ж.к. Младост 1, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ...
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК) ЕГН ...
Представляван от: ...
(трите имена, длъжност) тел. 0889 809 206

Професионална дейност:	☒ Проектант	☐ Консултант А	☐ Консултант Б	☐ Строител	☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти					☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор					

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: ...
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:** проектант	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	150 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	300 000		

Самоучастие на застрахования: не

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 12.02.2016г. до 24.00 часа на 11.02.2017г.

Ретроактивна дата: ... год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 300 лева; **2% ЗДЗП:** 6 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 306 лева.
словом: триста и шест лв

Начин на плащане:	☒ еднократно	☐ на разсрочени вноски	☒ в брой	☐ по банков път
Вноска / Падеж	I-ва /..... 20..... г.	II-ра /..... 20..... г.	III-та /..... 20..... г.	IV-та /..... 20..... г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 11.02. 2016 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: БРАНД ИНС ЕООД, гр. София, бул. ... ☐ Директен
(трите имена, адрес, код) № 78

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН: ...
(подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ...
(подпис и печат)

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Агенция Лозенец
Адрес: София, кв.Лозенец, ул."Крум Попов" 45-47

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215211000019 / 30.07.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ ЕГН: 8302252202 Адрес: Домашен: гр.София, жк Дианабад, бл. 13, вх. Б, ет.7, ап. 42 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 25,000 лв. Лимит за всички искове: 50,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 31.07.2015 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 30.07.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	31.07.2015
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. — *Словом:* петдесет лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	30.07.2015			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	*Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	*Словом:* петдесет и едно лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

30-07-2015 17:14:43 JA09263

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 30.07.2015 г. София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
БАЛКАНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО БРОКЕРСКА КЪЩА ЕООД
гр.София, ул."Митр. Кирил Видински" №4
21122910

30-07-2015 17:14:43 JA09263

Армеец
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
www.armeec.bg

0000523537

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 16 570 1317 0000523537

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: МАРИЯ ИВАНОВА МИХАЙЛОВА ЕГН: 7905146552

гр.СОФИЯ ж.к.Дружба бл.275 вх.Б ет.7 ап.46

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☑ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☑ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1: ПРОЕКТАНТ**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:** .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**25 000**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**50 000**		

Самоучастие на застрахования:

Срок на застраховката: .....12..... месеца от 00.00 часа на 04.02.2016 до 24.00 часа на 03.02.2017

Ретроактивна дата: 04.02.2011 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50.00 лева; **2%ЗДЗП:** 1.00 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 51.00 лева.

словом: ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН ЛЕВА

Начин на плащане: ☑ еднократно ☐ разсрочено ☑ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....20..... г.	II-ра/ .....20..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 28.01.2016 год. гр. СОФИЯ

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: ЮНАЙТЕД БРОКЕР ООД гр.СОФИЯ 13090384

(име, адрес и код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

<table>
<tr><td>Полица No.</td><td>3407150570R00039</td></tr>
<tr><td>Име на застрахования:</td><td>Петър Ивайлов Въчев</td></tr>
<tr><td>Адрес на застрахования:</td><td>Плевен, ул. „Гевгели" № 20, ап.7</td></tr>
<tr><td>Професионална дейност:</td><td>Проектант – за изработване на инвестиционни проекти</td></tr>
<tr><td>Дата на започване на дейността:</td><td>2008г.</td></tr>
<tr><td>Номер на лиценз:</td><td></td></tr>
<tr><td>Име и адрес на посредника (чл.184 от КЗ):</td><td></td></tr>
<tr><td>Срок на застраховката:</td><td>От 00:00 часа на 13.10.2015г. до 24:00 часа на 12.10.2016г.</td></tr>
<tr><td>Застрахователна премия*:</td><td>ОБЩО ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ: 100.00 лв.
Данък върху застрахователната премия (ДЗП) 2%: 2.00 лв.
ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 102.00 лв.

Плащане: [x] в брой [ ] по банков път [x] еднократно [ ] разсрочено
<table>
<tr><th></th><th>1 Вноска</th><th>2 Вноска</th><th>3 Вноска</th><th>4 Вноска</th></tr>
<tr><td>Дата на падеж</td><td>Съвпада с датата на сключване на договора!</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Застрахователна премия</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2% ДЗП</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Други дължими вноски</td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>Общо дължима сума</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Лимит на отговорност:
- за едно събитие
- в агрегат за срока на договора</td><td>50,000.00 лв.
100,000.00 лв.</td></tr>
<tr><td>Самоучастие/франшиз:</td><td>10%, но не по-малко от 1,000.00 лв. от размера на всяка щета</td></tr>
<tr><td>Застраховани обекти: (съгласно приложен списък)</td><td></td></tr>
</table>

* При разсрочено плащане на застрахователната премия, разсрочените вноски се плащат в срока, уговорен в застрахователния договор. В случай, че Застрахованият закъснее с плащането на съответната вноска и това закъснение продължи повече от 15 дни след датата на падежа, покритието по настоящата полица се счита за прекратено, а при настъпило застрахователно събитие Застрахователят не дължи обезщетение. Настоящото се счита за писмено предупреждение по смисъла на Кодекса за застраховането.

гр. Плевен, 12.10.2015г.

ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП 0570

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ: **ОТ ИМЕТО НА ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП":**

BULSTRAD
VIENNA INSURANCE GROUP

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

No. 3407150570R00039

НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" - ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ПРИЕМА ДА ОБЕЗЩЕТИ ЗАСТРАХОВАНИЯ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ТАЗИ ПОЛИЦА В РАМКИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СРОК И ЛИМИТА НА ОТГОВОРНОСТ.

ТАЗИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА, ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА, СПЕЦИФИКАЦИЯТА, СЕРТИФИКАТА И ТАРИФАТА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИН ДОГОВОР И ВСЯКА ДУМА ИЛИ ИЗРАЗ, КОИТО СЕ СРЕЩАТ В ТЯХ НОСЯТ ЕДИН И СЪЩ СМИСЪЛ НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО СЕ ПОЯВЯТ.

ЗА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

ЗА ЗАД"БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП":

БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП 0570

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604
/посочете фирмата на участника/,
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица"

открита с решение № РП-36 от 30.12.2015 г., чл. 3, ал. 1 от ЗОП на Кмета на Община Благоевград

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет к стъкло с коеф. на топлопреминаване U ≤1,40 W/m2 K , цвят по RAL	м2	1578
2	AL дограма,топлоизолирана - входни врати, с р-ри 110/220 см. с коеф. на топлопреминаване U ≤2,2 W/m2 K , цвят по RAL	м2	7,32
3	външни алуминиеви подпрозоречни дъски	мл	1010
4	вътрешни PVC подпрозоречни дъски	мл	1010
5	топлоизолационни плочи EPS 5 см.,с λ ≤0,036 W/mK	м2	4906
6	топлоизолация XPS 2 см	м2	625
7	Лепило за топлоизолационни плоскости	кг	27000
8	Стъклотекстилна мрежа-с 10% застъпване	м2	5900
9	Дюбели за топлоизолация	Бр.	18000
10	Шпакловъчна смес за топлоизолационни плоскости	кг	16000
11	Дълбокопроникващ грунд за мазилки	кг	1100
12	Силикатна мазилка	кг	14000
13	Мозаечна мазилка	кг	2100
14	Ъглозащитен профил	мл	3430
15	Водооткапващ профил	мл	120
16	Вароциментова мазилка	м3	75
17	Гипсова шпакловка	кг	340
18	Фина шпакловка	кг	100
19	Латексова боя	л	380
20	Грунд за метали	кг	40
21	Грунд за дърво	кг	30

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
22	Алкидна боя за метали и дърво	кг	100
23	Битумен грунд за хидроизолации	кг	350
24	Полиетиленово фолио-с 12% застъпване	М2	1087
25	Битумна мембрана воалит-с 12% застъпване	М2	1310
26	Битумна мембрана воалит с посипка-с 12% застъпване	М2	1310
27	Поцинкована ламарина	М2	312
28	Воронки	Бр.	12
29	Отдушници за хидроизолация	Бр.	24
30	Циментова замазка	М3	58
31	Ел. кабели, гофрирани тръби	мл	1200
32	Ел. ключове, контакти	бр.	50
33	Енергоспестяващи тела	бр.	30
34	Заземителна инсталация-поцинкована шина	мл	30
35	Мълниезащитна инст.	комп	3
36	метална врата с огнеустойчивост EI90	Бр.	3
37	метална врата с огнеустойчивост EI60	Бр.	6

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие(декларации за експлоатационни показатели):

1. 5 камерна PVC дограма „Вайс Профил“
2. AL дограма,топлоизолирана с коеф. на топлопреминаване U ≤2,2 W/m2 K , цвят по RAL –фирма „Etem“-Гърция
3. топлоизолационни плочи EPS с λ ≤0,036 W/mK –фирма „Теразид“,серт.№20130709-77-З-Д
4. Топлоизолационни плочи XPS „Globus“ λ ≤0,036 W/mK
5. Лепило за топлоизолационни плоскости - фирма „Теразид“,серт.№20150316-78-Д
6. Стъклотекстилна мрежа- фирма „Теразид“,серт.№20130709-66-Д
7. Дюбели за топлоизолация- фирма „Теразид“,серт.№20130709-64-1-Д
8. Шпакловъчна смес за топлоиз.плоскости- фирма Теразид“,серт.№20130709-79-Д
9. Проникващ грунд за фасадни мазилки- фирма „Теразид“,серт.№20150316-10-Д
10. Силикатна фасадна мазилка- фирма „Теразид“,серт.№20130709-07-Д
11. Мозаечна фасадна мазилка- фирма „Теразид“,серт.№20130709-03-Д
12. Ъглозащитен профил- фирма „Теразид“,серт.№20130709-68-Д
13. Вароциментова мазилка-варов р-р-фирма „Ангро“ и цимент-„Златна Панега Цимент“
14. Гипсова шпакловка- фирма „Теразид“,серт.№20130709-19-Д
15. Фина шпакловка- фирма „Теразид“,серт.№20130709-25-Д
16. Латексова боя- фирма „Теразид“,серт.№20151111-Д
17. грунд за метал-„Мегахим“ АД
18. грунд за дърво-„Мегахим“ АД
19. Алкидна боя за метали и дърво-„Мегахим“АД „Dekorator Life Style“
20. Битумен грунд за хидроизолации-„Arexol LAC“-фирма „Хидромат“ЕООД

21. Полиетиленово фолио-„Перфор“ фирма „Хидромат“ЕООД
22. Битумна мембрана – воалит фирма „Хидромат“ЕООД
23. Битумна мембрана – воалит с посипка- фирма „Хидромат“ЕООД
24.Поцинкована ламарина-„Интерметал“ ООД
25.Циментова замазка- цимент Златна Панега Цимент“
26. Ел. кабели и гофрирани тръби-„Елкабел“ АД, „Нидекс“ООД
27.Ел.ключове, ел.контакти-„Шнайдер Електрик България“ ЕООД
28. Осветителни тела и енергоспестяващи лампи – „Мегалукс“ ООД
29.Заземителна шина-„Беттерман България“ ЕООД
30.Мълниезащитна инсталация – заземителен кол, клема„ клема шина-кол, проводник RD8-„Беттерман България“ ЕООД
31. метална врата с огнеустойчивост EI90-„Еуро дорс“ ООД
32. метална врата с огнеустойчивост EI60-„Еуро дорс“ ООД

УЧАСТНИК:.....

/Тодор Машов-Управител/

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 08 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"Вайс Профил" ООД

Адрес: гр. София 1220, ул."Илиенско шосе" № 8

Декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Алуминиеви профили с каталожни номера:

- **WP 6000:** 6001; 6002; 6004; 6006; 6007; 6010; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6019; 6020; 6025; 6027; 6028; 6030; 6032; 6035; 6040; 6042; 7016; 7017.
- **WP 7000:** 7001; 7002; 7004; 7005; 7006; 7007; 7010; 7011; 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7019; 7021; 7022; 7025; 7030; 7032; 7035; 7036; 7040.
- **WP 7100:** 7101; 7103; 7111; 7112; 7114; 7113; 7115; 7106; 7107; 7119; 7170; 7191; 7190; 7124; 7125; 7132; 7133.
- **WP 8000:** 8001; 8002; 8005; 8006; 8010; 8012; 8013; 8014; 8015; 8021,
- **WP 8100:** 8101; 8102; 8103; 8104; 8105; 8106; 8109; 8110; 8112; 8113; 8114; 8120; 8015; 8021; 7025
- **WPW 5000:**5001; 5002; 5003; 5004; 5133; 5134; 5005; 5006; 5007; 5008; 5013; 5014; 5149; 5025; 5024; 5023; 5137; 5055; 5037; 5038; 5017; 5051; 5253; 5009

за който се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и е в съответствие с изискванията на следните стандарти:

EN 573-3; EN 755-2; EN 12020-1; EN 12020-2.

Съответствието е оценено съгласно:

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
- Наредба I-171 на БНБ и МВР.

Изпитванията на продукта са съгласно изискванията на EN стандарти:

- **БДС EN 755-2** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Механични свойства".
- **БДС EN 755-1** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Технически условия за контрол и доставка".
- **БДС EN 755-9** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Допустими отклонения от размерите и формата на профили".

Издадени са съответните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от лаборатория.

гр. София, 2011г.

Изп. Директор: .....
/ Орхан Осман /

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienako shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 08 97
http//www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Приложение към Декларация за съответствие

Алуминиеви профили с каталожни номера

№	WP 6000	WP 7000	WP 7100	WP 8000	WP 8100	WPW5000
1	6001	7001	7101	8001	8101	5001
2	6002	7002	7103	8002	8102	5002
3	6004	7004	7106	8005	8103	5003
4	6006	7005	7107	8006	8104	5004
5	6007	7006	7110	8010	8105	5005
6	6010	7007	7111	8012	8106	5006
7	6011	7010	7112	8013	8109	5007
8	6012	7011	7113	8014	8110	5008
9	6013	7013	7114	8015	8112	5009
10	6014	7014	7115	8021	8113	5013
11	6015	7015	7119		8114	5014
12	6019	7016	7124		8120	5017
13	6020	7017	7125		8015	5023
14	6025	7019	7132		8021	5024
15	6027	7021	7133		7025	5025
16	6028	7022	7170			5037
17	6030	7025	7190			5038
18	6032	7030	7191			5051
19	6035	7032				5055
20	6040	7035				5133
21	6042	7036				5134
22	7016	7040				5137
23	7017					5149
24						5253

Сертификат

Стандарт: **BS OHSAS 18001:2007**

Регистр. номер: TRB 113 0014

ТЮФ Рейнланд България ЕООД удостоверява:

Притежател на сертификата: **„ВАЙС ПРОФИЛ" ООД**
1220 София
ул. „Илиенско шосе" № 8
България

Област на приложение: **Проектиране, производство и продажба на PVC системи за врати и прозорци.**

Посредством одит беше установено, че изискванията на BS OHSAS 18001:2007са изпълнени.

Валидност: Този сертификат е валиден от **2010.06.27** до **2013.06.26**
Първоначална сертификация: 2007

София, 2010.06.27

ТЮФ Рейнланд България ЕООД
1000 София, ул. „Триадица" № 5А
www.tuv-rheinland.bg

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Сертификат

Стандарт: **ISO 9001:2008**

Регистр. номер: 75 100 40129

TÜV Rheinland InterCert Kft. удостоверява:

Притежател на сертификата: **„ВАЙС ПРОФИЛ" ООД**
1220 София
ул. „Илиенско шосе" № 8
България

Област на приложение: **Проектиране, производство и продажба на PVC системи за врати и прозорци.**

Посредством одит беше доказано, че изискванията на ISO 9001:2008 са изпълнени.

Валидност: Този сертификат е валиден от **2011.01.27** до **2014.01.26**
Първоначална сертификация: 2005

София, 2011.01.14

Акредитиран орган за сертификация
TÜV Rheinland InterCert Kft.
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
Външен орган за сертификация в България
ТЮФ Рейнланд България ЕООД
1000 София, ул. „Триадица" № 5А

IAF

TGA-ZM-09-08-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Сертификат

Стандарт: **ISO 14001:2004**

Регистр. номер на сертификата: 75 110 0280

TÜV Rheinland InterCert удостоверява:

Притежател на сертификата: **„ВАЙС ПРОФИЛ" ООД**
1220 София
ул. „Илиенско шосе" № 8
България

Област на приложение: Проектиране, производство и продажба на PVC профили за врати и прозорци.

Посредством одит беше установено, че изискванията на ISO 14001:2004 са изпълнени.

Валидност: Този сертификат е валиден от **2010.07.26** до **2013.07.25**
Първоначална сертификация: 2007

Брюксел, 2010.07.26

TÜV Rheinland InterCert
H-1132 Budapest, Váci út 48/a-b
www.tuv.hu

IAF
TGA-ZM-09-08-60

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Nachweis
Wärmedurchgangskoeffizient

Prüfbericht 402 33231/1

ROSENHEIM

Auftraggeber	**Weiss Profil Ltd** 8 Iliensko Shose str. 1220 Sofia Bulgarien
Produkt	Kunststoffprofile, Profilkombination: Flügelrahmen-Blendrahmen
Bezeichnung	4-kammer System Weiss Profil
Bautiefe	Blendrahmen: 60 mm Flügelrahmen: 60 mm
Ansichtsbreite	122 mm
Material	PVC- U / weiß
Aussteifung	Stahl / verzinkt
Füllung	Dicke: 24 mm Einbautiefe: 15 mm
Besonderheiten	-

Wärmedurchgangskoeffizient

$U_f = 1{,}4$ W/(m² · K)

ift Rosenheim
9. August 2007

Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter Wärmeschutz
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Hans-Jürgen Hartmann, Dipl.-Ing. (FH)
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

Grundlagen

EN 12412-2 : 2003-07
Wärmetechnisches Verhalten von Fenstern, Türen und Abschlüssen - Bestimmung des Wärmedurchgangskoeffizienten mittels des Heizkastenverfahrens - Teil 2: Rahmen

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis des Wärmedurchgangskoeffizienten U_f.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Gegenstand.

Die Prüfung des Wärmedurchgangskoeffizienten ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 5 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse

ROSENHEIM

2.3 Prüfmittel

Geregelter Heizkasten	Gerätenummer: 22762
Außenabmessungen	Breite 3 m, Höhe 3 m, Tiefe 2,3 m
Emissionsgrad der Innenflächen	$\varepsilon_n \geq 0,95$
Position des Probekörpers	vertikal
Richtung des Wärmestroms	horizontal
Messfühleranordnung	entsprechend EN 12412-2 : 2003-07

2.4 Prüfdurchführung

Datum/Zeitraum	15. Februar 2007
Prüfer	Konrad Huber

3 Einzelergebnisse

	Bezeichnung		
θ_{ai}	Lufttemperatur Warmseite	°C	22,2
θ_{ae}	Lufttemperatur Kaltseite	°C	1,7
θ_{si}	Umgebungstemperatur - warm	°C	22,5
θ_{se}	Umgebungstemperatur - kalt	°C	1,7
v_i	Luftgeschwindigkeit innen (Luftstrom nach unten)	m/s	ca. 0,1
v_e	Luftgeschwindigkeit außen (Luftstrom nach unten)	m/s	1,7
Φ_{in}	Eingangsleistung in Hot Box	W	47,2
q_{vp}	Wärmestromdichte über den Probekörper	W/m²	29,2
R_{si}	Wärmeübergangswiderstand gesamt	m² · K/W	0,183
U_f	Messwert U_f	W/(m² · K)	1,4
ΔU_f	Messunsicherheit	W/(m² · K)	0,05

CE

SAINT-GOBAIN
GLASS

Saint-Gobain Glass
Les Miroirs, 92096 La Défense, France
8/7/2010
EN 1096-4
Coated glass
intended to be used in buildings and construction works

SGG PLANITHERM ULTRA N 4 mm
M102846

Characteristics:

For uses relating to safety in case of fire:		
Resistance to fire		NPD
Reaction to fire		A1
External fire performance		NPD
for uses as anti-bullet or anti-explosion glazing		
Bullet resistance		NPD
Explosion resistance		NPD
for uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations		
Burglar resistance		NPD
Pendulum body impact resistance		NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	K	40K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	mm	4
for uses relating to noise reduction		
Direct airborne sound insulation	dB	30(-2;-2)
for uses relating to energy conservation		
Thermal / Radiation properties:		
Emissivity e_d		0.03
U-value	W/(m².K)	NPD
Light transmission t_L		0.88
Light reflection r_L / r'_L		0.05/0.06
Solar energy transmission t_E		0.62
Solar energy reflection r_E / r'_E		0.27/0.23
g-value		0.65
Dangerous substances:		No

NPD : No Performance Determined

101

Herros Ltd.
TRANSLATION AGENCY

„Херос БГ“ ООД
Bulgaria • Sofia 1000
tel.: 963 06 18; tel./fax: 963 05 47
E-mail: herros_bg@yahoo.com
www.herros.eu

Превод от немски език

Сертификат

Коефициент на топлопреминаване
Номер на изпитване 432 41930 / 2

Възложител	**ETEM S. A.** **light metals industry** 1 Iroon Polytechniou Str. 19018 Magoula Greece
Продукт	Алуминиеви профили с прекъснат термичен мост, Напречни сечения с подвижни части: Крило - каса Напречни сечения с неподвижни части: каса / делител
Описание	E 45
Монтажна ширина	Каса: 60 мм Крило: 67,5 мм
Фасадна ширина	променлива
Материал	Алуминиев профил с прекъснат термичен мост
Повърхност	Прахово боядисан / лакиран / анодизиран
Термично разделение / зона на изолация	Вид: проходящи прегради Материал: полиамид 6.6 подсилен с 25 % стъклени влакна Метални повърхности в зоната на изолация:чисто пресовани, необработени повърхности, например кухи камери след нанесено покритие по вертикален метод
Пълнеж	Дебелина на стъклопакета: 24 мм Ширина на дистанционера: 15 мм
Особености	2 броя уплътнения за стъклопакета Уплътнение на ъглите на рамката с пеногума Подложка за стъклопакета ET. 130422.00

Коефициент на топлопреминаване



U_f = 2,1 - 2,4 W/(m² · K)

Посоченият диапазон от стойности се отнася за профилните комбинации съдържащи се в таблица 5, таблица 6 и таблица 7 от този документ. За други профилни комбинации на системата се извършва изчисляване на U_f-стойностите с помощта на характеристиките съобразно таблица 8.

ift Розенхайм
13. януари 2010

Кръгъл печат: Акредитирана изпитвателна лаборатория, работеща съобразно методите на строителния контрол за определяне коефициента на топлопроводимост * ift Розенхайм * BAY 18

(подпис) инж. Клаус Шпрехт
зам. Ръководител изпитвателна лаборатория
ift Център стъкло, строителни материали & строителна физика

(подпси) Хорст Келерман – физик
Изпитвателен инженер
ift Център стъкло, строителни материали & строителна физика

ROSENHEIM

Стандарти

ift Директива WA-01/2 (февруари 2005) „Методи за определяне на Uf-стойностите за профили с прекъснат термичен мост от прозоречни системи “
EN ISO 10077-2 : 2003-12 Топлинни характеристики на врати, прозорци и капаци – Изчисляване коефициента на топлопроводимост – Част 2: Числен метод за рамки

Онагледяване

Пробен образец 4:



За други напречни сечения виж Приложение

Указания за приложение

Този сертификат служи за удостоверяване на коефициента на топлопроводимост U_f за изпитаната профилна система.

Валидност

Посочените данни и резултати се отнасят изключително за изпитаната и описана конструкция Установяването на коефициента на топлопроводимост не дава гаранции за други работни качества и характеристики на разглежданата конструкция.

Указания за публикации

В сила е ift-брошурата „Условия и указания за приложението на ift-документи от изпитвания“. Корицата може да се използва като резюме.

Съдържание

Сертификатът обхваща 14 страници

1 Предмет
2 Изпитване
3 Отделни резултати
Приложение

Директор:
инж. Улрих Зийберат
Д-р Йохен Пайхл

ул. Теодор-Гейтл 7-9
D-83026 Розенхайм
тел.:+49 (0)8031*261-0
факс: +49 (0)8031/261 -290
www ift-rosenheim de

Седалище: 83026 Розенхайм
AG Траунщайн, HRB 14763
Шпаркасе Розенхайм
сметка 3822
Банков код 711 500 00

Notified Body Nr.:0757 Акредитирана изпитвателна, контролна и издаваща сертификати лаборатория: BAY18

Долуподписаната, Светла Вескова Желязкова, удостоверявам верността на направения от мен превод от немски на български език на сладния документ: Сертификат за коефициент на топлопреминаване.Преводът съдържа 1 страница.

Преводач:
Светла Желязкова

102

ТЕРАЗИД®

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70.
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-77-3-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД" EPS – F 15-18
EPS БДС EN 13163-T2-L2-W2-P4-S2-BS170-CS(10)80-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2-MU

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД" EPS – F 15-18
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Топлоизолационни плоскости „ТЕРАЗИД EPS – F 15-18" при направа на нови фасади и топлоизолиране на стари сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 13163:2011,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Обемна плътност	16,8 kg/m^3	**БДС EN 13163:2011**
Коеф. на топлопроводност при t=10°C	0,029 W/m.K	**БДС EN 13163:2011**
Клас на горимост	E (самозагасващ)	**EN 13501-1:2007**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....

Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 301 – G1

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

а) XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)200-DS(TH)-WL(T)1.5
б) XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)250-DS(TH)-WL(T)1.5
в) XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)1.5 TR400
г) XPS-EN13164-T2-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)1.5 TR400

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

а) Globus 20мм (G3-67)
б) Globus 30мм (G3-67)
в) Globus 40мм-50мм (G3-67)
г) Globus 60мм-70мм-80мм-100мм-120мм (G3-67)

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спесификация, както е предвидено от производителя:

EN 13164:2012 – Топлоизолационни продукти за сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

Fibrotermica Hellas SA
Sevasti – Pieria Greece 60100

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, които са изложени в приложение V:

система 3

6. В случая на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирана лаборатория I.G. (N° 0407)
Хармонизиран стандарт EN 13164:2008

7. Декларирани експлоатационни показатели:

съществени характеристики		**мерни единици**	**декларирани експлоатационни показатели**
Якост на натиск		CS(10/Y) [kPa]	а) 200 б) 250 в) 300 г) 300
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите		TR [kPa]	400
Реакция на огън		Euroclass	E
Продължително горене с пламък			NPD
Индекс на звукопоглъщане			NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потапяне	WL(T) [vol.%]	1.5
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	NPD
Пренасяне на водни пари	Число на дифузно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натиск	CC (2/1.5/50)	NPD

Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакцията на огън на XPS не се променя с времето								
Топлинно съпротивление и топлопроводност				Виж по-долу R_D и λ_D					
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на водата			FTCD			NPD		
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне			FTCI			NPD		
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност			DS			(70.90) (≤5%)		
	Деформация при определено натоварване на натиск			DLT			NPD		
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества в затворени помещения						-		
Дебелина - dN [mm]	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**100**	**120**
Топлинно съпротивление – R_D [m².K/W]	0.66	0.94	1.21	1.52	1.82	2.06	2.35	2.94	3.53
Топлопроводност – λ_D [W/m.K]	0.0304	0.0318	0.033			0.034			

Quality Assurance Manager
Dimitrios Kragiopoulos

FIBROTERM CA HELLAS
PRODUCTION AND SALES
OF BUILDING AND INSULATING MATERIALS
SEVASTOPOULOS
DOU KATERINIS

Дата на издаване 1/7/2013

ТЕРАЗИД

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 20150316-78-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

„ТОП МИКС – Лепило за EPS"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строоителния продукт:

БДС EN 13494
„ТОП МИКС – Лепило за EPS"

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Лепило на циментова основа за топлоизолационни плоскости EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

107

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	560 kPa	**БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)**
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	200 kPa	**БДС EN 13494; ETAG-004 (EOTA)**
Коефициент на капилярна абсорбция на вода - c	0,01 $kg/m^2.min^{0,5}$	**БДС EN 1015-18; БДС EN 998-1**

Забележки:
1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяна на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя от:

.....

Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-66-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Стъклофибърна мрежа GG-150

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Стъклофибърна мрежа
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Стъклофибърна мрежа за армиране и укрепване на шпакловка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ETAG 004,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1109 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на

производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Тегло	145,38 g/m^2	**ETAG 004**
Якост на опън: - **за мрежата** - **за покритието**	 1773,1 N/5 cm 2355,8 N/5 cm	**ETAG 004**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....

Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-64-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от Техническа спесификация на продукта ТС 181/30.03.2012. Обследване на размери БДС 14999-80

111

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Товароносимост на опън	0,622 kN/mm^2	**ТС 181/30.03.2012; БДС 14999-80**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД СОФИЯ

.....

Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-79-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

   Лепило-шпакловка за топлоизолационни плоскости „ТОП МИКС ТЕРМО"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

   „ТОП МИКС ТЕРМО"
   /партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

   Суха смес на циментова основа за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

   „ТЕРАЗИД" ЕООД
   Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
   Tel. +35929799971
   Fax: +35929799970
   e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

   не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

   Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 13499,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	570 kPa	**БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)**
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	120 kPa	**БДС EN 13494; БДС EN 13499 ETAG-004 (EOTA)**
Коефициент на водопропускливост	0,38 $kg/m^2.h^{0,5}$	**БДС EN 1062-3**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 12 София

.....

Росен Станков - управител

12.08.2015 г.
гр.София

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№ 20150316-10-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Проникващ грунд "ТЕРАЗИД G - 33"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спесификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Проникващ грунд за полимерни, силикатни и силиконови фасадни мазилки

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Сцепление с бетон:	1,05 N/mm²	**БДС EN ISO 24624**
Плътност	1290 kg/m³	**БДС EN ISO 2811-1**

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяна на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя:

ТЕРАЗИД ЕООД

.....

Росен Станков - управител

17.11.2015 г.
гр.София

ТЕРАЗИД®

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-07-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Силикатна фасадна мазилка "СИЛИКАТ"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Силикатна мазилка за декоративно оформление на фасади
/външна мазилка на основата на органично свързващо вещество СИЛИКАТ/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 2+

Сертификат за европейско техническо одобрение ETA 13/0214

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 15824,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието и съгласно ETAG 004 Technical and Test Institute For Construction Prague с. 1020 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат № с.1020-CPD-060037435 за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Реакция на огън:	Евроклас С	**БДС EN 13820; БДС EN 15824:2009, т.4.7.**
Паропропускливост:	V_2 (28 g/m^2.d)	**EN 15824**
Абсорбция на вода:	клас W_2 (0,25 kg/m^2.h^{0,5})	**EN 15824**
Адхезия:	над 0,3 Mpa	**EN 15824**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД

.....

Росен Станков - управител

25.01.2016 г.
гр.София

ТЕРАЗИД®

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-03-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Мозаечна полимерна мазилка "ДЕКОРА"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Мозаечна полимерна мазилка "ДЕКОРА"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Мозаечна полимерна мазилка за интериорно и екстериорно декоративно оформление

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

Сертификат за европейско техническо одобрение ETA 13/0214

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, отнасяща се до строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 15824,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	2	3
Реакция на огън:	Евроклас С	**БДС EN 13820; БДС EN 15824:2009, т.4.7.**
Плътност:	1850 kg/m^3	**БДС EN 1015-6**
Сцепление с основата:	0,64 MPa	**БДС EN 1015-12**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД

.....

Росен Станков - управител

01.12.2015 г.
гр.София

ТЕРАЗИД®

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-68-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC профили за топлоизолационни системи

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

PVC профили за топлоизолационни системи LK plast 100 (ъглов профил с мрежа) и D05 (водооткапващ профил)
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Профили за укрепване на ъгли при изпълнение на топлоизолационни системи, с цел подобряване на експлоатационните показатели

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

EN 13658-2,

ETAG 004 Technical and Test Institute For Construction Prague с. 1020 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат № с.1020-CPD-060-031421 за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Клас на горимост:	B1	**DIN 4102**
Елемент от топлоизолационна система (ETICS):	отговаря	**EN 13658-2**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....
Росен Станков - управител

25.08.2014 г.
гр.София

ANGRO
Production & Trading

Производство и търговия: София 1360, бул. Европа 114
тел.: 02/925 22 39, факс: 925 22 40
0889 044 340, 0885 132 789,0882 403 980, 0885 598 619
e-mail: angro_bg@abv.bg, angro_tr@abv.bg
www.angrobg.com

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
DECLARATION OF CONFORMITY

CE

на строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Фирма АНГРО ООД – адрес: гр. София, бул. Царица Йоана 68,
декларира на собствена отговорност, че продуктът

Варов разтвор за мазилка – суха смес - ANGRO

произведен в Гурмазово /Софийска област/, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт /европейско техническо одобрение/

БДС EN 998-1, БДС EN 1015-11, БДС EN 1015-9, БДС EN 1015-6

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Сертификат на производствения контрол

№ 20/20.01.2010г.

Сертификатът е издаден от НИИСМ – Направление оценяване съответствието на строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12.11.2002 на МРРБ, валидно да 12.11.2007г. Индетификационен №005 от регистъра на ДАСМ.
нотифициран

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са поставени на опаковката или придружават продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорност която нося съгласно член 313 от НК.

гр. София
22.01.2010 г.

инж. Людмил Христов
управител ф-ма Ангро ООД

123

® НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ЕООД
www.niism.com

1528 София, ул. "Илия Бешков" 1 тел.: +359 2/ 973 27 87, 873 76 88, факс: 973 29 10
RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS
1528 Sofia, I. Beshkov Str. 1, ПК 60 e-mail: niism@abv.bg, niism@niism.com

НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
CPR - NB 1950

СЕРТИФИКАТ
за постоянство на експлоатационните показатели

1950 – *CPR* – 023-10/07.08.2015 г.

Издава се в съответствие с *Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от* 9 март 2011 (Регламент за Строителни Продукти *CPR*) за строителния продукт

ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ
CEM II/A-L 42,5 R

пуснат на пазара от
"ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД
с. Златна Панега, обл. Ловеч, ул. Шипка 1

и произведен в завод
с. Златна Панега, обл. Ловеч

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване на постоянство на експлоатационните показатели описани в Приложение ZA на стандарт

БДС EN 197-1:2011

по система 1+ са изпълнени и продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат е издаден за първи път на **01.07.2009 г.** и остава валиден до **07.08.2018** г. при условие че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики остават непроменени, а продуктът и производтвените условия в завода не се променят съществено.

Град: София
дата: 07.08.2015 г.

Управител:
/инж. В. Димитрова/

НИИСМ-ЕООД ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

ТЕРАЗИД®

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-19-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Гипсова шпакловъчна смес

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Гипсова шпакловъчна смес
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Гипсова шпакловъчна смес
/разтвор за еднопластова външна мазилка (ОС)/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

БДС EN 13279,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №007-1-1/22.10.2010 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	**2**	**3**
Реакция на огън:	Клас A1	**БДС EN 13820**
Сцепление:	0,1 N/mm^2	**БДС EN 13279-2**
Якост на натиск:	2,1 N/mm^2	**БДС EN 13279-2**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....
Росен Станков - управител

07.01.2016 г.
гр.София

ТЕРАЗИД®

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-25-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Шпакловка "КОЛОР КИТ"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Шпакловка "КОЛОР КИТ"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Шпакловъчна смес за вътрешно приложение

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 998-1:2004,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на

производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №007-1-1/22.10.2010 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Якост на сцепление с основата:	0,88 N/mm^2	**БДС EN 1015-12**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД СОФИЯ

.....

Росен Станков - управител

18.08.2015 г.
гр.София

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20151111-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Интериорна боя "ПРИМАВЕРА МУЛТИКОЛОРЕ"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Интериорна боя "ПРИМАВЕРА МУЛТИКОЛОРЕ"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Акрилатен латекс за вътрешно боядисване

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 13300,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на

производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Плътност:	1,52 g/cm^3	**БДС EN ISO 2811-1**
Устойчивост на мокро триене на 200 цикъла:	(Клас I) 40,05 µm	**БДС EN ISO 11998**
Адхезия (сцепление с основата):	3,19 N/mm^2	**БДС EN ISO 4624**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....

Росен Станков - управител

11.11.2015 г.
гр.София

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Dekorator Life Style Грунд за метал

е в съответствие с:

- ТС 8 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 8 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

МЕГАХИМ-АД * РУСЕ ROUSSE * MEGACHIM JSC

гр. Русе

03. 01. 2012г.

Производствен директор:.....
/ инж.В.Василев/

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Практика Безир за дърво

е в съответствие с:

- ТС 20 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 20 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....
/ инж.В.Василев/

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Dekorator Life Style Екстра Сатен

е в съответствие с:

- ТС 1 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 1 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....
/ инж.В.Василев/

Мегахим АД, Русе, бул. Липник 123 ; тел. 082 817 721, fax : 082 817 725

Техническо описание

Dekorator *Life Style*

Екстра Сатен

Определение

Боята е предназначена за защита и декорация на дървени и метални повърхности, експлоатирани на открито и в закрити помещения. Може да се използва за боядисване на врати, прозорци, огради, дограма, метални елементи и други. Полученото покритие е гладко, гланцово и устойчиво на атмосферни влияния.

Класификация

- Продукт на база органични разтворители
- Свързващо вещество – алкиден лак
- За екстериорна и интериорна употреба
- Цветова гама: произвежда се в различни цветове по картел или по предоставена мостра

Състав

Алкиден лак, органичен разтворител, пигменти, пълнители, добавки .

Показатели

№	Показатели	Характеристика и норми	Методи
	На продукта		
1.	Външен вид след разбъркване	Хомогенна маса	визуално
2.	Вискозитет по ВЗ-4 при (20± 0.5)°С, в s, не по-малко от	100	БДС 10775-80
3.	Финост на смилане, в микрони ,не повече от	15	БДС 6138-82
	На покритието		
4.	Съхливост при (23± 2)°С до степен 4, в h, не повече от	24	БДС 8663-80
5.	Цвят	По еталон	БДС 2314-82
6.	Еластичност , в mm ,не повече от	2	БДС 10611-82
7.	Адхезия , в бала, не повече от	2	БДС EN ISO 2409-98.
8.	Покривност, в g/m², не повече от	таблица 2	БДС 14475-78 т.3

ХИДРОМАТ ООД ®
ХИДРОИЗОЛАЦИИ
ТОПЛОИЗОЛАЦИИ
1309 - София,бул."Тодор Александров"№ 132,тел:02/929-20-15 , факс:02/920-15-66
www.hydromat.bg ; e-mail:hydromat-ltd@mbox.contact.bg
Член на ITA-AITES -Световна асоциация за подземно и тунелно строителство
Член на БАИС-Българска асоциация за изолации в строителството
БАГТС-Българска асоциация по геотехническо и тунелно строителство

CE

Декларация за съответствие

Долуподписаният "ХИДРОМАТ" ЕООД

1309, гр. София , бул. "Тодор Александров" №132

декларирам на собствена отговорност , че продуктът битумен грунд

"AREXOL LAC" произведен в

AV.IP CONSTRUCTION INSULATING Ltd
Arma Viotias , Location: Stathmos
322 00 Arma / Greece

за който се отнася тази декларация , е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол , сертифициран по DIN EN ISO 9001: 2000 и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN ISO 2811-1 : 2002 ; БДС EN ISO 2431 + AC : 2003;
БДС EN 12592 : 2003 ; БДС EN 13074 : 2003

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на :

1. Сертификат на система за производствен контрол № 04 100 20050221-E9, издаден от TUV NORD.
2. Протокол № 1233 – 06 / 31.10.2006г. на УАСГ.

Указанията за употреба се прилагат към декларацията.
Маркировката "CO" е поставена за първи път на продукта на 2006год.

Декларирам , че ми е известна отговорността която нося съгласно чл. 313 от НК.

11.04.2012 г.

инж. Кирил Маслев
Управител
"Хидромат" ЕООД

ХИДРОМАТ ООД София

ХИДРОМАТ София

TECHNO NICOL CONSTRUCTION SYSTEMS

Building the best together!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
No 45-CPR-2013-09-03

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Voalit 4

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Voalit 4

Линейни размери	Защитно покритие	Номер на продукта
1,0 m x 10 m	полимерно фолио / полимерно фолио	TN390649

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Огъваема армирана битумна мушама, за първи или междинен слой в многослойни хидроизолационни системи за покриви, а също така за покриви с повърхностна защита. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация.

Особените изисквания, свързани с използването и съхраняването на продукта, са указани на опаковката и в съпровождащите документи.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Zavod "TechnoFlex", LTD

Prizheleznodorozhnaya 5, 390042, Ryazan

Russian Federation

tel: 007 4912 911-292
fax: 007 4912 911-288
e-mail: secretary@tflx.tn.ru

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

DEHTOCHEMA-TN a.s.

Pražská 870

294 21 Bělá pod Bezdězem

tel: +420 326 370 643

fax: +420 326 303 538

info@dehtochema.cz

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираният орган Institute for Testing and Certification, Inc., Zlin, Czech Republic, идентификационен номер 1023, оторизирано лице № 224 е бил уведомен и е провел първоначална проверка на мястото за производство и заводския производствен контрол,извършил е продължителен производствен надзор, провел е оценка и анализ на заводския производствен контрол и е издал сертификати за съответствие за заводски производствен контрол:

Certificate of Factory Production Control № 1023-CPD-0234 F/f, May 24.2013

Certificate of Factory Production Control № 1023-CPD -0377 F/a, September 27.2012

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики			Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Показател	Мерна единица	Метод на изпитване		
Видими дефекти	-------	EN 1850-1:2002	Без видими дефекти	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004/A1:2006
Дължина	m	EN 1848-1:2002	≥ 9,90	
Широчина	m	EN 1848-1:2002	≥ 0,99	
Праволинейност	-------	EN 1848-1:2002	Отклонението от праволинейността не трябва да превишава 20 mm на 10 m дължина	
Маса на кв.м.	kg/ m2	EN 1849-1:2002	4,0 ± 0,2	
Водонепропускливост	-------	EN 1928:2002 метод А	Не пропуска вода	

137

Реакция на огън	------	EN 13501-1:2004	клас E	
Якост на опън до скъсване: -надлъжно -напречно	H/50mm	EN 12311-1:2001	400 ± 150 300 ± 150	
Относително удължение при опън до скъсване: - надлъжно - напречно	%	EN 12311-1:2001	4 ± 2 4 ± 2	
Огъваемост при ниски температури	°C	EN 1109:2001	≤ -0	
Устойчивостта на стичане при повишени температури	°C	EN 1110:2001	≥ + 80	
Преминаване на водни пари	--------	EN 1931:2002	μ = 20 000	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

А.В. Ястребова, Заместник Директор по качеството на Zavod "TechnoFlex", LTD

(име, длъжност)

Ryazan 04.09.2013
(място и дата на издаване)

(подпис)

138

TECHNO NICOL CONSTRUCTION SYSTEMS

Building the best together!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
No 41-CPR-2013-09-03

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Voalit 3,5 kg Mineral

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Voalit 3,5 kg Mineral

Линейни размери	Защитно покритие	Номер на продукта
1,0 m x 10 m	едрозърнеста минерална посипка / полимерно фолио	TN374683

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Огъваема армирана битумна мушама, за завършващ слой в многослойни хидроизолационни системи за покриви. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация на покриви и строителни конструкции.

Особените изисквания, свързани с използването и съхраняването на продукта, са указани на опаковката и в съпровождащите документи.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Zavod "TechnoFlex", LTD

Prizheleznodorozhnaya 5, 390042, Ryazan

Russian Federation

tel: 007 4912 911-292
fax: 007 4912 911-288
e-mail: secretary@tflx.tn.ru

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

DEHTOCHEMA-TN a.s.

Pražská 870

294 21 Bělá pod Bezdězem

tel: +420 326 370 643

fax: +420 326 303 538

info@dehtochema.cz

130

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираният орган Institute for Testing and Certification, Inc., Zlin, Czech Republic, идентификационен номер 1023, оторизирано лице № 224 е бил уведомен и е провел първоначална проверка на мястото за производство и заводския производствен контрол,извършил е продължителен производствен надзор, провел е оценка и анализ на заводския производствен контрол и е издал сертификати за съответствие за заводски производствен контрол:

Certificate of Factory Production Control № 1023-CPD-0234 F/f, May 24.2013

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики			Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Показател	**Мерна единица**	**Метод на изпитване**		
Видими дефекти	-------	EN 1850-1:2002	Без видими дефекти	**EN 13707:2004+A2:2009**
Дължина	m	EN 1848-1:2002	≥ 9,90	
Широчина	m	EN 1848-1:2002	≥ 0,99	
Праволинейност	---------	EN 1848-1:2002	Отклонението от праволинейността не трябва да превишава 20 mm на 10 m дължина	
Маса на кв.м.	kg/ m2	EN 1849-1:2002	3,5 ± 0,2	
Водонепропускливост	-------	EN 1928:2002 метод А	Не пропуска вода	

Реакция на огън	------	EN 13501-1:2004	клас E	
Якост на опън до скъсване: -надлъжно -напречно	H/50mm	EN 12311-1:2001	400 ± 150 300 ± 150	
Относително удължение при опън до скъсване: - надлъжно - напречно	%	EN 12311-1:2001	4 ± 2 4 ± 2	
Огъваемост при ниски температури	°C	EN 1109:2001	≤ -0	
Устойчивостта на стичане при повишени температури	°C	EN 1110:2001	≥ + 80	
Адхезия на посипката	%	EN 12039:2004	15±15	
Преминаване на водни пари	--------	EN 1931:2002	μ = 20 000	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

А.В. Ястребова, Заместник Директор по качеството на Zavod "TechnoFlex", LTD

(име, длъжност)

(подпис)

Ryazan 04.09.2013
(място и дата на издаване)

141

ПЕРФОР

ПЕРФОР е полимер-модифицирана хидроизолационна мембрана, предназначена за употреба в напълно или частично залепени хидроизолационни апликации.
Носещата основа на Перфора предлага отличителна дименсионна стабилност и се състои от стъклен воал, стабилизиран с надлъжни армиращи нишки. Основата има перфорации ф 40 мм по цялата повърхност, което осигурява перфектно балансирана основа, предназначена за специфична употреба в частично залепени хидроизолационни пластове.
Перфорът се полага на сухо чрез развиване и презастъпване, като върху него се залепва чрез нагряване избрания хидроизолационен материал. Силно се препоръчва като първи пласт, защото:

- самопредпазва хидроизолационния пласт от разкъсвания при бъдещо конструктивно движение на основата.
- Позволява движение на водните пари, предпазвайки хидроизолационния пласт от мехури и балони, от влагата, идваща от долните слоеве.

Перфорът е подходящ за употреба в комбинация с APP и с SBS полимер-модифицирани завършващи листови мембрани, както за нови, така и за стари хидроизолационни пластове.
Повърхностни покрития:
-Горна повърхност- PE/PP фолио
-Долна повърхност- бързо изгарящо полиетиленово фолио.

Характеристики	**Тест метод**	**Мярка**	**Декларирана стойност**	**Толеранс**
Дължина	EN 1848-1	м	30(-1%)	≥
Ширина	EN 1848-1	м	1.0(-1%)	≥
Тегло	EN 1848-1	кг/ $м^2$	0.8	± 10%
Диаметър на перфорациите	-	мм	Прибл. 40	-
Брой отвори в 1 $м^2$	-	Бр/$м^2$	Прибл. 120	-
Перфорирана площ за 1 $м^2$	-	$м^2$	Прибл. 0.15	-

Приложение и начини на полагане:
Перфорът е предназначен за употреба като пародифузионен (изравняващ) слой в частично залепени покривни апликации.
Перфорът се полага на сухо, чрез развиване с презастъпвания и се покрива със следващия газопламъчно залепен слой.
При ветровити площи Перфорът трябва да се полага на мин. 2 метра от покривния периметър, където хидроизолационния пласт трябва да е напълно залепен.
За коректното полагане се обърнете към техн. отдел на Копернит.

Превод и вярно с оригинала:
инж. К. Маслев
"Хидромат"ООД

ХИДРОМАТ • СОФИЯ - ООД

ХИДРОМАТ • СОФИЯ - ООД

Вярно с оригинала

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Теодорос Гунаропулос,
(наименование на дружеството/фирмата производител или негов представител)

Интерметал ООД София 1225, ул. Нешо Бончев 32,
(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът
неръждаема ламарина – APERAM Genk
(наименование и търговска марка, тип или модел, № на партидата, извадката (пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и),
EN 10204/3.1, AISI 304L /304 ;WNR 1.4307/1.4301
(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите),

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

"Интерметал" ООД
ул. Нешо Бончев 26
София п.к.1225

Гунаропулос
Управител
(фамилия, длъжност и подпис на производителя или на негов представител)

София, 16.06.2015г.
(място и дата на издаване)

A04

aperam

Correspondentieadres:
Aperam Genk
Swinnenwijerweg 5, Poort Genk 7523
3600 Genk, Belgium
Tel. +32 (0)89 30 21 11

A01

MILL CERTIFICATE BS EN 10204/3.1
CERTIFICAT DE RECEPTION NF EN 10204/3.1
ABNAHMEPRUEFZEUGNIS DIN EN 10204/3.1

A02

N-Nr-N **15K0008688-01 V01** A03

Z05

Manufacturer's works order number
N° de la commande usine productrice
Werksauftragsnummer
80249267/04-69188/322/04 A08

Surveyor's mark
Cachet de l'expert
Siempel des
Werkssachverstaendigen
GNK1 Z03

Purchaser and/or consignee
Client et/ou destinataire
Besteller und/oder Empfaenger

INTERMETAL OOD
26 NESHO BONCHEV STR

1225 SOFIA
BULGARIA

A06

Purchaser's order number
N° de commande client
Kundenbestellnummer
stock 10 feb A07

Customer article number
N.article client
Artikelnummer des Kunden
A09

Product - Produit - Erzeugnis
SHEETS,HOT ROLLED,ANNEALED+PICKLED
TOLES,LAMINEES A CHAUD,RECUITS+DECAPES
BLECHE,WARMGEWALZT,GEGLUEHT+GEBEIZT
B01

Steel designation B02
Désignation de l'acier
Stahlbezeichnung
ASME SA 240-2013 TYPE 304L / 304
ASTM A 240-2014 TYPE 304L / 304

Finish
Présentation
Ausfuehrung
NO 1
NO 1

Steelmaking process C70
Mode d'élaboration de l'acier - Stahlherstellungverfahren
Prod.proces: Electric arc furnace - VOD/AOD - Continuous casting
Proc.fabric.: Four à arc - VOD/AOD - Coulée continue
Fertigungsablauf: Elektro-Ofen - VOD/AOD - Stranggussanlage

Any supplementary requirements B03
Prescriptions supplémentaires - Zusätzliche Anforderungen

Product delivery condition
Etat de livraison du produit - Lieferzustand

Solution treated:
Hypertrempe: 1050 °C
Loesungsgegl+abgeschreckt:

Forced air-water/air forcé-eau
Geblaese Luft-Wasser B04

Z06

Identification of the product B07
Identification du produit - Identifizierung des Erzeugnisses
MELTED IN BELGIUM, MADE IN BELGIUM

Coil n.
N.Bobine - Band Nr.
50151557

Heat n.
N.Coulée - Schmelz Nr.
000081

Dimensions
Dimensions - Abmessungen

Thickness B09	Width B10	Length B11
Epaisseur - Staerke	Largeur - Breite	Longueur - Laenge
3.00 mm	1000.00 mm	2000.00 mm

Number of pieces B08
Nb de pièces - Stueckzahl: 30

Net weight B13
Poids net - netto Gewicht: 1400 KG

CHEMICAL ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

	C	Si	Mn	Ni	Cr	Mo	Ti	N	S	P						
Required -Exigé %mini Anforderung. %maxi	0.030	0.75	2.00	8.00 12.00	17.50 19.50			0.100	0.030	0.045						
Cast Analysis Analyse coulee Analyse Schmelze	0.027	0.30	1.23	8.00	18.08			0.070	0.001	0.035						
	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C86

Positive material identification carried out : OK
Tests de vérification de la conformité de la nuance fournie : OK
Verwechslungpruefung wurde durchgefuehrt : OK
C04 C93 D52

MECHANICAL PROPERTIES - PROPRIETES MECANIQUES - MECHANISCHE WERTE EN ISO 6892-1 B C20

Room temperature - Température ambiante - Raumtemperatur — Test temperature (°C) : C03

Location (1)	Direction (2)		Yield or proof strength Limite d'élasticité Dehngrenze MPa		Tensile Strength Résistance à la traction Zugfestigkeit MPa	Elongation after fracture Allongement après rupt. Bruchdehnung %		Hardness Dureté Haerte	Yield or proof strength Limite d'élasticité Dehngrenze MPa		Tensile str. Résist. MPa Zugfestigkeit	Elongation % Allongement. Bruchdehnung
		Required Exigé Anforderung	Rp0.2%	Rp1%	Rm	A5	50mm	HRB C30	Rp0.2%	Rp1%	Rm	A5
		mini	205		515	40	40					
		maxi						92				
1	T	Obtained Obtenu Ergebnisse	303	346	647	56	55	85				
			C11	C14	C12	C13	C15	C31	C16	C17	C18	C19

Impact strength test Essai de résilience Kerbschlagzaehigkeitstest		Corrosion test Test de corrosion Korrosionstest	E0.2(T)/R(T) %						Sample Thickness
C40	t(°c) C44		46						3.03mm
	C42	ASTM A262 E:OK D51	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C05

Internal cleanliness: A: B: C: D: C57

Location of the sample (1)
Emplacement de l'échantillon
Lage des Probenabschnittes
1. Front - Début - Anfang
2. Back - Fin - Ende
3. Middle - Milieu - Mitte
C01

Direction of the test pieces (2)
Orientation des éprouvettes
Probenrichtung
T. Transverse - Travers - Quer
L. Longitudinal - Long - Laengs
C02

The delivery is in accordance with the order
La fourniture est conforme aux exigences de la commande
Die lieferung entspricht den Bestellbedingungen Z01

Packing list
Avis d'expédition 2015029325-69188
LieferscheinNummer A10

Marking, inspection and measurement : without objection
Contrôle de marquage, d'aspect et de dimensions : satisfaisants
Pruefung der Stempelung, des Oberflaechenaspekts und der Abmessungen : ohne Beanstandung
D01

Organisation inspection
Organisme et/ou service contrôle
Ueberwachungsabteilung A05

Quality Department

19/2/2015

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

The inspector
Le responsable
Der Werkssachverstaendige
D. Raemaekers Z02

ZSQ701 - PS5

TITAN
ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 023-10-CPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   Варовиков Портландцимент CEM II/ A-L 42,5 R
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
   Варовиков Портланд цимент CEM II/ A-L 42,5 R-CPR-023-10/07.08.2015
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
   Приготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и други.
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
   „Златна Панега Цимент" – АД, Адрес: с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул. „Шипка" №2, тел.02/8820 152
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
   Не е приложимо
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в РСП приложение V:
   Система 1+
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
   Нотифицираният орган по сертификация на продукти № CPR - NB1950 г., извършва определянето на типа продукт въз основа на изпитването на типа (включително вземане на проби), първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, на непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието и на контролно изпитване на проби, взети преди пускането на продукта на пазара по система 1 + и издаде сертификат за постоянството на експлоатационните показатели.
8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновенни цименти (под класове), състав и композиция	CEM II	EN 197-1:2011
Якост на натиск - ранна, Мра	≥ 20	
Якост на натиск - крайна, Мра	≥ 42.5	
Начало на свързване, мин.	≥ 60	
Обемопостоянство - разширение	≤ 10	
Съдържание на сулфати, %	≤ 3.5	
Съдържание на хлориди, %	≤ 0.10	

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

с. Златна Панега

Милен Станоев
Директор Завод

Продуктът съдържа добавка, редуцираща съдържанието на водоразтворим хром шест(Cr6+) съгласно Регламент ЕО 1907/2006

ЕЛКАБЕЛ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
България, Бургас 8000, ул. "Одрин" 15

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел- АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Полукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение Uo/U: 0.6/1кV

Тип: **СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с**

Горепосочените продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС

" Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:

БДС 16291:1985
БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3А

Продукта е изпитан от Изпитателна лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от Ръд Холандия. Сертификат № L 374.
Издаден е протокол от изпитване №6 / 20.08.2009.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
03.02.2012

Изп. Директори:
1.Димитър Йоскалов
2.Васил Божинов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Изп. Директор Тел.: 056/ 800 811; Факс: 056/813 663; e-mail: office@elkabel.bg
Местен пазар Тел.: 056/ 813 623; Факс: 056/813 663; e-mail: office@elkabel.bg
Доставки Тел.: 056/ 813 186; Факс: 056/813 648; e-mail: material@elkabel.bg
Магазин Бургас Тел.: 056/ 879 282; Факс: 056/813 663; e-mail: office@elkabel.bg
Шоурум София Тел.: 02/ 4219766; Факс: 02/4219763; e-mail: shoroom_s@elkabel.bg

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"
НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ИНСТИТУТ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
1619 -София, ул."Огнеборец" №1, тел.: 857 03 26, 857 46 89, факс: 857 02 14

ПРОТОКОЛ

ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ ИЦ-73-91/06.12.2007 г.

ИА "БСА" Рег. № 51 - ЛИ ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Сертификат
№ 51-ЛИ/27.04.2006г.
валиден до 31.01.2010 г.

1. **МАТЕРИАЛИ КОНСТРУКТИВНИ И ЗА ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ /ПЛАСТМАСИ/** - гофрирана тръба за електроинсталации; код на изделието 01022 . Състав: поливинилхлорид (PVC). Производител на продукта: „НИДЕКС" ООД – гр. Гоце Делчев.. Идентификационен номер на образеца: ИЦ - 73/2007 г.

2. **ЗАЯВИТЕЛ НА ИЗПИТВАНЕТО**: „НИДЕКС" ООД – гр. Гоце Делчев, писмо вх. № ИЦ-73/15.11.2007 г.

3. **МЕТОД ЗА ИЗПИТВАНЕ:** Определяне категорията на горимост в съответствие с БДС EN 60695-11-10 "Изпитване на опасност от пожар. Част 11-10. Изпитвателни пламъци. Хоризонтален и вертикален метод за изпитване с пламък с мощност 50W".

4. **ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОБАТА ЗА ИЗПИТВАНЕ**: 04.12.2007 г.

5. **КОЛИЧЕСТВО НА ИЗПИТВАНИТЕ ОБРАЗЦИ:** 5 броя от проба № 73/2007 г. с № 73 -1 до № 73 -5

6. **ДАТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО**: 05.12.2007 г.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЦ по ПАБ:
/п.с. Ст. инж. Б. Возанов/

ФК 510-1

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

7.1. Изпитвания в обхвата на акредитация

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти/ Валидирани методи	№ на образеца по вх.-изх. дневник	Резултати от изпитването (стойност, неопределеност)	Стойност и допуск на показателя, нормативен документ	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитването
1.	**Категория на горимост**	-	БДС EN 60695-11-10	ИЦ - 73	V-0	V-0, V-1, V-2, HB-40, HB-75, съгласно БДС EN 60695-11-10	t°=23°C относителна влажност 61%	-

ЗАБЕЛЕЖКА I: Ако е необходимо, протоколът от изпитване може да включва мнения и интерпретации за определени изпитвания (заключения не се допускат) само в съответствие с изискванията на т. 5.10.5 от БДС EN ISO/IEC 17025:2006

ЗАБЕЛЕЖКА II: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на ИЦ по ПАБ.

ПРОВЕЛ ИЗПИТВАНЕТО: .....

/д-р инж. Кр. Нинова/

РЪКОВОДИТЕЛ НА ИЦ по ПАБ: .....

/н.с. I ст. инж. Б. Розанов/

НСПБЗН - МВР
ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР по ПАБ
Рег.№ ИЦ 73-91 Екз. № 2
от 15.12.2007 г. СОФИЯ

ФК 510-1

148

Декларация

Шнайдер Електрик България ЕООД

Продуктова група: **UNICA**

Декларация за съответствие

Долуподписаният, фирма Шнайдер Електрик България ЕООД с адрес София, Бизнес Парк София, сграда 10, ет. 1, Младост 4 декларира на собствена отговорност, че продуктите: Електрически ключове и контакти UNICA Merlin Gerin, както и спомагателните устройства към тях с търговската марка Schneider Electric са в съответствие с:

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

Гореспоменатите продукти съответстват на изискванията на стандарти БДС EN 60669-1, които въвеждат съответните хармонизирани европейски стандарти.

ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД София 2

Андрю Слоун
Директор

София
31.03.2010

София 1766
Бизнес Парк София
сграда 10, ет. 1
тел.: +359 2 932 93 20
факс: +359 2 932 93 93

www.schneider-electric.bg

Център „Обслужване на клиенти"
тел.: 0700 110 20, +359 2 932 93 33
факс: +359 2 932 93 94
e-mail: csc@schneiderelectric.bg

Варна 9009
Бизнес Парк Варна
сграда 1, ет. 1
тел.: +359 52 730 140
факс: +359 52 730 166

Бургас 8000
ул. „Александровска" 87
ет. 4
тел./факс: +359 56 816 970

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

МЕГАЛУКС ООД
ЗАВОД ЗА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

ЗАВОД ПЛОВДИВ И
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС : Пловдив 4000, ул."Авиационна" 1
тел. (032) 620 910 , 620 911 , факс 620 912
ШОУРУМ СОФИЯ : София 1000 , ул."Г.М.Димитров" блок 60,
тел. (02) 962 52 58 , 962 52 82 , факс 962 40 62

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

méga LUX

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоражения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

Обект: " "Промяна по чл.154 от ЗУТ на Офис сграда с подземни гаражи (3 нива) и к.к 23,60 м. в ногофункционална сграда с офиси, магазини, фитнес, ресторант и апартаменти УПИ IV-1621, кв.83, м. Манастирски ливади – запад, район Витоша, по плана на гр. София"

Фирма: „Тим Технолоджи"ЕООД

1. Продуктът TRADDEL е производство на фирма "Мегалукс"ООД, гр.Пловдив, ул."Авиационна" № 1

2. Описание на техническите характеристики:
TRADDEL е осветител със степен на защита IP 44, работещ с енергоспестяваща лампа, номинално напрежение при което работи е 220V, 50 Hz.

Основа -изработена от дикапиран алуминий, прахово боядисан.
Капак – изработен от алуминиев лист, прахово боядисан
Фасунга- E 27
Светлоизточник – енергоспестяваща лампа 10W -1 бр
Схема на свързване – некомпенсирана, еднофазно изпълнение.
Клас на защита – II
Степен на защита – IP 44

3. Номера на стандарта по чл.5, ал.1, които са приложени:
БДС EN 60598-1
БДС EN 60598-2-3 / за осветители за осветление на улици и паркове /
БДС EN 55015

4. Валерий Христов Пелтеков – управител
5.Маркировката Со е поставена 03.

ООД * МЕГАЛУКС * СМОЛЯН

15/05/2015 г.
гр.Пловдив

..... / инж. Валерий Пелтеков /

МЕГАЛУКС ООД
ЗАВОД ЗА ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Централен офис: Пловдив, ул. "Авиационна" №1
Тел: 032/620910-1, факс: 032/620912
Офис София: бул. "Цариградско шосе" 101,
Тел: 02/8707018, 02/9710180-1, факс: 02/9711686

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продуктите от сериите
   CUBO, ERIS, P500, ROLLER, NANO и всички тяхни модификации
   са производство на фирма „Мегалукс" ООД , гр. Пловдив, ул. „Авиационна" №1
2. Описание на техническите характеристики:
   Продуктите от сериите **CUBO, ERIS, P500, ROLLER, NANO** са осветителни тела за открит монтаж работещи при номинално напрежение 230V/50Hz.
   Корпус: Алуминиев профил в кръгла или квадратна форма или стоманена електротехническа ламарина прахово боядисана или с нанесено електро-химично покритие.

Светлинни източници:
- Халогенни-нажежаеми лампи тип: QR111 35-100W; QT-LP9 5-20W; QT-LP12 20-50W; QT32 70-150W; QR-CBC51 20-50W; QPAR16 35-50W; QPAR30 75-100W.
- Метал-халогенни лампи тип: HIT-TC-CE 20-70W; HIT-CE 35-150W; HIT-R111 20-70W; HIT-PAR30 35-70W; HIT-PAR16 20-35W.
- Компактни луминесцентни лампи тип: QR111 FLUO 11W; PAR16 FLUO 10W.
- Светлодиодни лампи тип: QR111 LED 10-30W; PAR16 LED 2-10W; PAR30 LED 7-15W;
- Натриеви лампи с високо налягане тип: HST-CRI 50-100W.

Електрическа схема: Понижаващ трансформатор, Конвенционална пуско-регулираща апаратура или Електронна пуско-регулираща апаратура съответстваща на типа и мощнастта на светлинните източници.

Клас на защита: I Степен на зщита: IP20

Начин на закрепване: Директен монтаж на таван с крепежни елементи.

3. Номера на стандарта по чл.5, ал.1, които са приложени:
   БДС EN 60598-1
   БДС EN 60598-2-1 / за неподвижно закрепени осветители /
   БДС EN 55015
4. Валерий Христов Пелтеков – управител

ООД МЕГАЛУКС АКЦИОЛЯТ

31.01.2013 г.
гр.Пловдив

..... / инж. Валерий Пелтеков /

Декларация за съответствие

Долуподписаният, Мария Мешолам Миленкова – Управител на ОБО БЕТТЕРМАНН България ЕООД
(наименование на дружеството/фирмата производител или негов представител)

София 1839, ул. Челопешко шосе 15
(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът – заземителна шина тип 5052..., производство на ОБО БЕТТЕРМАНН Германия

(наименование и търговска марка,тип или модел, № на партидата, извадката, (пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и),техническо одобрение(ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт (актове)

1. БДС EN 62305-3:2011
2. БДС EN 50164-2:2008
3. БДС EN ISO 9001:2008
4. БДС EN ISO 14001:2008

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите),ТО или друг(ите) нормативен(и) акт(актове)

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

София, 04.06.2014
(място и дата на издаване)

.....
.....
.....
(фамилия, длъжност, подпис на производителя или на негов представител)

Декларация за съответствие

Долуподписаният, Мария Мешолам Миленкова – Управител на ОБО БЕТТЕРМАНН България ЕООД
(наименование на дружеството/фирмата производител или негов представител)

София 1839, ул. Челопешко шосе 15
(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът – заземителен кол тип 219..., производство на ОБО БЕТТЕРМАНН Германия

(наименование и търговска марка,тип или модел, № на партидата, извадката, (пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и),техническо одобрение(ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт (актове)

1. БДС EN 62305-3:2011
2. БДС EN 50164-2:2008
3. БДС EN ISO 9001:2008
4. БДС EN ISO 14001:2008

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите),ТО или друг(ите) нормативен(и) акт(актове)

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

София 18.04.2013
(място и дата на издаване)

.....
.....
.....
(фамилия, длъжност, подпис на производителя или на негов представител)

ОБО БЕТТЕРМАНН БЪЛГАРИЯ ЕООД

Декларация за съответствие

Долуподписаният, Мария Мешолам Миленкова – Управител на ОБО БЕТТЕРМАНН България ЕООД
(наименование на дружеството/фирмата производител или негов представител)

София 1839, ул. Челопешко шосе 15
(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът – кръгъл проводник тип RD 8 ..., производство на ОБО БЕТТЕРМАНН Германия

(наименование и търговска марка,тип или модел, № на партидата, извадката, (пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и),техническо одобрение(ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт (актове)

1. БДС EN 62305-3:2011
2. БДС EN 62561-2-2012
3. БДС EN ISO 9001:2008

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите),ТО или друг(ите) нормативен(и) акт(актове)

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

София, 05.01.2015
(място и дата на издаване)

(фамилия, длъжност и подпис на производителя или на негов представител)

ОБО BETTERMANN

0000

Декларация за съответствие

Долуподписаният, Мария Мешолам Миленкова – Управител на ОБО БЕТТЕРМАНН България ЕООД
(наименование на дружеството/фирмата производител или негов представител)

София 1839, ул. Челопешко шосе 15
(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът – клема шина-кол тип 2760..., производство на ОБО БЕТТЕРМАНН Германия

(наименование и търговска марка,тип или модел, № на партидата, извадката, (пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и),техническо одобрение(ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт (актове)

1. БДС EN 62305-3:2011
2. БДС EN 50164-1:2008
3. БДС EN ISO 9001:2008
4. БДС EN ISO 14001:2008

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите),ТО или друг(ите) нормативен(и) акт(актове)

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

ОБО БЕТТЕРМАНН БЪЛГАРИЯ ЕООД

(фамилия, длъжност и подпис на производителя или негов представител)

София, 18.04.2013
(място и дата на издаване)

Декларация за съответствие

Долуподписаният, Мария Мешолам Миленкова – Управител на ОБО БЕТТЕРМАНН България ЕООД
(наименование на дружеството/фирмата производител или негов представител)

София 1839, ул. Челопешко шосе 15
(адрес)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът – кръстата клема тип 256..., производство на ОБО БЕТТЕРМАНН Германия

(наименование и търговска марка,тип или модел, № на партидата, извадката, (пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и),техническо одобрение(ТО) или друг(и) нормативен(ни) акт (актове)

1. БДС EN 62305-3:2011
2. БДС EN 50164-1:2008
3. БДС EN ISO 9001:2008
4. БДС EN ISO 14001:2008

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите),ТО или друг(ите) нормативен(и) акт(актове)

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

София 18.04.2013
(място и дата на издаване)

.....
(фамилия, длъжност и подпис на производителя или на негов представител)

156

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ: ЕВРО ДОРС ООД

/ наименование на дружеството/фирмата производител или негов представител /

1309 София,ул. Царибродска No 144
/адрес/

ДЕКЛАРИРАМ НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ,ЧЕ ПРОДУКТЪТ
ППВ – 120 мин. модел Novoslide/2A/120/T „Novoferm Schievano" S.r.l Италия
ППВ – 120 мин. модел" ELITE/2A/120/T/E" „Novoferm Schievano S.r.l" Италия
ППВ – 90 мин. модел NA-90-1B „Novoferm Alsal" S.A, Испания
Метална врата модел S/P + секретни патрони
Секционна ISO 45. цвят бял с ел. задвижване

ППВ – 120 мин. модел Novoslide/2A/120/T „Novoferm Schievano" S.r.l Италия
Размери: 3500/2300 – 4 бр.

ППВ – 120 мин. модел" ELITE/2A/120/T/E" „Novoferm Schievano S.r.l" Италия
Размери: 3500/2300 десни – 3 бр. – двокрили

ППВ – 90 мин. модел NA-90-1B „Novoferm Alsal" S.A, Испания
Размери: 1000/2125 десни – 4 бр.
1000/ 2125 леви – 12 бр.

Секционна ISO 45, цвят бял с ел. задвижване – р. 4000/2250 – 1 бр.

Метална врата модел S/P + секретни патрони
Размери: 1000/2125 – 5 бр. (3 бр. леви и 2 бр. десни)

(наименование и или номер и дата на издаване на нормативните актове или технически спецификации,
именование на проект)
В СЪСТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.
НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ДОКУМЕНТИРАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО НИ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТА:
ПРОТОКОЛИ ОТ ИЗПИТАНИЯ / СЕРТИФИКАТИ / ДРУГИ:
Протоколи от изпитания/сертификати/други:
Министерството на вътрешните работи генерална декларация '' Пожарна Безопасност и Защита на населението,,
Становище за Допустимост: ред. ПО-Н-Д- 45/18.06.2012 г. ППВ – 120 мин. модел Novoslide/2A/120/T „Novoferm Schievano" S.r.l Италия
ред. ПО-Н-Д- 77/04.11.2011 г. ППВ – 120 мин. модел" ELITE/2A/120/T/E" „Novoferm Schievano S.r.l" Италия
ред. ПО-Н-Д-142/02.02.2010 г. ППВ – 90 мин. модел NA-90-1B „Novoferm Alsal" S.A, Испания

До: До Бе срочно
Декларирам,че ми е известна отговорността,която нося съгласно чл.313 НК.

14.05.2015 г.
(място и дата на издаване)

инж. Николай Георгиев
/управител/

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"

0000

СТАНОВИЩЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ

на основание чл. 54 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), Постановление № 325 от 06.12.2006 г. (обнародвано в ДВ бр. 106 от 2006г.)

рег. № ПС-Д-148 /11.11.2010 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Еднокрила метална врата "NA-90-1B".

2. ЗАЯВИТЕЛ: „Новоферм Балкан"ЕАД, гр. София 1164, р-н Лозенец, ул."Синчец"№14; ЕИК 131277288; искане вх. № ИН 1343/16.11.2010 г.

3. ПРОИЗВОДИТЕЛ: "Novoferm Alsa!"S.A, Испания.

4. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Еднокрилата метална врата модел "NA-90-1B" е с габаритни размери В х Ш (2035 х 1000) mm и размери на светлия отвор за преминаване В х Ш (2000 х 960) mm.

Касата е изработена от студено огъната поцинкована стоманена ламарина и се монтира към стената посредством 6 бр. анкерни болтове.

Крилото е изработено от студено огъната поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,65 mm и сърцевина. Сърцевината представлява изолационен сандвич-панел марка "TERVOL BSS", с дебелина 56 mm, съставен от 2 слоя минерална вата тип "TERVOL BS" с плътност 170 kg/m³ и разположен между тях гипсокартон, с дебелина 12,5 mm. Сандвич-панелът е залепен от вътрешната страна на конструкцията на крилото със силикатно лепило.

Крилото е монтирано към касата посредством 2 броя стоманени панти марка "ECO".

По вертикалния ръб на крилото, от страната на пантите, е поставено термонабъбващо уплътнение, със сечение (20 х 2,5) mm.

На разстояние 1000 mm. от долния ръб на крилото е монтирана брава марка "NEMEF" серия 1730 или "TESA" тип 65 HZ neutra.

Вратата е изпитана, по методи от EN 1634-1, при двустранно огнево въздействие и е класифицирана, съгласно EN 13501-2, в клас по огнеустойчивост **EI 90**. Изпитаната врата е несамозатваряща се.

Допустимите изменения в конструкцията на двукрила метална врата модел "NA-90-1B" спрямо изпитания образец, са дадени в Приложение 1.

Вратата може да се монтира в обекти при възможно двустранно огнево въздействие и при спазване на действащите правила и норми за пожарна безопасност.

5. СРОК НА ВАЛИДНОСТ: До промяна на обстоятелствата, при които са издадени: Доклад за тестване №19819-1/26.02.2009 г. и Доклад за класификация по огнеустойчивост №19819-2/26.02.2009 г., издадени от технологичен център "CIDEMKO" – Испания.

6. СТАНОВИЩЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ: Доклад за тестване №19819-1/26.02.2009 г. и Доклад за класификация по огнеустойчивост №19819-2/26.02.2009 г., издадени от технологичен център "CIDEMKO" - Испания; Техническо описание на продукта; Инструкция за експлоатация; БДС EN 1363-1, БДС EN 1634-1 и БДС EN 13501-2.

7. СТАНОВИЩЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА: Оценяване на съответствието по реда на част Трета от НСИСОССП.

8. ПРИЛОЖЕНИЕ: Приложение 1.

Становището може да се обжалва по административен ред пред по-горестоящия административен орган, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Становището може да се обжалва и по съдебен ред, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Забележки: 1.Настоящето Становище за допустимост се отнася само за този продукт.

2.Настоящето Становище за допустимост става невалидно при всякакви промяна в компонентите на продукта, за който е издадено или когато изискванията на нормативните актове вече не се изпълняват.

3.Извлечения от настоящото Становище за допустимост не могат да се разпространяват без писмено съгласие на ГД "ПБС".

4. Приложението е неделима част от настоящото становище за допустимост.

ДИРЕКТОР:

/ГЛ. КОМИСАР инж. Н. НИКОЛОВ/

Адрес: България, гр. София, ул. Пиротска № 17А , тел.: +359 2/ 822 15 25, факс: +359 2/ 822 01 53, e-mail:nspab@mvr.bg

TÜV SAARLAND

Certificate DE12/81829830

The management system of

Novoferm GmbH
Werk Haldern

Isselburger Straße 31
D-46459 Rees

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2008

for the following activities

production of fireproof, multipurpose, security and inside doors with and without light openings

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organization

This certificate is valid from 11/01/2012 until 10/01/2015

Authorised by

TÜV SAAR CERT Certification Body of TÜV Saarland e. V.
Am TÜV 1, 66280 Sulzbach (Germany)
t +49 (0)68 97-506-286 f +49 (0)68 97-506-228 www.tuev-saar-cert.de

IAF

TGA-ZM-05-08-00

SAAR CERT TÜV ISO 9001:2008

TÜV SAARLAND 19306

159

TÜV NORD

Zertifikat

Certificate

Registrier-Nr.
Registered No.

44 325 08 360672

Zeichen des Auftraggebers *Customer´s reference*	Auftragsdatum *Date of order*	Aktenzeichen *File reference*	Prüfbericht Nr. *Test report no.*
Herr Höfling	21.05.2008	2.4- 4113/04 Mas/Büc	08780364025-001, 06325340449-001, 1354/06, 3084/04, 3085/04, 731/05, 746/05, 482/05, 483/05, 484/05, 485/05, 1280/05

Name und Anschrift des Auftraggebers / *Name and address of the customer*

Novoferm GmbH
Isselburger Strasse 31
D-46459 Rees

Beschreibung des Produktes: / *Description of the product*

Sektionaltore Novoferm E
Typ Iso 9, Iso 20, Iso 20FZF, Iso 34, Iso 45 und Holz 45
Handbetätigt sowie kraftbetätigt in vorgeschriebenen Kombinationen mit den Torantrieben Novomatic 403, 553,553S, 803, novodoor oder novoport

Fertigungsstätte / *Manufacturing plant*

Novoferm GmbH Werk Dortmund
Feineisenstraße 5
44339 Dortmund

Geprüft nach / *Tested in accordance with*

DIN EN 13241-1:2004 Anhang ZA.2.2 (System 3)

Prüfergebnis / *Result of the approval*

Der Hersteller hat nachgewiesen, dass die Eigenschaften gemäß System 3 mit in den Berichten angegebenen Leistungsklassen eingehalten werden.
Die" Freisetzung gefährlicher Substanzen" ist nicht Gegenstand der Untersuchung / Zertifizierung

TÜV NORD CERT GmbH
Zertifizierungsstelle für Produktsicherheit

Gültig bis / *Valid until:* **21.10.2013**

Essen, 21.10.2008

Das Zertifikat bescheinigt, dass das benannte Produkt des Herstellers hinsichtlich der Anforderungen der genannten Prüfgrundlage überprüft wurde und eine werkseigene Produktionskontrolle durchgeführt wird. Die Produktherstellung unterliegt einer regelmäßigen Überwachung durch die TÜV-NORD CERT GmbH.

The certificate is an official attestation, that the manufacturers product, named in the certificate, has been tested against the technical specification referred to above and that an internal quality control regime is in place at the manufacturers site. The manufacturing process is subject to a regular audit by TÜV NORD CERT GmbH in the context of the annual verification of the characteristics specified in the reports.

Langemarckstr. 20 • 45141 Essen • Fon +49 (0)201 825 5120 • Fax +49 (0)201 825 3209 • Email: prodcert@tuev-nord.de

160

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. ***849*** *Rev. 0 R2*

Si attesta che
This is to certify that

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

NOVOFERM SCHIEVANO S.r.l.

via A. Volta,1 - 35012 Camposampiero (PD) - Italia

UNITÀ OPERATIVA
OPERATIVE UNIT
Sede: ***via A. Volta,1 - 35012 Camposampiero (PD) - Italia***

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF THE STANDARD
UNI EN ISO 9001:2008

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following scope:
Fabbricazione, posa in opera(*) e assistenza(*) di porte industriali e residenziali tagliafuoco, vetrate tagliafuoco, porte interne, portoni sezionali industriali e residenziali.

SETTORE EA DI ACCREDITAMENTO: ***17, 28(*)***
EA accreditation sector: 17, 28(*)

Nota(*): Sistema di gestione per la qualità conforme alla norma ISO 9001:2008 valutato secondo le prescrizioni del documento SINCERT RT-05

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 8 della Legge N. 109 del 11/02/1994 e successive modificazioni e del DPR 25/01/2000, n. 34

Luogo e data prima emissione
Place and date of first issue
Bellaria-Igea Marina - Italia,
30/11/2005
Data di scadenza
Date of expiry
29/11/2014

ACCREDIA

SGQ N° 0057 A
SGA N° 0046 D
PRD N° 0062 B

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB e LAT

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, TL and CL, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS and PRD and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL and CL

Luogo e data di modifica
Place and modification date
Bellaria-Igea Marina - Italia,
04/11/2011
L'Amministratore Delegato
Dott. Ing. Vincenzo Iommi

La validità del presente certificato è subordinata all'esito positivo delle visite di sorveglianza previste contrattualmente.
The validity of this Certificate depends on the positive results of the surveillance visits as foreseen by the contract.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento dell'Istituto Giordano per la certificazione di sistemi di gestione di organizzazioni e del regolamento specifico per il settore EA28 dello schema Sistemi di Gestione per la Qualità.
This certificate implies fulfillment of Istituto Giordano regulation for the certification of the organization's management systems and of the specific regulation for the EA28 sector of Quality Management Systems scheme.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i n. telefonici +39 0541 343030 / 322281 / 322285 oppure l'indirizzo e-mail infocsg@giordano.it.
For precise and up-to-date information on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the numbers +39 0541 343030 / 322281 / 322285 or e-mail to the address infocsg@giordano.it.
Per ulteriori dettagli sulle esclusioni ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008 fare riferimento al manuale qualità dell'organizzazione certificata
Refer to the certified organization's Quality Manual for further details of the exclusion of requirements in the standard UNI EN ISO 9001:2008.

СЕРТИФИКАТ

TÜV AUSTRIA

за система на управление по
EN ISO 9001:2008

Установено бе, че системата се прилага съгласно изискванията на стандарта и в съответствие с процедурата на TÜV AUSTRIA CERT това се удостоверява на

ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
ул. Чавдар Мутафов № 5 А
1700 София
България

Обхват на сертификата

строителство на сгради и инфраструктура, строително - ремонтни и строително - монтажни работи, реконструкция, конструктивно укрепване; изграждане на всички видове сградни инсталации на административни, обществени, промишлени, жилищни, инфраструктурни обекти; енергийни проекти по ЕСКО договори; консервация и реставрация на обекти „паметници на културата“

Сертификат Рег.№ 20 100 131305392

Валиден до 2016-04-21

Център за сертифициране
към TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Виена, 2013-04-22

Сертифицирането е извършено съгласно процедурите на TÜV AUSTRIA CERT за одитиране и сертифициране, и подлежи на редовен контрол.
TÜV AUSTRIA CERT GMBH Krugerstraße 16 A-1015 Wien www.tuv.at

A Z Managementsysteme

162

Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des TÜV AUSTRIA | The reproduction of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA

СЕРТИФИКАТ

TÜV AUSTRIA

за система на управление по
EN ISO 14001:2004

Установено бе, че системата се прилага съгласно изискванията на стандарта и в съответствие с процедурата на TÜV AUSTRIA CERT това се удостоверява на

ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД
ул. Чавдар Мутафов № 5 А
1700 София
България

Обхват на сертификата

строителство на сгради и инфраструктура, строително - ремонтни и строително - монтажни работи, реконструкция, конструктивно укрепване; изграждане на всички видове сградни инсталации на административни, обществени, промишлени, жилищни, инфраструктурни обекти; енергийни проекти по ЕСКО договори; консервация и реставрация на обекти „паметници на културата“

Сертификат Рег.№ 20 104 131305393

Валиден до 2016-04-21

Център за сертифициране
към TÜV AUSTRIA CERT GMBH

Виена, 2013-04-22

Сертифицирането е извършено съгласно процедурите на TÜV AUSTRIA CERT за одитиране и сертифициране, и подлежи на редовен контрол.
TÜV AUSTRIA CERT GMBH Krugerstraße 16 A-1015 Wien www.tuv.at

Managementsysteme

163

Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des TÜV AUSTRIA ; The reproduction of this document is subject to the approval by TÜV AUSTRIA

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Тодор Иванов Машов, с лична карта №640331856, издадена на 09.06.10 от МВР - София, с ЕГН6110257346 , в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на **"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604**

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

19.02.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Тодор Машов)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният Тодор Иванов Машов, с лична карта №640331856, издадена на 09.06.10 от МВР - София, с ЕГН6110257346 , в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на **"Тим Технолоджи" ЕООД, с ЕИК/БУЛСТАТ' BG131194604**

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция № 4. Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

19.02.2016 г. **Декларатор: .....**

(Тодор Машов)

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 011890

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1000 София, бул."Г. М. Димитров" №65**
Представляващ: **Тодор Иванов Машов**
ЕИК: **131194604**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0479/22.11.2012 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 04

Строител: ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД

ЕИК: 131194604

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 011890.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

166

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция София
Адрес: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215213000404 / 16.10.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ТИМ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД ЕИК: 131194604 Адрес: Служебен/Управление: гр.София, бул.Г.М.Димитров-65, ап.14 Представлявано от: Тодор Иванов Машов
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 100,000 лв. Лимит за всички искове: 200,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 1000 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 31.10.2015 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 30.10.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	31.10.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	200.00 лв. — *Словом:* двеста лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	30.10.2015			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	200.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	*Словом:* четири лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.	*Словом:* двеста четири лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

16-10-2015 15:50:01 JA09675

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 16.10.2015 г. гр.София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
ММ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР - ООД
гр.София, ул. Чавдар Мутафов №5А

21313944

16-10-2015 15:50:01 JA09675

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №4 Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица"

„Тим Технолоджи" ЕООД,ЕИК 131194604

(Наименование на участника)

Тодор Иванов Машов
(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	България,1616, гр. София Бояна, ул."Беловодски път" №79 02/8686072, 02/8687417 tim_technology@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции**

Обособена позиция №4 Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица"

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10,21

Информацията е конфиденциална

Тодор Машов.....

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	3,41	8	8	16	0,55
2.	Хидроизолации	4,23	5	5	10	0,42
3.	Топлоизолации	46,57	5	5	10	4,66
4.	Довършителни работи	41,96	5	5	10	4,20
5.	Ел. инсталации	3,83	5	5	10	0,38
Общо:						**10,21**

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 40 (четиридесет) календарни дни

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране: 15 (петнадесет) календарни дни

Информацията е конфиденциална

Тодор Машов.....

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА:19.02.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____

(Тодор Машов)

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Информацията е конфиденциална.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по **Обособена позиция №4 "Многофамилна жилищна сграда - бл. 27, вх. „А", вх. „Б" и вх. „В", с административен адрес ул. „Марица";**

Подписаният Тодор Иванов Машов, в качеството ми на Управител на **„Тим Технолоджи" ЕООД** - участник в процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка

Уважаеми Госпожи и Господа,

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним строителството, предмет на настоящата обществена поръчка качествено, в срок и при спазване на съответните стандарти и изисквания и в пълно съответствие с условията на Възложителя, описани в Техническата спецификация към документацията за участие и приложения проект на договор за обществена поръчка.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ние се ангажираме да изпълним, произтичащите от това ангажименти в срок от 40 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническата спецификация.

Настоящото техническо предложение е валидно за период от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти, съгласно обявлението/решението за промяна за обществената поръчка и ще остане обвързващо за нас.

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

172

Информацията е конфиденциална.

Като неразделна част от това предложение прилагам Работна програма за организация и изпълнение на договора, която включва технологична последователност на строителните процеси, мерки за намаляване на затрудненията за обслужване дейността на живущите при изпълнението на СМР, възможни рискове и тяхното управление, замърсяване на околната среда и др.

Дата	19/02 /2016 г.
Име и фамилия	Тодор Машов
Подпис	

Работна програма за организация и изпълнение на договора

ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката ще започне с подписване на договора за изпълнение.

Ако фирма „Тим Технолоджи“ ЕООД бъде определена за Изпълнител, аз Тодор Машов, в качеството ми Управител, съм съгласен да подпиша договора за изпълнение за настоящата обществена поръчка, в едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване по ЗОП на решението за определяне на изпълнител.

„Тим Технолоджи“ ЕООД

Тодор Машов.....

Информацията е конфиденциална.

За целта ще подготвя и представя всички необходими документи, издадени от съответните компетентни органи, в оригинал, или нотариално заверено копие за „Тим Технолоджи“ ЕООД:

- удостоверение за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП
-удостоверение, че фирмата не е обявена в несъстоятелност, не се намира в производство по ликвидация, не се намира в производство по несъстоятелност
- документи по чл.47, ал.9 чл.48 ал.2 от ЗОП
- ще учредя банкова гаранция в размер на 5% от стойността на договора, като гаранция за изпълнение предмета на договора
-ще осигуря актуални застрахователни полици за професионална отговорност на фирмата и на определения за изпълнение на поръчката проектански и технически състав.
- ще предоставя и допълнителни документи, които могат да бъдат изискани от Възложителят.

Всички удостоверения, издавани от компетентните органи, ще бъдат издадени в 30 дневен срок преди датата на подписване на договора.

Следва изготвянето на работните проекти.

Техническите работни проекти за нуждите на обновяването ще бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите ще бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части.

Ще извършим съгласуване на работните проекти с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

Ще предоставим обяснителните записки, в които проектантите подробно ще опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти

(материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени.

Процесът на изготвяне на техническата документация ще се предшествува от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от проектанта.

При изготвяне на проектната документация, екипът ще ползва предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ЕСМ. Техническият/работният проект за нуждите на енергийното обновяване ще съдържа само части и мерки, които са допустими по програмата.

Доклад за съответствие на техническата документация със съществените изисквания се изготвя от външния изпълнител, който ще осъществява строителен надзор и ще бъде избран предварително по реда на ЗОП.

При изготвяне на работните проекти ще се спази националното законодателство в областта на енергийната ефективност в сградния сектор, който включва: ЗЕЕ, ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и др. Законовите и подзаконовите нормативни актове постоянно се хармонизират с правото на Европейския съюз Директива 2010/31/ЕС, Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2006/32/ЕО за ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, отменена от нова Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, Директивите от „Нов подход" и стандартите от приложното им поле, както и технически норми, методи и принципи на добрите европейски практики.

Ще бъдат спазени и основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотребление в сградите и създават

Информацията е конфиденциална.

правната и техническата основа за изискванията за енергийна ефективност, а именно:

На основание на ЗУТ:

-Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;

-Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

-Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.

На основание на ЗЕЕ:

-Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;

-Наредба № РД-16-1058 от 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;

+Наредба № РД-16-932 от 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях.

На основание на ЗЕ:

-Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане.

На основание на ЗТИП:

-Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г.

При проектирането на строежите ще се предвидят, а при изпълнението им ще се вложат строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март

Информацията е конфиденциална.

2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 от ЗУТ.

При извършването на дейността ще се спази изцяло Постановление №18/02.02.2015 г. на Министерски съвет на Република България за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.

При започване на СМР проектантите по съответните части ще извършват авторски надзор на обекта съгласно чл.162, ал.2 от ЗУТ.

В част „Архитектура" ще се представи чертеж за цветово оформяне на обекта съгласувано с гл.архитект на община Благоевград.

Ще се предвиди оеднаквяване остъкляването на балконите. За неостъклените балкони да се търси съгласие на собствениците.

След изготвянето на работните проекти и тяхното съгласуване и преди започване СМР ще организираме работна среща с представителите на Възложителя, Строителния надзор, Инвеститорския контрол, Проектантите, представители на местната администрация и други експерти, на която ще бъдат представен екипа от експертите на „Тим Технолоджи" ЕООД, ангажиран с изпълнението на поръчката. Ще бъдат обсъдени всички въпроси касаещи организацията на работа и субординацията на екипите на всички участници в строителството.

Следва подготовка на документите по изискуеми по „НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО", необходими за подписване на протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и подписването на Образец 2 и началото на строителните работи.

След подписването на Образец 2 ще започнем изпълнението на строително-монтажните работи, предмет на поръчката, със спазване на технологичната последователност, осигуряване на всички материални и

Информацията е конфиденциална

човешки ресурси, спазване на междинните срокове и крайния срок за изпълнение на СМР, съгласно линейния график. Ще спазим законодателството на Р. България в областта на строителството, изискванията на Възложителя и тръжната документация, точно изпълнение на проекта, съгласно всички технически спесификации. Продължителността, технологична последователност на СМР, необходимия човешки ресурс, междинните сроковете за изпълнение на отделните СМР и крайния срок за изпълнение на поръчката, са описани в приложения линеен график и диаграмата на работната ръка.

Изпълнението на СМР ще започне с извършване на подготвителни дейности и временно строителство на обекта.

Подготвителните дейности и временното строителство са следните:

-обезопасяване на строителната площадка за недопускане на външни лица и създаване на риск за здравето и живота им, недопускане на замърсявате на околните терени и улична мрежа, резултат на демонтажните работи и движението на тежката строителна механизация, намаляване и/или недопускане на високи нива на шум, вибрации и запрашаване на въздуха, гарантиращи максимално спокойствие на живущите в квартала.

За обезопасяване на строителната площадка по границите на имота ще се изгради плътна метална ограда с височина мин. 2 м., с портал със стабилно заключване. Ще бъде осигурена и 24 часова „жива" охрана, която ще осъществява контролно-пропускателен режим, гарантиращ влизането на територията на площадката само на оторизирани лица и живущите в блока. Ще бъде изработена и монтирана на видно място (и актуализирана при необходимост) изискуемата по закона информационна табела (съгласно наредба №2 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) на временните и подвижните строителни площадки), съдържаща следната информация:

„Тим Технолоджи" ЕООД

Информацията е конфиденциална.

Тодор Машов.....

1. дата на откриване на строителната площадка;
2. номер и дата на разрешението за строеж;
3. точен адрес на строителната площадка;
4. възложител/и (име/на и адрес/и);
5. вид на строежа;
6. строител/и (име/на и адрес/и);
7. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (име/на и адрес/и);
8. координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и адрес/и);
9. планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
10. планирана продължителност на работа на строителната площадка;
11. планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
12. планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;

Ще бъдат уведомени за откриването на строителната площадка съответното поделение на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на Дирекцията за национален строителен контрол, които ще получат копие от съдържанието на информационната табела.

Съгласно строително-ситуационния план (част от проекта по „ПБЗ") ще се извършат всички необходими дейности, за да се организира временното строителство и да се гарантират комфортни и безопасни условия за труд на ръководно-техническия и работнически персонал.

Съгласно строително-ситуационния план ще бъдат извършени следните дейности:
-ще се достави и монтира канцелария за техническия персонал със създадени условия за работа – геодезична техника, компютри, факс, принтер, ксерокс, интернет и телефони, осигуряване на условия за провеждане на седмичните

Информацията е конфиденциална Тодор Машов.....

оперативки, оборудвана със заседателна маса и създаден архив, съдържащ копия на цялата проектна документация и всички бланки и документи, които задължително ще се съставят и съхраняват на обекта.

-ще се изгради закрито помещение за почивка и преобличане на работниците

-временен водопровод за осигуряване на питейна вода и вода за измиване -ще се използва водопроводната мрежа в блока

-временни тоалетни - предвижда се монтиране на химически тоалетни, чийто брой е съобразен с броя на работещите на строителната площадка

-временно ел. захранване – захранването на строителните машини и инструменти ще се осъществява от съществуващото разпределително табло.

-ще се изгради закрит склад (в помещение в блока или ще се достави и монтира контейнер) за съхранение на дребната механизация и строителни материали или оборудване, изискващо специални условия за съхранение.

-ще бъде закупен обектов аптечен шкаф с всички необходими медикаменти за оказване на първа помощ, разположен на място, което гарантира правилното съхранение на медикаментите. Местоположението му ще бъде ясно означено и всеки нуждаещ се ще има гарантиран достъп до него.

-ще се изработят и монтират на всички необходими табели – информационни, охранителни, сигнализационни, забранителни и др., както и на видни и достъпни места ще се осигурат мерки за недопускане и разпростанение на пожар (одеала, пожарогасители и др. необходими)

-ще се изпълнят всички мерки за осигуряване на безопасността на работещите –закупуване на фирмено защитно работно облекло и подходящи обувки

-ще се изработи проект за „Оценка на риска" за обекта и запознаване на всички работещи с неговите изводи и препоръки.

-ще се доставят необходимия брой контейнери за отпадъци и осигуряване на регулярното им извозване на разрешените за това места.

- техническият персонал ще се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на строително-монтажните работи и тяхното трасиране, както и ще се уточни

начина на комуникация с експроатационните дружества в случай на евентуални аварии.
-ще се направи отлед на строителната площадка с работниците на обекта и ще се запознаят със спецификата на работа и конкретните условия,
-ще бъдат извършени инструктажите по ЗБУТ.

След приключване на подготвителните дейности и временно строителство ще се извършат следните видове СМР:

I. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:

Предвидени са за изпълнение следните видове дейности по конструктивно възстановяване

-Полагане на нова хидроизолация от два пласта битумна мушама по покрива
- Възстановяване на бетонови шапки на комините и измазване на комини с вароциментова мазилка
- Обработка на всички видими армировъчни пръти, чрез предварителна механична обработка с телена четка и нанасяне на ръждопреобразовател.
- Възстановяване целостта и геометрията на стоманобетонови елементи.
-Възстановяване на бетоновото покритие чрез измазване с циментов разтвор на видима надлъжна армировка на някои конструктивни елементи в сутерена.
- Монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове на покриви
-Измазване на обрушени краища на балкони, като предварително се премахне старата подкожушена мазилка.
-Възстановяване и оформяне на дилатационните фуги по детайлно решение.
- Усилване на отвори, където се налага.
-Подмяна на водосточните тръби, отводняващи покривите над асансьорните шахти за двата входа;

II. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.) където не е сменена дървената дограма;
-топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата - външни стени, покриви, еркери и тавани на неотопляем сутерен.

III.Мерки по осветление

-Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи или LED осветители с датчик за движение в общите помещения;
-Монтиране на мълниезащитна инстлация за всеки вход на сградата
-Подмяна на кабелите за осветлението в общите помещения

IV. Обновяване на общите части на входовете

-изкърпване на подкожушена мазилка в стълбищните клетки и сутеренитe
-освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки
-възстановяване на стълбищните парапети

V.Мерки за осигуряване на пожарна безопасност

-доставка и монтаж на противопожарни врати, отделящи стълбищните клетки от таваните и мазетата
-лабораторно замерване на ел. инсталацията в сградата- контакти, зануляване, заземления и др. параметри.
-подмяна на дървения шкаф на ел. таблото с метален шкаф

Освен гореизброените задължителни мерки ще се извършат и съпътствуващи дейности, които имат за цел да възстановят първоначалното състояние на блока, нарушено в резултат на изпълнението на мерките по подмяна на дограмата и обновяване на общите части на сградата.

„Тим Технолоджи" ЕООД

Информацията е конфиденциална Тодор Машов.....

132

Работите по възстановяване/усилване/основен ремонт ще бъдат изпълнени след изготвяне на проекта по част „Конструктивна", ще включват гореизброените мерки и допълнителни, ако се налага тяхното изпълнение.

Поради късият срок за изпълнение на поръчката и необходимостта от сухо време и минимални температури над +5 градуса, ще бъдат извършвани едновременно всички дейности по изпълнението на мерките за енергийна ефективност:

-подмяната на дограмата -прозорци, врати, витрини и др.;

-топлинното изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата - външни стени, покривите и подовете

Преди започването на изпълнение на СМР по мерките за енергийна ефективност ще бъде монтирано фасадно скеле с предпазна мрежа. Ще се монтира инвентарно метално скеле, което се укрепва подходящо към фасадите. Изграждат се работни площадки от талпи и се монтират предпазни парапети. Предпазната мрежа не позволява замърсяване на околните терени с изрезки от използваните материали и запрашаване. Всеки бригадир на звено, който ще ползва фасадното скеле при изпълнение на определени СМР, прави оглед на укрепването на скелето заедно с техническия ръководител за установяване на неговата безопасност. До приключване на работа се забранява демонтирането на каквато и да част от укрепване на скелето.

<u>Дейностите по подмяна на дограмата включват следните операции</u>:

-демонтаж на съществуващата дървена дограма, вземане на мерки, изработка и монтаж на PVC дограма, включително монтаж на външни алуминиеви и вътрешни PVC подпрозоречни дъски, смяна на входните врати с алуминиеви.

Ще бъде демонтирана и съществуващата метална дограма по фасадите.

Сваляне на демонтираните прозорци и врати ще става със специални вакуумни ръкохватки, сапани, въжета и макари. Преди демонтажа се свалят

Информацията е конфиденциална!

остъклените подвижни части – крила, рамки и др. При демонтаж на касите на дограмата същите се почистват от стърчащи скрепителни елементи –пирони, скоби, болтове и др.

Демонтажа и монтажа на новата дограмата ще се изпълнява паралелно, за да не се нарушава комфорта на живущите в блока.

Изработката на дограмата ще се извърши в специализиран цех, разполагащ с модерно обзаведена поточна линия за разкроявани и топлинно заваряване на пластмосови петкамерни профили от екструдиран поливинилхлорид (PVC).

Използваните профили ще бъдат придружени със сертификати за произход и гарантирано екологично чист и безопасен за здравето материал.

Монтажът на дограмата и вратите се осъществява преди направата на топлоизолация и мазилки по страниците на отворите, след прецизно нивелиране, чрез дюбели и планки в отворите на зидариите. След монтиране на крилата на прозорците/вратите към касата, същата се укрепва с монтажна пяна. Крилата задължително трябва да са монтирани за да не се получи деформиране на касовата рамка под силата на разбухващата пяна.

Предвиждат се две прогонки на дограмата –първата е след монтажа на крилата, а втората – след остъкляването.

Външните и вътрешни подпрозоречни первази, ще се монтират със силикон и винтове за метал.

Преди производството на прозорците Изпълнителя ще представи профил за одобрение от Възложителя.

Двойно остъклените части на дограмата се уплътняват херметически. Разстоянието между стъклата е 12мм.

Производителят ще представи следните документи:

-сертификат на използваните материали преди използването им

-доклад от изпитването на материалите.

Не се допуска приемането на дограма за отварянето и затварянето на която е необходимо прилагане на усилие по-голямо > 2N и обковът на които е

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

Информацията е конфиденциална.

повреден.

Съпътсвуващите операции при монтажа на дограмата са обръщане около отворите – външно с топлоизолация и структурна мазилка и вътрешно с мазилка, шпакловка и латекс.

Направа на топлоизолации по фасади, покриви, еркери и тавани

Дейностите по топлинното изолиране на фасадите и еркерите включва направа на топлоизолация от 5 см. EPS плоскости, закрепени с лепилен разтвор и дюбели, с последваща шпакловка и монтаж на стъклотекстилна мрежа, нанасяне на грунд и полагане на декоративна мазилка с различни цветове в зависимост от архитектурния проект. Страниците на прозорците ще бъдат топлоизолирани с XPS 2 см. с финишно покритие силикатна мазилка.

Стандартите на които трябва да отговарят материалите са:

БДС 1663 1-87 „Материали и изделия за топлоизолация“

БДС 16448-86 „Материали и изделия топлоизолационни. Класификация

БДС EN13163:2003 „Продукти от експандиран полистирен EPS

БДС EN13164:2003 „Продукти от екструдиран полистирен XPS

По време на изпълнение на топлоизолационните работи се изисква температура на околния въздух да не е по-ниска от +5°C и не по-висока от 30°C, а основите трябва да са защитени от въздействието на силен вятър, пряко слънчево греене и дъжд.

Изпълнението на топлоизолациите по фасади и еркери е със следната последователност:

Осигурява се здрава и чиста основа за залепване на плочите. Топлоизолационните плочи от EPS и XPS имат предимството, че могат да бъдат монтирани върху различни здрави основи – тухлени зидарии, газобетон, бетон, панели, върху мазилки и бои.

„Тим Технолоджи“ ЕООД

135

Тодор Машов.....

Информацията е конфиденциална!

Съществуващите мазилки се проверяват за здравина, като подкожушените участъци и такива с нарушена цялост се изчукват до здрава основа. Останалите мазилки, които са здрави, ще се обезпрашат чрез измиване с вода под налягане.

След това основата трябва да бъде уеднаквена и с еднаква равнинност при проверка с мастар. За целта ще се изпълнят нови вароциментови мазилки с необходимата дебелина, като преди това основата се шприцова с циментов разтвор за да се осигури здравина на захващане на разтворите за мазилки. След изсъхване на новите мазилки цялата площ се грундира с дълбокопроникващ грунд, който ще уеднакви механичните качества на старите и новите мазилки.

-дъната на балконите, които не подлежат на топлоизолиране, ще бъдат уеднаквени с останалите фасади – чрез шпакловане и нанасяне на силикатната мазилка.

-металните парапети по балконите ще бъдат изчистени от ръжда и боядисани

-преди изпълнението на топлоизолациите, ще се демонтират съществуващите външни тела на климатиците, а след приключването на работите ще бъдат монтирани обратно.

Технология и изисквания при полагане на топлоизолационните плочи са следните:

-основата трябва да е здрава, чиста и равна с допуски в рамките на стандартите – до 5 мм. за тухлени стени и 10 мм. за бетоновите повърхности

подвеждане на коти и фиксиране на горен ръб цокъл

-фугите между монтираните топлоизолационни плочине трябва да превишават широчина от 5 мм

-не трябва да се допускат отклоненията в дебелините на различните пратиди плоскости над 10 мм.

-не се допуска наличие на пукнатини, процепи и отвори в топлоизолационната конструкция.

-топлоизолационните материали трябва да са самозагасващи, клас А.

„Тим Технолоджи“ ЕООД

Тодор Машов.....

Информацията е конфиденциална.

За правилното подвеждане на фасадата спомага цокълния профил, с водооткапващ елемент, с подходяща широчина, в зависимост от дебелината на топлоизолационната система. Като неговото ползването и правилно монтиране, е предпоставка за последващо качествено изпълнение на топлоизолационната система.

Приготвянето на сместта за залепване на плоскостите се осъществява чрез разбъркване с електрическа бъркалка на 4,5-5 литра вода с 25 кг. суха смес. Изчаква се сместта да престои 10 мин. След което се прибърква отново. Така получената смес има технологично време за нанасяне до 1,5 часа, като времето зависи и от температурата и влажността на въздуха, като оптималните условия са +20°C и 65% влажност. По-високи или по-ниски температури водят до съкращаване на „отвореното“ време за работа със сместта. Разходната норма е 5кг/м2 за лепене и 3 кг./м2 за шпакловане.

Нанасянето на лепилото върху топлоизолационните плоскости се извършва чрез т.нар. рамково –точков метод (нанася се ивица лепило и топки) като с цел избягване на термомостовете не се допуска лепило по кантовете на топлоизолационните плоскости. Лепилната повърхност трябва да е около 40% от цялата площ. Лепенето на плоскостите се извършва на принципа на тухления зид и отдолу нагоре, хоризонтално по дължината на фасадата. Реденето се извършва с разминаване на фугите на ½ от дължината на плоскостите. Фугите между отделните плочи трябва да са под 5 мм. Наличието на малки фуги и цепки получили се по време на работа се запълват с ивици материал от същия топлоизолационен продукт, а не с лепило или друга смес. Така се избягва появата на топлинни мостове. Около прозореца изолационният материал се изрязва от цяла плоскост под ъгъл 90%. При гладка основа лепенето може да бъде на „гребен“ с цялостно обмазване на плочите.

Около отворите на сградата се прави механично подсилване за подсигуряване най-слабите места по фасадата, като се полагат предварително изрязани парчета от стъклотекстилната мрежа, положени диагонално по ръба на прозореца или вратата. Също така се монтира хидроизолационна лента.

Дюбелирането на плочите се извършва не по-рано от 48 часа след

залепване на топлоизолационните плоскости. Вида на дюбела и дължината му е съобразен с естетсвото на топлоизолационния материал, като броят им е минимум 6 бр. на квадратен метър. Дюбелирането става задължително през лепилния слой, в местата където плоскостта е залепена към основата. Дълбочината на анкериране трябва да е минимум 35 мм. При набиване главата на дюбела трябва леко да потъне в топлоизолационната плоча и да се шпаклова отгоре. Потъването на дюбела е с цел да не пречи на полагането на шпакловката, чиято дебелина е от 2-3 мм.

Преди полагане на шпакловката се монтират всички видове профили – външни и вътрешни ъгли, завършващи и водооткапващи профили, деформационни фуги.

Минимум 24 часа след това се изпълнява шпакловката, като съотношението вода суха смес е 5,5 – 6 литра вода на 25 кг. Шпакловъчната смес се нанася на гребен 10 мм. преди полагане на стъклотекстилната мрежа. След полагане на сместта мрежата се притиска, така че сместта да избие през нея и след това се заглажда. Застъпването на ивиците мрежа е мин.10%, за да се избегне напукването на фасадите. След заглаждането на шпакловката мрежата не трябва да се вижда, при необходимост се добавя шпакловъчна смес за изравняване. Така шпаклована повърхност се оставя да изсъхне, като времето зависи от атмосферните условия.

Преди нанасяне на мазилките задължително се полага грунд, като са необходими 24 часа за неговото изсъхване. Целта на грунда е да оеднакви попиващата способност на основата и да повиши сцеплението на мазилката към шпакловъчния слой.

Мазилките са крайно покритие при топлоизолационната система, като основното им качество е влагоотблъскващите свойства и предотвратяването на проникване на вода. Те осигуряват механична защита на топлоизолацията и придават естетичен външен вид на фасадата.

Предвижда се полагане на силикатна мазилка за фасадите и мозаечна за цоклите на сградата.

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

Информацията е конфиденциална!

Полагането на мазилките се извършва с неръждаема маламашка в дебелина, приблизително равна на едрината на зърната, след което се структурира с пластмасова маламашка. Работи се равномерно без прекъсвания от ръб до ръб на фасадата. Работи се в дни с благоприятни атмосферни условия с температури на въздуха в интервала на +5°С до +30° С и влажност 65%, без пряко слънчево греене, силен вятър и дъжд.

При изпълнението на топлоизолационните работи не се допуска:

-механични повреди по топлоизолационните плоскости

-опъване на армировъчната мрежа

-провисвания, усуквания и междини на плоскостите

При приемането на топлоизолационите работи от техническия ръководител се прави проверка на:

-основата преди полагане на плоскостите

-броя и вида на дюбелите, състоянието на стъклотекстилната мрежа и защитния слой шпакловка

-наличие на пукнатини, процепи и др.

Изпълнение но топло- и хидро- изолации по покриви.

Предвижда се топлоизолиране на плоските покриви с 5 см. XPS плоскости и полагане на защитен слой полиетиленово фолио и два пласта битумна мембрана за хидроизолация.

Стандартите в тази област са:

БДС 5156-84 или еквивалентно-вата минерална

БДС 5156-84 или еквивалентно-дюшеци от минерална вата

БДС16631-87-материали и изделия топлоизолационни

БДС EN13163:2003 „Продукти от експандиран полистирен EPS

БДС EN13164:2003 „Продукти от екструдиран полистирен XPS

Изискванията към материалите за топло- и хидро- изолации на покрива са:

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

Информацията е конфиденциална!

180

-дълготрайна ниска проводимост на топлина, отлична механична якост, устойчивост на влага, устойчивост на цикли на замръзване-топене, дълъг експлоатационен живот, екологично чисти продукти.

При изпълнение на покривните работи ще се направи обезопасяване на покривната плоча с парапети за предпазване от падане от височина.
Изпълнението на циментовите замазки за наклони, хидро- топло- изолации е зависимо от метериологичните условия и работата се преустановява при температура под + 5°C и над +30°C, дъжд, сняг и силен вятър.

Преди направата на топлоизолация ще се извърши оглед и подготовка на основата. Тази подготовка включва: демонтаж на съществуващи технически съоръжения, демонтаж на старата мълниезащитна инстлация, демонтаж на стари обшивки от ламарина, цялостен демонтаж на старата хидроизолация, направа на изравнителна циментова замазка. Основата за залепване (циментовата замазка) задължително трябва е с необходимата якост, да е суха, чиста и с неравности не по-големи от нормативните допуски.

Изпълнение на изравнителни циментови замазки по покриви

Преди изпълнението на замазките бетоновата основа се почиства от стари разтвори, неравности, строителни отпадъци и се намокря с вода до водонасищането и. Преди полагане на замазките се уплътняват всички отвори в плочата. Нанася се грунд, който подобрява сцеплението между старата основа и циментовия разтвор. Нужното количество разтвор се забърква, полага се, заглажда се и се изпердашва до получаване на гладка хоризонтална повърхност. Грижите за положената замазка са както за бетона – предпазва се от дъжд, силен вятър, пряко слънчево греене, като оптимална температура на въздуха на полагане е от +5°C до + 30°C и влажност 65%. Времето за набиране на якост и съхнене на замазката варира в зависимост от атмосферните условия.

Бързозвързващите замазки съхнат за 5 дни, като остатъчната влажност не трябва да превишава 10% преди да се пристъпи към монтаж на топлоизолационните плочи.

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

Информацията е конфиденциална.

За топлоизолирането на покрива се предвижда монтаж на 5 см. XPS плочи. Преди монтирането се нанася грунд върху основата.

Върху монтираните плочи се полага полиетиленово фолио, което има за цел да предпази топлоизолационните плочи от последващото изпълнение на армирана циментова замазка.

Следва изпълнение на циментова замазка с необходимите наклони към воронките, като якостта на натиск не трябва да е по-малка от 20 MPa. Дебелината на армираната замазка е от 4 до 6 см, като се армира с заварени мрежи ф 4-6мм и клетка 15/15 см. За отвеждане на остатъчната влага от замазките се монтират отдушници, предназначени за плоски покриви.

След изсъхване на замазката и достигане на остатъчна влажност до 10% се изпълняват два пласта хидроизолационни битумни мембрани, като вторият пласт е със защитна посипка. Всички материали за изолациите трябва да са съвместими един с друг.

Хоризонталните изолации се обръщат вертикално по бордове, комини и др. повърхности.

Етапите на полагане на хидроизолациите са следните:

-Подготовка на основата

-Грундиране на основата

-Газопламъчно залепване на първи пласт рулонна хидроизолация - изпълнение на холкери 5/5 см.

-газопламъчно залепване на рулонна изолация по бордове

-газопламъчно залепвани на втори пласт рулонна хидроизолация с посипка

Подготовката на основата, върху която се полага хидроизолацията има важно значение за нейните експлоатационни качества. На първо място трябва да се осигури здравина на основата, която да не позволява при натоварвания на хидроизолацията тя да бъде силно деформирана или скъсана.

Трябва да се отстранят остри ръбове по повърхността на замазката, а така също и големи вдлъбнатини. Преди полагането на хидроизолацията, основата на покрива трябва да бъде добре почистена от прах и други замърсявания. Ако

Информацията е конфиденциална

Тодор Машов.....

по повърхността на основата има замърсявания от машинни масла или други подобни органични продукти тези зони трябва предварително да се почистят с органични разтворители (бензин).

Полагането на грунд върху основата има за цел да подобри адхезията между нея и хидроизолацията, а също така и да предотврати неблагоприятното действие върху адхезията на праховидни частици, намиращи се на нейната повърхност. При направата на рулонни битумни хидроизолации грундирането се изпълнява от студен, течен битумен грунд.

Рулонните хидроизолации трябва да имат добра устойчивост срещу механични въздействия , а също така да бъде атмосфероустойчива, огъваема и да следва деформациите на основата без да се нарушава. При покривните изолации на база полимер-битумни мушами хидроизолацията трябва да мин. 2 пластта, при което дебелината на отделния пласт да е мин. 3мм.

След полагане на първия пласт от изолацията се полагат холкерите, които са с мин. размери 5/5 см. по всички преходи между хоризонтални и вертикални повърхности.

Холкерите се изрязват по шаблон с назъбен нож, полагат се свободно в ъглите. След полагането на холкерите се полага първият пласт от изолационната мембрана по бордовете.

Мембраните се загряват равномерно по цялата си ширина и се залепват при развиването си към основата или съответно към първия изолационен пласт.

Във напречно направление снадките на отделните пластове трябва да се разминават поне на 1/3 от ширината на мебраната. Ширината на напречно застъпване между мембраните от един пласт е около 8 см. В надлъжно направление снадките на мембраните от отделните пластове трябва да се разминават поне на 1 м. С 1 м. трябва да се разминават и надлъжните снадки

Информацията е конфиденциална!

между мембраните от един пласт. Ширината на надлъжното застъпване е 15 см. В никакъв случай не се допуска надлъжно снаждане на мембраните в една линия.

Преди полагането на топло- и хидро- изолациите ще се изгради мълниезащитната инсталация, чиито вид ще бъде определен след изготвяне на проекта по част „Електро".

Ще се изпълнят и тенекеджийски работи – обшивки от ламарина по ст.бетонови бордове и около комини, ще се възстановят мазилките по комини и ще се извърши обратен монтаж на демонтираните технически съоръжения.

Топлоизолирането на таваните в сутеренте ще се извърши чрез полагане на EPS плоскости с деб. 5 см. За целта основата ще бъде обезпрашена, съществуващите мазилки ще бъдат проверени за подкожушвания и ще бъдат изкърпени или направени нови след обрушване на старите. Монтажът на топлоизолационните плоскости ще стане чрез залепване, а като крайно покритие ще бъдат шпакловани с подходящ разтвор и стъклотекстилна мрежа, а за финишен слой ще се изпълни минерална мазилка.

Предвижда се да се извърши обновяване на общите части на входовете, а именно:

-изкърпване на подкожушени мазилки, направа на шпакловки

-освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки;

-подмяна на водосточните тръби, отводняващи покривите над асансьорните шахти за трите входа;

-Изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части на сградата, изпълнение на заземителна и мълниезащитна инсталации за всеки вход.

-Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на сградата

-подмяна на ел. кабели, разклонителни кутии, ключове и контакти в общите части, където се налага

Информацията е конфиденциална

-саниране и боядисване на стълбищните парапети

Изпълнение на вътрешни мазилки и шпакловки

Преди изпълнение на мазилката се прави проверка на основата и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се изпълнява върху замръзнали или мокри места.

Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.

При изпълнение на мазилките се спазва следната последователност на технологичните операции:

-подготовка на повърхността черз почистване с четка на стените от прах, кал, петна и други,

-почистване на отпадъците покрай зидовете,

-преглед на вертикалността на зидовете,

-запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените,

-облепване на монтирана дограма с найлон,

-намокряне на стените и тавана с вода,

-шприцоване на бетоновите повърхности с циментово мляко,

-направа и отвесиране на водещите майки,

-полагане на разтвора и подравняване на мазилката с мастар по тавана и стените,

-отвесиране на ръбовете на издадености (колони, пиластри, страници, отвори и други) посредством мастар,

Всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.

Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез награпяване, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с

Информацията е конфиденциална.

циментопясъчен разтвор.

При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна непопита вода. Навлажняването се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали пластове.

Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата повърхност, без да се заглажда

Всички мазилки и пластовете им трябва да се пазят до втвърдяването им от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване). При необходимост вароциментовите мазилки се мокрят през 1 - 2 дни, а циментовите – по 2 - 3 пъти в денонощие, в продължение на 1седмица. При изкуствено изсушаване на мазилката въздухът не трябва да се нагрява над 30 °С и трябва да се осигури непрекъсната вентилация на помещението.

Компонентите на разтворите за мазилките трябва да отговарят на следните изисквания:

Гипс-БДС EN 13279-05; Цимент - БДС EN 197-1,2-02; Вода -БДСЕN 1008:2003;

Пясък - БДС 171-83;

Бои - БДС 2403, БДС 2412, БДС 3799, БДС 11175; Добавки - БДС EN 934-2:2003;

Бял цимент - БДС 12100

Цветен цимент - БДС 12017.

Разтворите за мазилки се използват със следната консистенция:

за шприц - над 12cm;

за хастар - от 7 до 9 cm;

при гипсови разтвори - от 8 до 10 cm;

за покриващия слой - от 10 до 12 cm.

Информацията е конфиденциална

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

Шпакловъчните работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова.

При изпълнение на шпакловките се спазва следната последователност на технологичните операции:

-преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка,

-прави се проверка на геометричните размери,

-вертикалност и хоризонталност на плоскостите,

-приготвя се гипсов разтвор.

Нанася се гипсовия разтвор и се заглажда с шпакла за попълване на порите на варовата мазилка до получаване на гладка повърхност на стените и таваните, оформят се ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални ъгли.

Преди изпълнение на шпакловката се прави проверка на основата и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Шпакловка не се изпълнява върху замръзнали или мокри места.

Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като се осигурява непрекъсната вентилация на помещението.

Освежаването на стълбищните площадки ще завърши с нанасяне на латекс по стените и таваните.

Бояджийски работи

Преди боядисване на стените и таваните се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, монтаж на скеле при необходимост.

Подготовката на основата включва изкърпването и и грундиране с грунд или разреден латекс. След грундирането се правят поправки на шпакловката или прешпакловане на дефектните участъци и шлайфане на повърхностите.

Информацията е конфиденциална!

„Тим Технолоджи" ЕООД

196

Тодор Машов.....

Латексовата боя се нанася на слоеве с мече, а ъглите се отсичат с четка. Нанасянето на всеки следващ слой боя става след пълното изсъхване на предишния слой.

Предвижда се боядисване и на външните метални парапети.

Технологията за изпълнение е следната:

-основата се почиства от ръжда и замърсявания с телена четка

-нанася се грунд за метални изделия

-нанася се два пласта боя, като се изчаква пълното изсъхване на предходния

-нанасянето на боята става с мече, четка или бояджийски агрегат

Изпълнение на електрически инсталации

Предвижда се смяна на кабелите, проводниците, разклонителните кутии, конзоли, за осветителната и контакта инсталации. Монтажа на ключовете, контактите и осветителните тела ще се извършва след изпълнение на шпакловките и бояджийските работи.

При изпълнението на силнотоковите инсталации ще спазваме основните изисквания за безопасно изграждане на инсталациите:

-ще бъдат използвани кабели с вид е сечения съгласно проектната документация

-всички електроматериали ще бъдат закупени от лицензирани производители и дистрибутори и ще се изискват сертификати за качество

-вида на осветителните тела ще бъдат съобразени със светлотехническите изчисления и изискванията за водоустойчивост, така че да се осигури комфорт на посетителите и работещите на пазара.

-съединителните и разклонителните връзки на електрическите инсталации не се подлагат на механични усилия по време на монтажа

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

Информацията е конфиденциална!

-кабелните скари, гофрианети тръби ще бъдат укрепени с метална конструкция и скоби
-при монтажа на осветителните тела ще се използват подходящи за таваните и стените скрепителни елементи
-преминаването на защитени и незащитени проводници и кабели между нива се изпълнява в тръби или скари

За изградената ел. инсталация и подлежаща на закриване се съставя акт обр. 12 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като се проверяват се положените тръби и кабели преди тяхното покриване.
Проверява се сигурността на закрепване на осветителните тела.
Измерва се съпротивлението на изолацията на електрически инсталации и кабели от независима лаборатория, която издава протоколи, които стават част от техничестата документация на обекта.

Изнасяне и извозване на строителните отпадъци.

При изпълнението на СМР ще бъдат формирани големи обеми строителни отпадъци – дървена дограма, мазилки, опаковки от строителни материали, битови отпадъци. Отпадъците ще бъдат събирани на подходящо място и своевременно извозвани на подходящо депо.

След приключване на СМР ще бъдат демонтирани всички съоръжения от временното строителство - електрозахранване, демонтаж и извозване от площадката на всички канцеларии, складове, химически тоалетни, механизация. Завършват с демонтажа и извозването на временната строителна ограда и с окончателното почистване на строителната площадка.

Информацията е конфиденциална!

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

198

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

След окончателното приключване на СМР следва подготовката и подписването на Констативен акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа.

За целта се извършват следните дейности по въвеждането на обекта в експлоатация – съставяне на необходимите документи по изпълнение на строителството:

Изпълнителят ще участвува в изготвянето на всички нормативни документи съгласно ЗУТ, необходими за предаването на обекта с акт16. Документите са следните:

1.Съгласуван и одобрен проект за строителство на обекта;
2.Разрешение за строеж и допълнения към него, ако има такива;
3.Заповедна книга (заверена в съответната институция);
4.Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязло в сила разрешение за строеж за изпълнение на обект
5.Протокол 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи
6.Технически паспорт на строежа;
7.Актове за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта - Приложение №12 към чл.7, ал.3, т.12 (Доп., ДВ, бр.29/2006г.);
8.Лабораторни измервания на ел. инсталациите
9.Сертификати и декларации за съответствие на материали;
10.Екзекутиви;
11.Протокол Образец 15 – Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 (Доп., ДВ, бр.29/2006г.);
12.Становище от РС „ПБЗН";
13.Становище от всички членове на ДПК
14.Протокол Образец 15 и 16 – Приложение №16 към чл.7, ал.3, т.16 (Доп., ДВ, бр.29/2006г.);

Информацията е конфиденциална!

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

199

Освен изброените етапи за изпълнението на поръчката ще се изършат и необходимите дейности по осигуряване на мерки за безопасна работа на строителния обект и Дейности по осигуряване на пожарната и аварийна безопасност и дейности по предприемане на мерки за опазване на околната среда

Дейности по осигуряване на мерки за безопасна работа на строителния обект

Фирма „Тим Технолоджи“ ЕООД е сертифицирана по OHSAS 18001: 2007 - Система за Управление на Здравословните и Безопасни Условия на Труд и изпълнението на всички строително-монтажните работи са съобразени с направените предписания, като ръководния и технически персонал е обучен и следи за тяхното изпълнение.

Основната цел на осигуряване на мерките за безопасност на работата е недопускане на трудови злополуки и застрашаване на живота и здравето на нашите служители, партньори и всички, чиято работа са свързани с посещението на строителния обект. Задължително нашите служители преминават годишни медицински прегледи и гарантирано ползуват годишна отпуска и компенсации при полатане на извънреден труд.

Част от задължителните мерки за опазване на здравето и недопускане на злополуки са следните: спазване принципите за предотвратяване на опасности съгласно Наредба № 7 на МТСП от 23.09.1999 „за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване”, подготовка на оценката на риска съгласно Наредба № 5 от 11.05.1999 МТСП; предварително съгласуване на разрешително за удължено работно време с общината, назначаване на отговорни лица по надзора, изготвяне на авариен план при злополука, пожар, наводнение, определяне на евакуационните пътища, аварийно осветление, противопожарна защита, вентилация, и т.н.

„Тим Технолоджи“ ЕООД

Информацията е конфиденциална!

Тодор Машов.....

200

Съществуват някои видове строително-монтажни работи с висок риск, на които ние обръщаме специално внимание.

За конкретната поръчка това са :

-фасадните и покривните работи

Дейности по осигуряване на пожарната и аварийна безопасност.

Неразделна част от мерките за осигуряване на безопасни условия на труд на строителната площадка са мероприятията свързани с противопожарната безопасност, която изисква следното:

-задължително спазване и съобразяване с изискванията заложени в Наредба №2, третираща Противопожарните строително-технически норми в строителството.

При изграждане и въвеждане в експлоатация на обекта от настоящата обществена поръчка ще се спазват няколко основни изисквания:

-територията на строителната площадка ще се категоризира за ПАБ и означи със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания на Наредба №2;

-на видни и определени за целта места съгласно Наредба 4 ще се поставят табели със: телефонния номер на служба за ПАБ, адреса и телефонния номер на местната медицинска служба, адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.,

-при извършване на строително - монтажните работи при ниски температури, ще се съблюдават противопожарните правила при използване на ел. нагревателни, нафтови и газови отоплителни уреди;

Дейности по предприемане на мерки за опазване на околната среда

Част от проектната документация е планът за управление на строителните отпадъци. Третирането на отпадъците ще бъде съобразен с него. Задължително ще се вземат следните мерки:

Информацията е конфиденциална.

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

20i

-преди започване на демонтажни работи фирмата ще получи разрешение и направление от за извозване на земните маси и отпадъци от територията на обекта на лицензирано общинско сметище.
-няма да допуснем запрашаване на околното пространство, като за целта още на етап подготовка на строителната площадка ще вземем следните мерки:
1.монтаж на плътна ограда с височина мин.2м. по периферията на целия терен;
3.извозването на строителни отпадъци ще става със самосвали с покрила, без да се препълват;
4.ще се доставят контейнери за строителни и битови отпадъци, които ще се изхвърлят периодично;
5.доставените строителни материали ще се складират на подходящи места, защитени от дъжд и вятър;
6.при извършване на довършителни работи ще се използват защитни мрежи за фасадното скеле;
7.отстраняването на отпадъци от етажите ще става с ръкав за отпадъци
8.ще се доставят достатъчно на брой химически тоалетни;
9.всекидневно ще се извършва почистване на обекта от строителни отпадъци;
10. ще се спазят всички мерки предписани от проверяващи органи и или указания на Възложителя
11. ще се осигури спокойствие на живущите вблизост като се спазват задължителните часове за почивка 14-16 часа през почивните и празнични дни и от 20 до 8 часа.

Нормативната база в областта на опазване на околната среда е уредена с Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали / в сила от 13.11.2012г. /

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Организацията на строителния процес трябва да осигури необходимите организационни, технически и технологични решения за постигане на

крайната цел – въвеждане на обекта в експлоатация с необходимото качество и в определения срок.

Строителството се допуска само на основата на предварително разработени решения по организация и технология за изпълнение на строително-монтажните работи, които трябва да бъдат уточнени в проекта за организация на строителството. Обхвата и съдържанието на този проект зависи от вида на строителството и сложността на обекта.

При организацията на строителството трябва да се обезпечи съгласуваната работа между всички участници в процеса (Възложител, Проектанти, Строител, Строителен надзор и Инвеститорски контрол), като координацията на съвместните действията са прерогатив на Възложителя и неговите решения са задължителни за всички.

Преди започване на строително-монтажните работи, включително подготвителните, Изпълнителят трябва да получи необходимите разрешения и да подготви (съвместно с Възложителя и Техническия надзор) всички изискуеми документи. Инженерно-техническия състав, който ще бъде отговорен за изпълнението на проекта, ще получи цялата техническа документация – проекти, условия по договори с доставчици, координати на участниците в строителния процес, като задължително е условието да изучи, провери, анализира и даде предложения за оптимизиране на процеса. Детайлно разписаните длъжностни характеристики ясно и точно ще формулират правата, задължения и отговорностите на нашите експерти.

Строителството трябва да се извършва в технологичната последователност съгласно линейния календарен график с отчитане съвместяването на отделните видове работи. Изпълнението на видове работи, които имат сезонен характер (полагане на хидро- и топлоизолации и др.) е необходимо да бъде съобразено и планирано за изпълнение в най-благоприятното време на годината.

Изпълнението на основните строителните дейности или част от тях може да бъде започнато единствено след приключване на подготовката на строителната площадка и организирането на временното строителство.

„Тим Технолоджи" ЕООД

Информацията е конфиденциална!

Тодор Машов..... 203

Организация за снабдяването на обекта с необходимите ресурси за изпълнение на СМР

За успешното изпълнение на поръчката е необходимо да се създаде добра организация за снабдяване на обекта с необходимите за това ресурси – човешки, материални, механизация и оборудване.

С подписването на договора за изпълнение на поръчката ще бъдат подписани договори с доставчиците на основните строителни материали - топло- и хидро- изолационни материали, дограма и основни строителни материали.

Фирма „Тим Технолоджи“ ЕООД има дългогодишни партньорски отношения с основни доставчици и производители на материали, като основният подход на изпълнение е проучването, съставянето на спесификации и договарянето на всички ресурси да се извършва в най-ранен етап на строителството. Договорите, които се сключват са с авансови плащания, които позволяват договаряне на сроковете и обемите за доставки за дълъг период, като по този начин се гарантират постоянни цени, планиране на ресурсното обеспечение на обекта и регулярност на доставките, независимо от рисковете на пазара. Ще се договарят и доставят само материали, отговарящи на стандартите и изискванията на проекта.

3.2. Комуникация между участниците в строителния процес

Фирма „Тим Технолоджи“ ЕООД е създала ефективна организационна структура, която гарантира възможно най-добрата комуникация между всички участници в строителния процес.

„Тим Технолоджи“ ЕООД

Тодор Машов.....

Информацията е конфиденциална!

Управителят на фирмата лично ръководи целия процес за реализация на обектите.

На негово пряко подчинение са ръководителят на обекта, финансово-счетоводния отдел, отдел снабдяване и отдел ПТО.

Вътрешната комуникация е непрекъсната, като това създава предпоставки за предотвратяване на ситуации, които биха могли да доведат до забавяне или некачествено изпълнение на поръчката. Ежеседмично се следи напредъка по изпълнение на линейния календарен график, изготвят се работни доклади от ръководителят на обекта и финансово-счетоводния отдел.

Комуникацията с Възложителя, Проектантите, Инвеститорския контрол и Строителния надзор ще бъде ежедневна когато е необходимо, като може да е формална и неформална. Задължително ще бъде определен ден и час от седмицата, удобен за всички страни, в който ще се провеждат ежеседмични работни срещи, документирани със съставяне и подписване на протокол с взетите решения и направени констатации по обсъжданите въпроси. След откриване на строителната площадка срещите ще се провеждат на нейна територия, като фирмата ще осигури необходимите условия за това.

Редовните срещи между всички участници и/или други експерти, които могат да бъдат канени, осигурява достатъчна информация, възможност за адекватна подкрепа, съдействие пред компетентните органи, улеснява работата за получаване на разрешителни, одобрения и документи, навреме се формулират проблеми от различно естество и се вземат превантивни мерки.

Възложителят присъства на срещите чрез упълномощено лице/лица осъществяващи инвеститорски контрол.

Главният проектант присъства лично като на срещите при нужда ще бъдат канени и проектантите по отделните части на проекта.

Строителния надзор присъства с упълномощено лице и специалисти по специалностите.

Ръководителят на обекта е пряко отговорен за провеждането на ежеседмичните срещи, като уведомява навреме участниците при промяна в обстоятелствата, както и осигурява присъствието на различни експерти или

Информацията е конфиденциална.

представители на компетентни органи при необходимост, води протокола и осигурява подписването му и получаване на копия от всички участници в строителния процес.

Писмени отчетите по изпълнението поръчката ще бъдат представени на Възложителя на всеки 15-дни, считано от сключването на Договора.

Приемане на изпълнената работа, съгласуването на изпълнението с контролните органи, представителите на Възложителя, експлоатационни предприятия и др., ще се осъществява по предварително уточнена процедура.

Инженерно-технически състав участвуващ в изпълнението на поръчката

Експертите, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката са утвърдени специалисти в своята област, с значителен трудов стаж, притежават нужното образования, квалификации и лицензии.

За осъществяването на проекта за целия срок на изпълнението ще бъдат ангажирани следните специалисти, като тяхните отговорности и пълномощия са следните:

- Ръководител обект, строителен инженер с 19 години опит в областта на инвестиционните проекти:

-Технически ръководител на обекта, строителен инженер, с 5 години опит като технически ръководител

-Отговорник по контрол на качеството, експерт с придобита професионална квалификация и притежаващ валидно към датата на сключване на договора удостоверение за извършване на дейност

-Координатор по безопасност и здраве – експерт с придобита квалификация и притежаващ валидно към датата на сключване на договора удостоверение за извършване на дейност

-Специалисти по отделните части на проекта

-Снабдител и завеждащ склад

Информацията е конфиденциална.

„Тим Технолоджи" ЕООД

206

Тодор Машов.....

-Отговорник ПТО
-Оперативен счетоводител

Всички специалисти, които ще участват в изпълнението на поръчката ще получат подходящи длъжностни характеристики.

За изпълнението на строително-монтажните работи на обекта ще бъдат използвани следните квалифицирани работници:

-работници за топлоизолация – 10 човека
-работници за хидроизолация – 3 човека
-работници за електро инсталации – 2 човека
-работници за настилки – 2 човека
-работници за монтаж на дограма – 6 човека
-бояджии – 3 човека
-общи работници – 7 човека

Фирмата ще осигури и необходимото оборудване за изпълнение на поръчката , което е следното:
-фасадно скеле -3200 м2
-камиони за извозване на отпадъци – 2 бр.
-метална ограда-300 мл
-пробивна техника -5 бр.
-заваръчен апарат-1 бр.

При изпълнението на поръчката е необходимо да бъдат взети „Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при извършване на строително-монтажните работи и мерки, свързани с опазване на околната среда ”

Информацията е конфиденциална!

„Тим Технолоджи“ ЕООД

Тодор Машов.....

207

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

При започване на строителството в жилищни райони се създават условия за възникване на различни затруднения и дискомфорт за хората, живеещи или работещи в близост до строителната площадка.

За намаляване на тези затруднения при изпълнението на СМР ще се вземат следните мерки:

1.Обезопасяване на строителната площадка с непрекъсната плътна 2 м. ограда, с монтирана на видно място информационна табела. Строителната площадка ще се охранява 24 часа и ще бъде организиран пропускателен режим. Времето за ограждане на площадката е три дни и предхожда всички СМР. Околните тротоари ще бъдат запазени извън огражданата територия, за преминаване на пешеходците. При необходимост ще се изградят навеси над тях за обезопасяването им. Тези мерки са задължителни по закон. Плътната ограда предпазва околните терени от замърсяване и запрашаване, обезопасяват площадката като не допускат влизане на външни лица на територията на обекта. Информационната табела дава информация на заинтересованите за същността на проекта, координати за връзка при възникване на въпроси или проблеми и др. В количествената сметка са предвидени средства за временното строителство, вкл. и за изграждането на оградата.

2.Предвиждат се извършването на голям обем демонтажни работи с формиране на голям обем строителни отпадъци, които трябва да се извозват на общинско депо, за което ще се получи разрешение след заплащане на такси. Преди извозването на отпадъците ще се извърши тяхното сортиране, тези от тях, които могат да бъдат рециклирани, ще бъдат предадени в съответните пунктове за отпадъци.

3.Много често технологичния процес не позволява прекъсване в обедните часове. Това предизвиква оплаквания на местното население в полицията и общината.

Органите на реда се отзовават веднага на сигналите и налагат глоби на Изпълнителя.

„Тим Технолоджи“ ЕООД

Информацията е конфиденциална.

Тодор Машов.....

208

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

За избягване на тези затруднения Изпълнителя ще входира молба в общината за издаване на разрешение за удължено работно време, както и за работа през съботните и неделни дни. Това ще гарантира неговата спокойна работа, но няма да намали дискомфорта на оплакващите се граждани.

За изграждане на този проект поради спесификата са необходими добри климатични условия и оползотворяването на всеки ден от предвидените 40 календарни дни.

Ето защо местното население ще бъде принудено да изпитва някои неудобства.

Фирмата ни ще вземе всички мерки, които ще намалят тези неудобства.

Първо е създаване на връзки с местната администрация, която да оказва съдействие при оплаквания от живеещите и работещите в квартала, както и да помогне за недопускане на негативни последици.

Изпълнителят ще осигури необходимите средства (една част от тях са предвидени от Възложителя в договора) за ежедневно почистване на стр. площадка и извозване на отпадъците (работници, контейнери, кошчета, чували, техника за извозване на законно депо).

Ще се осигури спиране на шумните процеси от 14 до 16 часа през съботните и неделните дни.

При необходимост от прекъсване на електроподаването или водоподаването поради изграждане на временните или постоянни мрежи за обекта, местоно население ще бъде предупреждавано 48 часа предварително като прекъсването не може да бъде повече от 10 часа. При необходимост Изпълнителят ще осигури водоноски.

При причиняване на щети на местното население или градската инфраструктура и или проводи от механизация или служители на Изпълнителя, последният и/или застрахователят ще изплати всички причинени щети на засегнатите.

Друг източник на щети са зелените системи. Изпълнителят ще вземе мерки за запазване на съществуващите зелени видове и плодороден хумусен пласт.

Информацията е конфиденциална!

„Тим Технолоджи" ЕООД

209

Тодор Машов.....

За изпълнението на проекта ще бъдат необходими голям брой работници, специализирани звена (бригади), технически персонал, както и мпс, които ще бъдат паркирани на подходящи места, преимуществено на строителната площадка.

Фирмата работи с постоянен брой бригади и работници, които се ползват с доверие и нямат противообществени прояви. В този смисъл не се очакват вандалски прояви от тяхна страна, шумно поведение, кражби и т.н. в часовете, преди и след приключване на работния ден, а в останалото време ще бъдат под ръководството и надзора на техническите ръководители и ще работят само на територията на строителната площадка.

При възникване на инциденти, конфликти и причиняване на неудобства и щети на местното население и тяхна собственост (движима и недвижима) от работници и служители на фирмата, последните ще бъдат санкционирани, в по-тежки случаи – и отстранени от работа. Всички наети от фирмата служители и работници са на трудови договори и Изпълнителят гарантира за тях лично, както и с застраховка професионална отговорност.

Всички машини и строителна механизация ще бъдат застраховани, с валидни документи, преминали технически прегледи, и това са предпоставки за недопускане на инциденти от аварии на техниката и създаване на всички възможни щети и инциденти, както с хора, така и с МПС-та, в времето когато се намирта извън строителната площадка.

Всички предвидени мерки са законосъобразни, приложими в конкретната обстановка, ефикасни и не изискват голям финансов ресурс, дори част от тях се предвидени в количествената сметка към Договора и Възложителят е осигурил средства за тяхното осъществяване.

При изпълнението на СМР не се очаква превишаване на регламентираните показатели за санитарно-хигиенното състояние на атмосферния въздух. Не се очаква и замърсяване на повърхности и подземни води. По отношение на

Информацията е конфиденциална!

зелени системи, фирмата ще вземе да съхрани съществуващите растения и животни.

Извън границите на обекта, фирмата ще спазва маршрути за извозване на строителните отпадъци, определени от Общината. Също така гумите на превозните средства ще бъдат почиствани преди да навлезат в уличната мрежа.

След завършване на строителството ще изпълним всички мерки за възстановяване на околната среда, включващо демонтаж на всички временни постройки, строителни материали, отпадъци, замърсявания и др.

Управление на риска

Управление на риска има за цел изпълнението на точно описани процеси с цел недопускане на негативно развитие на основните планирани и одобрени параметри, свързани с изпълнението на поръчката.

Необходимо е да се определят факторите, които могат да доведат до промяна в изпълнението на проекта. Съществуват елементи на проекта, които могат да се влияят от различни фактори. При анализ на риска трябва да се направи оценка на вероятността за настъпване на дадено събитие, неговата тежест на влияние и последици, които би предизвикало.

Видовете рискове, които ще бъдат разгледани са следните:

1.Времеви рискове

Към времевите рискове спадат:

- Закъснение в началото на започване на строително-монтажните работи

Причини за забавата може да бъдат следните:

1.1. закъснение при издаването на разрешителното за строеж;

1.2. забава при предаване на работните проекти;

1.3. липса на данни за проектиране

1.4. забава на процедурите по одобрение на проектите;

1.5. неподписване на протокол Образец 2;

1.6. смяна на ключов експерт или подизпълнител, или доставчик на материали и оборудване

1.7. лоши атмосферни условия;

1.8. липса на достъп до строителната площадка.

Вероятност за възникване на всеки от рисковете, степен на неговото въздействие, и необходими мерки за недопускане за възникване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска са следните:

За рисковете:

1.1. закъснение при издаването на разрешителното за строеж;

1.2. забава при предаване на работните проекти;

1.3. липса на данни за проектиране

както и

1.4. забава на процедурите по одобрение на проектите:

Вероятността за възникването им е ниска, поради гласността, която получи този проект и разясненията за обществото за значителния социално-икономически ефект на проекта и доброто сътрудничество и взаимодействие на Възложителя и органите и институциите, отговорни за издаването на всички документи, становища, данни, разрешителни и др, необходими за реализирането на настоящата обществена поръчка.

Мерките за недопускане за възникване на този риск са спазването на процедурите и сроковете от страна на Възложителя за изготвянето на работните проекти и тяхното съгласуването във всички инстанции.

Мерки за преодоляване на последиците от настъпването на риска са актуализиране на линейния график с изместване на началото на строителството, но спазване на крайния срок, като при необходимост ще бъде

Информацията е конфиденциална!

увеличен човешкия ресурс и въведено удължено работно време до преодоляване на закъснението.

1.5.неподписване на протокол Образец 2;

Вероятност за възникване на този риск е малка, поради добрата подготовка на Възложителя и Изпълнителя и познаване на условията по настоящата обществена поръчка.

Степента на въздействие на риска върху изпълнението на договора е средна, като последиците са общо изоставяне в линейния график за изпълнение на СМР. Мерките за недопускане за възникване на този риск са:

-изготвяне навреме и предаване на Строителния надзор на всички документи изискуеми по „НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО", необходими за подписване на протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка.

Мерки за преодоляване на последиците от настъпването на риска са :

- актуализиране на линейния график с изместване на началото на строителството, но спазване на крайния срок, като при необходимост ще бъде увеличен човешкия ресурс и въведено удължено работно време до преодоляване на закъснението.

1.6.Риск от смяна на ключов експерт или подизпълнител или доставчик на материали и оборудване

Вероятност за възникване на риска е малка, поради квалифицираните и опитни специалисти, наети на трудови договори.

Степента на въздействие на риска върху изпълнението на договора е средна, като последиците се изразяват в общо изоставяне в линейния график за изпълнение на СМР. Мерките за недопускане за възникване на този риск са следните:

-навременна подготовка на всички документи, изискуеми за сключване на Договора с Възложителя, включително осигуряване на необходимия инженерно-технически състав по време на целия срок за изпълнение на поръчката.За целта ще бъдат сключени трудови договори и/или анекси към трудовите договори с експертите, с конкретизиране на длъжностите им

Информацията е конфиденциална!

характеристики и задълженията за конкретната обществена поръчка. При невъзможност за участие на експерт, предварително предложен в тръжната документация, ще бъде заменен с друг такъв, със същите професионални квалификации и опит.

1.7. Риск от лоши атмосферни условия

Вероятността от възникване на този риск е ниска, поради краткия срок за изпълнение на проекта 40 дни и планираното начало на строителството в началото на пролетния сезон.

Степента на въздействие на този риск върху изпълнението на договора е малка, като последиците са общо изоставяне в линейния график за изпълнение на СМР.

Мерките за недопускане на вредни последици от възникване на този риск са следните:

-следене на месечните и седмичните прогнози за времето и планиране на изпълнението на СМР според атмосферните условия. Коригиране на работния график на човешкия ресурс (работни дни/почивни дни) и при необходимост привличане на ресурси от други обекти до преодоляване на изоставянето в линейния график.

1.8. Риск от липса на достъп до строителната площадка

Вероятността от възникване на този риск е ниска.

Степента на въздействие върху изпълнението на договора е средна, като последиците са общо изоставяне в линейния график за изпълнение на СМР.

Мерките за недопускане за възникване на този риск са:

Запознаване със спецификата на строителната площадка и околните терени, уличната мрежа и т.н., и определяне на проблемните зони и при необходимост търсене на съдействие от Възложителя и институциите.

- Изоставяне от графика при текущо изпълнение на дейностите

Причините за възникване на този риск могат да бъдат групирани както следва:

Информацията е конфиденциална.

-Грешки и/или недобра организация от страна на Изпълнителя по отношение на ресурстното обезпечаване на строителството изразяващи се:

1.1.забавяне на доставките на оборудване, основни строителни материали, конструкции и заготовки и др., поради неправилно и или късно подадени заявки към производители и доставчици, смяна на основен доставчик или производител, неуредени търговски взаимоотношения, проблеми с извършване на плащания и др., повишаване на цени на строителни материали, липса на определени материали и/или дълъг срок на доставка, водещи до промяна на проекта и др.

1.2.Лоша организация на строителната площадка и създаване на предпоставки за кражби и/или погиване на материали и техника.

1.3.текучество на кадри и работници, голям брой напуснали и/или назначени служители.

Вероятността от възникване на гореизброените рискове е ниска, като степента им на въздействие върху изпълнението на договора е средна, като последиците се изразяват в общо изоставяне в линейния график за изпълнение на СМР. Мерките за недопускане за възникване на тези рискове са следните:

1.1. за ресурсното обезпечение с материали и техника е необходимо правилно им планиране, което се осъществява със сключване на договори с доставчици и производители на основните строителни материали – топлоизолационни системи, материали за сухо строителство, мазилки, разтвори и др., вътрешна и външна дограма и др.

При договаряне на материалите и изделията се предвиждат авансови плащания като гаранция за регулярни доставки и запазване на цените, независимо от пазарните условия.

За преодоляване на последиците при възникване на риска ще се извърши актуализация на линейния график като ще се изпълняват такива видове СМР, независещи от липсващите материали до тяхната доставка.

1.2. За предотвратяване на кражби и погиване на материали и техника на строителната площадка ще се изградят складови бази и ще се осигури охрана.

„Тим Технолоджи" ЕООД

Информацията е конфиденциална!

Тодор Машов.....

215

За предотвратяване на последиците от възникване на риска ще се доставят навреме липсващите материали и техника.

1.3. За насищане на обекта с необходимия като квалификация и брой персонал се разчита на дългогодишни коректни взаимоотношения с бригади и работници, на които може да се разчита при изпълнение на поръчката. При необходимост ще бъдат привлечени и работници от други обекти на фирмата или въвеждане на удължено работно време и работа през почивните дни. За целта ще се търси разрешение от местната администрация, в което са посочени часовете за задължителна почивка с цел осигуряване на конфорта на живущите в района. При полагане на извънреден труд работниците и служителите ще бъдат компенсирани по кодекса на труда.

При възникване на риска ще бъде извършен подбор на кадри, които ще бъдат запознати с условията за изпълнение на поръчката.

Втората група причини за възникване на рискове за изоставане в **графика при текущо изпълнение на дейностите е**

- Лоша организация на строителната площадка и неспазване на законовите изисквани в областта на ЗБУТ които биха довели до следните последствия:

2.1. нарушения на Наредба №2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, водещи до временно спиране на обекта

2.2. злополуки и инциденти с работници и служители на фирмата

2.3. производствени аварии и повреди на строителната механизация

2.4. причиняване на екологични щети

Вероятността от възникване на гореизброените рискове е ниска, като степента им на въздействие върху изпълнението на договора е средна. Мерките за недопускане за възникване на тези рискове са следните:

По т.2.1 непрекъснато спазване на изискванията на безопасни и здравословни условия на труд, назначаване на отговорни лица по ЗБУТ, изготвяне на всички необходими документи, спазване на процедурите за инструктаж, обезопасяване на строителните площадки, осигуряване на

Информацията е конфиденциална!

работно облекло и средства за индивидуална защита на работниците и служителите и др.

За т.2.2 и 2.3. мерките са разгледани в т.3."Риск от трудови злополуки, производствени аварии и повреди в механизацията."

При възникване на горецитираните рискове ще се вземат следните мерки за преодоляване на последиците:

-Анализ на причините довели до нарушаване на изискванията по ЗБУТ и възникналите инциденти. Незабавно обезопасяване на строителната площадка и работещия персонал, извършване на извънредни инструктажи, проверка на обезопасеността на всички работни площадки, преоценка на рисковете.Отстраняване на забележките на компетентните органи и искане за отмяна на временното спиране на строителството.

Третата група причини за възникване на рискове за изоставане в **графика при текущо изпълнение на дейностите са**

-Грешки в проектите, липса на детайли, части от проектите, невярна информация, липса на разрешителни, засягане на подземни проводи, неотразени на чертежите.

Подробно са разгледани в т.6 „Трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация."

Четвърта група причини за възникване на рискове за изоставане в **графика при текущо изпълнение на дейностите са**

4. Спиране на обекта от страна на компетентни органи поради попадане на археологически находки, недоволство на местното население, политически натиск и др. Причини за възникване на този риск са причиняване на материали щети (на проводи, пътни настилки, съседни постройки и др.),екологични щети, шум, замърсяване на околните терени и т.н.

Вероятност за възникване е ниска както и степента на въздействие е ниска.

Информацията е конфиденциална!

„Тим Технолоджи" ЕООД

217

Тодор Машов.....

Мерките за недопускане на този риск са предварително съгласуване с експлоатационните дружества на подземните и надземни комуникации. Публичност и комуникация с местното население: предварително информиране за предсоящите работи и социалното значение на проекта. Детайлно разработен график за работа. Поддържане на актуална застраховка „Професионална отговорност“

Мерките за преодоляване на риска са информиране на застрахователя при наличие на щети, спазване на изискванията на проекта по част ПБЗ и опазване на околната среда.

Получаване на подкрепа и съдействие от страна на местната администрация.

-проучване на възможността за археологически находки

Петата група причини са за възникване на рискове за изоставане в **графика при текущо изпълнение на дейностите са:**

-форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, обществени безредици, стачки, война и кризи, които са извън възможностите за недопускане на Изпълнителя

Вероятността от възникване на гореизброените рискове е ниска, като степента им на въздействие върху изпълнението на договора е фатална.

При настъпване на форсмажорно обстоятелство се действува съгласно процедури и клаузи в Договора за изпълнение на поръчката.

Други причини за възникване на рискове за изоставане в **графика при текущо изпълнение на дейностите са:**

-са свързани с некомпетентност на техническия персонал на Изпълнителя, водещи до грешки в изпълнението на проекта като неправилно отложени оси, нива, неправилно изготвени спесификации за заготовка на армировки, метални конструкции, неспазване на изискванията на ПИПСМР, недопустими отклонения в извършените СМР.

„Тим Технолоджи“ ЕООД

Информацията е конфиденциална

Тодор Машов.....

218

Вероятността от възникване на гореизброените рискове е ниска, като степента им на въздействие върху изпълнението на договора е средна. Мерките за недопускане за възникване на тези рискове са следните:
-назначаване на квалифициран ръководен технически и изпълнителски състав, изпълняване на всички изисквания и заповеди на Проектанти и представителите на Строителния надзор.

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска са незабавни корекции на неправилно и или некачествено изпълнените СМР, като направените допълнителни разходи са за сметка на Изпълнителя, смяна на

- **Риск от закъснение за окончателното приключване на СМР и предаване на обекта.**

Вероятността за възникване на този риск е средна, като степента на въздействие върху изпълнението на поръчката е висока.

Причините освен по-горе изброените могат да бъдат следните:
1.неуспешни изпитания и проби на инсталации и машини
2.отказ на някои от страните за подписване на актове, протоколи и помощни документ обекта.

Вероятността за възникване на този риск е средна, като степента на въздействие върху изпълнението на поръчката е висока.

Мерките за недопускане за възникване на риска са редовна информираност на всички участници в строителния процес за текущото състояние на изпълнението на проекта и съобразяване със законовите изисквания за съставяне на документите

Мерки за преодоляване на риска са отстраняване на некачествено изпълнени работи и повторни изпитания, срещи със страните и съответно предприемане на действия за отстраняване на проблемите.

2.Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес.

Причините за възникване на този риск са следните:

Информацията е конфиденциална!

-смяна на ключов експерт на Изпълнителя, текучество на персонала, лоши взаимоотношения и конфликти между различните участници в строителния процес,

-Разминаване в изискванията на експлоатационните дружества и проектни параметри водещи до изпълнение на допълнителни СМР

Вероятността за възникване на тези рискове е ниска, като степента на въздействие върху изпълнението на поръчката е средна.

Мерки за недопускане на рисковете са следните:

Подготовка на алтернативен управленски персонал за ключовите ръководни позиции.

Експлоатационните дружества предоставят изискванията си към Възложителя, който при възможност ги включва и отчита в обема на проекта. Изпълнителят не е оправомощен да приема и изпълнява допълнителни изисквания от експлоатационните дружества

Мерките за преодоляване на риска са следните:

-своевременно изготвяне на документи за исканите промени и разрешение от Възложителя за реализация на промените.

3.Риск от злополуки, производствени аварии и повреди в механизацията

Вероятността от възникване на гореизброените рискове е ниска, като степента им на въздействие върху изпълнението на договора е средна. Мерките за недопускане за възникване на тези рискове са следните:

-непрекъснато спазване на изискванията на безопасни и здравословни условия на труд, назначаване на отговорни лица по ЗБУТ, изготвяне на всички необходими документи, спазване на процедурите за инструктаж, обезопасяване на строителните площадки, осигуряване на работно облекло и средства за индивидуална защита на работниците и служителите и др.

За предотвратяване на аварии на строителната механизация се допуска управлението и само от правоспособен и инструктиран персонал. Механизацията ще се използва само за дейности, за които е предназначена.

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

Извършване на периодични прегледи и поддръжка. При използване на тежка механизация – куло- и авто-кранове, багери, булдозери, валяци и др. ще се сключват договори със специализирани фирми за изпълнение на съответните СМР.

-за избягване на производствени аварии ще се осъществява непрекъсната комуникация с Възложителя и компетентните органи за получаване на данни от други институции и експлоатационни дружества, за предварително съгласуване с на подземните и надземни комуникации. Поддържане на актуална застраховка „Професионална отговорност“

При възникване на горецитираните рискове ще се вземат следните мерки за преодоляване на последиците:

-Анализ на причините довели до нарушаване на изискванията по ЗБУТ и възникналите инциденти. Незабавно обезопасяване на строителната площадка и работещия персонал, извършване на извънредни инструктажи, проверка на обезопасеността на всички работни площадки, преоценка на рисковете.Отстраняване на забележките на компетентните органи и искане за отмяна на временното спиране на строителството.

-При аварии на строителна механизация ще се извърши незабавен ремонт или смяната и с друга.

При възникване на горецитираните рискове ще бъдат взети следните мерки за преодоляване на последиците:

Незабавно уведомяване на Възложителя и експлоатационните дружества при аварии на подземни комуникации и незабавно отстраняване на последиците.

Информиране на застрахователя при наличие на щети, аварии и трудови злополуки.

4. Промени в законодателството на България или на ЕС,промени и изискванията на оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора, сключен с Възложителя.

„Тим Технолоджи“ ЕООД

Информацията е конфиденциална. /Тодор Машов.....

221

Вероятността за възникване на риска е ниска поради краткия срок за изпълнение на поръчката и степента на въздействие на риска е малка.

Мерките за недопускане на риска са текущо наблюдение за подготвяни законодателни промени, своевременно запознаване с промените и въвеждане на утвърдените изменения. Информиране на персонала за направените изменения, а при съществени промени и организиране на обучението му за правилното прилагане на новите изисквания.

Мерки за преодоляване на риска са своевременно привеждане на строително монтажните работи към новите изисквания.

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забавяне на плащанията по договора от страна на Възложителя.

Съществува ниска вероятност от възникване на риска, като степента на въздействие върху изпълнението на проекта е средна.
Мерките за недопускане на риска са навременно изготвяне и предаване на документи за плащане за Възложителя; актуализиране на графика за паричен поток; осигуряване на допълнителни парични средства.

Мерки за преодоляване на риска са следните:

В договорите с подизпълнители и доставчици се предвжда възможност и условия за разсрочване на плащанията. Също така Изпълнителят може да осигури собствени парични средства до възстановяване на плащанията.

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спесификата му и /или непълноти и/или неточности в проектната документация.

Тези трудности могат да са причина от грешки в проектите, липса на детайли или части от проектите, невярна информация, липса на разрешителни, засягане на подземни проводи, неотразени на чертежите,сериозни грешки или разминавания между проекта и тръжната документация, Преразход на финансов ресурс.

„Тим Технолоджи" ЕООД

Информацията е конфиденциална!

Тодор Машов.....

Вероятността от възникване на гореизброените рискове е ниска, като степента им на въздействие върху изпълнението на договора е средна. Мерките за недопускане за възникване на тези рискове са следните:
-Предварителен оглед на проекта и обекта за наличието на несъответствия и задаване на уточняващи въпроси
-предварително направени подробни финансови разчети,
-осигуряване на цялата налична информация: проекти, своевременно изготвяне на липсващите детайли, извършване на допълнителни проучвания, своевременно изготвяне и заверка на проекти (напр.ВОД) за получаване на допълнителни разрешителни (затваряне на улици и др.), непрекъсната комуникация с Възложителя и компетентните органи за получаване на данни от други институции и експлоатационни дружества,

При възникване на горецитираните рискове ще бъдат взети следните мерки за преодоляване на последиците:

Незабавно уведомяване на Възложителя за установените нередности в проектната документация, промяна в графика за изпълнение на СМР, препроектиране при необходимост уведомяване на експлоатационните дружества при аварии на подземни комуникации и отстраняване на последиците, предприемане на мерки за отводняване на строителния изкоп и др.

7. Други рискове

Забавяне на сключването на договора между Възложителя и Изпълнителя за поръчка поради обжалвания и др. процедурни причини и липса на документи и банкова гаранция от страна на Изпълнителя.

Вероятността от възникване на гореизброените рискове е ниска, като степента им на въздействие върху изпълнението на договора е средна. Мерките за недопускане за възникване на тези рискове са следните:
-подготовка на ранен етап на всички изискуеми документи и банкови гаранции

Информацията е конфиденциална!

8.Липса и или недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта

Възможността за възникване на конфликти между участниците в строителния процес (Възложител, Проектант, Инвеститорски контрол, Строителен Надзор, Изпълнител).

Вероятността от възникване на риска е ниска, като степента им на въздействие върху изпълнението на договора е средна. Мерките за недопускане на конфликти са добрата комуникация между участниците, ясни договорни взаимоотношения, изпълнение на задълженията, спазване на правата.

При възникване на кофликти ще се предприемат мерки за изясняване на причините и ще се проявяви добра воля за решаване на проблемите.

Това са само част от рисковете, които възникват н процеса на строителството. Необходимо е тяхното отчитане с ориентиране към проекта. Смисълът на оценката на възможните рискове е тяхното недопускане и/или максимално ограничаване на отрицателното им въздействие върху изпълнението на проекта.

С настоящата оценка поемаме ангажимент да създадем организация за управление и изпълнение на проекта по всички аспекти, така че да изпълним поетите ангажименти за качествено изпълнение и предаване на обекта в срок.

Заключение

Всички описани мерки касаещи организацията и разпределението на ресурсите в т.ч. организация на временното строителство, организация на строителната площадка, организация на доставките на материали и оборудване, изпитванията, комуникацията между участниците в процеса, обозначение на ключовия персонал с неговите отговорности и пълномощия, документи по изпълнението на строителството, безопасност на работа, мерки

за опазване на околната среда, бяха детайлно и подробно изложени, като се надяваме така създадената организация да доведе до оптималното реализиране на крайния резултат – построяване на сградата и пускането и в експлоатация в качество и срок, по всички стандарти на добрата практика в строителството.

Дата	19/02 /2016 г.
Име и фамилия	Тодор Машов
Подпис	

„Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов.....

225

Информацията е конфиденциална

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №4 Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица

От: **"Тим Технолоджи" ЕООД**
(наименование на участника)

с адрес: гр.София ул."Беловодски път", № 79,
тел.:02/8686072 , факс: 02/8687417, e-mail:tim_tehnology@abv.bg
регистриран по ф.д. №81241 /29.01.2004 г. по описа на Софийски градски съд,
ЕИК / Булстат:131194604,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 1 222 288,46 лв. (словом: един милион двеста двадесет и две хиляди двеста осемдесет и осем лева и 46 ст.) **без ДДС** или **1 466 746,15 лв.** (словом: един милион четиристотин шестдесет и шест хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и 15 ст.) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 55 284 лв. (словом: петдесет и пет хиляди двеста осемдесет и четири лева) **без ДДС** или **66 340,80 лв.** (словом: шестдесет и шест хиляди триста и четиридесет лева и 80 ст.) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

Тодор Машов.....

Информацията е конфиденциална.

227

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

За изпълнение на СМР 1 133 014,04 лв. (словом: един милион сто тридесет и три хиляди и четиринадесет лева и 04 ст.) **без ДДС** или **1 359 616,85 лв.** (словом: един милион триста петдесет и девет хиляди шестстотин и шестнадесет лева и 85 ст.) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и **33 990,42 лв.** (тридесет и три хиляди деветстотин и деветдесет лева и 42 ст.) без ДДС или **40 788,50 лв.**(четиридесет хиляди седестотин осемдесет и осем лева и 50 ст.) с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)

**Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	5,50 лв./час
2. **П2 -** Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	50 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	12 %
5. **П5** – Печалба	12 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Тодор Машов

Длъжност: Управител
Подпис и печат:_____

Тодор Машов..... 228

Информацията е конфиденциална!

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

Тодор Машов..... 229

Информацията е конфиденциална!

Поръчка: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап, по обособени позиции

Обособена позиция №4 Многофамилни жилищни сгради – блок № 27 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ул. "Марица"

Участник:"Тим Технолоджи" ЕООД

Количествено-стойностна сметка

№	Вид СМР	Ед.м-ка	Кол-во	Цена, лв. без ДДС	Ст-ност, лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
	Архитектура				
	Подмяна на дограмата				
1	Демонтаж на дървена дограма	м2	1 468,00	9,177	13 471,836
2	Демонтаж на метална дограма	м2	110,00	16,416	1 805,760
3	Демонтаж, доставка и монтаж на дървени врати в сутерени	бр.	6,00	285,000	1 710,000
4	Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет к стъкло с коеф. на топлопреминаване U ≤1,40 W/m2 K , цвят по RAL	м2	1 423,00	189,240	269 288,520
5	Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет к стъкло с коеф. на топлопреминаване U ≤1,40 W/m2 K , цвят по RAL -прозорци сутерени	м2	45,00	189,240	8 515,800
5	Доставка и монтаж на 5 камерна PVC дограма с двоен стъклопакет к стъкло с коеф. на топлопреминаване U ≤1,40 W/m2 K , цвят по RAL -остъкления балкони	м2	110,00	189,240	20 816,400
6	Демонтаж, доставка и монтаж на AL,топлоизолирана входна врата, с р-ри 110/220 см. с коеф. на топлопреминаване U ≤2,2 W/m2 K , цвят по RAL	м2	7,32	330,600	2 419,992
	Съпътстващи дейности по подмяна на дограмата				
1	Изкърпване на страници с мазилка, шпакловка и латекс-вътрешни помещения	мл	2 331,93	16,188	37 749,349
2	Измазване на фуги с монтажна пяна при съществуваща PVC дограма	мл	200,00	4,332	866,400
3	Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни дъски	мл	500,00	19,950	9 975,000
4	Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни дъски	мл	1 010,00	27,862	28 140,216
	Топлинно изолиране на външни ограждащи елементи за жилищата(външни стени, подове)				
	Фасади				
1	Очукване на подкожушена мазилка -външна	м2	1 794,50	4,332	7 773,774
2	Направа на хастарна мазилка за изравняване	м2	1 794,50	15,960	28 640,220
3	Обезпрашаване чрез измиване на съществуваща фасадна мазилка	м2	1 794,50	6,270	11 251,515
4	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	3 589,00	2,508	9 001,212
5	Демонтаж на съществуваща топлоизолация	м2	156,00	11,400	1 778,400
6	Монтаж на топлоизолационни плочи EPS 5 см.,с λ ≤0,036 W/mK дюбелиране,шпакловка, стъклотекстилна мрежа, грунд и силикатна мазилка	м2	2 531,00	53,580	135 610,980

Информацията е конфиденциална.

"Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов:.....

№	Вид СМР	Ед.м-ка	Кол-во	Цена, лв. без ДДС	Ст-ност, лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
7	Монтаж на топлоизолационни плочи EPS 5 см.с λ ≤0,036 W/Mk, дюбелиране,шпакловка, стъклотекстилна мрежа, грунд и мозаечна мазилка	м2	433,00	58,140	25 174,620
8	Полагане на ъглозащитни профили	мл	3 430,00	2,850	9 775,500
9	Полагане на водооткапващ профил	мл	120,00	9,120	1 094,400
10	Обръщане с топлоизолация EPS 2см, дюбелиране,шпакловка, стъклотекстилна мрежа, грунд и силикатна мазилка	м2	625,00	52,440	32 775,000
11	Направа на противопожарни ивици	мл	280,00	51,300	14 364,000
	Съпътстващи дейности по топлоизолиране на фасади				
1	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле с предпазна мрежа	м2	3 900,00	8,208	32 011,200
2	Очукване на подкожушена мазилка по дъна балкони	м2	640,00	4,332	2 772,480
3	Направа на хастарна мазилка за изравняване по дъна балкони	м2	640,00	15,960	10 214,400
4	Обезпрашаване чрез измиване на съществуваща фасадна мазилка по дъна балкони	м2	160,00	6,270	1 003,200
5	Полагане на дълбокопроникващ грунд по дъна балкони	м2	800,00	2,508	2 006,400
6	Шпакловка, стъклотекстилна мрежа, грунд и силикатна мазилка по дъна балкони и др.	м2	800,00	39,900	31 920,000
7	Стъргане, грунд и блажна боя по метални парапети и др.	м2	250,00	8,208	2 052,000
8	Демонтаж и монтаж на външни тела климатици	бр.	22,00	171,000	3 762,000
	Покриви				
	Топлоизолации по покриви				
1	Полагане на топлоизолационни плочи EPS 5 см.,с λ ≤0,035 W/mK	м2	971,00	25,080	24 352,680
2	Доставка и монтаж на полиетиленово фолио	м2	971,00	6,840	6 641,640
3	Изравнителна циментова замазка, армирана	м2	971,00	19,380	18 817,980
4	Доставка и полагане на PVC водосточни тръби ф110	мл	22,00	25,080	551,760
5	Направа на ламаринени обшивки по покриви и около комини	м2	220,00	28,500	6 270,000
6	Направа и монтаж на щорцове от поц. ламарина	мл	240,00	22,230	5 335,200
	Съпътстващи дейности по топлоизолиране на покриви				
1	Демонтаж и монтаж на техн.съоръжения	бр.	8,00	171,000	1 368,000
2	Демонтаж на ламаринени обшивки	м2	192,00	3,306	634,752
3	Демонтаж на щорцове от поц. ламарина	мл	192,00	4,788	919,296
4	Демонтаж на водосточни тръби	мл	22,00	3,648	80,256
5	Демонтаж на стара хидроизолация	м2	1 170,00	3,990	4 668,300
6	Изчукване на стара цим. замазка	м2	971,00	13,680	13 283,280
7	Изравнителна циментова замазка, вкл. грунд	м2	971,00	14,706	14 279,526
8	Вароциментова мазилка по комини	м2	70,00	16,188	1 133,160
9	Демонтаж,доставка и монтаж на воронки	бр.	12,00	96,900	1 162,800
10	Демонтаж на стара мълниезащитна инсталация	бр.	3,00	467,400	1 402,200
	Топлоизолации по тавани в сутерени и над усвоени тераси				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд	м2	971,00	2,280	2 213,880
2	Монтаж на топлоизолационни плочи 5 см., дюбелиране, стъклотекстилна мрежа, грунд и силикатна мазилка	м2	971,00	51,300	49 812,300
	Съпътстващи дейности по изпълнение топлоизолации по тавани в сутерен и над усвоени тераси				

Информацията е конфиденциална!

"Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов:.....

№	Вид СМР	Ед.м-ка	Кол-во	Цена, лв. без ДДС	Ст-ност, лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Изкърпване на подкожушена мазилка	м2	400,00	20,292	8 116,800
2	Обезпрашаване чрез измиване на съществуваща мазилка	м2	571,00	6,270	3 580,170
	Дейности по конструктивно възстановяване (усилване) основен ремонт				
1	Полагане на два пласта битумна хидроизолация, втория с посипка по окриви и обръщане по бордове	м2	1 170,00	40,926	47 883,420
2	Възстановяване на бетонови шапки за комини	бр.	12,00	239,400	2 872,800
3	Обработка на видими армировъчни пръти -механична почистване с телена четка и нанасяне на ръждопреобразовател	бр.	200,00	9,462	1 892,400
4	Възстановяване на целостта на бетонен елемент	бр.	10,00	969,000	9 690,000
5	Възстановяване на бетоново покритие чрез измазване с циментов разтвор на видима надлъжна армировка на някои констр. елементи в сутерена	бр.	50,00	25,992	1 299,600
6	Възстановяване на балконски панели-премахване на подкожушена мазилка и направа на нова	бр.	10,00	114,000	1 140,000
7	Възстановяване и оформяне на дилатационна фуга по детайлно решение	мл	120,00	62,700	7 524,000
8	Усилване на отвори	бр.	10,00	171,000	1 710,000
9	Привеждане на металните парапети в съответствие с изискванията на чл.89 от Наредба 7	м2	200,00	62,700	12 540,000
	Мерки по осветление				
1	Демонтаж на осветителни тела	бр.	30,00	6,270	188,100
2	Демонтаж на кабели	мл	1 200,00	1,824	2 188,800
3	Изграждане на електроинсталация за осветление и контакти	мл	1 200,00	10,374	12 448,800
4	Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела със сензори	бр.	30,00	96,900	2 907,000
5	Подмяна на ключове и контакти	бр.	50,00	13,680	684,000
6	Система за автоматизирано централно управление на осветлението	бр.	3,00	364,800	1 094,400
8	Направа на заземителна инсталация	бр.	3,00	570,000	1 710,000
9	Направа на мълниезащитна инсталация	бр.	3,00	7 410,000	22 230,000
	Освежаване на стълбищна клетка				
1	Миене на стени и тавани и/ или стъргане на подкожушена боя	м2	580,00	3,648	2 115,840
2	Очукване на подкожушена мазилка -вътрешна	м2	580,00	5,700	3 306,000
3	Полагане на вароциментова мазилка	м2	580,00	14,022	8 132,760
4	Полагане на гипсова шпакловка	м2	1 160,00	6,840	7 934,400
5	Полагане на латекс до пълно покритие, вкл. дълбокопроникващ грунд	м2	1 160,00	5,928	6 876,480
6	Саниране и боядисване на стълбищен парапет	мл	159,00	25,080	3 987,720
	Други съпътстващи СМР				
1	Временна ограда	мл	104,00	27,360	2 845,440
2	Периодично и окончателно почистване на обекта	ч.дни	60,00	62,700	3 762,000
3	Канцелария, приобекти складове				3 146,000
4	Изнасяне на строителни отпадъци	м3	620,00	5,700	3 534,000
5	Извозване на строителни отпадъци на депо	м3	620,00	36,492	22 625,127
	Препоръчителни мерки-пожарна безопасност				
1	Правила за ПБ съгласно чл.9, ал.1 т.1 от Наредба №8121з-647/2014 г. за правила и норми за ПБ при експлоатация на обектите"	бр.	1,00	136,800	136,800

Информацията е конфиденциална!

"Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов:.....

232

№	Вид СМР	Ед.м-ка	Кол-во	Цена, лв. без ДДС	Ст-ност, лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
2	Преработка на ГРТ	бр.	3,00	969,000	2 907,000
3	Доставка и монтаж на метална врата с огнеустойчивост EI90	бр.	3,00	855,000	2 565,000
4	Доставка и монтаж на метална врата с огнеустойчивост EI60	бр.	6,00	786,600	4 719,600
5	Лабораторни измервания на ел. инсталацията - контакти, зануляване, заземления и др.	бр.			2 052,000
	Стойност СМР без ДДС:				**1 133 014,04 лв.**
	Непредвидени разходи 3% върху стойността на СМР:				**33 990,42 лв.**
	Проектиране				**50 784,00 лв.**
	Авторски надзор				**4 500,00 лв.**
	Стойност СМР проектиране и авторски надзор:				**1 222 288,46 лв.**
	20 % ДДС				**244 457,69 лв.**
	Обща стойност с 20% ДДС:				**1 466 746,16 лв.**

Дата:19.02.2016 г.

Управител:.....

(Тодор Машов)

233

Информацията е конфиденциална

"Тим Технолоджи" ЕООД

Тодор Машов:.....