СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

№	Съдържание	Вид на документите *(оригинал или заверено копие)*	Количество на документите *(брой страници)*
I.	**Документи в плик № 1„Документи за подбор"**		
1.	Списък на документите, съдържащи се в офертата	*оригинал*	1-2
2.	**Предложение, попълнено по образец - Образец № 1**	*оригинал*	3-4
3.	Декларация за регистрация по ЗТР, **Образец №2**	*оригинал*	5
4.	Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б.„а"-„д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т.1, т. 2, т.2а, т.4 и т.5 и ал.5,т.1 и т.2 от ЗОП - Образец No 3	*оригинал*	6-9
5.	Списък на строителство, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка -Образец No 4	*оригинал*	10-11
6.	Удостоверения за добро изпълнение	*заверено копие*	12-14
7.	Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - **Образец №5**.	*оригинал*	15-17
8.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители - **Образец №6**	*оригинал*	18
9.	Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие - **Образец №8**	*оригинал*	19-20
10.	Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Образец No9	*оригинал*	21
11.	Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - **Образец №10**	*оригинал*	22
12.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП **Образец №14**	*оригинал*	23

13.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - **Образец № 15**	*оригинал*	24
14.	Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. **Образец № 16**	*оригинал*	25
15.	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - **Образец № 17**	*оригинал*	26-28
16.	Декларация за ангажираност на експертите, като към всяка ото тях са пирложени съответните удостоверения, сертификати, застраховки, дипломи	*Оригинал* *Със заверени копия*	29-60
17.	Декларация за техническа спецификация на материалите - **Образец № 18**	*оригинал*	61-63
18.	Сертификати, декларации за съответствие, експлоатационни характеристи	*Заверени копия*	64-107
19.	**ISO 9001:2008** Система за управление на качеството	*заверено копие*	108
20.	**ISO 14001:2004** Система за управление на околната среда	*заверено копие*	109-110
21.	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - **Образец № 19**	*оригинал*	111
22.	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - **Образец № 20**	*оригинал*	112
II.	**ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА"**		
1	Предложение за изпълнение на поръчката (техническа оферта)	*оригинал*	1-3
2	Технологично-строителна програма	*оригинал*	4-39
3	Линеен график в едно с диаграма на работната ръка	*оригинал*	40
III.	**ДОКУМЕНТИ В ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА"**		
1	Предлагана цена (ценова оферта)	*оригинал*	1-3
2	КСС	*оригинал*	4-6

Наименование на участника СТАТУС-Н ООД

Дата 15/08 /2016 г.

Представляващ (име и фамилия) Антон Червенски

Подпис(и печат) [1]

[1] Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице. Печатът се полага в случай, че е приложимо.

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „СТАТУС-Н" ООД
/наименование на участника/
и подписана от: Антон Василев Червенски

/три имена/
в качеството му на УПРАВИТЕЛ
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес 1700 гр. София кв. „Витоша" бл.7 вх. 1 ап.1
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 024896845
факс №: 024896845
e-mail:a.chervenski@status-n.com

2. Лице за контакти Антон Червенски
Длъжност: УПРАВИТЕЛ
Лична карта № 640614199, издадена на 23.07.2010 от МВР София
телефон / факс: 024896845
Обслужваща банка: УникредитБулбанк АД
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG57UNCR76301076500752 BIC UNCRBGSF
Титуляр на сметката „СТАТУС-Н" ООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN BG57UNCR76301076500752 BIC UNCRBGSF
Титуляр на сметката „СТАТУС-Н" ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор".

Дата: 14.08.2016 г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Антон Василев Червенски
Данни по документ за самоличност: Лична карта № 640614199, издадена на 23.07.2010 от МВР София

в качеството си на УПРАВИТЕЛ
на Участник: „СТАТУС-Н" ООД, процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 130467904

Дата: 15.08.2016 г

ДЕКЛАРАТОР:.....
(подпис, печат)

"СТАТУС-Н" СОФИЯ ООД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Антон Василев Червенски

Данни по документ за самоличност: л.к. № 640614199, издадена на 23.07.2010 от МВР София

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на Участник: „СТАТУС-Н” ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. “Запад”;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с

6

плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15.08.2016 г
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: 

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Николина Иванова Червенска
Данни по документ за самоличност: л.к. № 645980371, издадена на 25.07.2015 от МВР София
в качеството си на УПРАВИТЕЛ
на Участник: „СТАТУС-Н” ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. “Запад”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

9. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

10. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;

11. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

12. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;

13. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,

14. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.

15. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

16. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15.08.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____



** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Антон Василев Червенски
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к. № 640614199, издадена на 23.07.2010 от МВР София

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на Участник: „СТАТУС-Н" ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1.	**Ремонт на сграда за граничен ветеринарен контрол включващо: подмяна хидро и топлоизолация на покрив топлоизолация на стени и подмяна на парна инсталация**	**Областна дирекция по безопасност на храните**	**01.05.2013-31.12.2013**	**103000**
2.	**Ремонт на покрива, тоалетните и фасадата на Столична Община. Подмяна на топло и хидро изолация на покрива, Подмяна на дограма и инсталации на тоалетните(12 бр). Ремонт на фасадата**	**Столична Община**	**15.10.2013 – 30.12.2013**	**115000**
3.	**„Сроително монтажни работи** в сградата на Общинска	**Община Челопеч**	17.09.2014 – 01.03.2015	**887358.70**

	администрация, в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и в сградата на ОДЗ „Х. Кр. Андерсен“, с. Челопеч“. Монтаж и демонтаж на дограма;) **Изпълнение на покривни работи в сградата на ОА**: - Топлоизолация, пренареждане на керемиди и подмяна на счупени керемиди с нови; 3) Изпълнение **на хидроизолационни работи в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” (ОУ): - Полагане на битумизирана замазка**; - **Полагане на два хидроизолационни пласта; Демонтаж и монтаж на дограма**; -; - **Полагане на външна топлоизолация**; -			

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация на обществени или жилищни сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Декларатор: _____

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. „Московска" 33, телефонен номератор 9377-3 , факс 9810653, www.sofia.bg

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. Московска №33
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
СО-2600-6071(1)/24.9.13

РЕФЕРЕНЦИЯ

Столична община издава настоящата референция на „Статус-Н" ООД с технически ръководител Иван Андонов в уверение на това, че същата е изпълнила наш обект а именно: Неотложен ремонт на покрива и санитарните възли на СО на ул. Париж 5 по договор от 05.10.2011 г. със срок на изпълнение 3 месеца Договора е на стойност 165000 лв без ДДС и е изпълнен в срок и при спазване на строителните норми и стандарти в строителството.

Имайки предвид горното препоръчваме фирма „Статус-Н" ООД за строителство на обекти от подобен характер.

НИКОЛА ТЕНЕВ
ДИРЕКТОР УАС
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
20.09.2013

„СТАТУС-Н" ООД
СОФИЯ

Вярно с оригинала

ОДБХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - СОФИЯ
ОБЛАСТ
Гр. Костинброд ул. Ломско шосе № 2 Тел.0721/66092

Изх. № 40-00-80/09.12.2014г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

БАБХ издава настоящото удостоверение на „Статус-Н" ООД с управител Антон Червенски в уверение на това че същата е изпълнила строително монтажни работи на обект: „Ремонт на сграда за граничен ветеринарен контрол на ГКПП „Калотина". по договор от 01.05.2013 г.. В рамките на договора е изпълнена топлоизолация на покрив 255м2 и топлоизолация на външни стени 633 м2, Подмяна на дограма 124 м2., подмяна на вътрешна ВиК инсталация и подмяна на отоплителна инсталация. Договора е на стойност 103000 лв без ДДС. Работата приключи в срок а именно 31.12.2013 г. строително монтажните работи бяха изпълнени в срока на договора при спазване на строителните стандарти и нормативни изисквания.

Препоръчваме „Статус-Н" ООД като коректен партньор в строителството.

Директор:

Вярно с оригинала

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

2087 с. Челопеч, бул. "Трети март" №1, тел.: 07185/25-50; факс: 07185/23-60
www.chelopech.org; e-mail: ob_chelopech@chelopech.org;

Изх.№ 30-409-4 / 02.06.16 г.
с. Челопеч

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ издава настоящото Удостоверение на **„Статус-Н" ООД** в уверение на това, че същата по силата на сключен договор след проведена процедура по обществена поръчка с идентификационен номер от АОП 00631-2014-0013 е изпълнила строителството на обект **„Сроително монтажни работи** в сградата на Общинска администрация, в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" и в сградата на ОДЗ „Х. Кр. Андерсен", с. Челопеч" по договор Д70/17.09.2014 г. на стойност 887358.70. Общата разгъната площ на училището е 7400 м2. В рамките на проекта са изпълнени следните строителни работи: 1) Изпълнение на строителни работи в сградата на Общинска администрация : - Монтаж и демонтаж на дограма; - Подмяна на подови настилки; 2) **Изпълнение на покривни работи в сградата на ОА**: - Топлоизолация, пренареждане на керемиди и подмяна на счупени керемиди с нови; 3) Изпълнение **на хидроизолационни работи в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" (ОУ): - Полагане на битумизирана замазка**; **- Полагане на два хидроизолационни пласта;** - Демонтаж и монтаж на съществуваща обшивка. 4) Изпълнение на ремонтни работи в класни стаи ОУ: Полагане на подови настилки ; Подмяна на ВиК и електрическа инсталация; **- Демонтаж и монтаж на дограма**; 5) Изпълнение на ремонтни работи в санитарни възли ОУ: - Подмяна на ВиК и електрическа инсталация; Монтаж на растерен таван и вентилационна система; - Полагане на подови настилки и поставяне на сифони; 6) Изпълнение на ремонтни работи в столова, кухня и обслужващи помещения ОУ: - Премахване на стара и полагане на боя; - Полагане на подови настилки; - Доизграждане на ВиК и електро инсталации; - Премахване на фаянсови облицовки и полагане на вароциментова мазилка; 7. **Полагане на външна топлоизолация**; - Подмяна на водосточна и отводнителна система; - Циклене и лакиране на паркет. - Строителството е изпълнено в периода 17.09.2014 – 01.03.2016 при спазване на строителните норми.

Съвместната работа ни дава основание да препоръчаме „Статус-Н" ООД за изпълнение на проекти от подобен характер.

Кмет на Община Челопеч: .....
/инж. Алекси Кесяков/

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ *

Вярно с оригинала

Изготвил: К.Тороманов
/гл.спец. УТ и СК/

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Антон Василев Червенски

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к. № 640614199, издадена на 23.07.2010 от МВР София

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на Участник: „СТАТУС-Н" ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	**Заемана длъжност**	**Години проф. стаж**	
Топлоизолации			
Неджахтин Байрям Емин	***Работник топлоизолации***	***3 години***	***Гр. договор***
Христо Йорданов Манчев	***Работник топлоизолации***	***5 г. 3 мес***	***Гр. договор***
Сергей Йорданов Методиев	***Работник топлоизолации***	***2 год 9 мес***	***Гр. договор***
Кямил Мохамед Кямил	***Работник топлоизолации***	***7 г. 11 мес***	***Гр. договор***
Пепи Митков Кирилов	***Работник топлоизолации***	***6 год. 2 мес***	***Гр. договор***
Селим Ахмед Халил	***Работник топлоизолации***	***1 год 9 мес***	***Гр. договор***
Мехмед Басри Хамди	***Работник***	***2 год 8***	***Гр. договор***

	топлоизолации	*мес*	
Ибрям Халилибрям Юсуф	*Работник топлоизолации*	*5 год 4 мес*	*Гр. договор*
Данаил Ангелов Славчев	*Работник топлоизолации*	*3 год. 3 мес*	*Гр. договор*
Валери Любенов Иванов	*Работник топлоизолации*	*9 год 5 мес*	*Гр. договор*
Работници хидроизолация			
Мартин Филев Митев	*Работник хидроизолации*	*7 г 4мес*	*Гр. договор*
Георги Георгиев Цветков	*Работник хидроизолации*	*5 г 2 мес*	*Трудов*
Айри Насуф Кърджали	*Работник хидроизолации*	*10 г. 7 мес*	*Трудов*
Цветан Станчев Миланов	*Работник хидроизолации*	*9 г 3 мес*	*Трудов*
Кръсто Димитров Пенев	*Работник хидроизолации*	*3г. 2 мес*	*Трудов*
Ел. Работници			
Евгени Христов Милчев	*Електротехник*	*12*	*Гр. договор*
Йордан Иванов Манасиев	*Електротехник*	*7*	*Гр. договор*
Рабоници настилки			
Добри Боянов Горанов	*настилки*	*5.5 години*	*Гр. договор*
Венцислав Атанасов Атанасов	*настилки*	*5 години*	*Гр. договор*
Максим Петров Борисов	*настилки*	*5 г. 6 мес.*	*Гр. договор*
Работници монтаж на дограма			
Пепи Митков Кирилов	*дограма*	*3г. 6 мес.*	*Гр. договор*
Веселин Петков Цветков	*дограма*	*6г .3 мес.*	*Трудов*
Мариян Венциславов Петков	*дограма*	*4г 10 мес*	*Трудов*
Петър Павлов Стоянов	*дограма*	*1г 6мес.*	*Трудов*
Павел Борисов Драганов	*дограма*	*1г.3 мес*	*Трудов*
Сергей Борисов Илиев	*дограма*	*2г. 11 мес*	*Трудов*
Бояджии			
Силвия Генчева Каменова	*бояджия*	*10 г. 2 мес*	*Гр. договор*
Генка Иванова Спасова	*бояджия*	*15 г. 9 мес*	*Гр. договор*
Емилия Стефанова Кунчева	*бояджия*	*17 г. 6 мес*	*Гр. договор*
Общи работници			
Николай Митьов Кръстев	*Общ работник*	*7г 2 мес*	*Трудов*
Валери Георгиев Младенов	*Общ работник*	*5 г 8 мес*	*Трудов*
Асен Аврамов Иванов	*Общ работник*	*10 г. 7 мес*	*Трудов*
Льчезар Василев Николов	*Общ работник*	*15г 9 мес*	*Трудов*
Галин Иванов Гильов	*Общ работник*	*12 г. 2 мес*	*Трудов*
Джемал Мехмед Шуган	*Общ работник*	*5 г 1 мес*	*Трудов*

Васил Мариетов Мечев	***Общ работник***	***2г 3 мес***	***Трудов***

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: ……



Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Антон Василев Червенски, с лична карта № 640614199, издадена на 23.07.2010 г от МВР гр. София с ЕГН 6708176245, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ на „СТАТУС-Н" ООД **участник в обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът **„СТАТУС-Н" ООД,**
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**/ще използва подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

„СТАТУС-Н" ООД София

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

UniCredit Bulbank

ОРИГИНАЛ

Изх. №. 0774-58-065514/11.08.2016г.

ДО
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
пл. „Георги Измирлиев“ №1
гр. Благоевград
Република България

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № 961DGI1162249SS1 ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

Известени сме, че нашият Клиент, СТАТУС-Н” ООД, гр. София, ул. Доктор Любен Русев №22, ЕИК 130467904, наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше **Решение № РП -16/07.04.2016 г.** открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. “Запад”.**

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на BGN 4,100.00 (словом: четири хиляди и сто лева).

Като се има предвид гореспоменатото, ние УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, със седалище и адрес на управление гр. София, пл. Света Неделя №7, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831919536, с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от BGN 4,100.00 (словом: четири хиляди и сто лева), в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

а) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез автентично SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаваща че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, в нашето деловодство или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

UniCredit Bulbank

Тази гаранция влиза в сила от 17.30 часа на 15.08.2016 г.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в 17.30 часа на 15 Март 2017 г, до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас на адрес: гр. София, пл. Света Неделя № 7. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на гаранцията ни е изпратен обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

УниКредит Булбанк, Централа:
пл. Света Неделя №7, 1000 София
Tel +359 2 9232 111

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Антон Василев Червенски
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к. № 640614199, издадена на 23.07.2010 от МВР София

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на Участник: „СТАТУС-Н" ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: СТАТУС-Н" ООД София

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Антон Василев Червенски

(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к. № 640614199, издадена на 23.07.2010 от МВР София

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на Участник: „СТАТУС-Н" ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

Декларатор: „СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

22

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният: Антон Василев Червенски
(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к. № 640614199, издадена на 23.07.2010 от МВР София

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на Участник: „СТАТУС-Н" ООД ЕИК 130467904

Във връзка с участието на
«СТАТУС-Н» ООД

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15.08.2016 г.

Гр София

ДЕКЛАРАТОР: _____

СТАТУС-Н ООД София

13

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Подписаният: Антон Василев Червенски
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к. № 640614199, издадена на 23.07.2010 от МВР София

в качеството си на УПРАВИТЕЛ

на Участник: „СТАТУС-Н" ООД ЕИК 130467904 участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	15.08.2016
Име и фамилия	Антон Чертвенски
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният Антон Василев ЧЕРВЕНСКИ в качеството си на Управител на „Статус-Н" ООД,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат 1 бр - СОБСТВЕНО
2. Оградни пана - 420 м.л - СОБСТВЕНО
3. Тръбно скеле - 3200 м2 - СОБСТВЕНО
4. Пробивна техника 6 бр - СОБСТВЕНИ
5. Лекотоварни автомобили - 5 бр - СОБСТВЕНИ

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 15.08.2016 г.

ПОДПИСИ: . . .

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„СТАТУС-Н" ООД,

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад"

открита с решение № РП-16/ 07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът **„СТАТУС-Н" ООД,**

(посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
		Ръководно-експертен екип		
1.	Строителен Инженер - ПГС Магистър	Иван Александров Андонов	Диплома 01668/1988 г. от ВНВСУ „Ген. Благой Иванов"	28 години
2.	Контрол по качеството	Любен Христов Димитров	Контрольор по качество на изпълнение на строителството и съответствие на влаганите материали Удостоверение	32 години

			№081/ 04.05.2016 г изд от ЦПУ Александра	
3.	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Спас Генчев Виячев	Удостоверение № УО -023/27.01.2016 г.	30 години

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1.	Архитект	Арх. Стойчо Велинов Манов **Ръководител на екипа - архитект**	Удостоверение с рег № 01056/2016 г за ППП от КАБ – архитект	33 г.
2.	Строителен инженер	Инж. Пламен Георгиев Бегъмов **Конструктор**	Удостоверение с рег. № 05553 / 2016г. за ППП по част конструктивна организация и изпълнение на строителството	28 г.
3.	Електроинженер	Юлия Димитрова Ингилизова **Проектант по част „Енергийна ефективност”**	Удостоверение с рег. № 05656 / 2016г. за пълна проектантска правоспособност по част отопление, вентилация, климатизация	34 г.
4.	Машинен инженер	Юлия Димитрова Ингилизова **Проектант по Част ОВК**	Удостоверение с рег. № 05656 / 2016г. за пълна проектантска правоспособност по част отопление, вентилация, климатизация	34 г.
5.	Електроинженер	Инж. Даниела Герова Павлова **Проектант по част „Електро”**	Удостоверение с рег № 06856/2016 г за ППП от КИИП – електроинженер	29 г
6.	Архитект	Арх. Стойчо Велинов Манов **Проектант по част „Пожарна безопасност”**	Удостоверение с рег № 01056/2016 г за ППП от КАБ – архитект и Удостоверение № 00105/04.06.2013 г. за ПБ	33 г

7.	Строителен инженер	Инж. Валентин Василев Тунев **Проектант по част „ПБЗ",,**	Удостоверение с рег. № 05573 / 2016г. за пълна проектантска правоспособност по конструктивна организация и управление на строителството Удостоверение № 182-90/18.11.2015 г. за ПБЗ	27 г.
8.	Строителен инженер	Инж. Валентин Василев Тунев **Проектант по „Управление на отпадъците"**	Удостоверение с рег. № 05573 / 2016г. за пълна проектантска правоспособност по част конструктивна организация и управление на строителството Удостоверение № 00087/25.10.2013 г. за управление на строителните отпадъци	27 г.
9.	Инженер по водоснабдяване и канализация	Инж. Кремена Кирилова Милева **Проектант по част „В и К"**	Удостоверение с рег. № 05668 / 2016г. за пълна проектантска правоспособност по част В и К	24 г

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 9 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 15.08.2016 г.

Декларатор : .....
(Подпис и печат)

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Иван Александров Андонов

Заемана позиция Инженер строителство

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет,**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....

15.08.2016 г.
(дата на подписване)



Самоличен подпис

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВНВСУ "ГЕНЕРАЛ БЛАГОЙ ИВАНОВ" - СОФИЯ
носител на орден "НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ" ст.

Д И П Л О М А

за завършено ВИСШЕ образование

№ 01668

Притежателят на тази диплома лейт. инж.
Иван Александров Антонов
роден на 29-04-1965 г. в гр.(с) Банско
окръг _____ е постъпил през 1988 год.
и завършил през 1988 г. пълния курс на ВНВСУ
"Ген.Бл.Иванов" по специалността ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖ-
ДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО със среден успех от изпитите
през курса на следването Добър 4,3
и успех от държавните изпити Мн. добър 4,67

С решение на Държавната изпитна комисия от
1988 г. му се присвоява военна квалификация
Военен инженер по технология
на строителството

На основание Указ № 1815 от 16 август 1953 г.
му се признава ВИСШЕ образование и има присвоена
гражданска квалификация строит. инженер
по технология на строителството

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ
Генерал-майор _____ (Пенчев)

НАЧАЛНИК НА ВНВСУ "ГЕН.БЛ.ИВАНОВ"
Ген.м-р проф. ДТН инж. _____ (Паунов)

Гр.София, 1988 г. Регистрационен № 613

Вярно с оригинала

30

Наименование и адрес на учреждението, предприятието, организацията и др.: Поделение 6250

№ 441 | дата 18.04.1995 г. | гр. Ихтиман

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Наименование и адрес на учреждението, предприятието: Поделение 6250 – Ихтиман

Удостоверява че (трите имена по паспорт): Иван Александров Иванов

Роден(а) на 29.04.1965 г. | в гр. (с.) Панеско | област Софийска

е служил(а) при същото, както е означено

№ по ред	Наименование на длъжностите които е заемало лицето *	Трудов стаж, начислен по реда на § 96, 97 или 99 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите: от ден, мес. година	до ден, мес. година	Всичко: години	месеци	дни
1	2	3	4	5		
1	Сержант в СВ – сл. Нейтивкания – ИБ	19.05.88г	22.06.93г	4	10	4
	Свобод. наряд. смяна. Вин. в категорий – Сетнати години месеци и сетнати дни					

Настоящото се издава на основание изплащателните документи, намиращи се в ... за да получи при пенсиониране, съгласно чл. 101 от ПЛЗП и Инструкцията за реда и начина за издаване ... документи за трудов стаж, № 20 от 1968 г., както и верни вписвания в личната ... подписали удостоверението, както и получаващия по пряка отговорност по Наказателния кодекс.

Изготвил: ... Гл. счетоводител: ... Ръководител: ...

УПЪТВАНЕ

за попълване на удостоверение обр. УП – 30, съгласно Инструкцията за реда и начина за издаване на документи за трудов стаж (Д. В. бр. 20 от 12 март 1968 год., допълнение ДВ бр. 46 ... год.)

1. В графа 2 се вписва длъжността, която лицето е заемало, или работата, която е извършвало. В тази графа на отделен ред се посочва периодът, през който лицето е известен период лицето не е работило, ако това време се зачита за трудов стаж по Закона за пенсиите, напр. при ползуване на отпуск по болест, майчин отпуск, бременност и раждане, платен или неплатен отпуск.

Точното означаване на длъжността или извършената работа е от значение за правилното определяне категорията на труда при пенсиониране за ... ване време и старост, съгласно Правилника за категоризиране на труда ... при пенсиониране.

2. В графа 3 се вписва датата (ден, месец и година), на която лицето е постъпило на работа или прекъснало получаването на нелатък отпуск, ако този отпуск не се зачита за трудов стаж.

3. В графа 4 се вписват датата (ден, месец и година), на която ... напуснало работа или е започнало получаването на нелатък ... отпуск не се зачита за трудов стаж.

4. В графа 5 се вписва трудовият стаж за времето, посочено в графи 3 и 4, начислен по начина, посочен в §§ 96 и 98 от Правилника за прилагане на Закона за пенсиите (публикуван в „Известия" бр. 5, 1968 г., изменен и допълнен с ДВ бр. 102 ,1987 г.).

Трудовият стаж се изчислява в години, месеци и дни. За един месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 25 дни. При изработени по-малко от 25 дни месечно, трудовият стаж се получава за толкова месеца, колкото се получават като от сбора на общия брой на изработените дни се раздели общият брой на изработените дни от 25. Изискването за изработени най-малко 25 дни не се отнася за календарните месеци, които имат по-малко работни дни. Те се зачитат за цели месеци, ако са изработени всичките им работни дни. Трудовият стаж на работниците в производства, където е въведена сменна система, се формира за календарни години, като се раздели общият брой на изработените дни на 251. Изработените през които са изработени 2 или повече дни, се зачитат за цели месеци. В случаите, когато лицето е работило неълно работно ... за календарната година се вписва съответния брой на календарните дни, ... за всеки календарен ден за работещите в производствата, заплащани месечно, за работещите ... ден за всеки работен ден за работещите в производствата, заплащани месечно, от числителя, хато календарните дни се делят на 30.

Вярно с оригинала

31

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 4Н

на

Иван Александров Андонов
име бащино фамилно

*

Личен паспорт 10009670
/серия и номер/

МВР гр. Благоевград
/издаден от/

/подпис на притежателя/

* Попълва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод.

Серия В, № 020363

Име Иван Александров Андонов 6504290083
собствено бащино фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
"Статус-Н" ООД	стр	Техниц. ръководител	250=
"Статус-Н" ООД	стр.	Техниц. ръководител	260=
"Статус-Н" ООД	стр.	Техниц. ръководител	280=
"Статус-Н" ООД	стр.	Техниц. ръководител	300=
"Статус-Н" ООД	стр.	Техниц. ръководител	380=
"Статус-Н" ООД	стр.	Техниц. водосн. и канал/з	380=

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6		8	9
01.04. 2002		31.08. 2003г.	Мрежа начен	
01.09. 2003		31.12. 2003г.	Мрежа начен	
01.04. 2004		31.12. 2004г.	Мрежа начен	
01.04. 2005		30.11. 2005г.	Мрежа начен	
01.12. 2005		31.12. 2006г.	по сл. 3 т. 1 от КТ	
22.12. 2006		31.12. 2006г.	Мрежа начен	

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

Вярно е оригинала

Име Иван Александров Андонов 6504290083

собствено бащино фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
"Статус-Н" ООД	стр.	Техник, водоснабжаване	455.00
"Статус-Н" ООД	стр.	Технич. ръководител	455.00
Статус-Н ООД	строителство	техн. р-л	1080,00
Статус-Н ООД	строителство	Р-л отдел техникан	1080,00

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

Серия В,№ 020363

8

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	
01.01. 2007г.		02. 2007г.	по ст. 325 ч. 1 от КСО	
20.02. 2007г.		06 2009	принудителен	
01.06 2009		06. 2009	принудителен	
08.06 2009г.				

Серия В,№ 020363

9

Вярно с оригинала

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Любен Христов Димитров**

Заемана позиция Контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет,**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
6. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
7. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
8. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....

„СТАТУС-Н" ООД
СОФИЯ

15.08.2016 г.
(дата на подписване)



Верно скопировал

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Спас Генчев Виячев

Заемана позиция Специалист по Безопасност и здарве

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет,**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

9. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

10. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

11. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

"СТМ ПРОФИМЕД" ЕООД

София 1000, ул. «Г.С.Раковски» № 145А, ет. 2, ап. 9
тел/факс: 02/9807127; 0877720079; e-mail: profimed@gbg.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ УО-023/27.01.2016 г.

Настоящото Удостоверение се издава на

СПАС ГЕНЧЕВ ВИЯЧЕВ

Технически ръководител ВиК
в „СТАТУС-Н" ООД

за завършено през м. Януари, 2016 г. периодично обучение по безопасност и здраве при работа, съгласно:

- Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ;
- Наредба 2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 4/1998 г. за обучението на представителите в групите и комитетите по условия на труд в предприятията;
- Наредба № 3/1998 г. на МТСП за функции и задачи на длъжностните лица и специализираните служби в предприятията за организиране на дейностите, свързани със защитата и превенцията на професионалните рискове.

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА СОФИЯ

Ръководител СТМ
/Д-р С. Христова/

Вярно с оригинала

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Арх. Стойчо Велинов Манов

Заемана позиция: **Ръководител екип-Архитект, Проектант по част „Пожарна безопасност“**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад“

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ

За удължаване срока на Застраховка професионална отговорност в проектирането

Подписаният: Арх. Стойчо Велинов Манов

В качеството си на Ръководител на екип - архитект от проектантския екип и Проектант по част „Пожарна безопасност" на „СТАТУС-Н" ООД
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV - ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на изтичане на срока на валидност на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране, преди изтичане на срока на изпълнение на договора, същата ще бъде подновена/удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.08.2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:**.....

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Стойчо Велинов Манов

регистрационен номер 01056

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

Място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. **(чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИП)**

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

В.О.

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

39

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 00105/ 04.06.2013 г.

арх. Стойчо Велинов Манов

проектант с ППП, регистрационен № 01056

завърши успешно пълен курс на обучение по пожарна безопасност
съгласно **НАРЕДБА № Із-1971** за
Строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП съгласно решения на УС на КИИП
от заседанията, проведени на 25.01.2013 г. и 22.02.2013 г.

Вярно с оригинала

"СТАТУС-Н" ООД София

Важи за издаване на удостоверение за ПП за раздел "Техническа записка и графични материали" по интердисциплинарна част "Пожарна безопасност"

Главен секретар на КИИП

инж. П. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кацаров

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 131801601000000006

"Алианц България" – застрахователно Акционерно Дружество на основание предложението от застрахования и всички останали приложими документи, сключва застрахователния договор за застраховка професионалната отговорност на Застрахования по посочените условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ДИЗАЙН СМ-ООД ЕИК: 175017128 Адрес: гр./с. ПЛОВДИВ, п. код 4030, ПОЛОФИЦЕР ГЕОТОР 3, представлявано от: СТОЙЧО. В. МАНОВ И ЛЮДМИЛА ИВ. СТРАДАРОВА УПРАВИТЕЛИ
ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектанти - Катедрала строежът
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 година от 00:00 часа на 27.04.2016г. до 24.00 часа на 27.04.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	27.04.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 27.04.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Неразделна част от настоящата застраховка са Декларацията за застрахователния риск, подписана от Застрахования, Въпросник за оценка на застрахователния риск, попълнен от Застрахования, Въпросник за оценка на обективните факти, имащи значение за сключването на застраховката, Приложенията, Общите условия и други писмени документи, свързани с настоящата застраховка.

"СТАТУС-Н" ООД
СОФИЯ

Вярно с оригинала

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Инж. Пламен Георгиев Бегъмов

Заемана позиция : **Конструктор**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад“

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ

За удължаване срока на Застраховка професионална отговорност в проектирането

Подписаният: инж.Пламен Бегъмов

В качеството си на Конструктор от проектантския екип на „СТАТУС-Н" ООД

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет,,**Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV - ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на изтичане на срока на валидност на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране, преди изтичане на срока на изпълнение на договора, същата ще бъде подновена/удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....

42 а

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05553

Важи за 2016 година

инж. ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БЕГЪМОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране КИИП

Председател на КР

инж. И. Караджеев

"СТАТУС-Н" ООД София

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

Вярно с оригинала

UNIQA

Оригинал

Застрахователна полица № 16019P80003

Застрахователна компания "УНИКА" АД, срещу заплащане на застрахователна премия, посочена в приложената сметка, съставляваща неразделна част от полицата, се съгласява да застрахова срещу загуба, щета, отговорност или разноски по начин, посочен в таблицата.

Таблица

• Вид застраховка:	Професионална отговорност на лицата по чл. 171 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
• Застрахован:	ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БЕГЪМОВ ЕГН 6107280145 УЛ.КРЪСТЬО АСЕНОВ №4 2700 БЛАГОЕВГРАД
• Застрахован интерес:	професионалната отговорност на застрахования по чл. 171 от ЗУТ като проектант за изработване на инвестиционни проекти (проектант) за строежи IV категория и като лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант за строежи IV категория (лице, упражняващо технически контрол). Ретроактивна дата по чл. 172, ал. 1, т. 2 от ЗУТ – датата на започване на горепосочените дейности на застрахования. Ако застрахованият е упражнявал съответната дейност повече от пет години, ретроактивната дата е пет години преди датата на сключване на тази полица.
• Срок на застраховката:	от 10.07.2016 год. до 09.07.2017 год.
• Застрахователна сума:	Отговорността на застрахователя по писмени претенции за вреди от горепосочените дейности на застрахования е ограничена както следва: 1. като проектант - до Лева 25 000 (двадесет и пет хиляди) за едно застрахователно събитие и до Лева 50 000 (петдесет хиляди) в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката; 2. като лице, упражняващо технически контрол - до Лева 25 000 (двадесет и петдесет хиляди) за едно застрахователно събитие и до Лева 50 000 (петдесет хиляди) в агрегат (с натрупване) за всички събития, настъпили в срока на застраховката. Годишна застрахована сума: Лева 100 000 (сто хиляди)
• Застрахователна	Общо премия - 100 BGN

Застрахователна компания "УНИКА" АД
София 1612, ул. "Юнак" № 11-13
тел.: 0700 111 50, факс: (02) 9156 300
www.uniqa.bg

ЕИК: 040451865
IBAN: BG16 RZBB 9155 1000 3008 38
BIC: RZBBBGSF
Райфайзенбанк (България) ЕАД

СЪГЛАСНО ОРИГИНАЛА
СОФИЯ

Вярно с оригинала

5.1. В изменение на уговорките по настоящата застраховка, ЗК Уника АД няма да осигури застрахователно покритие и/или да изплати обезщетение ако предоставянето му е в противоречие с икономически, търговски или финансови санкции или ембарго или забрана, постановени по силата на резолюция на ООН или закони или регламенти на Европейския съюз и Република България.

Долуподписаният застрахован/представител на застрахования декларирам, че във връзка със сключването на тази полица:

1. застрахователят ми предостави информацията за потребителите на застрахователни услуги;
2. съм съгласен личните ми данни да бъдат използвани, обработвани или предоставяни на трети лица от застрахователя в съответствие със закона.

Тази полица е издадена съгласно писмено предложение на застрахования, съставляващо неразделна част от застрахователния договор.

Дата на предложението: 09.07.2016 год.

Полицата е издадена в 1 (един) оригинален екземпляр.

09.07,2016 год.

Издадена от: Мария Шопова

Застрахован/Представител на застрахования: ЗК "УНИКА" АД

Име: Пламен Бельмов

Подпис: _____

УНИКА ОФИС Благоевград UNIQA

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

с оригинала

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Юлия Димитрова Ингилизова

Заемана позиция : **Проектант по Част ОВК и Проектант по част „Енергийна ефективност"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАЦИЯ

За удължаване срока на Застраховка професионална отговорност в проектирането

Подписаната: Юлия Димитрова Ингилизова

В качеството си на Проектант по част „ОВК" и Проектант по част „Енергийнаефективност"от проектантския екип на „СТАТУС-Н" ООД,

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV - ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на изтичане на срока на валидност на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране, преди изтичане на срока на изпълнение на договора, същата ще бъде подновена/удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.08.2016 г. **ДЕКЛАРАТОР:** .....

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05656

Важи за 2016 година

инж. ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ИНГИЛИЗОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Ж. Кайарска

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Вярно с оригинала

0-2016

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ: 131076807
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 110 1317С 010678

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Юлия Димитрова Ингилизова, ЕГН: 5108060170 гр. Благоевград, бул. „Васил Левски" 4, ет. 2
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: .....
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: [X] Проектант [ ] Консултант А [ ] Консултант Б [ ] Строител [ ] Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор
[ ] Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: [X] Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ [ ] Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: .....
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: Проектант	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50000		

Самоучастие на застрахования: НЯМА

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 19.09.2015 г. до 24.00 часа на 18.09.2016 г.

Ретроактивна дата: ..... год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя

Застрахователна премия: 50 лева; 2% ЗДЗП: 1 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 51 лева.

Словом: Петдесет и един лв.

Начин на плащане: [X] еднократно [ ] на разсрочени вноски [X] в брой [ ] по банков път

Вноска / Падеж	I-ва / ..... 20..... г.	II-ра / ..... 20..... г.	III-та / ..... 20..... г.	IV-та / ..... 20..... г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 18.09 20.15 год. гр. Благоевград

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: „ЗБ Тог Инс" ООД 10090152
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам се за приемам.

ЗАСТРАХОВАН: ..... (подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ ..... (подпис и печат)

"СТАРС-Н" ООД София

Вярно с оригинала

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Инж. Даниела Герова Павлова

Заемана позиция : **Проектант по част „Електро”**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка за реализажията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад“

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

ДЕКЛАРАЦИЯ

За удължаване срока на Застраховка професионална отговорност в проектирането

Подписаната: Инж. Даниела Герова Павлова

В качеството си на Проектант Част „Електро"от проектантския екип на „СТАТУС-Н" ООД,

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV - ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на изтичане на срока на валидност на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране, преди изтичане на срока на изпълнение на договора, същата ще бъде подновена/удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....

49а

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 06856

Важи за 2016 година

инж. ДАНИЕЛА ГЕРОВА ПАВЛОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 62/30.10.2009 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Карамов

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

2016

0 2016

50

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216011000014 / 17.02.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ДАНИЕЛА ГЕРОВА ПАВЛОВА ЕГН: 6810258754 Адрес: Домашен: гр.Благоевград, УЛ. ВОДЕН 4, ЕТ 4 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 25,000 лв. Агрегатен лимит: 50,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 18.02.2016 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 17.02.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	18.02.2016
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. *Словом:* петдесет лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	17.02.2016
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв. *Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв. *Словом:* петдесет и едно лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала JD04136

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 17.02.2016 г. гр.Благоевград

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: Даниела Павлова
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
Хамп ЕООД
Благоевград, ул П.Р.Славейков, 11,
1102900

"СТАТУС-Н" ООД
СОФИЯ

Вярно с оригинала
17-02-2016 11:31:09 JD04136

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Инж. Валентин Василев Тунев

Заемана позиция: **Проектант по „Управление на отпадъците" и Проектант по част „ПБЗ"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ

За удължаване срока на Застраховка професионална отговорност в проектирането

Подписаният: Инж. Валентин Василев Тунев

В качеството си на Проектант по част „Управление на отпадъците" и Проектант по част „ПБЗ" от проектантския екип на „СТАТУС-Н" ООД,
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет,**„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV - ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на изтичане на срока на валидност на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране, преди изтичане на срока на изпълнение на договора, същата ще бъде подновена/удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05573

Важи за 2016 година

инж. ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ТУНЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

Председател на КР

инж. И. Караджов

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

ТЕХНУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА КИИП СОФИЯ ОБЛАСТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 182-90/18.11.2015г.

инж. Валентин Василев Тунев

проектант ППП, регистрационен № 005573

завърши успешно курса по обучение за:

„Разработване на План за безопасност и здраве (ПБЗ), управление на риска и изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве в инвестиционния строителен процес“

Курсът е организиран от РК на КИИП София област по програма съгласувана с ЦР на КИИП във връзка с Наредба №2/22 март 2004г (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Вярно с оригинала

Водещ курса:

.....

проф. инж. Ф. Рангелова

Председател на РК София област:

.....

инж. К. Проданов

Председател на УС на КИИП:

.....

инж. Ст. Кинарев

55

КИИП камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№00087/25.10.2013 г.

инж. Валентин Василев Тунев

проектант с регистрационен номер 05573

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец** www.armeec.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 0600491870

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: ЕТ "ВАЛЕНТИН ТУНЕВ-ТУНЕВ ПРОЕКТ" ЕИК:811179256
град Благоевград, ул. "Полковник Дрангов" №6,ет.2
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: Валентин Василев Тунев
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ■ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1: Проектант**	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	**25 000**		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	**50 000**		

Самоучастие на застрахования: без самоучастие

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 01.12.2015 г до 24.00 часа на 30.11.2016 г

Ретроактивна дата: не год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на застрахователя.

Застрахователна премия: 50 лева: **2%ЗДЗП:** 1 лев: **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 51 лева.
словом: Петдесет и един лева

Начин на плащане: ■ еднократно ☐ разсрочено

Вноска / Падеж I-ва/ .....20..... г. II-ра/ .....20..... г. III-та/ .....20..... г. IV-та/ .....20..... г.
■ в брой ☐ по банков път

Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 30.11.2015 г. год. гр. Благоевград

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други приложими документи са неразделна част от сключения застрахователен договор.

Застрахователен посредник: "Рино" ЕООД гр.Благоевград ЗЗ,"Г.р.Пърличев" 22 0886/352
(трите имена, адрес)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", които се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:
(подпис и печат)

Вярно с оригинала

Застраховател:

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Инж. Кремена Кирилова Милева

Заемана позиция: **Проектант по част „В и К"**

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгарди на територията на община Благоевград**
Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад"

2.Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

За удължаване срока на Застраховка професионална отговорност в проектирането

Подписаната: Инж. Кремена Кирилова Милева

В качеството си на Проектант по Част „В и К"от проектантския екип на „СТАТУС-Н" ООД,

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV - ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок №47 и №48, с административен адрес ж.к. „Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

В случай на изтичане на срока на валидност на Застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране, преди изтичане на срока на изпълнение на договора, същата ще бъде подновена/удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 15.08.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05668

Важи за 2016 година

инж. КРЕМЕНА КИРИЛОВА МИЛЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВиК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

0·2016

застрахователна полица ОРИГИНАЛ застрахователна полица ОРИГИНАЛ застрахователна полица ОРИГИНАЛ застрахователна полица ОРИГИНАЛ застрахователна полица ОРИГИНАЛ застрахователна полица ОРИГИНАЛ

ДОСТЪПНАТА СИГУРНОСТ

ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД, София 1301, ул. "Света София" № 7, тел. (02) 981 3122, факс. (02) 981 4351
Национален денонощен телефонен номер: 070016688. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998 г. на НСЗ 307 265, Идентификационен № 121 265 177.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 0748-020-2016-00007

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ" АД, СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА ***"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ"*** *- СЕКЦИЯ VIII: "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ЛИЦАТА по чл.171 на ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"* и срещу заплащане на договорената премия приема да

ЗАСТРАХОВА:

Застрахован: Име: КРЕМЕНА КИРИЛОВА МИЛЕВА
ЕГН / Булстат: 5707060074 Тел.:
Адрес: Гр.Благоевград, бул.Васил Левски № 45, вх.А, ет.5,ап.10
Свидетелство за оправомощаване: 05668/2004 от УС на КИИП

Покритие: съгласно Общите условия и Секция VIII.

Застрахована дейност: Проектант – II –ра Категория обекти

Срок на застраховката: 12 месеца Начало: 07.04.2016 г. Край: 06.04.2017 г.

Ретроактивна дата: НЕ СЕ ДОГОВАРЯ

Повод за предявяване на претенции: имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица, настъпили и предявени през срока на застраховката и причинени от дейността на Застрахования през периода от ретроактивната дата до края на застрахователната полица в писмен вид.

Лимити на отговорност:
- 200 000.00 лв. за всяка една претенция или за серия от претенции и 200 000.00 лв. за всички претенции през срока на застраховката.

Самоучастие на Застрахования: 100 лв. минимум 5 % във всяка щета.

Застрахователна Премия: 200.00 лв.

Данък 2% в/у ЗП: 4.00 лв.

Общо дължима сума /ЗП+Данък 2%/: 204.00лв. (словом: Двеста и четири лева) лв. дължима еднократно до 15.04.2016г. на каса или по банкова сметка в "Общинска банка" АД, ; **IBAN:** BG 74 SOMB 9130 10 32593901;**BIC:** SOMBBGSF.

Специални договорености:
- **Застрахованият следва да уведоми** Застрахователя за настъпване на събитие, което може да доведе до евентуална претенция за обезщетение от трети лица, в рамките на 7 календарни дни от узнаването за това.
- **Дължимите обезщетения се изплащат: i)** въз основа на доброволно споразумение между страните по застрахователния договор и увреденото лице/лица или **ii)** въз основа на съдебно решение.

Уведомяване при събитие: ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД; гр.Благоевград, бул.Св.Св.Кирил и Методий №2 073/833168

Приложения: Общи и Специални условия по застраховката; Заявление-въпросник

Декларации на Застрахования:
1. Запознат съм с Общите и специални условия по застраховката и ги приемам.
2. Не възразявам личните ми данни да бъдат използвани за целите на сключването, поддържането и прекратяването на застрахователния договор.

Полицата е издадена в: един оригинален екземпляр и едно копие.

Дата на издаване: 05.04.2016 г. **Издадена от:** ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД

ЗАСТРАХОВАН: ***ЗАСТРАХОВАТЕЛ:***

Вярно с оригинала

60

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

„СТАТУС-Н" ООД

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – IV – ти етап, по обособени позиции

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	PVC дограма	м2	247,2
2	Алуминиева дограма	м2	5
3	Топлоизолационна с-ма EPS	м3	303,5
3	Топлоизолационна с-ма XPS	м3	22,6
4	Дюбели за EPS/XPS	бр.	22008
5	Лепило за EPS	кг.	11192
6	Стъклофибърна мрежа	м2	3386
7	Шпакловъчна смес за топлоизолационни плоскости от EPS, XPS,Мин. вата	кг.	15236
7	Алуминиев подпрозоръчен перваз	м.	320
8	PVC подпрозоръчен перваз	м.	155
9	Термопанели	м2	28,4
10	Поцинкована ламарина	м2	188,07
11	Варо-циментова мазилка	кг.	1100

Антон Василев Червенски

12	Дълбокопроникващ грунд	л.	507,9
13	Минерална мазилка	кг.	338,6
14	Битумна хидроизолация с посипка	м2	550
15	Битумна хидроизолация без посипка	м2	550
16	Гипсова шпакловка	кг.	1410
17	Латекс	л.	84,6
18	Блажна боя	кг.	6
19	Мълниезащитна инсталация	бр.	1
20	Енергоспестяващи осветителни тела	бр.	28
22	Защитно полиетиленово фолио	м2	419,6
24	Минерална вата за топлоизолация с деб.12 см	м3	420,6

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. Декларация за експлоатационни показатели за EPS от Баумит
2. Декларация за експлоатационни показатели за XPS от ФИБРАН
3. Декларация за експлоатационни показатели за PVC – прозорец 5 камерна система WP 500 от РЕМ ООД
   - Декларация за съответствие за стъклопакет от SAINT-GOBAIN GLASS
4. Декларация за експлоатационни показатели за Гипсова шпакловка от Баумит
5. Декларация за характеристиките на строителен продукт – дисперсна боя в бял цвят от Баумит
6. Декларация за съответствие за алкидна боя от ЕКОН-91 ООД
7. Декларация за експлоатационни показатели за цимент от Холсим (България) АД
8. Декларация за съответствие за Енергоспестяващи осветителни тела от ЕЛБИ ЛАЙТС ЕООД
9. Декларация за съответствие за Битумен грунд от ИЗОЛА-ПЕТРОВ ЕООД

Антон Василев Червенски

10. Декларация за произход и Декларация за характеристиките на строителен продукт за течен грунд от Баумит
11. Декларация за експлоатационни показатели за Битумна хидроизолация от SC GENERAL MEMBRANE SA
12. Декларация за експлоатационни показатели за Вароциментова мазилка от Баумит
13. Декларация за характеристиките на строителен продукт – пластмасов дюбел с набивен пластмасов пирон от Баумит
14. Декларация за произход за Ръбохранители от Баумит
15. Декларация за произход за Водооткапващ профил от Баумит
16. Декларация за експлоатационни показател за Пароизолационно фолио от ВАС ПРО ООД
17. Декларация за експлоатационни показател за подова замазка на циментова основа от Марисан и Колев АД
18. Декларация за съответствие за поцинкована ламарина от ЕТ ДД Комерсметал Благоевград
19. Декларация за съответствие за мълниеприемник с изпреварващо действие от АЛБЕДО ООД
20. Декларация за съответствие за вососточни тръби от АРМОРМАТ ЕООД
21. Декларация за съответствие за Кабели за осветление от Елкабел АД
22. Становище за допустимост за еднокрила пожароустойчива врата от ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
23. Декларация за експлоатационни показател за мазилка за външно приложение на минерална основа и органични добавки от Баумит
24. Декларация за експлоатационни показател за лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдиран полистирен XPS, минерална вата и други топлоизолационни материали
25. Декларация за характеристиките на строителен продукт- Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа от Баумит

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

УЧАСТНИК: .....
Антон Червенски, Управител
/име, длъжност/

"РЕМ" ООД
Благоевград, ул.Пере Тошев
№ 5, ет.1, ап.2
тел: 073/83 33 93
GSM: 0897/907 405
e – mail: remood_bl@abv.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC-прозорец 5 камерна система WP 5000

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 305 / 2011:

PVC-прозорец 5 камерна система WP 5000, стъклопакет 24 mm
Бяло + Нискоемисионно

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответсвие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от проиводителя:

Прозорци от всички видове материали(с или без обков).
Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305 / 2011:

„РЕМ" ООД, гр.Благоевград , ул. „Пере Тошев"№ 5, ет.1

Тел 073 833393

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продуктм както са изложени в приложение V:

Система 3

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирана Лаборатория за изпитване към „Солар Проджект“ ООД с рег. № 2145

извърши определяне типа на продукта въз основа на изпитване на типа по

Система 3

и издаде:

Протокол от първоначално изпитване на типа № ITT- 35 / 22.08.2014 г.

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Водонепропускливост	**Клас А8**	**БДС EN 14351-1+1A**
Устойчивост на вятър	**Клас 5A/5B**	**БДС EN 14351-1+1A**
Звукоизолация	**35 dB**	**БДС EN 14351-1+1A**
Коефициент на топлопреминаване	**1.3W/m²K**	**БДС EN 14351-1+1A**
Въздухопроницаемост	**Клас 4**	**БДС EN 14351-1+1A**

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Радослав Александров Петров

Благоевград,.25.08.2014г.

(подпис и печат)

Вярно с оригинала

„СТАТУС-Н“ ООД СОФИЯ

SAINT-GOBAIN GLASS

Calumen® II 1.2.6
15 February 2016
Data base : SGG Romania

Glazing design



	First glazing	Second glazing
Gas		Argon 90% 16.00mm
Coating		
First glass	PLANILUX 4.00mm	PLANILUX 4.00mm
Coating	PLANITHERM ULTRA N	
Layer		
Coating		
Second glass		
Coating		

Manufacturing sizes

Nominal thickness : **24.0** **mm**
Weight : **20.0** **kg/m²**

Luminous factors (EN410-2011)

Transmittance : **80** **%**
Outdoor reflectance : **12** **%**
Indoor reflectance : **12** **%**

Colour rendering :

Ra : **97** **Transmittance**
Ra : **96** **Outdoor reflectance**

Energy factors (EN410-2011)

Transmittance : **55** **%**
Outdoor reflectance : **26** **%**
Indoor reflectance : **27** **%**
Absorptance A1 : **15** **%**
Absorptance A2 : **3** **%**

Solar factors (EN410-2011)

g : **0.58**
Shading coefficient : **0.67**

Thermal transmission (EN673-2011) - 0° related to vertical position

Ug : **1.1** **W/(m².K)**

Calumen II

SAVINA GEORGIEVA
"GLASS STAR'LTD.
BLAGOEVGRAD
"POKROVNISHKO SHOSE" 22
2700 BLAGOEVGRAD

Phone : +359 73 892760
Mobile :
Fax : +359 73 892760
glassstar@mail.bg

CALUMEN® II is a simulation software to calculate key performance of glass such as light transmission, solar factor or thermal insulation coefficient. Computed values are indicative and subject to change. They can not be used to guarantee performance of the products.

These values are calculated according to EN410-2011 and EN673-2011 standards. Tolerances are defined according to EN 1096-4 or ISO9050 standards. Nevertheless, user must check the feasibility of the associated products, in particular in terms of thickness and colour.
Furthermore, it is his responsibility to check that the resulting combination of glazing meets regulatory requirements at national, local or regional level.

Calculation rules and functional output of Calumen II have been validated by TÜV Rheinland Quality Report 11923R-11-33705

Calculation software verified EN410 and EN 673

"СТАТУС ЕООД" СОФИЯ

...оригинала

Приложение към Декларация за съответствие

Алуминиеви профили с каталожни номера

№	WP 3500	WP 6000	WP 7000	WP 7100	WP 8000	WP 8100	WPW500
1	3501	6001	7001	7101	8001	8101	5001
2	3506	6002	7002	7103	8002	8102	5002
3	3513	6004	7004	7106	8005	8103	5003
4	3515	6006	7005	7107	8006	8104	5004
5	3525	6007	7006	7110	8010	8105	5005
6	3527	6010	7007	7111	8012	8106	5006
7	3560	6011	7010	7112	8013	8109	5007
8		6012	7011	7113	8014	8110	5008
9		6013	7013	7114	8015	8112	5009
10		6014	7014	7115	8021	8113	5013
11		6015	7015	7119		8114	5014
12		6019	7016	7124		8120	5017
13		6020	7017	7125		8015	5023
14		6025	7019	7132		8021	5024
15		6027	7021	7133		7025	5025
16		6028	7022	7170			5037
17		6030	7025	7190			5038
18		6032	7030	7191			5051
19		6035	7032				5055
20		6040	7035				5133
21		6042	7036				5134
22		7016	7040				5137
23		7017					5149
24							5253

2014 г.

Вярно с оригинала

„СТАТУС-Н" ООД
СОФИЯ

Weiss Profil Limited - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilianako shoss str. 8
Tel: +359 2/936 08 93 Fax: +359 2/936 08 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@air.bg

PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА
ГАРАНЦИЯ НА ПРОДУКТ

Въз основа на направени изпитания в Акредитирана лаборатория на "Изпитателен Център по Строителство"- сектор "Строителни материали и изделия" и в съответствие с изискванията на БДС EN 755-2, БДС EN 755-9, БДС EN 573-3 гарантираме запазване на физико-механичните показателите на произвежданите от нас алуминиеви профили за врати и прозорци - марка "Weiss Profil" серии WP 3500, WP 6000, WP 7000, WP 7100, WP 8000, WP 8100 и WPW 5000,за срок от 30 години.

София, 2014

Изп. Директор:

/Орхан Шахин/

Варно с[illegible]

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

No	BG-1005-001
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	FIBRANxps 300
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	300 40 - 50
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal insulation for buildings (ThIB)
	XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str., 1404, Sofia, Bulgaria
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 3
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751
Хармонизиран стандарт	EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	40 - 50
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потапяване	WL(T) [vol.%]	≤0,7
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	300
Якост на огън / Якост на огъване	Якост на огън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
R_D [m² K/W]	0,55	0,70	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90	3,50	4,10

Име	Boris Radulov
Длъжност	Deputy Executive Director
Място	Sofia
Дата	01.07.2013
Подпис	

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

Този продукт съдържа Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)

201

69

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроТерм

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 03-BG-ProTherm

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm;

   Видове:

1) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
2) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)90-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
3) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
4) **EPS S – EN 13163 – T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)1-WL(T)1-TR150-MU(30-70)**

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Експандиран полистирен на плочи за топлоизолиране на фасадни стени на сгради и съоръжения с много добри топлоизолационни свойства; размери на плочите 100x50 см, дебелини от 2 см до 20 см.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 3
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Научно-изследователски институт по строителни материали (НИИСМ), (NB 1950), с адрес: ул. Илия Бешков № 1, 1528 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно EN 13163 по система 3 и е издал съответните протоколи от първоначално изпитване за всеки вид:

ПИТ-ЕС-120-18 / 09.07.2013	ПИТ-ЕС-040-7 / 26.05.2009	ПИТ-ЕС-919 / 02.11.2012	ПИТ-ЕС-265-1 / 18.12.2009

Орган, извършил изпитване за определяне реакцията на огън и съответни протоколи за отделните видове с номера:

Amt der Wiener Landesregierung (NB 1139) / MA 39 – VFA 2007-0628.07	OFI Technologie& Innovation GmbH (NB 1085) / 309.507/ 3-16.11.2007	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-036-A-0 / 21.07.09	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-076-C-0/ 09.12.09

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Устойчивост на пожар	Реакция на огън – Евроклас E	EN 13501-1
	Продължително горене с пламък[1] – NPD	
Водопропускливост	Водопоглъщане при пълно потопяване: виж кода WL(T)i, (≤ 2%, за вид (4) ≤ 1%)	EN 13163
	Водопоглъщане при продължително частично потопяване – за всеки вид:	
	≤ 0,5 kg/m^2 | NPD | ≤ 0,5 kg/m^2 | ≤ 0,5 kg/m^2	
	Водопоглъщане чрез дифузия – NPD	
Отделяне на опасни вещества	NPD [1]	
Коефициент на топлопроводност λ	≤ 0.035 W/(m.K)	
Топлинно съпротивление	R_D, виж таблиците по-долу	
	Гранично ниво, (виж класа за допуск на дебелина)	
Размери	Клас за допуск на дебелина: виж кода Ti	
	Клас за допуск на дължина: виж кода Li	
	Клас за допуск на широчина: виж кода Wi	
	Клас за допуск на правоъгълност: виж кода Si	
	Клас за допуск на равнинност: виж кода Pi	
Паропропускливост	Число на дифузионно съпротивление: μ ~ 30–70	
Якост на натиск	При 10% деформация – виж кода CS(10)i	
	Деформация при определени условия на натиск и температурно въздействие – NPD	
Якост на опън / огъване	Якост на огъване – виж кода BSi	
	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите TRi: ≥ 150 N/mm^2	
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Отговаря	
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление и коефициент на топлопроводност – NPD	
	Стабилност на размерите при постоянни нормални лабораторни условия – за всеки вид:	
	DS(N)2 | DS(N)2 | DS(N)2 | DS(N)1	
	Характеристики за дълготрайност – NPD	
	Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия – за всеки вид:	
	DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | DS(70,-)1 | NPD	
	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие – NPD	
Обемна плътност (за всеки вид)	≥ 15 kg/m^3 | ≥ 15 kg/m^3 | 15–17 kg/m^3 | 15–17 kg/m^3	

[1] Методът на изпитване е в процес на разработване.

Таблица. Топлинно съпротивление, съгласно EN 13163:2012

d_N mm	R_D m^{2}K/W
10	0,25
20	0,55
30	0,85
40	1,10
50	1,40
60	1,70
70	2,00
80	2,25
90	2,55
100	2,85

d_N mm	R_D m^{2}K/W
110	3,10
120	3,40
130	3,70
140	4,00
150	4,25
160	4,55
170	4,85
180	5,10
190	5,40
200	5,70

Вярно с оригинала

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит Дюбел НА

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит Дюбел НА

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит Дюбел НА / Baumit Dubel HA

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   –

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Пластмасов дюбел с набивен пластмасов пирон, подходящ за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи EPS и XPS, при основи от бетон, плътни тухли, тухли с отвори и газобетон, с дължини 115 см, 135 см, 155 см и 175 см, за топлоизолационни плочи с дебелини от 50 мм до 110 мм (в бетон до 130 мм). Дълбочина на закотвяне в здрава основа: минимум 50 мм (в бетон – минимум 30 мм).

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

   Място на производство:
   завод „EJOT Tezmak A.S."
   гр. Истанбул
   Турция

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   –

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Поведение при пожар	NPD	
Диаметър на главата	≥ 60 mm	
Диаметър на стеблото	9 mm	
Дължина на закотвяне в носещата основа	≥ 50 mm (при бетонова основа ≥ 30 mm)	
Якост на изтръгване (опън при монтаж в бетон)	≥ 0,45 kN	EN 206-1:2003
Якост на изтръгване (опън при монтаж в керамични тухли с вертикални отвори)	≥ 0,35 kN	EN 771-1:2006

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 03.08.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроКонтакт

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-ProContact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдиран полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 2+ (ETAG 004)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издаден документ: ETA-12/0023
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост по **система 2+ и издаден Протокол:** 1139-CPD-0858/12

Вярно с оригинала

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ФиноБело

8. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,03 MPa след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	≥ 0,25 MPa в изходно състояние ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха ≥ 0,25 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

(Подпис)

Вярно с оригинала

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, **„Баумит България" ЕООД**, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов

Baumit Kantenschutz mit Gewebe – Kunststoff

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа (10x15 см; 10x23 см; 12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външните ъгли по фасадата върху топлоизолацията;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит СтарТекс

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит СтарТекс

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит СтарТекс – армираща мрежа / Baumit StarTex

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ETO 12/0378, ETO 12/0023, ETO 09/0256, ETO 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа (≥ 145 g/m^2), за армиране на шпакловъчния слой, положен върху топлоизолационните плочи, включена в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Минерал.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   1. JSC „Valmieras Stikla Skiedra", Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, Латвия
   2. „ADFORS Construction Products Europe" s.r.o. в завод на групата Сен Гобен в гр. Литомизл, ул. Соколовска 106, CZ-57021 Чехия

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPD-0727/15

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	**Показател**	**Метод на изпитване**
Реакция на огън	клас B-s1-do	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Плътност	≥ 145 g/m^2	
Разход	1,1 m/m^2	
Якост на опън	≥ 40 N/mm^2	в система по ETAG 004
Якост на опън след стареене	≥ 20 N/mm^2 (> 50% от първо-началната якост на опън)	в система по ETAG 004
Температура на преработка	≥ +5°C	

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

„БАУМИТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД" BAUMIT-BULGARIA

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Примо 2

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-Primo 2

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит Примо 2 / Baumit Primo 2

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит Примо 2 / Baumit Primo 2

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Разтвор за мазане, машинно или ръчно, върху стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна и за външна употреба. Максимална зърнометрия 2 мм

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   -

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 4

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ *

Вярно с оригинала

7. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	**Показатели**	**Стандарт**
Описание	GP – CS II	EN 998-1
Якост на натиск	≥ 2,5 N/mm²	EN 1015-11
Якост на сцепление	≥ 0,15 N/mm² , начин на разрушаване A или B	EN 1015-12
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Поведение при пожар	A1	EN 998-1
Число на дифузионно съпротивление μ	15/35, (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	0,67 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=50%) 0,76 W/(mK), (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

8. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

weiss profil
Weiss Profil GmbH • 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 93 Fax: +359 2/936 02 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@abv.bg
PVC systems for doors and windows

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"Вайс Профил" ООД

Адрес: гр. София 1220, ул."Илиенско шосе" № 8

Декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Алуминиеви профили с каталожни номера:

- **WP 3500:** 3501; 3506; 3513; 3515; 3525; 3527; 3560.
- **WP 6000:** 6001; 6002; 6004; 6006; 6007; 6010; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6019; 6020; 6025; 6027; 6028; 6030; 6032; 6035; 6040; 6042.
- **WP 7000:** 7001; 7002; 7004; 7005; 7006; 7007; 7010; 7011; 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7019; 7021; 7022; 7025; 7030; 7032; 7035; 7036; 7040.
- **WP 7100:** 7101; 7103; 7111; 7112; 7114; 7113; 7115; 7106; 7107; 7119; 7170; 7191; 7190; 7124; 7125; 7132; 7133.
- **WP 8000:** 8001; 8002; 8005; 8006; 8010; 8012; 8013; 8014; 8015; 8021,
- **WP 8100:** 8101; 8102; 8103; 8104; 8105; 8106; 8109; 8110; 8112; 8113; 8114; 8120; 8015; 8021; 7025
- **WPW 5000:**5001; 5002; 5003; 5004; 5133; 5134; 5005; 5006; 5007; 5008; 5013; 5014; 5149; 5025; 5024; 5023; 5137; 5055; 5037; 5038; 5017; 5051; 5253; 5009

за който се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол и е в съответствие с изискванията на следните стандарти:

EN 573-3; EN 755-2; EN 12020-1; EN 12020-2.

Съответствието е оценено съгласно:

- Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти.
- Наредба I-171 на БНБ и МВР.

Изпитванията на продукта са съгласно изискванията на EN стандарти:

- **БДС EN 755-2** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Механични свойства".
- **БДС EN 755-1** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Технически условия за контрол и доставка".
- **БДС EN 755-9** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби и профили. "Допустими отклонения от размерите и формата на профили".

Издадени са съответните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от лаборатория.

гр. София, 2014г.

Изп. Директор: .....
/ Орхан Осман /

"СТАЛС-Н" ООД София

Вярно с оригинала

weiss profil

PVC systems for doors and windows



Декларация за съответствие

Долуподписаният,

Фирма „Вайс Профил" ООД, с адрес гр. София, ул. „Илиенско шосе" № 8, представлявано от Димитър Златинов Хрусафов декларира на собствена отговорност, че продуктите: PVC первази с търговска марка Weiss Profil, за които се отнася тази декларация, са в съответствие със стандарта БДС EN 12608.

Декларацията се издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол ISO 9001 и сертифицирани системи за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда ISO 14001 и 18001.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София, 2014г.

Управител : . . . . . .
/ Д. Хрусафов /

„СТАТУС-Н" ООД
СОФИЯ

Вярно с оригинала

ТЕХНОПАНЕЛ

6. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели		Хармонизирана техн. спец.
Реакция на огън	**B_{ROOF} (t1)**		Съгласно НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР, таблица 10 на приложение № 6 към чл.14, ал.8, относно Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване
Топлопроводност λ	0,023 W/mK		EN 14509:2013 Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия. Изисквания
Коефициент на топлопреминаване	**Дебелина**	**U, W/m²K**	
	30 мм	0,68	
	40 мм	0,52	
	50 мм	0,43	
	60 мм	0,36	
	80 мм	0,27	
	100 мм	0,22	
	120 мм	0,19	
	160 мм	0,14	

Останалите характеристики в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година и хармонизиран стандарт EN 14509:2013 „Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия. Изисквания", са налични като приложение.

7. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 6.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

с. Яна, Декември 2014

К. Бояджиев
ОКТК

П. Мариновски
Оперативен директор

ТЕХНОПАНЕЛ САД
1, Zavodska Str., Yana, Sofia, Bulgaria

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

адрес: България, 1805 с.Яна, ул."Заводска" No 1, тел: 02 994 24 22, факс: 02 994 24 23, www.technopanel.com

Вярно с оригинала
Вярно
33

Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

Декларация за съответствие

Долуподписаният ЕТ ДД Комерсиал Бл-д
(наименование на дружеството/ фирмата производителя или неговия представител)

декларирам на собствена отговорност, че продуктът
Подиплована Л-на
(наименование и търговска марка, тип или модел, № на партидата, извадката (пробата) или серията)

(евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния (те) стандарт (и), техническо одобрение (ТО) или друг (и) нормативен (ни) акт (актове)
EN 10346 EN;

(наименование и или номер и дата на издаване на стандарта(тите), ТО или друг(ите) нормативен(и) акт(актове)

и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието

име (наименование), адрес и идентификационен номер на упълномощено лице за оценяване на съответствието (когато се изисква)

номер и дата на издадени сертификати, технически одобрения и протоколи от изпитване (в случай че има такива)
60028613 / 12.02.2015

специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация) (може да се приложат отделно към декларацията)

година на поставяне на маркировката "СО"

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 НК.

12.02.2016 Бл-д
(място и дата на издаване)

Давидко Давидков
(фамилия, длъжност и подпис на производителя или на негов представител)

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

THRAKON

ЕО - Декларация за съответствие

"Тракон България" ЕООД

София 1784, бул."Цариградско шосе" 131, офис 407

декларира съгласно § 9 от Директивата на ЕС за Строителните Продукти (89/106/ЕЕС), че продуктът

GHP 210 SV

Основна хастарна варо-циментова мазилка

е произведена от Thrakon S.A. , Сингру Авеню 130, 17671 Атина

във фабриката на Thrakon в Орестиада,

е в съответствие с хармонизиран продуктов стандарт EN 998-1/2003 и отговаря на изискванията за поставяне на CE - маркировка съгласно таблица ZA.1 от този стандарт.

Декларацията се издава и на базата на издадени от производителя Сертификат за производствен контрол съгласно хармонизиран стандарт EN 998-1/2003. Първоначалните тестове са извършени в лабораторията на Thrakon A.S., Неохори 68200, Орестиада (Протокол 00123)

София, 01.11.2011 г.

Станимир Узунов
Генерален Мениджър

СТАТУС-Н" ООД
СОФИЯ

Вярно с оригинала

Тракон България ЕООД
1784 София, бул. Цариградско Шосе 131, АТМ Център, ет.4, офис 407
Тел: 02/ 965 85 88; Факс: 02/ 965 85 98

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Грунд

Baumit Grund

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от „Баумит България" ЕООД, ул. България № 38, 2100 – гр. Елин Пелин;
- течен грунд за попиващи, включително за неравномерно попиващи минерални основи, преди полагане на продукти на циментова и варо-циментова основа, включително хидроизолационни покрития и лепила за плочки. Произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Вярно с оригинала

86

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит Дивина Праймер

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-РУМ-Баумит Дивина Праймер

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит Дивина Праймер / Baumit Divina Primer

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**
   EN 13300:2002

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Течен грунд за полагане върху силно попиващи и неравномерно попиващи основи, преди полагане на вътрешна дисперсна боя Баумит Дивина Класик и Баумит Дивина Професионел.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит Румъния ЕООД
   бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6
   Букурещ, Румъния
   /
   SC Baumit Romania Com SRL,
   B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
   Bucuresti, Romania

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Име и адрес на лаборатория, която е извършила изпитванията: ICECON S.A., Sos. Пантелимон, № 266, Сектор 2, Букурещ, Румъния, техническа оценка АТ 016-04/1414-2013

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	**Показател**	**Метод на изпитване**
Описание	Течен грунд	EN 13300:2002
Реакция на огън	F	EN 13501-1
Адхезия към основата	Клас 0	EN 2409:2007
Якост на опън перпендикулярно на основата (адхезия), (изискване $\sigma_s \geq 0.5$ N/mm^2)	> 1.0 N/mm^2	EN 4624:2003
Склонност към образуване на въздушни мехури (от 0 до 5-та степен)	0	EN ISO 4628:2004

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис на упълномощения представител, за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит СиликатТоп

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-ELP-SilikatTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Мазилка за външно приложение на минерална основа и органични добавки.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 по **система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-212-11-AURE

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W2	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Съгласно ПриложениеIII на Ретламент(ЕС)№305/2011

Име на продукта:Политекс-АКВ-К,АРР,3,5кг без минерална посипка/комбинирана основа/

№

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

БДС EN 13707 SALAMBO APP 000057

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент,който позволява да идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член11,параграф4

Номер на партидата: виж опаковката

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие хармонизираната спецификация,както е предвидено от производителя:

Хидроизолация на покривни конструкции

4.Име,регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11,параграф 5:

АДИ КОМЕРС ЕООД, ул. Олимпи Панов 19,7000,Русе, България

5. Когато е приложимо,име и адрес за контакт на упълномощения представител,чието пълномощие включва задачите ,посочени в чл.12,параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт,както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт,обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираната лаборатория НИСИ-ЕООД, извърши изпитване по система 2+ и издаде протокол

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

CE

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спесификация
Реакция на огън	Категория V-2	
Маса на единица площ	отговаря	БДС EN 13707
Водонепропускливост	отговаря	БДС EN 13707
Якост на опън/надлъжно и напречно/	отговаря	БДС EN 13707
Относително удължение при опъи/надлъжно и напречно/	отговаря	БДС EN 13707
Съпротивление на удар	отговаря	БДС EN 13707
Съпротивление на статично пробиване	отговаря	БДС EN 13707
Съпротивление на разкъсване	отговаря	БДС EN 13707
Якост на срязване на снажданията	отговаря	БДС EN 13707
Огъваемост при ниска температури	отговаря	БДС EN 13707
Устойчивост на стичане при повишени температури	отговаря	БДС EN 13707
Адхезия на посипката	отговаря	БДС EN 13707

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дата:

Инспектор Качество
/ Даниела Христова/

"СТАТУС-Н" ООД
СОФИЯ

Вярно с оригинала

92

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 068

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ХИДРОЗОЛ® НВМ (SBS-PEP)
EN 13 969 + A1:2006; EN 13 707+ A2:2009

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

дата на производство върху опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

хидроизолационна мембрана от SBS модифициран битум с посипка и армировка от полиестер, с голяма гъвкавост, еластичност и якост на опън, в широк температурен диапазон: -10°C до +85°C

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

ХИДРОЗОЛ® - Произведено за МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

МАРИСАН и КОЛЕВ АД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Институт за изпитване и сертификация – Република Чехия с Идентификационен номер NB 1023 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 2+ и издаде Протокол от изпитване № 753500909/ 2013г.

Вярно с оригинала

"СТРОЙУСЛУГИ" ООД София

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка: **Не е приложимо**

9. Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	B_{Roof} (t2)	EN 13501-5
Якост на опън при скъсване - надлъжно - напречно	 (700 ± 100) N/50mm (500 ± 100) N/50mm	EN 12311-1
Относително удължение на опън - надлъжно - напречно	 (50 ± 25) % (50 ± 25) %	EN 12311-1
Съпротивление на удар	h ≥ 500 mm	EN 12691, Метод А
Съпротивление на статично пробиване	≥ 20 kg	EN 12730, Метод А
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей) - надлъжно - напречно	 (180 ± 50) N (180 ± 50) N	EN 12310-1
Стабилност на размерите	< 0,6 %	EN 1107 - 1
Огъваемост при ниски температури	< минус 10°C	EN 1109
Топлоустойчивост	≥ + 85°C	EN 1110
Адхезия на посипката	(15 ± 15) %	EN 12039
Паропропускливост	μ= 20000	EN 1931
Изкуствено стареене при продължителна експозиция на високи температури	-	EN 1296
Изкуствено стареене при продължителна експозиция на високи температури - Топлоустойчивост - Огъваемост при ниски температури - Относително удължение на опън надлъжно напречно - Якост на опън при скъсване надлъжно напречно	 ≥ + 85°C < минус 10°C (50 ± 25) % (50 ± 25)% (700 ± 100) N/50 mm (500 ± 100) N/50 mm	 EN 1110 EN 1109 EN 12311-1 EN 12311-1

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът:
Не е приложимо

"СТАТУС-Н" ООД София *

Вярно с оригинала

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4: МАРИСАН и КОЛЕВ АД.

Подписано за и от името на производителя от:

МАРИСАН & КОЛЕВ АД РУСЕ

Русе
28.05.2015 г.

Изп. Директор:
/Ст.Колев/

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No DoP 8

1. Идентификационен код на продукта: **RO 94420**
Битумна хидроизолация за покриви

2. Име на продукта:

Sagitta P 3 kg

3. Предназначение или предназначение на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, предвидена от производителя:

EN 13707:2004 + A1:2009	
1. 	5. 
Подложен (основен) и междинен пласт	Мембрана под тежка защита

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

SC GENERAL MEMBRANE SA
Pogonele str., N°.18, 120225, Buzau, Romania
Tel. +40 238 718181 Fax +40 238 719191
Mob.+40 728 377000 office@generalmembrane.ro

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите: **N/A**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на сътроителния продукт, както са изложени в приложение V: **2+**

7. Продуктът е обхванат от хармонизиран стандарт:
SRAC CERT – NB 2003 - Bucharest, str. Vasile Parvan no. 14, 1, извършва първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол (FPC) в предприятието, наблюдава постоянно, оценява производствения контрол в предприятието по система 2+ и издава сертификат за съответствие с номер
2003-CPR-441 за SR EN 13707+A2:2009 - Огъваеми хидроизолационни мембрани. Армирани битумни мембрани за покривни хидроизолации. Определения и характеристики.

8. N/A

9. Декларирани стойности

Характеристики	Мерна единица	Номинални стойности	Допуски
Водонепропускливост, Мет. В	60 kPa	удовлетворено	Мин. стойност
Пожароустойчивост	Клас	F Roof	
Клас на горимост	Клас	F	Преминава
Якост на срязване надлъжно/напречно	N/5 cm	300/200	±20%
Якост на опън надлъжно/напречно	N/5 cm	400/300	±20%
Якост на пробив	mm	700	Мин. стойност
Устойчивост на статично натоварване – Метод А	Kg	10	Мин. стойност
Относително удължение при скъсване надлъжно / напречно	%	35/35	-15 абсолютна
Съпротивление при разкъсване (със стъбло на гвоздей)	N	130/130	±30%
Огъваемост при отрицателни температури	°C	0	Мин. стойност
Топлоустойчивост	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	°C	110	Мин. стойност
Опасни вещества/суспензии; Мембраните не съдържат компоненти на азбестова основа или деривати от катран	-	съвместими	-

10. Експлоатационните показатели на продукта в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочени в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
CPF Responsible, Bogdan Ene

/Подпис и печат/ не се четат

Buzau,01.07.2013, версия 0

Вярно с оригинала

Ви Джи Еф ООД
Настоящият Сертификат е валиден за количество от 666 m2
(Sagitta P 3 kg)
закупен по фактура / дата
Ф: 51258/24.09.2015г

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Превод от Английски език- Ви Джи Еф ООД

96

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ФиноБело

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: CPR – 01-TEI-FinoBello

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ФиноБело / Baumit FinoBello

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ФиноБело / Baumit FinoBello

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Особено фина шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане, ръчно, върху стени и тавани; дебелина на слоя 0,1–4,0 мм.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит Румъния ЕООД / SC Baumit Romania Com SRL,
   бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6 / B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
   Букурещ, Румъния / Bucuresti, Romania

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 4 (Протокол № RI-01-FB, RO DoP Nr. 5945752001668)

7. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	B1 / 20 / 2	EN 13279-1
Якост на натиск	> 2 N/mm^2	EN 13279-2
Якост на огъване	> 1 N/mm^2	EN 13279-2
Поведение при пожар	A1	EN 13501-1
Начален момент на свързване	> 20 min	EN 13279-2
Топлоизолационни свойства	NPD	EN 13279-2
Изолация срещу ударен шум	NPD	EN 13279-2

Вярно с оригинала

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

8. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Лауренциу Лупушор, Управител

01.07.2013
(Място и дата на издаване)

(Подпис)

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Копие с оригинала

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит Дивина Професионел

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-РУМ-Баумит Дивина Професионел

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит Дивина Професионел / Baumit Divina Professionell

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**
   EN 13300:2002

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Дисперсна боя в бял цвят, коприненоматова, за вътрешно приложение, с възможност за оцветяване по каталога Баумит Life (380 цвята, завършващи на цифрите 6–9).

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит Румъния ЕООД
   бул. Юлиу Маниу № 600, сектор 6
   Букурещ, Румъния
   /
   SC Baumit Romania Com SRL,
   B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6
   Bucuresti, Romania

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Име и адрес на лаборатория, която е извършила изпитванията: ICECON S.A., Sos. Пантелимон, № 266, Сектор 2, Букурещ, Румъния, техническа оценка АТ 016-04/1414-2013

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	**Показател**	**Метод на изпитване**
Описание	Дисперсна боя	EN 13300:2002
Реакция на огън	F	EN 13501-1
Адхезия към основата	Клас 0	EN 2409:2007
Якост на опън перпендикулярно на основата (адхезия), (изискване $\sigma_s \geq 0.5$ N/mm^2)	> 1.0 N/mm^2	EN 4624:2003
Склонност към образуване на въздушни мехури (от 0 до 5-та степен)	0	EN ISO 4628:2004
Степен на покриваемост – метод с лепенка (от 1-ва до 5-та степен)	2	EN ISO 4628:2008
Устойчивост на почистване с вода (клас (µm))	2	EN 13300:2002

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 04.03.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Декларация за съответствие

Издадена на:07.10.2011г.

Име на този, който издава декларацията: **Инж. Епрем Кондаян – Управител на „ЕКОН-91" ООД гр. Русе.**

Адрес на този, който издава декларацията: **гр. Русе, Западна промишлена зона, ул."Капитан Райчо Николов" № 11**

Обект на декларацията: Пастело Алкидна боя

Обектът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие с изискванията на следните документи:

ТС ЕК 202/10	Техническа стецификация	01.06.2008г.
Закон	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.	31.04.2004г.
Постановление №40 на МС	Наредба за ограничаване емисиите на летливи огранични съединения ЛОС при употреба на органични разтворители в определени грундове, бои, лакове, мазилки	06.03.2007г. доп. от 30.03.2010г.
Наредба №7/2003г	Норми за допустими емисии ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.	21.10.2003г.

Допълнителна информация:

Информационен лист за безопастност , ИЛБ № 016 , 01.01.2010г.

Анализно свидетелство за партидата.

Управител : .....

гр. Русе

SGS ISO 9001 CH08/0380 SGS ISO 14001 CH08/0381 SGS OHSAS 18001 CH08/0382

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	LAP-DX 250, LAP-AX 210, LAP-EX 175, LAP EX 125, LAP-CX 070, CAP-CX 040, LAPPEX 220, YU-1850 CU, YU-1860 CU, YU-1880 CU, YU-2050 CU, YU-2060 CU, YU-2080 CU, YU-1850 ST, YU-1860 ST, YU-1880 ST, YU-2050 ST, YU-2060 ST, YU-2080 ST
[illegible]	TS EN 50[illegible], TS EN 50[illegible], NFC 17-102 ([illegible])
[illegible]	[illegible]
[illegible]	ODTU 07-05-025, ODTU 07-05-512, SIGMA TEST 09—0034, 09-0035, 09-0036, 09-0037
[illegible]	[illegible] Угурау [illegible]

[illegible]

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

ЕЛБИ ЛАЙТС ЕООД
Адрес:гр.София ул.ТИНТЯВА №15-17 ид №:BG202821813
Продукти: ПЛАФОНИЕРАСЪС СЕНЗОР 360º (220V-240V)~50-60Hz,E27,max40W , IP20,class I
Марка "LB Light"
Модели: BL663-1C;BL664-2C;BL666-2C;BL664-LED15W;BL666-LED15W
Технически параметри:

- **Работно напрежение: AC 220-240V**
- **Работна температура: -10°C ÷ +40°C**
- **Мощност W:18W**
- **Вграден Сензор 360°**
- **Експлоатационен срок: 15 000 часа**
- **Димиране: НЕ**
- **Материал на корпуса: метал**
- **Разсейвател: Стъкло матирана**

Декларирам на собствена отговорност,че горепосочените продукти произведени с марка "LB LIGHT."за които се отнася тази декларация, са в съответствие с разпоредбите на следните директиви на Европейската общност:

- **Directive (LVD)-2006/95/EC**
- **Directive (EMC)-2004/108/EC**
- **Directive (EuP)-2009/125/EC**

И отговарят на изискванията за безопастност по следните стандарти:

- **EN 60598-2-5:1989**
- **EN 60598-1:2008+A11:2009**
- **EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009**
- **EN 61000-3-3:2008**
- **EN 61000-3-2:2006**
- **EN 61547:2009**

Последните две цифри на годината, през която е поставена CE маркировка: 15.

Гр.София 04.07.2015г.

Декларатор:

Беркант Ариф

ЕЛБИ ЛАЙТС ЕООД
София - Sofia
LB LIGHTS LTD

"СТАТУС-Н" ООД
СОФИЯ

Вярно с оригинала

103

VAS
Покриви и фасади

Декларация за експлоатационни показатели

В съответствие с Приложение III на Регламент 305/2011
№ DoP 1-17062013-01
За продукта

Eurovent BASIC

1	Уникален идентификационен код на типа продукт	Eurovent Basic, nr . 1- 17062013-01, в съотв. с EN 13859-1
2	Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	Пример + (lot nr. Виж опаковката)
3	Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:	EN 13859-1:2010 - Огъваеми хидроизолационни мушами - Пластмасови и каучукови парозиолационни слоеве - Определения и характеристики EN13859-2:2010 Подложки за проникване на влага при наклонени или плоски покриви, вертикални стени и тавани, разположени успоредно или напреч върху гредите, точно под хидроизолацията
4	Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	Eurosystem Polska Sp. Z.o.o Wiejska 13 46-055 Przywory, Poland, VAT PL9372516153
5	Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:	не е приложимо
6	Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:	Система 3
7	В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт.	EN 13859-1:2010 - Огъваеми хидроизолационни мушами - Пластмасови и каучукови парозиолационни слоеве - Определения и характеристики; Следните нотифицирани органи са извършили типовите одобрения по Система 3: Institut fur textile Bai- un Umwelttechnik GmbH, Gutenbergstr. 29, 48265 Greven, Germany, идентификационен номер: 0799

COPY

СОФИЯ

Вярно с оригинала

104

VAS
Покриви и фасади

8. Декларирани експлоатационни показатели

Описание на изпитанието	Съгласно стандарт	Номинални стойности	Клас/Стойност
Пожароустойчивост	EN 13501-1	F	Class
Водонепропускливост	EN 1928	W1	Class
Якост на опън надлъжно / напречно	EN 12311-1 EN 13859-1	210N/50mm (+/- 70N/50mm)	MDV
	EN 12311-1 EN 13859-1	130N/50mm (+/- 50N/50mm)	MDV
Относително удължение при скъсване надлъжно / напречно	EN 12311-1 EN 13859-1	55% (+/- 35%)	MDV
	EN 12311-1 EN 13859-1	[illegible]% (+/- 35%)	MDV
Съпротивление при разкъсване надлъжно / напречно	EN 12311-1 EN 13[illegible]	[illegible]- 30N)	MDV
	EN [illegible]2310-1 EN [illegible]59-1/B	70N (+/- 35N)	MDV
Огъваемост при отрицателни температури	[illegible] 110	при -20 °C Преминава	MLV
Изкуствено стареене чрез продължително подлагане на комбинация от UV лъчения и висока температура	Анекс С EN 13859-1		
Водонепропускливост	EN 1928	W1	Class
Якост на опън MD	EN 12311-1 EN 13859-1	<30%	MLV
Якост на опън CD	EN 12311-1 EN 13859-1	<30%	MLV
Относително удължение при скъсване	EN 12311-1 EN 13859-1	<35%	MDV
Относително удължение при скъсване	EN 12311-1 EN 13859-1	<35%	MDV
Дължина	EN 1848-2	50m (-0%)	MLV
Ширина	EN 1848-2	1.50m (-0%) или 3.00m (-0%)	MLV
Маса за единица площ	EN 1848-2	100g/m2 (+/- 10%)	MDV
Праволинейност	EN 1848-2	Преминал	MDV
Трансмисия на водните пари	EN 12572/C	Sd=0.02m (+/- 0.015m)	MDV
Устойчивост на проникване на въздух	EN12114/C-H	<0.06 m3/m2.h.100Pa)	MLV

COPY

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Вярно с оригинала

VAS
Покриви и фасади

9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват с декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

10.09.2015 г.

Управител:
/инж. Христо Стоянов/

copy

"СТАТУС-Н" ООД
СОФИЯ

Вярно с оригинала

106

ROCKWOOL®
THERMAL AND FIRESAFE INSULATION

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната **ТЕОДОРА НЕНОВА**, управител на **СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД**, дистрибутор за България, с адрес на управление: София 1592, ж.к. „Дружба 1", бул."Проф. Цветан Лазаров" № 50, декларирам на собствена отговорност, че

изделията от **минерална каменна вата,**
с търговски наименования:

I^ва група: **леки рула и плочи от каменна вата с плътност 35 – 70 kг/m³**
(ROLLROCK, MULTIROCK, ROCKMIN, AIRROCK LD / ND/ HD);

II^ра група: **твърди плочи от каменна вата с плътност 120 – 165 kг/m³**
(SPODROCK, ROOFROCK, DACHROCK, STEPROCK ND/HD);

III^та група: **плочи от каменна вата за фасади с плътност 40 – 135 kг/m³**
(AIRROCK LD / ND/ HD / FB1 / FW1, FASROCK, RP-TP, FASROCK L, RP-PL);

IV^та група: **плочи от каменна вата за окачени тавани с плътност 80 – 120 kг/m³**
(TECHROCK 80 / 100 / 120 / ALS / FB1 / FW1);

Производители:	**РОКУУЛ УНГАРИЯ АД, РОКУУЛ ЧЕХИЯ АД**
Адрес на производителите:	**Унгария, гр. Таполца 8300 Чехия, гр. Бохумин**
Приложение:	**топло- и звукоизолация на сгради**
Отговарят на следните стандарти:	**БДС EN 13 162**
Система за контрол на качеството ISO 9001	**Сертификат BVQI № 00134 от 16.07.2006г. за система за управление на качеството ISO 9001: 2000**
Маркировката „CE"	**Сертификат № 1159 - CPD – 0051/04 от 8.04.2005г.**

са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

- Протоколи за първоначално изпитване по НСИОССП, съгласно БДС EN 13162 с № 131, 134, 135, 138, 140 от 12.05.2004г. и № 413 , 415 от 16.06.2005г. от НИССМ;
- ЕО-Сертификати 1159-CPD-0051/04 съгласно EN 13162, издаден от службата за сертификация **DAS LAND STEIERMARK** от Австрия на 8.04.2005г.;
- Протоколи от изпитване № 36/1995г. на НИИПО, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Протокол от изпитване № 156, 157, 159 / 8.08. 2000г. на НПИПАБ, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Санитарно разрешително № 2065/1996г. от Министерство на Здравеопазването на Р България, разрешаващо влагането в строителството на минералните вати ROCKWOOL ;
- Становище № 2922 1399/11.11.1996г. на Национален Център по Хигиена за санитарно - хигиенните качества на минералните вати ROCKWOOL и приложението им като изолационен материал в строителството;

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.
София, 01.06.2006 г.

Управител: /Т. Ненова/

СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД София
СТАТУС-Н" ООД София

Вярно с оригинала

107

СЕРТИФИКАТ № 31778/15/ANS

CERTIFICATE No.

Удостоверява, че системата за управление на качеството на

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

СТАТУС-Н ООД
STATUS-N LTD

УЛ. Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВ 22, ЕТ. 2, АП. 5, СОФИЯ 1113, БЪЛГАРИЯ
22, D-R LYUBEN RUSEV STR., FL. 2, APP. 5, 1113 SOFIA, BULGARIA

ЗА СЛЕДНИТЕ ОПЕРАТИВНИ СТРУКТУРИ */ IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

Ж. К. ВИТОША, БЛ. 7, АП. 1, СОФИЯ 1700, БЪЛГАРИЯ
RES. C-X VITOSHA, BL. 7, APP. 1, 1700 SOFIA, BULGARIA

И ТЕХНИТЕ ОБЕКТИ
AND THEIR OPERATIONAL YARDS

Съответства на стандарт

IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

EA:28

С област на приложение */ FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ВИК И ГАЗОПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, КАБЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА.

CONSTRUCTION AND REPAIR OF WATER AND SEWERAGE SYSTEMS AND GAS-MAINS, FACILITIES, CABLE NETWORKS AND INFRASTRUCTURE TO THEM.

Валидността на този сертификат зависи от годишните / шестмесечните одити и от цялостния преглед на системата за управление на всеки три г

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system.

Използването и валидността на сертификата зависят от спазването на правилата на РИНА за сертификация на системи за управление на качеството

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Първо издание *First Issue*	03.02.2015
Настоящо издание *Current Issue*	15.02.2016
Валидност до *Expiry Date*	16.02.2018

Kalin Panev
Balkan Area Manager

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Организацията е сертифицирана по горепосочения стандарт от 30.03.2009.

This organisation is certified for the above standard since 30.03.2009.

Вярно с оригинала

CISQ is a member of I Net

За информация относно валидността на сертификата може да посетите www.rina.org

For information concerning validity of the certificate you can visit the site www.rina.org

Информация за изключенията от изискванията на стандарта може да бъде намерена в наръчника по качество

Reference is to be made to the Quality Manual for details regarding the exemptions from the requirements of the standard.

CISQ е Италианската федерация на Органите по Сертификация на Системи за Управление

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

ACCREDIA

MEMBER OF MULTILATERAL

ANAB

FEDERAZIONE CISQ

www.cisq.com

Form QER-8/9/QE-04/2012

103

СЕРТИФИКАТ № EMS-5750/ANS
CERTIFICATE No.

Удостоверява, че системата за управление по отношение на околната среда на
It is hereby certified that the Environmental Management System of

СТАТУС-Н ООД
STATUS-N LTD

УЛ. Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВ 22, ЕТ. 2, АП. 5, СОФИЯ 1113, БЪЛГАРИЯ
22, D-R LYUBEN RUSEV STR., FL. 2, APP. 5, 1113 SOFIA, BULGARIA

ЗА СЛЕДНИТЕ ОПЕРАТИВНИ СТРУКТУРИ / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

Ж. К. ВИТОША, БЛ. 7, АП. 1, СОФИЯ 1700, БЪЛГАРИЯ
RES. C-X VITOSHA, BL. 7, APP. 1, 1700 SOFIA, BULGARIA

И ТЕХНИТЕ ОБЕКТИ
AND THEIR OPERATIONAL YARDS

СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТ
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD
ISO 14001:2004

С ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES*

EA:28

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ВИК И ГАЗОПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, КАБЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА.

CONSTRUCTION AND REPAIR OF WATER AND SEWERAGE SYSTEMS AND GAS-MAINS, FACILITIES, CABLE NETWORKS AND INFRASTRUCTURE TO THEM.

Използването и валидността на сертификата зависят от спазването на правилата на РИНА за сертификация на системи за управление по отношение на околната среда.
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems
Валидността на този сертификат зависи от годишните / шестмесечните одити и от цялостния преглед на системата за управление на всеки три години.
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Първо издание *First Issue*	03.02.2015
Настоящо издание *Current Issue*	15.02.2016
Валидност до *Expiry Date*	16.02.2018

Kalin Panev
Balkan Area Manager

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Организацията е сертифицирана с горепосочения стандарт от 16.11.2009.
This organization is certified for the above standard since 16.11.2009.

Верно с оригинала

CISQ is a member of I Net
www.i-net-certification.com

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com

A09

RINA 1861

СЕРТИФИКАТ № OHS-2250
CERTIFICATE No.

Удостоверява, че системата за управление на здравето и безопасността при работа на
It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of

СТАТУС-Н ООД
STATUS-N LTD

УЛ. Д-Р ЛЮБЕН РУСЕВ 22, ЕТ. 2, АП. 5, СОФИЯ 1113, БЪЛГАРИЯ
22, D-R LYUBEN RUSEV STR., FL. 2, APP. 5, 1113 SOFIA, BULGARIA

ЗА СЛЕДНИТЕ ОПЕРАТИВНИ СТРУКТУРИ / *IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS*

Ж. К. ВИТОША, БЛ. 7, АП. 1, СОФИЯ 1700, БЪЛГАРИЯ
RES. C-X VITOSHA, BL. 7, APP. 1, 1700 SOFIA, BULGARIA

И ТЕХНИТЕ ОБЕКТИ
AND THEIR OPERATIONAL YARDS

СЪОТВЕТСТВА НА СТАНДАРТ
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

BS OHSAS 18001:2007

С ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ / *FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES* *EA:28*

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ВИК И ГАЗОПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, КАБЕЛНИ МРЕЖИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА.

CONSTRUCTION AND REPAIR OF WATER AND SEWERAGE SYSTEMS AND GAS-MAINS, FACILITIES, CABLE NETWORKS AND INFRASTRUCTURE TO THEM.

Използването и валидността на сертификата зависят от спазването на правилата на РИНА за сертификация на системи за управление на здравето и безопасността при работа
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems

Първо издание *First Issue*	03.02.2015
Настоящо издание *Current Issue*	15.02.2016
Валидност до *Expiry Date*	16.02.2018

Kalin Panev
Balkan Area Manager

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Организацията е сертифицирана по гореуказания стандарт от 27.02.2012.

This organisation is certified for the above standard since 27.02.2012.

ANAB

ACCREDIA
CENTRO ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832
[illegible] N° 008 M ISP N° 069E

Вярно с оригинала

CISQ is a member of
IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

За информация относно валидността на сертификата може да посетите www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site www.rina.org

Валидността на този сертификат зависи от годишните / шестмесечните одити и от цялостния преглед на системата за управление на всеки три години

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on complete review, every three years, of the management system

CISQ е Италианската Федерация на Органите по Сертификация на Системи за Управление

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

FEDERAZIONE CISQ
www.cisq.com

From CERSISGE-03/2013

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Антон Василев Червенски, с лична карта № 640614199, издадена на 23.07.2010 г. отМВР София, с ЕГН 6708176245, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ, на «СТАТУС-Н» ООД,
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

Декларатор: .....

СТАТУС-Н ООД София

15.08.2016 г.
(дата на подписване)

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният Антон Василев Червенски, с лична карта № 640614199, издадена на 23.07.2010 г. отМВР София, с ЕГН 6708176245, в качеството ми на УПРАВИТЕЛ, на «СТАТУС-Н» ООД,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: .....

"СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

15.08.2016 г.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и №48, с административен адрес ж.к. "Запад".

„СТАТУС-Н" ООД

Наименование на участника

Антон Василев Червенски

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	България, 1113 София Изгрев Ул. Доктор Л. Русев 22 024896845/024896845 a.chervenski@status-n.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – IV – ти етап по обособени позиции**

Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад".

„СТАТУС-Н" ООД София

Антон Василев Червенски

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР -<u>10,09 години</u>

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	1,44	8	8	16	0,23
2.	Хидроизолации	5,30	5	5	10	0,53
3.	Топлоизолазии	82,66	5	5	10	8,27
4.	Довършителни работи	6,81	5	5	10	0,68
5.	Ел. инсталации	3,79	5	5	10	0,38
6.						

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

<u>Указание:</u> *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Антон Василев Червенски

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на идеен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 15.08.2016г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

Антон Василев Червенски

ЗАБЕЛЕЖКА: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Работна програма

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – IV – ти етап

Обособена позиция №51: ж.к. Запад блок 47 и блок 48

„СТАТУС-Н" ООД СОФИЯ

Антон Василев Червенски

1.Технология за изпълнение

Характеристика на обекта:

Обследваната жилищна сграда се намира в Благоевград, ж.к. Запад, блок 47 и блок 48. Въведена е експлоатация през 1987 г. Блок 47 се състои се от един вход с шест надземни жилищни етажа, а блок 48 се състои се от един вход с пет надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди.

Конструктивната схема е безскелетно-панелнз, проектирана и изпълнена на принципа на клетъчната схема (с напречни и надлъжни носещи стени) панели или едропанелна жилищна сграда (ЕПЖС).

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели. Външна топлинна изолация с дебелина 5 cm (EPS) е монтирана по част от фасадите на сградата,

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входната врата на блок 48 е подменена с алуминиева, а тази на блок 47 е метална. Дограмата в сгълбищните клетки е дървена слепена.

Покривът на сградата е плосък студен (двоен), като светлата височина на подпокривното пространство е 0.95 m, покрит с два пласта битумна хидроизолация.

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.



Антон Василев Червенски

Фирма „СТАТУС-Н" ООД е подробно запозната с техническите изисквания заизпълнениена строително- монтажните работи за обект: ж.к. Запад блок 47 и 48;и е разработила огранизационен план на работата, който ще осигури качество и недопускане забава на изпълнението на поръчката. Ако се наложи незабавно ще бъде актуализирана организацията, графика на изпълнение и ще бъде наета още работна ръка с цел недопускане на забава в изпълнението.
Времетраенето на отделните строително- монтажни дейности е определено съобразявайки се с трудоемкостта на работите, квалификацията на работниците, както и избора на технологичен метод и решение за конкретната работа. Съобразили сме се също и със специфичните климатични условия на територията на община Благоевград, които оказват съществено значение за срока на изпълнение. При поява на неподходящи климатични условия за работа- дъжд, мъгла, силен сняг и т.н. работата ще се преорганизира и преразпредели, но в никакъв случай няма да се изостава от работния график.

I. Етапи на строителството

1. Монтаж на скеле
2. Демонтажни работи
3. Мазачески работи
4. Подготовка на фасадата за лепене на топлоизолационни плочи
5. Демонтаж и монтаж на дограма
6. Лепене и дюбелиране на EPS
7. Шпакловка на EPS
8. Грундиране и полагане на минерална мазилка
9. Монтаж на два слоя битумна хидроизолация
10. СМР по част Електро
11. Довършителни работи
12. Демонтаж скеле
13. Почистване на строителна площадка

„СТАТУС-Н" ООД София

Антон Василев Червенски

Монтаж на скеле

Включва дейностите по доставка и монтаж на ФРС,които се извършват от строителни работници от специализирането ни звено за монтаж и демонтаж на фасадни скелета.На всички фасади от обекта,включени в обхвата на договора ще започнем монтаж на скеле.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник- Техническият ръководител на обекта

Демонтажни работи

Извършват се от строителните ни работници.Те използват къртачи и чукове при изпълнение на демонтажните работи свързани с очукването на мазилката и отстраняване на подкожусени участъци от съществуващата мазилка.Демонтираните материали се свалят и извозват на определени от Общината места.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

Мазачески работи

Извършват се от строителните ни работници.Местата с отстранена мазилка поради компрометираност се измазват наново с вароциментови смеси подходяши за външно приложение.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

"СТАТУС-Н" СОФИЯ

Антон Василев Червенски

Подготовка на фасадата за лепене на топлоизолационни плочи

Извършват се от строителните ни работници.Мазилката се обезпрашава чрез измиване.След изсъхването и се грундира с дълбокопроникващ грунд.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

Лепене и дюбелиране на EPS

Включват лепене на рамка на доставените топлоизолационни плочи по стени и около отвори,изчакване на 24 часа лепилната смес да добие максимална якост и дюбелирането по 6бр. Минимум на квадратен метър.Изпълняват се от строителните ни работници под ръководството на Техническият ръководител на обекта съгласно работния проект.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

Шпакловка на EPS

Включват шпакловка на топлоизолационните плочи по стени и около отвори.Процеса на шпакловане включва два етапа:

Първи етап-шпакловка с влагане на стъклофибърна мрежа 145гр./м2

Втори етап(след изсъхване на първия шпакловъчен слой)-направа на втори слой шпакловка за дбиване на идеално равна повърхност.

Изпълняват се от строителните ни работници под ръководството на Техническият ръководител на обекта съгласно работния проект.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

Антон Василев Червенски

Грундиране и полагане на минерална мазилка

Включват грундиране с дълбоко проникващ грунд,24 часа след нанасянето на грунда започва полагането на минералната мазилка и структуриране. Изпълняват се от строителните ни работници под ръководството на Техническият ръководител на обекта съгласно работния проект.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

Демонтаж скеле

Включва дейностите по демонтажа на ФРС и натоварването му се извършва от строителни работници от специализираното ни звено за монтаж и демонтаж на фасадни скелета.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

Демонтаж и монтаж на дограма

Включва дейности по демонтажа на старата съществуваща дограма.Старата дограма се складира на определено за целта място и след това се товари на специализиран транспорт и се депонира на определени за целта места.След демонирането на старата дограма в рамките на деня се монтира новата дограма.

Демонтажа и монтажа на дограмата се извършва от специализираните ни работници.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

Антон Василев Червенски

Монтаж на два слоя битумна хидроизолация

Включва дейности по премахването на съществуващата хидроизолация,подготовка на основата за залепване на нова битумна хидроизолация,грундиране с битумен грунд на основата и полагане на два слоя битумна хидроизолация.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

СМР по част Електро

Включва дейности по подмяна на осветителите по стълбища и мазета с енергоспестяващи такива,полагане на проводници.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

СМР по част ВиК

Включва дейности по монтиране на нови водосточни тръби в подпокривното пространство и Подмяна на вертикалните водопроводните щрангове до водомер и хоризонталните водопроводни щрангове в сутерена.

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

Антон Василев Червенски

Довършителни работи

Довършителните работи включват шпакловане – стени и тавани на общи помещения, полагане на латекс – стени и тавани на общи помещения, полагане на блажна боя – цокъл

Срок-съгласно линейния график

Отговорник-Техническият ръководител на обекта

II. Органиационен план за изпълнение на СМР

За изграждането на обекта предвиждаме използването на работна ръка,материали и механизация.

Работната ръка е съставена от ръководни специалисти и строителни работници.Ръководните специалисти,които предвиждаме за обекта са Ръководител на проекта,Технически ръководители на отделните подобекти,Началник отдел човешки ресурси,Началник отдел Снабдяване,Отговорник по безопасни и здравословни условия на труд,Вътрешен контрол на качеството.

Обекта ще бъде изграден на етапи както следва:Временно строителство,Демонтажни работи,Инсталационни работи,Архитектурно-строителни работи.

Ръководителя на проекта отговаря за цялостната организация на обекта.Осигуряването на работни проекти,връзка с инвеститор,проектант,строителен надзор.Сключване на договори за доставка на материали и оборудване.

Антон Василев Червенски

Техническия ръководител на обекта ръководи изпълнението на строително-монтажните работи с наличните работници,материали и механизация.Отговаря за изпълнението на СМР съгласно работните проекти и здравословно и безопасно.Съставя необходимите документи,изискващи се в хода на строителството.Отговаря за качеството на извършените строително-монтажни работи.

Началника на отдел „Снабдяване“ извършва доставката на материали и механизация съгласно изискванията на работния проект и по заявка на Техническия ръководител,одобрена от Ръководителя на проекта.

Началника на отдел човешки ресурси извършва осигуряване на обекта на необходимата работна ръка-строителни работници със съответната специалност.

Отговорника по безопасни и здравословни условия на труд отговаря за спазването на изискванията за изпълнение на СМР здравословно и безопасно и извършване на инструктажи на работниците и служителите.

Вътрешен контрол по качестото-извършва контрол на количеството и качеството на изпълнените строително-монтажни работи.

След сключване на договор за строителство от наша страна като изпълнител на обекта ще определим ръководител на проекта и технически ръководител на обекта.Следва уточняване и съгласуване с общината и компетентните институции. След съгласуване и уточняване,техническият ръководител предприема действия по осигуряване на временно електрозахранване и осветление на обекта,осигуряване на временно захранване с вода и осигуряване на канал.Временният лагер се огражда с ограда, поставят се

Антон Василев Червенски

средства за гасене на пожар - пожарогасители,табели с телефон на Служба Пожарна и аварийна безопасност.Междувременно се предприемат действия по съставяне на Протокол №2 за откриване на строителната площадка и даване на строителна линия и ниво.След съставяне на този протокол строителството може да започне.Техническият ръководител подава заявка за необходимите материали,механизация и работна ръка.Съставя се и се заверява 3заповедна книга на обекта. На обекта пристигат строителните работници,които започват да изпълняват демонтажните работи. Извършва се под ръководството на Техническия ръководител на обекта. Демонтираните материали се извозват на място,предварително определено от Общината.След извършването на част от демонтажните работи се открива фронт за започване на изпълнението на топлоизолационните мерки.След заявка от Техническия ръководител,на обекта пристигат строителните работници по части Електро с доставните материали и осигурена механизация,започват изпълнението на строително-монтажните работи.Междувременно изпълнението на демонтажните работи напредва и се открива все по-голям фронт за работа и изпълнението на мерките.Тези строително-монтажни работи и работите по част Електро,които са независими от изпълнението на топлоизолацията по стените,се изпълняват без да се изчаква изпълнението на външната топлоизолация.Техническият ръководител своевременно подава заявки за необходимите материали и строителни работници,за да се осигурят те наверме на обекта-организирано от Началник на отдел „Снабдяване“ и Началник на отдел „Човешки ресурси“.Междувременно постоянно се следи за качеството на извършените строително-монтажни работи.Извършва се от Техническия ръководител и Вътрешния контрол на качеството.След полагане на мазилката по външните стени се преминава към демонтаж на фасадното скеле и натоварването му на транспортните средства за извозването му от обекта.Последния етап е почистването на стрителната площадка и извозването на строителни отпадъци на опредлените за целта места.Организира се съставянето на Протокол №15.След съставянето му Строежа е предаден от Изпълнителя на

Антон Василев Червенски

Инвеститора.Изпълнителя съдейства на Инвеститора за получаване на Разрешение за ползване на обекта.

А. Организация на работата:

Работниците се извозват до обекта с автобуси и микробуси.Извозването на работниците става ежедневно.Те се преобличат на обекта във фургон и се подготвят за работа.Техническият ръководител на обекта и отговорника по ЗБУТ на обекта извършват ежедневен инструктаж.Всеки работник удостоверява с подписа си в инструктажната книга,че е преминал ежедневен инструктаж. Мястото,на което ще бъде разположен фургона ще бъде предварително съгласувано с Общината.Техническите ръководите пътуват ежедневно до обекта с леки автомобили.По време на ежедневния инструктаж Техническият ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците за деня.Определя се мястото на работата и видовете работи,които ще се изпълняват през деня.Опрделят се срокове и количества на строително-монтажните работи,които трябва да се извършат през деня.След ежедневния инструктаж работниците са готови да изпълняват служебните си задължения.

В. Организация на работната ръка

Техническият ръководител на обекта прави заявка за необходимата работна ръка по специалности и бройки хора.Същата се предава в отдел „Човешки ресурси“ на фирмата.В заявката са отразени и сроковете,в които са необходими тези специалисти.От отдел „Човешки ресурси“ пренасочват работници от други обекти на този обект,като осигуряват транспорт и неговото разпределение.Превоза на раотниците се извършва с автобуси и микробуси всеки ден.

Антон Василев Червенски

В 8:00часа започва работния ден.Работниците са по местата си,определени им от техническия ръководител и започват да изпълняват служебните си задължения.Те са под надзора на техническия ръководител и отговорника по здравословни и безопасни условия на труд.От 8:00 до 10:00часа,работниците изпълняват служебните си задължения.

От 10:00 часа до 10:15часа,работниците са в регламентирана почивка.

От 10:15 часа до 12:00часа,работниците изпълняват служебните си задължения.

От 12:00 часа до 13:00часа,работниците са в обедна почивка.

От 13:00 часа до 18:00часа,работниците изпълняват служебните си задължения.

След 18:00 часа,на обекта се провежда кратка работна среща.Участват техническият ръководител и работниците.Прав се разбор на деня.Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили.Набелязват се мерки за преодоляването им.Поставят се задачи за следващия работен ден.

С. Организация на доставките на материали

Техническият ръководител на обекта изготвя заявка за ~~необходимите~~ материали и я предава на отговорника на обекта в планово-техническия отдел на фирмата.Отговорника на обекта преглежда заявката,установява че точно такива материали с тези характеристики и количества са необходими за обекта подписва я и я представя на отдел „Снабдяване“ на фирмата.Отдел „Снабдяване“ изпраща запитвания до определени фирми,за доставка на исканите материали.Офертите от тези фирми се подреждат и въвеждат в сравнителни таблици,с видовете и количествата,а и цените на материалите.Представя се сравнителната таблица за разглеждане и одобрение от изпълнителния директор.След одобрението се сключва

договор за доставка,заплащат се необходимите аванси и избраният доставчик извършва доставката на материалите в уговорения срок на обекта.На обекта доставените материали се приемат от техническия ръководител и се проверява качеството им и количеството им.След тази проверка се съставя приемо-предавателен протокол за доставените материали.В случай,че има некачествени материали,техническият ръководител не приема тези материали,което се отразява в протокола и доставчика доставя нови материали с необходимото качество.На обекта съответните материали се предават от складовото лице/склададжия на обекта/ на техническия ръководител и съответните бригади и по нататък,тези материали се влагат на обекта,в съответствие с работния проект.

D. Организация на съставянето на изискваните документи в процеса на строителството на обекта

Техническият ръководител на обекта съставя необходимите документи на обекта,изисквани от Наредба №3 от 2003г. За съставяне актове и протоколи по време на строителството,а именно Протокол за раздаване и приемане на одобрения проект,протокол за откриване на строителна линия и определяне на строителна линия и ниво на строежа,акт за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа,заповедна книга на строежа,акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа,акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи,акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция,акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи,подлежащи на закриване,удостоверяващ,че са постигнати изискванията на проекта,констативен акт за установяване годността за приемане на строежа,съставяне на екзекотивна документация.Тези документи

се съставят от техническия ръководиел,проектант,строителен надзор и съответните длъжностни лица към общината,когато това е необходимо.За целта техническия ръководител на обекта организира ежеседмично работни срещи на обекта с участието на проектант,инвеститор,строителен надзор,инвеститорски контрол и съответните отговорници за обекта от страна на офиса на фирмата.На тези работни срещи се дискутира напредъка на работата,различни проблеми,възникнали при изпълнението на строително-монтажните работи и се набелязват мерки за преодоляването на тези проблеми.Съставят се и се подписват необходимите документи.За проведената работна среща се сътавя протокол от срещата,в който се описват присъствалите участници,дискутираните въпроси,взетите решения.

2.Технология за изпълнение на строителството

1. **Монтаж на фасадно скеле**-работниците монтират внимателно елементите на скелето и ги закрепват един за друг.Скелето се построява така че да има добра стабилност и пространствена устойчивост.След това работниците поставят дървени талпи на отделните нива за лесно достигане на работната повърхност,които в последствие се обезопасяват.След това с помощта на перфоратор и анкерни връзки се укрепва скелето за фасадата според проекта за изграждане на фасадно скеле.
2. **Очукване на стара подкожушена мазилка**-работниците оглеждат внимателно фасадата и маркират компрометираната мазилка.След това с тесла и с къртач отстраняват от фасадата подкожушената мазилка
3. **Измазване на изкъртени участъци по фасада**-работника рабърква с електрическа бъркалка вароциментовата мазилка,който е доставен на обекта на торби по 40кг.С така приготвения разтвор и с помощта на маламащка и мастар изкърпва участъците с очукана мазилка.

Антон Василев Червенски

4. **Обезпрашаване и грундиране на стени**-работника с помощта на водна струя обезпрашава стените.След изсъхването на стенит работник взема дълбокопроникващ грунд доставен на обекта в баки по 20кг и с помощта на четка тип "баданарка" грундира всички стени,които след 24 часа ще бъдат готови за полагане на топлоизолация.
5. **Демонтаж на прозорци**-работника демонтира внимателно крилата на прозорците и ги поставя на разстояние от прозорците.След това с помищта на тесла и на други ръчни инструменти демонтира касите от отворите на стените,като внимава да не наруши целостта на стените и мазилките.
6. **Демонтаж на врати**-работника демонтира внимателно вратите от пантите,и ги поставя отстрани,след което с помощта на ръчни инструменти демонтира и самите панти.След това с помищта на тесла и на други ръчни инструменти демонтира касите от отворите на стените,като внимава да не наруши целостта на стените и мазилките.
7. **Почистване на обекта от строителни отпадъци**-работника е оборудван със предпазно облекло,ръкавици и предпазна каска.Работника използва лопата за по дребните строителния отпадъци като ги прехвърля в кофи,след което ги изнася навън.По-големите и едри отпадъци се изнасят на ръка.След като всички отпадъци се изнесат навън се натоварват на самосвал и се депонират на определените за това места.
8. **Доставка и монтаж на дограма**-доставката се извършва с бордови автомобили.Монтажа се извършва от монтажници,при строго спазване на работния проект и под надзора на техническия ръководител на обекта.След като страните са вертикални отворите се запенват с полиуретанова пяна.Използват се дюбели за прикрепването към страните на отвора.
9. **Лепене на EPS** -раотниците разбъркват лепилна смес чрез добавяне на вода по технологична карта с електрическа бъркалка.Веднъж разбърканата смес се оставя за 5 минути и след това отново се

Антон Василев Червенски

прибърква с бъркалката.Така приготвената лепилна смес добила хомогенност се нанася на рамка на доставените топлоизолационни плочи с ръчни инструменти от работниците.Обмазаната топлоизолацонна плоча се поставя на стените и се нивеира-първо по шнуровото скеле създадено от техническия ръководител,за да окаже вертикалата на фасада и втор с помощта на нивелир спрямо съседните топлоизолационни плочи.

10. **Дюбелиране**-работниците изчакват да минат 24 часа от залепването на топлоизолационната плоча на стената,за да може лепилната смес да добие максимална якост и започва дюбелирането по минимум 6 бр. на квадратен метър.Изплняват се от строителните ни работници под ръководството на Техническия ръководител на обекта съгласно работния проект.Работник с помощта на перфоратор пробива дупка на оказаното място през топлоизолационната плоча и в част от стената.Дюбела се набива с помощта на гумен чук внимателно да не се повреди или счупи.Здраво хваналите дюбели се замазват с помощта на ръчни инструменти с лепилно-шпакловъчна смес,а тези които не са хванали за фасадата се отстраняват и на тяхно място се поставят нови и отново се обмазват с лепилно-шпакловъчна смес.
11. **Шпакловка на топлоизолационни плочи**-тази дейност се извършва от работник.Готовата лепилно-шпакловъчна смес се нанася на топлоизолационната плоча с ръчен инструмент с необходимата дебелина.Върху прясно нанесената лепилно-шпакловъчна смес се влага стъкло-текстилната мрежа след влагането и работника с ръчен инструмент заглажда сместа като се старае да скрие изцяло мрежата.След изсъхването на първия слой шпакловката се извършва от работника отново втора впакловка,която придава гладка повърхнина готова за следващите процеси.
12. **Грундиране**-след изсъхването на лепилно-шпакловъчната смес по стените работник взима дълбокопроникващ грунд доставен на обекта в

баки от по 20кг. И с помощта на четка „баданарка“ грундира всички стени,които след 24 часа ще бъдат готови за полагане на структурна финишна мазилка.

13. **Полагане и структуриране на мазилка**-тези дейности се извършват от работниците на фирмата под контрола на техническия ръководител,който следи за точното изпълнение на проекта.Работник разбърква с помощта на бъркалка доставените баки с мазилка,за да може тя да бъде с еднaлва зърнометрия.Така приготвената мазилка се полага с неръждаема маламашка и след това се структурира с пластмасова маламашка.Полагането на мазилка не се прекъсва докато започната фасада не бъде готова от ръб до ръб.
14. **Полагане на кабели**-доставката се извършва с бордови автомобил.Работниците полагат кабела,като го изтеглят съгласно проекта.
15. **Подмяна на осветители**-електроспециалистите ни деонтират старите осветители с нажежаема жичка и на тяхно място монтират осветителни тела-светодиодни "пури" с мощност 10W,като използват подвижна стълба.
16. **Подготовка на основата за полагане на хидроизолация**-работник почиства и подравнява основата с помощта а ръчни инструменти.
17. **Полагане на битумен грунд**-работник с помощта на четка „баданарка“ полага равномерно и навсякъде по повърхността предвидена за хидроизолиране битумен грунд,доставен на обекта с бордови автомобил.
18. **Залепване на битумна хидроизолация**-работник полага хидроизолацията като използва за залепянето и газопламъчна горелка.След залепването на първия слой работника преминава към залепването на втори слой битумна хидроизолация с посипка.
19. **Ръчно товарене на строителни отпадъци на самосвал**-работниците носят предпазни ръкавици.Използват лопати за дребните отпадъци,а по-едрите товарят ръчно в самосвала.

Антон Василев Червенски

20. **Извозване на строителни отпадъци със самосвал на 10км**-извършва се със самосвали от правоспособни водачи на МПС,при спазване закона за движение по пътищата

3.АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ

Възможен риск № 1

Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката - риск от ненавременна доставка на някои материали, е по-дълъг срок за доставка, с което може да се забави изпълнението на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - своевременно поръчване и доставка на материалите;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - средна. Може да доведе до спъване работата в даден подобект, но изпълнението на СМР е възможно в останалите подобекти от обекта;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - своевременно избиране на доставчик, сключване на договор за доставка, определяне на конкренет срок за доставка в договора, своевременно заплащане на аванса по договора;

Мерки за преодоляване на риска - ние работим с различни доставчици и при възникване на такъв риск имаме готовност да поръчаме експресна доставка на даден материал от друг доставчик и друг производител;

Възможен риск № 2

Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката - забавяне на финансирането на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - Инвеститора да осигури необходимото финансиране на обекта;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. Може да доведе до спиране работата на обекта, вследствие неплатени сметки към доставчици на материали, механизация, неплатени заплати на работниците;

Антон Василев Червенски

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - ние разполагаме със свободни парични средства в размер, достатъчен да обезпечи строителството на обекта. Ще използваме тези парични средства, за да елиминираме влиянието на този риск;

Мерки за преодоляване на риска - своевременно и качествено съставяне на необходимите документи, за да може да се извършват плащанията своевременно;

Възможен риск № 3

Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката -риск от доставка на некачествени материали от самия доставчик. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се доставят качествени материали;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. При възникване на риска, работата на обекта може да се забави, поради това, че при доставка на материали, те се инспектират нва обекта и се провмерява качеството им. В случай, че техническият ни ръководител на обекта установи, че доставените материали не са с необходимото качество, той не позволява влагането им на обекта. Уведомява се съответният доставчик и материалите се връщат на производителя;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - ние работим само с проверени доставчици на качествени и маркови материали. Производителите на материалите, с които работим, имат изградени системи за контрол на произведената продукция. При всяка доставка изискваме и ще изискваме представяне на сертификати за качество на доставените материали - заедно с тяхната доставка. По този начин свеждаме до минимум възможността за появата на този риск.

Мерки за преодоляване на риска - при възникване на риска имаме готовност да върнем материалите на доставчика и той да достави нови такива с необходимото качество. В случай, че това може да забави доставката, тогава ще използваме няколко доставчика, които разполагат с необходимите количества материали на склад и можем веднага да ги доставим на обекта;

Антон Василев Червенски

Възможен риск № 4

Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката - риск от покачване цените на основните материали по време на строителството. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - Своевременна доставка на основните материали;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - средна. Може да доведе до по трудно заплащане на аванси и доставка на съответните материали;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - ние предвиждаме доставката на основните материали да извършим още в самото начало на строителството. По този начин ще сме независими от промени в цените на материалите по време на строителството;

Мерки за преодоляване на риска - ще доставим основните материали в началото на строителството. При покачване на цените на други материали, ще преговаряме с Нпроизводители и доставчици за по-големи отстъпки, поради общия голям обем на поръчките от наша страна;

Възможен риск № 5

Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката- липса на квалифицирани работници за изпълнението на строително-монтажните работи на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - Своевременно подаване на заявка и осигуряване на необходимите работници;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. Може да доведе до невъзможност за изпълнение на определени видове СМР, които се изпълняват от квалифицирани работници;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - ние разполагаме с достатъчен брой квалифицирани работници.

Мерки за преодоляване на риска - при евентуално възникване на риска, ние имаме готовност да пренасочим квалифицирани работници от други наши обекти и така да обезпечим обекта с работници;

„СТАТУС-Н" ООД София

Антон Василев Червенски

Възможен риск № 6

Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката - лоши метеорологични условия - евентуално влошаване на времето /силни дъждове , високи температури/, което може да доведе до удължаване на срока за строителството. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - доб метеорологични условия при изпълнението на поръчката.

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока - лошите атмосферни условия не позволяват, или забавят изпълнението на строително-монтажните работи;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - незабавно започване изпълнението на строително-монтажните работи.

Мерки за преодоляване на риска - При влошаване на времето, за да изпълним обекта в срок, ние ще увеличим броя на работниците и механизацията. Ще осигурим работниците с необходимата екипировка и облекло, за да могат да работят и в по - лоши атмосферни условия

Възможен риск № 7

Идентификаиия на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката - риск от трудови злополуки. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се изпълняват СМР съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд ;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. Може да доведе до спиране или забавяне работата на обекта от съответните държавни органи ;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - изпълнение на работите съгласно Правилниците за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи. Извършване на работите в съответствие със закона за здравословни и безопасни условия на труд. Първоначален инструктаж. Периодичен инструктаж. Ежедневен инструктаж. Извършване на строително-монтажните работи под непосредствения надзор на техническия ръководител на обекта и на отговорника по здравословни и безопасни условия на труд;

Антон Василев Червенски

Мерки за преодоляване на риска - при възникване, веднага се окозво първоначална помощ на пострадалия - извършва се от техническия ръководител на обекта и намиращите се там работници. Веднага се извиква Бърза помощ за да се помогне на пострадалия. Уведомяват се органите от Инспекцията на труда.

Възможен риск № 8

Идентификаиия на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката - Риск от злоумишлени действия на трети лица - кражби на материали, механизация и гориво. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се вземат всички мерки за охрана и недопускане на кражби.

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. В зависимост от откраднатия материал или механизация, това може да доведе до забавяне на строителството;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - Ще обособим едно помощение ,което ще се заключва и там ще поставим материалите и механизацията .

Мерки за преодоляване на риска - ако въпреки взетите от нас мерки се достигне до такива кражби, ние незабавно ще уведомим органите на МВР, за установяване извършителя и намиране на откраднатото имущество. В случай, че това не стане бързо, ще доставим наново съответния материал или ще доставим алтернативна машина за извършване на строително-монтажните работи;

Възможен риск № 9

Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката - Рискове, свързани с административни причини - несвоевременно подписване на съответните протоколи по Наредба №3 от строителен надзор, проектант, инвеститор. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - своевременно съставяне на необходимите документи;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. При неподписване на съответния протокол за завършени строително-монтажни работи, ние като строител, не можеме да продължим

Антон Василев Червенски

изпълнението на следващите строително- монтажни работи. Това довежда до удължаване срока за изпълнение на строителството;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - уведомяване на съответните лица от строителен надзор, авторски надзор, инвеститор за необходимостта от подписване на тези документи. Провеждане на работни срещи с представители на горепосочените лица ежеседмично и подписване на протоколите и другите документи на тези срещи;

Мерки за преодоляване на риска - при необходимост ще възложим задача на наш служител да извършва само този вид дейност, а именно - да съставя и осигурява подписите от съответните лица. По тази начин ще гарантираме съставянето на тези документи и спазване на срока за строителството на обекта;

Възможен риск №10

Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката - риск от повреда на техника и механизация при изпълнението на обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - Своевременно, обслужване и ремонт на машините;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. Може доведе до забавяне срока за строителството на обекта;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - използване на неамортизирани машини, техника и механизация. Своевременна и качествена поддръжка на машините;

Мерки за преодоляване на риска - ние разполагаме с богата гама от машини. При евентуална повреда на машина на обекта, и ако няма възможност за бърз ремонт, ние ще доставим веднага заместваща машина, за да се продължи изпълнението на строително - монтажните работи;

Възможен риск №11

Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката- риск от грешки при строителството и монтажа поради недостатъчна квалификация , несръчност

Антон Василев Червенски

или небрежност при изпълнение на възложената работа. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - Ежедневен инструктаж, използване на работници с необходимата квалификация;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска *- висока. Води до компрометиране на извършените СМР и необходимост от извършването им наново;*

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - използване само на квалифицирани работници за изпълнение на дадения вид СМР. Непосредствен контрол от страна на техническия ръководител. Ежедневен инструктаж;

Мерки за преодоляване на риска - При възникване на такива грешки в строителството, съответните строително монтажни работи се изпълняват наново за наша сметка;

Възможен риск №12

Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката - риск от щети и загуба на строителни материали и оборудване при транспортирането им до обекта. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - спазване на закона за движение по пътищата;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. Може да забави съществено строителството на обекта;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - доставката се извършва от водачи превозните средства със съответната категория, при спазване на Закона за движение по пътищата;

Мерки за преодоляване на риска - при възникване на такива събития, се доставят нови материали и се ремонтират машините. В случай, че ремонта ще отнеме значително време, ние ще доставим заместващи машини, с които разполагаме;

Възможен риск №13

Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката - рискове , свързани с некачествено изпълнение на работите, вследствие недостатъчен контрол от

Антон Василев Червенски

страна на техническия ръководител, допускане на грешки при строителството от техническия ръководител, неточно трасиране на обекта, недостатъчна или по голяма дълбочина на изкопа, недостатъчен контрол от страна на техническия ръководител върху качеството на доставените материали. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - контрол от страна на техническия ръководител и контрол на техн. ръководител от ръководните лица;

Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - може да забави

съществено изпълнението на обекта, поради това че некачествено извършените работи трябва да се извършат наново;

Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - контрол от страна на ръководството на фирма.та върху дейността на техническия ръководител. Своевременно съставяне на съответните протоколи по Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Съставяне на актове за качествено и количествено извършени строително-монтажни работи, подписани от представители на строителния надзор и инвеститора;

Мерки за преодоляване на риска - Некачествено извършените строително - монтажни работи се извършват наново, за да се предаде обекта без забележки. При възникване на такова събитие, ще увеличим броя на работниците и ръководния персонал, за да не се отрази това на срока за строителството на обекта;

Мерки за намаляване на затрудненията за ползвателите на сградата във връзка с осъществяваните СМР:.

- Няма да се допуска разпиляване на строителни материали безразборно, а отпадъците ще се депонират на определените за отпадъци места.
- Строителните и битови отпадъци ще се събират и обработват на определени и означени места, съгласно производствените, санитарните и противопожарни изисквания.

Антон Василев Червенски

- В района на строителната площадка няма да се допуска изхвърляне строителни отпадъци и замърсяване. Строителната площадка ще бъде почистена.
- За намаляване на шумовото натоварване ще се извършва само през светлата част на деня;

Работниците и служителите на „СТАТУС-Н" ООД ще спазват приетия правилник за вътрешен ред в стационара.

- При строителството няма да се допуска нарушаване части от сградата или оботудване;
- След завършването на строително-монтажните работи по обекта, площадката ще се възстанови в първоначалния и вид.
- Местата на извозване на строителните отпадъци ще бъдат предварително съгласувани с Възложителя;
- Отпадъците ще се третират в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбите към него. Опасните отпадъци ще се събират и съхраняват временно разделно, в помещения с ограничен достъп. Строителните отпадъци ще се събират и съхраняват временно на определено за тях място. Организацията по събирането, извозването и депонирането на отпадъците от различно естество по време на строителството, се извършва от фирмата-изпълнител на проекта
- На обекта ще се монтират временни кошове за отпадъци, които да се използват от работниците.
- При приключването на работа в края на деня, техническият ръководител ще следи за почистването на строителната площадка от битови отпадъци.
- Суровините, съдържащи опасни вещества ще се съхраняват в базите на фирмата изпълнител и ще се доставят на обекта непосредствено преди

Антон Василев Червенски

употреба, в количества, необходими за деня. След завършване на строителството неизползваните количества се връщат в основния склад.

- При аварийно замърсяване с опасни вещества или отпадъци незабавно ще се взимат мерки за преустановяване на замърсяването и за почистване на замърсената площ. Образуваните при това отпадъци и евентуално замърсена почва ще се третират в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.
- Демонтажните работи ще се извършат при минимално отделяне на прах.
- Ще се монтират химически тоалетни на обекта.

Мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора

- извършване на периодичен преглед, свързан с анализ на въпросите и въздействието върху ползвателите на сградата при изпълнение на обекта, определяне, контрол и управление на аспектите на въздействие;
- провеждане на комплекс от дейности за намаляване на затрудненията;
- контрол върху използването и намаляване на преразходването на природните ресурси, необходими за изпълнение на СМР.;
- планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и работа на обекта с с особено внимание към намаляване на затрудненията за ползвателите на сградата;
- извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на качеството на строителните работи и системен

Антон Василев Червенски

контрол за изпълнението на поставените задачи във връзка с намаляване на затрудненията за ползвателите на сградата;

- непрекъснато поддържане в изправност на машините и съоръженията, комуникационното и компютърно оборудване на дружеството, за осигуряване качество в строителните работи и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и намаляване на затрудненията за ползвателите на сградата.

Отговорник /контрол по изпълнението на преложените мерки/ – Ръководител екип

ЛИНЕЕН ГРАФИК

Обяснителна записка към линейния график:

За **„Многофамилни жилищни сгради Обособена позиция №51. – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"**– е съставен линеен график. В линейния график е показано изпълнението във времето на всеки вид СМР, съгласно количествената сметка. При съставянето му са определени продължителността на всеки вид СМР, броя на работниците за изпълнение на всеки вид СМР. Съставена е диаграма на работната ръка.

Всяка колонка от графика съответства на един ден от изпълнението на строителството. Изпълнението на строително-монтажните работи е илюстрирано със запълнени квадратчета. Всяко запълнено квадратче съответства на един ден от изпълнението на строителството. Във всяко запълнено квадратче е записана цифра, отговаряща на броя на работниците за изпълнение на даденият вид СМР за съответният ден.

Съставена е и диаграма на работната ръка, даваща информация за броя на работниците за всеки един ден от строителството.

Антон Василев Червенски

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

План за организация по изпълнение па мерките за опазване на околната среда

• Политика по опазване на околната среда

Фирма **„СТАТУС-Н" ООД** има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда съгласно ISO 14001.

Като се има предвид естеството на извършваните строително-монтажни работи, смятаме, че Нормативната уредба, която трябва спазваме" включва най-малко следните нормативни документи:

Закон за опазване на околната среда (изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 201 3г.);

Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.);

Закон за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.);

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (брой: 89 на Държавен вестник от дата 13.11.2012 г.);

Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Всички работници и специалисти, които ще вземат участие в изграждането на обекта са запознати с прилаганата политика и цели по качеството /изискванията на система по опазване на околната среда/.

Антон Василев Червенски

32

Основна отговорност за опазване на околната среда при изграждането на обекта, ще се носи от техническия ръководител на обекта.

Следвайки своята политика за опазване на околната среда, фирмата се ангажира да ограничи всички работи в рамките на строителната площадка, вземайки всички мерки за ограничаване на персонала и оборудването в рамките на строителните площадки.

Ще се вземат всички мерки за защита на околната среда, както върху строителната площадка, така и извън нея, като се ограничават вредите и нарушенията от замърсяване, шум или други ефекти на дейността.

Гарантираме, че за времето на срока на договора, твърдите отпадъци на повърхността и отпадъчните води от строителната площадката, няма да надвишават стойностите предвидени от закона и ще предприеме незабавни действия за ограничаване на последиците от замърсявания върху здравето на хората и околната среда.

Задължаваме се за времето на изпълнение на обекта да спазваме разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължени.

Мерки по опазване на околната среда се изразява в следното:

- строителните отпадъци се депонират на депа, предназначени за поемане на строителни отпадъци;

- при евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране;

- транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците до

Антон Василев Червенски

депата при необходимост се съгласуват с общината;

- против утечки на масла се извършва постоянен контрол на техническото състояние на

машините;

- при изпълнение на рехабилитационните работи и изграждане на нови съоръжения унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния орган.

При приключване на обекта се задължаваме:

- да почистим строителната площадка и околното й пространство;
- да отстраним за своя сметка всички временно складирани на обекта отпадъци, като се извозат и депонират;

• Мерки по отношение събирането на строителни материали

При попадане на строителни материали извън огражденията на обекта, поради например силен вятър и др., те ще бъдат своевременно прибирани.

Строителните материали ще бъдат складирани в закрити помещения, като при тази организация вероятността от 'разпиляване' на строителни материали е минимална.

Всеки ден от склада ще се изписват строителни материали в количества, необходими- само за текущия ден. В края на всеки работен ден ще се организира връщането в склада на неизползваните през деня строителни материали.

Антон Василев Червенски

• План за управление на качеството за изпълнение на поръчката

План за управление на качеството е част от цялостната визия и политика на фирма **„СТАТУС-Н" ООД**

С оглед на плана за управление на качеството, фирмата се ангажира за следните основни цели:

1. Предоставяне на качествени строителни услуги в съответствие на нобмативната уредба;
2. Разширяване на списъка с доставчици и контрагенти;
3. Стремеж на работа, съобразена с опазване на околната среда;
4. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
5. Въвеждане на нови методи и начин на работа, съобразени със съвременните изисквания на пазара;
6. Използване на висококачествени материали и техника при извършване на строителните и довършителни работи;
7. Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда. Повишаване на полезността при използване на наличните материали; човешка и финансова база:

1. Намаляване на загубите при използване на материали, техника и ресурс.

2.Постоянна мотивация на работния персона

3.Поддържане на добри взаимоотношения със всички заинтересовани страни,

участници в изпълнението на поръчката.

4. Стремеж към увеличаване на превантивните действия за сметка на коригиращите

такива.

Антон Василев Червенски

„СТАТУС-Н" ООД декларира, че при цялостната дейност по качественото изпълнение на поръчката, се ангажира да удовлетворява изискванията на Възложителя, да се стреми към непрекъснато подобряване ефикасността на работата, да спазва цялата приложима нормативна база.

„СТАТУС-Н" ООД поема ангажимент за осигуряване на непрекъснато подобрение и предотвратяване на замърсяването, нараняванията и заболяванията, подобряване на ЗБУТ и резултатността от ЗБУТ, като ще работи и в посока на непрекъснато усъвършенстване на целият работен процес.

Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи зависи от използването на качествени материали. Следенето за качественото изпълнение на видовете СМР е от самото влагане на материали в обекта.

Системата за управление на качеството има ръководна роля по отношение на всички останали системи. Системата се документира в така наречения наръчник по качеството. Цел на управление на качеството е да се съобразяват изискванията на Възложителя през етапите на строително-монтажните дейности, без да се разхищават материалните, финансовите или персоналните ресурси на **„СТАТУС-Н" ООД**

Следователно управление на качеството може да се разглежда в следните аспекти:

- външно-организационен аспект:познаване и съобразяване с желанията на

Възложителя; вътрешно-организационен аспект: това са решенията, които се вземат по отношение на качеството, сроковете и цените на продуктите да не водят до влошаване на качеството.

Антон Василев Червенски

Планиране на качеството обхваща всички дейности за дефиниране както на целите и изискванията за качеството, така и на изискванията за приложение на елементите на системата по качеството. Планирането може да се раздели на следните групи:

планиране на продукта (разработване на концепцията, класифициране на изискванията и на показателите за качество);
планиране на технологичните процеси;

подготвяне на планове по управление на качеството, провеждане на мероприятия за подобряване на качеството.

Качеството на продукта е резултат от грижливо планиране, безгрешно изпълнение и последователен контрол. Целта при планиране на качеството е през всички етапи от разработването до приложението на продукта да се предвидят възможно най-точно всички свързани с качеството проблеми, въпроси и разходи. Планирането на качеството може да се разглежда в следните аспекти:

външен аспект : зависимост на стойността на продукцията от нецрото качество; вътрешен аспект : планиране качеството на строително-монтажнйте работи

❖ Мерки за контрол на качеството

Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на **„СТАТУС-Н" ООД** и поставяне на качеството на извършваните строително-монтажни работи и пълното съответствие с нормативните изисквания е в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове на обединението. Стремим се към прилагане на най-новите материали и технологии в строителната практика. Освен това успешно прилага системата

Антон Василев Червенски

по качество ISO 9001:2008. Осигуряването на качествената работа на обекта ще се извършва съобразно процедурите на внедрения стандарт.

Подборът на необходимите материали и изделия е направен прецизно от ръководството, съобразявайки се с изискванията на възложителя съгласно изисквания за качество на предвидените работи и използваните материали.

В строителството ще се влагат строителни материали, машини и оборудване и продукти, отговарящи на изискванията на действащите стандарти и изискванията на Възложителя.

Изпълнителят се задължава да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи видовете дейности, предмет на настоящата поръчка и определящи необходимото ниво на качество. Качеството на използваните строителни материали и качеството на изпълнението на СМР ще се доказва със Сертификати за произход и качество на материалите, издаден от производителите, Декларации за съответствието на материалите, съгласно „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти“ и всички описани изисквания приложими за настоящата обществена поръчка за изграждане на обектите.

Запознали сме се подробно с техническата спецификация и проектите от документацията и сме разгледали детайлно всички указания и изиквания. Даваме технологични решения и схеми за отделните СМР- та, като строго спазваме и не променяме съществуващите работни проекти по всички части на строителството. Предложенията ни показват технологията за изпълние на строително- монтажните работи. Те са съобразени с бъдещото предназначение на обекта, както и със специфичните климатични условия на територията на община Благоевград. Решенията ни са най- модерни и иновативни, но също така се осланят и на дългогодишния ни опит в строителството на подобни

Антон Василев Червенски

обекти. Всички финални детайли, материали и изделия ще са в съответствие с желанията на Възложителя.

Техническата ни оферта показва, че разполагаме с високо квалифициран инжинерно- технически състав, необходимото оборудвне и техника и гарантираме отлично и прецизно изпълнение на строително- монтажните работи за обект:Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад".

Дата: 12.08.2016г.

Подпис и печат: _____

Име и фамилия: Антон Червенски

Длъжност: Управител

"СТАТУС-Н" ООД София

Антон Василев Червенски

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция № 51

„СТАТУС-Н" ООД
(наименование на участника)
с адрес: гр. София ул. Доктор Л. Русев , № 22
тел.: 024896845, факс:024896845, e-mail: a.chervenski@status-n.com
регистриран по ф.д. № 574 / 2001 г. по описа на СГС съд,
ЕИК / Булстат: 130467904,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 402062,68 лв. (словом: четиристотин и две хиляди шестдесен и два лв. и шестдесет и осем ст.) **без ДДС** или **482475,22 лв.** (словом:четиристотин осемдесет и две хиляди четиристотин седемдесет и пет лв. и двадесет и две ст.) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 21015 лв. (словом: двадесет и една хиляди и петнадесет лв.) **без ДДС** или **25218 лв.** (словом: двадесет и пет хиляди двеста и осемнадесет лв.) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 376047,68 лв. (словом:триста седемдесет и шест хиляди четиридесет и седем лв. и шестдесет и осем ст.) **без ДДС** или **451257,22 лв.** (словом: четистотин петдесет и една хиляди двеста петдесет и седем лв. и двадесет и две ст.) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Десислава Нестерова

Антон Василев Червенски

Както и 5000лв. без ДДС или 6000лв. с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	9,0 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	90 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	10 %
5. **П5** – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Антон Василев Червенски
Длъжност: управител
Подпис и печат:_____

ВАЖНО!!!
Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

Антон Василев Червенски

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При оферирane на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .*

Антон Василев Червенски

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

ОБЕКТ: Обособена позиция №51. Многофамилни жилищни сгради – блок № 47 и № 48, с административен адрес ж.к. "Запад"

КСС - КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА за СМР на обект

№	Наименование	мярка	кол-во	ед.цена	стойност
	I. Част Архитектура				
	Дограма				
1	Демонтаж стара дограма	м2	247,20	5,50	1 359,60
2	Доставка и мотаж на PVC дограма, петкамерна с двоен стъклопакет с едно нискоемисионно стъкло и коефициент на топлопреминаване ≤1.40W/m2k	м2	247,20	180,00	44 496,00
3	Доставка и монтаж AL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤1,70 W/m2K - входни врати	м2	5,00	200,00	1 000,00
4	Доставка и монтаж на автомати за автоматично затваряне на входни врати	бр.	2,00	220,00	440,00
	Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма				
5	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.)	м2	79,89	12,20	974,66
6	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см	мл	320,00	24,00	7 680,00
7	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	мл	155,00	15,00	2 325,00
8	Работи по реновиране на стълбищна клетка: сваляне на постна боя; грундиране по стени и тавани; сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли; шпакловка стени и тавани с гипсово лепило; боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно; боядисване парапети; дозиждане на чупки в отвори за прозорци - с газобетон; доставка и направа /изливане/ на борд под остъкляване на балкони по фасади - по арх.детайл; възстановяване парапети и др.	м2	1200,00	15,00	18 000,00
	Топлинно изолиране на външни стени				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади (вкл. страници на дограма);	м2	3275,00	3,00	9 825,00
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, деб. 10 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи (по част от площта - ивици от топлинна изолация над или около отвори по външните стени на сградата или хоризонтални ивици от топлинна изолация по периметъра на сградата, от продукти с класове по реакция на огън А1 или АА2	м2	2861,92	37,00	105 891,04
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, деб. 5 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи	м2	111,20	35,00	3 892,00

4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, деб.2 см, ширина до 25 см. (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	м2	152,50	16,00	2 440,00
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, деб. 10 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени цокъл сграда	м2	149,38	45,00	6 722,10
6	Полагане на цветна акрилна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по цокъл сграда	м2	149,38	34,00	5 078,92
7	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране	м2	3125,62	18,00	56 261,16
	Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на външни стени				
8	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле. Носещо, високоетажно с междинни временни укрепвания към фасадите.	m^2	3200,00	5,00	16 000,00
9	Изкърпване вароциментова мазилка по фасади, парапети и дъна на тераси (вкл. очукване и консолидация на основата)	m^2	100,00	25,00	2 500,00
10	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други без топлоизолация	m^2	250,00	3,00	750,00
11	Шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други елементи без топлоизолация	m^2	250,00	15,00	3 750,00
12	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на козирки, страници и други	м2	250,00	18,00	4 500,00
13	Демонтаж и монтаж външни тела климатици, сателитни антени, решетки и други.	бр.	39,00	100,00	3 900,00
	Топленно изолиране на покрив				
1	Доставка и полагане на пароизолация /фолио/	м2	419,60	5,00	2 098,00
2	Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата, деб.12 cm в подпокривното пространство	м2	419,60	28,00	11 748,80
3	Полагане на дълбокопроникващ контактен грунд преди полагането на топлоизолационни плоскости от EPS	м2	32,40	3,00	97,20
4	Доставка и полагане на пароизолация /фолио/	м2	32,40	5,00	162,00
5	Полагане на топлоизолация над машинно асансьор -12 см EPS	м2	32,40	48,00	1 555,20
6	Изпълнение на защитна армирана циментова замазка с дебелина до 5 см върху топлоизолацията.	м2	32,40	27,00	874,80
11	Доставка и монтаж термопанел - покриви тераси последен етаж	м2	28,40	300,00	8 520,00
	Съпътстващи СМР свързани с топлинно изолиране на покрив				
12	Доставка и монтаж нова двуслойна хидроизолационна система от рулонна битумно-полимерна мембрана модифицирана с APAO полимер, горен пласт с посипка 5,4 кг и аксесоари - покриви, козирки и др.	м2	550,00	26,00	14 300,00
13	Тенекиджийски работи: Демонтаж, доставка и монтаж на обшивки и поли от поцинкована ламарина около комини, стени, бордове, дилатационни фуги и други.	м2	188,07	30,00	5 642,10
14	Възстановяване на комини, очукване, консолидация, измазване с ВЦ разтвори. Доставка и монтаж на олекотени шапки комини. Боядисване с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта.	бр.	6,00	150,00	900,00
16	Проверка чрез измерване на място и направа на нови заземителни инсталации	бр.	2,00	1800,00	3 600,00
17	Ремонт и възстановяване на мълниезащити а инсталация (вкл. измерване и изпитване)	бр.	2,00	3000,00	6 000,00
18	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 км от ремонта на цялата сграда	м3	75,00	50,00	3 750,00
	Топлинно изолиране на под				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по таван сутерен	м2	452,00	3,00	1 356,00

2	Доставка и монтаж на EPS, деб.5 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по таван сутерен	м2	452,00	20,00	9 040,00
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по дъна балкони /еркери/ и др.	м2	72,10	3,00	216,30
4	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, деб. 12 см (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по дъна балкони /еркери/ и др.	м2	72,10	40,00	2 884,00
5	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по дъна балкони /еркери/ и др.	м2	72,10	18,00	1 297,80
	Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части				
7	Частична рехабилитация на съществуващата осветителна инсталация в общите части (стълбищни клетки). Доставка и монтаж на плафони с датчици за движение, съвместими със енергоспестяващо осветление (LED) осветление. Монтиране на енергоспестяващи тела с мощност 5 - 11W в общите части на сградата.	бр.	2	2110,00	4 220,00
	ВСИЧКО:				**376 047,68**
	Непредвидени разходи				5 000,00
	ОБЩО СМР:				**381 047,68**
	ДДС 20%				76 209,54
	СТОЙНОСТ СМР с ДДС				**457 257,22**
	СУМА СМР				**381 047,68**
	СУМА ПРОЕКТИРАНЕ				21 015,00
	ОБЩО СМР + ПРОЕКТИРАНЕ				**402 062,68**
	ДДС 20%				80 412,54
	СТОЙНОСТ ВСИЧКО с ДДС				**482 475,22**

Дата: 15.08.2016
гр.Благоевград

"СТАТУС - Н" ООД
УПРАВИТЕЛ:
/АНТОН ЧЕРВЕНСКИ/