ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

НА „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

№	Наименование на документа	№ на листа на представените документи от ..... до .....
I.	**Плик №1 „Документи за подбор”**	
1	Списък на документите, съдържащи се в офертата- (оригинал).	1 – 3
2	Предложение, попълнено по образец - Образец № 1 (оригинал).	4 – 5
3	Декларация за регистрация по закона за търговския регистър - Образец №2 (оригинал).	6
4	**Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата** (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).	неприложимо
5	Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия - оригинал с нотариална заверка на подписите.	неприложимо
6	Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - Образец №3 (оригинал).	7 – 12
7	**Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника:**	
7.1.	Списък – Декларация по чл.51, ал.1, т.2 на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от датата на подаване на офертата - **Образец №4** (оригинал) и - заверени копия на приложения	13 – 39
7.2.	Списък - Декларация на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - **Образец №5** (оригинал) и - заверени копия на приложения	40 – 69
8	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участие/неучастие на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - **Образец №6** (оригинал)	70 – 72

№	Наименование на документа	№ на листа на представените документи от ..... до .....
9	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - **Образец №7.**	неприложимо
10	Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банковата гаранция за участие - **Образец №8** (оригинал).	73
11	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – **Образец №9** (оригинал).	74 – 76
12	Декларация по чл. 3 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - **Образец №10** (оригинал).	77 – 79
13	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП- **Образец №14** (оригинал).	80 – 82
14	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП - **Образец № 15** (оригинал).	83 – 85
15	Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП - **Образец № 16 и** - приложение	86 – 100
16	Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - **Образец № 17** (оригинал) и - декларации (оригинал) - заверени копия на приложения	101 – 156
17	Заверени копия от застраховки по чл.171 от ЗУТ и - декларация (оригинал)	157 – 167
18	Декларация за техническа спецификация на матириалите- **Образец №18** (оригинал) и - копия на приложения	168 – 205
19	Заверено копие от сертификат **ISO 9001:2008** Система за управление на качеството.	206
20	Заверено копие от сертификат **ISO 14001:2005** Система за управление на околната среда.	207
21	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - **Образец № 19** (оригинал).	208 – 210
22	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради **Образец № 20** (оригинал)	211 – 213
II.	**Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”**	
1	Техническо предложение -**Образец №11** (оригинал)	1 – 3
1.1.	Подробен линеен график и диаграма на работната ръка (оригинал),	4

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

№	Наименование на документа	№ на листа на представените документи от ..... до .....
1.2.	Програма към техническо предложение (оригинал), ситуационен план (оригинал)	5 – 32
III.	**Плик № 3 „Предлагана цена“**	
1	Предлагана цена - **Образец № 12** (оригинал), придружено от:	1 – 3
1.1.	Количествено-стойностни сметки (оригинал)	4 – 8
1.2.	Анализи на единичните цени (оригинал)	9 – 29

Дата: 15/08/2016 г.

.....
(Подпис и печат)

3

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: ***„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД***
/наименование на участника/
и подписана от: **инж. Чавдар Кирилов Узунов**
/три имена/
в качеството му/им на **Управител**
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: 2700, гр.Благоевград, община Благоевград, ул. „Иван Гарванов" № 1 – Б
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: +35973/ 831 907; 831 908
факс №: +35973/ 831 906
e-mail: usk@dir.bg

2. Лице за контакти: инж. Чавдар Кирилов Узунов
Длъжност: Управител
Лична карта № 640080472, издадена на 08.06.2010 г. от МВР – Благоевград
телефон / факс: +35973/ 831 907; 831 908

3. Обслужваща банка:.....
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN.....BIC.....
Титуляр на сметката:

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката: БАНКА ДСК" ЕАД, клон Благоевград

IBAN BG13STSA93000015669333; BIC STSABGSF
Титуляр на сметката **„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД**

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес **ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/

Дата: 15/08/2016 г.

.....
(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: **инж. Чавдар Кирилов Узунов**
(трите имена)
Данни по документ за самоличност: л.к. № 640080472, изд. на 08/06/2010 г. от МВР – Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на Участник: **„Универсал строй консулт“ ООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 811160793

Дата: 15/08/2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....
(подпис, печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград ООД

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **инж. Чавдар Кирилов Узунов**
(три имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№ 640080472, издадена на 08/06/2010г. от МВР – Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на Участник: **„Универсал строй консулт“ ООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда~~/реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2.Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
3.Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
4.Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
5.Представляваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
6.Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
7.Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, ~~освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.~~

7

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

8.Не съм осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
9.Представляваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 08/08/2016 г.
гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)



** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **инж. Петър Страхилов Парашкански**
(три имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№ 600094019, издадена на 01/02/2008г. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на Участник: **„Универсал строй консулт“ ООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда~~/реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2.Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
3.Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
4.Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
5.Представляваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
6.Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
7.Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, ~~освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с~~

~~плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.~~

8.Не съм осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

9.Представляваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 08/08/2016 г.
гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: **инж. Георги Костов Ганджов**
(три имена)
Данни по документ за самоличност: л.к.№ 600411238, издадена на 07/10/2009г. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на Участник: **„Универсал строй консулт“ ООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда ~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2.Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
3.Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
4.Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
5.Представляваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
6.Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
7.Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, ~~освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с~~

~~плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.~~

8.Не съм осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

9.Представляваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 08/08/2016 г.
гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: **инж. Чавдар Кирилов Узунов**
(три имена)

Данни по документ за самоличност: л.к. № 640080472, издадена на 08/06/2010 г. от МВР - Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**
(длъжност)

на **„Универсал строй консулт“ ООД** -
(наименование на участника)

участник: **„Универсал строй консулт“** ООД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1.	Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” Извършване на строително-монтажни дейности в 12 обекта от общинската образователна инфраструктура, гр.Благоевград, Република България IV – то ОУ „Димчо Дебелянов“ гр.Благоевград, Извършване на строително – монтажни дейности по архитектура,	Община Благоевград, пл.“Георги Измирлиев“ № 1	Договор № 98-00-166 от 13.09.2011 ***м.Септември – м.Декември 2011*** гр.Благоевград, област Благоевград Разрешение за ползване № ДК – 07 – БЛ – 82 / 05.06.2012 г.	***268 874,00 лв.***

	подмяна дограма, топло и хидро изолации, подмяна на котли и ремонт на отоплителни инсталации; доставка и изграждане на съоръжения за газово отопление и свързване с газоразпределителна мрежа			
2.	Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации" Извършване на строително-монтажни дейности в 12 обекта от общинската образователна инфраструктура гр.Благоевград, Република България IX – то ОУ „Пейо Яворов"; гр.Благоевград, Извършване на строително – монтажни дейности по архитектура, **подмяна дограма, топло и хидро изолации, подмяна на котли и ремонт на отоплителни инсталации; доставка и изграждане на съоръжения за газово отопление и свързване с газоразпределителна мрежа**	Община Благоевград, пл."Георги Измирлиев" № 1	Договор № 98-00-180 от 30.09.2011 ***м.Октомври – м.Декември 2011*** гр.Благоевград, област Благоевград Разрешение за ползване № СТ – 05 – 1743/ 23.11.2012 г.	***439 925,00лв.***
3.	**Вилно селище „Пирин"** – III – та категория строеж, с РЗП – 9 200 кв.м.; **Ново строителство** Изграждане на хотел с 20 стаи, фоайе с рецепция и дневен бар, зала, офиси; 11 броя вилни къщи с 6 и 8 броя студия, открит басейн с релаксираща зона с летен бар; детски площадки; резервоар за питейна вода; сграда за смет; сградни ел.отклонения и В и К отклонения; алейно осветление; площадкова, климатизация, водопроводна и канализационна мрежа; Кабелно ел.захранване от БКТП 20/0,4 kV; прилежаща инфраструктура – вертикална планировка, паркоустройство и пътна	СОК„Камчия"ЕАД гр. София, ул.„Невестина скала" № 18, вх.Б, офис 30; г-жа Димова, телефон 02/858 19 28	**Договор № 002-П от 30.03.2011 г.** ***от м.Април 2011г. - м.Януари 2012г.*** ***Срок – 10 месеца*** к.к.Камчия, община Аврен, област Варна (Разрешение за ползване № ДК–07–СИР–13/ 27.01.2012 г	***10 203 000,00лв.***

	инфраструктура			
4.	**Обект „Учебно – възпитателен център/Училище/“** – III – та категория строеж, с РЗП – 21 000 кв.м.; **Ново строителство,** включващо: - Образователна зона, включваща: учебни стаи, кабинети и лаборатории по математика, физика, химия, география, история, биология, руски език, чужди езици и закрита спортна зала, фитнес зала и спомагателни помещения към тях; Учебно – възпитателен блок, включващ: лекционна зала за 218 човека, кабинет по обработка на тъкани, кабинет по дървообработване и технология, кабинет по готварство, многофункционална зала и роботика, музей на славянската дружба с изложбена площ, кафене, планетариум, авиокосмически център с изложбена площ, зала за хореография, студио по изобразително изкуство, студио по техническо творчество, студио музика и пеене, клуб на природолюбителя, клуб човек земя космос ; Административен център, включващ: кабинети и офиси за управителя, директора и зам.директора, заседателна зала, учителска стая със стая за почивка и заседателна зала, кабинет и склад домакин, лекарски кабинет с манипулационна и зъболекарски кабинет, кабинет и зала за занятия по психология, офиси и стаи счетоводство, касиер организатори, материалто – техническа поддръжка, бюфет, гардероб и хранилища, радиотелевизионен център, издателски център, пресцентър, администрация на музей на славянската дружба с техническо помещение и склад, помещения за техническия персонал, технически складове, **по съвременни технологии и материали при спазване изискванията за енергийната ефективност /дограма, топлинна изолация, ограждащи елементи; ОВК инсталации, хидроизолации и др.**, ВиК, Ел. и хранилища – сградни ел.отклонения от БКТП до ГРТ до термопомпени агрегати до ел.котли; сградно водопроводно отклонение и канализационна помпена станция с тласкател, прилежаща инфраструктура – вертикална планировка, паркоустройство и пътна инфраструктура	СОК„Камчия”ЕАД гр. София, ул.„Невестина скала” № 18, вх.Б, офис 30; г-жа Димова, телефон 02/858 19 28	**Договор УВЦ – 001 от 28.03.2011г.** ***от м.Април 2011г. – м.Август 2012г.*** ***Срок – 17 месеца*** к.к.Камчия, община Аврен, област Варна (Разрешение за ползване № СТ – 05 – 912 /02.08.2012г.)	***34 067 000,00лв.***

5.	**Обект „Детски оздравителен лагер Черноморски“** III – та категория строеж, с РЗП – 43 024 кв.м.; **Ново строителство.** Включващо: Хотелски стаи, рецепция и административна част; зали за занимания; помещения за педагогически център; клубни и кръжочни дейности; библиотека с читалня и книгохранилище; интернет клуб; видеотека; музикален салон и зала за танци; лекарски кабинети с манипулационна, чакалня и изолатор; спортно – тренировъчна зала със съблекални и стая за треньорите; киноконцертна зала със сцена и 600 места, прожекционна, звукоапаратна, гримьорни и кулоари; изложбена зала; ресторант с кухненски блок и конферентна зала; офиси; магазин за промишлени стоки; кафе – сладкарница; рекреация; снек – бар с кухня и подготвително; многофункционален кабинет; многофункционална зала; стая на психолога; стълбищни клетки и асансьори; топли връзки между Обществен център и Спални корпуси; технически, машинни и инсталационни, помещения: **по съвременни технологии и материали при спазване изискванията за енергийната ефективност /дограма, топлинна изолация, ограждащи елементи; ОВК инсталации, хидроизолации и др.**, за котелни, бойлерни, водомерни възли, за омекотяване, за спринклерна и дренчерна системи; площадкови водопровод и канализация със сградни ВиК отклонения; дъждовна канализация с резервоар за дъждовни води; ел.захранвания и захранване с топлопровод и оптичен кабел; прилежаща инфраструктура – вертикална планировка, паркоустройство и пътна инфраструктура;	СОК„Камчия”ЕАД гр. София, ул.„Невестина скала” № 18, вх.Б, офис 30; г-жа Димова, телефон 02/858 19 28	**Договор** **№ Ч-1 от** **19.12.2011 г.** ***от*** ***м.Януари 2012 г.*** ***до*** ***м.май 2013*** ***Срок*** ***17 месеца*** к.к.Камчия, община Аврен, област Варна (Разрешение за ползване № СТ – 05 – 895/ 28.05.2013г.)	***47 059 834,00лв.***
6.	„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 6: “Многофамилна жилищна сграда – блок №	Община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1	**ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ** **№ 98-00-273/30.12.2015** ***от*** ***21.03.2016 до*** ***21.04.2016*** ***Срок 1месец*** гр.Благоевград, община Благоевград	***286 969,40 лв.*** ***без ДДС***

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

	44, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово".		(Разрешение за ползване № ДК-07-Бл-59/16.05.2016)	
	Приложения: **1. Заверени копия - Препоръки: 7 бр.** **2. Заверени копия – Разрешения за ползване: 6 бр.**			

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

15/ 08 /2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

IV ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
"ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"
№ 287 / 03.11. 2011 г.
Изх. № гр. БЛАГОЕВГРАД

РЕФЕРЕНЦИЯ

От Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов", адрес: гр.Благоевград

С настоящата референция изразяваме своята удовлетвореност от предоставеното ни добросъвестно и точно изпълнение от „Универсал строй консулт" ООД, наш изпълнител по договор с предмет: „Извършване на строително-монтажни дейности в Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов" Благоевград ".

Изключително сме доволни от техния професионализъм, качество и акуратност, както при осъществяване на договорните отношения, така и при тяхната професионална реализация. Настоящата препоръка се издава на фирма „Универсал строй консулт" ООД във връзка с изпълнението на Договор № BG161PO001/1.1.-09/2010/021 чрез Проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и образователната инфраструктура в Община Благоевград". Работата по договора беше изпълнена за периода от 15.09.2011 г. – 31.10.2011 г.

Работата по договора беше изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

С настоящата референция препоръчваме „Универсал строй консулт" ООД като надежден партньор, изпълняващ договорните си задължения в срок и с високо качество. Разчитали сме на акуратност, точност, безопасност и своевременно разбиране и сме ги получили.

Лице за контакт: Илиян Чапкънов, тел: 073/ 88 53 79

3 ноември, 2011г.
гр.Благоевград

Директор :
/Илиян Чапкънов/

625 16.11.2011

РЕФЕРЕНЦИЯ

ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ФИРМА „ Универсал строй консулт ООД“

от Девето основно училище „Пейо Яворов”

адрес: гр.Благоевград

жк. „Ален Мак” ул. „Борис Ангелушев” №1

От 03 .10. 2011 година до 15.11.2011 година сградата на Девето основно училище бе цялостно изолирана с цел енергийна ефективност, като същевременно бе подменена и част от дограмата и отоплителната инсталация, в това число и котела. Строително –монтажните дейности бяха извършвани в период на учебна ангажираност на колектива и учениците, както и провеждане на избори за Президент на Република България и органи на местна власт, като в сградата бяха разположени избирателни секции.

Създадената организация на работа не попречи на нормалното провеждане на учебните часове, а съблюдаването на изискванията за безопасност бяха приоритет на всички, ангажирани с ремонта.

Крайният резултат е впечатляващ. Изключително професионалното изпълнение на задълженията по Договор №BG161PO001 / 1.1.-09 /2010 /021 чрез Проект: "Прилагане на мерки за енергийна ефективност и образователната инфраструктура в община Благоевград доведе не само до подобряване на условията за провеждане на учебно-възпитателната работа в училището, но и рязко повлия на визията на целия квартал.

С настоящата референция препоръчваме фирма „Универсал строй консулт ООД" като партньор, който изпълнява договорните си задължения качествено, с висока степен на гражданска отговорност и спазвайки всички срокове.

Лице за контакти: дир.Василка Величкова тел.N 073 88 56 04

16 ноември 2011година

гр.Благоевград

Вр.ИД.Директор:

Бойка Катранджиева

Изх. № 163/24.03.2014 г.

П Р Е П О Р Ъ К А

ЗА "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД, гр. БЛАГОЕВГРАД

„Универсал строй консулт"ООД, гр.Благоевград е Главен изпълнител на изключително съвременни, многофункционални и качествено изпълнени сгради в Санаторно – оздравителния комплекс „Камчия", к.к. Камчия, област Варна:

Обект Вилно селище „Пирин" – III – та категория строеж, изпълнен през период: м.Април 2011г. ÷ м.Януари 2012г. с РЗП – 9 200 кв.м; изграждане на хотел с 20 стаи, фоайе с рецепция и дневен бар, зала, офиси; 11 броя вилни къщи с 6 и 8 броя студия; **басейн с релаксираща зона с летен бар; детски площадки;** резервоар за питейна вода; сграда за смет; сградни ел.отклонения и В и К отклонения; алейно осветление; площадкова, водопроводна и канализационна мрежа; Кабелно ел.захранване от БКТП 20/0,4 kV; прилежаща инфраструктура – вертикална планировка, паркоустройство и пътна инфраструктура на Стойност: 10 203 000,00 лв. без ДДС и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК – 07 – СИР – 13/ 27.01.2012 г.

- **в т.ч. Площадкови ВиК мрежи до ф 400** на стойност 13 000,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Дъждовна канализация до ф 250** на стойност 34 631,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Поливен водопровод до ф 160** на стойност 122 580,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Вертикална планировка, паркоустройство и пътна инфраструктура** на стойност 704 967,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Открит басейн** на стойност 33 267,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Дограма /прозорци и врати/** на 424 000,00 лв. без ДДС
- в т.ч. съоръжения и инсталации **Електро** на стойност: 911 440,00 лв. без ДДС;
- в т.ч. съоръжения и инсталации **Водопровод и канализация** на стойност: 594 944,00 лв. без ДДС;
- в т.ч. съоръжения и инсталации **Отопление, вентилация и климатизация** на стойност: 341 799,00 лв. без ДДС;
- **в т.ч. всички строително – монтажни работи, гарантиращи енергийната ефективност на сградата и защитени с издаден енергийни паспорти, приложени към Технически паспорт, регистриран под №17/ 01.03.2012 г. в регистъра към Община Аврен.**

Извършените от Дружеството строителни и монтажни работи се характеризират с отлично качество, висок професионализъм при работа с нови технологии, рекордно кратки срокове.

„Универсал строй консулт" ООД работи успешно в нови условия, в съответствие с принципите на устойчивото развитие и построеното от тях се конкурира със създаденото от най-добрите изпълнители в света.

Професионализъм, коректност, взискателност, аналитично и творческо изпълнение на идеите на проектанта и инвеститора са характерни за стила на работа на фирмата на всички нива на управление при **спазване на нормативните изисквания**, в т.ч. Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, вкл. за хора с увреждания.

Настоящата препоръка се дава на „Универсал строй консулт“ ООД, гр.Благоевград, за да послужи при участие в търг или при друга необходимост.

Станка Шопова
Изпълнителен директор

„СОК Камчия“ АД Бургас

Изх. № 162/24.03.2014 г.

П Р Е П О Р Ъ К А

ЗА "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД, гр. БЛАГОЕВГРАД

„Универсал строй консулт"ООД, гр.Благоевград е Главен изпълнител на изключително съвременни, многофункционални и качествено изпълнени сгради в Санаторно – оздравителния комплекс „Камчия", к.к. Камчия, област Варна:

- **Обект „Учебно – възпитателен център/Училище/"** – III – та категория строеж, изпълнен през период: м.Април 2011г. ÷ м.Август 2012г. с РЗП – 21 000 кв.м; Ново строителство, включващо: - **Образователна зона, включваща:** учебни стаи, кабинети и лаборатории по математика, физика, химия, география, история, биология, руски език, чужди езици и **закрита спортна зала, фитнес зала и спомагателни помещения към тях**; **Учебно – възпитателен блок, включващ: лекционна зала за 218 човека,** кабинет по обработка на тъкани, кабинет по дървообработване и технология, кабинет по готварство, многофункционална зала и роботика, музей на славянската дружба с изложбена площ, кафене, **планетариум**, авиокосмически център с изложбена площ, зала за хореография, студио по изобразително изкуство, студио по техническо творчество, студио музика и пеене, клуб на природолюбителя, клуб човек земя космос ; **Административен център, включващ:** кабинети и офиси за управителя, директора и зам.директора, заседателна зала, учителска стая със стая за почивка и заседателна зала, кабинет и склад домакин, лекарски кабинет с манипулационна и зъболекарски кабинет, кабинет и зала за занятия по психология, офиси и стаи счетоводство, касиер организатори, материалто – техническа поддръжка, бюфет, гардероб и хранилища, радиотелевизионен център, издателски център, пресцентър, администрация на музей на славянската дружба с техническо помещение и склад, помещения за техническия персонал, технически складове ОиВ, ВиК, Ел. и хранилища – сградни ел.отклонения от БКТП до ГРТ до термопомпени агрегати до ел.котли; сградно водопроводно отклонение и канализационна помпена станция с тласкател, **прилежаща инфраструктура – вертикална планировка, паркоустройство и пътна инфраструктура** на Стойност: 34 067 000,00 лв. без ДДС и въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ – 05 – 912 /02.08.2012г.
- **в т.ч. Канална помпена станция и канализационен тласкател** на стойност: 64 000,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Резервоар за дъждовни води 600 м^3** на стойност: 207 000,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Площадков водопровод и канализация** на стойност: 398 000,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Дъждовна канализация до ф 800** на стойност 746 176,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Хоризонтални сондажи за дъждовна канализация по 0без изкопна технология** на стойност 130 451,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Вертикална планировка, паркоустройство и пътна инфраструктура** на стойност 755 832,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Закрита спортна зала, вкл. оборудване** /2 456 309,00 лв./, **оборудване фитнес зала** /28 000,00 лв./ на обща стойност 2 484 309,00 лв. без ДДС
- **в т.ч. Дограма /прозорци и врати/** на стойност 1 674 000,00 лв. без ДДС;
- в т.ч. съоръжения и инсталации **Електро** на стойност: 2 172 984,00 лв. без ДДС;
- в т.ч. съоръжения и инсталации **Водопровод и канализация** на стойност:

1 011 732,00 лв. без ДДС;

- в т.ч. съоръжения и инсталации **Отопление, вентилация и климатизация** на стойност: 2 480 720,00 лв. без ДДС;
- в т.ч. съоръжения и инсталации за **Автоматизация, сграден мениджмънт** на стойност: 513 891,00 лв. без ДДС.
- **в т.ч. всички строително – монтажни работи, гарантиращи енергийната ефективност на сградата и защитени с издаден енергиен паспорт и вписани данните в Технически паспорт, регистриран под №44/ 08.08.2012 г. в регистъра към Община Аврен.**

Извършените от Дружеството строителни и монтажни работи се характеризират с отлично качество, висок професионализъм при работа с нови технологии, рекордно кратки срокове.

„Универсал строй консулт“ ООД работи успешно в нови условия, в съответствие с принципите на устойчивото развитие и построеното от тях се конкурира със създаденото от най-добрите изпълнители в света.

Професионализъм, коректност, взискателност, аналитично и творческо изпълнение на идеите на проектанта и инвеститора са характерни за стила на работа на фирмата на всички нива на управление при **спазване на нормативните изисквания**, в т.ч. Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, вкл. за хора с увреждания.

Настоящата препоръка се дава на „Универсал строй консулт“ ООД, гр.Благоевград, за да послужи при участие в търг или при друга необходимост.

Станка Шопова
Изпълнителен директор

Изх. № 158/24.03.2014 г.

П Р Е П О Р Ъ К А

ЗА "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД, гр. БЛАГОЕВГРАД

„Универсал строй консулт"ООД, гр.Благоевград е Главен изпълнител на изключително съвременни, многофункционални и качествено изпълнени сгради в Санаторно – оздравителния комплекс „Камчия", к.к. Камчия, област Варна:

- **„Детски оздравителен лагер Черноморски"** – III – та категория строеж, изпълнен през период: м.Януари 2012г. ÷ м.Май 2013 г. с РЗП – 43 024 кв.м; Ново строителство, включващо: Хотелски стаи, рецепция и административна част; зали за занимания; помещения за педагогически център; клубни и кръжочни дейности; библиотека с читалня и книгохранилище; интернет клуб; видеотека; музикален салон и зала за танци; лекарски кабинети с манипулационна, чакалня и изолатор; **спортно – тренировъчна зала със съблекални и стая за треньорите; киноконцертна зала със сцена и 600 места**, прожекционна, звукоапаратна, гримьорни и кулоари; изложбена зала; ресторант с кухненски блок и конферентна зала; офиси; магазин за промишлени стоки; кафе – сладкарница; рекреация; снек – бар с кухня и подготвително; многофункционален кабинет; многофункционална зала; стая на психолога; стълбищни клетки и асансьори; топли връзки между Обществен център и Спални корпуси; технически, машинни и инсталационни, помещения: за котелни, бойлерни, водомерни възли, за омекотяване, за спринклерна и дренчерна системи; площадкови водопровод и канализация със сградни ВиК отклонения; дъждовна канализация с резервоар за дъждовни води; ел.захранвания и захранване с топлопровод и оптичен кабел; прилежаща инфраструктура – вертикална планировка, паркоустройство и пътна инфраструктура на Стойност: 47 059 834,00 лв. без ДДС и въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ – 05 – 895/ 28.05.2013г.

- в т.ч. вертикална планировка, включваща – изкоп, насип, асфалтови, тротоарни настилки, **спорти и лагерни площадки, спортно игрище – баскетбол и др.** на стойност: 1 547 244,00 лв. без ДДС;
- в т.ч. **паркоустройство и благоустройство** на стойност: 373 815,00 лв. без ДДС;
- в т.ч. съоръжения и инсталации **Електро** на стойност: 3 684 201,00 лв. без ДДС;
- в т.ч. съоръжения и инсталации **Водопровод и канализация** на стойност: 1 498 225,00 лв. без ДДС;
- в т.ч. съоръжения и инсталации **Отопление, вентилация и Климатизация** на стойност: 4 262 735,00 лв. без ДДС;

- в т.ч. **АИТ 2/автономен източник за топлина/** на стойност: 1 644 905,00 лв. без ДДС;
- в т.ч. съоръжения и инсталации за **Автоматизация, сграден мениджмънт** на стойност: 801 117,00 лв. без ДДС.
- **в т.ч. всички строително – монтажни работи, гарантиращи енергийната ефективност на сградата и защитени с издаден енергиен паспорт и вписани данните в Технически паспорт, регистриран под №36/ 30.05.2013 г. в регистъра към Община Аврен.**

Извършените от Дружеството строителни и монтажни работи се характеризират с отлично качество, висок професионализъм при работа с нови технологии, рекордно кратки срокове.

„Универсал строй консулт“ ООД работи успешно в нови условия, в съответствие с принципите на устойчивото развитие и построеното от тях се конкурира със създаденото от най-добрите изпълнители в света.

Професионализъм, коректност, взискателност, аналитично и творческо изпълнение на идеите на проектанта и инвеститора са характерни за стила на работа на фирмата на всички нива на управление при **спазване на нормативните изисквания,** в т.ч. Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, вкл. за хора с увреждания.

Настоящата препоръка се дава на „Универсал строй консулт“ ООД, гр.Благоевград, за да послужи при участие в търг или при друга необходимост.

Станка Шопова
Изпълнителен директор

„СОК Камчия“ ЕАД Бургас

„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД

"СОК"КАМЧИЯ" ЕАД

Изх.№ 494 / 05.08.2014 г.

П Р Е П О Р Ъ К А

ЗА "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД, гр. БЛАГОЕВГРАД

„Универсал строй консулт"ООД, гр.Благоевград е Главен изпълнител на изключително съвременни, многофункционални и качествено изпълнени сгради в Санаторно – оздравителния комплекс „Камчия", к.к. Камчия, област Варна: При строителството им са изпълнени – **топлоизолация стени; топлоизолация покрив** и **хидроизолация покрив, както следва:**

№	Обект	Топлоизолация стени / м^2	Топлоизолация покрив / м^2	Хидроизолация покрив / м^2
1.	**Обект „Лонгоз 2"** – III – та категория строеж, изпълнен през период: м.Октомври 2008г. ÷ м.Юни 2009г. с РЗП – 11 200 кв.м; Ново строителство на хотелски комплекс.	**2000 м^2**	**1680 м^2**	**1680 м^2**
2.	**Обект Детски оздравителен лагер „Радуга"** – III – та категория строеж, изпълнен през период: м.Май 2009г. ÷ м.Август 2010г. с РЗП – 41 700 кв.м; Ново строителство на комплекс.	**11 585 м^2**	**9 697 м^2**	**9 697 м^2**
3.	**Обект „Лечебно – диагностичен и балнеологичен център"** – III – та категория строеж, изпълнен през период: м.Април 2010г. ÷ м.Февруари 2011г. с РЗП – 9 400 кв.м; Ново строителство на ЛДБЦ	**1 580 м^2**	**1 853 м^2**	**1 853 м^2**
4.	**Обект „Учебно – възпитателен център/Училище/"** – III – та			

27

	категория строеж, изпълнен през период: м.Април 2011г. ÷ м.Август 2012г. с РЗП – 21 000 кв.м; Ново строителство.	**6 350 м^2**	**4 778 м^2**	**4 778 м^2**
5.	**„Детски оздравителен лагер Черноморски“** – III – та категория строеж, изпълнен през период: м.Януари 2012г. ÷ м.Май 2013 г. с РЗП – 43 024 кв.м; Ново строителство	**10 597 м^2**	**11 559 м^2**	**11 559 м^2**

Извършените от Дружеството строителни и монтажни работи се характеризират с отлично качество, висок професионализъм при работа с нови технологии, рекордно кратки срокове.

„Универсал строй консулт“ ООД работи успешно в нови условия, в съответствие с принципите на устойчивото развитие и построеното от тях се конкурира със създаденото от най-добрите изпълнители в света.

Професионализъм, коректност, взискателност, аналитично и творческо изпълнение на идеите на проектанта и инвеститора са характерни за стила на работа на фирмата на всички нива на управление при **спазване на нормативните изисквания**, в т.ч. Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, вкл. за хора с увреждания.

Настоящата препоръка се дава на „Универсал строй консулт“ ООД, гр.Благоевград, за да послужи при участие в търг или при друга необходимост.

Изп.директор:.....

/Ст.Шопов/

28

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Изх. № 69-00-868 / 01.08.2016 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Община Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев" № 1, представлявана от инж. Янко Янков – Заместник – кмет по строителството и сигурността, определен за кмет на Община Благоевград със Заповед №232-ЧР/21.07.2016 г. на Кмета на Община Благоевград, издава настоящата референция на **"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД**, гр. Благоевград, ЕИК 811160793, във връзка със сключен Договор за инженеринг № 98-00-273/30.12.2015 г. с предмет „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград за Обособена позиция № 6: "Многофамилна жилищна сграда – блок № 44, вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. „Еленово"

Обектът е строеж от Трета категория и е с РЗП 3 495.30 кв.м.

В изпълнение на договора **"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД** е изготвило инвестиционни /работни/ проекти по части „Архитектура", „Конструкции", „Електро", „Енергийна ефективност", „ОВК", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „План за управление на строителни отпадъци".

Всички проекти са изготвени професионално и в съответствие с нормативните изисквания и са приети от Възложителя без констатирани забележки, в следствие на което е издадено Разрешение за строеж №30 от 15.02.2016 г.

За периода 21.03.2016 г. – 21.04.2016 г. са изпълнение всички СМР, съгласно изготвените и одобрени проекти и съгласно условията в Договора, в това число:

- въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата:
  - Подмяна на дограма;
  - Полагане на топлоизолация по покрив;
  - Полагане на хидроизолация по покрив;
  - Полагане на топлоизолация по фасади;
  - Полагане на топлоизолация по тавана на сутерена;
  - Изграждане на нова съвременна система за осветление на общите части на сградата с енергоспестяващи лампи LED крушки и сензор за движение;
- други строително – монтажни работи:
  - Изграждане на нова мълниезащитна инсталация;
  - Репариране на пукнатини;
  - Освежаване на стълбищна клетка – направа на мазилка, шпакловка, бояджийски работи.

Общата стойност на изпълнените дейности е 289 969.40 лв. без включен ДДС, в това число:

- за изготвяне на работен проект по всички части, включително за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на обекта: 20 904.26 лв. без ДДС;

29

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

- За изпълнение на РСМР 241 877.40 лв. без ДДС

Дружеството разполага с голям брой квалифицирани работници, строителна техника и механизация, и създаде отлична организация на работа при спазване на всички технологични, нормативни и договорни изисквания.

За обекта е издадено Разрешение за ползване № ДК-07-БЛ-59 от 16.05.2016 г.

Изразяваме удовлетворението си от съвместната ни работа, от професионализма на екипа и отличните делови отношения.

Данни за контакт: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев" №1, телефон за връзка: 073/884456 – инж. Камелия Вълкова, Началник-отдел ПИК при Община Благоевград.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
ИНЖ. ЯНКО ЯНКОВ
Заместник-кмет по строителството и сигурността,
определен за кмет на Община Благоевград
със Заповед №232-ЧР/21.07.2016 г. на
Кмета на Община Благоевград

ДНСК строителен контрол

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ДК-07-Бл-...42

гр. Благоевград, 05.06.2012г.

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр. 72/2003г.), искане вх.№ДК-06-167-02-282/27.04.2012г. до РО „НСК" Благоевград при РДНСК Югозападен район, придружено с окончателен доклад на "Експрес консулт" ЕООД гр. Благоевград, рег. по ф.д.№1311/1999г. по описа на Благоевградски окръжен съд, БУЛСТАТ 101159348, със седалище: гр. Благоевград, ул. "Димитър Йосифов" №20, представлявано от Димитър Борисов Шапшалов, упражняващо строителен надзор, съгласно Лиценз №ЛК-000165/04.10.2004г. и Заповед №РД-02-14-1763/28.09.2009г., издадени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Протокол обр.16 от 29.05.2012г., за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед №ДК-08-Бл-76/11.05.2012г. на Началник РО „НСК" Благоевград към РДНСК Югозападен район, и правомощията, предоставени ми със Заповед №РД-13-298/14.12.2011г. на Началник ДНСК София

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО

на строеж III-та категория:

„Подмяна на дограма, полагане на външна топлоизолация, изграждане на сградна газова инсталация, подмяна отоплителен котел с комбинирана горелка, основен ремонт на отоплителна инсталация на Четвърто ОУ „Димчо Дебелянов"

Находящ се в имот с идентификатор 04279.608.180 по Кадастралната карта на гр. Благоевград / УПИ I, кв. 166А по плана на кв. „Грамада", гр. Благоевград/

С административен адрес: ул. „Осогово" №9, гр. Благоевград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Благоевград, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев- Македончето" №1, БУЛСТАТ 000024695, представлявана от Атанас Камбитов– Кмет, съгласно Акт №2042/17.05.2010г. за публична общинска собственост.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, Разрешение за строеж №213/04.06.2010г., издадено от Главния архитект на Община Благоевград; Протокол от 21.09.2011г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура с констатации от извършени проверки на контролираните нива.

За строежа е представена необходимата документация съобразно Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн.ДВ, бр.41/2005г.), съгласно Удостоверение изх.№99-15525-01-10-2908/03.11.2011г. на СГКК-Благоевград.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл.20, ал.4 Наредба №2 (обн., ДВ, бр. 72/2003г.) и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа съгласно чл.20, ал.3 Наредба №2, във вр. чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

Началник Регионален отдел „НСК" Благоевград към РДНСК Югозападен район:.....

/инж. В. Точев/

ОДК 7.5-1-01

31

ДНСК строителен контрол

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ СП-05-1843/23 ноември 2012

На основание чл.222, ал.1, т.8 и чл.177, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн.ДВ, бр.72/2003г.), искане с вх.№СТ-04/4490-20-660/24.10.2012г. на ДНСК, придружено от окончателен доклад на "ГИГА Консулт"ООД, ЕИК101735139, със седалище и адрес на управление: гр.Благоевград, ул."Митрополит Борис" №15, представлявано от инж.Атанаска Любенова Гигова, упражняващо строителен надзор, съгласно Лиценз №ЛК-000560/27.04.2007г., издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Протокол обр.16 от 13.11.2012г. на Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед №РД-19-1523/29.10.2012г. на Зам.-Началника на ДНСК и правомощията предоставени със Заповед №РД-13-246/10.07.2012г.на Началник ДНСК,

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО

на строеж:

„ДЕВЕТО ОУ „ПЕЙО ЯВОРОВ", ж.к."АЛЕН МАК", гр.БЛАГОЕВГРАД"

(топлинно изолиране на външни стени, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покриви, подмяна на котел, изграждане на газова инсталация, подмяна на горелка за течно гориво с комбинирана горелка)

находящ се в имот с идентификатор №04279.625.15 по КК на гр.Благоевград, стар идентификатор УПИ I, кв.1, IX-ти и X-ти микрорайон по плана на гр.Благоевград, ж.к."Ален Мак"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, БУЛСТАТ №000024695, с административен адрес: пл."Георги Измирлиев" №1, гр.Благоевград, представлявана от Атанас Камбитов – Кмет на община Благоевград

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, Разрешение за строеж №214/04.06.2010г., издадено от Главния архитект на община Благоевград; Протокол от 03.10.2011г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа.

За строежа е представена необходимата документация съобразно Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн.ДВ, бр.41/2005г.), съгласно Удостоверение №99-15526-01-10-2907/03.11.2011г., издадено от Служба по Геодезия, картография и кадастър, гр.Благоевград.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл.20, л.4 от Наредба №2 /обн. ДВ, бр. 72/2003г./ и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа, съгласно чл.20, ал.3 от Наредба №2, във вр. с чл. 160, ал.4 и ал 5 ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

Настоящото разрешение за ползване подлежи на обжалване по предвидения в чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ ред, в 14 – дневен срок от съобщаването му, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд Благоевград.

ЗАМ.-НАЧАЛНИК ДНСК.....

(инж.КР. ПЕТКОВ)

ТЕРСАЛ СТРОЙ КО ЕООД БЛАГОЕВГРАД

ДИС Строителен Контрол
София 1606 бул. Христо Ботев 47

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ ДК-07-СИР-13
27.01.2012 г.

На основание чл.222 ал.1, т.8 и чл.177, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17 ал.1 т.1 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ бр.72/2003 г.), искане на възложителя вх.№ДК-06-29-00-091/20.01.2012 г., придружено от окончателен доклад №ОД-31/20.01.2012 г. на "СТА-ДИОН" ЕООД Варна, ЕИК 103843948, със седалище гр. Варна и адрес на управление ул. "Явор" №4, вх.А, ап.2, представлявано от инж.Румяна Дионисова Димитрова, упражняващо строителен надзор съгласно Лиценз №ЛК-000007/05.04.2004 г. и Заповед №РД-02-14-103/30.01.2009 г. за продължаване на лиценза, издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, протокол обр.16 от 26.01.2012 г. на Държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед №ДК-08-СИР-05/23.01.2012 г. на Началник РДНСК – Североизточен район и предоставени правомощия със Заповед №РД-13-297/14.12.2011 г. на Началника на Дирекция за национален строителен контрол

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО

на строеж:

1. **ВИЛНО СЕЛИЩЕ "ПИРИН 2"**, състоящ се от: ХОТЕЛ с фоайе с рецепция и дневен бар, 4 бр. стаи с тераси с възможности за приемане на инвалиди, 16 бр. стаи с тераси, зала, 2 бр. офиси, 2 бр. склада за чисто бельо, 2 бр. склада за мръсно бельо, тоалетни, 2 бр. служебни помещения, 2 бр. склада за камериерки, склад за инвентар, техническо помещение; ВИЛА А1 с 8 бр. студия, склад за инвентар, помощно помещение камериерки; ВИЛА А2 с 8 бр. студия, склад за инвентар, помощно помещение камериерки; ВИЛА А3 с 8 бр. студия, помощно помещение камериерки; ВИЛА А4 с 8 бр. студия, помощно помещение камериерки, зала за игри, склад за инвентар, тоалетна; ВИЛА А5 с 8 бр. студия, помощно помещение камериерки, 3 бр. битови помещения за персонал; ВИЛА А6 с 8 студия, помощно помещение камериерки, 3 бр. битови помещения за персонал; ВИЛА А7 с 8 бр. студия, помощно помещение камериерки, склад за инвентар; ВИЛА А8 с 8 бр. студия, помощно помещение камериерки, склад за инвентар; ВИЛА В1 с 6 бр. студия, битово помещение, съблекалня мъже, съблекалня жени; ВИЛА В2 с 6 бр. студия, работилници; ВИЛА В3 с 6 бр. студия, склад едрогабаритен инвентар; БАСИЙН с РЕЛАКСИРАЩА ЗОНА с ЛЕТЕН БАР; 2 бр. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ; РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНА ВОДА; СГРАДА ЗА СМЕТ; сградни ел. отклонения, сградни В и К отклонения, алейно осветление, площадкова водопроводна и канализационна мрежа;

Местонахождение: **УПИ VI-56, 106, кв.50 по плана на к.к. "Камчия", Община Аврен**

2. **КАБЕЛНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ** от БКТП 20/0.4 kV (ТП №709) до 4 броя касети ШК-6 в УПИ VI-56, 106, кв.50 по плана на к.к. "Камчия" за вилно селище "Пирин 2";

Местонахождение: **УПИ VI-56, 106, кв.50, по плана на к. к. "Камчия", Община Аврен**

С възложител:
"СОК КАМЧИЯ" ЕАД Бургас. ЕИК: 102850750 регистрирано по ф.д.№1818/2003 г. на Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Индустриална" №3. БУЛСТАТ 102850750, представлявано от Станка Димитрова Шопова – Изпълнителен директор.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, Разрешение за строеж №59/09.06.2009 г. и Разрешение за строеж №20/01.03.2011 г., издадени от Главен архитект Община Аврен, Протокол /Образец 2/ от 18.04.2011 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа; Протокол /Образец 2/ от 08.11.2011 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и Протокол /Образец 2а/ от 08.11.2011 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура с резултатите от проверките на контролираните нива и изискванията към строежите.

За строежа е представена необходимата документация съобразно Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ бр.41/2005 г.), съгласно Удостоверение рег.№99-31011-03-10-13682/27.12.2011 г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Служба Варна и Удостоверение №9/20.01.2012 г. на Отдел „УТ" при Община Аврен.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл.20, ал.4 от Наредба №2 (обн. ДВ бр.72/2003 г.) и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа, съгласно чл.20 ал.3 от Наредба №2/2003 г., във вр. чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

НАЧАЛНИК РДНСК – Североизточен район: .....
(инж. Галин Баев)

ДНК Строителен контрол

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Изх. №.СТ-10-942.....2012г. 02 АВГ 2012

На основание чл.222,ал.1,т.8 и чл.177 ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ, бр.72/2003г./, искане с вх. №СТ-04/2549-12-871/17.07.2012 г. на възложителя, придружено от окончателен доклад на „Стройконтрол Ян-99" ЕООД, регистрирано по фирмено дело № 2770/13.08.1999 г. на ВОС, BG 103332158, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Одрин" №9, представлявано от инж. Янка Иванова Янкова, упражняващо строителен надзор на строежа съгласно свидетелство за оправомощаване Лиценз №ЛК-000185/19.10.2004 г. издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и Протокол обр. 16 от 26.07.2012 г. на Държавната приемателна комисия /ДПК/ за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед №РД-19-811/20.07.2012 г. на Началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, и предоставените ми правомощия със Заповед № РД-13-246/10.07.2012 г. на Началника на ДНСК,

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО
на СТРОЕЖ:

„УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ЦЕНТЪР- УЧИЛИЩНА СГРАДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА ОТ 11 ДО 17 ГОДИНИ-СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ V–XII КЛАС „

Образователна зона, включваща: учебни стаи, кабинети и лаборатории по математика, физика, химия, география, история, биология, руски език, чужди езици и физкултурен салон и спомагателни помещения към него

Учебно-възпитателен блок, включващ: лекционна зала за 218 човека, кабинет по обработка на тъкани, кабинет по дървообработване и технология, кабинет по готварство, многофункцио-нална зала и роботика, музей на славянската дружба с изложбена площ, кафене, планетариум, авиокосмически център с изложбена площ, зала за хореография, студио по изобразително изкуство, студио по техническо творчество, студио музика и песне, клуб на природолюбителя, клуб човек земя космос

Административен център, включващ: кабинети и офиси за управителя, директора и Зам. директора, седателна зала, учителска стая със стая за почивка и заседателна зала, кабинет и склад на домакина, лекарски кабинет с манипулационна, зъболекарски кабинет, кабинет и зала за занятия по психология, офиси и стаи за счетоводство, касиер организатори, материално- техническа поддръжка, бюфет, гардероб и хранилища, радиотелевизионен център, издателски център, пресцентър, администрация, музей на славянската дружба с техническо помещение и склад, помещения за техническия персонал, технически складове ОиВ, ВиК, Ел. и хранилища и сградни ел. отклонения от БКТП 20/0,4kV до ГРТ, до термопомпени агрегати, до ел. котли; сградно водопроводно отклонение и канализационна помпена станция с тласкател и вертикална планировка"

находящ се в УПИ VI- 56, 106, кв. 50 по плана на к.к. Камчия, Община Аврен, Област Варна.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СОК Камчия" ЕАД, регистрирано по фирмено дело № 1818/2003 г. на БОС, ЕИК 102850750, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул." Индустриална" №3, представлявано от Станка Димитрова Шопова.

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти, Разрешение за строеж № 112/30.10.2009 г. и забележка от 17.08.2011 г. на основание чл. 154,ал.5 към Разрешение за строеж № 112/30.10.2009 г. издадени от Главен архитект на община Аврен и Протоколи от

КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ СТР-05-912/02 [illegible] 20

от 04.04.2011 г. и 14.02.2012 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, за строежи от техническата инфраструктура с констатациите от извършените проверки при достигане на контролираните проектни нива.

За строежа е предадена необходимата документация на основание чл.52, ал.5 ЗКИР, във вр. с чл. 175, ал.5 ЗУТ, съгласно Удостоверение №99-15456-03-10-6574/19.06.2012 г. издадено от Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Варна.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно 20, ал.4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ,бр.72/2003 г./ и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа съгласно чл.20, ал.3 от Наредба №2/2003 г., във вр. чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

Настоящото разрешение за ползване подлежи на обжалване по предвидения в чл. 215, ал.1 и чл. 4 от ЗУТ ред, в 14 -дневен срок от съобщаването му, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд Варна

ЗАМ.-НАЧАЛНИК ДНСК:
/ИНЖ. К. ПЕТКОВ/

ДНСК строителен контрол

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Изх. №.СТ-05-895.2013г. 28 MAY 2013

На основание чл.222,ал.1,т.8 и чл.177 ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ, бр.72/2003г./, искане с вх. №СТ-04/1534-08-317/18.05.2013 г. на възложителя, придружено от окончателен доклад на „Стройконтрол Ян-99" ЕООД, ЕИК 103332158, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "Одрин" №9, с управител инж. Янка Иванова Янкова, упражняващо строителен надзор на строежа съгласно свидетелство за оправомощаване Лиценз №ЛК-000185/19.10.2004 г. издаден от Министерство на регионално развитие и благоустройството /МРРБ/ и Протокол обр. 16 от 23.05.2013 г. на Държавната приемателна комисия /ДПК/ за установяване годността за ползване на строежа, назначена със Заповед №РД-19-790/20.05.2013 г. на Зам.-Началника на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/, на основание предоставените ми правомощия със Заповед №РД-13-379/26.11.2012 г. на Началника на ДНСК,

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО
на СТРОЕЖ:
ДЕТСКИ ОЗДРАВИТЕЛЕН ЛАГЕР „ЧЕРНОМОРСКИЙ"

състоящ се от:

„Хотелски стаи, рецепция и административна част, зали за занимания, помещения за педагогически център, клубни и кръжочни дейности, библиотека с читалня и книгохранилище, интернет клуб, видеотека, музикален салон и зала за танци, лекарски кабинети с манипулационна, чакалня и изолатор, спортно-тренировъчна зала със съблекални и стая за треньорите, киноконцертна зала със сцена, прожекционна, звукоапаратна, гримьорни и кулоари, изложбена зала, ресторант с кухненски блок и конферентна зала, офиси, магазин за промишлени стоки, кафе-сладкарница, рекреация, снек бар с кухня и подготвително, многофункционален кабинет, многофункционална зала, стая на психолога, стълбищни клетки и асансьори, топли връзки между Обществен център и Спални корпуси, технически машинни и инсталационни помещения за котелни, бойлерни, водомерни възли, главни разпределителни табла и абонатни, складове, резервоари за питейна вода, за омекотяване, за спринклерна и дренчерна система, площадкови водопровод и канализация със сградни ВиК отклонения, дъждовна канализация с резервоар за дъждовни води ел. захранвания и захранване с топлопровод и оптичен кабел и вертикална планировка"

находящ се в УПИ VI-56, 106, кв. 50 по плана на к.к. „ Камчия", община Аврен,
област Варна

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "СОК КАМЧИЯ" ЕАД – Бургас, ЕИК: 102850750, регистрирано по ф.д.№1818/2003г. на Бургаски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Индустриална" № 3, ет. 10, представлявано от Станка Димитрова Шопова – Изпълнителен директор.

ОДК 7.5-1-02

28 MAY 2013

КЪМ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ № СП-05-895

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрения инвестиционен проект, Разрешение за строеж №111/30.10.2009г. издадено от Главния архитект на Община Аврен и Протоколи от 10.02.2012г., 26.04.2013г., 26.04.2013г. и 29.03.2013г. за определяне на строителна линия и ниво на строежа и за строежи на техническата инфраструктура с констатации от извършени проверки на контролираните проектни нива.

За строежа е предадена необходимата документация на основание чл.52, ал.5 ЗКИР, във вр. с чл. 175, ал.5 ЗУТ, съгласно Удостоверение № 99-10250-03-10-4838/10.05.2013г., издадено от Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ - гр. Варна.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл. 20, ал.4 от Наредба №2/обн. ДВ,бр.72/2003 г./ и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа съгласно чл.20, ал.3 от Наредба №2/2003 г. , във вр. чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

Настоящото разрешение за ползване подлежи на обжалване по предвидения в чл. 215, ал.1 и чл. 4 от ЗУТ ред, в 14 -дневен срок от съобщаването му, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд гр. Варна.

ЗАМ.- НАЧАЛНИК ДНСК

/ИНЖ. КР. ЦЕКОВ/

38

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ ДК-07-Бл-...59.....
гр. Благоевград, ...16..05.2016г.

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр. 72/2003г.), искане с вх. № ДК-06-477-01-542/25.04.2016г. в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ /РО НСК/ Благоевград към Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югозападен район, придружено от окончателен доклад от 25.04.2016г. на „Интерконтрол-2000“ ЕООД, ЕИК 101797055, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров № 21, представлявано от инж. Георги Христев Милев, с Удостоверение № РК-0215/09.06.2014г. издадено от ДНСК и Протокол обр.16 от 12.05.2016г., за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед № ДК-08-Бл-54/04.05.2016г. на Началник РО НСК – Благоевград към РДНСК Югозападен район, и правомощията предоставени ми със Заповед № РД-13-179/11.08.2014г. на Началника на ДНСК,

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО
на строеж:

„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради с идентификатори 04279.624.44.4 и 04279.624.44.5 по кадастралната карта на гр. Благоевград /административен адрес ж.к. „Еленово“ бл. № 44, вх. А и вх. Б/ в УПИ XV-44, кв. 70 по плана на ж.к. „Орлова чука“, гр. Благоевград, в изпълнение на „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“
Местонахождение: УПИ XV-44, кв. 70 по плана на ж.к. „Орлова чука“, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград;

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: 1. Община Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 1, представлявана от Атанас Станкев Камбитов – кмет, БУЛСТАТ 000024695, на основание Акт за частна общинска собственост № 2954/21.03.2014г. и **2. Сдружение на собствениците „гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“ бл. 44“**, БУЛСТАТ 176817793, с председател Борислав Кирилов Костов, съгласно Договор рег. № ССБл-03-11/17.02.2015г. за упражняване на правата и изпълнение на задълженията за участие по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, сключен между Сдружението на собствениците и община Благоевград;

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените проекти и екзекутиви, разрешение за строеж № 30/15.02.2016г. издадено от главния архитект на община Благоевград, Протокол /обр. 2/ от 21.03.2016г. за откриване на строителна площадка.

За строежа е представена необходимата документация съобразно Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн.ДВ, бр.41/2005г.), видно от скица № 15-281598-06.07.2015г. на СГКК – Благоевград.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл.20, ал.4 Наредба №2 (обн., ДВ, бр. 72/2003г.) и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа съгласно чл.20, ал.3 Наредба №2, във вр. чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

Началник РО НСК Благоевград към РДНСК Югозападен район: .....
/ИНЖ. АСЕН ЙОРДАНИН/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: **инж. Чавдар Кирилов Узунов**
(три имена)

Данни по документ за самоличност: л.к. № 640080472, издадена на 08/06/2010 г. от МВР – Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**
(длъжност)

на **„Универсал строй консулт“ ООД, ЕИК 811160793**
(наименование на участника)

участник: **„Универсал строй консулт“ ООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	**Заемана длъжност**	**Години проф. стаж**	
КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ			
1. Работници топлоизолация			
1. Симеон Величков Христов	Работник топлоизолация	***20 години***	
2. Кирил Борисов Костов	Работник топлоизолация	***30 години***	
3. Димитър Благоев Христов	Работник топлоизолация	***14 години***	
4. Спас Стоянов Христов	Работник топлоизолация	***7 години***	
5. Димитър Калинов Мишев	Работник топлоизолация	***5 години***	
6. Иван Василев Митрев	Работник топлоизолация	***8 години***	
7. Благой Сандев Малиновски	Работник топлоизолация	***15 години***	
8. Румен Василев Трендафилов	Работник топлоизолация	***26 години***	
9. Васил Янакиев Драмов	Работник топлоизолация	***18 години***	
10. Валери Владимиров Николакиев	Работник топлоизолация	***17години***	
2.Работници хидроизолация			

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

1. Михаил Кирилов Гълъбов	Работник хидроизолация	*20 години*	
2. Асен Ангелов Узунски	Работник хидроизолация	*10 години*	
3. Марио Ташов Комитов	Работник хидроизолация	*20 години*	
4. Валентин Асенов Николов	Работник хидроизолация	*17 години*	
5. Валери Симеонов Янев	Работник хидроизолация	*16 години*	
3.Ел.работници			
1. Стоян Желязков Батев	Ел.работник	*25 години*	
2. Симеон Тодоров Кушанов	Ел.работник	*26 години*	
4.Работници за настилки			
1. Венцеслав Стоянов Тасев	Работник, облицовки и настилки	*13 години*	
2. Димитър Александров Давидков	Работник, облицовки и настилки	*30 години*	
5.Работници монтаж дограма			
1. Николай Кирилов Николов	Работник монтаж дограма	*17 години*	
2. Йордан Любенов Чалгънов	Работник монтаж дограма	*16 години*	
3. Димитър Стоянов Златанов	Работник монтаж дограма	*11 години*	
4. Стоян Миланов Стоянов	Работник монтаж дограма	*9 години*	
5. Мирослав Борисов Тошев	Работник монтаж дограма	*18 години*	
6. Николай Иванов Мицев	Работник монтаж дограма	*20години*	
6.Бояджии			
1. Георги Василев Митрев	Бояджия	*29 години*	
2. Васил Марянов Шопов	Бояджия	*17 години*	
3. Боян Антонов Канджев	Бояджия	*5 години*	
7.ОБЩИ РАБОТНИЦИ			
1. Коста Спасов Ганджов	Общ работник	*31 години*	
2. Георги Кирилов Барилски	Общ работник	*19 години*	
3. Сотир Серафимов Стоименов	Общ работник	*20 години*	
4. Фердо Давидков Пединski	Общ работник	*32 години*	
5. Любомир Асенов Мирчев	Общ работник	*5 години*	
6. Крум Симеонов Терзийски	Общ работник	*12 години*	
7. Николай Кирилов Чучков	Общ работник	*30 години*	

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

15/08/2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

Строене по система



Симеон Величков Христов

На 06. и 07. Декември 2010 г. е взел успешно участие в обучение на тема:

Външни комбинирани топлоизолационни системи с мазилка и строителни бои с RÖFIX материали

- Строително-физични основни данни
- Строително-технически основни данни
- Инструкции за изпълнение и приложение
- Компоненти на системата
- Снимков материал с примери за нанесени щети

„РЬОФИКС" ЕООД
гр. Пазарджик
ул. „К. Величков" 20
тел.: 034/ 443106
факс: 034/ 441653
e-mail: office.pazardzhik@roefix.com

42

RÖFIX

Строене по система



Кирил Борисов Костов

На 06. и 07. Декември 2010 г. е взел успешно участие в обучение на тема:

Външни комбинирани топлоизолационни системи с мазилка и строителни бои с RÖFIX материали

- Строително-физични основни данни
- Строително-технически основни данни
- Инструкции за изпълнение и приложение
- Компоненти на системата
- Снимков материал с примери за нанесени щети

"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Пазарджик
ул. "К.Величков" 20
тел.: 034/ 441653
факс: 034/ 441653
e-mail: office.pazardzhik@roefix.com

43

Строене по система



Димитър Благоев Христов

На 06. и 07. Декември 2010 г. е взел успешно участие в обучение на тема:

Външни комбинирани топлоизолационни системи с мазилка и строителни бои с RÖFIX материали

- Строително-физични основни данни
- Строително-технически основни данни
- Инструкции за изпълнение и приложение
- Компоненти на системата
- Снимков материал с примери за нанесени щети

"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Разградджик
ул. "К.Величков" 20
тел.: 084/443106
факс: 084/441653
e-mail: office.razarozhik@roefix.com

44

RÖFIX

Строене по система



Спас Стоянов Христов

На 06. и 07. Декември 2010 г. е взел успешно участие в обучение на тема:

Външни комбинирани топлоизолационни системи с мазилка и строителни бои с RÖFIX материали

- Строително-физични основни данни
- Строително-технически основни данни
- Инструкции за изпълнение и приложение
- Компоненти на системата
- Снимков материал с примери за нанесени щети

"РьОФИКС" ЕООД
гр. Пазарджик
ул. "К.Величков" 20
тел. 034/ 443106
факс. 034/ 441653
e-mail: office.pazardzhik@roefix.com

RÖFIX

Строене по система



Димитър Калинов Мишев

На 06. и 07. Декември 2010 г. е взел успешно участие в обучение на тема:

Външни комбинирани топлоизолационни системи с мазилка и строителни бои с RÖFIX материали

- Строително-физични основни данни
- Строително-технически основни данни
- Инструкции за изпълнение и приложение
- Компоненти на системата
- Снимков материал с примери за нанесени щети

"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Пазарджик
ул. "К. Величков" 20
тел.: 034/ 443106
факс: 034/ 441653
e-mail: office.pazardzhik@roefix.com

46

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна Агенция за Професионално Образование и Обучение

Център за Професионално Обучение "Изоблок"

Казанлък Казанлък
Стара Загора

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

196/14 27.06.2011

Иван Василев Митрев

[illegible] С. Добри лаки
Струмяни Благоевград

Българско

"Д"

за професията

"Строител- монтажник"

Сухо строителство" Модул "Изолации"

[illegible] "Иванка Мужикова Микс"

Дистанционно

9 27.06.2011.

Отличен 6

Отличен 6

[illegible] [illegible]

ИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД

47

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение

наименование на министерството/агенцията

Център за Професионално Обучение "Изоблок"

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село **Казанлък**, община **Казанлък**,

адрес ..., област **Стара Загора**

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No **200/18** / **27.06.2011** година

Благой Сандев Малиновски

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН **5705300242**, роден..... в град/село **С. Падеж**,

Благоевград, област **Благоевград**,

№ ..., гражданство **Българско**,

през **2011** година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма **"Д"**

Част от професията

"Строител- монтажник"

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

"Сухо строителство" Модул "Изолации"

специалност ...,

ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"

пълно наименование на обучаващата институция

Дистанционно

форма на обучение ..., срок на обучение ...

с оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No **9** от **27.06.2011.**

дата

теория **Отличен** *оценка с думи* **6** *оценка с цифри*

практика **Отличен** *оценка с думи* **6** *оценка с цифри*

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Милен Матев

име и фамилия

подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Стефка Мужикова

име и фамилия

Не дава право за продължаване на обучението.

... 30.000 бр. - тираж, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" АД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

48

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение
наименование на министерството/агенцията

Център за Професионално Обучение "Микс"
вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

гр./с. Казанлък, община Казанлък,
област Стара Загора

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 844/44 / 27.06.2011 година

Румен Василев Трендафилов
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 6203060043, роден..... в град/село С.Плоски,
община Сандански, област Благоевград,
№ ....., гражданство Българско

завърши 2011 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма "Д"
Част от професията
"Строител"
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация
"Външни облицовки и настилки"

организиран от ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"
пълно наименование на обучаващата институция

Форма на обучение Дистанционно, срок на обучение .....

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 18 от 27.06.2011.
дата

Теория Отличен (*оценка с думи*) 6 (*оценка с цифри*)

Практика Отличен (*оценка с думи*) 6 (*оценка с цифри*)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:
Инж. Милен Матев
име и фамилия
подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
Стефка Мужикова
име и фамилия
подпис и печат

Не дава право за продължаване на образованието

Предпечат - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" - графическо оформление Цена 0,14 лв.

49

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение

наименование на министерството/агенцията

Център за Професионално Обучение "Микс"

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

гр./с. Казанлък, община Казанлък,

р-н/ж.р. ..., област Стара Загора

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 843/43 / 27.06.2011 година

Васил Янакиев Драмов

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 7411140146, роден..... в град/село Сандански

Сандански, област Благоевград

гражданство Българско

2011 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма "Д"

Част от професията

"Строител"

наименование на професията, специалността, квалификацията или професионалната област

"Външни облицовки и настилки"

професия

специалност

проведен в ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"

пълно наименование на обучаващата институция

Дистанционно

форма на обучение, срок на обучение

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 18 от 27.06.2011.

дата

1. Теория	Отличен	6
	оценка с думи	*оценка с цифри*
2. Практика	Отличен	6
	оценка с думи	*оценка с цифри*

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия: Инж. Милен Матев

име и фамилия *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ: Стефка Мужикова

име и фамилия *подпис*

Не дава право за продължаване на гражданството.

Издател: ... © Мартин Манков - графичен дизайн, „Образование" ... графично оформление Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение

Център за Професионално Обучение "Микс"

Казанлък

Казанлък
Стара Загора

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално
обучение

845/45 27.06.2011

Валери ВладимировНиколакиев

[illegible]2140022 Гр. Петрич

Петрич

Благоевград

Българско

"Д"

професията

"Строител"

"Външни обтицовки и облицовки"

"Бойчанка Мужикова Микс"

Дистанционно

18 27.06.2011.

Отличен 6

Отличен 6

51

-ТОПЛИВО-АД
навсякъде до вас в новия век !

тел и факс: 073/ 88-47-63 gsm: 0888/ 777712

издава настоящият

СЕРТИФИКАТ

на

Михайл Кирилов Гълъбов
ЕГН 5609060125

В уверение на това, че същият е преминал обучение по:

-битумни хидроизолации
Модификации: Окислен битум, APP и SBS
Армировки: Стъклен воал, Стъкло платно и Полиестер
-Битумни керемиди
-Битумни грундове
-PVC изолации – покривни и подземни
-Мостови хидроизолации
-HDPE и Геомембрани
-Бентонитови и полиуретанови хидроизолации
-Работни и дилатационни фуги
-Пародренажи
-Зелени покриви
-Воронки, отдушници, барбакани и дистанционери

Обучението се проведе през м.01.2014г в гр.Сандански.

31.01.2014г.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

/Д.Стоймирски/

52

-ТОПЛИВО-АД
навсякъде до вас в новия век !

тел и факс: 073/ 88-47-63 gsm: 0888/ 777712

издава настоящият

СЕРТИФИКАТ

на

Асен Ангелов Узунски
ЕГН 6102120186

В уверение на това, че същият е преминал обучение по:

-битумни хидроизолации
Модификации: Окислен битум, APP и SBS
Армировки: Стъклен воал, Стъкло платно и Полиестер
-Битумни керемиди
-Битумни грундове
-PVC изолации – покривни и подземни
-Мостови хидроизолации
-HDPE и Геомембрани
-Бентонитови и полиуретанови хидроизолации
-Работни и дилатационни фуги
-Пародренажи
-Зелени покриви
-Воронки, отдушници, барбакани и дистанционери

Обучението се проведе през м.01.2014г в хотел „Медите" гр.Сандански.

31.01.2014г.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
УНИВЕРСАЛ СТРОЙКОНСУЛТ ООД Благоевград

/Д.Стоймирски/

-ТОПЛИВО-АД

навсякъде до вас в новия век !

тел и факс: 073/ 88-47-63 gsm: 0888/ 777712

издава настоящият

СЕРТИФИКАТ

на

Марио Ташов Комитов
ЕГН 5704040201

В уверение на това, че същият е преминал обучение по:

-битумни хидроизолации
Модификации: Окислен битум, APP и SBS
Армировки: Стъклен воал, Стъкло плътно и Полиестер
-Битумни керемиди
-Битумни грундове
-PVC изолации – покривни и подземни
-Мостови хидроизолации
-HDPE и Геомембрани
-Бентонитови и полиуретанови хидроизолации
-Работни и дилатационни фуги
-Пародренажи
-Зелени покриви
-Воронки, отдушници, барбакани и дистанционери

Обучението се проведе през м.01.2014г в гр.Сандански.

31.01.2014г.

/Д.Стоймирски/

-ТОПЛИВО-АД
навсякъде до вас в новия век !

тел и факс: 073/ 88-47-63 gsm: 0888/ 777712

издава настоящият

СЕРТИФИКАТ

на

Валентин Асенов Николов
ЕГН 6411160201

В уверение на това, че същият е преминал обучение по:

-битумни хидроизолации
Модификации: Окислен битум, APP и SBS
Армировки: Стъклен воал, Стъкло платно и Полиестер
-Битумни керемиди
-Битумни грундове
-PVC изолации – покривни и подземни
-Мостови хидроизолации
-HDPE и Геомембрани
-Бентонитови и полиуретанови хидроизолации
-Работни и дилатационни фуги
-Пародренажи
-Зелени покриви
-Воронки, отдушници, барбакани и дистанционери

Обучението се проведе през м.01.2014г в гр.Сандански.

31.01.2014г.

/Д.Стоймирски/

-ТОПЛИВО-АД
навсякъде до вас в новия век!

тел и факс: 073/ 88-47-63 gsm: 0888/ 777712

издава настоящият

СЕРТИФИКАТ

на

Валери Симеонов Янев
ЕГН 6508120146

В уверение на това, че същият е преминал обучение по:

-битумни хидроизолации
Модификации: Окислен битум, APP и SBS
Армировки: Стъклен воал, Стъкло плътно и Полиестер
-Битумни керемиди
-Битумни грундове
-PVC изолации – покривни и подземни
-Мостови хидроизолации
-HDPE и Геомембрани
-Бентонитови и полиуретанови хидроизолации
-Работни и дилатационни фуги
-Пародренажи
-Зелени покриви
-Воронки, отдушници, барбакани и дистанционери

Обучението се проведе през м.01.2014г в гр.Сандански.

31.01.2014г.

...../Д.Стоймирски/

УНИВЕРСАЛ
СТРОЙ КОНСУЛТ

ООД
БЛАГОЕВГРАД

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ 1/15.04.2016г.

За придобита трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V

Име **Стоян**
Презиме **Желязков**
Фамилия **Батев**
ЕГН 6502260006
На длъжност електротехник, строителен
Месторабота „Универсал строй консулт"ООД, гр.Благоевград

Издадено на 15.04.2016г., валидно до 15.04.2017г.

Управител на
„Универсал строй консулт" ООД

.....
(подпис и печат)

*Удостоверението да се носи винаги по време на работа и да се пази от повреждане и загубване.
*Удостоверението де се представя на отговорните лица и на контролните органи по здравословни и безопасни условия на труд за установяване на придобитата квалификационна група.

УНИВЕРСАЛ©
СТРОЙ КОНСУЛТ

ООД
БЛАГОЕВГРАД

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ 2/15.04.2016г.

За придобита трета квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V

Име **Симеон**
Презиме **Тодоров**
Фамилия **Кушанов**
ЕГН 6111280042
На длъжност електротехник, строителен
Месторабота „Универсал строй консулт" ООД, гр.Благоевград

Издадено на 15.04.2016г., валидно до 15.04.2017г.

Управител на
„Универсал строй консулт" ООД
.....
(подпис и печат)

*Удостоверението да се носи винаги по време на работа и да се пази от повреждане и загубване.
*Удостоверението де се представя на отговорните лица и на контролните органи по здравословни и безопасни условия на труд за установяване на придобитата квалификационна група.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение

Център за Професионално Обучение "Микс"

гр./с. Казанлък община Казанлък
област Стара Загора

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No 840/40 / 27.06.2011 година

Венцислав Стоянов Тасев

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН 8012220069 роден в гр./с. Благоевград

община Благоевград област Благоевград

гражданство Българско

е завършил/а 2011 година пълен курс на професионално обучение по програма "Д"

Част от професията

"Строител"

"Външни облицовки и настилки"

професия

специалност

в обучителна организация ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"

Дистанционно

форма на обучение срок на обучение

Оценки от изпитите съгласно протокол на Комисията No 17 от 27.06.2011 дата

Теория Отличен 6

Практика Отличен 6

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия: Инж. Милен Матев

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ: Стефка Мужикова

59

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение

наименование на министерството/агенцията

Център за Професионално Обучение "Микс"

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/~~село~~ **Казанлък**, община **Казанлък**,

район ....., област **Стара Загора**

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No **837/37 27.06.2011г** година

Димитър Александров Давидков

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН **6106250064**, роден..... в град/~~село~~ **С.Селище**,

община **Благоевград**, област **Благоевград**,

ЛНЧ[ ], гражданство **Българско**,

през **2011** година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма **"Д"**

за **Част от професията "Строител"**

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия **"Вътрешни облицовки и настилки"**,

специалност .....,

проведен в **ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"**

пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение **Дистанционно**, срок на обучение .....

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No **17** от **27.06.2011** *дата*

1. Теория	**Отличен** *оценка с думи*	**6** *оценка с цифри*
2. Практика	**Отличен** *оценка с думи*	**6** *оценка с цифри*

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

Инж. Милен Матев *име и фамилия* ..... *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Стефка Мужикова *име и фамилия* ..... *подпис и печат*

3-37

Не дава право за продължаване на образованието

©2010 МОМН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение

Цена 0,14 лв.

УНИВЕРСАЛ
СТРОЙ КОНСУЛТ

Management System ISO 9001:2008
Management System ISO 14001:2004
Management System OHSAS 18001:2007
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9105022124

гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ № 1 – Б

№ 01-ИСУ/2013

С Е Р Т И Ф И К А Т

Настоящият сертификат се издава на **НИКОЛАЙ КИРИЛОВ НИКОЛОВ** в уверение на успешно завършено обучение по специалността **„МОНТАЖНИК ДОГРАМА“** на база Годишен план за обучение - т.3 и т. 5 от Интегрираната система за управление

при „Универсал строй консулт“ ООД
Януари 2013

ПРОГРАМА:

1. Контрол на качеството и оценка съответствието, съгласно изискванията заложени в СУК при „Универсал строй консулт“ ООД.
2. Правила и изисквания за безопасна работа, съобразени със заложените в СУЗБР при „Универсал строй консулт“ООД.
3. Производство, монтаж и ремонт на врати и прозорци:
   - 3.1. Основни и спомагателни материали за производство на врати и прозорци;
   - 3.2. Конструктивни съединения, използвани за производството на врати и прозорци;
   - 3.3. Машини и инструменти за производство и монтаж на врати и прозорци;
   - 3.4. Конструктивни особености на различните видове врати и прозорци;
   - 3.5. Технологична последователност;
   - 3.6. Монтаж и ремонт на врати и прозорци.

28/01/2013

Управител:
/инж. Петър Парашкевов/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД БЛАГОЕВГРАД

61

УНИВЕРСАЛ
СТРОЙ КОНСУЛТ

Management System ISO 9001:2008 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

Management System ISO 14001:2004 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

Management System OHSAS 18001:2007 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ № 1 – Б

С Е Р Т И Ф И К А Т

№ 02-ИСУ/2013

Настоящият сертификат се издава на **ЙОРДАН ЛЮБЕНОВ ЧАЛГЪНОВ** в уверение на успешно завършено обучение по специалността **„МОНТАЖНИК ДОГРАМА“** на база Годишен план за обучение - т.3 и т. 5 от Интегрираната система за управление

при „Универсал строй консулт“ ООД
Януари 2013

ПРОГРАМА:

1. Контрол на качеството и оценка съответствието, съгласно изискванията заложени в СУК при „Универсал строй консулт“ ООД.
2. Правила и изисквания за безопасна работа, съобразени със заложените в СУЗБР при „Универсал строй консулт“ООД.
3. Производство, монтаж и ремонт на врати и прозорци:
   - 3.1. Основни и спомагателни материали за производство на врати и прозорци;
   - 3.2. Конструктивни съединения, използвани за производството на врати и прозорци;
   - 3.3. Машини и инструменти за производство и монтаж на врати и прозорци;
   - 3.4. Конструктивни особености на различните видове врати и прозорци;
   - 3.5. Технологична последователност;
   - 3.6. Монтаж и ремонт на врати и прозорци.

28/01/2013

Управител:
/инж. Петър Паращкански/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД БЛАГОЕВГРАД

62

УНИВЕРСАЛ
СТРОЙ КОНСУЛТ

Management System ISO 9001:2008 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

Management System ISO 14001:2004 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

Management System OHSAS 18001:2007 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ № 1 – Б

С Е Р Т И Ф И К А Т

№ 03-ИСУ/2013

Настоящият сертификат се издава на **ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ** в уверение на успешно завършено обучение по специалността **„МОНТАЖНИК ДОГРАМА“** на база Годишен план за обучение - т.3 и т. 5 от Интегрираната система за управление

при „Универсал строй консулт“ ООД
Януари 2013

ПРОГРАМА:

1. Контрол на качеството и оценка съответствието, съгласно изискванията заложени в СУК при „Универсал строй консулт“ ООД.
2. Правила и изисквания за безопасна работа, съобразени със заложените в СУЗБР при „Универсал строй консулт“ООД.
3. Производство, монтаж и ремонт на врати и прозорци:
   - 3.1. Основни и спомагателни материали за производство на врати и прозорци;
   - 3.2. Конструктивни съединения, използвани за производството на врати и прозорци;
   - 3.3. Машини и инструменти за производство и монтаж на врати и прозорци;
   - 3.4. Конструктивни особености на различните видове врати и прозорци;
   - 3.5. Технологична последователност;
   - 3.6. Монтаж и ремонт на врати и прозорци.

28/01/2013

Управител:
/инж. Петър Паразинканов/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД БЛАГОЕВГРАД

63

Универсал
строй консулт

Management System ISO 9001:2008 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

Management System ISO 14001:2004 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

Management System OHSAS 18001:2007 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ № 1 – Б

С Е Р Т И Ф И К А Т

№ 04-ИСУ/2013

Настоящият сертификат се издава на **СТОЯН МИЛАНОВ СТОЯНОВ** в уверение на успешно завършено обучение по специалността **„МОНТАЖНИК ДОГРАМА“** на база Годишен план за обучение - т.3 и т. 5 от Интегрираната система за управление

при „Универсал строй консулт“ ООД
Януари 2013

ПРОГРАМА:

1. Контрол на качеството и оценка съответствието, съгласно изискванията заложени в СУК при „Универсал строй консулт“ ООД.
2. Правила и изисквания за безопасна работа, съобразени със заложените в СУЗБР при „Универсал строй консулт“ООД.
3. Производство, монтаж и ремонт на врати и прозорци:
   - 3.1. Основни и спомагателни материали за производство на врати и прозорци;
   - 3.2. Конструктивни съединения, използвани за производството на врати и прозорци;
   - 3.3. Машини и инструменти за производство и монтаж на врати и прозорци;
   - 3.4. Конструктивни особености на различните видове врати и прозорци;
   - 3.5. Технологична последователност;
   - 3.6. Монтаж и ремонт на врати и прозорци.

28/01/2013

Управител:
/инж. Петър Паравикански/

Универсал строй консулт Благоевград ООД

64

Универсал
строй консулт

Management System ISO 9001:2008 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

Management System ISO 14001:2004 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

Management System OHSAS 18001:2007 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ № 1 – Б

С Е Р Т И Ф И К А Т

№ 05-ИСУ/2013

Настоящият сертификат се издава на **МИРОСЛАВ БОРИСОВ ТОШЕВ** в уверение на успешно завършено обучение по специалността **„МОНТАЖНИК ДОГРАМА“** на база Годишен план за обучение - т.3 и т. 5 от Интегрираната система за управление

при „Универсал строй консулт“ ООД
Януари 2013

ПРОГРАМА:

1. Контрол на качеството и оценка съответствието, съгласно изискванията заложени в СУК при „Универсал строй консулт“ ООД.
2. Правила и изисквания за безопасна работа, съобразени със заложените в СУЗБР при „Универсал строй консулт“ООД.
3. Производство, монтаж и ремонт на врати и прозорци:
   - 3.1. Основни и спомагателни материали за производство на врати и прозорци;
   - 3.2. Конструктивни съединения, използвани за производството на врати и прозорци;
   - 3.3. Машини и инструменти за производство и монтаж на врати и прозорци;
   - 3.4. Конструктивни особености на различните видове врати и прозорци;
   - 3.5. Технологична последователност;
   - 3.6. Монтаж и ремонт на врати и прозорци.

28/01/2013

Управител:
/инж. Петър Паращикански/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД БЛАГОЕВГРАД

65

Универсал строй консулт

Management System ISO 9001:2008 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

Management System ISO 14001:2004 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

Management System OHSAS 18001:2007 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9105022124

гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ № 1 – Б

№ 06-ИСУ/2013

С Е Р Т И Ф И К А Т

Настоящият сертификат се издава на **НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИЦЕВ** в уверение на успешно завършено обучение по специалността **„МОНТАЖНИК ДОГРАМА“** на база Годишен план за обучение - т.3 и т. 5 от Интегрираната система за управление

при „Универсал строй консулт“ ООД

Януари 2013

ПРОГРАМА:

1. Контрол на качеството и оценка съответствието, съгласно изискванията заложени в СУК при „Универсал строй консулт“ ООД.
2. Правила и изисквания за безопасна работа, съобразени със заложените в СУЗБР при „Универсал строй консулт“ООД.
3. Производство, монтаж и ремонт на врати и прозорци:
   - 3.1. Основни и спомагателни материали за производство на врати и прозорци;
   - 3.2. Конструктивни съединения, използвани за производството на врати и прозорци;
   - 3.3. Машини и инструменти за производство и монтаж на врати и прозорци;
   - 3.4. Конструктивни особености на различните видове врати и прозорци;
   - 3.5. Технологична последователност;
   - 3.6. Монтаж и ремонт на врати и прозорци.

28/01/2013

Управител:
/инж. Петър Парашкански/

Универсал строй консулт Благоевград ООД

66

МИНИСТЕРСТВО С и А

ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

при СМК

гр. (с.) Благоевград окръг

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за разряд

№ 138/14.-9.VI.1981г

на Георги
(име)
Ванев
(бащино)
Митрев
(фамилно)

роден 17.VIII 1954 год.

гр. (с.) Добринище

окръг Благоевградски

601 80 120.000 ДС ст 0,03 ЛЧ—1613—80

На основание показания успех от квалификационния изпит в курса за повишаване на квалификацията и придобиване на по-висок разряд по:

а) теория на специалността мн. добър (5)

б) практика по специалността добър (4)

и съгласно § 53, ал. „б", от временната Наредба 015/72 г. на МНП за учебно-възпитателния процес в професионалните учебни центрове, курсист

придобива правата да упражнява дейност с квалификация шести разред по:

професия стр. дърводелец и монтажник

във всички стопански отрасли в страната.

2.VII 198 1. г.

Началник на учебно-методически и организационен отдел:

Зам. директор:

(печат)

СВИДЕТЕЛСТВО

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ 406/163/ 30.VI. 1994 г.

ВАСИЛ МАРЯНОВ ШОПОВ
(собствено, бащино и фамилно име)

роден ... на 23.I. 1962 година

в гр. / с. Крупник,

община Симитли,

област Софийска,

ЕГН 6201230048, завърши курса

на Техникум по строителство
(техникум, средно професионално-техническо училище)
Благоевград

и положи изпит за професионална квалификация.

С решение на зрелостната изпитна комисия

(протокол № 17 / 30.VI. 199 4 г.)

придобива квалификация РАБОТНИК по професия

Строител за външно и вътрешно оформяне на сгради

Специалност: Строителен бояджия

VI/шести/ разряд

Свидетелството се издава на основание чл. 25, ал. 3 и ал. 4 от Закона за народната просвета. Не дава право за продължаване на образованието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на зрелостната изпитна комисия: .....

ДИРЕКТОР: .....

(печат)

3-56

® Вега–33, Класика – оформление, 1993 МОНК, 1993, 1,25 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА

ТЕХНИКУМ ПО СТРОИТЕЛСТВО
(пълно наименование на училището)

гр. / с. БЛАГОЕВГРАД,

община БЛАГОЕВГРАД,

област СОФИЙСКА

СВИДЕТЕЛСТВО

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ



ДИПЛОМА

ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Серия С-01 № 224091

Рег. № 3799-20.11.01 2001 г.

Благоевград

Техникум по строителство

Благоевград

Боян Антонов Канджев

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 8012230025, роден в гр./с. 23.12.80 Благоевград

община Благоевград, област Благоевград

през 99 година завърши Техникум по строителство

(име на училището)

професия "Строител за външно и вътрешно оформяне на сгради"

специалност "Строителен бояджия и изпълнител на декоративни покрития"

форма на обучение дневна, срок на обучение 3 години

с общ успех Добър 3,93

(с думи) (с цифри)

С решение на държавната зрелостна комисия (протокол № 03/2 от 06.06.01 г.)

МУ (мин.) се признава СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ и се присъжда КВАЛИФИКАЦИЯ

Р А Б О Т Н И К

ДЪРЖАВНА ЗРЕЛОСТНА КОМИСИЯ

ЕМ.Димитрова (име и фамилия) (подпис)

В.Петрова (име и фамилия) (подпис)

П.Давидкова (име и фамилия) (подпис)

инж. Р.Танджева (име и фамилия) (подпис)

инж. Д. Пикова (име и фамилия) (подпис)

ДИРЕКТОР (подпис)

Техникум по строителство Република България Благоевград

Дава право за продължаване на образованието.

ОЦЕНКИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Български език и литература	Среден	3.00

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

Теория на професията	Мн.добър	5.00
Практика	Отличен	6.00

ОЦЕНКИ ОТ ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО УЧАСТВАТ ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ОБЩИЯ УСПЕХ

			ОБЩ ХОРАРИУМ учебни часове
Сградостроителство	Среден	3.00	108
Строителни материали	Среден	3.00	72
Технол. на специалността	Добър	3.50	134
Орган. на строителството	Добър	4.00	62

Общ успех: Добър 3.93

ОЦЕНКИ ОТ ДРУГИ ИЗУЧАВАНИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

			ОБЩ ХОРАРИУМ учебни часове
Български език и литература	Среден	3.00	278
Руски език	Добър	4.00	72
..... език			
Математика	Среден	3.00	314
История	добър	3.50	144
География	Добър	3.50	108
Философия	Среден	3.00	31
Физика и астрономия	Среден	3.00	108
Биология	Добър	4.00	72
Химия	Среден	3.00	72
Физкултура (спорт)	Мн.добър	4.67	206
Техническо чертане	Добър	3.50	126

63

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ~~/ната/~~ **инж. Чавдар Кирилов Узунов**, с лична карта № 640080472, издадена на 08/06/2010 г. от МВР – Благоевград с ЕГН 4803230024, в качеството ми на **Управител** на **„Универсал строй консулт“ ООД** -
(посочете длъжността) *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът **„Универсал строй консулт“ ООД**
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

08/ 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ~~/ната/~~ **инж. Петър Страхилов Парашкански**, с лична карта № 600094019, издадена на 01/02/2008 г. от МВР – Благоевград с ЕГН 5702150220, в качеството ми на **Управител** на **„Универсал строй консулт“ ООД** -
(посочете длъжността) *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът **„Универсал строй консулт“ ООД**
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

08/ 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният ~~/ната/~~ **инж. Георги Костов Ганджов**, с лична карта № 600411238, издадена на 07/10/2009 г. от МВР – Благоевград с ЕГН 5405140040, в качеството ми на **Управител** *(посочете длъжността)* на **„Универсал строй консулт“ ООД** - *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът **„Универсал строй консулт“ ООД**
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

08/ 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД Благоевград

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

ОРИГИНАЛ

БАНКА ПИРЕОС

БАНКА ПИРЕОС / PIRAEUS BANK
БЪЛГАРИЯ АД BULGARIA SA
КЛОН БЛАГОЕВГРАД BRANCH BLAGOEVGRAD
Изх. № РЦ 968
Дата: 10-08 2016 г.

Дата: 09.08.2016 г.

ДО ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмета на Община Благоевград
гр. Благоевград
пл. "Георги Измирлиев" № 1

Реф.: 043051/09548/ЕТ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № 043051/09548
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ние, **"БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД**, сме уведомени, че **"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 811160793, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, ул. "Иван Гарванов" № 1Б (наричано за краткост **"УЧАСТНИК"**), ще участва в откритата с Ваше Решение № РП-16 от 07.04.2016 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, етап IV-ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград"** по **Обособена позиция № 52 "Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес - ул. "Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б"** (наричана за краткост **"ПРОЦЕДУРА"**).

Също така сме уведомени, че в съответствие с условията на **ПРОЦЕДУРАТА** и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, **УЧАСТНИКЪТ** трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в **ПРОЦЕДУРАТА**, открита във Ваша полза, за сумата в размер на 5.100,00 лв. (пет хиляди и сто лева).

Като се има предвид горепосоченото, ние – **"БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД,** вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 831633691, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 115Е, представлявано от **ДАВИДА СИМЕОНОВА БОРИСОВА**, в качеството на **Управител на "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД - клон Благоевград** (наричано за краткост **"БАНКА"**), с настоящата **БАНКОВА ГАРАНЦИЯ № 043051/09548** (наричана за краткост **"ГАРАНЦИЯ"**) поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка сумата от **5.100,00 лв. (пет хиляди и сто лева)**, в срок до 3 (три) работни дни след получаване на Ваше първо писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че **УЧАСТНИКЪТ** е извършил едно от следните действия:

а) е оттеглил офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не е изпълнил задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка (наричано за краткост **"ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ"**).

Вашето **ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ** по тази **ГАРАНЦИЯ** трябва да бъде представено в **БАНКАТА** на адрес: **гр. София 1784, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 115Е, на вниманието на отдел "Документарни разплащания"**, чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, която следва да потвърди чрез автентично S.W.I.F.T. съобщение до BIC: PIRBBGSF, че положените върху него подписи са на лица, които правно обвързват Вашата страна. Вашето **ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ** ще се счита за представено само след получаването му на посочения по-горе адрес на **БАНКАТА** и на съответното автентично S.W.I.F.T. съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващо, че положените върху него подписи са на лица, които правно обвързват Вашата страна. Вашето **ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ** е приемливо и ако бъде изпратено в пълен текст чрез автентично S.W.I.F.T. съобщение до BIC: PIRBBGSF от обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че Вашето писмено **ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ** е изпратено на посочения по-горе адрес на **БАНКАТА** с куриерска служба или препоръчана поща и че положените върху него подписи са на лица, които правно обвързват Вашата страна.

Настоящата **ГАРАНЦИЯ** се издава в един оригинал, означен като "**ОРИГИНАЛ**" и влиза в сила от 17:00 часа на 15.08.2016 г.

Отговорността ни по тази **ГАРАНЦИЯ** ще изтече в 17:00 часа на **12.02.2017 г. (дванадесети февруари две хиляди и седемнадесета година)**, до които дата и час **ИСКАНЕ ЗА ПЛАЩАНЕ** по **ГАРАНЦИЯТА** трябва да бъде получено в **БАНКАТА**, независимо дали е работен ден или не (наричан за краткост **"СРОК НА ВАЛИДНОСТ"**). След изтичане **СРОКА НА ВАЛИДНОСТ**, **ГАРАНЦИЯТА** автоматично се прекратява и отговорността на **БАНКАТА** по **ГАРАНЦИЯТА** автоматично се счита за невалидна, независимо дали **ОРИГИНАЛЪТ** на **ГАРАНЦИЯТА** е върнат в **БАНКАТА** или не и дали сте освободили **БАНКАТА** от отговорността по **ГАРАНЦИЯТА** или не. Преди изтичане **СРОКА НА ВАЛИДНОСТ**, **ГАРАНЦИЯТА** автоматично ще се прекрати и отговорността на **БАНКАТА** по **ГАРАНЦИЯТА** автоматично ще се счита за невалидна, след получаване на посочения по-горе адрес на **БАНКАТА** на **ОРИГИНАЛА** на **ГАРАНЦИЯТА** или на Ваше писмено потвърждение, че освобождавате изцяло **БАНКАТА** от отговорността по **ГАРАНЦИЯТА**, независимо дали **ОРИГИНАЛЪТ** на **ГАРАНЦИЯТА** е върнат в **БАНКАТА** или не, което следва да бъде изпратено чрез посредничеството на обслужващата Ви банка, която следва да потвърди чрез автентично S.W.I.F.T. съобщение до BIC: PIRBBGSF, че положените върху него подписи са на лица, които правно обвързват Вашата страна.

ОРИГИНАЛЪТ на **ГАРАНЦИЯТА** трябва да бъде върнат в **БАНКАТА** на посочения по-горе адрес веднага след като **ГАРАНЦИЯТА** вече не е необходима или **СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ** е изтекъл, което от двете събития настъпи по-рано.

ГАРАНЦИЯТА е лично за Вас, не може да бъде прехвърляна и се подчинява на "Еднообразни правила за гаранциите, платими при поискване", редакция 2010 г. (Брошура № 758 на Международната търговска камара, Париж), освен ако изрично не е указано друго.

"БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД

ДАВИДА СИМЕОНОВА БОРИСОВА
Управител на "БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД - клон Благоевград

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: **инж. Чавдар Кирилов Узунов**
(три имена)

Данни по документ за самоличност: лична карта № 640080472, издадена на 08/06/2010 г. от МВР – Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**
(длъжност)

на **„Универсал строй консулт“ ООД -**
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

08/ 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: **инж. Петър Страхилов Парашкански**
(три имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 600094019, издадена на 01/02/2008 г. от МВР – Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на **„Универсал строй консулт“ ООД -**
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

08/ 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: **инж. Георги Костов Ганджов**
(три имена)
Данни по документ за самоличност: лична карта № 600411238, издадена на 07/10/2009 г. от МВР – Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на **„Универсал строй консулт“ ООД -**
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

08/ 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград ООД

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: **инж. Петър Страхилов Парашкански**

(три имена)

Данни по документ за самоличност: лична карта № 600094019, издадена на 01/02/2008 г. от МВР – Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**

(длъжност)

на **„Универсал строй консулт“ ООД -**

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

08/ 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: ...
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: **инж. Чавдар Кирилов Узунов**
(три имена)

Данни по документ за самоличност: лична карта № 640080472, издадена на 08/06/2010 г. от МВР – Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**
(длъжност)

на **„Универсал строй консулт“ ООД -**
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

08/ 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

78

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: **инж. Георги Костов Ганджов**
(три имена)

Данни по документ за самоличност: лична карта № 600411238, издадена на 07/10/2009 г. от
МВР – Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на **Управител**
(длъжност)

на **„Универсал строй консулт“ ООД -**
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

08/ 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/~~ата~~ **инж. Петър Страхилов Парашкански**
(трите имена)
с лична карта № 600094019, изд. на 01/02/2008 г. от МВР – Благоевград,
ЕГН 5702150220, с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. „Полковник Дгангов“ № 52
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на участник: „Универсал строй консулт“ ООД, ЕИК 811160763, адрес: гр. Благоевград, ул.“Иван Гарванов“ № 1 – Б
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на

_____
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата _08/ 08 /_2016 г.

гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/~~ата~~ **инж. Чавдар Кирилов Узунов**
(трите имена)
с лична карта № 640080472, изд. на 08/06/2010 г. от МВР – Благоевград,
ЕГН 4803230024, с постоянен адрес: гр. Петрич, ул. „Валандово“ № 7
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на **Управител**
(длъжност)
на участник: „Универсал строй консулт“ ООД, ЕИК 811160763, адрес: гр. Благоевград, ул.“Иван Гарванов“ № 1 – Б
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на

_____
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата _08/ 08 /_2016 г.

гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/~~ата~~ **инж. Георги Костов Ганджов**
(трите имена)

с лична карта № 600411238, изд. на 07/10/2009 г. от МВР – Благоевград,
ЕГН 5405140040, с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. „Димитър Йосифов“ № 20 – А
(данните от документа за самоличност)

в качеството си на **Управител**
(длъжност)

на участник: „Универсал строй консулт“ ООД, ЕИК 811160763, адрес: гр. Благоевград, ул.“Иван Гарванов“ № 1 – Б
(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на

_____
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата _08/ 08 /_2016 г.

гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /~~ната~~/ инж. Чавдар Кирилов Узунов с лична карта № 640080472, издадена на 08/06/2010 г. от МВР - Благоевград, с ЕГН 4803230024, в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на «Универсал строй консулт» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата _08_/ _08_ / _2016_

Име и фамилия _инж. Чавдар Узунов_

Длъжност _Управител__

Подпис и печат

ООД УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /~~ната~~/ инж. Петър Страхилов Парашкански с лична карта № 600094019, издадена на 01/02/2008 г. от МВР - Благоевград, с ЕГН 5702150220, в качеството ми на

Управител

(посочете длъжността)

на «Универсал строй консулт» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата _08_/_08_/_2016_

Име и фамилия _инж. Петър Парашкански_

Длъжност _Управител__

Подпис и печат _____

ООД УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /~~ната~~/ инж. Георги Костов Ганджов с лична карта № 600411238, издадена на 07/10/2009 г. от МВР - Благоевград, с ЕГН 5405140040, в качеството ми на

Управител

(посочете длъжността)

на «Универсал строй консулт» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата _08_/ _08_ / _2016_

Име и фамилия _инж. Георги Ганджов_

Длъжност _Управител__

Подпис и печат _____

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният/~~ната~~ **инж. Чавдар Кирилов Узунов**, в качеството си на **Управител** /Управител или друг представител/

на „Универсал строй консулт“ ООД.

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат – 1 бр.
2. Оградни пана – 300 мл
3. Тръбно скеле – 3000 м2
4. Пробивна техника – 5 бр.
5. Лекотоварни автомобили – 2 бр.

СОБСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 08/ 08 /2016г.

ПОДПИСИ: ..... (Подпис и печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

Фирма: УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД

Инвентарна книга
към месец Юни 2016г.

Критерий на извеждане: Избрани междинни сборове: Подгрупа, Група

Пореден No	Сметка	Наименование	Дата на придобиване	Отч. ст-ст	Набрано изхабяване	Балансова ст-ст	Амортизационна норма в %
		Подгрупа -Земи и гори					
		Група -Земи и гори					
1	201	ЗЕМЯ В С.СТОБ \ЛИВАДИ\	08-1994	1433.60	0.00	1433.60	0.00
2	201	ЗЕМЯ С.ПОКРОВНИК	04-2000	4249.00	0.00	4249.00	0.00
3	201	ЗЕМЯ С.ПОКРОВНИК 6626 КВ.М	11-2001	35000.00	0.00	35000.00	0.00
4	201	УПИ - U-22 КАМЧИЯ - 5 ДКА	06-2010	977915.00	0.00	977915.00	0.00
5	201	ЗЕМЯ В САНДАНСКИ	01-2010	2400.00	0.00	2400.00	0.00
6	201	УПИ ГР. ДУПНИЦА	04-2008	313029.40	0.00	313029.40	0.00
7	201	КЪМ УПИ КАМЧИЯ	06-2010	25425.79	0.00	25425.79	0.00
8	201	НИВА КАМЕНО -5,001 ДКА	06-2011	815.24	0.00	815.24	0.00
9	201	НИВА КАМЕНО -7,432 ДКА	06-2011	1186.04	0.00	1186.04	0.00
10	201	НИВА КАМЕНО -7,000 ДКА	06-2011	1126.26	0.00	1126.26	0.00
11	201	ЛИВАДА С.СТОБ П.Н. 51020-2,478 ДКА	12-2010	216.00	0.00	216.00	0.00
12	201	ЗЕМЯ УПИ ДУПНИЦА-КЪМ 201020	04-2008	6240.00	0.00	6240.00	0.00
	ОБЩО:	Група -Земи и гори		1369036.33	0.00	1369036.33	
	ОБЩО:	Подгрупа -Земи и гори		1369036.33	0.00	1369036.33	
		Подгрупа -Съоръжения					
		Група -Съоръжения					
13	2041	КЮБЕЛ	09-2005	2220.64	786.25	1434.39	1.00
14	2041	АСПИРАЦИОННА УРЕДБА	04-2006	2302.00	761.32	1540.68	1.00
15	2041	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА	03-2011	39769.33	5335.54	34433.79	1.00
16	2041	КЮБЕЛ	10-2006	1890.00	587.62	1302.38	1.00
17	2041	ЦИКЛОН ЦИП 8 ЕД- 4 БР	11-2007	3875.60	1036.83	2838.77	1.00
18	2041	UZ/E. PD /EJFK	03-2012	1400.00	132.00	1268.00	1.00
19	2041	ТРЪБОПРОВОД КЪМ БЕТОН ПОМПА	02-2003	25519.00	12695.39	12823.61	1.00
	ОБЩО:	Група -Съоръжения		76976.57	21334.95	55641.62	
	ОБЩО:	Подгрупа -Съоръжения		76976.57	21334.95	55641.62	
		Подгрупа -Сгради					
		Група -Сгради					
20	203	СГРАДА КВ ГРАМАДА	09-1995	79191.55	30951.07	48240.48	1.00
21	203	ХАНЧЕ СТОБИ С.СТОБ	05-1996	1680.68	1222.11	458.57	1.00
22	203	Ф-КА ЗА МЕБЕЛИ И АЛ ДОГР.\МЕТАЛКОФРАЖ\	04-1997	121266.43	47809.58	73456.85	1.00
23	203	МОДЕРН НА СГРАДА МЕТАЛКОФРАЖ	12-1999	10222.05	3994.56	6227.49	1.00
24	203	НАВЕС С.ПОКРОВНИК	11-2001	1000.00	434.32	565.68	1.00
25	203	МОДЕРНИЗАЦИЯ СГРАДА ПОКРОВНИК	12-2002	0.01	0.00	0.01	1.00
26	203	МОДЕРН. КВ.ГРАМАДА	12-2004	39136.05	14903.84	24232.21	1.00
27	203	МОДЕРН БАЗА ПОКРОВНИК	12-2004	46321.29	17640.20	28681.09	1.00
28	203	РЕК.ФАСАДА,ПОКРИВ И ВЪТР ЧАСТ Ф-КА ЗА ДОГР-САПАРД	04-2008	457859.10	114846.55	343012.55	1.00
29	203	МОДЕРН СГРАДА ГРАМАДА	12-2008	14839.60	3326.93	11512.67	1.00
30	203	МОДЕРНИЗАЦИЯ СГР ПОКРОВНИК	12-2008	131728.21	29528.73	102199.48	1.00

87

31	203	ХОТЕЛ УНИВЕРСАЛ0ДУПНИЦА	12-2010	2242727.24	525520.02			
32	203	ТРАФОПОСТ КЪМ ХОТЕЛ ДУПНИЦА	12-2010	58998.38	8505.69	50492.69	1.00	
33	203	КЪМ ХОТЕЛ УНИВЕРСАЛ	04-2011	38813.18	4948.64	33864.54	1.00	
34	203	ПРЕУСТРОЙСТВО П-Л ДУПНИЦА	08-2015	222958.39	1672.20	221286.19	1.00	
	ОБЩО:	Група -Сгради		3466742.16	603111.04	2863631.12		
	ОБЩО:	Подгрупа -Сгради		3466742.16	603111.04	2863631.12		
		Подгрупа -Машини,оборудване и апаратура						
		Група -Машини,оборудване и апаратура						
35	2042	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	05-2008	987.04	987.04	0.00	10.00	
36	2042	Инструмент ал.цех	09-2006	2933.74	2933.74	0.00	10.00	
37	2042	БАГЕР КАМАЦУ	08-2008	111331.87	111331.87	0.00	10.00	
38	2042	ТРЪБООГЪВАЩА МАШИНА	12-1996	2810.43	2810.43	0.00	10.00	
39	2042	АКОМУЛАТОРЕН ВИНТОВЪРТ	07-2006	644.25	644.25	0.00	10.00	
40	2042	ПРАХОСМУКАЧКА-ЗА ОБЕКТИ	07-2006	711.75	711.75	0.00	10.00	
41	2042	КРАН 3.2 ТОНА	04-1997	1177.16	1177.16	0.00	10.00	
42	2042	КРАН 3.2 ТОНА	04-1997	1177.16	1177.16	0.00	10.00	
43	2042	ПРАХОСМУКАЧКА ДВУМОТОРНА	11-2010	750.00	750.00	0.00	10.00	
44	2042	МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ХОРОСАН	06-2006	11502.00	11502.00	0.00	10.00	
45	2042	ПАРЕН КОТЕЛ БИОМАТИК	09-1999	5700.00	5700.00	0.00	10.00	
46	2042	АГРЕГАТ ГЕНЕРАТОР	11-2002	2200.00	2200.00	0.00	10.00	
47	2042	МАШИНА ХИЛТИ ТЕ 706 230 В	11-2007	2092.74	2092.74	0.00	10.00	
48	2042	КОМПРЕСОР ВИНТОВ	03-2006	11727.00	11727.00	0.00	10.00	
49	2042	РЕСИВЕР 500 Л	03-2006	1300.00	1300.00	0.00	10.00	
50	2042	КОМБИНИРАНА ТЕ56-АТС	07-2006	3836.71	3836.71	0.00	10.00	
51	2042	ПРЕСА КОМБИНИРАНА	05-2007	1047.00	1047.00	0.00	10.00	
52	2042	ИНДУСТРИАЛЕН БАНЦИНГ - САПАРАД	06-2007	48274.00	48274.00	0.00	10.00	
53	2042	КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОИЗВ.ПРОЗОРЦИ-САПАРД	06-2007	33089.00	33089.00	0.00	10.00	
54	2042	ЛЕПИЛОНАНОСВАЧКА - САПАРД	07-2007	9961.00	9961.00	0.00	10.00	
55	2042	ФРЕЗА ЗА ПРОЗОРЦИ - САПАРД	12-2007	207620.06	207620.06	0.00	10.00	
56	2042	КОМБИНИРАНА МАШИНА ТЕ 70	09-2008	2680.00	2680.00	0.00	10.00	
57	2042	КОМПЛЕКТН ВИБРАТОР	07-2007	1130.25	1130.25	0.00	10.00	
58	2042	ЗАДВИЖВАНЕ MAXIVIB	07-2009	1777.50	1777.50	0.00	10.00	
59	2042	БУТАЛНА ПОМПА	09-2009	2060.00	2060.00	0.00	10.00	
60	2042	КОМПРЕСОР GG470 L/M МОНОФАЗЕН	11-2010	621.85	621.85	0.00	10.00	
61	2042	ЗАВАРЪЧНА МАШИНА ЗА ПВЦ	06-2006	3550.00	3550.00	0.00	10.00	
62	2042	МАКАРА РЪЧНА ВЕРИЖНА М05	10-2010	557.00	557.00	0.00	10.00	
63	2042	ТЕ 16 ХИЛТИ	10-2006	1542.19	1542.19	0.00	10.00	
64	2042	ОБЕРФРЕЗА	03-2009	644.84	644.84	0.00	10.00	
65	2042	МАШИНА С КОМПЛЕКТ СВРЕДЛА	03-2009	550.00	550.00	0.00	10.00	
66	2042	ЕНДОДИСКОВА ШЛАЙФАЩА МАШИНА ES420S	07-2009	4240.00	4240.00	0.00	10.00	
67	2042	ЗАГАЛЖДАЩА МАШИНА ESTRICH BOI TL	07-2009	4004.00	4004.00	0.00	10.00	
68	2042	КЪРТАЧ	02-2010	2808.67	2808.67	0.00	10.00	
69	2042	ПАРОСТРУЙКА	02-2010	3060.00	3060.00	0.00	10.00	
70	2042	ОБЕРФРЕЗА ОФ1010	11-2010	675.64	675.64	0.00	10.00	
71	2042	ПРАХОСМУКАЧКА ДВУМОТОРНА	11-2010	750.00	750.00	0.00	10.00	
72	2042	ПРАХОСМУКАЧКА ДВУМОТОРНА	11-2010	750.00	750.00	0.00	10.00	
73	2042	СТАЦИОНАРЕН ЦИРКУЛЯР	12-2010	1702.50	1702.50	0.00	10.00	
74	2042	КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ	01-2011	1541.67	1541.67	0.00	10.00	
75	2042	КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ	01-2011	666.66	666.66	0.00	10.00	
76	2042	КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ	01-2011	666.66	666.66	0.00	10.00	
77	2042	ВЪЗДУШНА ЗАВЕСА	01-2011	1440.00	1440.00	0.00	10.00	
78	2042	МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОР	02-2011	790.36	790.36	0.00	10.00	
79	2042	КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ	03-2011	3960.53	3960.53	0.00	10.00	

88

80	2042	БОЯДЖИЙСКА МАШИНА	12-2011	1099.00	925.16	173.84	10.00
81	2042	ШЛАЙФ ЗА СТЕНИ И ТАВАНИ	12-2011	585.00	492.64	92.36	10.00
82	2042	ПИСТОЛЕТ ЗА ФИНИШНИ ПО ТИЯ	04-2012	3000.03	2225.00	775.03	10.00
83	2042	КЪРТАЧ	11-2011	3980.00	3449.43	530.57	10.00
84	2042	ПОМПА MERKUS	10-2012	764.16	452.13	312.03	10.00
85	2042	ФОТОАПАРАТ СОНИ	06-2007	978.48	978.48	0.00	10.00
86	2042	ПИСТОЛЕТ ЗА ПЯНА	02-2012	617.27	488.52	128.75	10.00
87	2042	ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН	02-2012	563.70	446.28	117.42	10.00
88	2042	ЧЕЛЕН ФРЕЗЕР НМ	05-2012	527.40	378.21	149.19	10.00
89	2042	ПРАХОСМУКАЧКА	10-2012	1644.00	972.70	671.30	10.00
90	2042	КЪРТАЧ	07-2011	1084.23	1048.35	35.88	10.00
91	2042	ФУРНА ЗА ВГРАЖДАНЕ	11-2012	21233.70	12032.47	9201.23	10.00
92	2042	ЕДНОГЛАВ ЦИРКУЛЯР	03-2013	2025.00	894.56	1130.44	10.00
93	2042	ДИАМАНТЕНА ПРОБИВНА МАШИНА	03-2013	1460.00	644.93	815.07	10.00
94	2042	ЩЕНДЕР ЗА ПРОБИВАНЕ	03-2014	563.00	121.94	441.06	10.00
95	2042	ОПТИЧЕН НИВЕЛИР	03-2014	615.58	133.38	482.20	10.00
96	2042	ТЕХНОФЛЕКС ГЪВКАВ ВАЛ С ИГЛА	07-2011	890.47	860.72	29.75	10.00
97	2042	ПЕРАЛНЯ	03-2006	1089.00	1089.00	0.00	10.00
98	2042	ХЛАДИЛЕН ИЗСУШИТЕЛ	09-2005	1608.18	1608.18	0.00	10.00
99	2042	КАНАЛНА ПОМПА	05-2006	1804.00	1804.00	0.00	10.00
100	2042	АСПИРАЦИОННА СИСТЕМА	08-2006	1105.00	1105.00	0.00	10.00
101	2042	ЛИНЕЕН ЛАЗЕР КОМПЛЕКТ	03-2007	1750.00	1750.00	0.00	10.00
102	2042	ЦИЛКУЛЯР	01-2008	1060.00	1060.00	0.00	10.00
103	2042	НАФТОВ ОТОПЛИТЕЛ	01-2008	1060.00	1060.00	0.00	10.00
104	2042	НАФТОВ ОТОПЛИТЕЛ	01-2008	1060.00	1060.00	0.00	10.00
105	2042	НАФТОВ ОТОПЛИТЕЛ	07-2008	9874.68	9874.68	0.00	10.00
106	2042	АСПИРАЦИЯ ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ	11-2008	1345.04	1345.04	0.00	10.00
107	2042	ПЕРФОРАТАР	11-2008	941.13	941.13	0.00	10.00
108	2042	КЪРТАЧ	11-2008	2317.50	2317.50	0.00	10.00
109	2042	ВИБРАТОР	12-2008	3600.00	3600.00	0.00	10.00
110	2042	МЕХАНИЧНА ОГЪВАЩА МАШИНА	11-2008	3501.97	3501.97	0.00	10.00
111	2042	ЕЛЕКТРОЖЕН ТРИФАЗЕН	09-2011	1135.00	1040.60	94.40	10.00
112	2042	МАШИНА ВОСТИЧ щ 89 С-1Р-Е	11-2011	585.00	507.27	77.73	10.00
113	2042	ПИСТОЛЕТ ЗА ПОКРИТИЯ	05-2012	1582.75	1134.34	448.41	10.00
114	2042	РЕЗБОНАРЕЗНА МАШИНА	09-2012	2560.19	1578.57	981.62	10.00
115	2042	МАШИНА ЗА ПОДВЪРЗВАНЕ НА БРАШУРИ	04-2012	3812.11	2827.33	984.78	10.00
116	2042	ЛАЗАРЕН РОТАЦИОНЕН УРЕД	04-2014	895.41	186.50	708.91	10.00
117	2042	ВОДНА ПОМПА 3 ТРАШ	06-2014	685.83	125.84	559.99	10.00
118	2042	ПРАХОСМУКАЧКА	08-2015	1061.24	79.56	981.68	10.00
119	2042	ПРАХОСМУКАЧКА СУХО/МОКРО 230 V	03-2006	224646.63	224646.63	0.00	10.00
120	2042	ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР ЗА ДОГРАМА	06-2016	12798.96	0.00	12798.96	10.00
121	2042	МОДЕРН-ОБР ЦЕНТ.ДОГР-КЪМ ИНВ.щ204288	10-2004	2673.00	2673.00	0.00	10.00
122	2042	СТРУГ	10-1999	2053.63	2053.63	0.00	10.00
123	2042	ХИЛТИ С ДИАМАНТИН ДИСК	07-2006	7609.30	7609.30	0.00	10.00
124	2042	ФРЕЗОВА ГРУПА СЪС	09-2001	2500.00	2500.00	0.00	10.00
125	2042	АБРИХТ	09-2001	1300.00	1300.00	0.00	10.00
126	2042	ФРЕЗА	05-2002	1002.54	1002.54	0.00	10.00
127	2042	АСПИРАЦИОННА СИСТЕМА	09-2002	10630.00	10630.00	0.00	10.00
128	2042	ЦИРКУЛЯР ТЕМА 3200	12-2002	4296.00	4296.00	0.00	10.00
129	2042	ПАРЕН КОТЕЛ БАЗА ПОКРОВНИК	12-2005	1015.00	1015.00	0.00	10.00
130	2042	Модернизация на парен котел към инв.Х204371	07-2007	1245.30	1245.30	0.00	10.00
131	2042	КЪРТАЧ	02-2003	44605.00	44605.00	0.00	10.00
132	2042	СТАЦИОНАРНА БЕТОН ПОМПА	01-2003	5656.00	5656.00	0.00	10.00
133	2042	ФРЕЗА ДЪРВОДЕЛСКА	01-2009	765.00	765.00	0.00	10.00
134	2042	ПИСТОЛЕТ ЗА ПЯНА					

135	2042	УНИВЕРСАЛЕН ЦИРКУЛЯР	12-2004	1000.00	1000.00	0.00	10.00
136	2042	АВТОМАТИЗАЦИЯ КЪМ СУШИЛНЯ	11-2005	13695.00	13695.00	0.00	10.00
137	2042	КАНТИРАЩА МАШИНА	03-2006	42093.00	42093.00	0.00	10.00
138	2042	ШИРОКОЛЕНТОВА ШЛАЙФМАШИНА	03-2006	48763.00	48763.00	0.00	10.00
139	2042	ШЛИЦ МАШИНА	03-2006	1571.40	1571.40	0.00	10.00
140	2042	ВИНТОВЪРТ	12-2011	573.45	482.78	90.67	10.00
141	2042	ПРЕСА ЗА МИНИЦИНКОВАНЕ	06-2006	11400.00	11400.00	0.00	10.00
142	2042	МАШИНА ХИЛТИ AUSR SF	07-2006	1071.00	1071.00	0.00	10.00
143	2042	ПИСТОЛЕТ ЗА ПЯНА	06-2009	978.48	978.48	0.00	10.00
144	2042	СТРУГ СУПЕРТРОНИК	07-2011	4770.00	4611.00	159.00	10.00
145	2042	ПРИСП .КЪМ ОБР АБОТВАЩ ЦЕНТЪР-ИНВ щ 288	11-2008	547.63	547.63	0.00	10.00
146	2042	ПРОБИВНА МАШИНА TE706\230	04-2007	2519.34	2519.34	0.00	10.00
147	2042	мОДЕРН ПРЕСА X 204633	06-2006	1521.66	1521.66	0.00	10.00
148	2042	АВТ.ШИРОКОЛЕНТОВА КАЛИБРОВАЧНА МАШИНА	03-2010	66310.00	66310.00	0.00	10.00
149	2042	НАСТОЛНА БОРМАШИНА	10-2010	715.00	715.00	0.00	10.00
150	2042	КРАН	06-2006	55360.00	55360.00	0.00	10.00
151	2042	ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА ЗА КЕРБОВАНЕ	05-2007	1912.00	1912.00	0.00	10.00
152	2042	ЦИРКУЛЯР КАРЕКС КС 120 ЕВ	08-2007	1759.16	1759.16	0.00	10.00
153	2042	РАМКОВА ПРЕСА ЗА МОНТАЖ НА ДОГРАМА - САПАРД	09-2007	9300.00	9300.00	0.00	10.00
154	2042	ТЕЛОПОДАВАЩ АПАРАТ	09-2007	916.75	916.75	0.00	10.00
155	2042	ПЕРФОРАТОР	09-2007	1191.75	1191.75	0.00	10.00
156	2042	ПЕРФОРАТОР	09-2007	1191.75	1191.75	0.00	10.00
157	2042	БОЙЛЕР	09-2007	516.67	516.67	0.00	10.00
158	2042	СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР	09-2007	528.33	528.33	0.00	10.00
159	2042	МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКА	10-2007	9700.00	9700.00	0.00	10.00
160	2042	МОБИЛЕН КОМПРЕСОР	10-2007	22319.18	22319.18	0.00	10.00
161	2042	КЛИМАТИЧЕН МОДУЛ	11-2007	1216.67	1216.67	0.00	10.00
162	2042	ВЕРТИКАЛЕН ЦИЛКУЛЯР 1220СУПЕР КУТ	11-2007	15000.00	15000.00	0.00	10.00
163	2042	РАЗДВИЖЕН ЦИРКУЛЯР ПЕНДУЛА	11-2007	2400.00	2400.00	0.00	10.00
164	2042	ПОДАВАТЕЛЕН ХОЛЗНЕР	11-2007	2800.00	2800.00	0.00	10.00
165	2042	БРИКЕТИРАЩА ПРЕСА	11-2007	20800.00	20800.00	0.00	10.00
166	2042	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АГРЕГАТ	11-2007	10000.00	10000.00	0.00	10.00
167	2042	ХУСКВАРНА 350	12-2007	720.00	720.00	0.00	10.00
168	2042	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	12-2007	940.00	940.00	0.00	10.00
169	2042	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ	12-2007	1080.00	1080.00	0.00	10.00
170	2042	ПНЕВМОПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА КОМПЛЕКТ	12-2007	1227.50	1227.50	0.00	10.00
171	2042	ХИЛТА ТЕ 16-С	01-2008	1293.32	1293.32	0.00	10.00
172	2042	ПРАХОСМУКАЧКА СУХО -ВОДНО	01-2008	1019.70	1019.70	0.00	10.00
173	2042	МАШИНА DC-SE20	01-2008	1764.00	1764.00	0.00	10.00
174	2042	ПАРОСТРУЙКА	01-2008	2853.96	2853.96	0.00	10.00
175	2042	ГЕРУНГ ЦИРКУЛЯР	01-2008	988.79	988.79	0.00	10.00
176	2042	НАФТОВ ОТОПЛИТЕЛ	01-2008	1060.00	1060.00	0.00	10.00
177	2042	НАФТОВ ОТОПЛИТЕЛ	01-2008	1060.00	1060.00	0.00	10.00
178	2042	УНИВЕРСАЛНА МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКА	02-2008	9700.00	9700.00	0.00	10.00
179	2042	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	04-2009	966.67	966.67	0.00	10.00
180	2042	КОМПЛЕКТ ПЛАНЕКС	03-2008	3282.50	3282.50	0.00	10.00
181	2042	ТРИТОН 308	03-2008	1536.67	1536.67	0.00	10.00
182	2042	ЪГЛОВА ГЛАВА	04-2008	5575.00	5575.00	0.00	10.00
183	2042	ИНСТРУМЕНТ ЗА ШПАКЛОВКА НА ФУГИ	03-2008	8950.00	8950.00	0.00	10.00
184	2042	ФРЕЗЕР 45 ТИП 3	04-2008	814.00	814.00	0.00	10.00
185	2042	ПАКЕТ ЛАЗЕРНА ТЕХНИКА	03-2009	610.70	610.70	0.00	10.00
186	2042	МИЯЛНА ВГРАДЕНА	07-2011	832.50	804.75	27.75	10.00
187	2042	ПЛОЧА ВГРАДЕНА	07-2011	580.47	561.15	19.32	10.00
188	2042	МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА	07-2011	580.48	561.15	19.33	10.00
189	2042	ПОДРАВНЯВАЩ ЦИРКУЛЯР CS 70 EB	06-2009	2724.18	2724.18	0.00	10.00

190	2042	ОТРЕЗНА МАШИНА GTM 12	04-2013	1020.25	450.36	569.89	10.00
191	2042	ПИСТОЛЕТ ПЯНА	06-2009	978.48	978.48	0.00	10.00
192	2042	ВОДНА ПОМПА	12-2009	690.00	690.00	0.00	10.00
193	2042	ВОДНА ПОМПА 3 ТРАШ	06-2014	780.00	149.50	630.50	10.00
194	2042	ЪГЛОВ ШЛАЙФ	03-2009	680.40	680.40	0.00	10.00
195	2042	ПРОБИВНА МАШИНА	03-2009	704.17	704.17	0.00	10.00
196	2042	СТРОИТЕЛЕН ПОДЕМНИК	04-2009	7600.00	7600.00	0.00	10.00
197	2042	СТРОИТЕЛЕН ПОДЕМНИК	04-2009	7600.00	7600.00	0.00	10.00
198	2042	ПИСТОЛЕТ ЗА ПЯНА	04-2009	978.48	978.48	0.00	10.00
199	2042	ХИЛТА ТЕ 16-С	07-2009	1112.74	1112.74	0.00	10.00
200	2042	ХИЛТА ШЕ 16-6	07-2009	1112.74	1112.74	0.00	10.00
201	2042	ОБЕРФРЕЗА 1300	12-2009	533.27	533.27	0.00	10.00
202	2042	ОТРЕЗНА МАШИНА	12-2009	1200.76	1200.76	0.00	10.00
203	2042	ИНСТРУМЕНТ -ЗС АЛ ЦЕХ	03-2010	4302.83	4302.83	0.00	10.00
204	2042	НАФТОВ ОТОПЛИТЕЛ	01-2008	1060.00	1060.00	0.00	10.00
205	2042	ОПТИЧЕН НИВЕЛИР	06-2012	516.37	357.08	159.29	10.00
206	2042	ОПТИЧЕН НИВЕЛИР	06-2012	516.37	357.08	159.29	10.00
207	2042	ШЛАЙФ	04-2013	1059.00	467.62	591.38	10.00
208	2042	КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ	08-2013	2208.33	754.44	1453.89	10.00
209	2042	ПЕРДАШКА РР 1000 В ХОНДА	06-2014	1777.82	340.86	1436.96	10.00
210	2042	ВОДНА ПОМПА SCR 80НХ ХОНДА	06-2014	655.22	131.04	524.18	10.00
211	2042	ВОДНА ПОМПА SCR 80НХ ХОНДА	06-2014	655.22	131.04	524.18	10.00
212	2042	УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ	06-2014	683.07	130.87	552.20	10.00
213	2042	ВОДНА ПОМПА ХОНДА	06-2014	788.39	151.11	637.28	10.00
214	2042	КЛИМАТИК	07-2014	1233.33	226.16	1007.17	10.00
215	2042	ВЕРИЖЕН ЦИРКУЛЯРЕН ТРИОН	08-2014	1469.00	257.04	1211.96	10.00
216	2042	АКОМУЛАТОРЕН ПЕРФОРАТОР	08-2014	849.00	148.68	700.32	10.00
217	2042	ДИАМАНТЕНО ПРОБИВНА СИСТИМА	08-2014	2399.78	420.00	1979.78	10.00
218	2042	КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ	11-2015	1083.33	54.18	1029.15	10.00
219	2042	ЧЕТРИСТРАНКА ФРЕЗОВА - САПАРД	03-2007	25000.00	25000.00	0.00	10.00
220	2042	МАШИНА AUSR TE2-M	03-2012	516.00	395.60	120.40	10.00
221	2042	ЦИРКУЛЯР КАРЕКС	05-2008	1908.33	1908.33	0.00	10.00
222	2042	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ ЖЕНЕЗИС	03-2010	1700.00	1700.00	0.00	10.00
223	2042	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ КОД 251	03-2010	2990.00	2990.00	0.00	10.00
224	2042	МАШИНА UD 16 23 V	03-2012	510.30	391.21	119.09	10.00
225	2042	БОРМАШИНА AUSR TE7-C	01-2013	568.00	293.37	274.63	10.00
226	2042	РЪЧНА МАШИНА	04-2013	648.00	286.20	361.80	10.00
227	2042	КОНВЕКТОР ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕН 2000 W	05-2014	546.25	109.20	437.05	10.00
228	2042	ВИБРАТОР ЗА БЕТОН PERLEZ Ф 42 X 300 ММ	05-2014	560.50	112.08	448.42	10.00
229	2042	КОНВЕКТОР ЧЕСТОТЕН PERLES RUNNER PLUS 42	05-2014	2166.00	433.20	1732.80	10.00
230	2042	КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ	09-2015	1083.33	72.24	1011.09	10.00
231	2042	КОМПРЕСОР TOCHIBA	12-2015	2160.00	90.00	2070.00	10.00
232	2042	МАСА ОКОМПЛ С ЦИРКУЛЯР И ОБЕРФРЕЗА	12-1995	1793.80	1793.80	0.00	10.00
233	2042	ФРЕЗА ЗА КЛ.ЗЪБИ И 4 БР.ФР.ГЛАВИ	06-1997	2342.51	2342.51	0.00	10.00
234	2042	ПРЕСА ЗА НАДЛ СЛЕПВАНЕ С РОЛГАНГ	06-1997	2927.81	2927.81	0.00	10.00
235	2042	ПРЕСА ЗА ПРЕСОВАНЕ НА ЛАМЕЛИ И ПЛОТОВЕ	06-1997	4457.22	4457.22	0.00	10.00
236	2042	КОТЕЛ КОМБИ АВТ 80	10-1997	9414.60	9414.60	0.00	10.00
237	2042	ВЕНТИЛАТОР	12-1997	2592.58	2592.58	0.00	10.00
238	2042	ВЕНТИЛАТОР	12-1997	1273.14	1273.14	0.00	10.00
239	2042	ВЕНТИЛАТОР	12-1997	1273.14	1273.14	0.00	10.00
240	2042	ВЕНТИЛАТОР	12-1997	1457.08	1457.08	0.00	10.00
241	2042	ВЕНТИЛАТОР ВОН 6.5	12-1997	1457.08	1457.08	0.00	10.00
242	2042	ВЕНТИЛАТОР ВОН 6.5	12-1997	1457.08	1457.08	0.00	10.00
243	2042	ВЕНТИЛАТОР ВОН 6.5	12-1997	1457.08	1457.08	0.00	10.00
244	2042	КУЛОКРАН	09-2005	70409.88	70409.88	0.00	10.00

245	2042	ЦИКЛОН	02-1998	500.00	500.00	0.00	10.00
246	2042	ЦИКЛОН	02-1998	500.00	500.00	0.00	10.00
247	2042	ЦИКЛОН	02-1998	500.00	500.00	0.00	10.00
248	2042	ЦИКЛОН	02-1998	500.00	500.00	0.00	10.00
249	2042	БАНЦИГ	03-1998	4163.00	4163.00	0.00	10.00
250	2042	ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	03-1998	2660.02	2660.02	0.00	10.00
251	2042	ВАЙМА ХИДРАВЛИЧНА	03-1998	1500.00	1500.00	0.00	10.00
252	2042	ТРИЕТАЖНА ХИДРАВЛИЧНА ПРЕСА	07-1998	9226.91	9226.91	0.00	10.00
253	2042	МАШИНА ЗА ПРОБИВАНЕ И ДЪЛБАНЕ	07-1998	2635.10	2635.10	0.00	10.00
254	2042	М-НА ЗА РЯЗАНЕ НА ФУРНИР	07-1999	11173.14	11173.14	0.00	10.00
255	2042	ЦИСТЕРНА ЗА БЕНЗИН	06-1994	742.99	654.12	88.87	4.00
256	2042	ПРОБИВНА МАШИНА AUSR TE 30/220 V	11-2009	1137.72	1137.72	0.00	10.00
257	2042	ПРАХОСМУКАЧКА CTL 26 E	07-2010	790.75	790.75	0.00	10.00
258	2042	ЦИЛКУЛЯР -КАПЕХ -KS 88 E ГЕРУНГ	07-2010	1431.37	1431.37	0.00	10.00
259	2042	ВЕНТИЛАТОР ВЦП8	06-2010	5310.00	5310.00	0.00	10.00
260	2042	ДИСТАНЦИОННО ЗА КУЛОКРАН	07-2006	2600.00	2600.00	0.00	10.00
261	2042	МАРКУЧИ КЪМ КОМПРЕСОР	06-2006	938.70	938.70	0.00	10.00
262	2042	КЛИМАТИК	07-2008	858.33	858.33	0.00	10.00
263	2042	КЛИМАТИК	07-2008	858.33	858.33	0.00	10.00
264	2042	КЛИМАТИК	07-2008	858.33	858.33	0.00	10.00
265	2042	КЛИМАТИК	07-2008	858.33	858.33	0.00	10.00
266	2042	ФИЛТЪР И ИЗСУШИТЕЛ	10-2008	3290.00	3290.00	0.00	10.00
267	2042	РЪЧНА МАШИНА ЗА ЧЕМБЕР	02-2009	700.00	700.00	0.00	10.00
268	2042	МАШИНА С КОМПЛЕКТ СВЕРДЛА	06-2009	666.79	666.79	0.00	10.00
269	2042	КЛИМАТИК ЗА ФУРГОН	11-2009	958.33	958.33	0.00	10.00
270	2042	ВИНТОВА МАШИНА SD5000-A22	11-2010	987.65	987.65	0.00	10.00
271	2042	ПИСТОЛЕТ	12-2011	846.70	712.82	133.88	10.00
272	2042	КСЕРОКС	12-2011	987.33	830.99	156.34	10.00
273	2042	ТЕЛЕВИЗОР	04-2009	1099.00	1099.00	0.00	10.00
274	2042	КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ ДЪРВ ЦЕХ	10-2009	3508.33	3508.33	0.00	10.00
275	2042	АН-АК.ВИНТОВЪРТ	12-2011	573.46	482.78	90.68	10.00
276	2042	РЪЧНА КОЛИЧКА	05-2013	630.00	262.50	367.50	10.00
277	2042	ЕЛ.ГЕНЕРАТОР	10-2013	2084.75	607.97	1476.78	10.00
278	2042	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОФИС	04-2014	2393.40	498.75	1894.65	10.00
279	2042	ОБОРУДВАНЕ КЪМ НОВА МАШИНА	04-2006	17415.93	17415.93	0.00	10.00
280	2042	ЗАТОЧНА МАШИНА ЗА АБРИХТ	01-2001	1208.00	1208.00	0.00	10.00
281	2042	ЪГЛОВ ШЛАЙФ 125 С	04-2013	514.96	227.37	287.59	10.00
282	2042	ДЮЗА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ	05-2002	2037.32	2037.32	0.00	10.00
283	2042	ДЮЗА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ	05-2002	2037.32	2037.32	0.00	10.00
284	2042	ДЮЗА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ	05-2002	2037.32	2037.32	0.00	10.00
285	2042	ДЮЗА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ	05-2002	1466.93	1466.93	0.00	10.00
286	2042	СБИВАЧНА МАШИНА	03-2003	9500.00	9500.00	0.00	10.00
287	2042	ВИБРАТОР	05-2004	1036.59	1036.59	0.00	10.00
288	2042	БОЯДЖИЙСКИ КОМПЛЕКТ	09-2004	3447.47	3447.47	0.00	10.00
289	2042	УДАРАН МАШИНА TE706	12-2006	2286.41	2286.41	0.00	10.00
290	2042	СКАНИРАЩ УРЕД	08-2012	819.18	525.75	293.43	10.00
291	2042	ВИНТОВЕТ	05-2013	500.00	208.43	291.57	10.00
292	2042	ВОДНА ПОМПА 3 ТРАШ	05-2014	780.00	156.00	624.00	10.00
293	2042	ВОДНА ПОМПА 3 ТРАШ	05-2014	780.00	156.00	624.00	10.00
294	2042	ТЕХНОФЛЕКС С ГЪВКАВ ВАЛ С ИГЛА	10-2014	540.67	85.69	454.98	10.00
295	2042	КОТЕЛ КОМИНИРАН	11-2014	20590.00	3088.44	17501.56	10.00
296	2042	МОНТАЖ НА КОТЕЛ КЪМ щ 204289	01-2015	2495.28	376.30	2118.98	10.00
297	2042	МОНТАЖ НА КОТЕЛ КЪМ щ 289	02-2015	607.60	85.65	521.95	10.00
298	2042	КОМПРЕСОР МОБИЛЕН	11-2006	20536.22	20536.22	0.00	10.00
299	2042	МАШИНА МИКРОСЕТ	11-2006	28946.28	28946.28	0.00	10.00

92

300	2042	МОДЕРНИЗАЦИЯ КЪМ ПРЕСА	08-2006	1400.00	1400.00	0.00	10.00
301	2042	ЦИРКУЛЯР ПЕНДУЛА	02-2008	3000.00	3000.00	0.00	10.00
302	2042	ИНВЕРТОР ГЕНЕЗИС КОМПЛЕ	05-2008	1455.20	1455.20	0.00	10.00
303	2042	КОМПЛЕКТ ИНВЕНТОР	05-2009	1399.82	1399.82	0.00	10.00
304	2042	ПНЕВМАТИЧЕН КЪРТАЧ 07 РЕ	07-2009	1719.43	1719.43	0.00	10.00
305	2042	ЕЛ ОТОПЛИТЕЛ В 22	11-2010	675.00	675.00	0.00	10.00
306	2042	ЕЛ ОТОПЛИТЕЛ В 22	11-2010	675.00	675.00	0.00	10.00
307	2042	ЕЛ ОТОПЛИТЕЛ В 22	11-2010	675.00	675.00	0.00	10.00
308	2042	ЕЛ ОТОПЛИТЕЛ В 22	11-2010	675.00	675.00	0.00	10.00
309	2042	НАСТОЛЕН ЦИНКУЛЯР	11-2010	1348.83	1348.83	0.00	10.00
310	2042	ЛЕДОГЕНЕРАТОР	12-2010	1750.00	1750.00	0.00	10.00
311	2042	МИЯЛНА МАШИНА ЗА ЧАШИ	12-2010	2504.00	2504.00	0.00	10.00
312	2042	ПИРОЛИЗЕН КОТЕЛ	12-2010	14513.75	14513.75	0.00	10.00
313	2042	ТРИФАЗЕН ДИЗЕЛОВ АГРЕГАТ	12-2010	27712.16	27712.16	0.00	10.00
314	2042	БОЙЛЕР 1000 Л	12-2010	5574.58	5574.58	0.00	10.00
315	2042	БОЙЛЕР 1000 Л	12-2010	5574.58	5574.58	0.00	10.00
316	2042	БОЙЛЕР 500 Л	12-2010	3155.45	3155.45	0.00	10.00
317	2042	ИНВЕРТОР-ЕЛЕКТРОЖЕН	08-2011	3673.33	3458.93	214.40	10.00
318	2042	МАШИНА OSTITCH N640 84-1-E	09-2011	1160.81	1063.97	96.84	10.00
319	2042	ИНСТР ЗА МАШИНА SINTESY	10-2015	53393.60	3114.65	50278.95	10.00
320	2042	ИНСТР. ЗА МАШИНА CNC REKORD110	10-2015	21120.00	1232.00	19888.00	10.00
321	2042	КЛИМАТИК	10-2015	1000.00	58.31	941.69	10.00
322	2042	МАШИНА ЗА ЗАМАЗКИ UTI FORM	12-2015	10800.00	450.00	10350.00	10.00
323	2042	КРАН КОЗЛОВИ	03-2002	3600.00	3600.00	0.00	10.00
324	2042	ПРОБИВНА МАШИНА USRTE 70	12-2010	3054.24	3054.24	0.00	10.00
325	2042	ТАБЛЕН ВИБРАТОР	10-2014	550.00	87.02	462.98	10.00
326	2042	ТАБЛЕН ВИБРАТОР	10-2014	550.00	87.02	462.98	10.00
327	2042	ТАБЛЕН ВИБРАТОР	10-2014	550.00	87.02	462.98	10.00
328	2042	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ УСК БАЗА	10-2014	3127.00	495.14	2631.86	10.00
329	2042	ГАЙКОВЕРТ БЕЗКАБЕЛЕ УДАРЕН	10-2015	966.09	56.35	909.74	10.00
330	2042	ОТВЕРКА АКОМУЛАТОРНА	11-2015	926.02	47.76	878.26	10.00
331	2042	ХИДРАВЛИЧЕН КРИК 3 Т	11-2007	602.11	602.11	0.00	10.00
332	2042	МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ХОРОСАН	02-2008	9700.00	9700.00	0.00	10.00
333	2042	РОЛБАНИ КОМПЛЕКТ	02-2008	1220.00	1220.00	0.00	10.00
334	2042	НИТАЧСА АКУМУЛАТОРНА -КОМПЛЕКТ	11-2015	2100.00	108.35	1991.65	10.00
335	2042	ЦЕНТРАЛНО УПР.ЗА КЛИМ.ИНСТРАЛАЦИЯ	12-2015	3255.00	135.65	3119.35	10.00
336	2042	КЛИМАТИК ФУДЖИЦУ	07-2015	1000.00	91.30	908.70	10.00
337	2042	МИНИ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	01-2012	60240.00	49196.00	11044.00	10.00
338	2042	ХИЛТА	12-1998	3467.60	3467.60	0.00	10.00
339	2042	НАСТОЛЕН ЦИРКУЛЯР	04-2012	604.50	448.36	156.14	10.00
340	2042	ИБРОМАСТАР ХУСКВАРНА	04-2012	961.62	713.09	248.53	10.00
341	2042	БОЛКОРОНА 202/430	09-2012	648.00	399.60	248.40	10.00
342	2042	МАШИНА ЗА ЗАГЛАЖДАНЕ НА МАЗИЛКА	09-2011	2212.50	2028.13	184.37	10.00
343	2042	МАШИНА ЗА ЗАГЛАЖДАНЕ НА МАЗИЛКА	09-2011	2212.50	2028.13	184.37	10.00
344	2042	ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАОБЛЕН ПЕРВАЗ	12-2011	1500.00	1262.50	237.50	10.00
345	2042	ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРАВОЪГЪЛЕН ПЕРВАЗ	12-2011	1500.00	1262.50	237.50	10.00
346	2042	ПРАХОСМУКАЧКА 2 МОТОРНА	10-2011	941.16	839.14	102.02	10.00
347	2042	НАСТОЛЕН ЦИРКУРЯР LS 1013	06-2010	1543.98	1543.98	0.00	10.00
348	2042	НАСТОЛЕН ЦИРКУРЯР LS 1013	06-2010	691.38	691.38	0.00	10.00
349	2042	ЪЧЕН ЦИРКУЛЯР SNR 60353	06-2010	600.30	600.30	0.00	10.00
350	2042	СТАЦИОНАРЕН ЦИРКУЛЯР CTS-26	06-2010	1666.67	1666.67	0.00	10.00
351	2042	МАШИНА AUSR TE 706	05-2010	2081.98	2081.98	0.00	10.00
352	2042	БОЯДЖИЙСКА МАШИНА PS 501	06-2010	1690.00	1690.00	0.00	10.00
353	2042	МАШИНА ASUR TE 30-C-A	05-2010	1147.18	1147.18	0.00	10.00
354	2042	ПРОБИВНА МАШИНА TE 2	04-2010	605.66	605.66	0.00	10.00

355	2042	ЪГЛОШЛАЙФ	04-2010	949.20	949.20	0.00	10.00
356	2042	ПЕРФОРАТОР	02-2010	1607.50	1607.50	0.00	10.00
357	2042	КЛИМАТИК	12-2009	1100.00	1100.00	0.00	10.00
358	2042	ПЕРДАШКА АВТОМАТИЧНА	12-2009	2640.37	2640.37	0.00	10.00
359	2042	ПИСТОЛЕТ ЗА БОЯДИСВАНЕ - Д.Ц	11-2009	780.00	780.00	0.00	10.00
360	2042	МОТОРЕН ТРИОН ИЗИЛ	10-2009	689.17	689.17	0.00	10.00
361	2042	ВИБРАТОР	11-2008	2317.50	2317.50	0.00	10.00
362	2042	МАЗАЧЕСКА МАШИНА \ИРИС\	04-1998	10346.24	10346.24	0.00	10.00
363	2042	РОЛКОВА ПРОФИЛИРАЩА МАШИНА	04-1998	6754.17	6754.17	0.00	10.00
364	2042	ВАЙМА	04-1998	5230.00	5230.00	0.00	10.00
365	2042	ТРЪБООГЪВАЩА МАШИНА	04-1998	1647.00	1647.00	0.00	10.00
366	2042	ПЛАТФОРМА ОКАЧЕНА	04-1998	10500.00	10500.00	0.00	10.00
367	2042	ПЛАТФОРМА ОКАЧЕНА	04-1998	10500.00	10500.00	0.00	10.00
368	2042	ПЛАТФОРМА ОКАЧЕНА	04-1998	4945.50	4945.50	0.00	10.00
369	2042	ЗАСК МАШИНА	03-2002	4150.00	4150.00	0.00	10.00
	ОБЩО:	Група -Машини,оборудване и апаратура		2039804.28	1853628.59	186175.69	
		Група -Автомобили					
370	2042	КЪМ КОМПРЕСОРА	07-2006	450.00	450.00	0.00	10.00
	ОБЩО:	Група -Автомобили		450.00	450.00	0.00	
	ОБЩО:	Подгрупа -Машини,оборудване и апаратура		2040254.28	1854078.59	186175.69	
		Подгрупа -Автомобили					
		Група -Автомобили					
371	2051	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ФОРД	08-1998	745.00	745.00	0.00	25.00
372	2051	РЕМОНТ ОПЕЛ	08-2003	720.00	720.00	0.00	25.00
373	2051	Ремонт Опел към инв.Х205044	12-2005	500.70	500.70	0.00	25.00
374	2051	ШКОДА ОКТАВИЯ ЕЛЕГАНС	10-2001	31526.00	31526.00	0.00	20.00
375	2051	ФОРД ТРАНЗИТ 92 68 В	03-2002	32688.00	32688.00	0.00	20.00
376	2051	МИКРОБУС ФОЛКС.КАРАВЕЛ	09-2006	8000.00	8000.00	0.00	25.00
377	2051	МИКРОБУС ФОЛКСВАГЕН КАРАВЕЛ	09-2006	8000.00	8000.00	0.00	25.00
378	2051	ТОВАРЕН АВТ.ФОЛКСВАГЕН 5486	05-2007	9000.00	9000.00	0.00	25.00
379	2051	ТОВАРЕН АВТ.ИВЕКО ФИАТ 54 85	05-2007	8000.00	8000.00	0.00	25.00
380	2051	ШКОДА СУПЪРБ Е 66 65 - ТОВ	06-2016	53999.17	0.00	53999.17	25.00
381	2051	РЕНО ТРАБУС	01-2011	40970.83	40970.83	0.00	25.00
382	2051	ТОВАРЕН ФОЛКСВАГЕН	02-2005	7700.00	7700.00	0.00	25.00
383	2051	ФИАТ Л 86 20	01-2009	3000.00	3000.00	0.00	25.00
384	2051	ЛЕК АВТ ВОЛВО 27 72 ВХ-ОБЛ	01-2010	85554.20	85554.20	0.00	25.00
385	2051	ШКОДА ОКТАВИЯ КОЛЕКШЪН	05-2003	30004.17	30004.17	0.00	20.00
386	2051	ШКОДА ФАБИЯ ЕЛЕГАНС	01-2003	25969.00	25969.00	0.00	20.00
387	2051	ЛЕК АВТОМОБИЛ ВОЛВО	03-2006	60376.47	60376.47	0.00	20.00
388	2051	ЛЕКА КОЛА ОПЕЛ КАДЕТ Е 79 64	10-2007	1000.00	1000.00	0.00	25.00
389	2051	ЛЕКА КОЛА ОПЕЛ АСТРА Е 34 06	10-2007	700.00	700.00	0.00	25.00
390	2051	ОПЕЛ КОМБО Е 90-41	05-2015	8000.00	1385.39	6614.61	25.00
391	2051	ОПЕЛ АСТРА 63 61	11-2007	1086.66	1086.66	0.00	20.00
392	2051	ШКОДА СУПЪРД 87 75	12-2007	38305.00	38305.00	0.00	25.00
393	2051	ШК ФЕЛИЦИЯ Л 96 49	04-2008	3600.00	3600.00	0.00	25.00
394	2051	ШК КЛАСИК СУП О 52 25	04-2008	41409.00	41409.00	0.00	25.00
395	2051	ТОВЕАРЕН ИВЕКО 02 10	07-2008	61608.65	61608.65	0.00	25.00
396	2051	ИВЕКО ТИР 17 80	08-2008	122619.77	122619.77	0.00	25.00
397	2051	МИКР ФОРД ТРАНЗИТ Е 73 36 КТ	12-2015	8801.24	916.80	7884.44	25.00
398	2051	ТОВ ФОРД ТРАНЗИТ Е 73 35 КТ	12-2015	8801.24	916.80	7884.44	25.00
399	2051	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Е 44 53 КВ	12-2011	23666.67	23666.67	0.00	25.00

400	2051	ЛЕКА ПЕЖО -206 Е 22 26 ВТ	09-2014	6500.00	2363.60	4136.40	20.00
401	2051	ИВЕКО	12-2004	39955.53	39955.53	0.00	20.00
	ОБЩО:	Група -Автомобили		772807.30	692288.24	80519.06	
	ОБЩО:	Подгрупа -Автомобили		772807.30	692288.24	80519.06	
		Подгрупа -Транспортни средства					
		Група -Транспортни средства					
402	2052	МОТОКАР	04-2001	5000.00	5000.00	0.00	5.00
403	2052	МОТОКАР	12-2011	16820.00	5396.40	11423.60	5.00
	ОБЩО:	Група -Транспортни средства		21820.00	10396.40	11423.60	
	ОБЩО:	Подгрупа -Транспортни средства		21820.00	10396.40	11423.60	
		Подгрупа -Стопански инвентар					
		Група -Стопански инвентар					
404	206	ГАРДЕРОБ	02-2016	3370.00	126.39	3243.61	15.00
405	206	ГАРДЕРОБ	02-2016	3120.00	117.00	3003.00	15.00
406	206	СМЕТКОВОД ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	01-2007	3123.44	3123.44	0.00	15.00
407	206	МЪЛНИЕЗАЩИТНА УРЕДБА ЗА ДЪРВОД.ЦЕХ	11-2010	2935.19	2421.54	513.65	15.00
408	206	КАНАПЕ АНДРЕ	11-2010	500.36	406.25	94.11	15.00
409	206	ЕКСТРАКТОР ЕДНОМОТОРЕН	11-2010	650.00	528.45	121.55	15.00
410	206	ДИВАН АНДРЕ	11-2010	621.61	505.05	116.56	15.00
411	206	ХОЛНА ГАРНИТУРА С ТАБУРЕТКА	11-2010	1606.97	1305.85	301.12	15.00
412	206	ОСВЕТИТЕЛНА ТАБЕЛА	12-2010	2800.00	2275.00	525.00	15.00
413	206	МЕТАЛЕН СЕЙФ	12-2010	795.00	646.10	148.90	15.00
414	206	СЕРВИТЬОРСКА КОЛИЧКА	12-2010	580.00	471.25	108.75	15.00
415	206	ТОСТЕР КОНВЕЙЕРЕН	12-2010	1200.00	975.00	225.00	15.00
416	206	МАЛЪК ТОПЛИНЕН МОДУЛ	12-2010	1420.00	1153.75	266.25	15.00
417	206	GPS СИСТЕМА КЪМ ЛЕКА КОЛА 37 75	01-2011	657.50	526.08	131.42	15.00
418	206	КОМПЛЕКТ КРЕСЛО ,МАСА,ДИВАН	04-2011	599.00	456.89	142.11	15.00
419	206	КОМПЛЕКТ КРЕСЛО ,МАСА,ДИВАН	04-2011	599.00	456.89	142.11	15.00
420	206	КОМПЛЕКТ КРЕСЛО ,МАСА,ДИВАН	04-2011	599.00	456.89	142.11	15.00
421	206	ГАРДЕРОБ	02-2016	2190.00	9.66	2180.34	15.00
422	206	ГАРДЕРОБ С ПЛЪЗГАЩИ ВРАТИ	02-2016	2890.00	108.39	2781.61	15.00
423	206	КАМЕРА СОНИ	02-2007	745.81	745.81	0.00	15.00
424	206	КУХНА - ХОТЕЛ УНИВЕРСАЛ	12-2010	4716.66	3832.40	884.26	15.00
425	206	СЕННИК ВЕРАНО - 3 БР	07-2015	3721.79	465.20	3256.59	15.00
426	206	СЕННИК ВЕРАНО - 3 БР	07-2015	3721.79	465.20	3256.59	15.00
427	206	РЕКЛАМНА СВЕТЕЩА ТАБЕЛА	04-2004	788.60	788.60	0.00	15.00
428	206	МЕТАЛЕН ШКАФ ЗА ВИСЯЩИ ПАПКИ	11-2007	1045.59	1045.59	0.00	15.00
429	206	GSM АПАРАТ	04-2011	579.00	441.64	137.36	15.00
430	206	ГАРНИТУРА В ОФИС	04-2004	2090.00	2090.00	0.00	15.00
431	206	КЛИМАТИК	06-2005	1165.83	1165.83	0.00	15.00
432	206	КЛИМАТИК С ДВЕ ТЕЛА	06-2005	641.66	641.66	0.00	15.00
433	206	КОПИРНА МАШИНА	03-2006	3550.00	3550.00	0.00	15.00
434	206	ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА	06-2007	1955.09	1955.09	0.00	15.00
435	206	СЕКЦИЯ	11-2007	515.83	515.83	0.00	15.00
436	206	СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	12-2008	2396.00	2396.00	0.00	15.00
437	206	ТЕЛЕВИЗОР	02-2009	1299.00	1299.00	0.00	15.00
438	206	GPS СИСТЕМА ЗА ЛЕКА КОЛА	05-2009	669.00	669.00	0.00	15.00
439	206	GPS СИСТЕМА ЗА ЛЕКА КОЛА	05-2009	669.00	669.00	0.00	15.00
440	206	GPS СИСТЕМА ЗА ЛЕКА КОЛА	05-2009	669.00	669.00	0.00	15.00
441	206	РАДАР-ДЕТЕКТОР КОБРА	07-2009	583.80	583.80	0.00	15.00
442	206	ХЛАДИЛНИК	10-2009	540.83	534.04	6.79	15.00

95

443	206	СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	10-2009	754.03	744.97	9.06	15.00
444	206	БЮРО ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ	12-2009	795.00	765.38	29.62	15.00
445	206	БЮРО ДЪРВОДЕЛСКИ ЦЕХ	12-2009	795.00	765.38	29.62	15.00
446	206	БЮРО -СЧЕТОВОДСТВО	12-2009	795.00	763.20	31.80	15.00
447	206	БЮРО -СЧЕТОВОДСТВО	12-2009	795.00	765.38	29.62	15.00
448	206	МАРКУЧ ТРАНСПОРТ НА МАТЕРИАЛИ	12-2010	999.00	811.85	187.15	15.00
449	206	МАРКУЧ ТРАНСПОРТ НА МАТЕРИАЛИ	12-2010	999.00	811.85	187.15	15.00
450	206	РАЗТОВАРВАЩА ГЛАВА	12-2010	880.00	715.00	165.00	15.00
451	206	МАРКУЧ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ	12-2010	1150.00	934.70	215.30	15.00
452	206	МОБИЛЕН АПАРАТ	03-2010	538.00	538.00	0.00	50.00
453	206	ИЗТРИВАЛКА	12-2010	635.04	516.10	118.94	15.00
454	206	СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	12-2010	3487.00	2833.35	653.65	15.00
455	206	ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА	10-2010	2345.33	1905.80	439.53	15.00
456	206	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	11-2011	4351.00	2937.06	1413.94	15.00
457	206	МЕТАЛЕН КОНУС	12-2012	1180.00	604.75	575.25	15.00
458	206	МЕТАЛЕН КОНУС	12-2012	1180.00	604.75	575.25	15.00
459	206	АНАЛИЗАТОР ЗА АЛКОХОЛ TIGON M3003	04-2016	1000.00	12.50	987.50	15.00
460	206	ГАРДЕРОБ	02-2016	3120.00	117.00	3003.00	15.00
				88119.75	57739.58	30380.17	
	ОБЩО:	Група -Стопански инвентар		88119.75	57739.58	30380.17	
	ОБЩО:	Подгрупа -Стопански инвентар					
		Подгрупа -Други материални дълготрайни активи					
		Група -Други материални дълготрайни активи					
461	209	КОФРАЖ КРЪГЛА КОЛОНА 2 БР	03-2014	3340.00	361.92	2978.08	5.00
462	209	МОБИЛНА ОГРАДА	12-2015	20268.40	422.25	19846.15	5.00
463	209	ЕДРОПЛОЩЕН КОФРАЖ	03-2005	47663.76	47663.76	0.00	5.00
464	209	ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ	03-2005	1800.00	1800.00	0.00	5.00
465	209	КОФРАЖ СТОЙКИ ЗА ГРЕДИ	05-2005	4738.00	4738.00	0.00	5.00
466	209	КОФРАЖ	06-2005	9269.90	9269.90	0.00	5.00
467	209	КОФРАЖ	06-2005	1312.20	1312.20	0.00	5.00
468	209	ЕДР.КОФРАЖ-500 ЖАБКИ	05-2006	2190.00	2190.00	0.00	5.00
469	209	ЕДРОПЛОЩЕН КОФРАЖ	06-2006	16409.12	16409.12	0.00	5.00
470	209	ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ	06-2006	12978.00	12978.00	0.00	5.00
471	209	ЕДРОПЛОЩЕН КОФРАЖ	06-2006	1680.00	1680.00	0.00	5.00
472	209	ЕДР.КОФРАЖ-ЖАБКИ-500	06-2006	1750.00	1750.00	0.00	5.00
473	209	КОФРАЖНИ ПЛАТНА 468 М	01-2010	2340.00	1657.50	682.50	5.00
474	209	ТРИСЛОЙНИ ПЛАТНА-200 БР	08-2006	18000.00	18000.00	0.00	5.00
475	209	ТРЕГЕРИ К ДВОЙНО Т ОБР	08-2006	15433.20	15433.20	0.00	5.00
476	209	ВИЛИЦИ ВП 100 БР.	08-2006	792.00	792.00	0.00	5.00
477	209	СТЕНЕН КОФРАЖ	10-2008	10209.10	9145.48	1063.62	5.00
478	209	ГРЕДИ КОФРАЖНИ 24 БР	01-2009	5640.00	4841.00	799.00	5.00
479	209	СКЕЛЕ ТРАДИЦИОНАЛ 2500 КВ.М	01-2010	63750.00	45156.63	18593.37	5.00
480	209	ДИАФРАГМА 500	02-2010	2112.00	1469.60	642.40	5.00
481	209	ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ	02-2005	3600.00	3600.00	0.00	5.00
482	209	КОФРАЖ КР.КОЛОНА Ф1000ММ Н-3000ММ 4 БР.	03-2014	6680.00	723.58	5956.42	5.00
483	209	КОФРАЖ ЗА КР.КОЛОНА Ф1000 ММ Н-1250 ММ 1 БР	03-2014	1374.00	148.98	1225.02	5.00
484	209	ХИДРОФОБЕН ШПРЕПЛАТ	05-2005	17892.00	17892.00	0.00	5.00
485	209	ТРЕГЕРИ	05-2005	11902.80	11902.80	0.00	5.00
486	209	КОФРАЖ ПЛАТНА СТЯГА	05-2005	30341.90	30341.90	0.00	5.00
487	209	ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ	06-2005	6246.00	6246.00	0.00	5.00
488	209	ГРЕДИ 130 ПОДПОРИ 50	07-2005	6258.40	6258.40	0.00	5.00
489	209	КОФРАЖ ЗА КРЪГЛА КОЛОНА	03-2014	687.00	74.36	612.64	5.00
490	209	ПОДПОРИ 300 БР	07-2005	7526.40	7526.40	0.00	5.00
491	209	РАМКА ГОЛЯМА-ЛПК-140	07-2005	2922.36	2922.36	0.00	5.00

492	209	ДИАГОНАЛ ГОЛЯМ ЛПК	07-2005	603.68	603.68	0.00	5.00
493	209	ДИАФРАГМА ГОЛЯМА 140	07-2005	1227.94	1227.94	0.00	5.00
494	209	ДИАФРАГМА ГОРНА ЛПК	07-2005	1317.12	1317.12	0.00	5.00
495	209	ВИНТОВА ОПОРА ЛПК 28	07-2005	2936.08	2936.08	0.00	5.00
496	209	СТОЙК С ВИНТ ЛПК-2	07-2005	4691.85	4691.85	0.00	5.00
497	209	ТРИСЛОЙНИ ДЪРВЕНИ ПЛАТНА-1000	07-2005	28000.00	28000.00	0.00	5.00
498	209	ТРИСЛОЙНИ ПЛАТНА-300 БР.	07-2006	8700.00	8700.00	0.00	5.00
499	209	МОБИЛЕН ПАНЕЛ 35 БР	08-2006	4304.06	4304.06	0.00	5.00
500	209	ГРЕДИ Н-20 3.9 10 БР	08-2006	5265.00	5265.00	0.00	5.00
501	209	РАМКИ ГОЛЯМИ ЛПК-200 БР	08-2006	4260.00	4260.00	0.00	5.00
502	209	ДИАГОНАЛ ГОЛЯМ ЛПК-200 БР	08-2006	880.00	880.00	0.00	5.00
503	209	ДИАФРАГМА ДОЛНА ЛПК-100 БР	08-2006	1790.00	1790.00	0.00	5.00
504	209	ДИАФРАГМА ГОРНА ЛПК 200 БР.	08-2006	3840.00	3840.00	0.00	5.00
505	209	ВИНТОВА ОПОРА ЛПК-400 БР	08-2006	4308.00	4308.00	0.00	5.00
506	209	СТОЙКА С ВИНТ ЛПК - 400 БР	08-2006	6640.00	6640.00	0.00	5.00
507	209	ЕДРОПЛОЩЕН КОФРАЖ ЕЛЕМЕНТИ	12-2006	10286.00	10286.00	0.00	5.00
508	209	КОФРАЖИ -ШПИЛКИ И СТЯГИ	07-2007	3847.00	3847.00	0.00	5.00
509	209	МЕТАЛНИ ПЛАТНА - 130 БР-	09-2008	69772.28	63376.33	6395.95	5.00
510	209	ШПИЛКИ И ВРЪЗКИ КОМПЛЕКТ	11-2008	5990.00	5291.52	698.48	5.00
511	209	ГРЕДИ КОФРАЖНИ Н-20	11-2008	7380.00	6519.00	861.00	5.00
512	209	ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ	09-2007	2326.49	2326.49	0.00	5.00
513	209	УЛЕЙ ЗА ОТПАДЪЦИ	09-2007	6433.50	6433.50	0.00	5.00
514	209	КОНЗОЛИ 83 БР	12-2007	9960.00	9960.00	0.00	5.00
515	209	МЕТАЛНО СКЕЛЕ	12-2007	26110.83	26110.83	0.00	5.00
516	209	МЕТАЛНО СКЕЛЕ ТРАДИЦИОНАЛ	04-2008	31718.64	30793.28	925.36	5.00
517	209	КОФРАЖНИ ПЛАТНА А-1250 КВ М	06-2008	27437.50	25951.30	1486.20	5.00
518	209	ТРЕГЕРИ ДВОЙНИ	06-2008	37141.00	35128.91	2012.09	5.00
519	209	ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ	04-2005	1800.00	1800.00	0.00	5.00
520	209	КОФРАЖИ-РАМКИ ДИАГОНАЛИ СТОЙКИ	06-2008	51880.00	49069.93	2810.07	5.00
521	209	КОФРАЖИ	06-2008	1225.00	1158.36	66.64	5.00
522	209	СКЕЛЕ ТРАДИЦИОНАЛ КОМПЛЕКТ	08-2008	27000.00	24862.50	2137.50	5.00
523	209	КОФРАЖНИ ПЛАТНА 1000 БР	11-2008	22000.00	19433.43	2566.57	5.00
524	209	КОФРАЖИ СТЯГА И ШПИЛКА 100 БР	11-2008	12054.72	10648.15	1406.57	5.00
525	209	КОФРАЖ NOE	06-2014	69506.17	6661.03	62845.14	5.00
526	209	РАМКИ И ДИАГОНАЛИ -200 БР	11-2008	32901.40	29063.08	3838.32	5.00
527	209	ПЛАТНА ГОЛЕМИ 36 БР	11-2008	31592.46	27907.07	3685.39	5.00
528	209	КОФРАЖНИ ПЛАТНА -625 БР	01-2009	13750.00	11802.33	1947.67	5.00
529	209	ТРЪБНО СКЕЛЕ	08-2006	940.00	940.00	0.00	5.00
530	209	БАРИЕРА	10-2008	1342.50	1202.47	140.03	5.00
531	209	БАРИЕРА	10-2008	1635.00	1464.77	170.23	5.00
532	209	ТРЕГЕРИ ДЪРВЕНИ 700 БР	02-2015	21755.00	1537.10	20217.90	5.00
533	209	КОФРАЖ - Ф 600- 3 БР.	04-2012	2193.40	813.46	1379.94	5.00
534	209	ПЛАТНА ТРИСЛОЙНИ 1080 БР .	06-2014	31725.00	3040.37	28684.63	5.00
535	209	ФУРГОН-СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО	03-2005	4842.00	4842.00	0.00	5.00
536	209	КОФРАЖНИ ГРЕДИ 635 БР	01-2009	6845.30	5875.71	969.59	5.00
537	209	КОФРАЖНИ ПЛАТНА - 250 БР	01-2009	5500.00	4720.93	779.07	5.00
538	209	РАМКИ, ДИАГОНАЛИ,ОПОРИ И СТОЙКИ-840	01-2009	20181.12	17321.95	2859.17	5.00
539	209	ФУРГОН-СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО	06-2005	4842.00	4842.00	0.00	5.00
540	209	ФУРГОН-СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО	06-2005	4842.00	4842.00	0.00	5.00
541	209	ФУРГОН-СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО	06-2005	4842.00	4842.00	0.00	5.00
542	209	ФУРГОН-СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО	06-2005	4842.00	4842.00	0.00	5.00
543	209	ФУРГОН-СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО	06-2005	4842.00	4842.00	0.00	5.00
544	209	ПЛАТНА 48 БР	10-2009	25368.60	18920.80	6447.80	5.00
545	209	СТЯГА, СКОБИ ТРЪБИ	10-2009	5762.04	4297.79	1464.25	5.00
546	209	КОФРАЖИ	11-2009	673.00	493.29	179.71	5.00

46

547	209	КОФРАЖНИ ПЛАТНА - 1000 КВ.М	11-2009	19558.30	14342.73	5215.57	5.00	
548	209	МЕТАЛНО СКЕЛЕ ТРАДИЦИОНАЛ -1КОМПЛ.	03-2009	52546.00	43788.57	8757.43	5.00	
549	209	АЛУМИНИЕВО СКЕЛЕ Н 14)0 м	05-2009	4059.00	3281.09	777.91	5.00	
550	209	ФУРГОН	05-2009	3750.00	3031.67	718.33	5.00	
551	209	ФУРГОН	05-2009	3750.00	3031.67	718.33	5.00	
552	209	ЕДРОПЛОЩЕН КОФРАЖ	06-2009	14293.03	11374.59	2918.44	5.00	
553	209	КОФРАЖ 5БР ПОДПОРИ -8БР	07-2009	7158.00	5606.98	1551.02	5.00	
554	209	КОФРАЖ ЗА КР. 3500 ЛВ	05-2011	2840.00	1443.57	1396.43	5.00	
555	209	КОФРАЖ Ф400- 16 БР , - Ф-600- 2 БР	04-2012	8479.80	3144.57	5335.23	5.00	
556	209	КОФРАЖИ-РАМКИ-120,ДИАГОНАЛИ-120,ОПОРИ	11-2009	14616.00	10718.40	3897.60	5.00	
557	209	КОФРАЖНИ ГРЕДИ 1122 БР.	11-2009	5610.00	4114.39	1495.61	5.00	
558	209	СКЕЛЕ ТРАДИЦИОНЕЛ 1333 КВ. М.	11-2012	33325.00	9441.93	23883.07	5.00	
559	209	ЕДРОПЛОЩЕН КОФРАЖ	09-2010	1309.55	796.77	512.78	5.00	
560	209	ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЗА ПЛОЧА	09-2010	3840.00	2336.00	1504.00	5.00	
561	209	ПЛАТНА ФЕРМА Н-6.45 L-3.45-9 БР.	01-2014	21590.00	2518.88	19071.12	5.00	
562	209	ПЛАТНА ТРИСЛОЙНИ -120 БР.	07-2014	3525.00	323.18	3201.82	5.00	
563	209	КОФРАЖ NOE	10-2014	2214.00	175.37	2038.63	5.00	
564	209	КОФРАЖ NOE -	10-2014	1060.84	83.98	976.86	5.00	
565	209	МОБИЛНА ОГРАДА	05-2015	6428.40	504.89	5923.51	5.00	
566	209	ГРЕДА КОФРАЖНА -10 БР НА 4.90	01-2009	5880.00	5047.00	833.00	5.00	
567	209	СКЕЛЕ ТРАДИЦИОНАЛ	02-2010	31500.00	21918.75	9581.25	5.00	
	ОБЩО:	Група -Други материални дълготрайни активи		1318289.14	1008606.73	309682.41		
	ОБЩО:	Подгрупа -Други материални дълготрайни активи		1318289.14	1008606.73	309682.41		
		Подгрупа -Компютри						
		Група -Компютри						
568	2044	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР	12-2009	900.00	900.00	0.00	50.00	
569	2044	КОМПЮТЪР НАСТОЛЕН SAMSUNG	09-2012	741.67	741.67	0.00	50.00	
570	2044	ЛАПТОП HP PROBOOK	11-2011	669.17	669.17	0.00	50.00	
571	2044	НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР	08-2013	1274.29	1274.29	0.00	50.00	
572	2044	КОМПЮТЪР AASUS	01-2010	814.55	814.55	0.00	50.00	
573	2044	ТАБЛЕТ-PLE I PAD	08-2012	1148.23	1148.23	0.00	50.00	
574	2044	КОМПЮТЪР	01-2014	1659.91	1659.91	0.00	50.00	
575	2044	КОМПЮТЪР	01-2014	1659.91	1659.91	0.00	50.00	
576	2044	ЛАПТОП	08-2013	600.00	600.00	0.00	50.00	
577	2044	НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР HP 3500	07-2015	906.45	377.70	528.75	50.00	
578	2044	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР	06-2011	749.17	749.17	0.00	50.00	
579	2044	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР	09-2011	1274.23	1274.23	0.00	50.00	
580	2044	NOTBOOK HP	10-2012	1084.00	1084.00	0.00	50.00	
581	2044	ПРИНТЕР HP	10-2012	549.90	549.90	0.00	50.00	
582	2044	ЛАПТОП ТУШИБА	10-2013	696.09	696.09	0.00	50.00	
583	2044	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР	10-2014	1075.00	851.01	223.99	50.00	
584	2044	КОМПЮТЪР XP 625	12-2010	665.83	665.83	0.00	50.00	
585	2044	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР HP PAVILION	02-2013	1040.83	1040.83	0.00	50.00	
586	2044	ПРИНТЕР ЛАЗАРЕН	02-2004	1104.00	1104.00	0.00	50.00	
587	2044	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР -ТОШИБА	08-2011	749.17	749.17	0.00	50.00	
588	2044	МАСТИЛЕНОСТРУЕН ПРИНТЕР K8600	10-2010	762.58	762.58	0.00	50.00	
589	2044	ЛАПТОП HP	01-2012	898.95	898.95	0.00	50.00	
590	2044	ЛАПТОП HP	05-2012	607.13	607.13	0.00	50.00	
591	2044	КОМПЮТЪР HP	12-2008	1592.65	1592.65	0.00	50.00	
592	2044	КОМПЮТЪР ПОРТАТИВЕН	03-2009	1083.53	1083.53	0.00	50.00	
593	2044	КОМПЮТЪР С МОНИТОР	08-2009	860.69	860.69	0.00	50.00	
594	2044	КОМПЮТЪР НАСТОЛЕН	08-2009	660.63	660.63	0.00	50.00	
595	2044	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР	12-2010	1933.44	1933.44	0.00	50.00	

596	2044	ЛАПТОП-HP- PROBOOK	06-2012	890.98	890.98	0.00	50.00
597	2044	НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР	10-2015	1177.21	343.35	833.86	50.00
598	2044	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР ЛЕНОВ	03-2016	745.86	62.16	683.70	50.00
599	2044	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР HP COMPAQ	06-2010	1024.55	1024.55	0.00	50.00
600	2044	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР HP PAVILION	08-2010	1432.62	1432.62	0.00	50.00
601	2044	КОМПЮТЪР	12-2010	1427.94	1427.94	0.00	50.00
602	2044	КОМПЮТЪР	12-2010	749.77	749.77	0.00	50.00
603	2044	ПРЕНОСИМ КОМПЮТЪР	12-2010	924.86	924.86	0.00	50.00
604	2044	РЕНОСИМ КОМПЮТЪР NP PROBOOK	06-2010	1361.42	1361.42	0.00	50.00
605	2044	КОМПЮТЪР С МОНИТОР	11-2009	842.88	842.88	0.00	50.00
	ОБЩО:	Група -Компютри		38340.09	36069.79	2270.30	
	ОБЩО:	Подгрупа -Компютри		38340.09	36069.79	2270.30	
		Подгрупа -Други НМДА					
		Група -Други НМДА					
606	215	СИСТЕМА ЗА КК ИСО 9000	12-2002	18050.83	18050.83	0.00	50.00
607	215	УЕБ САЙТ	04-2008	736.00	736.00	0.00	15.00
608	215	БИЗНЕС ПЛАН ПРОГРАМА САПАРД	07-2008	39132.00	39132.00	0.00	15.00
609	215	ИНТЕРНЕТ САЙТ	12-2015	850.00	53.15	796.85	15.00
	ОБЩО:	Група -Други НМДА		58768.83	57971.98	796.85	
		Група -Патенти и лицензии					
610	215	СИСТЕМА ЗА КК ISO9001	12-2004	2622.48	2622.48	0.00	15.00
	ОБЩО:	Група -Патенти и лицензии		2622.48	2622.48	0.00	
	ОБЩО:	Подгрупа -Други НМДА		61391.31	60594.46	796.85	
		Подгрупа -Софтуер и право на ползуване					
		Група -Софтуер и право на ползуване					
611	214	ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ КОНТО	05-1996	21.00	21.00	0.00	50.00
612	214	Модернизация към ПП Терез	04-2011	603.00	603.00	0.00	50.00
613	214	НОВА ВЕРСИЯ ТЕРЕЗ	05-2000	155.00	155.00	0.00	50.00
614	214	КЪМ ПП ТЕРЕЗ	02-2001	221.75	221.75	0.00	50.00
615	214	КЪМ ПП ТЕРЕЗ	02-2002	325.00	325.00	0.00	50.00
616	214	БИЛДИНГ МЕНАЖЕР	05-2008	809.71	809.71	0.00	50.00
617	214	ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНТИ	12-2010	2716.62	2716.62	0.00	50.00
618	214	ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ БИЛДИНГ МЕНАДЖЕР	07-2013	809.71	809.71	0.00	50.00
619	214	пРОГРАМЕН ПРОДУКТ ТЕРЕЗ	06-2012	603.00	603.00	0.00	50.00
620	214	КЪМ ПП ТЕРЕЗ щ 214008	01-2008	490.00	490.00	0.00	50.00
621	214	СЧЕТОВОДЕН ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ WOYRL	02-2003	2927.23	2927.23	0.00	25.00
	ОБЩО:	Група -Софтуер и право на ползуване		9682.02	9682.02	0.00	
	ОБЩО:	Подгрупа -Софтуер и право на ползуване		9682.02	9682.02	0.00	
		Подгрупа -МОБИЛНИ АПАРАТИ					
		Група -Стопански инвентар					
622	206	GSM SAM GALAXY	11-2012	557.25	557.25	0.00	50.00
623	206	ТЕЛЕФОН НОКИЯ 6500	12-2007	562.96	562.96	0.00	50.00
624	206	АПАРАТ НОКИЯ	12-2008	609.00	609.00	0.00	50.00
625	206	АПАРАТ НОКИЯ	12-2008	579.00	579.00	0.00	50.00
626	206	GSM IPHON 5	12-2013	882.50	882.50	0.00	50.00
627	206	АПАРАТ НОКИЯ	12-2006	502.40	502.40	0.00	50.00
628	206	МОБИЛЕН АПАРАТ НОКИЯ	12-2008	582.50	582.50	0.00	50.00

629	206	GSM АПАРАТ	04-2013	949.83	949.83	0.00	50.00	
630	206	GSM	06-2013	941.58	941.58	0.00	50.00	
631	206	GSM	12-2011	774.83	774.83	0.00	50.00	
632	206	GSM GALAXY NEXUS	02-2012	879.00	879.00	0.00	50.00	
633	206	GSM	01-2015	1099.83	733.28	366.55	50.00	
634	206	МОБЕЛЕН АПАРАТ	07-2014	999.91	916.52	83.39	50.00	
635	206	МОБИЛЕН АПАРАТ	07-2014	583.25	534.60	48.65	50.00	
636	206	МОБИЛЕН АПАРАТ	07-2014	583.25	534.60	48.65	50.00	
637	206	АПАРАТ JSM	06-2012	829.83	829.83	0.00	50.00	
638	206	МОБ АПАРАТ НОКИЯ М КЛАСА	11-2011	632.50	427.14	205.36	50.00	
				12549.42	11796.82	752.60		
	ОБЩО:	Група -Стопански инвентар		12549.42	11796.82	752.60		
	ОБЩО:	Подгрупа -МОБИЛНИ АПАРАТИ		9276008.37	4365698.62	4910309.75		
	ОБЩО:	УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД						

Дата и час на извеждане: 02-08-2016, 14:31:06

Отпечатана с ПП КОНТО - Дълготрайни активи
Copyright (C) 2000-2008 dWare

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

открита с решение № РП-16/ 07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът **„Универсал строй консулт“ ООД** (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен инженер	инж. Ефтим Щерев Трошанов	Строителенен инженер ПГС	20 години
2.	Контрол по качеството	инж. Петър Страхилов Парашкански	Строителен инженер ПГС; Качество - актуално Удостоверение № 4243-131/13.07.2016	14 години
3.				

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1.	Ръководител на екип - Архитект	арх. Михаил Иванов Стойчев	ППП „Архитект“ – рег. № 00543 при КАБ	30 години

2.	Конструктор	инж. Людмил Цветанов Ангелов	ППП „Конструктивна, организация и изпълнение на строителството“ – рег. № 01819 при КИИП	18 години
3.	Проектант по част „Енергийна ефективност“	инж. Енелина Пенчева Селиктар	ППП „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване“ – рег. № 01846 при КИИП и Удостоверение за ПК № ЕС 605/01.07.2010 на ТУ	8 години
4.	Проектант по част „ОВК“	инж. Атанас Йорданов Пунев	ППП „Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло и газоснабдяване“ – рег. № 01851 при КИИП	30 години
5.	Проектант по част „Електрическа“	инж. Румен Иванов Радулов	ППП „Електрическа“ – рег. № 02204 при КИИП	19 години
6.	Специалист по ЗБУТ	инж. Пламен Добрев Димитров	ППП – рег. № 013096 при КИИП	8 години
7.	Проектант по част „Пожарна безопасност“	инж. Георги Николов Грозданов	ППП – рег. № 13144 при КИИП	8 години
8.	Проектант по част „ПБЗ“	инж. Пламен Добрев Димитров	ППП – рег. № 013096 при КИИП	8 години
9.	Проектант по част „План за управление на отпадъците (ПУСО)“	инж. Иванка Петрова Петрова	ППП – рег. № 01725 при КИИП; Серт.№ 259/04.02.2014	12 години

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигурим активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 11 броя декларации за ангажираност на експертите.

Дата: 15/ 08 / 2016 г.

Декларатор : .....

(Подпис и печат)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград ООД

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Ефтим Щерев Трошанов

Заемана позиция Ръководен – строителен инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

08 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

103

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Петър Страхилов Парашкански

Заемана позиция: Ръководен – контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
6. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
7. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
8. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

08 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСТ. ФОД Благоевград

104

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От арх. Михаил Иванов Стойчев
Заемана позиция – Ръководител екип – Архитект

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б.**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

05 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Людмил Цветанов Ангелов

Заемана позиция – Конструктор

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

05 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

106

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Енелина Пенчева Селиктар

Заемана позиция – Проектант по част „ОВК“– „Енергийна ефективност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

05 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград ООД

107

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Атанас Йорданов Пунев

Заемана позиция – Проектант по част „ОВК“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

05 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

198

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Румен Иванов Радулов

Заемана позиция – Проектант по част „Електрическа“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

05 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

УНИВЕРСАЛ СТРОЙКОНСУЛТ ООД Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Пламен Добрев Димитров

Заемана позиция – Проектант по част „ПБЗ“ - Специалист ЗБУТ

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б.**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

05 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград ООД

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Георги Николов Грозданов

Заемана позиция – Проектант по част „Пожарна безопасност“

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

05 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/





ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Пламен Добрев Димитров

Заемана позиция – Проектант по част „ПБЗ“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б.**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

05 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД Благоевград

112

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **инж. Иванка Петрова Петрова**

Заемана позиция – Проектант по част „ПУСО“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б.**

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

05 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

3—132



(подпис)

ЕГН .....

14|38 20 000 компл. бр М. 1·30 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А 88 № 001271

Ефтим Щерев Трошанов

роден 1 на 05.04.1964 в гр. (с.) Игралище

област Софийска

е постъпил 1 през 19 84 и завършил 1

през 19 89 г. пълния курс на Висшия

институт по архитектура и строителство
(висше учебно заведение)

по специалността промишлено и гражданско строителство.

със среден успех от изпитите

през курса на следването Мн.добър 4'77

и успех от Държавния изпит Мн.добър 5'00

С решение на Държавната изпитна комисия от 12.07 19 89 г. му (й) се признава квалификация:

строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

ДЕКАН:

РЕКТОР:

Гр. София, 3.08 1989 г.

Регистрационен № 25438

ПРОГРАМА

КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗУТ

Тема 1:
Съществените изисквания към строежите, заложени в ЗУТ. Закон за техническите изисквания към продуктите. Системи за управление на качеството.

Тема 2:
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти – оценяване съответствието на строителните продукти, влагани в строежа. Маркировка за съответствие CE и CO маркировка. Декларация за съответствие.

Тема 3:
Контрол и проверка на изпълнението на СМР.

Тема 4:
Контрол на продуктите, влагани в строежа:
- **при специфициране;**
- **при заявяване;**
- **при закупуване;**
- **входящ контрол на строителните продукти.**

Преподавател: ***/инж. Борис Петров/***

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ВИАНА
VIANA VOCATIONAL TRAINING CENTRE
гр.София 1231, бул."Ген. Никола Жеков" №24, тел. 936-07-66, e-mail: cpo@viana-bg.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 4243-131 / 13.07.2016 г.

Завършил/а курс за:

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЛАГАНИТЕ В СТРОЕЖИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗУТ"

Издава се на **инж. ПЕТЪР СТРАХИЛОВ ПАРАШКАНСКИ**

ЕГН **5702150220**

длъжност: **УПРАВИТЕЛ**

фирма:**„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД**

Подлежи на актуализация след две години.

Управител:
/Анахид Терзиева/

1—132



(саморъчен подпис)

196/82 14 800 компл. с препис БП 1·30 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ В 82 № 008645

Притежателят на тази диплома Петър Страхилов Тарайханов

роден на 15.02.1957 в гр. (с.) Благоевград

окръг Благоевградски

е постъпил през 1978 и завършил

през 1982 г. пълния курс на Висшия

институт по арх. и строителство

(висше учебно заведение)

по специалността Пром. и гражданско строителство – конструкции

със среден успех от изпитите

през курса на следването мн. добър 5,12

и успех от държавния изпит мн. добър 4,67

С решение на Държавната изпитна комисия от 13.05.1983 г. му (й) се признава за квалификация Строителен инженер по пром. и гражд. строителство

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН: РЕКТОР:

Гр. София 1983 г.

Регистрационен №

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Михаил Иванов Стойчев

регистрационен номер 00543

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация, могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на одобрените инв. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИИД)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към горепосочените проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройствени", „Планиране безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

017



3—132

(собствен подпис)

2402 81 12 000 Д. С. комп. с препис 1·30 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ В 81 № 008313

Притежателят на този диплома Михаил Иванов Стоичев

роден на 07.08.1956 г. (с.) Дупница

окръг Дупница

е постъпил през 1976 и завършил

през 1981 г. пълния курс в Висшия

(висше учебно заведение)

институт по архитектура и строителство

по специалността Архитектура

със среден успех от изпитите

през курса на следването мин. добър 4,21

и успех от държавния изпит мин. добър 4,75

С решение на Държавната изпитна

комисия от 24.06.1981 г. му (й) се при-

знава за квалификация

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

РЕКТОР:

Гр. София

Регистрационен № 4257

ДОГОВОР

за

използване капацитета на трети лица, съгласно чл.65,ал.1,2 и 4 от ЗОП/2016г./ /чл.51а от отм.ЗОП/

Днес, 05.08.2016 г., в гр. Благоевград, между:

"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов" № 1 – Б, ЕИК 811160793, представлявано от инж. Георги Костов Ганджов, ЕГН 5405140040 - Управител, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, от една страна,

и

арх. Михаил Иванов Стойчев, с постоянен адрес: гр.София 1000, ул."Княз Борис I" №65 , притежаващ лична карта № 640178423, издадена на 10.05.2010 година от МВР – София, ЕГН 5508070547 от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1.ПОЛЗВАТЕЛЯ наема, а **арх. Михаил Иванов Стойчев** приема да осигури /предостави/ изпълнението на проектантски услуги по част „Архитектура".

1.2. Настоящият договор за ползване капацитета на трето лице, следва да служи като доказателство на **Ползвателя**, че има на свое разположение капацитета на третото лице – арх. **Михаил Иванов Стойчев**, чл.65, ал.1,2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/.

2. Всички останали условия, права и задължения на страните по настоящия Договор по по чл.65, ал.1, 2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/, във връзка с изпълнение на Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Благоевград** и изпълнение на същата, ще бъдат уредени с анекс между страните при възлагане изпълнението на по – горе описаната конкретна поръчка, както условията по заплащане.

3. **Срок на договора**

3.1.Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година считано от датата на подписването му.

3.2. Ако в едномесечен срок преди изтичане срока на договора някоя от страните не предизвести другата страна, че не желае продължаването на договора, той ще се счита за продължен автоматично при същите условия и за същият срок, но не по – малко от срокът за завършване на обекта.

4. **Прекратяване действието на договора**

4.1. Договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

4.2. Договорът се прекратява по реда на ЗЗД с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните, отправено до другата страна.

4.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право предсрочно да прекрати договора в случай на:

- завършване на обекта преди датата на срока по т.3.1 от договора.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

119

5. Заключителни разпоредби

5.1. Страните по договора не дължат неустойки в случай на природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват със сертификат от БТПП.

5.2. Изменения на този Договор се извършват само с допълнително писмено споразумение между страните.

5.3. Недействителност на някоя/някои от клаузите на Договора не влече недействителност на същия или на отделни негови разпоредби.

5.4. Недействителната/те клаузи се заменят от повелителните норми на закона.

5.5. Всички неуредени чрез този договор въпроси се уреждат по споразумение между страните или по съдебен път според действащото българско законодателство.

5.6. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, : .....
/инж. Георги Гарджов /
- Управител

.....
/арх. **Михаил Иванов Стойчев/**

120

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01819

Важи за 2016 година

инж. ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ... КИИП

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

121



(печат)

(подпис)

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
гр. София

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия ВДФС-95-УАСГ № 000924

на Людмил Цветанов Ангелов
(име, презиме, фамилия)

ЕГН 6912126540, роден/а на 12.12. 1969 г.

в гр. (с.) София

община ..... област

Република България
(държава)

завършил/а пет. годишен курс на обучение по специалност
(с думи)

Промишлено и гражданско строителство

със среден успех Добър 4.24 и положил/а държавен
(с думи и цифри)

изпит със среден успех Мн. добър 5.00
(с думи и цифри)

С решение на Държавна изпитна комисия от 09.07.1997 г. е признато висше образование и присъдена квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

ДЕКАН: (подпис) РЕКТОР: (подпис и печат с държавен герб)

Регистрационен № 3059 - 1545 1997 година

ДОГОВОР
за
използване капацитета на трети лица, съгласно чл.65,ал.1,2 и 4 от ЗОП/2016г./ /чл.51а от отм.ЗОП/

Днес, 05.08.2016 г., в гр. Благоевград, между:

"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов" № 1 – Б, ЕИК 811160793, представлявано от инж. Георги Костов Ганджов, ЕГН 5405140040 - Управител, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, от една страна,

и

инж. Людмил Цветанов Ангелов, с постоянен адрес: гр.София 1000, ж.к. „Обеля", бл.257, вх.Г, притежаващ лична карта № 643990675 издадена на 10.05.2012 година от МВР – София, ЕГН 6912126540 от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ПОЛЗВАТЕЛЯ наема, а **инж. Людмил Цветанов Ангелов** приема да осигури /предостави/ изпълнението на проектантски услуги по част „Конструктивна".

1.2. Настоящият договор за ползване капацитета на трето лице, следва да служи като доказателство на **Ползвателя**, че има на свое разположение капацитета на третото лице – **инж. Людмил Цветанов Ангелов**, чл.65, ал.1,2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/.

2. Всички останали условия, права и задължения на страните по настоящия Договор по чл.65, ал.1, 2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/, във връзка с изпълнение на Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Благоевград** и изпълнение на същата, ще бъдат уредени с анекс между страните при възлагане изпълнението на по – горе описаната конкретна поръчка, както условията по заплащане.

3. Срок на договора

3.1.Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година считано от датата на подписването му.

3.2. Ако в едномесечен срок преди изтичане срока на договора някоя от страните не предизвести другата страна, че не желае продължаването на договора, той ще се счита за продължен автоматично при същите условия и за същият срок, но не по – малко от срокът за завършване на обекта.

4. Прекратяване действието на договора

4.1. Договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

4.2. Договорът се прекратява по реда на ЗЗД с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните, отправено до другата страна.

4.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право предсрочно да прекрати договора в случай на:

- завършване на обекта преди датата на срока по т.3.1 от договора.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

5. Заключителни разпоредби

5.1. Страните по договора не дължат неустойки в случай на природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват със сертификат от БТПП.

5.2. Изменения на този Договор се извършват само с допълнително писмено споразумение между страните.

5.3. Недействителност на някоя/някои от клаузите на Договора не влече недействителност на същия или на отделни негови разпоредби.

5.4. Недействителната/те клаузи се заменят от повелителните норми на закона.

5.5. Всички неуредени чрез този договор въпроси се уреждат по споразумение между страните или по съдебен път според действащото българско законодателство.

5.6. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, : .....

/инж. Георги Гаджов /

- Управител/с.д.

.....

/инж. Людмил Ангелов/

124

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01846

Важи за 2016 година

инж. ЕНЕЛИНА ПЕНЧЕВА СЕЛИКТАР

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Кордов

КИИП

Председател на КР

инж. Н. Караиева

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

2016

125

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 605 / 01 юли 2010 г.

ЕНЕЛИНА ПЕНЧЕВА СЕЛИКТАР

ЕГН 5409026674, родена на 02 септември 1954 година
в гр. София, област София, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 01 юли 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3(б)
от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

(Проф. д-р инж. Камен ВЕСЕЛИНОВ)
(печат на ТУ)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ РЕКТОРАТ СОФИЯ

Тел.: (359 2) 965 21 11
Факс: (359 2) 868 32 15
www.tu-sofia.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1000 София
бул. „Климент Охридски" № 8

3—132



(саморъчен подпис)

280/79 17 000 ком. с прелис „ОПК" 1 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ МЯ № 002163

Притежателката на тази диплома Енелина Пенчева Крисурова

роден*а* на 2.IX.1954 в гр. (с.) София

окръг .....

е постъпил*а* през 1974 и завършил*а*

през 1979 г. пълния курс на .....

ВМЕИ „Ленин" - София

(висше учебно заведение)

по специалността пром. топлотех

..... със средностатистически от изпитите

през курса на следването Мн. добър 4,77

и успех от дипломния изпит отличен 6

С решение на Държавната изпитна комисия от 31.III.1979 г. ВМЕИ се признава за квалификация

машинен инженер

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН: РЕКТОР:

Гр. София 26 VI 1980 г.

Регистрационен № 34406

ДОГОВОР

за

използване капацитета на трети лица, съгласно чл.65,ал.1,2 и 4 от ЗОП/2016г./ /чл.51а от отм.ЗОП/

Днес, 05.08.2016 г., в гр. Благоевград, между:

"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов" № 1 – Б, ЕИК 811160793, представлявано от инж. Георги Костов Ганджов, ЕГН 5405140040 - Управител, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, от една страна,

и

инж. Енелина Пенчева Селиктар, с постоянен адрес: гр.София , кв. „Редута", ул. „Плачковски манастир", 18, бл.1, притежаваща лична карта № 641789258 издадена на 11.01.2011 година от МВР – София, ЕГН 5409026674 от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1.ПОЛЗВАТЕЛЯ наема, а **инж. Енелина Пенчева Селиктар** приема да осигури /предостави/ изпълнението на проектантски услуги по част „Енергийна ефективност".

1.2. Настоящият договор за ползване ресурс на физическо лице, следва да служи като доказателство на **Ползвателя**, че има на свое разположение човешкя ресурс – физическо лице – **инж. Енелина Пенчева Селиктар**, съгласно чл.65, ал.1,2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/.

2. Всички останали условия, права и задължения на страните по настоящия Договор по чл.65, ал.1, 2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/, във връзка с изпълнение на Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Благоевград** и изпълнение на същата, ще бъдат уредени с анекс между страните при възлагане изпълнението на по – горе описаната конкретна поръчка, както условията по заплащане.

3. **Срок на договора**

3.1.Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година считано от датата на подписването му.

3.2. Ако в едномесечен срок преди изтичане срока на договора някоя от страните не предизвести другата страна, че не желае продължаването на договора, той ще се счита за продължен автоматично при същите условия и за същият срок, но не по – малко от срокът за завършване на обекта.

4. **Прекратяване действието на договора**

4.1. Договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

4.2. Договорът се прекратява по реда на ЗЗД с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните, отправено до другата страна.

4.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право предсрочно да прекрати договора в случай на:

- завършване на обекта преди датата на срока по т.3.1 от договора;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград ООД

5. Заключителни разпоредби

5.1. Страните по договора не дължат неустойки в случай на природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват със сертификат от БТПП.

5.2. Изменения на този Договор се извършват само с допълнително писмено споразумение между страните.

5.3. Недействителност на някоя/някои от клаузите на Договора не влече недействителност на същия или на отделни негови разпоредби.

5.4. Недействителната/те клаузи се заменят от повелителните норми на закона.

5.5. Всички неуредени чрез този договор въпроси се уреждат по споразумение между страните или по съдебен път според действащото българско законодателство.

5.6. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, : .....

/инж. Георги Ганджов/
-Управител/

.....

/ инж. Енелина Селиктар /

129

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01851

Важи за 2016 година

инж. АТАНАС ЙОРДАНОВ ПУНЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

130



(подпис)

698|83 20 000 компл. БП 1·30 лв.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ А 83 № 000478

Атанас Йорданов Пунев

роден на 13.08.1958 г. гр.(с.) София

окръг .....

е постъпил през 19 80 и завършил

през 19 85 г. пълния курс на

ВМЕИ „В. И. Ленин – София"
(висше учебно заведение)

по специалността „Промишлена топлотехника" със среден успех от изпитите през курса на следването Добър 4,15

и успех от Държавния изпит Мн. добър 5,33

С решение на Държавната изпитна комисия от 09.07. 19 85 г. му (й) се признава квалификация

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

ДЕКАН: РЕКТОР:

гр. София 198 5 г.

Регистрационен № 43921

ОРИГИНАЛ

131

ДОГОВОР

за

използване капацитета на трети лица, съгласно чл.65,ал.1,2 и 4 от ЗОП/2016г./ /чл.51а от отм.ЗОП/

Днес, 05.08.2016 г., в гр. Благоевград, между:

"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов" № 1 – Б, ЕИК 811160793, представлявано от инж. Георги Костов Ганджов, ЕГН 5405140040 - Управител, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, от една страна,

и

инж. Атанас Йорданов Пунев, с постоянен адрес: гр.София, ж.к. „Овча купел 1", бл.419, вх.Г, ет.5, ап.103 притежаващ лична карта № 641539191 издадена на 14.12.2010 година от МВР – София, ЕГН 5808136985 от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ПОЛЗВАТЕЛЯ наема, а **инж. Атанас Йорданов Пунев** приема да осигури /предостави/ изпълнението на проектантски услуги по част „ОВК".

1.2. Настоящият договор за ползване капацитета на трето лице, следва да служи като доказателство на **Ползвателя**, че има на свое разположение капацитета на третото лице – **инж. Атанас Йорданов Пунев**, съгласно чл.65, ал.1,2 и 4 от ЗОП /чл.51а от отм.ЗОП/.

2. Всички останали условия, права и задължения на страните по настоящия Договор по чл.65, ал.1, 2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/, във връзка с изпълнение на Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Благоевград** и изпълнение на същата, ще бъдат уредени с анекс между страните при възлагане изпълнението на по – горе описаната конкретна поръчка, както условията по заплащане.

3. Срок на договора

3.1.Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година считано от датата на подписването му.

3.2. Ако в едномесечен срок преди изтичане срока на договора някоя от страните не предизвести другата страна, че не желае продължаването на договора, той ще се счита за продължен автоматично при същите условия и за същият срок, но не по – малко от срокът за завършване на обекта.

4. Прекратяване действието на договора

4.1. Договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

4.2. Договорът се прекратява по реда на ЗЗД с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните, отправено до другата страна.

4.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право предсрочно да прекрати договора в случай на:

- завършване на обекта преди датата на срока по т.3.1 от договора.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

132

5. Заключителни разпоредби

5.1. Страните по договора не дължат неустойки в случай на природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват със сертификат от БТПП.

5.2. Изменения на този Договор се извършват само с допълнително писмено споразумение между страните.

5.3. Недействителност на някоя/някои от клаузите на Договора не влече недействителност на същия или на отделни негови разпоредби.

5.4. Недействителната/те клаузи се заменят от повелителните норми на закона.

5.5. Всички неуредени чрез този договор въпроси се уреждат по споразумение между страните или по съдебен път според действащото българско законодателство.

5.6. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, : .....
/инж. Георги Пашков/
-Управител/

.....
/инж. Атанас Пунев/

ОРИГИНАЛА

133

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 02204

Важи за 2016 година

инж. РУМЕН ИВАНОВ РАДУЛОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 09/21.08.2004 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

0:2016

1134

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия А-95 ТУ - Сф **№ 003607**

РУМЕН ИВАНОВ РАДУЛОВ



(подпис)

ЕГН 6911227047, роден на 22.11.1969 г. в гр.(с) **София**, област **София** държава **България** е постъпил през 1990 г. и завършил през 1995 г. пълния курс на факултет **ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ** по специалността **Електрически централи, мрежи и системи** със среден успех от изпитите през курса на следването **Отличен 5.55** и среден успех от държавния изпит **Отличен 6.00**

С решение на **Държавната изпитна комисия** от 13.06.1995 г. и протокол **№ 1119** му се признава квалификация

Електроинженер

Председател на Държавната изпитна комисия

ДЕКАН:

РЕКТОР:

Регистрационен № 66081

30.06. 1995 г.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

135

ДОГОВОР
за
използване капацитета на трети лица, съгласно чл.65,ал.1,2 и 4 от ЗОП/2016г./ /чл.51а от отм.ЗОП/

Днес, 05.08.2016 г., в гр. Благоевград, между:

"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов" № 1 – Б, ЕИК 811160793, представлявано от инж. Георги Костов Ганджов, ЕГН 5405140040 - Управител, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, от една страна,

и

инж. Румен Иванов Радулов, с постоянен адрес: гр.София, ж.к. „Люлин", бл.602, вх.1, ап.13 притежаващ лична карта № 626449054 издадена на 28.12.2009 година от МВР – София, ЕГН 6911227047 от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ПОЛЗВАТЕЛЯ наема, а **инж. Румен Иванов Радулов** приема да осигури /предостави/ изпълнението на проектантски услуги по част „Електрическа".

1.2. Настоящият договор за ползване капацитета на трето лице, следва да служи като доказателство на **Ползвателя**, че има на свое разположение капацитета на третото лице – **инж. Румен Иванов Радулов**, чл.65, ал.1,2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/.

2. Всички останали условия, права и задължения на страните по настоящия Договор по чл.65, ал.1, 2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/, във връзка с изпълнение на Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Благоевград** и изпълнение на същата, ще бъдат уредени с анекс между страните при възлагане изпълнението на по – горе описаната конкретна поръчка, както условията по заплащане.

3. Срок на договора

3.1.Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година считано от датата на подписването му.

3.2. Ако в едномесечен срок преди изтичане срока на договора някоя от страните не предизвести другата страна, че не желае продължаването на договора, той ще се счита за продължен автоматично при същите условия и за същият срок, но не по – малко от срокът за завършване на обекта.

4. Прекратяване действието на договора

4.1. Договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

4.2. Договорът се прекратява по реда на ЗЗД с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните, отправено до другата страна.

4.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право предсрочно да прекрати договора в случай на:

- завършване на обекта преди датата на срока по т.3.1 от договора.

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

136

5. Заключителни разпоредби

5.1. Страните по договора не дължат неустойки в случай на природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват със сертификат от БТПП.

5.2. Изменения на този Договор се извършват само с допълнително писмено споразумение между страните.

5.3. Недействителност на някоя/някои от клаузите на Договора не влече недействителност на същия или на отделни негови разпоредби.

5.4. Недействителната/те клаузи се заменят от повелителните норми на закона.

5.5. Всички неуредени чрез този договор въпроси се уреждат по споразумение между страните или по съдебен път според действащото българско законодателство.

5.6. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, : .....
/инж. Георги Гаджков/
- Управител/

.....
/инж. Румен Радулов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

137

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13096

Важи за 2016 година

инж. ПЛАМЕН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 52/31.10.2008 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Китарев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

139



ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„Любен Каравелов“
София
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на ПЛАМЕН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ

СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР – КОНСТРУКТОР

ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ * СОФИЯ *

ДЕКАН

Доц. д-р инж. Маргарита ХАМОВА

РЕКТОР

Доц. д-р инж. Георги ГОДИНЯШКИ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

139

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПЛАМЕН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ,
ЕГН 8112115806, роден на 11 декември 1981 година
в гр. Сливен, област Сливенска, Република България,
гражданин на Република България,
притежаващ диплома за висше образование,
серия ВСУ-04, № 028204, регистр. № 01120 / 2004,
издадена от ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Любен Каравелов" – София
за образователно-квалификационна степен • БАКАЛАВЪР •
по специалност • СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ •
и професионална квалификация • СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР •,
завърши през 2006 година магистърска програма,
на редовно обучение по специалност
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
~~специализация~~
СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
със среден успех от курса на обучение
МН. ДОБЪР 4.92
и среден успех от дипломната работа
ОТЛИЧЕН 6.00

Протокол на Държавната изпитна комисия
№ 9 / 29 август 2006 г.

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
ДЕКАН
СОФИЯ
ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ
подпис и печат на ВСУ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 01313 / 2006 г.
Серия ВСУ – 2006

© Издателство КЛАСИКА, 2003 г. Печатница на БНБ ЕАД., графически дизайн и полиграфия, 2003

ДОГОВОР

за

използване капацитета на трети лица, съгласно чл.65,ал.1,2 и 4 от ЗОП/2016г./ /чл.51а от отм.ЗОП/

Днес, 05.08.2016 г., в гр. Благоевград, между:

"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов" № 1 – Б, ЕИК 811160793, представлявано от инж. Георги Костов Ганджов, ЕГН 5405140040 - Управител, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, от една страна,

и

инж. Пламен Добрев Димитров, с постоянен адрес: гр.София, 1303 ул. „Балкан" № 4, притежаващ лична карта № 646494433 издадена на 20.06.2016 година от МВР – София, ЕГН 8112115806 от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ПОЛЗВАТЕЛЯ наема, а **инж. Пламен Добрев Димитров** приема да осигури /предостави/ изпълнението на проектантски услуги по част „ПБЗ" – Специалист ЗБУТ.

1.2. Настоящият договор за ползване капацитета на трето лице, следва да служи като доказателство на **Ползвателя**, че има на свое разположение капацитета на третото лице – **инж. Пламен Добрев Димитров**, съгласно чл.65, ал.1,2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/.

2. Всички останали условия, права и задължения на страните по настоящия Договор по чл.65, ал.1, 2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/, във връзка с изпълнение на Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Благоевград** и изпълнение на същата, ще бъдат уредени с анекс между страните при възлагане изпълнението на по – горе описаната конкретна поръчка, както условията по заплащане.

3. **Срок на договора**

3.1.Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година считано от датата на подписването му.

3.2. Ако в едномесечен срок преди изтичане срока на договора някоя от страните не предизвести другата страна, че не желае продължаването на договора, той ще се счита за продължен автоматично при същите условия и за същият срок, но не по – малко от срокът за завършване на обекта.

4. Прекратяване действието на договора

4.1. Договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

4.2. Договорът се прекратява по реда на ЗЗД с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните, отправено до другата страна.

4.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право предсрочно да прекрати договора в случай на:

- завършване на обекта преди датата на срока по т.3.1 от договора.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

141

5. Заключителни разпоредби

5.1. Страните по договора не дължат неустойки в случай на природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват със сертификат от БТПП.

5.2. Изменения на този Договор се извършват само с допълнително писмено споразумение между страните.

5.3. Недействителност на някоя/някои от клаузите на Договора не влече недействителност на същия или на отделни негови разпоредби.

5.4. Недействителната/те клаузи се заменят от повелителните норми на закона.

5.5. Всички неуредени чрез този договор въпроси се уреждат по споразумение между страните или по съдебен път според действащото българско законодателство.

5.6. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД: .....
/инж. Георги Ганджов /
- Управител/

..... /инж. Пламен Димитров/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

142

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13144

Важи за 2016 година

ИНЖ. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 45/29.02.2008 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА №13-1971 ЗА СТРОИТЕЛНИ

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ, СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Карагьов

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кънарев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 13144
ИНЖ. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ
Подпис .....
Секция: ВС
Части на проекта: по удостоверение за ПИП
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПИП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

СЕРТИФИКАТ № 00991 26.04.2016 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, проектант, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261610000423
ЗАСТРАХОВАН:	ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ ЕГН: 6 4 0 9 1 6 8 5 2 0
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00 часа на 03.05.2016 г. до 24:00 часа на 02.05.2017 г. и 5 (пет) години назад 05.05.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД, ул. "Околово" № 38-40, 1303 София, тел: (02) 901 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261610000423
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:	300 000 лв. (словом: триста хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАЩ: ЗАСТРАХОВАТЕЛ:



(подпис)

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Висша специална школа „Г. Димитров" — МВР
Носител на орден „Народна република България" I степен
Факултет ТРЕТИ

ДИПЛОМА

за завършено висше образование

№ 3622

Георги Николов Трайков

роден ..... на 22.09.1964 г. в Хасково

окръг ..... е постъпил ..... през 1983 год. и завършил ..... през 1987 год. пълния курс на Висшата специална школа „Г. Димитров" — МВР по специалността

Противопожарна техника и безопасност

със среден успех от изпитите през курса на следването ... Мин. слаб. 3.04 ... и успех от държавния изпит ... Мин. слаб. 3.00 ...

С решение на Държавната изпитна комисия от 16.07.1987 г. му се признава квалификация **инженер по противопожарна техника и безопасност**

Председател на Държ. изпитна комисия .....

Началник ВСШ „Г.Димитров" .....

София, 22.09.1987 год.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВИСШ ИНСТИТУТ ПРИ МВР
ФАКУЛТЕТ ВТОРИ

Факултетен № 321

Приложение към диплом № 3622

Притежателят на тази диплома Георги Николов Трайков е постъпил през 1983 година и е завършил през 1987 година и е завършил пълния курс на Висшия институт при МВР по специалност „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" от направление „Строителство" със среден успех от следването Отличен 5.00 и успех от държавните изпити Мин. слаб. 3.00

На основание Указ № 2415 / 87 г. на Държавния съвет, с Решение на Държавната изпитна комисия от 16.07.1987 година му се признава специалност „Водоснабдяване и канализация", квалификация „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация".

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ .....

РЕКТОР .....

ДЕКАН .....

ВИСШ ИНСТИТУТ ПРИ МВР

Вярно с оригинала

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

144

ДОГОВОР
за
използване капацитета на трети лица, съгласно чл.65,ал.1,2 и 4 от ЗОП/2016г./ /чл.51а от отм.ЗОП/

Днес, 05.08.2016 г., в гр. Благоевград, между:

"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов" № 1 – Б, ЕИК 811160793, представлявано от инж. Георги Костов Ганджов, ЕГН 5405140040 - Управител, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, от една страна,

и

инж. Георги Николов Грозданов, с постоянен адрес: гр.София, ж.к. „Разсадник - Коньовица", бл.87, вх.Е, ап.2 притежаващ лична карта № 640104096 издадена на 24.04.2010 година от МВР – София, ЕГН 6409168520 от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ПОЛЗВАТЕЛЯ наема, а **инж. Георги Николов Грозданов** приема да осигури /предостави/ изпълнението на проектантски услуги по част „Пожарна безопасност".

1.2. Настоящият договор за ползване капацитета на трето лице, следва да служи като доказателство на **Ползвателя**, че има на свое разположение капацитета на третото лице – **инж. Георги Николов Грозданов**, съгласно чл.65, ал.1,2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/.

2. Всички останали условия, права и задължения на страните по настоящия Договор по чл.65, ал.1,2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/, във връзка с изпълнение на Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Благоевград** и изпълнение на същата, ще бъдат уредени с анекс между страните при възлагане изпълнението на по – горе описаната конкретна поръчка, както условията по заплащане.

3. Срок на договора

3.1.Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година считано от датата на подписването му.

3.2. Ако в едномесечен срок преди изтичане срока на договора някоя от страните не предизвести другата страна, че не желае продължаването на договора, той ще се счита за продължен автоматично при същите условия и за същият срок, но не по – малко от срокът за завършване на обекта.

4. Прекратяване действието на договора

4.1. Договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

4.2. Договорът се прекратява по реда на ЗЗД с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните, отправено до другата страна.

4.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право предсрочно да прекрати договора в случай на:

- завършване на обекта преди датата на срока по т.3.1 от договора.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

145

5. Заключителни разпоредби

5.1. Страните по договора не дължат неустойки в случай на природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват със сертификат от БТПП.

5.2. Изменения на този Договор се извършват само с допълнително писмено споразумение между страните.

5.3. Недействителност на някоя/някои от клаузите на Договора не влече недействителност на същия или на отделни негови разпоредби.

5.4. Недействителната/те клаузи се заменят от повелителните норми на закона.

5.5. Всички неуредени чрез този договор въпроси се уреждат по споразумение между страните или по съдебен път според действащото българско законодателство.

5.6. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД, : .....
/инж. Георги Гаджаков /
Управител

.....
/инж. Георги Грозданов/

С ОРИГИНАЛА

146

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13096

Важи за 2016 година

инж. ПЛАМЕН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР - КОНСТРУКТОР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 52/31.10.2008 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Г. Кордов

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Катарев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„Любен Каравелов“
София
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на ПЛАМЕН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

СПЕЦИАЛНОСТ

СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР – КОНСТРУКТОР

ВСУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ РЕП. № ... печат с държавен герб СОФИЯ

ДЕКАН

Доц. д-р инж. Маргарита ХАМОВА

РЕКТОР

Доц. д-р инж. Георги ГОДИНЯЧКИ

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА



ПЛАМЕН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ,
ЕГН 8112115806, роден на 11 декември 1981 година
в гр. Сливен, област Сливенска, Република България,
гражданин на Република България,
притежаващ диплома за висше образование,
серия ВСУ-04, № 028204, регистр. № 01120 / 2004,
издадена от ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Любен Каравелов" – София
за образователно-квалификационна степен • БАКАЛАВЪР •
по специалност • СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ •
и професионална квалификация • СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР •,
завърши през 2006 година магистърска програма,
на редовно обучение по специалност
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
специализация
СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
със среден успех от курса на обучение
МН. ДОБЪР 4.92
и среден успех от дипломната работа
ОТЛИЧЕН 6.00

Протокол на Държавната изпитна комисия
№ 9 / 29 август 2006 г.

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ • ДЕКАН • ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ • СОФИЯ
подпис и печат на ВСУ

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 01313 / 2006 г.
Серия ВСУ – 2006

© Издателство КЛАСИКА, 2003 © Печатница на БНБ ЕАД., графичен дизайн и полиграфия, 2003

ОРИГИНАЛ

ДОГОВОР
за
използване капацитета на трети лица, съгласно чл.65,ал.1,2 и 4 от ЗОП/2016г./ /чл.51а от отм.ЗОП/

Днес, 05.08.2016 г., в гр. Благоевград, между:

"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов" № 1 – Б, ЕИК 811160793, представлявано от инж. Георги Костов Ганджов, ЕГН 5405140040 - Управител, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, от една страна,

и

инж. Пламен Добрев Димитров, с постоянен адрес: гр.София, 1303 ул. „Балкан" № 4, притежаващ лична карта № 646494433 издадена на 20.06.2016 година от МВР – София, ЕГН 8112115806 от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1.ПОЛЗВАТЕЛЯ наема, а **инж. Пламен Добрев Димитров** приема да осигури /предостави/ изпълнението на проектантски услуги по част „ПБЗ".

1.2. Настоящият договор за ползване капацитета на трето лице, следва да служи като доказателство на **Ползвателя**, че има на свое разположение капацитета на третото лице – **инж. Пламен Добрев Димитров**, съгласно чл.65, ал.1,2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/.

2. Всички останали условия, права и задължения на страните по настоящия Договор по чл.65, ал.1, 2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/, във връзка с изпълнение на Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Благоевград** и изпълнение на същата, ще бъдат уредени с анекс между страните при възлагане изпълнението на по – горе описаната конкретна поръчка, както условията по заплащане.

3. **Срок на договора**

3.1.Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година считано от датата на подписването му.

3.2. Ако в едномесечен срок преди изтичане срока на договора някоя от страните не предизвести другата страна, че не желае продължаването на договора, той ще се счита за продължен автоматично при същите условия и за същият срок, но не по – малко от срокът за завършване на обекта.

4. **Прекратяване действието на договора**

4.1. Договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

4.2. Договорът се прекратява по реда на ЗЗД с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните, отправено до другата страна.

4.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право предсрочно да прекрати договора в случаи на:

- завършване на обекта преди датата на срока по т.3.1 от договора.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

150

5. Заключителни разпоредби

5.1. Страните по договора не дължат неустойки в случай на природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват със сертификат от БТПП.

5.2. Изменения на този Договор се извършват само с допълнително писмено споразумение между страните.

5.3. Недействителност на някоя/някои от клаузите на Договора не влече недействителност на същия или на отделни негови разпоредби.

5.4. Недействителната/те клаузи се заменят от повелителните норми на закона.

5.5. Всички неуредени чрез този договор въпроси се уреждат по споразумение между страните или по съдебен път според действащото българско законодателство.

5.6. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД: .....
/инж.Георги Анджов /
-Управител/

.....
/инж. Пламен Димитров/

ОРИГИНАЛА

154

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 01725

Важи за 2016 година

инж. ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 08/24.07.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

152

КИИП камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№259/04.02.2014г.

инж. Иванка Петрова Петрова

проектант с регистрационен номер 01725

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кипарев

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

3–132



(печат)

И. Петрова
подпис

ЕГН 7107187672

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия АС - 95 № 000799

Иванка Петрова Петрова

роден/а на 18.07.1971 в гр. (с.) Чирпан

област Хасковска

е постъпил/а през 19 90 и завършил/а

през 19 95 г. пълния курс на Университета

по архитектура, строителство и геодезия
(висше учебно заведение)

по специалността

промишлено и гражданско

строителство

със среден успех от изпитите

през курса на следването Отличен 5.73

и успех от държавния изпит Отличен 5.75

С решение на Държавната изпитна комисия от 05.01 19 96 г. при-

знава квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

РЕКТОР:

Гр. София, 20.03 19 96 г.

Регистрационен № 2448

(печат)

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ДОГОВОР

за

използване капацитета на трети лица, съгласно чл.65,ал.1,2 и 4 от ЗОП/2016г./ /чл.51а от отм.ЗОП/

Днес, 05.08.2016 г., в гр. Благоевград, между:

"УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Иван Гарванов" № 1 – Б, ЕИК 811160793, представлявано от инж. Георги Костов Ганджов, ЕГН 5405140040 - Управител, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, от една страна,

и

инж. Иванка Петрова Петрова, с постоянен адрес: гр.София, 1303, ул. „Странджа", №92,ет.5л.1, притежаваща лична карта № 643964215 издадена на 18.01.2012 година от МВР – София, ЕГН 7107187672 от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1.ПОЛЗВАТЕЛЯ наема, а **инж. Иванка Петрова Петрова** приема да осигури /предостави/ изпълнението на проектантски услуги по част „План за управление на строителни отпадъци"(ПУСО).

1.2. Настоящият договор за ползване ресурс на физическо лице, следва да служи като доказателство на **Ползвателя**, че има на свое разположение човешкя ресурс – физическо лице – **инж. Иванка Петрова Петрова**, съгласно чл.65, ал.1,2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/.

2. Всички останали условия, права и задължения на страните по настоящия Договор по чл.65, ал.1, 2 и 4 от ЗОП/чл.51а от отм.ЗОП/, във връзка с изпълнение на Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград - Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Благоевград** и изпълнение на същата, ще бъдат уредени с анекс между страните при възлагане изпълнението на по – горе описаната конкретна поръчка, както условията по заплащане.

3. **Срок на договора**

3.1.Настоящият договор се сключва за срок от 1 /една/ година считано от датата на подписването му.

3.2. Ако в едномесечен срок преди изтичане срока на договора някоя от страните не предизвести другата страна, че не желае продължаването на договора, той ще се счита за продължен автоматично при същите условия и за същият срок, но не по – малко от срокът за завършване на обекта.

4. **Прекратяване действието на договора**

4.1. Договорът се прекратява по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

4.2. Договорът се прекратява по реда на ЗЗД с едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните, отправено до другата страна.

4.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право предсрочно да прекрати договора в случай на:

- завършване на обекта преди датата на срока по т.3.1 от договора.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

155

- завършване на обекта преди датата на срока по т.3.1 от договора.

5. Заключителни разпоредби

5.1. Страните по договора не дължат неустойки в случай на природни бедствия и други форсмажорни обстоятелства. Същите се доказват със сертификат от БТПП.

5.2. Изменения на този Договор се извършват само с допълнително писмено споразумение между страните.

5.3. Недействителност на някоя/някои от клаузите на Договора не влече недействителност на същия или на отделни негови разпоредби.

5.4. Недействителната/те клаузи се заменят от повелителните норми на закона.

5.5. Всички неуредени чрез този договор въпроси се уреждат по споразумение между страните или по съдебен път според действащото българско законодателство.

5.6. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД

/ инж. Георги Ганджов /
/ Управител/

/ инж. Иванка Петрова /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

156

VICTORIA
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АД

ЗАД "ВИКТОРИЯ" • София 1527 • Район „Оборище" • ул. „Искър" № 69-71 • тел.: 0700 19 577 • факс: 02 981 12 47 • e-mail: office@victoria-insbg.com • www.victoria-insbg.com

VICTORIA PLC • 1527 Sofia • 69-71 Iskar Str. • Oborishte urban district • tel.: +359 9 350 500 • fax: +359 2 981 12 47 • e-mail: office@victoria-insbg.com • www.victoria-insbg.com

Разрешение за извършване на застрахователна дейност • License № 12/16.07.1998 г.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛИ"

No 1319 020 15 00002

ЗАСТРАХОВАТЕЛ	ЗАД „ВИКТОРИЯ", Главна Агенция Благоевград ЕИК 119037309, гр. Благоевград, ул. "Крушево" № 18	
ЗАСТРАХОВАН	"Универсал строй консулт" ООД ЕИК: 811160793 Адрес: гр. Благоевград, ул. "Иван Гарванов" № 1 Б	
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ	Гражданската отговорност за вреди, причинени на собственика/ инвеститора, другите участници в строителството и/или трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на професионалната дейност, съгл. чл. 171 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и покрива строежи първа, втора, трета, четвърта и пета категория съгл. чл. 137, ал.1 от ЗУТ.	
ОБЕКТ		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ	За един иск: 300 000.00 лв За всички искове 600 000.00 лв	
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ	5% във всяка вреда, но не по-малко от 1000.00 лв	
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА	12 месеца/ години	
	Начало: 04.12.2015 г.	Край: 03.12.2016 г.
РЕТРОАКТИВНО ДЕЙСТВИЕ	НЕ месеца/ години	
	Начало: НЕ	Край: НЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ	*600.00 лв (словом: шестстотин лева)*	
ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕМИЯТА 2%:	*12.00 лв (словом: дванадесет лева)*	
ВСИЧКО:	*612.00 лв (словом: шестстотин и дванадесет лева), платима еднократно до 11.12.2015 г.*	

Съгласно чл. 202 (1) и (2) от Кодекса за застраховането при неплащане на разсрочена вноска полицата ще бъде прекратена в 15-дневен срок след датата на падежа. Застрахованият е получил Общите условия за застраховане на професионални отговорности и Приложението "Професионална отговорност на строители" и те са неразделна част от полицата. Застрахованият е получил информацията съгласно чл. 185 (1) от Кодекса за застраховането.

Дата на сключване на полицата: 02.12.2015 г. Място на сключване на полицата: Благоевград

Имена и адрес на застрахователния посредник, No на легитимационния документ: 3020460145

ЗАСТРАХОВАН: ..... **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:** .....

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

1/2

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София 1000
ул. „Г. Бенковски" №3
Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ
ЕИК 121718407

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

СЕРТИФИКАТ

№КАВ2122SER150027/27.04.2016 г.

към

АБОНАМЕНТНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

По Рамков договор № 14-КАБ-001/15.08.2014 г.

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

НАСТОЯЩИЯТ СЕРТИФИКАТ СЕ ИЗДАВА В УВЕРЕНИЕ НА ТОВА, ЧЕ:

МИХАИЛ ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

ЕИК: 5508070547 с адрес: гр.София, ул. "Княз Борис I" 65

е застрахован (а) съгласно условията на горепосочената абонаментна полица, както следва:

1. ***Предмет на застраховане***: Професионалната отговорност на всеки Застрахован за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
2. ***Застрахователно покритие***: Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"и Клауза "Професионална отговорност на проектанта".
3. Застрахован съгласно чл.171, ал.1, ЗУТ за обекти от трета и всички по-ниски категории
4. ***Лимити на отговорност***:
агрегатен лимит за всички застрахователни събития - 6 000 000 лв.
за едно застрахователно събитие — 50 000 лв.
5. ***Самоучастие***: не се прилага
6. ***Срок на застраховката***:1 (една) година
от 00.00 часа на 28.04.2016 г. до 00.00 часа на 27.04.2017 г.
7. ***Ретроактивна дата***: 28.04.2011 г.
8. ***Териториален обхват:*** Територията на България
9. ***Застрахователна премия***: 90 лв.(словом: Деветдесет лева),
Начислен данък 2% върху застрахователната премия: 1,80 лв.
Обща дължима сума (дължима застрахователна премия + данък 2% върху ЗП) 91,80 лв. (словом: Деветдесет и един и 0,80 лв.)
10. ***Преференции:*** Застрахованият по настоящия сертификат има право на отстъпка при сключване на застраховка за конкретен обект (съгл.чл.173, ал.1 от ЗУТ) в размер на 20% от дължимата премия. Отстъпката се осигурява при представяне на копие от настоящия сертификат, валиден към момента на ползване на преференцията.

Застрахованият е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта" на „ДЗИ-Общо застраховане" ЕАД, които заедно с попълненото от мен, са неразделна част от настоящият сертификат.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: „ДЗИ – Общо застраховане" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 90, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящият сертификат към Абонаментна застрахователна полица се издава в два еднообразни екземпляра — по един за всяка от страните.

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

.....

ЗАСТРАХОВАН:

.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

158

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

ФЛ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180162110000027

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ ЕГН: 6912126540 Адрес : гр./с. СОФИЯ, п. код 1000, СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, No134, представляван от Людмил Цветанов Ангелов Управител
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 година от 00:00 часа на 09.06.2016г. до 24:00 часа на 08.06.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	09.06.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 09.06.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застраховащия на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.
С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.
В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 03.06.2016 г. гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....
/Диана Стефанова Милтенова/

ЗАСТРАХОВАН: /.....
/ЛЮДМИЛ ЦВЕТАНОВ АНГЕЛОВ/

Посредник: ГП СОФИЯ 1 - САМИЛ ООД, гр. СОФИЯ, п. код 1612, ЦАР БОРИС 3, No19А, ЛД No 2110000
Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД, гр. СОФИЯ, п. код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1335403

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Allianz

Оригинал

159

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303,
ул. „Осогово" № 38-40, ЕИК 203666057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-02016 от 2013 г.

АНЕКС № 1

към

СЕРТИФИКАТ № 00572/02.12.2015 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията на, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД,
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261510000557
ЗАСТРАХОВАН:	ЕНЕЛИНА ПЕНЧЕВА СЕЛИКТАР ЕГН: 5 4 0 9 0 2 6 6 7 4
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00:00 часа на 05.12.2015 г. до 24:00:00 часа на 04.12.2016 г. в 5/пет/ години назад 05.12.2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, ул. "Осогово" № 38-40, 1303 София, тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261510000557
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	100 000 лв. (словом сто хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ	Без самоучастие на застрахования.

Този Анекс към сертификата влиза в сила от 28.06.2016 г. и съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставяно.

ЗАСТРАХОВАН: ЗАСТРАХОВАЩ: ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ASSET INSURANCE

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

160

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ: 121076907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 902 1317С 011072

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: ИНЖ. Атанас Спиридонов Пулев - гр. София
ул. "Цена Кунев" № 21, ап. 413, ет. 5 ап. 109
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, E-mail)

Представляван от: ..... тел. 0898 46 12 47
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: .....
(само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1:** проектант	**Дейност 2:**	**Дейност 3:** .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	150 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	300 000		

Самоучастие на застрахования: не

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 27.11.2015 до 24.00 часа на 26.11.2016 г.

Ретроактивна дата: 27.11.10 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 300 лева; **2% ЗДЗП:** 6 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 306 лева.

словом: триста и шест лв.

Начин на плащане:	☒ еднократно	☐ на разсрочени вноски	☒ в брой	☐ по банков път
Вноска / Падеж	I-ва / ..... 20..... г.	II-ра / ..... 20..... г.	III-та / ..... 20..... г.	IV-та / ..... 20..... г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 25.11. 2015 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: ОРАНД ИНС ЕООД София, бул. Христофор Колумб № 78 ет.6
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН: .....
(подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: .....
(подпис и печат)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

161

ASSET INSURANCE

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

Седалище и адрес на управление, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. „Осогово" № 38-40, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-ОЗ/16.04.2014 г.

СЕРТИФИКАТ № 00523/30.10.2015 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261510000519
ЗАСТРАХОВАН:	РУМЕН ИВАНОВ РАДУЛОВ ЕГН: 6 9 1 1 2 2 7 0 4 7
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00:00 часа на 03.11.2015 г. до 24:00:00 часа на 02.11.2016 г. и 5/пет/ години назад 03.11.2010 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, ул. "Осогово" № 38-40, 1303 София, тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261510000519
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	300 000 лв. (словом триста хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН: **ЗАСТРАХОВАЩ:** **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Колегия „Сухия-град" КЪМИП

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД ASSET INSURANCE

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД
Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303
ул. "Осогово" № 38-40, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност №03-ОЗ/16.04.2011 г.

СЕРТИФИКАТ № 01003 *09.05.2016 г.*

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261610000442
ЗАСТРАХОВАН:	ГЛАМЕН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ ЕГН: 8 1 1 2 1 1 5 8 0 6
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00 часа на : 14.05.2016 г. до 24.00 часа на : 13.05.2017 г. и 5/пет/ години назад 14.05.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД. ул. "Осогово" № 38-40. 1303 София. тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД. и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261610000442
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	100 000 лв. (словом: сто хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежа изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН: **ЗАСТРАХОВАЩ:** **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 13144

Важи за 2016 година

инж. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И БЕЗОПАСНОСТ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 45/29.02.2008 г. по части:

ИНТЕГРИСДИПЛИНАРНА ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ИЗРАБОТЕНА СЪГЛАСНО ЗУТ, НАРЕДБА №4 ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ №3 КЪМ ЧЛ.4, АЛ.1 ОТ НАРЕДБА №3-1971 ЗА СТПНОБП

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ, СХЕМИ И СИТУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ

СОФИЙСКИ

Председател на РК *инж. Г. Кордов*

Председател на КР *инж. И. Карапеев*

Председател на УС на КИИП *инж. Ст. Кичарев*

КИИП

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ЗАСТРАХОВАН:
Регистрационен № 13144
инж. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ
Подпис: .....
Части на проекта: по удостоверение за ППП
ВС
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ASSET INSURANCE

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. "Тодор Каблешков" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. "Осогово" № 38-40, ЕИК 20 [illegible]. Разрешение за извършване на застрахователна дейност [illegible]

СЕРТИФИКАТ № 00991 *26.04.2016 г.*

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261610000423
ЗАСТРАХОВАН:	ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГРОЗДАНОВ ЕГН: 6 4 0 9 1 6 8 5 2 0
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00 часа на : 03.05.2016 г. до 24.00 часа на : 02.05.2017 г. и 5/пет/ години назад 03.05.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД, ул. "Осогово" № 38-40, 1303 София, тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261610000423
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	300 000 лв. (словом: триста хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАЩ: **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

КИИП

ASSET

ASSET INSURANCE

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. "Осогово" № 38-40, ЕИК 203006057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност №03-03 /в 04.2014 г.

С Е Р Т И Ф И К А Т № 01003 *09.05.2016 г.*

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261610000442
ЗАСТРАХОВАН:	ПЛАМЕН ДОБРЕВ ДИМИТРОВ ЕГН: 8 1 1 2 1 1 5 8 0 6
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00 часа на : 14.05.2016 г. до 24.00 часа на : 13.05.2017 г. и 5/пет/ години назад 14.05.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД. ул. "Осогово" № 38-40. 1303 София. тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД. и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261610000442
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	100 000 лв. (словом: сто хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежа изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН: **ЗАСТРАХОВАЩ:** **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

ASSET

С ОРИГИНАЛА

ASSET INSURANCE

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. "Осогово" № 38-40, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-03 16.04.2014 г.

С Е Р Т И Ф И К А Т № 01002 *09.05.2016 г.*

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ, проектант, вкл. лице, упражняващо Технически контрол по част „Конструктивна", сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261610000441
ЗАСТРАХОВАН:	ИВАНКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА ЕГН: 7 1 0 7 1 8 7 6 7 2
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00 часа на : 21.05.2016 г. до 24.00 часа на : 20.05.2017 г. и 5/пет/ години назад 21.05.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД. ул. "Осогово" № 38-40, 1303 София, тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261610000441
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	100 000 лв. (словом: сто хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежа изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН: **ЗАСТРАХОВАЩ:** **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният **инж. Чавдар Кирилов Узунов** с лична карта № 640080472,
издаден на 08.06.2010г. от МВР-Благоевград, с ЕГН 4803230024,
в качеството ми на **Управител**
на **«Универсал строй консулт» ООД,**

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски” № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ, че:

в случай, че застраховката по чл.171 от ЗУТ, изтече преди указания срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 15/08/2016г.
Име и фамилия инж. Чавдар Узунов
Длъжност Управител

Подпис: _____

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

«УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ» ООД

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1.	Топлоизолационна система „РЬОФИКС“	$м^2$	2295
2.	Fibran XPS	$м^2$	177
3.	Fibran Вата	$м^2$	461
4.	Хидроизолации	$м^2$	577
5.	PVC Дограма профили	$м^2$	417
6.	Стъклопакет	$м^2$	417
7.	Мълниезащита и Заземяване	бр.	2
8.	Осветление общи части	бр.	1

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. **Сертификати за топлоизолационна система**
2. **Хидроизолации**
3. **Фибран XPS**
4. **Фибран мин.вата**
5. **PVC профили за дограма**
6. **Стъклопакет**
7. **Мълниезащитна и Заземителна инсталации**
8. **Осветление общи части**

УЧАСТНИК:.....
/подпис, печат/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX EPS 70F Fassadendämmplatte weiss

Бяла фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

БДС EN 13163

Обозначителен код:
EPS – БДС EN 13163–T2–L2–W2–S2–P4–BS150–CS(10)80–WL(T)2;
Коефициент на топлопроводност λ = 0.034 W/mK

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя.

Протокол за първоначално изпитване ПИТ-ЕС-190-2/24.09.2008 г., издаден от НИИСМ гр.София.

Дебелини на фасадната топлоизолационна плоча както следва 50 мм, 70 мм и 100 мм.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и други се прилагат отделно.

Година на поставяне на CE маркировката: 09.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр. Септември, 03.04.2012 г.
(Място и дата на издаване)

Рьофикс ЕООД
гр.Септември, ул.Спартак №10
тел.: 034/405900, факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

Управител на РЬОФИКС ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производителят

РЬОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

декларира, че строителният продукт:

RÖFIX IA 622 Klebespachtel
лепилно-шпакловъчна смес е

- произведен от РЬОФИКС ЕООД във Фабриката за производство на сухи строителни смеси в град Септември, ул. Спартак № 10.
- предназначен за лепене и шпакловане на фасадни полистиролни топлоизолационни плоскости (EPS)

Продуктът е в съответствие с БДС EN 998-1 : 2004, Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС, НСИССССП и приложение ZA 1 към EN 998-1:2004.

Протокол на № 009 / 08.09.2009 г. от първоначално изпитване на типа на продукта, проведено в собствена лаборатория.

Въведен е вътрешно производствен контрол в съответствие с EN 998-1:2004.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировката: 2009.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 24.3.2010 г.
(Място и дата на издаване)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

ГЕОСТРОЙКОНСУЛТ Благоевград ЕООД

RÖFIX
"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

170

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

с Директивата за строителни продукти

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларира на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX P50 Armierungsgewebe

Армираща мрежа

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма „Толнатекст" Унгария и е притежател на следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, A-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе" №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS и MW

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС и НСИСОССП (обн. ДВ 106/2006 г., изм. ДВ бр. 7/2011 г.).

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган № 1139-CPD-0162/04.

Сертификат за система за управление на качеството по EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2009 и сертификат за собствен производствен контрол 0035/04, издадени на производителя.

Протокол на НИИСМ №625/19.09.2006 г. от първоначално изпитване на типа на продукта за външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS).

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на СЕ маркировка: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр. Септември, 27.07.2012 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

RÖFIX
"РЬОФИКС" ЕООД
гр. Септември ул."Спартак"№10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX NDK-8 Nageldübel/Kunststoffnagel
Дюбел с пластмасов пирон

произведен от фирма EJOT – Германия, вносител „ЕЙОТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД&Ко.КД, бул. „Ал.Стамболийски" №205, 1309 София, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със стандарта

DIN EN ISO 9001 : 2000

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП).

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Сертификат за управление на качеството на производителя № 44 100 071918 от 26.10.2007 г.**
2. **Декларация за съответствие на вносителя от 06.11.2008 г.**
3. **Техническа спецификация № 2101012005/01.01.2005 г.**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта: съгласно техническата карта и инструкциите за полагане на ТИС.

Година на поставяне на CE маркировка: -.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

RÖFIX
"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул."Спартак"№10
тел.: 034/ 405900 факс: 034/ 405939
e-mail: office.septemvri@roofix.com

гр. Септември, 30.03.2009 г.
(Място и дата на издаване)

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

ГЕОДЕЗИЯ Благоевград ЕООД

EJOT®

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,Генадий Павлов Павлов ,
в качеството си на **Управител**
на "Ейот България ЕООД и Ко КД", с адрес на управление: 1289-с.Мировяне Логистичен център «Мими ДМ» №31, декларирам на собствена отговорност, че продуктите:

Метален дюбел TID S x L / DMH /
Метална шайба TID S T / DMT /

произведени от : **Toge Dubel A.Gerhard** с адрес
Illersheimer str.10 , 90431 Nurnberg

за които се отнася настоящата декларация притежават

Сертификат *No Z-21.8-1970* , издаден **Deutsches Institut fur Bautechnik** , валиден до 07.08.2017. Съответствието на продуктите е оценено съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на строителните продукти.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

Дата: 01.01. 2015 г.

/Генадий Павлов Павлов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕЙОТ България ЕООД&Ко.КД
1289-с.Мировяне Логистичен център „Мими ДМ" №31
тел./факс: 02/ 421 96 37 моб.тел.: 0886 095 747
e-mail: mail@ejot.bg ; http:// www.ejot.bg

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаното дружество „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларира на собствена отговорност, че строителният продукт

RÖFIX Silikatputz

Силикатна мазилка – завършваща, структурна мазилка

за който се отнася тази декларация, е произведен в завода Рьофикс АД / Австрия в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

Продуктът е компонент от топлоизолационни системи с EPS/MW, които са в съответствие със следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, A-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе" №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000.

Декларацията се издава въз основа на сертификат за производствен контрол от нотифициран орган

№ 1139-CPD-0162/04

издаден от Службата за изпитване, контрол и сертифициране към Областната управа на Виена.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта и информационният лист за безопасност.

Година на поставяне на CE маркировката: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 04.2.2011 г.
(Място и дата на издаване)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

RÖFIX
"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул."Спартак"№10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

174

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаното дружество „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларира на собствена отговорност, че строителният продукт

RÖFIX Putzgrund UNI - грунд за мазилки

за който се отнася тази декларация, е произведен в завода Рьофикс АД / Австрия и е в съответствие със следните Европейски технически одобрения:

ETA — 04/0033, ETA — 04/0034 и ETA — 04/0078

издадени на RÖFIX АД, А-6832 Рьотис, ул. „Бадщрасе" №23 въз основа на Ръководството за Европейско техническо одобрение за комбинирани външни топлоизолационни системи с мазилка — ETAG 004:2000 като компонент от ТИС с EPS, MW и др.

и съответствието е оценено съгласно изискванията на:

Директивата за строителни продукти 89/106/ЕЕС.

Сертификат за собствен производствен контрол от нотифициран орган

№ 1139-CPD-0162/04.

При употребата на продукта да се съблюдават техническата карта, информационният лист за безопасност и ръководството за полагане на външна топлоизолация.

Година на поставяне на CE маркировката: 2004.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 27.04.2011 г.
(Място и дата на издаване)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

RÖFIX
"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул."Спартак"№10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX Gewebewinkel

Ъгъл с мрежа

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма „Протекторверк", „Флоренц Маиш" ГмбХ и Ко.КД, ПК 1420, 76554 Гагенау, Германия и в съответствие с НСИСОССП.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Сертификат за качество на производителя от 16. Юни 2008 г.**

Година на поставяне на CE маркировка: -.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 30.03.2009 г.
(Място и дата на издаване)

RÖFIX
"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/ 405900 факс: 034/ 405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX Tropfkantenprofil

Водооткапващ профил с мрежа

за който се отнася тази декларация, е произведен от фирма „Протекторверк", „Флоренц Маиш" ГмбХ и Ко.КД, ПК 1420, 76554 Гагенау, Германия и в съответствие с НСИСОССП.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Сертификат за качество на производителя от 16. Юни 2008 г.**

Година на поставяне на CE маркировка: -.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Септември, 30.03.2009 г.
(Място и дата на издаване)

RÖFIX
"РЬОФИКС" ЕООД
гр.Септември ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

инж. Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

ГЕОДЕЗИЯ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Декларация за съответствие

Производителят

RÖFIX АД
Бадщрасе 23
A-6832 Рьотис

предприятие на FIXIT GRUPPE

декларира, че посочените в приложния списък

RÖFIX продукти

произведени в следните заводи:

Рьотис
Бадщрасе 23
A-6832 Рьотис

Филах
Ренщайнершрасе 240
A-9500 Филах

Цирл
Залцщрасе 12
A-6170 Цирл

Оберндорф
Хартщайнверк 5
A-6372 Оберндорф

Зенвалд
Хербериетщрасе
CH-9466 Зенвалд

Мьолн
Градау 15a
A-4591 Мьолн

Парчинс
Виншгауерщрасе 70
I-39020 Парчинс

Превале
Кампигранди 4
I-25080 Превале

Комабио
Бончиаска 1364
I-21020 Комабио

Виланова Мондови
Виа Каве, 9
I-12089 Виланова Мондови (CN)

Фонтанафреда
Виа д. технолоджи 24
I-33074
Фонтанафреда

Zaprešić

HR-10290 Zaprešić

Септември
Ул. Спартак 10
BG-4490 Септември

Нови пазар
Бул. Цар Освободител 44
BG-9990 Нови пазар

Тези продукти изпълняват строгите директиви за качество на FIXIT GRUPPE и качеството им се контролира редовно чрез вътрешни или външни изпитвания.

Техническите данни на продуктите са в съответствие с посочените в нашите технически карти на продуктите.

гр.Рьотис, 24.07.2013 г.

Дипл. инж. Бернхард Цот
Ръководител НИРД

Д-р Клаус Ритер,
Безопасност на продуктите НИРД

Приложение: Списък с продукти

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, „Рьофикс" ЕООД - гр.Септември, ул. „Спартак" №10 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

RÖFIX XPS

Топлоизолационна плоча от екструдиран пенополистирен за ETICS (външна топлоизолационна комбинирана система)

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие с:

EN 13164

Обозначителен код:
XPS-EN 13164–T1-TL(2)5–CS(10/Y)300–WL(T)0,7-MU100-FT1

Съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
Декларацията се издава въз основа на декларация за съответствие от производителя ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта – указания за проектиране, изпълнение и други се прилагат отделно.

Година на поставяне на CE маркировката: 11.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Забележка: Декларацията е валидна за тръжна документация.

гр. Септември, 13.03.2013 г.
(Място и дата на издаване)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Красимир Христов
Управител на РЬОФИКС ЕООД

"РЬОФИКС" ЕООД
гр Септември ул "Спартак"№10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roefix.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran

No	**BG-1005-001**
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	FIBRANxps 300
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	300 40 - 50
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal insulation for buildings (ThIB)
	XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str., 1404, Sofia, Bulgaria
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 3
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751
Хармонизиран стандарт	EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	40 - 50
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължителнс горене с пламък	Продължителнс горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	≤0,7
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
R_D [m² K/W]	0,55	0,70	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90	3,50	4,10

Име	Boris Radulov
Длъжност	Deputy Executive Director
Място	Sofia
Дата	01.07.2013
Подпис	

Този продукт съдържа Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)

180

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran

No	
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	BG-1006-001 FIBRANxps 300
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	300 60 - 100
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal insulation for buildings (ThIB)
	XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)300-DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str., 1404, Sofia, Bulgaria
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 3
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751
Хармонизиран стандарт	EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	60 - 100
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,035
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	≤0,7
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	900
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,035
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	*20*	*25*	*30*	*40*	*50*	*60*	*70*	*80*	*90*	*100*	*120*	*140*
R_D [m² K/W]	0,55	0,70	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,40	4,00

Име	Boris Radulov
Длъжност	Deputy Executive Director
Място	Sofia
Дата	01.07.2013
Подпис	

Този продукт съдържа Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, Член 6, Параграф 5)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran®

No	**GR-2029-002**
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	FIBRANgeo B-570-YM
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	B-570-YM
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	ThiB (ThIB)
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN S.A. 56410, Thessaloniki, Greece
5 *Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2*	*not relevant*
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 1
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифициращия орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751 (Forschunginstitut fur Warmeschutz e.v Munchen)

FIW No. 0751 (Forschunginstitut fur Warmeschutz e.v Munchen) извърши по система описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V). и издаде (сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото).

Хармонизиран стандарт — EN 13162:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Означения	Мерни единици	Декларирани
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане			1
Индекс на въздействие при предаване на звука	Динамична коравина	s'	MN/m³	NPD
	Дебелина	d_L	mm	NPD
	Свиваемост	c	mm	NPD
	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	50
Индекс за звукоизолация на въздуха	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	50
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък			NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ_D	W/m K	0,033
	Дебелина	d_N	mm	30-300
	Клас Дебелина	T	Class	T4
Водопоглъщане	Водопоглъщане при	W_p	kg/m²	<1
	Водопоглъщане при продължително	W_{lp}	kg/m²	<3
Преминаване на водна пара	Предаване на водна пара	μ		1
		Z	m2hPa/mg	NPD
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на	CS	kPa	NPD
	Концентриран товар	F_p	N	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ	W/m K	0,033
	Дълготрайни характеристики	d	mm	30-300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на	TR	kPa	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	Xct, Xt	mm	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дебелина	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
R (m² K/W)	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50	4,80	5,45	6,05

Име	Stella Chadiarakou
Длъжност	R&D - Quality Assurance Manager
Място	Thessaloniki
Дата	01/11/2015
Подпис	

182

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran

No	
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	GR-2079-002 FIBRANgeo BP-021
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	BP-021
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal Insulation of Buildings (ThIB)
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN S.A. 56410, Thessaloniki, Greece
5 *Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2*	*not relevant*
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 1
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751 (Forschunginstitut fur Warmeschutz e.v Munchen)

FIW No. 0751 (Forschunginstitut fur Warmeschutz e.v Munchen) извърши по система описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V). и издаде (сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото).

Хармонизиран стандарт: EN 13162:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Означения	Мерни единици	Декларирани
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане			0,95
Индекс на въздействие при предаване на звука	Динамична коравина	s'	MN/m³	20
	Дебелина	d_L	mm	50
	Свиваемост	c	mm	2
	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	60
Индекс за звукоизолация на въздуха	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	60
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък			NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ_D	W/m K	0,036
	Дебелина	d_N	mm	30-300
	Клас Дебелина	T	Class	T5
Водопоглъщане	Водопоглъщане при	W_p	kg/m²	<1
	Водопоглъщане при продължително	W_{lp}	kg/m²	<3
Преминаване на водна пара	Предаване на водна пара	μ		1
		Z	m2hPa/mg	NPD
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на	CS	kPa	30
	Концентриран товар	F_p	N	400
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ	W/m K	0,036
	Дълготрайни характеристики	d	mm	30-300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на	TR	kPa	10
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	Xct, Xt	mm	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дебелина	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
R (m^2 K/W)	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	5,00	5,55

Име	Stella Chadiarakou
Длъжност	R&D - Quality Assurance Manager
Място	Thessaloniki
Дата	01/11/2015
Подпис	

183

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran

No	**GR-2146-002**
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	FIBRANgeo BP-ETICS
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	BP-ETICS
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	ThiB (ThIB)
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN S.A. 56410, Thessaloniki, Greece
5 *Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва* задачите, посочени в член 12, параграф 2	*not relevant*
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 1
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751 (Forschunginstitut fur Warmeschutz e.v Munchen)

FIW No. 0751 (Forschunginstitut fur Warmeschutz e.v Munchen) извърши по система описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V). и издаде (сертификат за постоянството на експлоатационните показатели, сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, протоколи от изпитвания/изчисления, според приложимото).

Хармонизиран стандарт — EN 13162:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Означения	Мерни единици	Декларирани
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане			0,95
Индекс на въздействие при предаване на звука	Динамична коравина	s'	MN/m³	20
	Дебелина	d_L	mm	50
	Свиваемост	c	mm	NPD
	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	60
Индекс за звукоизолация на въздуха	Съпротивление на въздухопреминаване	AF_r	kPa.s/m²	60
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък			NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ_D	W/m K	0,036
	Дебелина	d_N	mm	30-300
	Клас Дебелина	T	Class	T5
Водопоглъщане	Водопоглъщане при	W_p	kg/m²	<1
	Водопоглъщане при продължително	W_{lp}	kg/m²	<3
Преминаване на водна пара	Предаване на водна пара	μ		1
		Z	m2hPa/mg	NPD
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на	CS	kPa	30
	Концентриран товар	F_p	N	400
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	RtF	Euroclass	A1
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R	m² K/W	see below table
	Топлопроводност	λ	W/m K	0,036
	Дълготрайни характеристики	d	mm	30-300
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на	TR	kPa	10
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	Xct, Xt	mm	NPD

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Дебелина	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
R (m^2 K/W)	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50	2,75	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	5,00	5,55

Име	Stella Chadiarakou
Длъжност	R&D - Quality Assurance Manager
Място	Thessaloniki
Дата	01/11/2015
Подпис	

ООО "ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы"
Москва, ул. Гиляровского 47, стр.5,
тел. +7 (495) 925 55 75
факс+7 (495) 925 8155
e-mail: info@tn.ru

Технически лист №6.14 Версия от 03.2014г.

Битумен грунд Dehtochema

ТУ 5775-062-72746455-2012

Описание на продукта

Битумния грунд Dehtochema е разтвор от нефтени битуми в специално подбрани органични разтворители. Има висока проникваща способност и съхне бързо.

Предназначение

Грундът Dehtochema осигурява сигурна връзка на хидроизолационните материали с основата. Използва се както с огъваеми битумни мушами, така и с обмазъчни битумни хидроизолации.

Разходна норма —0,35 л/м^2.

Основни физико-механични характеристики

Показател	Ед. а измерване	Значение	Метод за тест
Съдържание на нелетливи вещества, в рамките на	%	50-65	ГОСТ Р 52487 (ИСО 3251:2003)
Време за изсъхване при 20 °С, не повече от	ч	12	ГОСТ 19007-73
Условен вискозитет, в рамките на	с	15-40	По ГОСТ 8420 на вискозиметър ВЗ-246 по ГОСТ 9070, с диаметър на дюзата 6 мм.

Използване

Полага се при при температура от -10°С до +40°С. При температура под +5°С грунда следва да се темперира при стайна температура не по-малко от едно денонощие.

Да не се използва близко до източници на открит огън. Да се работи в добре проветряеми помещения. Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се използва в жилищни помещения. При попадане върху кожата е необходимо да се почисти с разтворител.

Съхраняване

Да се съхранява в сухо, защищено от светлина и влага помещение,, при температура от -20°С до +30°С. Гаранционен срок за съхраняване — 18 месеца.

Опаковка

Метални ведра по 16 кг / 8 кг / 2,4 кг.

Верно с оригинала

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
No 086-CPR-2013-11-19

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Polyelast -15, Design 4,5 kg

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Polyelast -15, Design 4,5 kg

Линейни размери	Защитно покритие	Номер на продукта
1,0 m x 10 m	едрозърнеста минерална посипка / полимерно фолио	TN415343

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Огъваема армирана битумна мушама, за завършващ слой в многослойни хидроизолационни системи за покриви. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация на покриви и строителни конструкции.

Особените изисквания, свързани с използването и съхраняването на продукта, са указани на опаковката и в съпровождащите документи.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Zavod "TechnoFlex", LTD

Prizheleznodorozhnaya 5, 390042, Ryazan

Russian Federation

tel: 007 4912 911-292
fax: 007 4912 911-288
e-mail: secretary@tflx.tn.ru

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

DEHTOCHEMA-TN a.s.

Pražská 870

294 21 Bělá pod Bezdězem

tel: +420 326 370 643

fax: +420 326 303 538

info@dehtochema.cz

Вярно с оригинала

186

9. Системи или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицираният орган Institute for Testing and Certification, Inc., Zlin, Czech Republic, идентификационен номер 1023, оторизирано лице № 224 е бил уведомен и е провел първоначална проверка на мястото за производство и заводския производствен контрол,извършил е продължителен производствен надзор, провел е оценка и анализ на заводския производствен контрол и е издал сертификати за съответствие за заводски производствен контрол:

Certificate of Factory Production Control № 1023-CPD-0234 F/f, September 13.2013

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики			Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Показател	Мерна единица	Метод на изпитване		
Видими дефекти	------	EN 1850-1:2002	Без видими дефекти	EN 13707:2004+A2:2009
Дължина	m	EN 1848-1:2002	≥ 9,95	
Широчина	m	EN 1848-1:2002	≥ 0,99	
Праволинейност	------	EN 1848-1:2002	Отклонението от праволинейността не трябва да превишава 20 mm на 10 m дължина	
Маса на кв.м.	kg/ m2	EN 1849-1:2002	4,5 ± 0,3	
Водонепропускливост	------	EN 1928:2002 метод А	Не пропуска вода	
Реакция на огън	------	EN 13501-1:2004	клас E	

Вярно с оригинала

187

Якост на опън до скъсване:			
-надлъжно	H/50mm	EN 12311-1:2001	500 ± 100
-напречно			330 ± 100
Относително удължение при опън до скъсване:			
-надлъжно	%	EN 12311-1:2001	30 ± 10
-напречно			30 ± 10
Огъваемост при ниски температури	°C	EN 1109:2001	≤ -15
Устойчивостта на стичане при повишени температури	°C	EN 1110:2001	≥ + 90
Адхезия на посипката	%	EN 12039:2004	15±15
Пренасяне на водни пари	------	EN 1931:2002	μ = 20 000

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

А.В. Ястребова, Заместник Директор по качеството на Zavod "TechnoFlex", LTD

(име, длъжност)

Ryazan 19.11.2013
(място и дата на издаване)

(подпис)

Вярно с оригинала

188

TECHNONICOL CONSTRUCTION SYSTEMS

Building the best together!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
No.158-CPR-2014-08-07

1.	Уникален идентификационен код на типа продукт	Polyelast -15 3.5 kg TN 429712
2.	Предвидена употреба:	Огъваема армирана битумна мушама, за първи или междинен слой в многослойни хидроизолационни системи за покриви, а също така за покриви с повърхностна защита и хидроизолация на строителни конструкции и фундаменти, включително и на подземни части на сгради и строителни съоръжения. Използва се при ново строителство и при ремонтни работи. Не се препоръчва за еднослойна хидроизолация. Особеностите изисквания, свързани с използването и съхраняването на продукта, са указани на опаковката и в съпровождащите документи.
3.	Производител:	ООО «Завод Технофлекс» 390042, г.Рязань, Россия ул. Прижелезнодорожная, тел.: 007 4912 911-292 факс: 007 4912 911-288 e-mail: secretary@tflx.tn.ru
4.	Уполномощен представител:	DEHTOCHEMA-TN a.s. Pražská 870 294 21 Bělá pod Bezdězem tel: +420 326 370 643 fax: +420 326 303 538 info@dehtochema.cz
5.	Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт	2+
6.a	Хармонизиран стандарт	EN 13707+A2:2009
	Нотифициран орган	№ 1023 Институт за изпитания и сертификация, № 1023 Institut pro testování a certifikaci, a.s. třída Tomáše Bati 299, Louky 763 02 Zlín Česká republika/Czech Republic tel/phone: + 420 577601541

7. Декларирани експлоатационни показатели:

№	Съществени характеристики	Метод на изпитване	Мерна единица	Експлоатационни показатели	
	Защитно покритие от горната страна			дребнозърнест пясък	
	Защитно покритие от долната страна			Пленка	
1.	Дължина / Широчина	EN 1848-1:2002	м/м	≥9,95/≥0,99	MLV
2.	Дебелина	EN 1849-1:2002	мм	-	MDV
3.	Маса на единица площ	EN 1849-1:2002	кг/м²	3,5±0,3	MDV
4.	Реакция на външен огън	EN 13501-5	-	Клас E	
5.	Видими дефекти	EN 1850-1	-	Без видими дефекти	
6.	Огъваемост при ниски температури	EN 1109	°C	-15	MLV
7.	Устойчивостта на стичане при повишени температури	EN 1110	°C	90	MLV
8.	Адхезия на посипката	EN 12039	%	NPD	MDV
9.	Якост на опън до скъсване: -надлъжно -напречно	EN 12311-1:2001	N/50mm	500±100 330±100	MDV
10.	Относително удължение при опън до скъсване: - надлъжно - напречно	EN 12311-1:2001	%	30±10 30±10	MDV
11.	Стабилност на размерите	EN 1107-1	%	NPD	
12.	Съпротивлението на раздиране (със стебло на гвоздей): - надлъжно - напречно	EN 12310-1	N	≥150 ≥150	MDV
13.	Водонепропускливост	EN 1928:2002 метод A	-	Не пропуска вода	Pass
14.	Преминаване на водни пари	EN 1931	-	μ=20000	
15.	Устойчивост на проникване на корени	EN 13948	-	NPD	MDV
16.	Съпротивление при статично пробиване	EN 12730	-	NPD	MDV
17.	Съпротивление на удар	EN 12691	-	NPD	MDV
18.	Съпротивление на срязване на снажданията: - при отдиране - при срязване	EN 12317-1	-	NPD	MDV
19.	Вредни вещества	EN 13707+A2:2009	------	Не съдържа опасни вещества	

190

8. Съответстваща Техническа документация и / или Конкретна Техническая документация:

Характеристиките на продукта, определени по-горе, съответстват на набора заявени характеристики. Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под изключителната отговорност на производителя, посочен по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Заместник Директор по качеството Ястребова А.В.

(Подпис и ФИО)

08 августа 2014г.
(място и дата)

ALTEST
KMG PVC windows& doors systems
Качеството има ново име
Бургас Южна промишлена зона тел.: 00359 56 / 88 04 40; 85 56 26
факс: 00359 56 / 88 04 43 ; E-mail: altest@infotel.bg www.altest-kmg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Теодор Желязков Стоев, в качеството си на управител на фирма "Алупласт ЖТГ" ЕООД със седалище гр.: Бургас, Южна Промишлена Зона, декларирам на собствена отговорност, че продуктите PVC профили за врати и прозорци с марка:

KMG PVC windows& doors systems
Качеството има ново име

произведени в гр. Бургас, Южна промишлена зона, производствена база на Алупласт, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или Европейско техническо одобрение (ЕТО) или Българско техническо одобрение (БТО) и/или друг(и) нормативен(ни) акт(актове):

БДС EN 477: „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основните профили".
БДС EN 478: „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Външен вид след кондициониране при 150 ° С. Метод за изпитване"
БДС EN 479: „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Метод за определяне топлинното свиване"
БДС EN 514: „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Определяне якостта на заварени ъгли и Т-образни съединения"
БДС ISO 105 – A01: „Текстил. Изпитания за устойчивост на обгарянията. Част A01: Общи принципи за извършване на изпитанията"
БДС EN ISO 306: „Пластмаси. Определяне температурата на омекване VICAT"
БДС EN ISO 8256: „Пластмаси. Определяне якост на удар при опън"
EN 12608:2003(E): „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Класификация, изисквания и методи за изпитване"

И съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на (сертификат на продукт или сертификат на система за производствен контрол, или протокол(и) от първоначално изпитване на типа):

№ ІТТ – 09.25от 20.10.2009г.; ІТТ – 09.45от 05.01.2010г.; ІТТ – 09.26 от 12.10.2009 г.;
издаден(и) от: Научно изследователски строителен институт – НИСИ – ЕООД

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Дата: 04.2012
Гр. Бургас

Декларатор:.....
/Теодор Стоев/

ALTEST

KMG PVC windows& doors systems
Качеството има ново име

Бургас Южна промишлена зона тел.: 00359 56 / 88 04 40; 85 56 26
факс: 00359 56 / 88 04 43 ; E-mail: altest@infotel.bg www.altest-kmg.com

ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящото Алтест Ай Джи Ти ЕООД, седалище гр.: Бургас, Южна Промишлена Зона, декларира, че продуктите - четирикамерни и шестакмерни PVC профили за врати и прозорци с марка:

KMG PVC windows& doors systems
Качеството има ново име

за които се отнася тази декларация са с коефициент за топлопреминаване както следва :

1. Четирикамерна профилна система KMG , серия PRELUDE
   - Коефициент на топлопреминаване на крилото 1.33 W/(m2.K)
   - Коефициент на топлопреминаване на касата 1.70 W/(m2.K)
   - Коефициент на топлопреминаване на стъклопакета 1.31 W/(m2.K)
   - Общ Коефициент на топлопреминаване на изпитания образец 1.36 W/(m2.K)

2. Шесткамерна профилна система KMG , серия PRESTIGE
   - Коефициент на топлопреминаване на крилото 1.16 W/(m2.K)
   - Коефициент на топлопреминаване на касата 1.32 W/(m2.K)
   - Коефициент на топлопреминаване на стъклопакета 1.38 W/(m2.K)
   - Общ Коефициент на топлопреминаване на изпитания образец 1.37 W/(m2.K)

Декларацията се издава въз основа на протоколи с номера :

1. № ІТТ 09-26 / 12.10.2009. на ИЦС при "НИСИ" ЕООД гр. София.
2. № ІТТ 09-25 / 20.10.2009. на ИЦС при "НИСИ" ЕООД гр. София.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Дата: 02.04.2012 г.

Декларатор:.....

193

ALTEST

KMG PVC windows& doors systems
The quality has a new name

Bulgaria Burgas South Industrial Area Tel: 00359 56 / 88 04 40; 85 56 26
Fax: 00359 56 / 88 04 43 ; 88 04 42 E-mail: altest@infotel.bg

От: „Алтест Ай Джи Ти" ЕООД
Южна промишлена зона
8000 Бургас
България

До: ХАРИ – Х ЕООД

гр. София

Декларация

Долуподписаният „Алтест Ай Джи Ти" ЕООД гр.Бургас, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Прозорец, изработен от PVC профили, система „KMG", серия „Prestige",70mm ,

С габаритни размери 2550/1750 , стъклопакет 24 мм – бяло флоатно стъкло е с коефициент на топлопреминаване

U = 1,37 w/(m2.K).

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа на продукта

Протокол № ITT-09.26/12.10.2009 г.

Нека тази декларация послужи по предназначение !

28.01.2011 г.
гр. Бургас

Декларатор : .....

194

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От Георги Петров Данаилов – управител на "Еспехо" ООД, със седалище гр.София , бул."Свети Наум" №35, Дан.№2220123580, Булстат:130495743.

ДЕКЛАРИРАМ

че стъклопакети бяло 4мм / 4 мм 4сезона, и стъклопакети бяло 4мм / 4 мм Ка са от стъкла на SAINT-GOBAIN GLASS и са изработени качествено от фирма „ЕСПЕХО" ООД. За нуждите на фирма ***Мастер-пластик ООД.***

05.01.2013 г.
гр.София

Георги Петров Данаилов

CPIP

CE

GLASS

Saint-Gobain Glass
Les Miroirs, 92096 La Défense, France
09/01/2005

EN 572-9

Basic soda lime silicate float glass
intended to be used in buildings and construction works

SGG PLANILUX 4 mm
M101004

Characteristics:		
For uses relating to safety in case of fire:		
Resistance to fire		NPD
Reaction to fire		A1
External fire performance		NPD
for uses as anti-bullet or anti-explosion glazing		
Bullet resistance		NPD
Explosion resistance		NPD
for uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations		
Burglar resistance		NPD
Pendulum body impact resistance		NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	K	40K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	mm	4
for uses relating to noise reduction		
Direct airborne sound insulation	dB	30(-2;-2)
for uses relating to energy conservation		
Thermal / Radiation properties:		
Emissivity ε_1		0,89
U-value	W/(m².K)	NPD
Light transmission τ_L		0,9
Light reflection ρ_L/ρ'_L		0,08/0,08
Solar energy transmission τ_E		0,83
Solar energy reflection ρ_E/ρ'_E		0,08/0,08
g-value		0,85
Dangerous substances:		No

NPD No Performance Determined

196

CPIP

CE

SAINT-GOBAIN GLASS

Saint-Gobain Glass
Les Miroirs, 92096 La Défense, France
23/07/2009

EN 1096-4

Coated glass
intended to be used in buildings and construction works

SGG Planitherm 4S 4 mm
M104035

Characteristics:		
For uses relating to safety in case of fire:		
Resistance to fire		NPD
Reaction to fire		A1
External fire performance		NPD
for uses as anti-bullet or anti-explosion glazing		
Bullet resistance		NPD
Explosion resistance		NPD
for uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations		
Burglar resistance		NPD
Pendulum body impact resistance		NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	K	40K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance	mm	4
for uses relating to noise reduction		
Direct airborne sound insulation	dB	30(-2;-2)
for uses relating to energy conservation		
Thermal / Radiation properties:		
Emissivity ε_d		0,03
U-value	W/(m².K)	NPD
Light transmission τ_L		0,72
Light reflection ρ_L/ρ'_L		0,20/0,22
Solar energy transmission τ_E		0,45
Solar energy reflection ρ_E/ρ'_E		0,44/0,36
g-value		NPD
Dangerous substances:		No

NPD : No Performance Determined

197

CPIP

CE

SAINT-GOBAIN GLASS

Saint-Gobain Glass
Les Miroirs, 92096 La Défense, France
01/10/2007

EN 1096-4

Coated glass
intended to be used in buildings and construction works

SGG PLANITHERM ULTRA N 4 mm
M102846

Characteristics:		
For uses relating to safety in case of fire:		
Resistance to fire		NPD
Reaction to fire		A1
External fire performance		NPD
for uses as anti-bullet or anti-explosion glazing		
Bullet resistance		NPD
Explosion resistance		NPD
for uses liable to present "safety-in-use" risks and subject to such regulations		
Burglar resistance		NPD
Pendulum body impact resistance		NPD
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	K	40K
Wind. snow, permanent and imposed load resistance	mm	4
for uses relating to noise reduction		
Direct airborne sound insulation	dB	30(-2;-2)
for uses relating to energy conservation		
Thermal / Radiation properties:		
Emissivity ε_d		0,03
U-value	W/(m².K)	NPD
Light transmission τ_L		0,88
Light reflection ρ_L/ρ'_L		0,05/0,05
Solar energy transmission τ_E		0,62
Solar energy reflection ρ_E/ρ'_E		0,26/0,21
g-value		NPD
Dangerous substances:		No

NPD : No Performance Determined

198

ENDOW®
KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

Declaration of Conformity
Uygunluk Beyanı

CE

The manufacturer ENSAN KALIP MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Declares that the product **"Building Hardware-For Windows and Doors Height Windows,Tilt&Turn"** comply to the Essential Requirements of the Directive:

(89/106/ EEC) Construction Product Directive

Üretici **ENSAN KALIP MAKİNA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.**
"Bina Hırdavatı-Pencereler ve Camlı Dış Kapılar İçin, Devirmeli&Döndürmeli"
Mamullerinin (89/106/ EEC) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne uygunluğunu beyan eder.
Standards Applied/ Uygulanan Standartlar: **TS EN 13126-1, TS EN 13126-8 /Feb.2007**

Signature:

2009 May. 25

Yakup ENGİN
General Manager

ENSAN KALIP ve MAKİNA
SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
4.Esenşehir Mah.Mareşal Fevzi Çakmak Cd.
Polarta Sk. No:61 Ümraniye - İSTANBUL
Sanayi V.D. Kat 005/0028

Certificate *of* Registration

This is to certify that

ENSAN KALIP MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Pırlanta Sokak No: 61
Dudullu Ümraniye İstanbul Turkey

operates a quality management system which has been assessed as conforming to

ISO 9001:2008

for the scope of activities

Design and manufacture of fabricated metal products and moulds.

Certificate No: **CI/12057Q** Issue Date: **19 May 2010**

Valid until **18 May 2013** subject to adherence to the agreed ongoing audit programme, successful endorsement of certification following each audit and compliance with CI Regulations

Signed for and on behalf of

Group Head of Certification

CERTIFICATION INTERNATIONAL
ISO 9001:2008
Cert No: CI/12057

UKAS QUALITY MANAGEMENT
063

CERTIFICATION INTERNATIONAL (UK) LIMITED
Delta 200, Delta Business Park, Great Western Way,
Swindon, Wiltshire SN5 7XP
UK

The use of the Accreditation Mark indicates accreditation in respect of those activities covered by the accreditation certification number 063

200

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"ЕННСЕР" ООД

гр. София, 1309 ул."Враня" № 114

декларираме на собствена отговорност, че продуктите: *Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5с диам. Ø 8 ± 0,1 mm ; Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5с диам. Ø 10 ± 0,1 mm Екструдиран тел от ал. сплав AlMgSi 0.5 с диаметър на жилото Ф8,0мм. и делина на изолацията 1,5 mm+/-0,2мм. ;Мълниеприемен Прът от ал. сплав ASlMgSi0,5 с дължини от 1 500 до 4 000 мм. ; клема от ал. сплав ASlMgSi0,5 за свързване на проводник Ф8,00 или Ф10,00 мм. ; клема горещопоцинкована за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и мълниеприемен прът Ф16,00мм. ; алуминиева клема за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и закрепване за улук ; клема стоманена, поцинкована за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и шина 40*4 ; опора за плосък покрив с бетон изработена от материал издържащ на атмосферни условия за полагане на проводник Ф8,00 на открито ; носач на проводник Ф8,00/Ф10мм за било от поцинкована стомана. ; носач на проводник Ф8,00/Ф10мм за керамична керемида от поцинкована стомана.; анкер за закрепване на мълниеул.прът Ф16/Ф22мм по комини и бордове ; носач за замонарезен винт за сандвич панел Ф8,00мм. ; клема за връзка на Ф20,00/40*4 стоманена-усукана ;*
Шина Al 99.50 ЕД 4 x 40 БДС 12440-74

Произход : България

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) ***Наредба №4 22.12.2010 за МСВСО*** и в съответствие с предписанията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

01.10.2013г. .....

/Св. Савов – Управител на "ЕННСЕР" ООД/

АУДИО ЕЛЕКТРОНИКА ЕООД **AUDIO**
Производител на домофонни системи www.audiointercom.com
9023 Варна, ЗПЗул. УстаК. Фичето3 тел.052/505 225 тел/факс052/505 433

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Пенчо Първанов Илиев като управител на фирма АУДИО ЕЛЕКТРОНИКА ЕООД, БУЛСТАТ: 148041285, адрес на управление гр. Варна, ЗПЗ ул. Уста К. Фичето 3, декларирам като производител за следните компоненти за аудио и видео- домофонни, разговорни системи с търговска марка **AUDIO:**

- Входни домофонни табла – изработени от алуминиев профил с вградена разговорна група
- Домофонна централа – изработена в кутия от ABS суровина с електронна защита от претоварване
- Етажни домофони и диафони ЕД – изработени от ABS суровина, с вграден усилвател в микротелефонна гарнитура
- Входни домофонни табла – серия Лукс
  - Изработени от алуминиев профил
  - Вградена разговорна група
  - Вграден микропроцесор
  - Информационен дисплей
  - Микрофон
  - Цифрова кравиатура.
- Болнична система
- Цифров аудиодомофон
  - Изработен в кутия от ABS суровина
  - С вграден предусилвател в мислотелефонната гарнитура
  - Микрофон
  - Бутон за портиер и бутон за отваряне на входната врата
- Захранващ блок
  - Изработен от листова стомана 18/10 – 0.8 мм – цвят шарен
  - Понижаващ трансформатор
  - Интегрална микропроцесорна система за управление на ел. брава
  - Стабилизатори за 12V и 18V
- Портиерски пулт
  - Изработен в кутия от ABS суровина
  - С вграден предусилвател в мислотелефонната гарнитура
  - Дисплей
  - Цифрова клавиатура
  - Слушалка от ABS суровина
- Устройство за двустранна връзка между кабината и сервизната група.Удовлетворяващ изискванията на стандарта EN81-28.
- Устройства за дистанционен контрол с аудио връзка през DSM мрежа на база модул М- 95.

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите, за които се отнася тази Декларация са в съответствие с БДС 3785-77 "Домофонни уредби".
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 НК.

Варна, 25.03.2013г

/ Пенчо Първанов /

202

DENI LIGHTING

ООД, ул. „Транспортна" , м-т „СВЕТОМАРКЕТ", тел./факс: 056 874 805;
www.denlighting.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

(съгласно т.3, ч.1, т.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

Фирма „Дени Лайтинг" ООД
Гр. Бургас, ул. „Транспортна", м-т „Светомаркет"

Декларира, че
Плафон със сензор 120-360° RL/SRL3001/WH MF-523C

:

са в съответствие със :

- Закон за техн. изисквания към продуктите / ДВ бр. 86, 1999 г., изм. ДВ бр. 63 2002 г., ДВ бр. 93, 2002 г.
- Наредба за маркировка за съответствие със съществените техн. изисквания към продуктите / ДВ бр. 66, 2000 г./
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електромагнитната съвместимост

И отговаря на следните стандарти:

- БДС EN 60 598-1: 2002
- БДС EN 60 598-2-1: 2002

Гр. Бургас
15.08.2013 г.

ДЕНИ ЛАЙТИНГ ООД
Управител
П.Ралев
DENI LIGHTING LTD

203

Декларация за съответствие

Издадена и подписана от

НИДЕКС ООД
Република България
Област Благоевград
С. Копривлен, община Хаджидимово
Ул. Завода №25
Тел.+359-7521-2167, 2168, 2068
office@nidex.net www.nidex.net

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът Гофрирана тръба се произвежда съгласно фирмена техническа спецификация ТС №051÷060 от 15.09-2009 г. и стандарт БДС EN 61386-23:2006.
Продукта произведен в производствена база на фирма „НИДЕКС ООД", намираща се в
с. Копривлен, община Хаджидимово,
ул. Завода №25,
за който се отнася тази декларация, е екструдиран в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол. Продукта е в съответствие със следните стандарти:

- БДС 14999-80; БДС EN 50086-1,23(устоичивост на опън)
- БДС EN 50086-1
- БДС EN ISO 6259-1,3
- БДС ISO 2781
- БДС EN 681-1, Анекс В(Остатъчна деформация след натиск във вода след 70 дни при (70±2)°С
- БДС EN ISO 174 и БДС EN ISO 46729(Огъване при ниски или високи температури)
- БДС ISO 4661-1,2; ISO 23529 (изготвяне на пробни образци)
- и следните Европейски образци:
- 2001/95/ЕС(обща безопасност на продуктите)
- 2004/22/ЕС(средства за измерване)
- 83/189/ЕИО(пробни образци) и 94/9/ЕО – за потапяне в течности и масла

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Вярно с оригинала

204

CE EC DECLARATION OF CONFORMITY

MANUFACTURER : YUYAO AMBER LAMP CO.,LTD.
ADD : NO.56,FENGLE VILLAGE,YUYAO CITY,ZHEJIANG PROVINCE
TEL&FAX : 86-574-62477838 86-574-62478217

EXPORTER : VITO EUROPE LTD.
ADD : STR. IZTOCHNA TANGENTA NO:102 , 4 TH FLOOR 1528 SOFIA , BULGARIA
VAT: BG202909775

IMPORTER : ELTRON LTD
ADD : Blagoevgrad , Bulgaria Krastio Asenov No:11
TEL: +359 73 88 22 66 **FAX:** +359 73 88 22 66
VAT:BG101100474

WE DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT

BRAND : VITO

DESCRIPTION : BULKHEAD LAMP

MODEL NO :

3400010	VT ARES-B1 E27 WHT IP54 220V BULKHEAD
3400030	VT ARES-S1 E27 WHT IP54 220V BULKHEAD
3400040	VT ARES-B2 E27 WHT IP54 220V BULKHEAD
3400060	VT ARES-S2 E27 WHT IP54 220V BULKHEAD
3400070	VT ARES-B1 E27 BLC IP54 220V BULKHEAD
3400090	VT ARES-S1 E27 BLC IP54 220V BULKHEAD
3400110	VT ARES-B2 E27 BLC IP54 220V BULKHEAD
3400130	VT ARES-S2 E27 BLC IP54 220V BULKHEAD
3400170	VT ARES-S3 E27 WHT IP54 220V BULKHEAD

TO WHICH THIS DECLARATION RELATES ARE IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING STANDARD OR OTHER NORMATIVE DOCUMENTS.

ACCORDING TO THE LOW VOLTAGE DIRECTIVE 2006/95/EC , 93/68/EEC
EVD:EN 60598-2-1:1989 EN 60598-1:2008 A11:2009

THE DATE WHEN CE MARK HAS APPLIED TO THE PRODUCT :11

DATE :08/01/2016

POSITION : MANAGER

NAME&SURNAME : FAN QING BO

SIGNATURE : FAN QINGBO

YUYAO AMBER LAMP CO.,LTD.

ELTRON Ltd.
BLAGOEVGRAD

Сертификат

Стандарт: **БДС EN ISO 9001:2008**

Регистр. номер: TRBA 100 0585

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД удостоверява:

Притежател на сертификата:

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД
2700 Благоевград
ул. Иван Гарванов № 1-Б
Производствена база:
2700 Благоевград, Индустриална зона
България

Област на приложение:

Проектиране и инженеринг в строителството; комплексно изпълнение на високо и инфраструктурно строителство; разработване, производство и пласмент на дървена стъклопакетна дограма, врати, конструкции от дърво и алуминиева дограма.

Проведеният одит, доклад 0585, показа, че са изпълнени изискванията на БДС EN ISO 9001:2008.

Дата за провеждане на следващи одити до 29.07. (д.м).

Валидност:

Настоящият сертификат е валиден от
09.06.2014 до **25.08.2016**.
Първоначална сертификация: 2003

09.06.2014

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД
1113 София, бул. Драган Цанков № 23А

TÜVRheinland®
Precisely Right.

206

Сертификат

Стандарт: **БДС EN ISO 14001:2005**

Регистр. номер: TRBA 110 0094

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД удостоверява:

Притежател на сертификата: **УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД**
2700 Благоевград
ул. Иван Гарванов № 1-Б
Производствена база:
2700 Благоевград, Индустриална зона
България

Област на приложение: **Проектиране и инженеринг в строителството; комплексно изпълнение на високо и инфраструктурно строителство; разработване, производство и пласмент на дървена стъклопакетна дограма, врати, конструкции от дърво и алуминиева дограма.**

Проведеният одит, доклад 0094, показа, че са изпълнени изискванията на БДС EN ISO 14001:2005.

Дата за провеждане на следващи одити до 30.07. (д.м).

Валидност: Настоящият сертификат е валиден от **09.06.2014** до **01.09.2016**.
Първоначална сертификация: 2011

09.06.2014

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД
1113 София, бул. Драган Цанков № 23А

ИА
Рег. № 7 ОС
ПО СЕРТИ
СИС

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД
БЛАГОЕВГРАД

TÜVRheinland®
Precisely Right.

227

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /~~ната~~/ инж. Чавдар Кирилов Узунов, с лична карта № 640080472, издадена на 08/06/2010 г. от МВР – Благоевград, с ЕГН 4803230024, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «Универсал строй консулт» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

08 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград ООД

208

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /~~ната~~/ инж. Петър Страхилов Парашкански, с лична карта № 600094019, издадена на 01/02/2008 г. от МВР – Благоевград, с ЕГН 5702150220, в качеството ми на

Управител,
(посочете длъжността)

на «Универсал строй консулт» ООД,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

08 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

209

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /~~ната~~/ инж. Георги Костов Ганджов, с лична карта № 600411238, издадена на 07/10/2009 г. от МВР – Благоевград, с ЕГН 5405140040, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «Универсал строй консулт» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

08 / 08 / 2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград ООД

290

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /~~ната~~/ инж. Чавдар Кирилов Узунов, с лична карта № 640080472, издадена на 08/06/2010 г. от МВР – Благоевград, с ЕГН 4803230024, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «Универсал строй консулт» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

08 / 08 / 2016 г.

Декларатор: .....

/подпис, печат/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

211

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /~~ната~~/ инж. Петър Страхилов Парашкански, с лична карта № 600094019, издадена на 01/02/2008 г. от МВР – Благоевград, с ЕГН 5702150220, в качеството ми на

Управител,
(посочете длъжността)

на «Универсал строй консулт» ООД,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

08 / 08 / 2016 г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

212

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /~~ната~~/ инж. Георги Костов Ганджов, с лична карта № 600411238, издадена на 07/10/2009 г. от МВР – Благоевград, с ЕГН 5405140040, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «Универсал строй консулт» ООД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

08 / 08 / 2016 г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

2.13

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД

Наименование на участника

инж. Чавдар Кирилов Узунов

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	Р.България, 2700, гр. Благоевград, община Благоевград ул. „Иван Гарванов" № 1 – Б тел. +35973/ 831 907; 831 908; факс: +35973/ 831 906 usk@dir.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР - Общ среден гаранционен срок – 10 години

- Гаранционен срок за всяко СМР – Хидроизолация – 10 години; Топлоизолация – 10 години; Довършителни работи – 10 години; Ел.инсталации – 10 години.

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	0				
2.	Хидроизолации	5,1	5	5	10	0,51
3.	Топлоизолазии	67,9	5	5	10	6,79
4.	Довършителни работи	25,1	5	5	10	2,51
5.	Ел. инсталации	1,9	5	5	10	0,19
			Общ среден гаранционен срок			10,00

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

- стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число

- посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 – тридесет /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 - петнадесет /календарни дни/

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 15/ 08 / 2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

инж. Чавдар Узунов

ПРОГРАМА КЪМ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ

Описание на основните етапи

1. Проектиране - въз основа Технически паспорт и Обследване за енергийна ефективност предоставени от Възложителя, техническа спесификация в съответствие с нормативната уредба се изработват проекти:
- технически проект във фаза необходима за получаване на разрешение за строеж;
- консултации, обмен на информация и съгласуване на проекти и получаване на разрешение за строеж;
- работен проект.

2. Подготвителни работи за строителството на обекта – видове работи като ограда, временни пътища, монтаж фургони и др., които създават условия за нормално протичане на строителния процес.

3. Довършителни видове СМР - обхваща всички видове работи по архитектурно-строителна част, интериорни решения, изпълнение на инсталации до съставяне за обекта на Акт обр.15.

По т.1. – Проектиране

Проектирането ще се извърши въз основа на указание на Възложителя, Технически паспорт и Обследване за енергийна ефективност, технически спесификации, в съответствие със съответната нормативна уредба за всички части на проекта. Проектирането е с обхват:
- Част Конструктивна;
- Част Архитектурна;
- Част електрическа;
- Част ОВиК;
- Част Енергийна ефективност
- Част Пожарна безопасност;
- План за безопасност и здраве;
- Управление на строетлните отпадъци;
- Сметна документация.

Проектирането ще се извърши от проектантски колектив с ръководител на проект Архитект Михаил Стойчев – професионален опит 30 г. с ПЪЛЕН състав от следните специалисти:

УНИВЕРСАЛ ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

- инж. Людмил Ангелов – Проектант по част Конструктивна строителен инженер ПГС, с ППП - професионален опит 18 г.
- инж. Енелина Селиктар – Проектант част Енергийна ефективност - машинен инженер по пром. топлотехника; ППП - професионален опит в проектиране и обследване на Енергийна ефективност - 8 г.
- инж. Атанас Пунев – Проектант част ОВК - машинен инженер по пром. топлотехника; ППП - професионален опит - 30 г.
- инж. Румен Радулов – Проектант по част Електрическа - Електроинженер; ППП-професионален опит 19г.
- инж. Пламен Димитров – Проектант по част ПБЗ, ЗБУТ - строителен инженер ПГС - технология; ППП професионален стаж 8 г.
- инж. Иванка Петрова – Проектапт по част План за управление на строителните отпадъци (ПУСО); ППП професинален стаж 12 г.
- инж. Георги Грозданов – Проектант по част Пожарна безопасност - строителен инженер ВиК, противопожарна техника и безопасност; професионален стаж 8 г.

Съгласно предложения линеен график сме определили в срок до 15 дни да има проектна готовност за представяне на техническия проект за оценка на проектите за получаване на разрешение за строеж.

В съответствие с указания от Възложителя, ако оценката на съответствието на проектите се извършва от община Благоевград в нормативния срок от 15 дни след представянето на проектите в линейния график фиксираме срок за получаване на разрешение за строеж до 15 дни от началото на работата по проекта.

Проектантският колектив по съответните специалности осъществява авторски надзор на обекта за целия период на строителството.

Прилагаме към Техническото предложение наше виждане за изменения по входове и фасади, което считаме, че ще е по-добро функционално и фасадно решение, което евентуално ще е предмет на одобрение от Възложителя и продължаване на по-нататъшна работа по проектирането на сградата.

По т.2. Подготвителни работи за строителството на обекта

След получаване на разрешението за строеж, преди отпочаването на всякакви строителни работи на обекта следва да се изпълнят мероприятия, които да подсигурят нормално и безопасно протичане на строителния процес. Предвидили сме доставка и монтаж на фургон за административен персонал и работници. На обекта се разполага химическа тоалетна, чиято експлоатация ще бъде обвързана с поддръжка по договор от специализирана фирма.

Определени са местата за разполагане на информационна табела и други табели за безопасността на труда.

В подготвителните работи за строителството се включват временно Ел. захранване.

Екипът, който е необходим за отпочване на строителния процес на обекта се определя и следва да се състои от:

- Ръководител строителен обект /строителен инженер/ – 1 бр.;
- Контрол на качеството – 1 бр.

По т.3. Архитектурно –строителна част

Основните довършителни работа са съгласно предложения линеен план-график с количества отразяващи предвиждания от техническия проект. Реда за изпълнение и технологичната последователност са видни от предложеният линеен план-график.

Изпълнението на архитектурно-строителните работи се съвместява с изпълнението на Ел.инсталациите, като изпълнението на инсталации в предложения линеен план-график го разделяме на:

- I-ви етап, отразяващ изтегляне на тръбни пътища и кабели и демонтаж на климатици и сателитни антени;

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ ИНЖ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

– II-ри етап свързан с изпълнението на монтаж на ключове, контакти, ел.табла и монтаж на климатици и сателитни антени.

Обработка по стените и таваните предвижда премахване на напукани шпакловки и бои до здрави в сутеренните и стълбищните клетки, почистване и обезпрашаване на повърхности и нанасяне на свързващ грунд Rofix PP 301. Върху подготвената основа се нанасят гипсови шпакловки – ръчно или машинно. Използват се готови сухи смеси марка гладка гипсова шпакловка Rofix PF100. На мястото на демонтираните каси от прозорци се изпълнява вароциментова мазилка, като за оформяне на ръбовете се използват профили – ръбохранители от неръждаеми профили. След оформяне и приключване на мазачески и шпакловъчни работи пристъпваме към изпълнение на циментови замазки и ремонт на подовите настилки.

Покрив на сграда

Съгласно с представеният линеен – график веднага след получаване на строително разрешение се отпочва изпълнението на покривните работи за осигуряване хидрозащита на следващите довършителни работи. Предвиждаме върху съществуващата хидроизолация да се изпълни топлоизолация, защитна армирана циментова замазка, нова хидроизолация, демонтаж на ламаринената обшивка от бордовете и калкана, и монтаж на нова обшивка, и нови воронки.

Фасада

Започването на фасадните работи е след изпълнение на фасадно скеле и монтиране на противопрашна мрежа, първо следва да се направи оценка на състоянието на съществуващата мазилка, да се отстранят напукани и слаби участъци от нея, след което следва да се изпълни циментова мазилка за уеднаквяване основа за полагането на топлоизолацията. Обезпрашава се фасадата и се нанася дълбоко проникващ грунд.

Топлоизолацията се изпълнява от плочи EPS Rofix EPS 80F, плътност 15кг/м3, λ = 0,034 с дебелина 100мм, чрез лепене и дюбелиране към стените. Покритието върху EPS е с лепилен разтвор Rofix IA 622 и стъклофибърна мрежа Rofix P 50. По фасадата EPS се просича и на негово място се монтира вата, като противопожарни ивици. Финишното покритие на фасадата след изсъхване на основата и грундиране е силиконова мазилка дебелина 1,5мм, цвят – по избор. За оформяне на ръбове се използва съответни профили и за оформяне на стик между мазилка и дограма също се монтира водонепропусклив профил. Оформянето на фуги по фасадата между блоковете също със съответен за тази цел профил. На местата, където има изпълнена топлоизолация, която отговаря на изискванията за енергийна ефективност, но е с различна дебелина от останалата част се предвижда специална обработка.

Дограми

Фасадната дограма, която не отговаря на изискванията на Наредба №7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия, ще бъде заменена с PVC дограма с на стъклопакет напълно покриваща изискванията за енергийна ефективност.

Дограмата ще бъде придружена от декларация за съответствие на продукта и с информация за:

- Коефициента на топлопреминаване на сглобеният образец (Uw) в W/m^2K;
- Коефициента на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m^2K;
- Коефициента на топлопреминаване на рамката (U*f*) в W/m^2K;
- Коефициент на енергопреминаване на остъкляването (g);
- Радиационните характеристики – степен на светлопропускливост и спектрална характеристика;
- Въздухопропускливост;
- Водонепропускливост;
- Защита на шум.

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

пък. Чавдар Узунов

Настоящото предложение е съобразено с:

1. Наредба №15 от 28 юли 2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия

2. Наредба №7 за топло съхранение и икономия на енергия в сгради

3. Наредба № Із-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

7. ЗБУТ

При изпълнението на строително монтажните работи и следваща експлоатация на обекта ще се спазват разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труда 2007 год. Също така Наредба №7 За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работно оборудване.

На работните места се създават условия за опазване на здравето на работещите лица и осигуряване на безопасност, като: работното място и работното оборудване се поддържат в техническа изправност, а всички неизправности, които могат да засегнат безопасността и здравето на работещите, се отстраняват във възможния най-кратък срок; работното място и работното оборудване и пътищата към тях се почистват редовно; защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита редовно се проверяват и се поддържат в изправност.

На обекта не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат, шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, не йонизиращи и лазерни лъчения в работните помещения и на работните места.

Работните места трябва да имат естествено и изкуствено осветление, което да осигурява безопасността и здравето на работещите. С приоритет се осигурява естествено осветление. На работната площадка трябва да е осигурено осветление не по-малко от 25 лукса.

При избор на машини и оборудване ще се дава предпочитание на тези, които генерират по-малко шум, като се спазват установените норми и изисквания. В съпроводителната документация на работното оборудване са посочени параметрите на шума. Всички съоръжения и вентилатори осигуряват ниво на звуково налягане в рамките на допустимите санитарни норми.

При ремонта на сградата ще се проведат необходимите архитектурно строителни мероприятия за предотвратяване разпространението на вибрациите от машини и съоръжения.

Произвежданото за използване в страната и внасяното работно оборудване, технологии и материали трябва да отговарят на нормите и изискванията за безопасност и опазване на здравето при работа, за пожарна безопасност, за ергономичност и на изискванията, съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието. Съоръжения, машини и оборудване трябва да бъдат: правилно инсталирани и използвани; поддържани в добро експлоатационно състояние; използвани само по предназначение; обслужвани от подходящо обучени работещи. Работодателят осигурява работещите да получат необходимото обучение за използването на работното оборудване. При ремонт, изменение, поддържане и обслужване на работно оборудване съответните работещи трябва да получат необходимото специфично обучение. Използваното самостоятелно или в състава на технологични системи работно оборудване трябва да бъде поддържано така, че да отговаря на изискванията за безопасност и опазване на здравето при работа през целия период на използването му, в т. ч. монтиране и извеждане от експлоатация. Системите за управление на работното оборудване трябва да са безопасни и да осигуряват безопасното му използване.

Движещите се части на работното оборудване, които създават риск за злополуки, се ограждат с предпазни устройства, осуетяващи достъпа до опасните зони, или се снабдяват с устройства, спиращи движението им при достигане на опасната зона от човек

инж. Павдар Узунов

или предмети. Работното оборудване се използва само по предназначение и при условията, за които е предвидено. На работното оборудване се поставят всички необходими знаци, предупредителни надписи и маркировки, свързани с осигуряване безопасността и здравето на работещите. Всички операции, извършвани с работното оборудване или с негови части и елементи във връзка с монтаж, експлоатация, поддържане, ремонт и демонтаж, се изпълняват при спазване на инструкциите на производителя и установените организационни и технически мерки за безопасност и опазване здравето при работа. Работното оборудване трябва да е подходящо за защита на експонираните работещи срещу риск от директен или индиректен контакт с електрически ток. Всички електроуреди и съоръжения да са обезопасени – заземени и занулени.

Заваръчни работи се извършват при спазване изискванията за безопасност на труда при заваряване и рязане на металите. При електродъгово заваряване се предприемат мерки за недопускане осветяването на хора. Заваръчни и други огневи работи се осъществяват в съответствие с изискванията за пожарната безопасност при извършване на огневи работи

Трудовата дейност се осъществява така, че да предотвратява или ограничава всяко неблагоприятно въздействие, произтичащо от характера и организацията на работата, използваната технология, работното оборудване, работното място и трудовия процес, и да осигурява оптимални условия на труд, висока работоспособност, ефективност и удовлетвореност. На работещите се осигуряват необходимите лични предпазни средства и специални работни облекла съгласно реда и изискванията, определени в нормативните актове.

Транспортирането на съоръженията в района на монтажа, както и монтирането им да се извършва по предварително разработена схема на взаимодействие.

При повдигането, транспортирането и спускането на съоръженията ще се спазват всички общи и специални правила за техническа безопасност.

В зоната на изпълнение на работите всички отвори, шахти, канали и др. следва да са обезопасени. Да не се работи с високи напрежения на електрическия ток. Всички съоръжения и апарати да са надлежно заземени, а движещите им се части оградени и обезопасени.

При пробното пускане на съоръженията да се спазват пунктуално всички предписания на инструкциите за експлоатация и правилата за техническа безопасност в придружаващите ги паспорти.

По т.5. Довършителни видове СМР – Ел. част

Силнотокова инсталация

Общи положения – Проектът по част вътрешни ел.инсталации за реконструкция на обекта се извършва във фаза Технически проект:

- Архитектурен проект;

При разработването на проекта ще бъдат спазени изискванията на действуващите в момента на проектиране правилници, наредби, инструкции и техните изменения и допълнения, регламентиращи предмета на настоящата разработка, а именно:

- Наредба № 3 за устройството на ел.уредби и електропроводни линии;
- Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми;
- БДС EN 12464-1 Светлина и осветление на работните места;
- Наредба № 8 за мълниезащита на сгради и външни съоръжения и открити пространства;
- БДС EN 60439 – комплектни комутационни устройства за ниско напрежение;
- Правилник по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V;

Част от консуматорите и всички контакти ще бъдат защитени освен с автоматични предпазители и с дефектно токови защити с ток на утечка 30mA и там където е необходимо ще се предвидят и термични такива.

УНИВЕРСАЛ ПРОЕКТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

Осветлението в обекта ще бъде функционално на помещенията и в съответствие с изискването на БДС EN 12464-1 към съответният тип помещение (сутерен, стълбища, асансьорни помещения).

Инсталацията за контактите е предвидена съгласно обзавеждането. Ще се използват контакти тип „Шуко - 250V (20А с предпазна клема).

Ел.инсталацията за контакти ще се изпълни с проводници тип СВТ с три и пет жила изтеглена по кабелни скари, в гофрирани тръби, в гипсокартонени стени.

Мълниеотводна инсталация

За защита на сградата от мълнии на покрива ще се монтира мълниеприемни мачти с Н – 4м 2бр. за мълниеприемници с изпреварващо действие тип Schiztel – E.S.E.S – A1NFC 17-102 в комплект с връх „горни електроди и тръбна основа. Мълниеприемника осигурява мълниезащитна зона с радиус на покритие 113м.

Мълниеприемника се заземява посредством изолиран алуминиев проводник ф11мм положен на дистанционни изолирани носачи върху покрива и носещи монтажни скоби скрито под външна мазилка. На 1,20м от кота терен се монтира контролна – ревизионна кутия в комплект с мултикленна и винтове. Импусното съпротивление на инсталацията да не надхвърля 4Ω. Зазимителните колове за 6бр. от горещо поцинкована стомана ф20мм/L = 1500мм.

Контрол на качеството

Всички конкретни действия за обекта по контрола на качеството са неразделна част от Системата за управление на качеството (СУК) на „Универсал строй консулт“ ООД и включват:

- Политика и цели по качеството;
- Наръчник по качеството;
- Документирани процедури изисквани от БДС EN ISO 9001 ÷ 2008;
- Документирани методики, инструкции и документи описващи протичането на процесите обхванати от СУК;
- Записи по качеството.

Като:

1. Документите на СУК на „Универсал строй консулт“ ООД са структурирани в четири нива:

I ниво – Наръчник по качеството (НК);

II ниво – Процедури на интегрирана система (ПИС);

III ниво – Методики, инструкции;

IV ниво – Оперативни документи (ОД) – документи, съдържащи първична информация, свързана с качеството: формуляри, протоколи, бланки, заявки и др., с които се доказва изпълнението на процесите в дружеството.

Дейността по управление на документите е определена ПИС 01.

2. Записите по качеството са първични регистриращи документи. Те съдържат информацията, необходима за идентифициране състоянието на СУК на дружеството и се поддържат, управляват и контролират от Отговорника по качество за обекта.

Голяма част от документооборота съгласно (СУК) се подготвя, съхранява и контролира в централният офис на фирмата. Превенцията и контрола е заложена в НК, ПИС и отделните работни процедури.

Цялостният контрол по качеството е разделен на три етапа:

I етап – Контрол на качеството при изготвянето на проекта – извършва се съгласно внедрената система за управление на качеството (СУК), като основно се контролира:

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

Инж. Чавдар Узунов

- Стриктно спазване на заданието на Възложителя;
- Избор на най-добра конструктивна схема (технологична и икономична);
- Предварително планиране на качествени материали, машини и съоръжения по изпълнението на СМР;
- Проектиране на модерни и актуални системи (отговарящи на съответните стандарти) климатизация, Ел.част, слаботокови и други.

Сравняване и съобразяване с най-добрите показатели за ЕС по отношение на енергийната ефективност.

- Двустепенен контрол по съгласуване на съответните специалности;
- Контрол по време на проектирането на отделните фази на проектиране.

II етап – Контрол на качеството при договаряне на строителни материали, машини и съоръжения, при договаряне с подизпълнител и поддоставчици. Контрол върху произведената от „Универсал строй консулт“ ООД продукция (дограми, метални заготовки). Извършва се съгласно внедрената система за управление на качеството (СУК) на фирма „Универсал строй консулт“ ООД, като основно се контролира:

А. Входящ контрол на:

- материали, суровини, агрегати – контрол, като изисквания към доставчика, необходими документи, доказващи качеството на доставките. Ред и процедури по рекламации. Регламентирано с работни процедури по СУК;
- машини и съоръжения – контрол върху избора на доставчик, както и документооборота с него. Ред и процедура по рекламации. Регламентирано с работни процедури по Системата за управление на качеството (СУК);
- избор на подизпълнители – контрол върху избора на подизпълнител, както и документооборота с него. Ред и процедура по рекламации. Регламентирано с работни процедури по Системата за управление на качеството (СУК);

Б. Входящ и изходящ контрол върху произведената в цеховете на „Универсал строй консулт“ ООД строителна продукция – дървена и алуминиева дограма, крайни елементи и заготовки от дърво, метални заготовки и други – Контрол върху всички елементи (Работни процедури) от внедрената Системата за управление на качеството (СУК) за цеховете на „Универсал строй консулт“ ООД със съответните отговорности от длъжностните лица.

В. Краен контрол на завършеният строителен продукт – включва всички процедури (Работни процедури) от СУК, които регламентират предаването на обекта на Възложителя (акт.обр.15).

III етап – Контрол на качеството пряко на обекта. Извършва се съгласно СУК на „Универсал строй консулт“ ООД и основно по „ПИС-20 – „Управление качеството в строителството““.

Включва:

1. Входящ контрол на материали, суровини, резервни части – извършва се проверка на:
   - Количество;
   - Наличност и валидност на придружаваща документация;
   - Външен оглед на опаковка, вид, състав и други конкретни елементи на доставката.
   - Документиране на доставката и завеждане в съответният склад.

2. Входящ контрол на машини, съоръжения и агрегати в т.ч. – се извършва проверка на:
   – Количество;
   – Наличност и валидност на придружаваща документация;

„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ“ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

– Външен оглед на опаковка, вид, състав и други конкретни елементи на доставката.

– Документиране на доставката и завеждане в съответният склад.

3. Входящ контрол на резервни части, инструменти, механизация и други – извършва се проверка на:

- Количество и обем;
- Наличност и валидност на придружаваща документация, проверка на съпроводителните документи (фактури, сертификати за качество, инструкции за употреба и други;
- Външен оглед на опаковка, вид, състав и други конкретни елементи на доставката.
- Документиране на доставката и завеждане в съответният склад.

4. Междинен контрол по изпълнение на строителните процеси на обекта – контролира се:

- Качеството на изпълняваните строително-монтажни работи;
- Качеството на изпълняваните технологични процеси;
- Спазване изискванията на писаните технологии при конкретните видове СМР;
- Спазване изискванията за последователност на изпълнение на строителните процеси и отделните СМР;
- Спазване на времеви и температурни изисквания за изпълнение на конкретни СМР (влага, плюс или минус температура и други);
- Постигане на качеството заложено в съответните писани технологии и конкретни изисквания за отделните СМР (якостни характеристики, равнинност, вертикалност и други);

5. Краен контрол по изпълнение строителството на обекта – извършва се съгласно СУК на „Универсал строй консулт“ ООД и основно по „ПИС-20 – „Управление на качеството в строителството““ и включва:

- Краен контрол по получените резултати от изискванията на Възложителя, проектанта, доставчика, писаните технологии;
- Краен контрол по заложените параметри в договора, единични, комплексни и 72 часови изпитания на машини, съоръжения и агрегати. Доказване качеството на всички вложени материали и агрегати;
- Краен контрол по предаването на обекта с акт обр.15 на Възложителя – включващ всички мероприятия по изготвяне и предаване на необходимата документация на Възложителя (респ. Надзорната фирма).

6. Задълженията на длъжностните лица за осигуряване на качеството на извършените СМР:

- **Квалифициран работник** – непосредствено изпълнява съответната работа точно съобразявайки се с технологичните последователности, ползвайки регламентираното за този вид дейности оборудване и влагайки изискващите се материали. Квалифицираният работник влага при извършване на дейностите само материали с определените качества. При съмнение относно качествата на предвидените материали, същият уведомява ръководителя на звеното и чака неговите разпореждания;
- **Бригадири на строителни бригади/ръководители подобекти** (ръководители на звено, група) – координират работата на работниците в бригадата (звеното, групата), следи за точно спазване на технологиите за изпълнение на отделните работи и за спазване правилната технологична последователност на различните работи, при спазване на необходимите технологични прекъсвания и изчаквания. Следи за влагане само на материали с нужните технически качества и показатели изискващи се от проектите и отговарящи на изискванията на Възложителя. При съмнение относно качествата на

предвидените материали, същият спира изпълнението на работата, уведомява техническият ръководител и чака неговите разпореждания;

- **Технически ръководители на обекта** – следи за цялостното изпълнение на всички дейности на обекта, съгласно проектите, изискванията на Възложителя и указанията на строителният надзор. Контролира спазването на технологичните последователности при извършване на работите и координира работите на различните подобекти или части от тях. Следи за влагане в СМР само на материали с изискващите се технически качества и отговарящи на нормативните изисквания, като при констатиране доставката на некачествени материали да уведоми ръководителя на строителния обект, строителния надзор и Възложителя и изпълнява техните указания. При констатиране на некачествено изпълнени работи уведомява за това ръководителя на строителният обект и предприема мерки за тяхното отстраняване;
- **Началник на обект** – отговаря за всички дейности свързани с реализация на обекта, включително доставката на материали, изпълнението на работите съгласно техническите изисквания, спазване на технологичните последователности, спазване на предвидената организация на работа и получаване на качествен строителен продукт.

Неразделна част от Контрола по качеството за обекта са:

1. Наръчник по качеството (НК);
2. БДС EN ISO 9001:2008;
3. БДС EN ISO 14001:2005;
4. BS OHSAS 18001:2007;
5. Системата за управление на качеството (СУК);
6. Процедури на интегрирана система (ПИС);
   - ПИС – 07 – Управление на работната среда;
   - ПИС – 11 – Съхранение, предпазване и доставка. Управление на продукт на клиента;
   - ПИС – 12 – Процеси, отнасящи се до клиента;
   - ПИС – 13 – Управление на персонала;
   - ПИС – 14 – Аспекти на околната среда;
   - ПИС – 16 – Оценка на риска;
   - ПИС – 17 – Управление на инфраструктурата;
   - ПИС – 18 – Оценка за съответствие със законовите и други нормативни изисквания;
   - ПИС – 19 – Закупуване;
   - ПИС – 20 – Управление на строителството;
   - ПИС – 21 – Мониторинг и резултатност;
   - ПИС – 22 – Управление на аварийни ситуации;

Контрол върху произведената от „Универсал строй консулт“ ООД продукция:

- ПИС – 08 – Управление на разработката;
- ПИС – 09 – Наблюдение и измерване;
- ПИС – 10 – Управление на производството;

Контрол на качеството пряко на обекта:

ПИС – 20 – Управление на строителството;
Работна процедури (РП);

- РП 20-2 – Зидарски работи;
- РП 20-3 – Покривни работи;
- РП 20-4 – Довършителни работи;
- РП 20-5 – Електрически инсталации;

7. Наръчник по околна среда, здраве и безопасност при работа

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

Неразделна част от Управлението на риска са:

- ✓ БДС EN ISO 9001:2008;
- ✓ БДС EN ISO 14001:2005;
- ✓ BS OHSAS 18001:2007;
- ✓ Системата за управление на качеството (СУК);
- ✓ Процедури на интегрирана система (ПИС);
  - ПИС – 13 – Управление на персонала;
  - ПИС – 14 – Аспекти на околната среда;
  - ПИС – 16 – Оценка на риска;
  - ПИС – 17 – Управление на инфраструктурата;
  - ПИС – 18 – Оценка за съответствие със законовите и други нормативни изисквания;
  - ПИС – 20 – Управление на строителството;
- ✓ Работна процедури (РП);
  - РП 20-2 – Зидарски работи;
  - РП 20-3 – Покривни работи;
  - РП 20-4 – Довършителни работи;
  - РП 20-5 – Електрически инсталации;
- ✓ Наръчник по околна среда, здраве и безопасност при работа

Мерки за безопасни условия на труд
/План за безопасни и здравословни условия на труд/

Преди започване на СМР, техническите ръководители на обекта и ръководителят на обекта се задължават да уточнят, нужните мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи извършването на работите в съответствие с изискваната инструкция.

При неспазване на горепосочените мероприятия от страна на Възложителя, в резултат на което се създават условия застрашаващи здравето или живота на работниците на Изпълнителя, техническият ръководител на обекта е длъжен да спира изпълнението на СМР до отстраняването на опасните и вредни производствени фактори.

Техническият ръководител на подобекта има следните задължения, касаещи здравословните и безопастни условия на труд (ЗБУТ):

– Отговарят за спазване изискванията по ЗБУТ на съответните части от обекта, които ръководят;

– Не се допускат изпълнението на трудови процеси при опасни и вредни за здравето на работниците строежи, части от строежи или на отделни работни места без съответна заповед, определяща конкретните мероприятия по ЗБУТ;

– Осигуряват необходимото специално и работно облекло и лични предпазни средства за служителите и работниците, които пряко ръководят, както и предпазни средства за лицата, които посещават служебно строителната площадка;

– Отстраняват от строителната площадка лицата, които са в нетрезво състояние, не ползват необходимото специално и работно облекло и лични предпазни средства или не спазват изискванията по ЗБУТ при извършване от тях СМР;

– Провеждат инструктаж по ЗБУТ на ръководения от тях персонал;

– Забраняват работа с неотговарящи на изискванията по ЗБУТ строителни машини, съоръжения и инструменти;

– Незабавно уведомяват преките си ръководители и органите по охрана на труда за станали злополуки и аварии на строителната площадка, строеж, частта от строежа или работните места, за които отговарят;

– Осигуряват изпълнението на предписаните в ПБЗ и Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажни работи мероприятия по ЗБУТ;

– Контролират правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията, оборудването съгласно Генерален план за обекта.

инж. Чавдар Узунов

– Разпределят работниците по работните места съобразно опита, правоспособността, квалификацията, знанията им и изискванията на правилника;

– Осигуряват прекратяване на работата и извеждат всички лица от строителната площадка при опасност за здравето или живота им;

– Своевременно предупреждават Възложителя, контролните органи по ЗБУТ и проектанта за забелязани нарушения на изискванията на противопожарните строително-технически норми и на изискванията за безопасно ползване на строежите в проектите,като не допускат изпълнението на съответните СМР до отстраняването на проектантските грешки;

– Правят предложения за административни наказания или отстраняват от работа лица, нарушаващи изискванията по ЗБУТ;

– Осигуряват ред и чистота на работните места и строителните площадки,за които отговарят;

– Изпълняват в срок предписанията на контролните органи по ЗБУТ;

– При трудови злополуки съставят актове в определените срокове.

Забранява се допускането до работа на лица:

- без професионална правоспособност за съответните СМР
- не навършили 18 години
- не преминали предварителен медицински преглед;
- не инструктирани и необучени по ЗБУТ /без задължителна мин.II квалиф. група по ТБ/;
- незапознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за действие при аварии на строителната площадка;
- не снабдени или не ползващи съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства;
- с противопоказни за възложената работа заболявания;
- в нетрезво състояние

Ръководителя на производствено звено (бригада):

– Отговаря и следи за спазването на изискванията по ЗБУТ от страна на работниците, влизащи в състава на производственото му звено (бригада);

– Разпорежда спиране на работата, ако условията създават заплахи за здравето или живота на работниците;

– Отговаря съвместно с техническия ръководител, ако в звеното (бригадата) му работят лица, не отговарящи на изискванията на чл.9 от правилника;

– Отстранява от работа работниците, които не ползват съответни лични и други предпазни средства, когато се изисква или е предписано, или които са в нетрезво състояние;

– Отговаря за реда и чистотата в помещенията или фургоните.

– Работниците, изпълняващи СМР:

1. Да се явяват на работа в трезво състояние;

2. Да спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места;

3.Да не извършват СМР, за които нямат изискваната правоспособност или квалификация;

4. Да не ползват неизправни строителни машини, съоръжения, уреди, инвентар, инструменти и др., както и такива не по предназначението им;

5.Да спазват изискванията по ЗБУТ при изпълняваната от тях работа;

6. Да ползват съответните лични и други предпазни средства, когато това се изисква или е предписано;

7.Да преустановяват незабавно работа и уведомяват непосредствения си ръководител, когато са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живот,

инж. Чавдар Узунов

15

така и здравето и живота на околните лица, или е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, инструментите, скелетата, платформите и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или експлозия.

8. Строителните машини, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършваната работа и на околната или работната среда, да са изправни и обезопасени.

Класификация на опасностите

Увреждания, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР по реконструкцията на пътя, в съответствие с оценките на риска, произхождат от:

- Падане от височина – всички етапи;
- Удар от машина – всички етапи;
- Удари от падащи предмети – всички етапи;
- Неправилно стъпване и удряне – всички етапи;
- Пресилване – всички етапи;
- Пътно - транспортни произшествия – всички етапи;
- Други опасности.

Мерки за направа временно електро захранване

Схемата на временно електрозахранване трябва да осигурява възможност за изключване от електрозахранването на отделните табла, електрическите машини и съоръжения и ръчен електрически инструмент.

Времето електрозахранване да се изпълнява под ръководството и контрола на енергетика, при спазване изискванията и правилниците за техническа експлоатация на енергопотребителите.

Кабелите, използвани за временно електрозахранване с дължина над 3,0т., които се полагат въздушно, да се окачват към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така че изолацията им да не се подлага на механични увреждания.

За електрозахранване на машини и съоръжения с временен характер на експлоатация да се използват кабели с гумена изолация (тип ШКПТ или ШКПС) за съответното работно напрежение и без повреда на външната изолационна обвивка.

Кабелите за захранване на подвижни машини и съоръжения трябва така да се полагат, че да не са подложени на механични сили. Препоръчва се поставянето върху триноги, като отстоянието на кабелите от терена в зоната на най-голям провес трябва да не е повече от 0,5 т.

Забранява се използването на саморъчно изработени нестандартни електрически табла за захранване на временни уреди.

За защита срещу поражение от електрически ток, корпусите на машините и съоръженията с временен характер на експлоатация трябва да са занулени и заземени.

Преместването на машините и съоръженията с временен характер на експлоатация, дори и на малки разстояния, трябва да става при изключено напрежение на захранващия кабел.

Забранява се на всички работници, с изключение на електрическия персонал, натоварен пряко с изпълнението или поддържане на временното електрозахранване, да извършват ремонт на електрическите съоръжения, както и да присъединяват или откачат подвижни консуматори към електрическите табла, когато това не става с щепселно съединение. Електрическите табла да се държат заключени.

Мерки за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Противопожарните мероприятия по площадката ще се изпълняват от назначена нещатна противопожарна комисия, поддържаща ПАБ на цялата строителна площадка. Нещатната комисия по безопасност следи за:

- Състоянието и местоположението на табелите по чл.65, ал.2от Наредба № 2;

ООД „ЦЕНТЪР КОНСТРУКТ" Благоевград
инж. Чавдар Узунов

16

– Наличието и обявяването на инструкции по чл.66, ал.2, т.1;

– Местата за тютюнопушене и недопускането на тютюнопушене по време на изпълнение на работни операции;

– Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.

При пожари или аварии се действа според чл.74 от Наредба №2.

При подаване на сигнал за аварийно положение, техническият ръководител или определено от него лице взема следните мерки:

– По най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;

– В случай на пожар или авария незабавно уведомява органите на РС „ПБЗН“;

– Прекратява извършването на всякакви работи на място на аварията и в съседните застрашени участъци;

– Веднага се информират работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;

– Организира ликвидирането или локализацията на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

– Разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията.

– Не възобновява работата докато все още е налице сериозна или непосредствена опасност.

Строителят (техническият ръководител) отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

Техническият ръководител, съвместно с координатор по безопасност и здраве утвърждават списък за сигналите за опасност, които ще се подават на обекта.

Пожаро и взривоопасните места на територията на строителната площадка да се картотекират и означават със знаци и сигнали съгласно Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

На всички обекти на строителната площадка да се осигуряват необходимите подръчни противопожарни уреди и съоръжения съгласно изискванията на приложение 2 на Противопожарните строително-технически норми. Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка да се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител на строежа за отговорници по противопожарната охрана, на които да се възлага контрола и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения. Техническият ръководител периодично да проверява противопожарната осигуреност, като резултатите от проверките да се вписват в специален дневник.

Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с органите на РС „ПБЗН“, означени със съответните знаци или табели и съоръжения с негорими съдове с вода или пясък.

Забранява се гасенето на запалителни течни горива с вода. Същото се извършва с пясък или пенообразуващи пожарогасители.

Пожароопасните материали да се съхраняват на строителната площадка в помещения, отговарящи на изискванията на Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.

Задължително да се спазва Наредба №7 за минимални изисквания на ЗБУТ на работните места и при изпълнение на работно оборудване.

ООД „УНИВЕРСАЛ КОНСУЛТ“ Благоевград

инж. Чавдар Узунов

17

Изпълнителят да се съобразява с изискванията на всички действащи правила за безопастност в строителството. Ръководителят на обекта е длъжен:

– Да осигурява необходимите условия за здравословен и безопасен труд, като за всяка строителна площадка извършва оценка на риска и в съответствие с това провежда необходимете мероприятия;

– Да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло;

– Да осигури необходимите санитарно-битови условия съгласно санитарно-хигиенните изиствания;

– Да разработи и утвърди вътрешни документи (заповеди) за осигуряване на ЗБУТ;

– Да определи със заповед лицата, отговарящи за спазване на изискванията за ЗБУТ и провеждане на иструктажите;

– Съвместно с органите на НС "Гражданска защита" и РС „ПБЗН" да разработи и утвърди План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и План за евакуация на работещите при нужда.

Да се грижи за здравето и сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка, като се грижи за недопускане на лица незаети със строителството на площадката.

Не се допускат до работа на строителната площадка лица, които не са осигурени с необходимите лични предпазни средства, специални и работни облекла.

Строителните машини, технологичните инсталации, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията към тях да съответстват на характера на извършваната работа и на работната или околната среда, да са в изправност и да са обезопасени.

При възникване на опасни условия работата се преустановява и работещите напускат опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на техническия ръководител, след отстраняване на съответната опасност.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия. Техническият ръководител своевременно информира работещите за очаквани резки промени в климатичните условия.

Мерки за безопасност при работа с агрегати, машини и електро инструменти

Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти за извършване на СМР, които не са електрообезопасени и изпитани съгласно съответните изисквания, посочени в Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения, глава VI, т.1.

Агрегатите, машините и инструментите да имат маркировка за номиналното им напрежение. Работещите с дюзите на торкретните и на мазаческите машини да ползват предпазни очила.

При извършване на СМР с ръчни инструменти да се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда при механично (студено) обработване на металите, глава трета - II "Ръчни инструменти" и Правилника по безопасността на труда на дървообработващата промишленост, глава VII - раздел IV "Ръчни инструменти".

До работа с преносими електрически инструменти да се допускат лица, които имат квалификация по безопасността, не по-ниска от II група.

Забранява се ползването на електрически машини, съоръжения и др, на които степента на защита не отговаря на класа на околната среда.

Контролът за изправното състояние на преносимите електрически инструменти, проверките за липса на корпусно напрежение и състоянието на изолацията на проводниците им да се извършва не по-рядко от един път в месеца от лице с

инж. Павдар Узунов

квалификация, не по-ниска от III квалификационна група по безопасността, определено с писмена заповед от главния специалист - енергетик на съответната организация. Контролните проверки и извършените ремонти да се записват в съответна книга от лицето, което ги е извършило.

До работа с електро инструменти се допускат само обучени и инструктирани работници. За изправността и безопасността на електро инструментите да отговаря специално назначено техническо лице.Включването към електро мрежата без ключове и контакти е забранено. След приключване на работния ден всички електро инструменти задължително да се изключват и прибират в приобектов склад, напрежението от главното табло се изключва от шалтера и таблото се заключва. Преместването на електро уреди да става само при изключено напрежение.

Допускат се само работници със съответната квалификация и документ за правоспособност

Класифициране на опасностите

– Увреждания, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на строежа, в съответсвие с оценките на риска, ще произхождат от:

а) падане от височина - всички етапи

б) удар от падащи предмети - всички етапи

в) неправилно стъпване и удряне - всички етапи;

г) поражение от електрически ток - всички етапи;

д) пресилване – всички етапи;

е) други опасности.

Забранява се ползването на електротехнически инструменти с изолирана ръкохватка, които не са изпитани за съответното работно напрежение или са неизправни. Не изпитаните електротехнически инструменти да се считат като такива без изолация.

Електротехническият персонал да ползва изискващите се лични предпазни средства – диелектрични ръкавици,боти,очила и други,според изпълняваната работа.

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА СЪСЕДНИ ИМОТИ И ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ ОКОЛО ОБЕКТИТЕ

С оглед обстоятелството, че на обекта ще се изпълняват разрушителни работи, предвиждаме следните мероприятия за ограничаване въздействието от прах, шум, вибрация:

- Над входа ще се изгради временна допълнителна козирка;
- Изграждане около сградата цялостно инвентарно скеле на което по външната част ще бъде монтирано противопрашно платно за ограничаване разпространението на прах;
- Изхвърлянето на строителни отпадъци вертикално, с оглед ограничаване запрашаемостта, става в специални улуци с директно натоварване в колите;
- Използваните автомобили за извеждане на строителни отпадъци от обекта, задължително са снабдени с плътни покривала;
- При натоварване на строителните отпадъци на строителната площадка се осигурява оросяване на същите с вода за намаляване на разпрашаемост.

На обекта е предвидено разполагането на 1бр. контейнер за битови отпадъци за ограничаване на замърсяване около временно селище.

На обекта е предвидено разпололожението и на 2бр. контейнери за дребни строителни отпадъци.

Предвидено е на обекта използването на химически тоалетни, които се поддържат по договор със специализирани фирма в добро състояние.

С оглед изпълнение на захранване на сградата с Ел. проводи е възможно прекъсване на съществуващи мрежи и инсталации. За избягване на същото предвиждаме:

- при направа на включвания и изключвания на външни мрежи, които засягат съседи, става след съгласуване със съответни инстанции и засегнатите при ограничено времето за възстановяване действието на инсталациите:

инж. Павлин Узунов

Време за реакция и отстраняване при аварийни ситуации и възникнали дефекти.

По време на изпълнение на договора:

- време за проверка и уточняване на повредата 30 мин;
- започване на работа - до 60 мин;
- отстраняване на аварията/дефекта - в зависимост от вида и до 6 часа от започване на работа.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

„РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО“

Управлението на риска при изпълнение на проекта е ключова задача от процеса на цялостно управление на проекта. За постигане на заложените по проекта цели и резултати е необходимо да се осигури стабилна работна среда, която да бъде съчетана с гъвкава и адаптивна форма на управление. Наличието на тези две условия при управлението на проекта са основна задача на управлението на риска, като набор от техники **за идентифициране, предотвратяване и преодоляване** на възможното негативно въздействие на вътрешни и външни фактори. С изпълнение на тази управленска функция, като част от Системата за управление на проекта сме предвидили да бъде разработена Стратегия за управление на риска по проекта. По този начин процесът по управление на риска ще бъде овладян по всички правила и процедури на Системата, като същевременно се създаде механизъм за текущ анализ и оценка на рисковите фактори.



Първата фаза на управление на рисковете е предварителен анализ и оценка на рисковете по рискови показатели и/или фактори. Целта е да се идентифицират основните рискови фактори, които се очаква да имат най-силно влияние върху процеса на реализация на проекта. Изпълнението на първата фаза преминава през следните основни етапи:

Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се **идентифицират** всички свързани с проекта рискове, за да се състави списък (регистър на рисковете).

При изготвянето на списък на рисковете по проекта прилагаме категоризация на рисковете, които ще бъдат свързани със **структурата на проекта.**

ООД „УНИВЕРСАЛ СТРОЙКОНСУЛТ“ Благоевград

инж. Чавдар Узунов



Съответните категории рискове могат да бъдат: времеви рискове по започването на работите, изоставане от графика и предаването на обекта; рискове на проектирането, планирането и подготвителните работи;
рискове от външни фактори в т.ч. рискове свързани с аварийни прекъсвания на електро и комуникационни мрежи, захранващи сгради в съседни имоти и/или други обществени обекти и за спиране или прекратяване на проекта; технически и технологични рискове свързани с качеството на изпълнение; рискове свързани с координация на дейностите на строителната площадка; рискове свързани с нарушение на екологичните норми; рискове с човешки ресурси; рискове по ЗБУТ при изпълнение на СМР.

Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта и документирането на техните характеристики. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват ефективни мерки за преодоляването му.

Втората фаза от управление на риска е свързана с предприемането на конкретни подходи и мерки свързани с управление на основните рискови фактори идентифицирани на първата оценъчна фаза от управлението на риска.

Реализирането на тази втора фаза е съобразено с административните правила и подходи за управление на рисковете на проектно ниво, като тук от изключително значение е взаимовръзката между различните структурни звена и единици ангажирани с управлението на риска. Тези взаимовръзки са отразени в различните работни процедури от (ПИС) внедрена във фирмата процудера на интегрираната система по ИСО: EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. В рамките на тази фаза на управление на риска могат да бъдат идентифицирани два самостоятелни етапа за управление на рисковите фактори идентифицирани и оценени във фаза първа:

Мерки за недопускане предотвратяване на рисковите фактори

инж. Чавдар Узунов

За всеки един от идентифицираните фактори се възприема набор от мерки свързани с превенцията на проява на фактора. Целта на този набор от мерки е да се управлява риска от тяхното възникване, в степента на възможностите за въздействие от страна на заинтересованите страни.

Мерки за преодоляване на рисковите фактори

За всеки един от идентифицираните фактори се възприема набор от мерки свързани с предотвратяване на негативните въздействия върху проекта и неговите резултати, в случай на проявление на рисковия фактор.

Необходимо е всяка основна мярка, свързана с управлението на риска, да бъде **документирана**. Чрез документиране на всеки етап от процеса по управление на риска, включително описване на избраната подходяща реакция/действие и служителите, които отговарят за изпълнението на тези действия в определени срокове, се създават условия за редовен и систематичен преглед на процеса.

Дефиниране, оценка и управление на рисковете

I. ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ

1. Закъснение началото на започване на СМР работите, в т.ч. рискове на проектирането, планирането и подготвителните работи

❖ **Закъснение при изготвяне на проектите**

- Вероятност – ниска (опитен проектантски екип и готовност в идейна фаза към датата на търга);
- Въздействие – средно (ще доведе до корекция в графика);
- Превантивни мерки – строго следене на графика за проектиране;
- Коригиращи мерки – отстраняване причините за закъснението;

❖ **Закъснение при съгласуване проектите с КАТ, РИОСВ, РС „ПБЗН“, (РЗИ)**

- Вероятност - ниска (в графика за изпълнение на проектантските работи е предвидено време за съгласуване и предварително са уточнени всички задължителни параметри);
- Въздействие - слабо (ще доведе до корекция в графика);
- Превантивни мерки – строго следене на графика за проектиране;
- Коригиращи мерки – отстраняване причините за закъснението.

❖ **Закъснение при подписването на протокол обр. 2**

- Вероятност – ниска (сключени предварителни договори с ЧЕЗ, предварителни уточнения с РИОСВ, КАТ, РС „ПБЗН“) регламентирана собственост на терена и имота;
- Въздействие – средно (ще доведе до корекция в графика);
- Превантивни мерки – строго следене на графика за проектиране;
- Коригиращи мерки – отстраняване причините за закъснението.

❖ **Закъснение при съгласуване на проектите по всички специалности с Възложителя**

- Вероятност – ниска (опитен проектантски екип, ясен и точен график за проектиране, уточнено задание, ежеседмични оперативки за съгласуване действията на Възложител и Изпълнител);
- Въздействие – средно (ще доведе до корекция в графика);
- Превантивни мерки – строго следене на графика за проектиране и съгласуване по отделните специалности с Възложителя;
- Коригиращи мерки – отстраняване причините за закъснението.

инж. Чавдар Чавдов

❖ **Закъснение от неосигуряване на средства от Възложителя, за авансово плащане на Изпълнителя и изготвеният проект**

- Вероятност - ниска (осигурени средства от бюджета);
- Въздействие - средно (ще доведе до корекция в графика за изпълнение);
- Превантивни мерки – няма;
- Коректривни мерки – (осигуряване на средства за авансово плащане).

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на СМР.

❖ **Промяна на одобрените от Възложителя проекти.**

- Вероятност – ниска (проектите са предварително съгласувани и одобрени от Възложителя);
- Въздействие - голямо (ще доведе до спиране на работата, неспазване на крайния срок, необходимост от препроектиране);
- Превантивни мерки – идентифициране на вероятните специалности в които ще се извършват промените. Максимално уточняване в кои други специалности ще повлияят. Бърза реакция от проектантският екип;
- Коректривни мерки – промяна в графика за изпълнение в други участъци.

❖ **Бавна реакция или незаинтересованост от Възложителя и Надзора по възникнали проблеми при изпълнение на проекта.**

- Вероятност – ниска (предварително съгласувани проекти между Изпълнител и Възложител, ясни и точни взаимоотношения между Изпълнител и Надзор);
- Въздействие - голямо (ще доведе до закъснение спрямо графика);
- Превантивни мерки – (създаване екип от специалисти към Възложителя отговарящ пряко за реализиране на проекта. Ежеседмични оперативки между Възложител, Изпълнител и всички необходими специалисти за планиране и решаване на възникнали въпроси);
- Коректривни мерки - промяна в графика, пренасочване работната ръка в безпроблемните участъци, мерки за наваксване на изоставянето.

❖ **Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на материали и технологичното оборудване**

- Вероятност - ниска (проверени номинирани доставчици, осигурени финансови средства);
- Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика);
- Превантивни мерки - изготвяне на график за доставки, осигуряване на финансови средства;
- Коректривни мерки - промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за които са налични материалите; извършване на дейности, който не са пряко свързани с липсващия материал.

❖ **Сериозно изоставане в изпълнението на СМР**

- Вероятност - ниска (оценени са рисковете и са предвидени мерки за предотвратяването и/или намаляването им);
- Въздействие - голямо (загуби за Изпълнителя, загуба на средства от Възложителя (Национална програма свързана с ЕС);
- Превантивни мерки - седмичен контрол по спазване на изготвените графици за работа и доставка на материали;
- Коректривни мерки - преработване на графика за работа, увеличаване на броя на екипите, преминаване на сменен режим на работа.

ООД „УНИВЕРСАЛ СТРОЙКОНТ" Благоевград

инж. Павлин Узунов

❖ **Аварии на действащи водопроводи и канализации**

- Вероятност- средна (при ремонтите в сутерена е възможно да бъдат засегнати стари прогнили щрангове);
- Въздействие - слабо (ще доведе до спиране водата на живущите за не повече от 1 час);
- Превантивни мерки – добро поддържане на ВиК мрежата;
- Коректривни мерки - своевременно отстраняване на аварията.

❖ **Фалит на основен доставчик на материали**

- Вероятност - ниска (номинираните доставчици са големи и утвърдени фирми);
- Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика);
- Превантивни мерки – (осигуряване на алтернативни доставчици и допълнително финансиране);
- Коректривни мерки – (промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за които са налични материалите; извършване на дейности, който не са пряко свързани с липсващия материал).

❖ **Форсмажорни обстоятелства**

- Вероятност – ниска (трудно предвидими);
- Въздействие - голямо (ще доведе до закъснение спрямо графика или до спиране на работа);
- Превантивни мерки – няма;
- Коректривни мерки – съгласувателни мероприятия с Възложителя и институциите и увеличаване на броят на екипите.

3. Рискове от външни фактори в т.ч. аварийни прекъсвания на електро, ВиК, комуникационни мрежи, външни фактори за спиране и прекратяване на проекта.

❖ **Аварии на ел. преносната мрежа В.Н (в т.ч. трафопоста захранващ временно обекта)**

- Вероятност-ниска;
- Въздействие - слабо (ще доведе до закъснение спрямо графика за деня);
- Превантивни мерки - за аварийни ситуации за обекта е предвиден дизел-генератор;
- Коректривни мерки – подобрена комуникация с ЕРП.

❖ **Аварии на действуващи водопроводи и канализации извън площадката**

- Вероятност - ниска;
- Въздействие - слабо (ще доведе до закъснение спрямо графика за деня);
- Превантивни мерки – обезпечаване на обекта с бидони с вода;
- Коректривни мерки - своевременно отстраняване на аварията.

❖ **Спиране на работата на обекта от държавни или общински институции**

- Вероятност - ниска (спазване на изискванията на законодателството);
- Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика или до спиране на работа);
- Превантивни мерки - постоянен контрол върху работата на екипите, периодичен одит на изпълнение на проекта. Своевременно отстраняване на констатирани несъответствия
- Коректривни мерки - незабавно изпълнение предписките на държавните и общински институции.

УНИВЕРСАЛ СТРОЙКОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Убунов

❖ **Политически натиск**

- Вероятност - ниска (значим проект Национална и по програма на ЕС);
- Въздействие — средно (ще доведе до закъснение спрямо графика и/или спиране на обекта);
- Превантивни мерки - мерки за публичност и комуникация със заинтересованите страни;
- Корективни мерки - пресконференция и търсене на подкрепа от страна на обществеността. Срещи с всички политически представени партии в Общинския съвет. Информиране на Областната администрация.

❖ **Саботажи**

- Вероятност – ниска (конкретни мерки за охрана);
- Въздействие - средно (ще доведе до забавяне СМР);
- Превантивни мерки – (охрана от лицензирана охранителна фирма);
- Корективни мерки – своевременно отстраняване на нанесените щети.

❖ **Причиняване на екологични щети**

- Вероятност - ниска (спазване на законодателството, спазване на разработената програма за непричиняване на екологични щети, спазване на набелязаните мерки за опазване на околната среда и въведената от фирмата система по процедурите на интегрираната система (ПИС);
- Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика и/или спиране на обекта);
- Превантивни мерки - постоянен контрол върху работата на Изпълнителите, периодичен одит по изпълнение на проекта и процедурите на интегрираната система (ПИС);
- Корективни мерки - незабавно отстраняване на последствията и възстановяване на околната среда.

4.Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта.

❖ **Забавяне разплащане по договора от Възложителя.**

- Вероятност - ниска (предварително осигуреното финансиране);
- Въздействие - голямо (ще доведе до забавени доставки на материали и опасност от неспазване на крайния срок);
- Превантивни мерки - навременно изготвяне на документите за плащане; изработване и актуализиране на график на паричния поток.
- Корективни мерки - разсрочване на плащанията към доставчици; заемане на допълнителни средства от Банка /кредит/.

❖ **Преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта**

- Вероятност - ниска (предварително направени подробни разчети);
- Въздействие - средно (оскъпяване на проекта, загуби за Изпълнителя);
- Превантивни мерки - спазване на изготвените графици за работа и доставка на материали. Входящ контрол съгласно процедурите на интегрираната система (ПИС);
- Корективни мерки - преработване на графиците за работа и доставка на материали, увеличаване производителността на труд.

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОМ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

25

II. Рискове свързани с качеството на изпълнение

❖ **Риск от ниско качество на работните проекти**

- Вероятност – ниска (пълен инженеринг, съгласуване с Възложителя, опитен проектантски екип);
- Въздействие – голямо (препроектиране, съкращаване срока за изпълнение, разместване на СМР в графика за изпълнение);
- Превантивни мерки – постоянен контрол (съгласно ИСО: EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007) на изготвените проекти. Поетапно съгласуване на всички специалности;
- Корективни мерки – препроектиране, разместване в графика за изпълнение;

❖ **Риск от несъгласуваност между специалностите на работните проекти**

- Вероятност – ниска (пълен инженеринг, съгласуване с Възложителя, опитен проектантски екип);
- Въздействие – средно (съобразяване с действителното състояние на място, препроектиране, разместване в графика за изпълнение);
- Превантивни мерки – проверка на място от съставен от Изпълнителя екип от специалисти и навременно корегиране, ако има несъответствия. Ръководител на екипа: Специалиста по контрол на качеството;
- Корективни мерки – препроектиране, разместване в графика за изпълнение;

❖ **Риск от несъответствия на работните проекти и действителното състояние след извършване на демонтажните работи**

- Вероятност – висока (обектът е: саниране);
- Въздействие – средно (съобразяване с действителното състояние, препроектиране, допълнителни строително монтажни работи, допълнителни средства);
- Превантивни мерки – няма;
- Корективни мерки – препроектиране, разместване в графика за изпълнение;

❖ **Риск от несъответствие при входящ контрол на материали, оборудване, измервателни средства и други**

- Вероятност – ниска (строго спазване на системата за входящ контрол внедрена в предприятието процедура на интегрираната систем (ПИС05). Работа с номинирани доставчици доказали качеството на доставяните материали и оборудване);
- Въздействие – голямо (преработване на изпълнени СМР, забавяне графика на изпълнение);
- Превантивни мерки – строго спазване на системата за входящ контрол. Доставки от проверени във времето доставчици и подизпълнители;
- Корективни мерки – бракуване на некачествени материали и изделия, преработване на некачествено СМР.

❖ **Риск от неизпълнение на писаните технологии при изпълнение на отделните СМР по специалности в това число: покривни работи, довършителни работи, електрически работи**

- Вероятност – ниска (строго спазване на процедура на интегрираната система (ПИС-20) и работни процедури (№№…РП 20–2 ÷ РП 20-5) разработени на база БДС EN ISO 9001:2008 – Система по качеството; БДС EN ISO 14001:2005 – Система за управление по отношение на околната среда; BS OHSAS 18001:2007 – Система за управление на здравето и безопасността при работа;
- Въздействие – голямо (компрометиране качеството на СМР. Преработване на изпълнени СМР. Финансови загуби. Забава графика на изпълнение);

инж. Чавдар Узунов

• Превантивни мерки – строго спазване на работните процедури на внедрената интегрирана система (ПИС-20);

• Коригиращи мерки – преработка на некачествено изпълнени работи, корегиране на графика за изпълнение.

❖ **Риск от неспазване технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР и по специалности**

• Вероятност – ниска (опитен мениджърски екип за управление на обекта, внедрена интегрирана система за управление);

• Въздействие – средно (компрометиране качеството на изпълняваните СМР. Изпълнение на допълнителни СМР. Загуба на време и човешки ресурси. Финансови загуби. Забава графика на изпълнение;

• Превантивни мерки – строг контрол при спазване последователността на работа;

• Коригиращи мерки – корекция на неточно и неправилно изпълнените СМР, преработка на некачествено СМР, корегиране графика на изпълнение.

❖ **Риск от непрофесионално управление и лош контрол на мениджърският екип по качеството на отделните СМР**

• Вероятност – ниска (опитен мениджърски екип с многогодишен опит в изпълнението на големи проекти;

• Въздействие – средно (компрометиране на качеството. Забавяне изпълнението на отделните СМР в общия график, Изпълнение на допълнителни СМР;

• Превантивни мерки – строг контрол по спазване графика за работа, качеството на вложените материали и качеството на изпълнени СМР;

• Коригиращи мерки – отстраняване на некачествени материали, преработка на некачествено изпълнените СМР, корегиране на графика за изпълнение и отстраняване на некачествено работещите работници.

❖ **Риска от използуване на работници и бригади с ниска квалификация**

• Вероятност – ниска (дружеството разполага по всички специалности с високо – квалифицирани работници на трудов договор с добро заплащане. Ръководният екип е много опитен и с многогодишен опит);

• Въздействие – средно (компрометиране на качеството. Забавяне изпълнението на отделните СМР в общия график, Изпълнение на допълнителни СМР;

• Превантивни мерки – строг контрол по спазване графика за работа, качеството на вложените материали и качеството на изпълнени СМР;

• Коригиращи мерки – отстраняване на некачествени материали, преработка на некачествено изпълнените СМР, корегиране на графика за изпълнение и отстраняване на некачествено работещите работници;

III. Рискове свързани с нарушаване на екологичните норми

❖ **Риск от замърсяване на работната площадка при демонтажните работи и строителните отпадъци**

• Вероятност – ниска (спазване на разработеният план ПБЗ и внедрената от фирмата система по процедурите на интегрирана система (ПИС) съгласно EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. Отпадъците се изхвърлят на определените от общината места;

• Въздействие – малко (ще доведе до закъснение в графика и/или спиране на обекта (контролни органи);

• Превантивни мерки – постоянен контрол, периодичен одит по изпълнение на проекта и процедура на интегрирана система (ПИС);

Инж. Чавдар Узунов

- Корективни мерки – незабавно отстранение на констатирани нарушения;

❖ **Риск от замърсяване на външните пътища и подходи от строителна техника и автомобили**

- Вероятност – ниска (спазване на разработеният план ПБЗ;
- Въздействие – малко (ще доведе до финансови санкции от контролните органи);
- Превантивни мерки - постоянен контрол, периодичен одит по изпълнение на проекта и процедура на интегрирана система (ПИС);
- Корективни мерки – незабавно отстранение на констатирани нарушения;

❖ **Риск от неспазване изискванията за изхвърляне на строителните отпадъци на разрешените сметища, както и транспортирането до тях:**

- Вероятност – малка (спазване на плана за управление на строителните отпадъци, съгласуваност с общинските институции. Осигурено финансиране. Спазване на внедрената от фирмата система по процедурите на интегрирана система (ПИС) съгласно EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007;
- Въздействие – средно (ще доведе до закъснение в графика и/или спиране на обекта (контролни органи);
- Превантивни мерки - постоянен контрол, периодичен одит по изпълнение на проекта и процедура на интегрирана система (ПИС) и контрол върху транспортните фирми по изхвърляне на отпадиците;
- Корективни мерки – незабавно отстранение на констатирани нарушения;

❖ **Риск от замърсяване на обекта и площадката с битово-фекални отпадъци и води**

- Вероятност – малка (разполагане на обекта достатъчно на брой подвижни/химически временни тоалетни.
- Въздействие – малко;
- Превантивни мерки - постоянен контрол, периодичен одит по изпълнение на проекта и процедура на интегрирана система (ПИС);
- Корективни мерки – незабавно отстранение на констатирани нарушения

❖ **Риск от замърсяване на обекта с вредни за околната среда специфични материали**

- Вероятност – малка (спазване на разработеният план ПБЗ и внедрената от фирмата система по процедурите на интегрирана система (ПИС) съгласно EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007 и разположени на обекта контейнери за разделно събиране на отпадъците. Обособени складове за съхранение на опасните материали;
- Въздействие – малко;
- Превантивни мерки – постоянен контрол, периодичен одит по изпълнение на проекта и процедура на интегрирана система (ПИС);
- Корективни мерки – незабавно отстранение на констатирани нарушения;

IV. Рискове свързани с човешки ресурси

❖ **Персонални промени в ръководния състав на Възложителя или Надзора на обекта**

- Вероятност - ниска (проекта е значим и е по програмите на ЕС);
- Въздействие – средно (ще доведе до забавяне на съгласуваността между Възложител и Изпълнител и общо за проекта);
- Превантивни мерки - няма;

- Корективни мерки – уточняване на всички права и задължения на участниците в строителния процес.

❖ **Персонални промени в ръководния състав на Изпълнителя**

- Вероятност – ниска (многогодишна работа на ръководния състав като екип);
- Въздействие – средно (ще доведе до напрежение и временно забавяне);
- Превантивни мерки –(на разположение допълнителни експерти);
- Корективни мерки – (заменяне на определени експерти от екипа).

❖ **Персонални промени в изпълнителския състав на Изпълнителя**

- Вроятност - ниска (изпълнителския състав е много опитен и с дългогодишен стаж във фирмата с осигурено добро заплащане);
- Въздействие – (ще доведе до закъснение спрямо графика);
- Превантивни мерки – (наличие на резерв от изпълнителски състав работещ на трудов договор във фирмата);
- Корективни мерки – заменяне на изпълнителския състав.

❖ **Конфликт между участниците в строителния процес**

- Вероятност - ниска (точно формулиране на права и задължения на участниците);
- Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика);
- Превантивни мерки - мерки за публичност и комуникация; среща в началото с всички участници в строителството за запознаване с очакванията;
- Корективни мерки - решаване на конфликта.

❖ **Кражба на материали и техника**

- Вероятност - ниска (осигурена охрана);
- Въздействие– ниско (ще доведе до напрежение в изпълнителският състав);
- Превантивни мерки - осигуряване на складова база и охрана;
- Корективни мерки - подобряване на мерките за сигурност и осигуряване на нови количества материали и техника.

V. Рискове свързани с безопасността на работното място при изпълнение на СМР.

❖ **Констатирани сериозни нарушения по Наредба №2 за ЗБУТ довели до временно спиране работата на обекта**

- Вероятност – ниска (внедрена интегрирана система за управление);
- Въздействие - голямо (забавяне и/или спиране на работата на обекта);
- Превантивни мерки - контрол за спазване изискванията по БЗР, вътрешни одити на Интегрираната система за управление;
- Корективни мерки - незабавно отстраняване на констатираните нарушения.

❖ **Падане от височина**

- Вероятност - ниска (наличие на обезопасителни съоръжения по фасада и етажи);
- Въздействие - малко (ще доведе до временна нетрудоспособност на пострадалото лице);
- Превантивни мерки - повишено внимание при работа, контрол по спазване на установените изисквания за безопасност;
- Корективни мерки - провеждане на извънреден инструктаж.

ООД "УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" Благоевград

инж. Чавдар Узунов

❖ **Поражения от електрически ток**

- Вероятност - ниска (наличие на временни ел. табла предварително занулени и заземени);
- Въздействие – малко (ще доведе до временна неработоспособност);
- Превантивни мерки - осигуряване на персонал притежаващ необходимата квалификация, свързана с експлоатацията на работното оборудване, осигуряване на регламентираните организационни и технически мерки за безопасност, предприемане на определени мерки за безопасност и здраве при работа с ел.съоръжения, спазване на изискванията при работа с ръчни и преносими електрически инструменти, осигуряване провеждането на изискванията от нормативните документи профилактики на използваните видове електрическо работно оборудване в установените срокове, осигуряване и използване на определените за отделните видове работа лични предпазни средства, провеждане на необходимото обучение и изпити за присъждане на квалификационни групи по електробезопасност на персонала, съгласно изискванията на Правилника за безопасност и здраве и регламентирани процедури по Системи за управление при работа по електрообзавеждане с напрежение до 380 V, спазване на правилата за предпазване от поражение на мълния при работа на открито;
- Корективни мерки - провеждане на извънреден инструктаж.

❖ **Въздействия на работната среда**

- Вероятност - ниска (работа в нормални климатични условия);
- Въздействие - малко (забавяне на графика за деня);
- Превантивни мерки - осигуряване на подходящо за сезона работно облекло, минерална вода през лятото и чай през зимата;
- Корективни мерки - провеждане на извънреден инструктаж.

❖ **Въздействие на шум в работната среда**

- Вероятност – средна;
- Въздействие – малко;
- Превантивни мерки - Съгласно Наредба № 6 на работещите, експонирани на шум в границите за "предприемане на мерки" (80-85 dB/A/) се осигуряват лични предпазни средства - антифони. При работа в условията на шум с нива над 85 dB/A/, използването на антифони е задължително, режим на труд и почивка, ротационен принцип на работа, работа с изправни стандартни инструменти;
- Корективни мерки - задължително използване на ЛПС при по-малки експозиции на шум, предоставяне на оборудване с подобрени характеристики по безопасност.

❖ **Пробождане, порязване, разрязване**

- Вероятност - средна (естество на извършваната дейност);
- Въздействие - малко (ще доведе до наранявания);
- Превантивни мерки - осигуряване и ползване на лични предпазни средства от работещите, основно обувки със защита на ходилата, ръкавици, използване на ръчни преносими електрически инструменти и работно оборудване, отговарящи на изискванията за безопасност, стриктно спазване на регламентираната от производителя технология за работа и срокове за профилактика на преносимите ръчно управляеми уреди и инструменти, спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа;
- Корективни мерки - провеждане на извънреден инструктаж.

❖ **Травми от изгаряния, взривове, пожари**

- Вероятност - ниска (естество на работата);
- Въздействие - малко (ще доведе до нарушаване графика за деня);

ООД „УНИВЕРСАЛ СТРОЙКОНТ" Пловдив

инж. Чавдар Узунов

- Превантивни мерки - осигуряване на изискваната сигнализация и екипировка на транспортните средства, с които се пренасят пожароопасни материали до обектите, осигуряване съхраняването, пренасянето и използването на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали съгласно изискванията, осигуряване на необходимите средства за борба с пожари и тяхното поддържане в изправност, въвеждане на ред за извършване на заваръчни работи, стриктно спазване на изискванията за безопасна работа при използване на работно оборудване: резачки, електрически агрегати, помпи и др., използване на необходимите лични предпазни средства при работа, осъществяване на контрол за спазване на установените норми за недопускане на пожар и взривове;
- Корективни мерки - провеждане на извънреден инструктаж.

❖ **Увреждания от въздействие на химични агенти**

- Вероятност - ниска (наличие на предпазна екипировка, подходящо работно облекло и лични предпазни средства);
- Въздействие - малко (ще доведе до нарушаване графика за деня);
- Превантивни мерки - осигуряване на предвидените в Наредба № 9 от 4 август 2006 г. и процедура по ИСО 16 защити на работещите от рискове, свързани с отделяне на прах или други вредни за дихателните пътища и кожата материали и използване на лични предпазни средства за защита на дихателните пътища и ръцете от въздействие, недопускане на неангажирани лица в зоната на работа, свързана с отделяне на прах, обучение и инструктажи на работещите за свойствата и безопасните методи за работа, контрол за спазване изискванията и реда за съхраняване и използване на химичните вещества;
- Корективни мерки - провеждане на извънреден инструктаж.

15/08/ 2016 г.
град Благоевград

Подпис и печат: .....
инж. Чавдар Узунов

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград
инж. Чавдар Узунов

Строителен ситуационен план



ОЗНАЧЕНИЯ:

1. Временна инвентарна ограда
2. Информационна табела по чл. 13 от наредба N2
3. Инвертарен фургон за временна канцелария и съблекалня
4. Временно строително ел. табло
5. Вход
6. Временна тоалетна
7. Контейнер за отпадъци
8. Пазач
9. Инвентарна лебедка
10. Склад за строителни материали

Участник: Универсал строй консулт ООД

Изготвил: инж. С. Парашкански

Подпис управител:.....

инж. Ч. Уеунов

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №52: Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б

от: **„УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" ООД**

(наименование на участника)

с адрес: гр. _Благоевград_ ул._"Иван Гарванов"_, № _1 – Б_,
тел.: _+35973/ 831 907_ , факс: _+35973/ 831 908_, e-mail: _usk@dir.bg _
регистриран по ф.д. № _864_ / _1994_ г. по описа на _Благоевградски окръжен_ съд,
ЕИК / Булстат: _811160793_,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 472 941,48 лв. (словом: четиристотин седемдесет и две хиляди деветстотин четиридесет и един и 0,48 лева) **без ДДС** или **567 529,78 лв.** (словом: петстотин шестдесет и седем хиляди петстотин двадесет и девет и 0,78 лева) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 23 465,33 лв. (словом: двадесет и три хиляди четиристотин шестдесет и пет и 0,33 лева) **без ДДС** или **28 158,40 лв.** (словом: двадесет и осем хиляди сто петдесет и осем и 0,40 лева) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 408 614,68 лв. (словом: четиристотин и осем хиляди шестстотин и четиринадесет и 0,68 лева) **без ДДС** или **490 337,62 лв.** (словом: четиристотин и деветдесет хиляди триста тридесет и седем и 0,62 лева) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 40 861,47 без ДДС или 49 033,76 с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум

10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	4,50 лв./час
2. **П2 -** Допълнителни разходи върху труд	100 %
3. **П3 –** Допълнителни разходи върху механизация	30 %
4. **П4 –** Доставно -складови разходи	10 %
5. **П5** – Печалба	10 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия:_инж. Чавдар Узунов
Длъжност:__Управител_
Подпис и печат:_____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния

обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При оферирване на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: ***Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .***

Приложение № 1

ПРОЕКТ :„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград. Обособена позиция №52. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Петър Зографски" № 4 - вх. А и вх. Б;

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА					
№	**СМР**	**м-ка**	**к-во**	**ед.цена**	**стойност**
I.	**I.Подмяна дограма**				
1	Демонтаж на съществуващата дървена и метална дограма	м2	360.36	10.10	3639.64
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет с едно нискоемисийно стъкло , с коефициент на преминаване λ= 1,40/Wm2K, петкамерна - по спецификация	м2	417.43	176.70	73759.88
3	Доставка и монтаж на Al дограма , с коефициент на преминаване λ= 1,70/Wm2K, - входни врати	м2	15.00	183.50	2752.50
4	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата	бр.	2.00	75.00	150.00
	Общо за подмяна дограма:				**80302.02**
	I.Задължителни СМР съпътващи подмяна дограма				
1	Вътрешно обръщане на дограма /вкл.гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др./	м	1 081.08	15.40	16648.63
2	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см.	м	545.68	22.00	12004.96
3	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	326.91	18.00	5884.38
4	Работи по реновиране на стълбищна клетка: по сваляне на постна боя, грундиране по стени и тавани, сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли, шпакловка стени и тавани с гипсово лепило, боядисване на шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно боядисване парапети, дозиждане на чупки и отвори, направа на бордове по арх.детайл, възтановяване парапети и др./	м2	900.00	29.55	26595.00
	Общо за задължителни СМР съпътващи подмяна дограма:				**61132.97**
II.	**II.Топлинно изолиране на външни стени**				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолазионна система по фасади /вкл.страници дограма/	м2	2312.86	1.63	3769.96
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, d= 10см и с коеф. на топлопроводимост λ = 0.035 W/mK, /вкл. лепило, арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи/ в/у външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи /по част от площта- ивици от топлинна изолация над или около отвори по външните стени на сградата или хоризонтални ивици от топлинна изолация по периметъра на сградата, от продукти с класове по реакция на огън А1 или АА2, с коеф. на топлопроводимост λ = 0.060 W/mK, и минимална плътност 100 кг/м3	м2	1989.62	33.75	67149.68

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, d= 5см и с коеф. на топлопроводимост λ = 0.035 W/mK, /вкл. лепило, арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи/ в/у външни стени, страници и други вертикални бетонови елементи	м2	107.02	28.84	3086.46
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип по страници на прозорци тип експандиран пенополистирол, d= 2 см , ширина 25 см. и с коеф. на топлопроводимост λ = 0.035 W/mK, /вкл. лепило, арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи/	м	1081.08	13.65	14756.74
5	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка /съгласно цветен проект/ по външни стени и страници, вкл. Грундиране	м2	2366.91	14.90	35266.96
	Общо за топлинно изолиране на външни стени:				**124029.79**
	II.Задължителни СМР съпътващи топлинно изолиране на външни стени:				
1	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле , носещо, високоетажно с междинни временни укрепвания към фасадите	м2	2500.43	4.00	10001.72
2	Изкърпване вароциментова мазилка по фасади, парапети и дъна на тераси/ вкл.очукване и консолидация на основата/	м2	350.00	18.74	6559.00
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други без топлоизолация	м2	250.00	1.63	407.50
4	Шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други елементи без топлоизолация	м2	250.00	9.90	2475.00
5	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка /съгласно цветен проект/на козирки,и страници и други без топлоизолация, вкл. грундиране	м2	250.00	14.90	3725.00
6	Демонтаж и монтаж външни тела климатици, сателитни антени, решетки и други	бр.	56.00	159.00	8904.00
	Общо за задължителни СМР съпътващи топлинно изолиране на външни стени:				**32072.22**
	III.Топлинно изолиране на покрив				
1	Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата ,d= 12см и с коеф. на топлопроводимост λ = 0.035 W/mK, по таванска плоча	м2	461.60	30.66	14152.66
2	Доставка и монтаж на топлоизолинна изолация от експандиран пенополистирол, d= 12см и с коеф. на топлопроводимост λ = 0.035 W/mK, по покриви машинно и покриви тераси	м2	108.83	29.80	3243.13
3	Доставка и полагане на пароизолация /фолио/	м2	570.43	2.53	1443.19
4	Полагане на дълбокопроникващ контактен грунд	м2	570.43	1.63	929.80
5	Изпълнение на защитна армирана циментова замазка с дебелина до 5 см върху топлоизолацията	м2	570.43	18.35	10467.39
6	Доставка имонтаж на гранитогрес /теракота/ по покрив тераса, вкл.всички разходи	м2	58.43	46.05	2690.70
7	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационната система по стени борд /таванси етаж/	м2	197.40	1.63	321.76

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

8	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, d= 10см и с коеф. на топлопроводимост λ = 0.035 W/mK, /вкл. лепило, арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи/по стени борд /таванси етаж/	м2	197.40	33.75	6662.25
9	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка /съгласно цветен проект/ по стени борд /таванси етаж/	м2	197.40	14.90	2941.26
	Общо за Топлинно изолиране на покрив:				**42852.14**
	III.Задължителни СМР съпътващи топлинно изолиране на покрив				
1	Доставка и монтаж нова двуслойна хидроизолационна система от рулонна битумно- полимерна мембрана модифицирана с APAO полимер, горен пласт с посипка - 4,5 кг/м2 и аксесоари по покрив тавански помещения	м2	461.60	28.36	13090.98
2	Доставка и монтаж хидроизолационни мембрани по покриви машинно и покриви тераси	м2	108.83	21.55	2345.29
3	Тенекеджийски работи: демонтаж, доставка и монтаж на обшивки и поли от поцинкована ламарина около комини, стени, бордове, дилатационни фуги и др.	м2	200.00	27.33	5466.00
4	Възтановяване на комини и повърности, очукване, консолидация, измазване с ВЦ разтвори. Доставка и монтаж на олекотени шапки комини. Боядисване с вододисперсионни бои в цвят по указание на проектанта.	м2	65.00	62.00	4030.00
	Заземителна инсталация				
5	Поцинковани колове/1.5 м/ за заземяване на ГРТ	бр.	4.00	43.16	172.64
6	Доставка и полагане на заземителна шина 40/4 мм под мазилка	м	4.00	7.62	30.48
7	Доставка и полагане на заземителна шина 40/4 мм в изкоп	м	10.00	7.62	76.20
8	Направа на изкоп 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване	м	10.00	14.85	148.50
9	Измервания	бр.	4.00	79.20	316.80
	Мълниезащитна инсталация				
10	Направа на мълниезащитна мрежа от алуминиев проводник Ф 8 мм, положенвърху бетонови блокчета	м	240.00	4.94	1185.60
11	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът h=1.5 м, h ефективно 1.0 м над комин	бр.	4.00	40.35	161.40
12	Доставка и монтаж на мълниеприемен прът h=1.0 м, h ефективно 0.5 м над комин	бр.	6.00	39.62	237.72
13	Държачи за мълнеприемен прът	бр.	36.00	5.84	210.24
14	Мултиклема	бр.	40.00	4.68	187.20
15	Клема шина	бр.	8.00	5.84	46.72
16	Клема ф8/ф16	бр.	18.00	5.84	105.12
17	Гофрирана тръба ф20 негорима	м	220.00	1.51	332.20
18	Крепежни елементи за мълниеприемник	к-кт	1.00	68.20	68.20
19	Доставка и монтаж бетонови блокчета задържащи гръмоотводната мрежа	бр.	240.00	4.99	1197.60
20	Монтаж на токоотводи от изолиран алуминиев проводник Ф 8 мм в тръба PVC	м	80.00	7.12	569.60
21	Поцинковани колове/1.5 м/ за заземяване на гръмоотводи	бр.	8.00	43.16	345.28
22	Доставка и полагане на заземителна шина 40/4 мм под мазилка към	м	18.00	7.62	137.16
23	Доставка и полагане на заземителна шина 40/4 мм в изкоп	м	18.00	7.62	137.16
24	Направа на изкоп 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване	м	18.00	14.85	267.30

инж. Нардар Узунов

25	Монтаж контролна клемна кутия	бр.	4.00	29.58	118.32
26	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	80.00	45.55	3644.00
	Общо задължителни СМР съпътващи топлинно изолиране на покрив:				**34627.70**
	IV.Топлинно изолиране на под				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационната система по таван сутерен	м2	512.00	1.63	834.56
2	Доставка и монтаж на експандиран пенополистирол, d= 5см и с коеф. на топлопроводимост λ = 0.035 W/mK, /вкл. лепило, арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи/по таван сутерен	м2	512.00	26.57	13603.84
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационната система по стени сутерен	м2	177.16	1.63	288.77
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, d= 10см и с коеф. на топлопроводимост λ = 0.035 W/mK, /вкл. лепило, арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи/в/у стени сутерен	м2	177.16	41.79	7403.52
5	Полагане на цветна акрилна екстериорна МОЗАЙКА /съгласно цветен проект/ по стени сутерен	м2	177.16	26.18	4638.05
6	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационната система по дъна на балкони /еркери/ и др.	м2	58.43	1.63	95.24
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, d= 12см и с коеф. на топлопроводимост λ = 0.035 W/mK, /вкл. лепило, арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи/по дъна на балкони /еркери/ и др.	м2	58.43	31.99	1869.18
8	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка /съгласно цветен проект/ по по дъна на балкони /еркери/ и др.	м2	58.43	14.90	870.61
	Общо за топлинно изолиране на под:				**29603.76**
	IV.Задължителни СМР съпътващи топлинно изолиране на под:				
1	Почистване и подготовка на сутерен за монтиране на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол	м2	512.00	1.98	1013.76
	Общо задължителни СМР съпътващи топлинно изолиране на под:				**1013.76**
	V.Ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части				
	Осветление общи части				
1	Демонтаж осветителни етажни тела	бр.	14.00	3.56	49.84
2	Доставка и монтаж на осветителни тела с енергоспестяващи крушки и вграден датчик за движение	бр.	14.00	52.74	738.36
3	Доставка и монтаж на лихт бутони	бр.	14.00	10.23	143.22
4	Осветително тяло машинно и асансьорни площадки	бр.	14.00	51.53	721.42
5	ПКОМ ключове и контакти	бр.	15.00	9.13	136.95
6	Доставка и монтаж на осветителни тела (плафониери) за о.н. мазета с IP21	бр.	20.00	27.27	545.40
7	Направа на лампен излаз с ПВВМ до 8м изтеглен в тръби, скрито под мазилка	бр.	12.00	38.91	466.92

УНИВЕРСАЛ СТРОЙКОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

8	Преработка ел. инсталация в ел. табло за управление осветление стълбище	ч.ч	18.00	9.90	178.20
	Общо за ремонт на електроинсталация и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части:				**2980.31**
СУМА СМР БЕЗ ДДС:					**408 614.68**
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ			**%**	**10.00**	**40 861.47**
СУМА СМР ВКЛ. НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ БЕЗ ДДС:					**449 476.15**
НАЧИСЛЕНИЯ ПО ДДС:			**%**	**20.00**	**89 895.23**
СУМА СМР С ДДС:					**539 371.38**

IX.	**Проектиране**				
1	Архитектура	м2	3 522.00	3.00	10566.00
2	ОиВ	м2	3 522.00	0.83	2905.65
3	ЕЕ	м2	3 522.00	0.21	748.43
4	Електро	м2	3 522.00	0.49	1716.98
5	ВиК	м2	3 522.00	0.49	1716.98
6	ПБЗ и ПУСО	м2	3 522.00	0.41	1452.83
7	Пожарна безопасност	м2	3 522.00	0.21	748.43
8	Количествени сметки	м2	3 522.00	1.03	3610.06
	Всичко "Проектиране"				**23465.33**
НАЧИСЛЕНИЯ ПО ДДС:			**%**	**20.00**	**4 693.07**
СУМА ПРОЕКТИРАНЕ С ДДС:					**28 158.40**

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

№	име	мярка	к-во	цена	коеф	ст-ст.
N.1	Демонтаж на съществуващата дървена и метална дограма	бр.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.02	4.50	1.00	4.59
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			4.59
	всичко преки					4.59
	общо допълнителни р-ди					4.59
	начисления (%)		10.00			0.92
	Обща цена :					10.10
N.2	Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло ?=24 мм, с коефициент на преминаване ?= 1,7/Wm2K, обков,	м2	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	2.20	4.50	1.00	9.90
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	4.50	1.00	6.75
						16.65
	МАТЕРИАЛИ:					
	PVC профил (S-549.15,S-549.16,S-549.17)	м	7.00	6.02	1.00	42.14
	PVC профил S-549.10	м	2.20	1.53	1.00	3.37
	Армировка за PVC - TRE01	м	6.00	1.56	1.00	9.36
	Стъклопакет	м2	0.90	35.00	1.00	31.50
	Крепежни елементи - комплект	бр.	1.00	4.55	1.00	4.55
	Обков	бр.	1.00	23.00	1.00	23.00
						113.92
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Лепачна машина	мсм	0.03	42.00	1.00	1.26
	Настолен циркуляр	мсм	0.02	15.00	1.00	0.30
						1.56
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			16.65
	доп.р.материали (%)		10.00			11.39
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.47
	всичко преки					132.13
	общо допълнителни р-ди					28.51
	начисления (%)		10.00			16.06
	Обща цена :					176.70
N.3	Доставка и монтаж на Al дограма , с коефициент на преминаване ?= 1,70/Wm2K, - входни врати	м2	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	3.00	4.50	1.00	13.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	4.50	1.00	11.23
						24.73
	МАТЕРИАЛИ:					
	АЛ ПРОФИЛ КАСА	кг	3.10	8.90	1.00	27.59

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Хавдар Узунов

КРЕПЕЖЕН ПРОФИЛ	кг	1.98	8.90	1.00	17.62
ДЕЛИТЕЛ	кг	0.85	8.90	1.00	7.57
СТЪКЛОДЪРЖАЧ	кг	1.05	8.90	1.00	9.35
ДРЪЖКИ	бр.	0.35	15.00	1.00	5.25
ВРЪЗКИ	бр.	3.25	0.95	1.00	3.09
ПАНТИ	бр.	0.98	2.50	1.00	2.45
ГУМЕНИ УПЛЪТНИТЕЛИ	м	9.60	0.55	1.00	5.28
Алуминиеви ламели	м2	1.00	28.50	1.00	28.50
					106.69
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			24.73
доп.р.материали (%)		10.00			10.67
всичко преки					131.42
общо допълнителни р-ди					35.40
начисления (%)		10.00			16.68
Обща цена :					183.50

N.4 Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата — бр. 1.00

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.98	4.50	1.00	4.39
МАТЕРИАЛИ:					
Автомат за затваряне на врата	бр.	1.00	54.00	1.00	54.00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			4.39
доп.р.материали (%)		10.00			5.40
всичко преки					58.39
общо допълнителни р-ди					9.79
начисления (%)		10.00			6.82
Обща цена :					75.00

N.5 Вътрешно обръщане на дограма /вкл.гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др./ — м 1.00

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
ТРУД :					
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.26	4.50	1.00	5.67
МАТЕРИАЛИ:					
ГИПС РЬОФИКС 150	кг	3.00	0.25	1.00	0.75
ЪГЪЛ С МРЕЖА	м	1.10	1.50	1.00	1.65
					2.40
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.00	40.00	1.00	0.01
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			5.67
доп.р.материали (%)		10.00			0.24
доп.р.механизация (%)		30.00			0.00
всичко преки					8.08
общо допълнителни р-ди					5.92
начисления (%)		10.00			1.40
Обща цена :					15.40

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

N.6	Доставка и монтаж на външни подпрозоречни алуминиеви плотове на прозорците.	м	1.00			
	ТРУД :		р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	4.50	1.00	1.13
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДЮБЕЛ	бр.	2.00	0.20	1.00	0.40
	Пяна полиуретанова (туба 750 мл)	кг	0.05	7.50	1.00	0.38
	АЛ. ДЪСКА ПОДПРОЗОРЕЧНА	м3	1.05	14.63	1.00	15.36
						16.14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.13
	доп.р.материали (%)		10.00			1.61
	всичко преки					17.26
	общо допълнителни р-ди					2.74
	начисления (%)		10.00			2.00
	Обща цена :					22.00
N.7	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	м	1.00			
	ТРУД :		р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	4.50	1.00	1.13
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДЮБЕЛ	бр.	2.00	0.20	1.00	0.40
	Пяна полиуретанова (туба 750 мл)	кг	0.05	7.50	1.00	0.38
	АЛ. ДЪСКА ПОДПРОЗОРЕЧНА	м3	1.05	14.63	1.00	15.36
						16.14
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.13
	доп.р.материали (%)		10.00			1.61
	всичко преки					17.26
	общо допълнителни р-ди					2.74
	начисления (%)		10.00			2.00
	Обща цена :					22.00
N.8	Работи по реновиране на стълбищна клетка	м2	1.00			
	ТРУД :		р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35	4.50	1.00	1.58
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40	4.50	1.00	1.80
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35	4.50	1.00	1.58
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.40	4.50	1.00	6.30
						11.25
	МАТЕРИАЛИ:					
	Гипсова шпакловка	кг	3.50	0.25	1.00	0.88
	Латекс	кг	0.32	3.50	1.00	1.12
	Лак	кг	0.25	7.90	1.00	1.98
						3.97
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			11.25

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград
инж. Чавдар Узунов

доп.р.материали (%)			10.00			0.40
всичко преки						15.22
общо допълнителни р-ди						11.65
начисления (%)			10.00			2.69
Обща цена :						29.55
N.9 ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	1.00				
ТРУД :						
		р.н.	цена	коеф	ст-ст	
БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.10	4.50	1.00	0.45	
БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.01	4.50	1.00	0.05	
					0.50	
МАТЕРИАЛИ:						
ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	кг	0.25	1.80	1.00	0.45	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди труд (%)		100.00			0.50	
доп.р.материали (%)		10.00			0.05	
всичко преки					0.95	
общо допълнителни р-ди					0.54	
начисления (%)		10.00			0.15	
Обща цена :					1.63	
N.10 Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, d= 10см и с коеф. на топлопроводимост ? = 0.035 W/mK, /вкл. лепило, арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи	м2	1.00				
ТРУД :						
		р.н.	цена	коеф	ст-ст	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	4.50	1.00	4.50	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.74	4.50	1.00	3.33	
					7.83	
МАТЕРИАЛИ:						
ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН	кг	8.00	0.36	1.00	2.88	
PVC ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ	бр.	5.50	0.12	1.00	0.66	
МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР	м2	1.10	1.10	1.00	1.21	
EPS 10 СМ	м2	1.05	7.08	1.00	7.43	
ЪГЪЛ С МРЕЖА	м	0.80	0.80	1.00	0.64	
ВОДООТКАПВЪЩ ПРОФИЛ	м	0.20	1.20	1.00	0.24	
ГРУНД ПОЛИМЕРЕН	кг	0.16	3.18	1.00	0.52	
					13.58	
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.00	40.00	1.00	0.06	
ДОП.РАЗХОДИ:						
доп.р-ди труд (%)		100.00			7.83	
доп.р.материали (%)		10.00			1.36	
доп.р.механизация (%)		30.00			0.02	
всичко преки					21.47	
общо допълнителни р-ди					9.21	
начисления (%)		10.00			3.07	
Обща цена :					33.75	

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

12

инж. Павлар Узунов

N.11	Направа на топлоизолация от EPS с дебелина 5 см. по фасади с ? = 0.035 W/mK, вкл. залепване, дюбелиране и полага на двупластова шпакловка, стъклофибърна мрежа и финишно покритие с цветна структурна мазилка и водооткапващ елемент.	м2	1.00			
	ТРУД :		р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	4.50	1.00	4.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.70	4.50	1.00	3.15
						7.65
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН	кг	8.00	0.36	1.00	2.88
	PVC ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ	бр.	5.50	0.12	1.00	0.66
	МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР	м2	1.10	1.10	1.00	1.21
	EPS 5 СМ	м2	1.05	3.54	1.00	3.72
	ЪГЪЛ С МРЕЖА	м	0.80	0.80	1.00	0.64
	ВОДООТКАПВЪЩ ПРОФИЛ	м	0.20	1.20	1.00	0.24
	ГРУНД ПОЛИМЕРЕН	кг	0.16	3.18	1.00	0.52
						9.86
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.00	40.00	1.00	0.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			7.65
	доп.р.материали (%)		10.00			0.99
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.02
	всичко преки					17.57
	общо допълнителни р-ди					8.65
	начисления (%)		10.00			2.62
	Обща цена :					28.84
N.12	Обръщане страници с EPS d=2 см, включително залепване, дюбелиране, двупластова шпакловка, стъклофибърна мрежа и финишно покритие с цветна структурна мазилка.	м	1.00			
	ТРУД :		р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.98	4.50	1.00	4.41
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛЕПИЛО - *ТЕРАКОЛ*	кг	2.50	0.36	1.00	0.90
	ДЮБЕЛ PVC С ШАЙБА	бр.	3.00	0.12	1.00	0.36
	МРЕЖА ПЛАСТМАСОВА	м2	0.32	1.12	1.00	0.36
	ЕПС 2 СМ	м2	1.05	1.50	1.00	1.58
						3.19
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.00	40.00	1.00	0.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			4.41
	доп.р.материали (%)		10.00			0.32
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.02
	всичко преки					7.66
	общо допълнителни р-ди					4.75
	начисления (%)		10.00			1.24

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСТ ООД Благоевград

инж. Кавдар Узунов

	Обща цена :					13.65
N.13	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка	м2	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.56	4.50	1.00	2.54
	МАТЕРИАЛИ:					
	МАЗИЛКА ROFIX - ЦВЕТНА	кг	2.50	2.80	1.00	7.00
	ГРУНД ЗА МАЗИЛКА ROFIX	кг	0.20	3.50	1.00	0.70
						7.70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			2.54
	доп.р.материали (%)		10.00			0.77
	всичко преки					10.24
	общо допълнителни р-ди					3.31
	начисления (%)		10.00			1.35
	Обща цена :					14.90
N.14	Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле	м2	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.15	4.50	1.00	0.68
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15	4.50	1.00	0.68
						1.35
	МАТЕРИАЛИ:					
	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.00	0.85	1.00	0.85
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.35
	доп.р.материали (%)		10.00			0.09
	всичко преки					2.20
	общо допълнителни р-ди					1.44
	начисления (%)		10.00			0.36
	Обща цена :					4.00
N.15	Изчукване и възстановяване на компрометирана мазилка	м2	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	4.50	1.00	6.75
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м3	0.04	78.00	1.00	3.12
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.00	40.00	1.00	0.08
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			6.75
	доп.р.материали (%)		10.00			0.31
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.02
	всичко преки					9.95
	общо допълнителни р-ди					7.09
	начисления (%)		10.00			1.70
	Обща цена :					18.74

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

N.16	Шпакловка с мрежа на козирки, страници, парапети и други елементи без топлоизолация	м2	1.00			
	ТРУД :		р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	4.50	1.00	2.25
	МАТЕРИАЛИ:					
	Шпакловка ROFIX 622	кг	4.00	0.36	1.00	1.44
	ГРУНД	кг	0.25	3.50	1.00	0.88
	МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР	м2	1.10	1.15	1.00	1.27
	ЪГЪЛ С МРЕЖА	м	0.34	1.50	1.00	0.51
						4.09
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			2.25
	доп.р.материали (%)		10.00			0.41
	всичко преки					6.34
	общо допълнителни р-ди					2.66
	начисления (%)		10.00			0.90
	Обща цена :					9.90
N.17	ДЕМОНТАЖ И ОБРАТЕН МОНТАЖ КЛИМАТИЦИ	бр.	1.00			
	ТРУД :		р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7.00	4.50	1.00	31.50
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	7.41	4.50	1.00	33.35
						64.85
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДЮБЕЛ М:10/100	бр.	4.00	1.50	1.00	6.00
	ФРЕОН 12	кг	0.25	30.00	1.00	7.50
						13.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			64.85
	доп.р.материали (%)		10.00			1.35
	всичко преки					78.35
	общо допълнителни р-ди					66.20
	начисления (%)		10.00			14.45
	Обща цена :					159.00
N.18	Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата ,d= 12см и с коеф. на топлопроводимост ? = 0.035 W/mK, по таванска плоча	м2	1.00			
	ТРУД :		р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.80	4.50	1.00	3.60
	МАТЕРИАЛИ:					
	Фибран геолан 120кг/м3	м2	1.05	17.00	1.00	17.85
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.02	40.00	1.00	0.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			3.60

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНС ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

доп.р.материали (%)		10.00			1.79
доп.р.механизация (%)		30.00			0.24
всичко преки					22.25
общо допълнителни р-ди					5.63
начисления (%)		10.00			2.79
Обща цена :					30.66

N.19 Доставка и монтаж на топлоизолинна изолация от експандиран пенополистирол, d= 12см и с коеф. на топлопроводимост ? = 0.035 W/mK, по покриви машинно и покриви тераси — м2 — 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.62	4.50	1.00	2.79
МАТЕРИАЛИ:					
XPS	м3	0.13	150.00	1.00	19.50
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.00	40.00	1.00	0.06
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			2.79
доп.р.материали (%)		10.00			1.95
доп.р.механизация (%)		30.00			0.02
всичко преки					22.34
общо допълнителни р-ди					4.75
начисления (%)		10.00			2.71
Обща цена :					29.80

N.20 ПАРОИЗОЛАЦИЯ — м2 — 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.06	4.50	1.00	0.27
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.08	4.50	1.00	0.36
					0.63
МАТЕРИАЛИ:					
ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	1.05	0.90	1.00	0.95
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			0.63
доп.р.материали (%)		10.00			0.09
всичко преки					1.58
общо допълнителни р-ди					0.72
начисления (%)		10.00			0.23
Обща цена :					2.53

N.21 АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 5 СМ — м2 — 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
БЕТОНДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.32	4.50	1.00	1.44
БЕТОНДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.21	4.50	1.00	0.95
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35	4.50	1.00	1.58
					3.96

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Павдар Узунов

	МАТЕРИАЛИ:					
	ВОДА	м3	0.05	0.90	1.00	0.05
	БЕТОН ГОТОВ В20 - РАЗНОСЕН	м3	0.05	75.00	1.00	3.75
	АРМИРАНА МРЕЖА	кг	3.10	1.15	1.00	3.55
						7.34
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	КРАН КУЛОВ	мсм	0.00	350.00	1.00	0.53
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			3.96
	доп.р.материали (%)		10.00			0.73
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.16
	всичко преки					11.83
	общо допълнителни р-ди					4.85
	начисления (%)		10.00			1.67
	Обща цена :					18.35
N.22	НАСТИЛКА ОТ ГРАНИТОГРЕС ПОМЕЩЕНИЯ	м2	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	4.50	1.00	5.40
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	4.50	1.00	5.40
						10.80
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС	м2	1.03	15.00	1.00	15.45
	ФУГЕНВАЙС	кг	0.25	3.90	1.00	0.99
	ТЕРАКОЛ	кг	5.50	0.36	1.00	1.98
						18.42
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			10.80
	доп.р.материали (%)		10.00			1.84
	всичко преки					29.22
	общо допълнителни р-ди					12.64
	начисления (%)		10.00			4.19
	Обща цена :					46.05
N.23	Полагане на хидроизолация от два пласта битумна мембрана, първи пласт 3 кг/м2 вторият с посипка - 4,5 кг/м2	бр.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25	4.50	1.00	5.63
	МАТЕРИАЛИ:					
	ПЪРВИ ПЛАСТ БИТУМНА МЕМБРАНА 3ММ	м2	1.12	4.80	1.00	5.38
	ВТОРИ ПЛАСТ БИТУМНА МЕМБРАНА 4ММ	м2	1.12	5.90	1.00	6.61
	БИТУМЕН ГРУНД	кг	0.28	1.50	1.00	0.42
	ГАЗ ПРОПАН- БУТАН	кг	0.30	2.70	1.00	0.81
						13.21
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			5.63
	доп.р.материали (%)		10.00			1.32
	всичко преки					18.84
	общо допълнителни р-ди					6.95

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

	начисления (%)		10.00			2.58
	Обща цена :					28.36
N.24	Полагане на хидроизолация от един пласт битумна мембрана, с посипка - 4,5 кг/м2	бр.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	4.50	1.00	5.40
	МАТЕРИАЛИ:					
	ВТОРИ ПЛАСТ БИТУМНА МЕМБРАНА 4ММ	м2	1.12	6.40	1.00	7.17
	БИТУМЕН ГРУНД	кг	0.28	1.50	1.00	0.42
	ГАЗ ПРОПАН- БУТАН	кг	0.15	2.70	1.00	0.41
						7.99
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			5.40
	доп.р.материали (%)		10.00			0.80
	всичко преки					13.39
	общо допълнителни р-ди					6.20
	начисления (%)		10.00			1.96
	Обща цена :					21.55
N.25	демонтаж, доставка и монтаж на обшивки и поли от поцинкована ламарина около комини, стени, бордове, дилатационни фуги и др.	м	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	4.50	1.00	2.70
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.41	4.50	1.00	1.82
						4.52
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛАМАРИНА ЦИНКОВА	м2	0.35	8.00	1.00	2.80
	ПИРОНИ	кг	0.10	3.50	1.00	0.35
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.01	350.00	1.00	3.50
	ЩОРЦ	м	2.00	3.60	1.00	7.20
	ЛЕТВИ	м	1.00	0.50	1.00	0.50
						14.35
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.00	40.00	1.00	0.01
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			4.52
	доп.р.материали (%)		10.00			1.44
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.00
	всичко преки					18.88
	общо допълнителни р-ди					5.96
	начисления (%)		10.00			2.48
	Обща цена :					27.33
N.26	Възтановяване на комини и повърности, очукване, консолидация, измазване с ВЦ разтвори. Доставка и монтаж на олекотени шапки комини.	м2	1.00			

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.50	1.00	9.00
МАТЕРИАЛИ:					
ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 10 4:2:18	м3	0.01	78.00	1.00	0.62
ТУХЛИ ЕДЕНИЧНИ 25/12/6	бр.	17.00	0.33	1.00	5.61
МАЗИЛКА ВОДОИЗОЛИРАЩА СУХА-ГОТОВА СМЕС	кг	5.00	3.00	1.00	15.00
Олекотена шапка	бр.	0.20	65.84	1.00	13.17
					34.40
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.01	40.00	1.00	0.40
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			9.00
доп.р.материали (%)		10.00			3.44
доп.р.механизация (%)		30.00			0.12
всичко преки					43.80
общо допълнителни р-ди					12.56
начисления (%)		10.00			5.64
Обща цена :					62.00

N.27 Поцинковани колове/1.5 м/ за заземяване на гръмоотводи — бр. 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	1.00	4.50	1.00	4.50
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.60	4.50	1.00	2.70
					7.20
МАТЕРИАЛИ:					
КОНУС С ВРЪХ	бр.	1.00	3.00	1.00	3.00
СТОМАНА ЗА ПЛАНКИ	кг	0.20	1.60	1.00	0.32
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.10	2.60	1.00	0.26
ПОЦ.КОЛОВЕ 1.5М	бр.	1.00	19.00	1.00	19.00
КРЕПИТ	бр.	1.00	0.00	1.00	0.00
					22.58
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			7.20
доп.р.материали (%)		10.00			2.26
всичко преки					29.78
общо допълнителни р-ди					9.46
начисления (%)		10.00			3.92
Обща цена :					43.16

N.28 Доставка и полагане на заземителна шина 40/4 мм под мазилка — м 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.40	4.50	1.00	1.80
МАТЕРИАЛИ:					
ПОЦИНКОВАН СЪЕДИНИТЕЛ	бр.	0.33	1.20	1.00	0.40
ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.01	2.60	1.00	0.03
ШИНА ПОЦИНКОВАНА 40/4 ММ	м	1.00	2.60	1.00	2.60
					4.03

ЕВРОСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Нафидар Узунов

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.80
	доп.р.материали (%)		10.00			0.30
	всичко преки					4.83
	общо допълнителни р-ди					2.10
	начисления (%)		10.00			0.69
	Обща цена :					7.62
N.29	Направа на изкоп 0,8/0,4 м, със зариване и трамбоване	м	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	4.50	1.00	6.75
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			6.75
	всичко преки					6.75
	общо допълнителни р-ди					6.75
	начисления (%)		10.00			1.35
	Обща цена :					14.85
N.30	Измервания	бр.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	4.00	4.50	1.00	18.00
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	4.00	4.50	1.00	18.00
						36.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			36.00
	всичко преки					36.00
	общо допълнителни р-ди					36.00
	начисления (%)		10.00			7.20
	Обща цена :					79.20
N.31	Направа на мълниезащитна мрежа от алуминиев проводник Ф 8 мм, положенвърху бетонови блокчета	м	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.25	4.50	1.00	1.13
	МАТЕРИАЛИ:					
	Алуминиев проводник Ф8 ММ	м	1.00	1.60	1.00	1.60
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.05	2.59	1.00	0.13
	МИНИУМ	кг	0.05	4.50	1.00	0.23
	БЕЗИР	кг	0.05	1.70	1.00	0.09
						2.04
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.13
	доп.р.материали (%)		10.00			0.20
	всичко преки					3.16
	общо допълнителни р-ди					1.33
	начисления (%)		10.00			0.45
	Обща цена :					4.94

ООД "ЕЛЕКТРОСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ" Благоевград

инж. Чавдар Узунов

N.32	Доставка и монтаж на мълниеотводен прът h=1,5 м h ефективно 1,0 м над комин	бр.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.78	4.50	1.00	8.00
	МАТЕРИАЛИ:					
	МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ H=1500 мм	бр.	1.00	11.60	1.00	11.60
	държач за мълниеуловителен прът	бр.	2.00	3.60	1.00	7.20
						18.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			8.00
	доп.р.материали (%)		10.00			1.88
	всичко преки					26.80
	общо допълнителни р-ди					9.88
	начисления (%)		10.00			3.67
	Обща цена :					40.35
N.33	Доставка и монтаж на мълниеотводен прът h=1,0 м h ефективно 0,5 м над комин	бр.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.78	4.50	1.00	8.00
	МАТЕРИАЛИ:					
	МЪЛНИЕПРИЕМЕН ПРЪТ H=1000 мм	бр.	1.00	11.00	1.00	11.00
	държач за мълниеуловителен прът	бр.	2.00	3.60	1.00	7.20
						18.20
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			8.00
	доп.р.материали (%)		10.00			1.82
	всичко преки					26.20
	общо допълнителни р-ди					9.82
	начисления (%)		10.00			3.60
	Обща цена :					39.62
N.34	Държачи за мълнеприемвн прът	бр.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.15	4.50	1.00	0.68
	МАТЕРИАЛИ:					
	държач за мълниеприемен прът	бр.	1.00	3.60	1.00	3.60
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			0.68
	доп.р.материали (%)		10.00			0.36
	всичко преки					4.28
	общо допълнителни р-ди					1.04
	начисления (%)		10.00			0.53
	Обща цена :					5.84
N.35	Мултиклема	бр.	1.00			

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

21

инж. Чавдар Узунов

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.15	4.50	1.00	0.68
МАТЕРИАЛИ:					
Мултиклема	бр.	1.00	2.64	1.00	2.64
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			0.68
доп.р.материали (%)		10.00			0.26
всичко преки					3.32
общо допълнителни р-ди					0.94
начисления (%)		10.00			0.43
Обща цена :					4.68

N.36 Клема шина бр. 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.15	4.50	1.00	0.68
МАТЕРИАЛИ:					
Клема шина	бр.	1.00	3.60	1.00	3.60
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			0.68
доп.р.материали (%)		10.00			0.36
всичко преки					4.28
общо допълнителни р-ди					1.04
начисления (%)		10.00			0.53
Обща цена :					5.84

N.37 Гофрирана тръба ф20 негорима м 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.10	4.50	1.00	0.45
МАТЕРИАЛИ:					
ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0.01	1.60	1.00	0.02
ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 20 ММ	м	1.03	0.40	1.00	0.41
					0.43
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			0.45
доп.р.материали (%)		10.00			0.04
всичко преки					0.88
общо допълнителни р-ди					0.49
начисления (%)		10.00			0.14
Обща цена :					1.51

N.38 Крепежни елементи бр. 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	2.00	4.50	1.00	9.00
МАТЕРИАЛИ:					
Крепежи	бр.	20.00	2.00	1.00	40.00

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНТ ООД Благоевград

22

инж. Хавдар Узунов

	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			9.00
	доп.р.материали (%)		10.00			4.00
	всичко преки					49.00
	общо допълнителни р-ди					13.00
	начисления (%)		10.00			6.20
	Обща цена :					68.20
N.39	Доставка и монтаж бетонови блокчета задържащи гръмоотводната мрежа	бр.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.15	4.50	1.00	0.68
	МАТЕРИАЛИ:					
	Клема шина	бр.	1.00	2.90	1.00	2.90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			0.68
	доп.р.материали (%)		10.00			0.29
	всичко преки					3.58
	общо допълнителни р-ди					0.97
	начисления (%)		10.00			0.45
	Обща цена :					4.99
N.40	Доставка и монтаж токоотводи от изолиран AlMgSi0,5 ф8 в PVC тръба Ф23	м	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.27	4.50	1.00	1.20
	МАТЕРИАЛИ:					
	проводник AlMgSi0,5 ф8 изолиран	м	1.00	1.50	1.00	1.50
	ТРЪБА ПВЦ ГОФРИРАНА ТРУДНОГОРИМА Ф 23 ММ	м	1.00	0.40	1.00	0.40
	държач	бр.	0.50	3.60	1.00	1.80
						3.70
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.20
	доп.р.материали (%)		10.00			0.37
	всичко преки					4.90
	общо допълнителни р-ди					1.57
	начисления (%)		10.00			0.65
	Обща цена :					7.12
N.41	Монтаж контролна клемна кутия	бр.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.80	4.50	1.00	3.60
	МАТЕРИАЛИ:					
	КУТИЯ АНТИГРОНОВА	бр.	1.00	17.00	1.00	17.00
	НОСАЧ П-ОБРАЗЕН	бр.	1.00	0.40	1.00	0.40
	БОЛТ М 6/20	бр.	2.00	0.20	1.00	0.40
	ГАЙКА М:6	бр.	2.00	0.05	1.00	0.10

ООД "УНИВЕРСАЛ СТРОЙКОНСУЛТ" Благоевград
инж. Чавдар Узунов

						17.90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			3.60
	доп.р.материали (%)		10.00			1.79
	всичко преки					21.50
	общо допълнителни р-ди					5.39
	начисления (%)		10.00			2.69
	Обща цена :					29.58
N.42	ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА СМЕТИЩЕ	м3	1.00			
	ПОЛУФАБРИКАТИ :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	ТАКСА СМЕТИЩЕ	м3	1.00	1.20	1.00	1.20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	САМОСВАЛ	мсм	0.09	350.00	1.00	31.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.полу-ф-ти (%)		10.00			0.12
	доп.р.механизация (%)		30.00			9.45
	всичко преки					32.70
	общо допълнителни р-ди					9.57
	начисления (%)		8.00			3.28
	Обща цена :					45.55
N.43	Доставка и монтаж на експандиран пенополистирол, d= 5см и с коеф. на топлопроводимост ? = 0.035 W/mK, /вкл. лепило, арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи/по таван сутерен	м2	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.80	4.50	1.00	3.60
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.70	4.50	1.00	3.15
						6.75
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН	кг	8.00	0.36	1.00	2.88
	PVC ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ	бр.	5.50	0.12	1.00	0.66
	МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР	м2	1.10	1.10	1.00	1.21
	EPS 5 СМ	м2	1.05	3.54	1.00	3.72
	ЪГЪЛ С МРЕЖА	м	0.80	0.80	1.00	0.64
	ГРУНД ПОЛИМЕРЕН	кг	0.16	3.18	1.00	0.52
						9.62
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.00	40.00	1.00	0.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			6.75
	доп.р.материали (%)		10.00			0.96
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.02
	всичко преки					16.43
	общо допълнителни р-ди					7.73
	начисления (%)		10.00			2.42
	Обща цена :					26.57

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

N.44	#Направа на топлоизолация от XPS 10 см. по фасади с ? = 0.035 W/mK, вкл. залепване, дюбелиране и полага на двупластова шпакловка, стъклофибърна мрежа	м2	1.00				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.10	4.50	1.00	4.95	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	4.50	1.00	2.25	
						7.20	
	МАТЕРИАЛИ:						
	ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН	кг	8.00	0.36	1.00	2.88	
	PVC ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ	бр.	5.50	0.12	1.00	0.66	
	МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР	м2	1.10	1.10	1.00	1.21	
	XPS 10 см	м2	1.05	15.00	1.00	15.75	
	ЪГЪЛ С МРЕЖА	м	0.80	0.80	1.00	0.64	
	ВОДООТКАПВЪЩ ПРОФИЛ	м	0.20	1.20	1.00	0.24	
						21.38	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.00	40.00	1.00	0.06	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100.00			7.20	
	доп.р.материали (%)		10.00			2.14	
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.02	
	всичко преки					28.64	
	общо допълнителни р-ди					9.35	
	начисления (%)		10.00			3.80	
	Обща цена :					41.79	
N.45	Обработка стени/цокъл/ с цветна мозаечна мазилка, вкл. обръщане на отвори с ъглови лайсни.	м2	1.00				
	ТРУД :						
			р.н.	цена	коеф	ст-ст	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.80	4.50	1.00	3.60	
	МАТЕРИАЛИ:						
	МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ТИП БУЧАРДА	кг	4.00	3.33	1.00	13.30	
	ГРУНД ЗА МАЗИЛКА МИНЕРАЛНА	кг	0.30	5.90	1.00	1.77	
						15.07	
	МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.00	40.00	1.00	0.02	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	доп.р-ди труд (%)		100.00			3.60	
	доп.р.материали (%)		10.00			1.51	
	доп.р.механизация (%)		30.00			0.01	
	всичко преки					18.69	
	общо допълнителни р-ди					5.11	
	начисления (%)		10.00			2.38	
	Обща цена :					26.18	
N.46	оставка и монтаж на топлоизолационна система тип експандиран пенополистирол, d= 12см и с коеф. на топлопроводимост ? = 0.035 W/mK, /вкл. лепило, арм.мрежа,ъглови профили и крепежни елементи	м2	1.00				

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

25

инж. Чавдар Узунов

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.80	4.50	1.00	3.60
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.70	4.50	1.00	3.15
					6.75
МАТЕРИАЛИ:					
ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН	кг	8.00	0.36	1.00	2.88
PVC ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ	бр.	5.50	0.12	1.00	0.66
МРЕЖА СТЪКЛОФИБЪР	м2	1.10	1.10	1.00	1.21
EPS 12 СМ	м2	1.05	7.80	1.00	8.19
ЪГЪЛ С МРЕЖА	м	0.80	0.80	1.00	0.64
ГРУНД ПОЛИМЕРЕН	кг	0.16	3.18	1.00	0.52
					14.10
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.00	40.00	1.00	0.06
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			6.75
доп.р.материали (%)		10.00			1.41
доп.р.механизация (%)		30.00			0.02
всичко преки					20.90
общо допълнителни р-ди					8.18
начисления (%)		10.00			2.91
Обща цена :					31.99

N.47 Почистване и подготовка на сутерен за монтиране на топлоизолационна — бр. 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	4.50	1.00	0.90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			0.90
всичко преки					0.90
общо допълнителни р-ди					0.90
начисления (%)		10.00			0.18
Обща цена :					1.98

N.48 Демонтаж осветителни етажни тела — бр. 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.36	4.50	1.00	1.62
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			1.62
всичко преки					1.62
общо допълнителни р-ди					1.62
начисления (%)		10.00			0.32
Обща цена :					3.56

N.49 Доставка и монтаж на осветителни тела с енергоспестяващи крушки и вграден датчик за движение — бр. 1.00

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград

инж. Кавдар Узунов

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	4.50	1.00	4.50
МАТЕРИАЛИ:					
ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.00	0.20	1.00	0.40
ВИНТОВЕ	бр.	2.00	0.00	1.00	0.00
плафон с к.л.л. 20W/220V, IP44	бр.	1.00	35.00	1.00	35.00
					35.40
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			4.50
доп.р.материали (%)		10.00			3.54
всичко преки					39.90
общо допълнителни р-ди					8.04
начисления (%)		10.00			4.79
Обща цена :					52.74

N.50 Доставка и монтаж на лихт бутони бр. 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	4.50	1.00	1.35
МАТЕРИАЛИ:					
ЛИХТ БУТОН/СКРИТА И-Я	бр.	1.00	6.00	1.00	6.00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			1.35
доп.р.материали (%)		10.00			0.60
всичко преки					7.35
общо допълнителни р-ди					1.95
начисления (%)		10.00			0.93
Обща цена :					10.23

N.51 Осветително тяло машинно и асансьорни площадки бр. 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	4.50	1.00	4.50
МАТЕРИАЛИ:					
ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.00	0.20	1.00	0.40
ВИНТОВЕ	бр.	2.00	0.00	1.00	0.00
Луминесцентно осветително тяло 2x36W, IP21	бр.	1.00	34.00	1.00	34.00
					34.40
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)		100.00			4.50
доп.р.материали (%)		10.00			3.44
всичко преки					38.90
общо допълнителни р-ди					7.94
начисления (%)		10.00			4.68
Обща цена :					51.53

N.52 ПКОМ ключове и контакти бр. 1.00

ТРУД :

		р.н.	цена	коеф	ст-ст

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ ООД Благоевград

инж. Чавдар Узунов

	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.25	4.50	1.00	1.13
	МАТЕРИАЛИ:					
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" - ЕДИНИЧЕН IP44	бр.	1.00	5.50	1.00	5.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			1.13
	доп.р.материали (%)		10.00			0.55
	всичко преки					6.63
	общо допълнителни р-ди					1.68
	начисления (%)		10.00			0.83
	Обща цена :					9.13
N.53	Доставка и монтаж на осветителни тела (плафониери) за о.н. мазета с IP21	бр.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75	4.50	1.00	3.38
	МАТЕРИАЛИ:					
	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.00	0.20	1.00	0.40
	ВИНТОВЕ	бр.	2.00	0.00	1.00	0.00
	плафон с к.л.л. 20W/220V, IP21	бр.	1.00	16.00	1.00	16.00
						16.40
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			3.38
	доп.р.материали (%)		10.00			1.64
	всичко преки					19.78
	общо допълнителни р-ди					5.02
	начисления (%)		10.00			2.48
	Обща цена :					27.27
N.54	Направа на лампен излаз с ПВВМ до 8м изтеглен в тръби, скрито под мазилка	бр.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.80	4.50	1.00	3.60
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	0.70	4.50	1.00	3.15
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - II ст.	ч.ч.	0.34	4.50	1.00	1.53
						8.28
	МАТЕРИАЛИ:					
	ГИПС	кг	1.40	0.17	1.00	0.23
	ПРОВОДНИК СЬС СЕЧЕНИЕ ДО 1.5 ММ2	м	8.30	1.30	1.00	10.79
	КУТИЯ БЕРГМАНОВА КРЪГЛА БЯЛА ИЛИ ЧЕРНА С КАПАЧКА	бр.	1.00	0.12	1.00	0.12
	ТРЪБИ PVC 1/2" ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНИ	м	8.30	0.20	1.00	1.66
	ВОДА	м3	0.00	0.11	1.00	0.00
	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.00	0.18	1.00	0.18
	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	1.00	4.00	1.00	4.00
	КОНЗОЛИ	бр.	1.00	0.12	1.00	0.12
						17.11
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			8.28
	доп.р.материали (%)		10.00			1.71

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград ООД

инж. Павдар Узунов

	всичко преки					25.39
	общо допълнителни р-ди					9.99
	начисления (%)		10.00			3.54
	Обща цена :					38.91
N.55	Преработка ел. табло	ч.ч.	1.00			
	ТРУД :					
			р.н.	цена	коеф	ст-ст
	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - I ст.	ч.ч.	1.00	4.50	1.00	4.50
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р-ди труд (%)		100.00			4.50
	всичко преки					4.50
	общо допълнителни р-ди					4.50
	начисления (%)		10.00			0.90
	Обща цена :					9.90

УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ Благоевград ООД

29

инж. Чавдар Узунов