Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата на ФЕНИКС – Х ДЗЗД

№	Документи за подбор	Номер на страница
	ПЛИК №1 „Документи за подбор":	
1	Списък на документите и информацията, съдържащисе в офертата - 2 листа, **оригинал**	1-2
2	Предложение,попълнено по **Образец №1,** 2 листа оригинал	3-4
3	Декларация за регистрация по ЗТР попълнена по **Образец №2, 2 листа** , оригинал	5-6
4	Договор за обединение	7-12
5	Декларация по чл.47,ал1,т.1 попълнена по **Образец №3** -4 листа оригинал	13-16
6	Списък-Декларация по чл.51 ал.1 т.2 от ЗОП- по **образец №4,** 2 листа оригинал	17-18
7	Референции - удостоверения за добро изпълнение на посоченото в списъка на изпълненото строителство **2 бр.**	19-20
8	Списък - Декларация на квалифицираните работници наети на трудов или граждански договор по **Образец №5** -3 листа оригинал	21-23
9	Декларация по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП по **Образец№6,** оригинал	24
10	Документ за **внесена сума по банков път –платежно нареждане**	25
11	Декларация по чл.56,ал.1, т.12 от ЗОП по **Образец №9,** оригинал	26
12	Декларация по чл.3 и чл. 5 т.3 от ЗИФОД по **Образец №10,** оригинал	27
13	Декларация по чл.55,ал.7 от ЗОП и чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП по **Образец14,** оригинал	28
14	Декларация по чл.56 ,ал.1,т.11 от ЗОП по **Образец №15,** оригинал	29
15	Декларация по чл. 51, ал.1, т.9 от ЗОПпо **Образец 16** оригинал	30
16	Списък , удостоверения и декларации по **Образец. 17**	31-56
17	Декларация за техническа спецификация на материалите-**Образец № 18,** 1 стр. оригинал	57
18	**Сертификати** за техническа спецификация на материалите	58-102
19	**Сертификат** за внедрена Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 заверено копие	103
20	**Сертификат** за внедрена Система за управление на околната среда ISO 14001:2004 заверено копие	104
21	**Сертификат за внедрена Система за управление OHSAS 18001:2007-заверено копие**	105
22	**Застраховка Професионална отговорност- 2 листа заверено копие**	106-107
23	**Удостоверение от Камара на строителите в България – 2 листа заверено копие**	108-109

№	Документи за подбор	Номер на страница
24	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка **Образец№19** оригинал	110
25	Декларация за сключени договори за строителство по Национална програма за енергийна ефективност по **Образец №20**	111
	ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката":	
1	Техническо предложение за изпълнение на поръчката – **Образец №11**, оригинал;	
2	Подробен Линеен график за видове СМР, оригинал;	
3	Диаграма на работната ръка, оригинал;	
4	Технологично- строителна програма за изпълнение на СМР- оригинал;	
	ПЛИК №3 „Предлагана цена":	
1	Предлагана цена- **Образец №12,** оригинал;	
2	Количествено стойностна сметка- оригинал;	

Дата: 12.08.2016 г.

Подпис и печат.....

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: "Феникс – Х " ДЗЗД
/наименование на участника/
и подписана от: Иван Илиев Кръндживски

/три имена/
в качеството му на Упълномощен представител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес : 2700 ,Благоевград ,Община Благоевград , ул. "Чаталджа "1 А ,
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 0878 82 88 89
факс №:
e-mail : ivankrandzhilski@abv.bg

2. Лице за контакти : Иван Илиев Кръндживски
Длъжност: Упълномощен представител
Лична карта № 600421903 , издадена на 28.10.2009 от МВР Благоевград
телефон / факс : 0878 82 88 89

3. Обслужваща банка:.....
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN.....BIC.....
Титуляр на сметката.....

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN.....BIC.....
Титуляр на сметката.....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

- 3 -

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за Сграда с административен адрес : **Обособена позиция №26.** Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата: 12.08.2016 г.

.....
(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Иван Илиев Кръндживски
(трите имена)
Данни по документ за самоличност : № 600421903 , издадена на 28.10.2009 от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител на „ Феникс – ИК ” ЕООД
(длъжност)
на Участник: „ Феникс – Х “ ДЗЗД , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е : BG 203577735

Дата: 12.08.2016 г.
Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:
Иван Илиев Кръндживски
(подпис, печат)

5

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Христо Димитров Падежки
(трите имена)
Данни по документ за самоличност : № 600422724 , издадена на 30.10.2009 от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител на „ Хермес – Х ” ЕООД
(длъжност)
на Участник: „ Феникс – Х “ ДЗЗД , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е : BG 101001608

Дата: 12.08.2016 г.
Благоевград

ДЕКЛАРАТОР:
Христо Димитров Падежки
(подпис)

„ХЕРМЕС-Х" ЕООД
БЛАГОЕВГРАД

- 6 -

ДОГОВОР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА

"ФЕНИКС - Х"ДЗЗД

Днес, на 08.08.2016г., в гр.Благоевград между:

1. **"ФЕНИКС ИК " ООД** ,вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203577735 със седалище и адрес на управление : гр.Благоевград,ПК 2700,ул."Чаталджа" 1А,тел. 0878828889,e-mail : ivankrandzhilski@abv.bg представлявано от Иван Илиев Кръндживски,ЕГН 7202080047, лична карта № 600421903, издадена на 28.10.2009г. от МВР Благоевград,в качеството му на управител,

2. **"ХЕРМЕС - Х " ЕООД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 101001608, със седалище и адрес на управление : гр.Благоевград,ПК 2700,пл."Христо Ботев" № 2, тел. : 073/884045, факс: 073/884045, e-mail: h_Padejki@abv.bg, представлявано от Христо Димитров Падежки, с ЕГН 5509080149, с лична карта № 600422724, издадена на 30.10.2009г. от МВР Благоевград , в качеството му на управител,

наричани по - долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ

се подписа настоящото споразумение за следното:

I. ПРЕДМЕТ

1. **СЪДРУЖНИЦИТЕ,** с цел да отговарят по най-добрия начин на условията и изискванията в обявената от Община Благоевград открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **" Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР ,етап IV- ти- 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3бр. сгради - 3 ОП -общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград,**

за участие по Обособена позиция № 26 : Многофамилна жилищна сграда в гр.Благоевград, ж.к. "Струмско",ул."Яне Сандански" ,блок №23,вх.А и вх.Б

с възложител Община Благоевград, обединяват своята дейност,усилия,персонал,финансови и технически ресурси и създават **" ФЕНИКС - Х" ДЗЗД ,** наричано за краткост по - нататък ОБЕДИНЕНИЕТО.

II.ИМУЩЕСТВО, ВНОСКИ И ДЯЛОВЕ

2. Дяловете и дейностите на СЪДРУЖНИЦИТЕ се разпределят , както следва:

7

2.1. За **" Хермес - Х" ЕООД**- 50(петдесет) от 100(сто) равни дяла , равняващи се на 50% (петдесет) процента: ще изпълнява дейностите, свързани със строително - монтажните работи по всички части, съгласно предмета на поръчката.

2.2. За **"ФЕНИКС ИК" ООД**- 50 (петдесет) от 100(сто) равни дяла , равняващи се на 50% (петдесет)процента: ще изпълнява дейностите, свързани с проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителството както и ще изпълнява дейностите, свързани с представителството и управлението на ОБЕДИНЕНИЕТО , съгласно предмета на поръчката.

2.3. Разпределението на ресурсите за изпълнение на поръката е както следва:

"Хермес - Х" ЕООД ще осигури всички технически и човешки ресурси, необходими за изпълнение на всички строително-монтажни работи.

"ФЕНИКС ИК" ООД ще осигури всички материални, технически и човешки ресурси, необходими за изготвянето на Инвестиционния проект по всички части съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и за осъществяването на авторски надзор по време на строителството.

3. СЪДРУЖНИЦИТЕ са солидарно отговорни за представената в рамките на процедурата по т.1 оферта, като за целите на Договора участието (дела) на всеки един от партньорите в приходите, разходите, печалбите и загубите в рамките на изпълнение на горната поръчка , е съобразно дяловете по предходната точка.

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ

4. СЪДРУЖНИЦИТЕ , с оглед изискванията в документацията за участие в поръчката и с цел в пълна степен да защитят общите си интереси във взаимотношенията си с Възложителя и трети страни, се договориха за следното:

4.1. Всички членове на ОБЕДИНЕНИЕТО са отговорни ,заедно и поотделно , за изпълнението на договора; размерът на отговорността на всеки от членовете на Обединението се определя съобразно договорните дялове и дейности по чл.2 по-горе;

4.2. Водещ член на ОБЕДИНЕНИЕТО е **"ФЕНИКС ИК " ООД** . За нуждите на ОБЕДИНЕНИЕТО **"ФЕНИКС -Х" ДЗЗД**, при подаване на офертата , там където е необходимо подпечатване на документи , ще бъде използван печата на **"ФЕНИКС ИК" ООД.**

4.3. В случай на причинени вреди на Възложителя или трети лица, в резултат на извършването на определен вид дейност и в следствие на това бъде ангажирана отговорността на ОБЕДИНЕНИЕТО, съответният партньор дължи възстановяване на вредите или тяхното обезщетяване;

4.4. Срокът на действие на ОБЕДИНЕНИЕТО е срокът на действие на договора за обществена поръчка.

4.5. Всички членове на ОБЕДИНЕНИЕТО са задължени да останат заедно в него до окончателното изпълнение и приемането на договора, както и са отговорни заедно и поотделно за изпълнението.

4.6. Всеки от СЪДРУЖНИЦИТЕ приема , че без да накарнява правата на останалите членове в ОБЕДИНЕНИЕТО , ще положи всички разумни усилия за постигането на целта , за която е създадено, и ще отделя достатъчно време и усилия за обезпечаване участието в Поръчката.

5. **Седалището и адреса на управление на ОБЕДИНЕНИЕТО е : гр.Благоевград, ул."Чаталджа " 1А и**

Адрес за кореспонденция : гр.Благоевград, ул."Чаталджа" 1А, тел. 0878828889,e-mail : ivankrandzhilski@abv.bg

6. СЪДРУЖНИЦИТЕ в "ФЕНИКС -Х" ДЗЗД дават съгласието си и определят за представляващ на **"ФЕНИКС - Х " ДЗЗД - Иван Илиев Кръндживски**,ЕГН 7202080047, лична карта № 600421903, издадена на 28.10.2009г. от МВР Благоевград.Съдружниците дават на представляващия неотменимо пълномощно за действие от името и за сметка на "ФЕНИКС -Х" ДЗЗД и да представлява ОБЕДИНЕНИЕТО.

7. СЪДРУЖНИЦИТЕ упълномощават **Иван Илиев Кръндживски**,ЕГН 7202080047, лична карта № 600421903, издадена на 28.10.2009г. от МВР Благоевград - управител на "ФЕНИКС - ИК " ООД да представлява ОБЕДИНЕНИЕТО в процедурата за възлагане на обществената поръчка , да подписва, подпечатва,заверява всички документи от името на ОБЕДИНЕНИЕТО, да подписва и подаде офертата от името и за сметка на ОБЕДИНЕНИЕТО, да представлява ОБЕДИНЕНИЕТО в хода на процедурата и изпълнението й; да представлява ОБЕДИНЕНИЕТО пред трети лица и пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписва всички документи от името на ОБЕДИНЕНИЕТО, да подписва и подаде офертата, да присъства на откритите заседания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по разглеждане и оценяване на офертите или да упълномощи друго лице за присъствие на заседанията на Комисията , както и да подава жалби от името на ОБЕДИНЕНИЕТО пред КЗК и ВАС.

8. СЪДРУЖНИЦИТЕ упълномощават представляващия на **"ФЕНИКС -Х" ДЗЗД- Иван Илиев Кръндживски,ЕГН 7202080047, лична карта № 600421903, издадена на 28.10.2009г. от МВР Благоевград** да сключи договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да представлява ОБЕДИНЕНИЕТО при подаване и получаване на и от Възложителя на всички необходими писма и документи, свързани с изпълнението на договора, да подписва всички необходими от името на ОБЕДИНЕНИЕТО, да задължава с подписа си ОБЕДИНЕНИЕТО, да получава указания за и от името на всеки член на ОБЕДИНЕНИЕТО и да представлява ОБЕДИНЕНИЕТО пред трети лица, в това число и пред Възложителя, както и да взима решения по всички въпроси, свързани с участието на ОБЕДИНЕНИЕТО в процедурата по обществената поръчка и с изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка.

9. Всички изменения и допълнения на настоящото споразумение се извършват в писмена форма, подписани от СЪДРУЖНИЦИТЕ.

10. СЪДРУЖНИЦИТЕ в ОБЕДИНЕНИЕТО упълномощаваме управителя на "ФЕНИКС ИК" ООД - **Иван Илиев Кръндж**илски,ЕГН 7202080047, лична карта № 600421903, издадена на 28.10.2009г. от МВР Благоевград - в качеството му на представляващ на "ФЕНИКС - Х" ДЗЗД да представлява ОБЕДИНЕНИЕТО за регистрацията му в Службата по вписванията в съответствие с изискванията на чл.3 , ал.1 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

11. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от СЪДРУЖНИЦИТЕ и остава в сила до настъпване на някое от следните събития:

11.1. С приключване на процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР ,етап IV- ти- 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3бр. сгради - 3 ОП -общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград,**

за участие по Обособена позиция № 26 : Многофамилна жилищна сграда в гр.Благоевград, ж.к. "Струмско",ул."Яне Сандански" ,блок №23,вх.А и вх.Б

в случай, че "ФЕНИКС - Х" ДЗЗД не бъде избрано за изпълнител.

11.2.След изпълнението и приемането на сключен договор от "ФЕНИКС - Х" ДЗЗД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **" Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР ,етап IV- ти- 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3бр. сгради - 3 ОП -общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград,**

за участие по Обособена позиция № 26 : Многофамилна жилищна сграда в гр.Благоевград, ж.к. "Струмско",ул."Яне Сандански" ,блок №23,вх.А и вх.Б

и след връщане от Възложителя на всякакви дадени банкови гаранции, в случай че "ФЕНИКС - Х" ДЗЗД бъде избрано за изпълнител.

12. Откриването ,оперирането и закриването на банковите сметки на ОБЕДИНЕНИЕТО става само с подписа на представляващия на "ФЕНИКС - Х" ДЗЗД- Иван Илиев Крънджилски,ЕГН 7202080047, лична карта № 600421903, издадена на 28.10.2009г. от МВР Благоевград

13. Счетоводството на сдружението е задължение на "ФЕНИКС ИК" ООД.

14. Гаранцията за участие в описаната процедура ще бъде представена от участника "ФЕНИКС ИК" ООД.

15. Представляващия на "ФЕНИКС - Х" ДЗЗД има право да задължава, да получава указания за и от името на всеки един от членовете на ОБЕДИНЕНИЕТО.

10

16. Не се допускат промени в състава на ОБЕДИНЕНИЕТО след подаване на офертата.

17. Всеки един от членовете на ОБЕДИНЕНИЕТО може да преупълномощи другия член или трето лице със своите права.

18. Лице за контакт : Иван Илиев Кръндживски,ЕГН 7202080047, лична карта № 600421903, издадена на 28.10.2009г. от МВР Благоевград, тел. 0878828889,e-mail : ivankrandzhilski@abv.bg- в качеството си на представляващ на "ФЕНИКС - Х" ДЗЗД.

Настоящия Договор за създаване на ОБЕДИНЕНИЕТО се състави в три еднообразни екземпляра - по един за всеки от СЪДРУЖНИЦИТЕ и един за представяне пред Възложителя.

За "ФЕНИКС ИК " ООД

1. Иван Илиев Кръндживски

Иван Илиев Кръндживски

Управител на "ФЕНИКС ИК" ООД

За "ХЕРМЕС - Х" ЕООД

2. Христо Димитров Падежки

Христо Димитров Падежки

Управител на "ХЕРМЕС - Х" ЕООД

На **8.8.2016 г.**, **Красимира Минкова**, нотариус в район **РС Благоевград**, рег. № **415** на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ИВАН ИЛИЕВ КРЪНДЖИЛСКИ, ЕГН 7202080047, с местожителство: БЛАГОЕВГРАД, като представител на ФЕНИКС ИК ООД, БУЛСТАТ/ЕИК 203577735, адрес БЛАГОЕВГРАД, ХРИСТО ДИМИТРОВ ПАДЕЖКИ, ЕГН 5509080149, с местожителство: гр. Благоевград, като представител на ХЕРМЕС-Х ЕООД, БУЛСТАТ/ЕИК 101001608, адрес БЛАГОЕВГРАД
Рег. № **6785/2016**, Събрана такса: …… лв. (с вкл. ДДС)

Нотариус:

[illegible] нотариус
[illegible] заместване
[illegible] Томова-Малчева

12

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Иван Илиев Кръндживски
(три имена)
Данни по документ за самоличност : № 600421903 , издадена на 28.10.2009 от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител на „ Феникс - ИК ” ООД
(длъжност)
на Участник: „Феникс – Х” ДЗЗД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”..

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

-13-

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата :12.08.2016 г.
гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

-143

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Христо Димитров Падежки
(три имена)
Данни по документ за самоличност : №600422724 , издадена на 30.10.2009 г. от МВР
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител на „ Хермес - Х ” ЕООД
(длъжност)
на Участник: „Феникс – Х” ДЗЗД, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански”..

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата :12.08.2016 г.
гр. Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: (Подпис и печат)

"ХЕРМЕС-Х" ЕООД БЛАГОЕВГРАД

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: Христо Димитров Падежки
(три имена)
Данни по документ за самоличност №600422724 , издадена на 30.10.2009 г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител Хермес – ЕООД
(длъжност)
на Хермес - Х ЕООД участник в обединение Феникс – Х ДЗЗД
(наименование на участника)

участник: , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1	Цялостно изграждане на обект : шивашки цех,шоурум,складова база и офиси на фирма Виста – 02 ЕООД. В строителството на обекта бяха изпълнени и фасадна топлоизолационна система , доставка и монтаж на дограма , топло и хидроизолация на покрив	Виста – 02 ЕООД	03.10.2012 –м. IV 2014 г.	350 000.00
2	Цялостно изграждане на машиностроителен завод и административна сграда на фирма Ванико ООД	Ванико ООД	2014 – 2015 г.	450 000.00

17

	В строителството на обекта бяха изпълнени и фасадна топлоизолационна система , доставка и монтаж на дограма , топло и хидроизолация на покрив .			

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

18

ВИСТА - О2 ЕООД

гр. Благоевград

РЕФЕРЕНЦИЯ

Фирма Виста - 02 ЕООД издава настоящата референция на , Хермес - Х ЕООД със седалище , гр. Благоевград ,пл. Христо Ботев 2 , ДДС №BG101001608 за извършени цялостни СМР включително топлоизолация и хидроизолация на обект : "Шивашки цех , шоурум , складова база и офиси " на фирмата , в гр. Благоевград . Обекта е изпълнен през периода 2012 - 2014 г.Стойността на извършените СМР възлиза на 350 000 лв.

Фирма Хермес - Х ЕООД , показа отговорно отношение , изпълни коректно, професионално и в срок с много добро качество задълженията си, като спази изцяло условията по проекта. Вложените в строително - монтажните работи материали са с високо качество и отговарящи на стандартите.

Настоящата референция се издава за да послужи при участия в търгове и конкурси !

10.08.2016 г.

Управител :

ВАНИКО ООД

2700 Благоевград

Ул. Георги Попов 44

РЕФЕРЕНЦИЯ

Фирма " ВАНИКО - ООД " издава настоящата референция на ,
ХЕРМЕС - Х ЕООД съсседалище , гр. Благоевград ,пл. Христо Ботев 2 , ДДС №BG101001608 за извършени цялостни СМР включително топлоизолация и хидроизолация на обект : "Завод и административна база " , гр. Благоевград . Обекта е изпълнен през периода 2014-2015 г. Стойността на извършените СМР възлиза на 450 000 лв.

Фирма ХЕРМЕС - Х ЕООД , показа отговорно отношение , изпълни коректно, професионално и в срок с много добро качество задълженията си, като спази изцяло условията по проекта. Вложените в строително - монтажните работи материали са с високо качество и отговарящи на стандартите.

Настоящата референция се издава за да послужи при участия в търгове и конкурси !

09.08.2016

Управител :

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ
на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: Иван Илиев Кръндживски
(три имена)

Данни по документ за самоличност : Лична карта №600421903, 28.10.2009 , МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Упълномощен представител
(длъжност)

На Феникс – Х ДЗЗД ,
(наименование на участника)

участник: : Феникс – Х ДЗЗД , в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

ДЕКЛАРИРАМ:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	
Костадин Георгиев Маринski	*Работник монтаж на дограма*	*5*	
Георги Руменов Динев	*Работник монтаж на дограма*	*5*	

Георги Кирилов Порчев	*Работник монтаж на дограма*	*5*	
Димитър Петров Стоименов	*Работник монтаж на дограма*	*4*	
Тодор Николов Гововски	*Работник монтаж на дограма*	*7*	
Виктор Лазаров Данаилов	*Работник монтаж на дограма*	*6*	
Христо Петров Христов	*Работник хидроизолация*	*4*	
Румен Иванов Рекарски	*Работник хидроизолация*	*3*	
Красимир Любенов Бабов	*Работник хидроизолация*	*5*	
Илия Методиев Михайлов	*Работник хидроизолация*	*5*	
Вергил Василиев Първанов	*Работник хидроизолация*	*5*	
Асен Георгиев Савев	*Бояджия*	*5*	
Стоян Георгиев Георгиев	*Бояджия*	*5*	
Мартин Валентинов Маноилов	*Бояджия*	*5*	
Марио Шаламанов Насков	*Работник топлоизолация*	*5*	
Мартин Христов Лазаров	*Работник топлоизолация*	*5*	
Атанас Георгиев Филипов	*Работник топлоизолация*	*5*	
Асен Стойчев Асенов	*Работник топлоизолация*	*5*	
Красимир Илиев Илиев	*Работник топлоизолация*	*5*	
Борислав Янков Ангелов	*Работник топлоизолация*	*5*	

= 22

Александър Симеонов Павлов	*Работник топлоизолация*	*5*	
Мариян Христов Шаламанов	*Работник топлоизолация*	*6*	
Живко Манчев Димитров	*Работник топлоизолация*	*5*	
Георги Иванов Божиков	*Работник топлоизолация*	*5*	
Димитър Борисов Фотев	*Ел. работник*	*5*	
Йордан Йовчев Тимов	*Ел. работник*		
Георги Йорданов Дреновички	*Общ работник*		
Спас Стефанов Хаджийски	*Общ работник*		
Илия Асенов Йовчев	*Общ работник*		
Станимир Николов Йовчев	*Общ работник*		
Атанас Андонов Тилев	*Общ работник*		
Георги Борисов Гълъбов	*Общ работник*		
Димитър Любенов Николов	*Общ работник*		
Николай Стоянов Ташев	*Работник за настилки*		
Георги Стоянов Ташев	*Работник за настилки*		

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

-25-

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният Иван Илиев Кръндживски , с лична карта № 600421903, издадена на .28.10.2009 г. от МВР Благоевград с ЕГН 7202080047, в качеството ми на Упълномощен

представител „Феникс – Х" ДЗЗД - *(посочете длъжността)*
(посочете фирмата на участника) **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Феникс – Х" ДЗЗД
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва използва подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

27

До [illegible] банка

Клон [illegible]

Адрес

уникален регистрационен номер

дата на представяне

подпис на наредителя/вносителя

Платете на - име на получателя [illegible]

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

IBAN на получателя [illegible]

BIC на банката на получателя [illegible]

При банка - име на банката на получателя

Вид плащане***

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА
за плащане от/към бюджета

Вид валута [illegible]

Сума 4500 00

Сума с думи [illegible]

Основание за плащане [illegible]

Още пояснения [illegible]

Вид. док.* | Номер на документа, по който се плаща | Дата (ддммгггг) на документа

Период, за който се плаща

От дата (ддммгггг) [illegible] | До дата (ддммгггг)

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице [illegible]

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния закон

ЕИК/код по БУЛСТАТ [illegible] | ЕГН на задълженото лице | ЛНЧ на задълженото лице

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице [illegible]

IBAN на наредителя [illegible]

BIC на банката на наредителя [illegible]

Платежна система | Такси** | Дата за изпълнение | Вид плащане***

Банков служител | Касиер

***Вид документ:**
1 - декларация
2 - ревизионен акт
3 - наказ. постановление
4 - авансова вноска
5 - парт. номер на имот
6 - постановление за принуд. събиране
9 - други

****Такси:**
1 - за сметка на наредителя
2 - споделени(стандарт за местни преводи)
3 - за сметка на получателя

*****Вид плащане:** попълва се за сметки на администратори на приходи на Централния бюджет

Печат "Мултипринт" ООД
тел.: 0721/ 66 245

3 800211 566381

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Иван Илиев Кръндживски
(три имена)
Данни по документ за самоличност с лична карта № 600421903, издадена на .28.10.2009 г. от МВР Благоевград

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Упълномощен представител
(длъжност)
на -„Феникс – Х" ДЗЗД

(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

12.08.2016 г. Декларатор: _____
(дата на подписване) (Подпис и печат)

26

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Иван Илиев Кръндджилски
(три имена)

Данни по документ за самоличност с лична карта № 600421903, издадена на .28.10.2009 г. от МВР Благоевград
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Упълномощен представител
(длъжност)

на -„Феникс – Х" ДЗЗД
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

27

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният Иван Илиев Кръндживски
(трите имена)
лична карта № 600421903, издадена на .28.10.2009 г. от МВР Благоевград
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на Упълномощен предтавител
(длъжност)
на участник: -„Феникс – Х" ДЗЗД
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на-„Феникс – Х" ДЗЗД
(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 12.08.2016 г.

гр.Благоевград

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният Иван Илиев Крънджилски с лична карта № 600421903, издадена на .28.10.2009 г. от МВР Благоевград , с ЕГН 7202080047, в качеството ми на Упълномощен представител

(посочете длъжността)

на Феникс – Х" ДЗЗД

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	12/ 08 /2016 г.
Име и фамилия	Иван Крънджилски
Длъжност	Упълномощен представител
Подпис и печат	

19

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният Иван Илиев Кръндживски, в качеството си на Упълномощен представител на Феникс – Х" ДЗЗД

/посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1. Заваръчен апарат –	1 бр.
2. Оградни пана –	300 м.л.
3. Тръбно скеле -	3000 м2,
4. Пробивна техника -	5 бр.,
5. Лекотоварни автомобили -	2 бр.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 12.08.2016г.

ПОДПИСИ: . . . . . .

(Подпис и печат)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 12230

Важи за 2016 година

инж. ЛЪЧЕЗАР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР ПО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 70/25.06.2010 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Ж. Качарска

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

51

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на ПСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215011000052 / 16.09.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: ЛЪЧЕЗАР ЛЮБЕНОВ ЦВЕТКОВ ЕГН: 7507220203 Адрес: Домашен: гр.София, ж.к.Манастирски ливади ,бл.15,Г, вх.А Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 25,000 лв. Лимит за всички искове: 50,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 17.09.2015 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 16.09.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	17.09.2010
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. *Словом:* петдесет лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	16.09.2015
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв. *Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв. *Словом:* петдесет и едно лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

52

16-09-2015 15:03:18 JA09244

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл. 13 от ЗЗЛД преди сключването на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на [illegible], да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка 'Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството' и условията на Клауза 'Професионална отговорност на проектанта.' на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявление-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 16.09.2015 г. гр.Благоевград.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

Чавдар Благоев Щърбов

1102839

16 09 2015 15:03:18 JA09244

53



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Стойчо Велинов Манов

регистрационен номер 01056

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис



Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. **(чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИП)**

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

57

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 00105/ 04.06.2013 г.

арх. Стойчо Велинов Манов

проектант с ППП, регистрационен № 01056

завърши успешно пълен курс на обучение по пожарна безопаснаст
съгласно **НАРЕДБА № Із-1971** за
Строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП съгласно решения на УС на КИИП
от заседанията, проведени на 25.01.2013 г. и 22.02.2013 г.

Важи за издаване на удостоверение за ПП за раздел
"Техническа записка и графични материали"
по интердисциплинарна част "Пожарна безапосност"

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ... КИИП

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кънчев

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180160100000006

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ДИЗАЙН СМ-ООД ЕИК: 175017178 Адрес : гр./с. ПЛОВДИВ, п. код 4030, ПОДОФИЦЕР Г.КОТОВ 3, представлявано от СТОЙЧО. В. МАНОВ И ЛЮДМИЛА ИВ. СЕРДАРОВА УПРАВИТЕЛИ
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 година от 00:00 часа на 27.04.2016г. до 24:00 часа на 27.04.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	27.04.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 27.04.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застраховащия на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал.1 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или неточно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 26.04.2016 г., гр. БЛАГОЕВГРАД

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....

/Бойка Любчова Панелева/

/.....

ЗАСТРАХОВАН: /.....

/ДИЗАЙН СМ-ООД/

ДИЗАЙН СМ ООД ПЛОВДИВ

Посредник: ГП БЛАГОЕВГРАД - РИСК ИНШУРЪНС - 010, гр./с. БЛАГОЕВГРАД, п. код 2700, СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, No2, АД No 0100000

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, АД No 0010005

№ 1319902

56

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Феникс- Х ДЗЗД

посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №26 Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Топлоизолационни плоскости от ЕПС		
2	Хидроизолация рулонна АПП		
3	Силикатна мазилка		
4	Стъклофибърна мрежа 145 гр		
5	Ъглов профил за мазилки		
6	Ъгъл ПВЦ с мрежа		
7	Лепилно шпакловъчна смес за ЕПС и XPS		
8	PVC дограма		
9	Латексна боя		
10	Преобразувател за ръжда		
11	Алкидна боя		
12	Минерална вата		
13	Дълбочинен грунд		

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:
Всичките декларациите за гореизброените материали !

УЧАСТНИК:.....
/подпис, печат/

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроТерм

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 03-BG-ProTherm

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm;

   Видове:

1) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
2) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)90-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
3) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
4) **EPS S – EN 13163 – T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)1-WL(T)1-TR150-MU(30-70)**

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Експандиран полистирен на плочи за топлоизолиране на фасадни стени на сгради и съоръжения с много добри топлоизолационни свойства; размери на плочите 100x50 см, дебелини от 2 см до 20 см.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 3

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Научно-изследователски институт по строителни материали (НИИСМ), (NB 1950), с адрес: ул. Илия Бешков № 1, 1528 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно EN 13163 по система 3 и е издал съответните протоколи от първоначално изпитване за всеки вид:

ПИТ-ЕС-120-18 / 09.07.2013	ПИТ-ЕС-040-7 / 26.05.2009	ПИТ-ЕС-919 / 02.11.2012	ПИТ-ЕС-265-1 / 18.12.2009

Орган, извършил изпитване за определяне реакцията на огън и съответни протоколи за отделните видове с номера:

Amt der Wiener Landesregierung (NB 1139) / MA 39 – VFA 2007-0628.07	OFI Technologie& Innovation GmbH (NB 1085) / 309.507/ 3-16.11.2007	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-036-A-0 / 21.07.09	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-076-C-0/ 09.12.09

Настоящият документ се предоставя на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели				Стандарт
Устойчивост на пожар	Реакция на огън – Евроклас E				EN 13501-1
	Продължително горене с пламък[1] – NPD				
Водопропускливост	Водопоглъщане при пълно потопяване: виж кода WL(T)i, (≤ 2%, за вид (4) ≤ 1%)				EN 13163
	Водопоглъщане при продължително частично потопяване – за всеки вид:				
	≤ 0,5 kg/m^2	NPD	≤ 0,5 kg/m^2	≤ 0,5 kg/m^2	
	Водопоглъщане чрез дифузия – NPD				
Отделяне на опасни вещества	NPD [1]				
Коефициент на топлопроводност λ	≤ 0.035 W/(m.K)				
Топлинно съпротивление	R_D, виж таблиците по-долу				
	Гранично ниво, (виж класа за допуск на дебелина)				
Размери	Клас за допуск на дебелина: виж кода Ti				
	Клас за допуск на дължина: виж кода Li				
	Клас за допуск на широчина: виж кода Wi				
	Клас за допуск на правоъгълност: виж кода Si				
	Клас за допуск на равнинност: виж кода Pi				
Паропропускливост	Число на дифузионно съпротивление: μ ~ 30–70				
Якост на натиск	При 10% деформация – виж кода CS(10)i				
	Деформация при определени условия на натиск и температурно въздействие – NPD				
Якост на опън / огъване	Якост на огъване – виж кода BSi				
	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите TRi: ≥ 150 N/mm^2				
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Отговаря				
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление и коефициент на топлопроводност – NPD				
	Стабилност на размерите при постоянни нормални лабораторни условия – за всеки вид:				
	DS(N)2	DS(N)2	DS(N)2	DS(N)1	
	Характеристики за дълготрайност – NPD				
	Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия – за всеки вид:				
	DS(70,-)1	DS(70,-)1	DS(70,-)1	NPD	
	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие – NPD				
Обемна плътност (за всеки вид)	≥ 15 kg/m^3	≥ 15 kg/m^3	15–17 kg/m^3	15–17 kg/m^3	

[1] Методът на изпитване е в процес на разработване.

Таблица. Топлинно съпротивление, съгласно EN 13163:2012

d_N mm	R_D m^{2}K/W
10	0,25
20	0,55
30	0,85
40	1,10
50	1,40
60	1,70
70	2,00
80	2,25
90	2,55
100	2,85

d_N mm	R_D m^{2}K/W
110	3,10
120	3,40
130	3,70
140	4,00
150	4,25
160	4,55
170	4,85
180	5,10
190	5,40
200	5,70

Настоящият документ се предоставя на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител



гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)

..... (Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

60

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ
ПОКАЗАТЕЛИ

SGY 17.11.2014г.

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Битумна хидроизолационна мембрана /мушама/

ПОЛИЗОЛ ПМ

4,5 кг/м^2 червен

код: 3800143902639

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

Партида №.....

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се при изпълнение на хидроизолация на плоски покриви и съоръжения, като последен завършващ слой при многопластови хидроизолации.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

„ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД

Гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64

телефон: 02/ 996 25 22, факс: 02/996 25 50

e-mail: office@izola-pertrov.eu

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V.

Система: 2+

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

№ NB 2032 - НИСИ ЕООД, бул. „Н. Петков“ № 86 извърши първоначална проверка и последващи одити на системата за производствен контрол и издаде ЕС – сертификат за производствен контрол № 2032 – CPR – 07.209A.

61

7. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Евроклас **F**	Декларация на производителя, съгл.решение на ЕК и т.5.2.5.2 от EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Маса на единица площ, kg/m^2	≥ 4,450	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Водонепропускливост	≥ 0,06 MPa	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:20062013
Якост на опън: - Надлъжно - Напречно	≥ 500 N/50 mm ≥ 350 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Относително удължение при опън - Надлъжно Напречно	≥ 30% ≥ 30%	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на статично пробиване	≥ 200 N	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на удар	≥ 1100 mm	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)	≥ 150 N	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Якост на срязване на снажданията - Надлъжно - Напречно	≥ 500 N/50 mm ≥ 350 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Огъваемост при ниска температура	≤ -5°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на стичане при повишени температури	≥ 120°C	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Дълготрайност	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Опасни вещества	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

8. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Николина Порожанова – началник производство

Гр. София

17.11.2014г.

/място и дата на издаване/

..... /подпис/

62

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 53 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № 12 / 01.01.2015

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Битумна хидроизолационна мембрана /мушама/

ВОАЛИТ 90

3,0 кг/м^2

код: 3800143901335

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

Партида № .....

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя:

Използва се при изпълнение на хидроизолация на плоски покриви и тераси.Като долен пласт при многопластови хидроизолационни системи. .

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на регламент (ЕС) № 305/2011:

„ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД

Гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64

телефон: 02/ 996 25 22, факс: 02/996 25 50

e-mail: office@izola-pertrov.eu

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V.

Система: 2+

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирано лице за оценяване на съответствието на строителни продукти

№ NB 2032 - НИСИ ЕООД, бул. „Н. Петков“ № 86 извърши първоначална проверка и последващи одити на системата за производствен контрол и издаде ЕС – сертификат за производствен контрол № 2032 – CPR – 07.209A.

63

7. Декларирани експлоатационни показатели:

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОД НА ИЗПИТВАНЕ	ДЕКЛАРИРАНИ СТОЙНОСТИ / РЕЗУЛ - ТАТ ОТ ИЗПИТВАНЕТО	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Видими дефекти	БДС EN 1850 – 1	Без мехури, пукнатини, дупки и оголени повърхности	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Дължина, m	БДС EN 1848 – 1	10 / MLV (-1%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Ширина, m	БДС EN 1848 – 1	1,0 / MLV (-1%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Праволинейност, mm	БДС EN 1848 – 1	Отговаря / 20 mm x 10 m	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Маса на единица площ, kg/m^2	БДС EN 1849 – 1	3,0 / MDV (± 5%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Стабилност на размерите, %	БДС EN 1107 – 1	≤ 0,6 / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Якост на опън: - Надлъжно - Напречно	БДС EN 12311 – 1	450 N/50 mm / MDV (± 30%) 260 N/50 mm / MDV (± 30%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Относително удължение при опън - Надлъжно - Напречно	БДС EN 12311 – 1	≥ 2 % / MDV ≥ 2 % / MDV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на статично пробиване	БДС EN 12730	≥ 100 N / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на удар	БДС EN 12691	≥ 900 mm / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Съпротивление на разкъсване (със стебло на гвоздей)	БДС EN 12310 – 1	150 N / MDV (± 30%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Якост на сръзване на снажданията - Надлъжно - Напречно	БДС EN 12317 – 1	450 N/50 mm / MDV (± 30%) 260 N/50 mm / MDV (± 30%)	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Огъваемост при ниска температура	БДС EN 1109	≤ -5°C / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Устойчивост на стичане при повишени температури	БДС EN 1110	≥ 120°C / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Водонепропускливост	БДС EN 1928	≥ 0,6 MPa / MLV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Адхезия на посипката	БДС EN 12039	NPD / MDV	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Реакция на огън	Декларация на производителя	Еврокласс F	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Дълготрайност	-	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Опасни вещества	-	NPD	EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006

8. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Инж. Николина Порожанова – началник производство

Гр. София

.....

/място и дата на издаване/

.....

/подпис/

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит СиликатТоп

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-SilikatTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Мазилка за външно приложение на минерална основа и органични добавки.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 **по система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-212-11-AURE

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W2	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

Настоящият документ се предоставя на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

65

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Николай Бъчваров, Управител



гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

..... (Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит СтарТекс

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит СтарТекс

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит СтарТекс – армираща мрежа / Baumit StarTex

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ETO 15/0460, ETO 12/0023, ETO 09/0256, ETO 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа (≥ 145 g/m^2), за армиране на шпакловъчния слой, положен върху топлоизолационните плочи, включена в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Минерал.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   1. JSC „Valmieras Stikla Skiedra", Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, Латвия
   2. „ADFORS Construction Products Europe" s.r.o. в завод на групата Сен Гобен в гр. Литомизл, ул. Соколовска 106, CZ-57021 Чехия

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-15/0460; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPD-0727/15

Настоящият документ се издава на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.04.2016 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.

67

7. **Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:**

Характеристика	**Показател**	**Метод на изпитване**
Реакция на огън	клас B-s1-do	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Плътност	≥ 145 g/m^2	
Разход	1,1 m/m^2	
Якост на опън	≥ 40 N/mm^2	в система по ETAG 004
Якост на опън след стареене	≥ 20 N/mm^2 (> 50% от първоначалната якост на опън)	в система по ETAG 004
Температура на преработка	≥ +5°C	

8. **Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.**

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.02.2016 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се издава на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.04.2016 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроКонтакт

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-ProContact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдиран полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 2+ (ETAG 004)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издаден документ: ETA-12/0023
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издаден Протокол:** 1139-CPD-0858/12

Настоящият документ се предоставя на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

69

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,03 MPa след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	≥ 0,25 MPa в изходно състояние ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха ≥ 0,25 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.09.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

70

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, **„Баумит България" ЕООД**, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов

Baumit Kantenschutz mit Gewebe – Kunststoff

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа (10x15 см; 10x23 см; 12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външните ъгли по фасадата върху топлоизолацията;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 04.03.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ПРОФИЛИНК ООД
PVC ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
Пловдив 4023, ул."Нестор Абаджиев" № 55
Телефон: 032/ 600 700 , Факс: 032 / 600 900
www.profilink.net e-mail: office@profilink.bg

Приложение№3 към НСИОССП
Към чл.25 ал.2

Декларация за съответствие

Долуподписаният: Йордан Фиданов – управител на фирма "ПРОФИЛИНК" ООД; адрес: гр.Пловдив ул. "Нестор Абаджиев" № 55

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът: *„Профили от непластифициран поливинил хлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци системи Profilink*, за които се отнася тази декларация е в съответствие с предназначението на този продукт и в съответствие с БДС EN 12608, БДС EN 14351-1 и в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/109EEC на съвета на Европейската общност.

Фирма „ПРОФИЛИНК" ООД има внедрена Система за Управление на качеството и е сертифицирана по EN ISO 9001-2000 (Серт.рег.№44 100 061212).

Продуктът е изпитан в Акредитиран изпитвателен център по строителство – ИЦС НИСИ – ЕООД(Нотифициран орган за оценка на съответствието на строителните продукти под номер NB 2032 от Регистъра на Европейската комисия) и притежава Протоколи от изпитване на профили № 627-1-469/05.08.2005г., № 824-1-532/04.09.2008г., № 823-1-531/04.09.2008г., съгласно EN 12608 и протоколи за първоначално изпитване на типа съгласно EN 14351-1 от НИСИ-ЕООД с номера:
ITT– 08.43K /08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Ultra ;
ITT – 08.48K /08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Classic ;
ITT– 08.50K /08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Lux;
ITT–08.44K /08.04.2010 г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Premium;
ITT- 13.8/01/04/2013г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Premium 5
ITT - 13.9/01/04/2013г. за Прозорци от PVC профили система Profilink серия Premium Z
ITT – 09.4K /08.04.2010 г. за врати от PVC профили система Profilink" серия Doors

Продуктът притежава „Здравна оценка за приложимост PVC профили за прозорци и врати" с №2309/12.10.2005г., издаден от Национален център по опазване на общественото здраве към Министерството на Здравеопазването и Протокол от изпитване №ИЦ-89-120/21.11.2005г. за определяне категорията на горимост, издаден от Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност" съгласно EN 60695-11-10.
Година на поставяне на маркировката „CE": 2008

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК

Гр. Пловдив .....

Дата: 08.01.2015 г. **/Й.Фиданов - Управител /**

Nachweis

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht
Nr. 14-001364-PR07

(PB-A01-0203-de-01)

ift ROSENHEIM

Auftraggeber	PROFILINK Ltd. 55 Nestor Abadzhiev Str. 4023 Plovdiv Bulgarien
Produkt	Einflügeliges Drehkippfenster
Bezeichnung	Systembezeichnung: Premium
Leistungsrelevante Produktdetails	Material: PVC-U / weiß
Außenmaß (BxH)	1300 mm x 1500 mm
Besonderheiten	-/-

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11



Klasse 4

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse 8A

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08



Klasse C3 / B3

Bedienungskräfte nach EN 13115:2001-07



Klasse 1

Mechanische Beanspruchung nach EN 13115:2001-07



Klasse 3

ift Rosenheim
26.10.2015

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Andreas Graf, MSc, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen

EN 14351-1:2006+A1:2010

Prüfnormen:
EN 1026:2000-06
EN 1027:2000-06
EN 12046-1:2003-11
EN 12211:2000-06
EN 14608:2004-06
EN 14609:2004-06
Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Festlegungen der geltenden Produktnorm sind zu beachten.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen". Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 29 Seiten.

ift Rosenheim GmbH
Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290
www.ift-rosenheim.de

Prüfung und Kalibrierung – EN ISO/IEC 17025
Inspektion – EN ISO/IEC 17020
Zertifizierung Produkte – EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme – EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757
PÜZ-Stelle: BAY 18

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-11349-01-00

Декларация за експлоатационни показатели

PVCпрофили за прозорци и врати Profilink Premium
Декларация за експлоатационни показатели
Издание 07.2013
Идентификационен № 001.01.07.13.04.08.09.824.1.523.BG
Версия №1

CE EN 12608 : 2006

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

001	01	07	13	04	08	09	824	1	523	BG

1.Тип на продукта
Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC профили за прозорци и врати Profilink Premium

Premium PROFILINK

2.Тип , партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволявада се идентифицира строителния продуктпродукт съгласно изискванията на чл.11пар.4

Партиден № виж етикета на продукта

3.Предвидена употреба
употреба на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвиденот производителя:

Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на прозорци и врати в съответствие с EN 12608

4.Име, регистрирано търговско наименование
или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

PROFILINK
Профилинк ООД
България
Пловдив 4023 ул."Нестор Абаджиев"55

5.Адрес за контакти
Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощно включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

Не е приложимо (виж4)

PROFILINK

Декларация за експлоатационни показатели

6.AVCP
Система или система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт, както са изложени в прилож. V:

Система 3

7.Нотифициран орган (hEN)
В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Изпитвателен център по строителство (ИЦС) при "НИСИ" ЕООД
Лаборатория: "Бетони и армировки, строителни материали и изделия"
1618 София, бул.Никола Петков №36

8.Нотифициран орган (ETA)
В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо (виж 7)

9.Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	**Експлоатационни показатели**	Метод на изпитване	Хармонизирана техническа спецификация
Устойчивост на главните профили при удар с падаща тежест 1кг. от височина 1,5м	Повредени профили няма	EN 477	EN 12608:2006
Външен вид при складиране 150градуса	Няма видими дефекти	EN 478	
Топлинно свиване на главните профили	0,9 - 1,1%	EN 479	
Диференциално топлинно свиване на главните профили	0,08 - 0,12 %	EN 479	
Якост на натиск на заварени ъгли	43,7 - 52,3 N/mm 2	EN 514	
Температура на омекване по VICAT	88,6 - 89,2 °C	EN ISO 306	
Якост на опън при удар	708 - 711 kJ/m^2	EN ISO 8256	
Дефекти по повърхността на профилите и следи при екструдиране на същите	Няма дефекти	БДС ISO 105-A01	

75

Декларация за експлоатационни показатели

10.Декларация

Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Йордан Фиданов
Управител

Пловдив юли 2013

Информация за екология, здравеопазване и безопасност.

Продуктът не се разлага в природата, затова изисква унищожение или рециклиране. Негови основни качества са твърдост и неразградимост.
Във водна среда: Продуктът е инертен материал, на база своята структура той не е биоразградим. Не образува микроорганизми (гъбички, плесен идр.).
Не е подвижен.
Не се натрупва.
Не е токсичен.

При нормални условия продуктът не е опасен за човешкото здраве и за околната среда.
Високата температура води до стопяването на PVC профилите.
При пожар те са негорими и при липса на пламък не поддържат горенето.
При работа с тях има опасност от механичен удар и порязване.

Продуктът не е опасен за околната среда и за здравето на хората, тъй като не се разгражда при нормални условия. Но във връзка с това, че има дълъг живот, изхвърлянето му трябва да става само на определени за целта места.

PROFILINK

76

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификацонен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ITT-13.8 / 01.04.2013 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти** (НСИСОССП), която въвежда **Директива за строителните продукти** (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от PVC профили система „Profilink Premium", серия " Premium 5"**
Производител:	Производствена база на „Профилинк ООД" гр. Пловдив 4023, ул. "Нестор Абаджиев" № 55
Възложител:	„Профилинк ООД", гр. Пловдив 4023, ул. "Нестор Абаджиев" № 55
Документ за възлагане	Договор № 3 / 2013 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1:2006+A1:2010
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 1230/1480 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 27.02.2013 г. до 28.03.2013 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с PVC профили система " Profilink Premium", серия „Premium 5" се класифицира в клас 5А по водонепропускливост при статично налягане, клас С2 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 4 по въздухопропускливост, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 30 (-1; -4) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,36 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ:
(ст.н.с. д-р инж.Р.Гуглев)

Протоколът съдържа всичко 21 листа. Извлечения от протокола могат да се размножават само с писмено съгласие на "НИСИ" ЕООД

77

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификацонен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия
Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ITT-13.9 / 05.04.2013 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти** (НСИСОССП), която въвежда **Директива за строителните продукти** (CPD) 89/106/EEC на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от PVC профили система „Profilink Premium", серия " Premium Z"**
Производител:	Производствена база на „Профилинк ООД" гр. Пловдив 4023, ул. "Нестор Абаджиев" № 55
Възложител:	„Профилинк ООД", гр. Пловдив 4023, ул. "Нестор Абаджиев" № 55
Документ за възлагане	Договор № 3 / 2013 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1:2006+A1:2010
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 1230/1480 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 27.02.2013 г. до 02.04.2013 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с PVC профили система "Profilink Premium", серия „Premium Z" се класифицира в клас 5А по водонепропускливост при статично налягане, клас С2 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 4 по въздухопропускливост, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 32 (-1;-4) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,24 W/(m^2.K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ:
(ст.н.с. д-р инж.Р.Гуглев)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-НИСИ-ЕООД НИСИ ОСНОВАН 1929 СОФИЯ

Протоколът съдържа всичко 19 листа. Извлечения от протокола могат да се размножават само с писмено съгласие на "НИСИ" ЕООД

78

1	2	3	4	5	6	7	8
3.5	Устойчивост на главните профили при удар с падаща тежест 1 kg от височина 1,5 m а) рамка б) крило	% повре-дени образ-ци	БДС EN 477:2003	 няма няма	за клас II: ≤ 10 ≤ 10	БДС EN 477:2003	няма
3.6	Температура на омекване VICAT - рамка - крило	°C	БДС EN ISO 306:2006	 88,6 ± 0,2 89,2 ± 0,2	 ≥ 75 ≥ 75	БДС EN ISO 306:2006	няма
3.7	Якост на опън при удар - рамка - крило	kJ/m^2	БДС EN ISO 8256:2006	 711 708	 ≥ 600 ≥ 600	БДС EN ISO 8256:2006	няма

*) Производителят не е декларирал стойностите за маса на профилите.

Р-л лаборатория:
/ст.н.с. инж. Сл. Петров /

ДИРЕКТОР ИЦС:
/н.с. инж. Цв. Гюрова/

Извършил изпитването: С.Коложи

79

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Праволинейност а) рамка б) крило	mm/m	БДС EN 12608: 2006	 0,1 ± 0,05 0,1 ± 0,05	 ≤ 1 ≤ 1	БДС EN 12608: 2006	няма
2.5	Маса а) рамка б) крило	kg/m	БДС EN 12608: 2006	 1,287 ± 0,001 1,503 ± 0,001	 ≥ 95% от декларираната стойност *)	БДС EN 12608: 2006	няма
3.	**Физикомеханични показатели**						
3.1	Топлинно свиване на главните профили а) рамка б) крило	%	БДС EN 479:2002	 1,1 0,9	 ≤ 2 ≤ 2	БДС EN 479:2002	няма
3.2	Диференциално топлинно свиване на главните профили а) рамка б) крило	%	БДС EN 479:2002	 0,12 0,08	 ≤ 0,4 ≤ 0,4	БДС EN 479:2002	няма
3.3	Външен вид след складиране при 150 °C а) рамка б) крило	-	БДС EN 478:2002	 няма видими дефекти няма видими дефекти	 не се допускат видими дефекти	БДС EN 478:2002	няма
3.4	Якост на натиск на заварени ъгли а) рамка - единични стойности - средна стойност б) крило - единични стойности - средна стойност	N/mm^2	БДС EN 514:2003	 44,0 ± 0,1 41,7 ± 0,1 45,4 ± 0,1 43,7 54,3 ± 0,1 54,0 ± 0,1 48,7 ± 0,1 52,3	 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 35 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 35	БДС EN 514:2003	няма

НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ ЕООД - СОФИЯ - НИСИ МЦС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО:

№ по ред	Наименование на показателя	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването, неопределеност	Стойност и допуск на показателя по БДС EN 12608:2006	Условия на изпитването	Отклонения от метода на изпитване
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Външен вид**						
1.1	Дефекти по повърхността на профилите а) рамка б) крило	-	БДС ISO 105-A01: 2001	 няма няма	не се допускат: неравномерен или нееднакъв цвят, негладка, неравномерна повърхност с дупчици, мехурчета и замърсявания, неравни кантове.	БДС ISO 105-A01: 2001	няма
1.2	Следи от екструдера, ненарушаващи външния вид на профилите а) рамка б) крило	-	БДС ISO 105-A01: 2001	 няма няма	допуска се: следите да се забелязват под някакъв ъгъл на падане на светлината, ако не пречат визуално	БДС ISO 105-A01: 2001	няма
2.	**Геометрични размери**						
2.1	Обща дебелина а) рамка б) крило	mm	БДС EN 12608: 2006	 70,0 ± 0,05 80,1 ± 0,05	 70 ± 0,3 80 ± 0,3	БДС EN 12608: 2006	няма
2.2	Обща ширина а) рамка б) крило	mm	БДС EN 12608: 2006	 66,0 ± 0,05 77,2 ± 0,05	 66 ± 0,5 77 ± 0,5	БДС EN 12608: 2006	няма
2.3	Дебелина на стените на основните профили а) рамка - видима повърхност - невидима повърхност б) крило - видима повърхност - невидима повърхност	mm	БДС EN 12608: 2006	 2,9 ± 0,05 2,6 ± 0,05 2,9 ± 0,05 2,6 ± 0,05	за клас А: ≥ 2,8 ≥ 2,5 ≥ 2,8 ≥ 2,5	БДС EN 12608: 2006	няма



81

1618 София, бул. Н.Петков N 36
Телефон: 855 50 57, Факс: 9 55 96 38

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 824-1-532/04.09.2008 г.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
ПО СТРОИТЕЛСТВО (ИЦС) при „НИСИ" ЕООД

ЛАБОРАТОРИЯ: „БЕТОНИ И АРМИРОВКИ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ"

Наименование на продукта: Профили "Profilink Premium" от бяло PVC за прозорци и врати

Производител: "Профилинк" ООД

Възложител: "Профилинк" ООД – Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев" № 45-55
Писмо от 07.08.2008 г.
Пробите са взети и представени от Възложителя.

Методи за изпитване:
БДС EN 477:2003 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основните профили"
БДС EN 478:2002 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производството на врати и прозорци. Външен вид след кондициониране при 150 °C. Метод за изпитване"
БДС EN 479:2002 "Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Метод за определяне топлинното свиване"
БДС EN 514:2003 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Определяне якостта на заварени ъгли и Т-образни съединения"
БДС EN 12608:2006 „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Класификация, изисквания и методи за изпитване"
БДС ISO 105-A01:2001 "Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част A01: Общи принципи за извършване на изпитванията"
БДС EN ISO 306:2006 "Пластмаси. Определяне температурата на омекване VICAT"
БДС EN ISO 8256:2006 "Пластмаси. Определяне якост на удар при опън"

Дата на постъпване на пробите в ИЦС: вх. № 824/18.08.2008 г.

Количество на изпитваните проби: По 10 отрязъка с дължина 300 mm, 10 плочки 80/15 mm и 3 заварени съединения от профили за рамка и за крило.

Период на извършване на изпитването: 18.08.2008 г. – 02.09.2008 г.

Директор ИЦС:
/п.с.дпж.Цв.Гюрова/

Резултатите се отнасят само за изпитаните проби. Извлечения от протокола не могат да се размножават без писмено съгласие на Изпитвателния център по строителство – ИЦС- НИСИ ЕООД.

82

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC 5-камерна система PROFILINK

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, парграф 4 на Регламент (ЕС) № 305 / 2011:

Прозорец Profilink Premium, стъклопакет 24 мм Бяло + Ка стъкло

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Прозорци от всички видове материали (със или без обков).
Прозорци и външни врати без характеристика за устойчивост огън и/или пропускане на дим

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производитея съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305 / 2011:

УЮТ – СТИЛ ООД, гр. Нови Искър, ул. Крушетата 12

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителня продукт както са изложени в приложение V:

Система 3

6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт .

7. Декларирани експлоатационни показатели:

88

83

VID GLASS

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният "Вид Глас 1 ООД –София, ул. "Смолянска" -18, декларирам на собствена отговорност,че продуктът:

-Стъклопакетите ,изработени от нас със стъкла на световния лидер **SAINT -GOBAIN-GLASS** - за които се отнася тази Декларация, са в съответствие със следните стандарти, техническо одобрение или други нормативни актове и в съответствие с ***Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните*** **продукти ,съществени изисквания за безопастност на други наредби за оценяване на съответствието..**

Сертификатите и стандартите за продуктите са взети от приложенията, които са неразделна част от тази декларация.:

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОДУКТ –ФЛОАТ 4 ММ

N SGG -EN 572-9 /2013-02-28/

СИЛИКОН

TEKASTIL T142 BLACK №12100Б104 15039 TMS

Декларирам,че ми е известна отговорността,която нося съгласно чл.313 от ЗНК

Гр.София
20.08.2014

Управител
Д. Димитров

ВИД ГЛАС 1 VID GLASS 1 ООД София

84

91

Декларация за съответствие

Издадена на:07.11.2013г.

Име на този, който издава декларацията: **Инж. Епрем Кондаян – Управител на „ЕКОН-91" ООД гр. Русе.**

Адрес на този, който издава декларацията: **гр. Русе, Западна промишлена зона, ул."Капитан Райчо Николов" № 11**

Обект на декларацията: Пастело Латексна боя

Обектът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие с изискванията на следните документи:

ТС 00 313/08	Техническа стецификация	01.06.2008г.
Закон	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.	31.04.2004г.
Постановление №40 на МС	Наредба за ограничаване емисиите на летливи огранични съединения ЛОС при употреба на органични разтворители в определени грундове, бои, лакове, мазилки	06.03.2007г. доп. от 30.03.2010г.
Наредба №7/2003г	Норми за допустими емисии ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.	21.10.2003г.

Допълнителна информация:
Информационен лист за безопастност , ИЛБ № 001 , 22.08.2008г.
Анализно свидетелство за партидата.

Управител : .....

гр. Русе

ISO 9001 CH08/0380 ISO 14001 CH08/0381 OHSAS 18001 CH08/0382

НИНАХИМ
защото качеството е в ръцете ти

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Радослав Иванов Радославов - Управител на фирма „НИНАХИМ" ЕООД - гр. Русе, ул. Кирил и Методий 47, декларирам на собствена отговорност, че произведеният в условията на въведена и поддържана система за управление на качеството БДС ISO 9001: 2008 продукт **ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА РЪЖДА** е в съответствие с:

- Техническа спецификация ТС-НХ-056 която регламентира качеството на продукта
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати /ДВ бр.114 2003 г/
- Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти /ДВ бр.20 от 6.03.2007 г/
- Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химически вещества и препарати /ДВ бр.66 от 2004 г/
- Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисите на летливи органични съединения в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
- Европейска Директива (ЕО)No1272/2008 относно класифициране,опаковане,етикиране нахимичните вещества и смеси.
- Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали/REACH/

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛЯТ ЗА РЪЖДА се употребява за почистване и пасивиране корозирали изделия от черни метали, преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото на стоманени повърхности: покриви, железни конструкции, резервоари, тръбопроводи, огради.
Представлява смес от разтворители, фосфорна киселина и добавки.

Данните за безопасна работа с **ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА РЪЖДА** се съдържат в Листа за безопасност в съответствие С Регламент 453/2010/ЕС.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.

Януари, 2016 г

Управител:
/Р.Радославов/

НИНАХИМ-ЕООД * РУСЕ * BULGARIA * NINACHIM LTD

Декларация за съответствие

Издадена на:07.10.2011г.

Име на този, който издава декларацията: **Инж. Епрем Кондаян – Управител на „ЕКОН-91” ООД гр. Русе.**

Адрес на този, който издава декларацията: **гр. Русе, Западна промишлена зона, ул.”Капитан Райчо Николов” № 11**

Обект на декларацията: Пастело Алкидна боя

Обектът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие с изискванията на следните документи:

ТС ЕК 202/10	Техническа стецификация	01.06.2008г.
Закон	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.	31.04.2004г.
Постановление №40 на МС	Наредба за ограничаване емисиите на летливи огранични съединения ЛОС при употреба на органични разтворители в определени грундове, бои, лакове, мазилки	06.03.2007г. доп. от 30.03.2010г.
Наредба №7/2003г	Норми за допустими емисии ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.	21.10.2003г.

Допълнителна информация:
Информационен лист за безопастност , ИЛБ № 016 , 01.01.2010г.
Анализно свидетелство за партидата.

Управител : .....

гр. Русе

SGS ISO 9001 CH08/0380 SGS ISO 14001 CH08/0381 SGS OHSAS 18001 CH08/0382

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

G4248JPCPR

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   MineralPlus IPB037, TP 116, TP 115, Akustik Board, Naturboard 037, ULTRACOUSTIC P, Earthwool 037, Naturoll 037, Classic 037, Ekoroll 037, MineralPlus Ext 037, Loftroll 037, Easy 037, TI 416, ULTRACOUSTIC, Knauf Insulation 037, Earthwool 037 KD, Classic KD 037, Ekoroll KD 037, Loftroll KD 037, Easy KD 037, Earthwool 037 2XKD, Knauf Insulation KD 037, MINERALPlus IPBKD 037, KI KlimaRoll F 037, Naturoll KD 037, Earthwool Alu 037, Classic Alu 037, Ekoroll Alu 037, Loftroll Alu 037,Easy Alu 037,Knauf Insulation Alu 037,Naturoll Alu 037,
   Expert IPB 037.

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
   Вижте етикета на продукта.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация,както е предвидено от производителя:
   Топлоизолация за сгради (ThIB) - EN13162:2012+A1:2015

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:
   Knauf Insulation
   Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen,
   Deutschland
   www.knaufinsulation.com
   Contact: dop@knaufinsulation.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:
   Няма данни.

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
   - Система 1 AVCP за реакция на огън
   - Система 3 AVCP за други характеристики

7. Наименование и идентификационен номер на нотифицирания орган:
   EFECTIS ERA AVRASYA Test ve Belgelendirme A.Ş. adına (Нотифициран сертифициращ орган № 1020) изпълни първоначалната проверка на производственото предприятие и на производствения контрол на предприятието, както и продължително наблюдение, оценяване и анализ на производствения контрол на предприятието, и издаде сертификат за постоянна устойчивост на огън съгласно Система 1 AVCP.

   TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Tic. A.Ş (Нотифицирана тестова лаборатория № 2164) изготви тестовите доклади за другите декларирани характеристики съгласно Система 3 AVCP.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена Европейска Техническа Оценка:
   Няма данни.

9. Съществени характеристики:
Реакция на огън A1

Основни характеристики	G4248JPCPR								Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	MineralPlus IPB037	TP 116	ULTRACOUSTIC P	Earthwool 037	Naturoll 037	Classic 037	Akustik Board 037	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта							
	Граници на плътността (mm)	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	
	Допустими отклонения от плътността	T2	T4	T4	T2	T2	T2	T2	
Реакция на огън	Реакция на огън	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A2	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене[e]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност[d]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Натоварване в точка	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене/износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики а [a]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене/износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики а [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	NPD	WS	NPD	NPD	NPD	WS	NPD	
	Продължително абсорбиране на вода	NPD	WL(P)	NPD	NPD	NPD	WL(P)	NPD	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Плътност[d] L	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	Afr_5	Afr_5	Afr_5	NPD	NPD	Afr_5	Afr_6	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

NPD - Неустановени експлоатационни показатели

Основни характеристики	G4248JPCPR								Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	Ekoroll 037	Loftroll 037	Easy 037	TI 416	ULTRACOUSTIC	Knauf Insulation 037	TP 115	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта							
	Граници на плътността (mm)	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	
	Допустими отклонения от плътността	T2	T2	T2	T4	T2	T2	T2	
Реакция на огън	Реакция на огън	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене[e]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност[d]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Натоварване в точка	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене/износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики а [a]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене/износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики а [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	NPD	NPD	NPD	WS	NPD	NPD	NPD	
	Продължително абсорбиране на вода	NPD	NPD	NPD	WLP	NPD	NPD	NPD	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Плътност[d] L	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	AF5	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

NPD - Неустановени експлоатационни показатели

Основни характеристики	G4248JPCPR								Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	Earthwool 037 KD	Classic KD 037	Ekorol KD 037	Loftrol KD 037	Easy KD 037	MineralPlus Ext 037	Expert IPB 037	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта							
	Граници на плътността (mm)	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	
	Допустими отклонения от плътността	T2	T2	T2	T2	T2	T4	T4	
Реакция на огън	Реакция на огън	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене[e]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност[d]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Натоварване в точка	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене/износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики а [a]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене/износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики а [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	WS	NPD	
	Продължително абсорбиране на вода	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	WLP	NPD	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Плътност[d]L	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	AF5	AF5	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

NPD - Неустановени експлоатационни показатели

Основни характеристики	G4248JPCPR							Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	Earthwool 037 2xKD	Knauf Insulation KD 037	MINERAL Plus IPBKD 037	KI KlimaRollF 037	Naturol I KD 037	Naturboard 037	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта						
	Граници на плътността (mm)	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	
	Допустими отклонения от плътността	T2	T2	T2	T2	T2	T4	
Реакция на огън	Реакция на огън	A1	A1	A1	A1	A1	A1	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене[e]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност[d]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Натоварване в точка	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене/износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики a [a]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене/износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики a [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	NPD	NPD	WS	NPD	NPD	WS	
	Продължително абсорбиране на вода	NPD	NPD	WL(P)	NPD	NPD	WL(P)	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Плътност[d] L	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	Afr 5	NPD	NPD	Afr 5	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

NPD - Неустановени експлоатационни показатели

92

Реакция на огън C-s1,d0

Основни характеристики	G4248JPCPR								Хармонизирани технически стандарти
	Характеристики	Earthwool Alu 037	Classic Alu 037	Ekoroll Alu 037	Loftroll Alu 037	Easy Alu 037	Knauf Insulation Alu 037	Naturoll Alu 037	
Топлоустойчивост	Топлопроводимост (W/mK)	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	EN 13162:2012 +A1:2015
	Топлоустойчивост	Вижте етикета на продукта							
	Граници на плътността (mm)	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	30-260	
	Допустими отклонения от плътността	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	
Реакция на огън	Реакция на огън	C-s1,d0	C-s1,d0	C-s1,d0	C-s1,d0	C-s1,d0	C-s1,d0	C-s1,d0	
Продължително тлеещо горене	Продължително тлеещо горене[e]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Якост на опън / огъване	Издръжливост на опън, перпендикулярен на предната повърхност[d]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на натиск	Усилие на натиск / Усилие на компресия	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Натоварване в точка	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на якостта на натиск при стареене/износване	Пропадане при натиск	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Дълготрайност при реакция на огън, топлина, атмосферни влияния, стареене / деградация	Дълготрайни характеристики а [a]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Издръжливост на топлоустойчивостта срещу топлина, ерозия, стареене/износване	Топлоустойчивост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Топлопроводимост [b]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Дълготрайни характеристики а [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Водопропускливост	Кратко абсорбиране на вода	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Продължително абсорбиране на вода	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Пропускливост на водни пари	Трансмисия на водни пари / фактор за устойчивост срещу разпръскване на водни пари	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Трансмисионен индекс на ударен шум (за под)	Динамична коравина	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Плътност[d] L	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Свиваемост [c]	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс за абсорбиране на звук	Поглъщане на шум	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Индекс на шумоизолация при въздушен шум	Устойчивост на въздушен поток	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Отделяне на опасни вещества на закрито	Отделяне на опасни вещества на закрито	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

NPD - Неустановени експлоатационни показатели

10. Својства производа наведена у тачкама 1 и 2 у складу су са декларисаним својствима у тачки 9.

Ова Изјава о својствима издаје се искључиво на одговорност произвођача наведеног у тачки 4.

За произвођача и у његово име потписао:

Erkan Ucok – Директор фабрике
(Име и функција)

Eskisehir – 13/01/2016
(Место и датум издавања)

(Потпис)

[a] Нема промене у својствима реакције на пожар производа од минералне вуне. Противпожарне карактеристике се не погоршавају током времена. Класификација производа Euроклас (Euroclass) се односи на органски садржај, који не може да се повећа током времена.

[b] Топлотна проводљивост производа од минералне вуне (MW) се не мења током времена, искуство је показало да је влакнаста структура стабилна и порозност не садржи никакве друге гасове сем атмосферског ваздуха

[c] Само за димензионалну стабилност дебљине

[d] Ова карактеристика такође обухвата руковање и уградњу

[e] Европске методе испитивања су у развоју

[f] Такође је валидно и применљиво за вишеслојне

Stiliyana Mahaldjiiska
L&S TRANSLATION OFFICE

Превод от английски език!

FIW
Мюнхен

ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Регистрационен № К1-0751-CPD-233.0-01-01/08 (Е)

В съответствие с Директива 89/106/ЕИО на Съвета на Европейските общности от 21 декември 1988г. за хармонизиране на законите, нормативните актове и административните разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (Директива за строителните продукти – CPD), изменена с Директива 93/68/ЕИО на Съвета на Европейските общности от 28 април 1998г. се заявява, че

строителен продукт: **Knauf Rock**
Продукти от минерална вата в съответствие със стандарт DIN EN 13162:2001:10
(за повече подробности, вижте Анекса)

представен на пазара от: **Кнауф Инсулейшън ДОО Сурдулица**
Население Бело Полие
Сурдулица 17530
Сърбия

и произведен във **фабриката в Сурдулица/Сърбия.**

е предоставен от производителя за производствен контрол във фабриката и за последващо тестване на мостри от фабриката във връзка с предписаната програма за извършване на тестове, а ратифицирания орган:

MA39 Магистратсабтайлунг дер Щадт Вийн – Идентификационен номер 0751

извърши първоначалното типово изследване на съответните характеристики на продукта, първоначалната проверка на фабриката и на производствения контрол във фабриката и извършва последващ надзор, оценка и одобрение на производствения контрол във фабриката и контролно проверяване на мостри, взети от производителя или на строителен обект.

ET "L&S - St. Mahaldjiiska" Sofia L&S

№: 004499

ЕТ "Л и С - Стилияна Махалджийска"
Офис"Изток": 1113 София, ул. Жолио Кюри 48, тел./факс: 963 44 04
Офис "Младост 1", 1784 София, бул. Йерусалим, бл. 54, офис 11, партер (в двора), тел./факс: 974 57 55
Офис "Бизнес Парк София": 1715 София, Бизнес Парк София, сграда В, партер, тел.: 0888 875 932
ET „L&S-Stiliyana Mahaldjiiska"
BULGARIA
Office"Izink": 1113 Sofia, 48, Fr.J.Curie Str., tel../fax:963-44-04
sliai@sinetbg.com
sliai@abv.bg

ВЯРНО С

67

95

FIW
Мюнхен

КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН С.А.
Г-н Клод Руве
Ру де Маастрихт 95
Визе 4600
БЕЛГИЯ

Наше известие от: WA/mk
Тел. +49 89 85800-39
E-mail: albrecht@fiw-muenchen.de
Дата: 15.07.2008г.

ЕС сертификат за съответствие № K1-0751-CPD-233.0-01-01/08 (E)
Фактура № 082067

Уважаеми г-н Руве,

Приложени Ви изпращам горепосочения ЕС-Сертификат за фабриката в Сурдулица/ Сърбия, заедно с фактурата.

Ако имате допълнителни въпроси, моля, свържете се с г-н Албрехт.

Поздрави,

Форшунгсинститут фюр Вермешутц е.в. Мюнхен
Подпис – не се чете
Мануела Крийн

ЕТ "L&S - Ст. Михайловски" Sofia L&S София ЕТ "ЛиС - Ст. Михайловски"

ВЯРНО С

69

96

Ръководител на Сетифициращия орган
Подпис – не се чете
Дипл. Инж. В. Албрехт

Грефелфинг, 14 юли 2008г.

Печат: Кнауф Инсулейшън

Аз, долуподписаната, Антония Миланова Василева, удостоверявам верността на превода от английски на български език на приложения документ – *СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ И АНЕКС*, извършен от мен. Преводът се състои от 5 страници.

Подпис: Антония Василева

ВЯРНО С

5

71

97

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. 59000095

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
   Unique identification code of the product-type:

   Ytong B2.5, D440

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
   Type-, batch- or serial number or other marking for the identification of the construction product in accordance with Article 11paragraph 4:

   BG014054640009196

   BG024054640009196

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:
   Intended use or uses defined by the manufacturer of the construction product in accordance with the applicable technical specification:

   Блокове за зидария от автоклавен клетъчен бетон от Категория I, в съответствие с EN 771-4:2011, предназначени за неносещи зидарии с тънкослоен лепилен разтвор

   Autoclaved Aerated Concrete masonry units Category I in accordance with EN 771-4:2011for non-load-bearing walls with thin bed mortar

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:
   Name, registered trade name or trade mark and contact address of the manufacturer in accordance with Article 11, paragraph 5:

   „Ксела България" ЕООД, промишлена зона Кремиковци, 1870 София

   Xella Bulgaria EOOD, Promishlena zona Kremikovtsi, 1870 Sofia

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2: –
   When relevant, name and contact address of the authorised representative, who is in charge for the tasks referred to in Article 12, paragraph 2: –

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:
   System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product in accordance with Annex V :

   СИСТЕМА 2+ за Категория 1 в съответствие с EN 771-4

   SYSTEM 2+ on the basis of Category I in accordance with EN 771-4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
   In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

   ТЮФ Райнланд ЛГА Баутехник ГмбХ, 90431 Нюрнберг, Тилщрасе 2, идентификационен номер 0780 извърши първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в предприятието по Система 2+ и издаде Сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.
   TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, 90431 Nuernberg, Tillystrasse 2, identification number 0780 performed initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under System 2+ and issued a Certificate of conformity of the factory production control.

98

62

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
The performance of the product referring to paragraph 1 and 2 correspond to the declared performance at paragraph 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
This declaration of performance was issued under the sole responsibility of the manufacturer specified in paragraph 4.

Подписано за и от името на производителя от:
Signed for and on behalf of the manufacturer:
Йенс Тиерфелдер, Управител „Продажби и маркетинг" на „Ксела България" ЕООД
(име и длъжност)
Jens Thierfelder, CEO Xella Bulgaria EOOD
(Name and function)

Sofia, 30.06. 2013
(Място и дата на издаване)
(Place and date of issue)

(Подпис)
(Signature)

ВЯРНО С

64

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

fibran

No	BG-1013-001
1 Уникален идентификационен код на типа продукт	FIBRANxps ETICS BT
2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4	ETICS BT 40 - 50
3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя	Thermal insulation for buildings (ThIB)
	XPS-EN 13164-T3-CS(10\Y)250-DS(TH)-WL(T)1,5-WD(V)3
4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5	FIBRAN Bulgaria AD, 33 Okolovrasten pat Str., 1404, Sofia, Bulgaria
5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2	not relevant
6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V.	AVCP - System 3
7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).	FIW No. 0751
Хармонизиран стандарт	EN 13164:2012

8 Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Мерни единици	Декларирани експлоатационни показатели
Топлинно съпротивление	Дебелина	d_N [mm]	40 - 50
	Клас Дебелина	T	T3
	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
Реакция на огън	Реакция на огън	Euroclass	E
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества		NPD
Индекс на звукопоглъщане	Звукопоглъщане		NPD
Продължително горене с пламък	Продължително горене с пламък		NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потопяване	WL(T) [vol.%]	≤1,5
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	≤3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузионно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	50
Якост на натиск	Напрежение на натиск или Якост на натиск	CS(10/Y) [kPa]	250
Якост на опън / Якост на огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR [kPa]	NPD
Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакция на огън	Euroclass	E
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление	R_D [m² K/W]	see below table
	Топлопроводност	λ_D [W/m K]	0,034
	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на вода	FTCD	NPD
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне	FTCI	NPD
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност	DS	
	Деформация при определено натоварване на натиск	DLT	NPD
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натоварване на натиск	CC (2/1,5/50)	NPD

Представянето на продукта, посочено в точки 1 и 2, е в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 8.

Дебелина	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
R_D [m² K/W]	0,55	0,70	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90	3,50	4,10

Име	Boris Radulov
Длъжност	Deputy Executive Director
Място	Sofia
Дата	01.07.2013
Подпис	

Този продукт съдържа Хексабромоциклододекан (Декларация според изискванията на Регламент за строителните продукти, член 6

66

100

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит УниПраймер

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит УниПраймер

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит УниПраймер – универсален грунд / Baumit UniPrimer

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ETO 15/0460, ETO 12/0023, ETO 09/0256, ETO 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Готов за употреба, универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи като свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки, включени в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Стар MB, за външно и вътрешно приложение.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-15/0460; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPR-0727/15

Настоящият документ се издава на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.04.2016 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.

101

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас B-s1-d0	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Хигротермично поведение	издържал	в система по ETAG 004
Поведение при цикли на замръзване – размръзване	издържал	в система по ETAG 004
Адхезия към основата (СтарКонтакт, ПроКонтакт)	≥ 0,08 MPa	в система по ETAG 004
Дифузионно съпротивление	≤ 2,0 m	в система по ETAG 004
Плътност на дифузионния поток на водни пари V	> 600 g/m^2.h	EN 15824
Капилярно водопоглъщане	< 165 g/m^2 за 24 ч. < 0,05 kg/(m^2.h^{0,5}) за 24 ч.	ETAG 004
Температура на преработка	+30°C ≥ t ≥ +5°C	
Отделяна на опасни вещества	NPD	в система по ETAG 004

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.02.2016 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се издава на фирма "Феникс ИК" ООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 01.04.2016 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.

102

СЕРТИФИКАТ

Сертифициращият орган ÖHMI EuroCert® GmbH,
Берлинско шосе 66, 39114 Магдебург удостоверява,
че фирма:

Феникс ИК ООД
ул. Чаталджа № 1А
2700 Благоевград
България

с обхват:

- **Планиране и изпълнение на СМР – топло-, хидроизолация и подмяна на дограма.**
- **Търговия със строителни материали.**

има разработена и внедрена система за управление на качеството.
В следствие на проведения одит са събрани доказателства,
че изискванията на стандарта

EN ISO 9001:2008

са изпълнени.

Сертификатът е валиден от 12 Февруари 2016 до 14 Септември 2018
Регистрационен номер: CQ-BG-043/15/01/bul
Дата на първи одит: 26 Януари 2016

Изпълнителен директор на сертифициращия орган
Магдебург, 12 Февруари 2016

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16015-01-00

ÖHMI EuroCert

Вярно с оригинала

103

СЕРТИФИКАТ

Сертифициращият орган ÖHMI EuroCert® GmbH,
Берлинско шосе 66, 39114 Магдебург удостоверява,
че фирма:

Феникс ИК ООД
ул. Чаталджа № 1А
2700 Благоевград
България

с обхват:

- **Планиране и изпълнение на СМР – топло-, хидроизолация и подмяна на дограма.**
- **Търговия със строителни материали.**

има разработена и внедрена система за управление на околна среда.
В следствие на проведения одит са събрани доказателства,
че изискванията на стандарта

EN ISO 14001:2004 + Cor. 1:2009

са изпълнени.

Сертификатът е валиден от 12 Февруари 2016 до 14 Септември 2018
Регистрационен номер: CU-BG-043/15/01/bul
Дата на първи одит: 26 Януари 2016

Изпълнителен директор на сертифициращия орган
Магдебург, 12 Февруари 2016

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16015-01-00

ÖHMI EuroCert

Вярно с оригинала

104

СЕРТИФИКАТ

Сертифициращият орган ÖHMI EuroCert® GmbH,
Берлинско шосе 66, 39114 Магдебург удостоверява,
че фирма:

Феникс ИК ООД
ул. Чаталджа № 1А
2700 Благоевград
България

с обхват:

- **Планиране и изпълнение на СМР – топло-, хидроизолация и подмяна на дограма.**
- **Търговия със строителни материали.**

има разработена и внедрена система за управление на здраве и безопасност.
В следствие на проведения одит са събрани доказателства,
че изискванията на стандарта

BS OHSAS 18001:2007

са изпълнени.

Сертификатът е валиден от 12 Февруари 2016 до 11 Февруари 2019
Регистрационен номер: COH-BG-043/15/01/bul
Дата на първи одит: 26 Януари 2016

Изпълнителен директор на сертифициращия орган
Магдебург, 12 Февруари 2016

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16015-01-00

ÖHMI
EuroCert

105

Вярно с оригинала

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216011000044 / 10.08.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: Хермес - Х ЕООД ЕИК: 101001608 Адрес: Служебен/Управление: гр.Благоевград, ул.Христо Ботев, 2, Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 100,000 лв. Агрегатен лимит: 200,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 1000 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 12.08.2016 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 11.08.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	15.08.2016
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	200.00 лв. — *Словом:* двеста лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	11.08.2016			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	200.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	*Словом:* четири лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.	*Словом:* двеста четири лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

106

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216011000044 / 10.08.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: Хермес - Х ЕООД ЕИК: 101001608 Адрес: Служебен/Управление: гр.Благоевград, ул.Христо Ботев, 2, Представлявано от:	
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"	
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.	
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 100,000 лв. Агрегатен лимит: 200,000 лв.	
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 1000 лв.	
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година	
	НАЧАЛО: 00:00 часа на 12.08.2016 г.	**КРАЙ:** 24:00 часа на 11.08.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	15.08.2016	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	200.00 лв.	*Словом:* двеста лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска	
ДАТА:	11.08.2016	
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	200.00 лв.	
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	
ОБЩА СУМА: **(ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)**	204.00 лв.	
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	*Словом:* четири лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: **(ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)**	204.00 лв.	*Словом:* двеста четири лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.	

10-08-2016 11:30:05 JA09244

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 002782

Комисията за водането, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание [illegible]

[illegible]

Седалище и адрес на управление: 2700 Благоевград, [illegible] № 2

Представлявано [illegible] Димитров Надежки

ЕИК: [illegible]

В уверения на това, че с решения на комисията и протокол 0043/11.04.2008 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ПЪРВА ГРУПА ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV [illegible]

[illegible]

[illegible]

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН [illegible] ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, [illegible] ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И ЕСТЕ ОТДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 002782

[illegible] ОСТ НА ТАЛОНА 30.0[illegible]

[illegible]

[illegible] 2010 г.

[illegible]

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: [illegible]

(инж. [illegible])

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: [illegible]

(инж. Святослав ЛАСОВ)

[illegible]

108

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V - NV 001980

Комисията за дозвоните, подобряването и подаването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 27, т. 3 от Закона за Камарата на строителите, издава настоящ на удостоверение на:

Строител: ЕВРМЕС - ЕВОД
Седалище и адрес на управление: 2700 Благоевград, пл. "Христо Котев" № 2
Представляващ: Христо Димитров Падежки
ЕИК по БУЛСТАТ: 101001808

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0043/11.04.2008 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ПЕТА ГРУПА ● – отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор "Строителство" с класове:

41.20 ; 42.12 ; 42.13 ; 42.21 ; 42.22 ; 42.99 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.39 ; 43.91 ; 43.99.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № V - TV 09

[illegible]

[illegible] ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, [illegible] ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ [illegible]

№ V - TV 001980.

ВАЛИДЕН ОТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Правил и уход на комисията

[illegible] 2010 г.

(доц. д-р инж. [illegible])

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____

(доц. д-р инж. [illegible])

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____

(инж. [illegible])

Удостоверение на издаване на основание чл. 19 от ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ и решение на КОМИСИЯТА за водене и подаване на ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният Иван Илиев Кръндживски, с лична карта № 600421903, издадена на 28.10.2009 г., от МВР Благоевград , с ЕГН7202080047, в качеството ми на Упълномощен представител,

(посочете длъжността)

На Феникс – Х ДЗЗД,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 26 Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

12.08.2016 г. **Декларатор:**.....

(дата на подписване) ***/подпис, печат/***

1/0

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният Иван Илиев Кръндджилски с лична карта № 600421903, издадена на 28.10.2009 г. от МВР Благоевград, с ЕГН 7202080047 ,в качеството ми наУпълномощен представител,

(посочете длъжността)

на Феникс – Х ДЗЗД

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № № 26 Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

12.08.2016 г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Феникс – Х " ДЗЗД

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

открита с решение Номер: РП-16 от 07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „ Феникс – Х " ДЗЗД (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Стр.техник	Николай Евлогиев Стоев	Стр. техник	10 г.
2.	Контрол по качеството	Тодор Илиев Кръндживски		5 г.

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1.	Ръководител на екипа - Архитект	арх.Людмила Иванова Сердарова - Манова	ППП по ЗКАИПП	32
2.	Конструктор	инж.Нина Костадинова Китанова	ППП по ЗКАИПП	30
3.	Проектант по част „Енергийна ефективност"	инж.Константин Александров Тънов	ППП по ЗКАИПП	8

31

4.	Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК	инж.Константин Александров Тънов	ППП по ЗКАИПП	8
5.	Проектант по част „Електро”	инж.Лъчезар Любенов Цветков	ППП по ЗКАИПП	8
6.	Специалист по здравословни и безопасни условия на труд	Даниела Василева Методиева		
7.	Проектант по част „Пожарна безопасност”	инж.Стойчо Велинов Манов	ППП по ЗКАИПП	32
8.	.Проектант по част „ПБЗ”	инж.Нина Костадинова Китанова	ППП по ЗКАИПП	30
9.	Проектант по част „Управление на отпадъците”	инж.Нина Костадинова Китанова	ППП по ЗКАИПП	30

1.През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти .
2.Прилагам 9 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата:12.08.2016 г. Декларатор : .....
(Подпис и печат)

32

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Арх. Людмила Иванова

Заемана позиция Ръководител екип

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Нина Костадинова

Заемана позиция : Конструктор

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/~~подпис~~, печат/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Александър Тънов

Заемана позиция : Проектант „ Енергийна ефективност"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/подпис, печат/

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Александър Тънов

Заемана позиция : Проектант „ ОВК”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански .

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/подпис, печат/

36

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Даниела Василева Методиева

Заемана позиция : Проектант „ Управление на отпадъците”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански .

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/подпис, печат/

37

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От арх. Стойчо Велинов Манов

Заемана позиция : Проектант „ Пожарна безопасност”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански .

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.

2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Нина Костадинова Китанова

Заемана позиция : Проектант „ ПБЗ"

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански .

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/подпис, печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж. Нина Костадинова Китанова

Заемана позиция : Проектант „ Управление на отпадъците”

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. “Струмско”, ул. „Яне Сандански .

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
1. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
2. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

12.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор:
/подпис, печат/

40



КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Людмила Иванова Сердарова-Манова

регистрационен номер 01052

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис



Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИП)

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към горевписаните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

41

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180160100000006

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	ДИЗАЙН СМ-ООД ЕИК: 175017178 Адрес : гр./с. ПЛОВДИВ, п. код 4030, ПОДОФИЦЕР Г.КОТОВ 3, представлявано от СТОЙЧО. В. МАНОВ И ЛЮДМИЛА ИВ. СЕРДАРОВА УПРАВИТЕЛИ
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: III
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 година от 00:00 часа на 27.04.2016г. до 24:00 часа на 27.04.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	27.04.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	50,000.00 BGN за всяко едно събитие. 100,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 BGN (сто BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	2.00 BGN(два BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	102.00 BGN (сто и два BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 27.04.2016 г.	102.00 BGN в т.ч. премия 100.00 BGN и данък 2.00 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застраховащия на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал. 1 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или неточно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 26.04.2016 г., гр. БЛАГОЕВГРАД

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....

/Бойка Любомова Панелиева/

/.....

ЗАСТРАХОВАН: /.....

/ДИЗАЙН СМ-ООД/

ДИЗАЙН СМ ООД ПЛОВДИВ

Посредник: ГП БЛАГОЕВГРАД - РИСК ИНШУРЪНС - 010, гр./с. БЛАГОЕВГРАД, п. код 2700, СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, No2, АД No 0100000

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1319902

42

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 05574

Важи за 2016 година

инж. НИНА КОСТАДИНОВА КИТАНОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

инж. Ж. Коцарска

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Карагьоза

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

II/2016

43

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА КИИП СОФИЯ ОБЛАСТ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 182-72/18.11.2015г.

инж. Нина Костадинова Китанова

проектант ППП, регистрационен №05574

завърши успешно курса по обучение за:

„Разработване на План за безопасност и здраве (ПБЗ), управление на риска и изпълнение на функциите на Координатор по безопасност и здраве в инвестиционния строителен процес“

Курсът е организиран от РК на КИИП София област по програма съгласувана с ЦР на КИИП във връзка с Наредба №2/22 март 2004г (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Водещ курса:

.....

проф. инж. Ф. Рангелова

Председател на РК София област:

.....

инж. К. Проданов

Председател на УС на КИИП:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

.....

инж. Ст. Кинарев

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№00088/25.10.2013 г.

инж. Нина Костадинова Китанова

проектант с регистрационен номер 05574

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

45

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216011000031 / 30.05.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: НИНА КОСТАДИНОВА КИТАНОВА ЕГН: 5902103437 Адрес: Домашен: гр.Благоевград, ЕЛЕНОВО 2Б, ЕТ.6,АП.12 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 25,000 лв. Агрегатен лимит: 50,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 30.05.2016 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 29.05.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	30.05.2016
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. — *Словом:* петдесет лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска		
ДАТА:	29.05.2016		
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.		
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.		
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.		
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:		1.00 лв.	*Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)		51.00 лв.	*Словом:* петдесет и едно лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

30-05-2016 10:35:48 JA09244

46

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 30.05.2016 г. гр.Благоевград

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

Чавдар Благоев Щърбов

1102839

30-05-2016 10:35:48 JA09244

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 07646

Важи за 2016 година

инж. КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ ТЪНОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 33/17.03.2007 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Ж. Кацарска

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Караджев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

2016

48

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция Благоевград
Адрес: гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215011000048 / 17.08.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция Благоевград, АДРЕС гр.Благоевград, ул. "Тодор Александров" № 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВ ТЪНОВ ЕГН: 7107250040 Адрес: Домашен: гр.Благоевград, УЛ. "ВОДЕН" 5 Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 25,000 лв. Лимит за всички искове: 50,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 22.08.2015 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 21.08.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	22.08.2015
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. — *Словом:* петдесет лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	21.08.2015
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.	*Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв.	*Словом:* петдесет и едно лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

17-08-2015 10:58:04 JD04136

49

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 17.08.2015 г. гр.Благоевград.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

Хамп ЕООД
Благоевград, ул.П.Р.Славейков, 11,
1102900

17-08-2015 10:58:04 JD04136

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

Феникс – Х ДЗЗД

Наименование на участника

Иван Илиев Кръндживски

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	 България, п.к.2700 , Благоевград, общ. Благоевград Ул. Чаталджа 1А 0878 82 88 89 ivankrandzhilski@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско", ул. „Яне Сандански"

Иван Кръндживски

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10.07 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	1,19	8	8	16	0.19
2.	Хидроизолации	10.47	5	5	10	1.05
3.	Топлоизолации	53.75	5	5	10	5.37
4.	Довършителни работи	30.84	5	5	10	3.08
5.	Ел. инсталации	3.75	5	5	10	0.38
6.						10.07

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.

- стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число

- посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30/календарни дни/

Иван Кръндджилски

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 12.08.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Иван Кръндджилски

РАБОТНА ПРОГРАМА

ОБЕКТ: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР , етап IV – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград .

Обособена позиция №26 Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А, вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско" , ул. Яне Сандански

Характеристика на строителния обект:

Жилищна сграда е пусната в експлоатация през 1978г. .Сградата има два входа със седем надземни етажа и сутеренен етаж

Жилищната сграда е безскелетна панелна сграда. Преградните и фасадните стени са изградени от сандвич панели с топлинна изолация. На част от външните стени с течение на времето е поставяна топлинна изолация и част от старата дървена дограма е сменена с AL и PVC дограма, общите части са сравнително поддържани, но ограждащите им елементи са за ремонт и саниране. Дограмата на сградата при въвеждането и в експлоатация е била дървена, като при експлоатацията на сградата отделни собственици са направили подобрения и са подменили за своя сметка дограмата с PVC или такава с метални профили.

Част от терасите са остъклени, като е налице и усвояване на терасите и разширяване на помещението. Съществуващата мазилка е минерална пръскана, като в зоната на цокъла е мозайка.

Покрива е изолиран с битумна хидроизолация, с посипка. Улуците и водосточните тръби са от поцинкована ламарина и са вътрешно отводнени.

Разработване на технически/работен проект

Иван Крънджилски

Техническите/работни проекти за нуждите на обновяването ше бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите ще бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.

Техническият/работният проект ще бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на Общината.

В обяснителните записки подробно ще се опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки Работните проекти ще се изработят в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

При изготвянето на проектната документация, ще се ползват предписанията за обновяване, дадени в изготвените за сградата техническо и енергийно обследване с ECM. Техническият/работният проект за нуждите на енергийното обновяване ще съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на ФП по програмата.

Строително-монтажни работи

Преди започването на постоянната работа ще извършим всички подготвителни дейности на обекта.

Преди започване на строителството, в етапа на подготвителните работи, Ръководителят на обекта, съвместно с другите експерти ще направят разпределението на екипите и звената за изпълнението на участъците от обекта. Ще се извърши съоръжаване на екипите с необходимата техника и оборудване, необходими за изпълнение на възложените строителни дейности, съобразено с техния обем и предвиден срок за изпълнение.

Иван Кръндджилски

Комуникацията с Възложителя по договора ще бъде чрез писма, изпратени по пощата или по факс, или по електронна поща, на адреси и телефони, посочени в договора.

В сътрудничество с представители на Възложителя ще определим границите на строителната площадка.

Ще поемем всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения. Инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения ще бъде съгласувано с Възложителя и Строителния надзор. Терените, използвани за временни съоръжения и складиране ще бъдат възстановени след завършване на обекта във вида, преди тяхното наемане. На обекта ще бъде осигурена охрана, включително за материалите, съоръженията и оборудването, които са вложени или съхранявани от Изпълнителя.

Ще изградим временен офис на самия обект. Офисът ще бъде съответно обзаведен и поддържан в чисто и подредено състояние за времето на строителната дейност. Ръководителят на обекта или негов упълномощен представител ще присъства на обекта през цялото време на дейността. Получените в офиса на Изпълнителя инструкции от Строителния надзор ще се считат за приети от Изпълнителя. Временният офис ще бъде отстранен след въвеждането на обекта в експлоатация.

Ще осигурим и поддържаме временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на хората, извършващи дейността. Ще поддържаме съоръженията в чист и хигиенен вид.

Ще осигурим места за временно водоснабдяване за питейни нужди и за строителни.

Видове СМР и методи за изпълнението им:

ПОЛАГАНЕ НА ВЪНШНА ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА

При изпълнение на топлоизолация на външните стени ще се извършат следните видове работи:

Подготовка на основата

Иван Крънджилски

За ефективността на една топлоизолация е от съществено значение не само качеството на материалите, а и стриктното спазване на технологията при нейното изпълнение. Тогава крайният резултат ще отговаря на заложените проектни параметри и ще оправдае вложените инвестиции. По време на полагане и свързване на системата температурите на въздуха и основата не трябва да падат под +5°C, а максималната температура съответно да не е над +30°C. По време на изпълнението фасадата следва да е защитена от въздействието на силен вятър, пряко слънчево греене и дъжд. За целта от външната страна на скелето ще се положи предпазна фасадна мрежа.

Едно от предимствата при изпълнение на топлоизолационната система е, че може да бъде изпълнена върху различни видове основи: зидария от тухли, газобетон, бетонови блокчета; лят бетон, сглобяеми стоманобетонни елементи (панели); минерална мазилка; органични бои и мазилки.

А) Проверка на основата

Основата трябва да бъде достатъчно подравнена. Стари, изветрели мазилки или подпухнали места се отстраняват и се изкърпват. Фасадата следва да се обезпраши и почисти, като за целта е добре да се измие с вода под налягане. Общоприетите правила за проверка на основата относно нейната пригодност за полагане на ТИ-система са следните: (1) изтриваемост – с гола ръка или черна кърпа се проверява дали се отделя прах и дали има опасни изсолявания по повърхността; (2) надраскване – с твърд и остър предмет се проверява здравината и носимоспособността; (3) обмокряне – с четка или спрей се напръсква за проверка на водопоглъщаемостта и влажността на основата; (4) равнинност – проверка с мастар съгл. ЦNORM DIN 18202, неравности по-големи от 5 mm следва да се изкърпят с вароцим. мазилка. Тези проверки се извършват по възможност на повече произволно избрани места върху основата!

Последователност на полагане

А) Подвеждане на нива

Изпълнението на монтажните работи започва с подвеждане на котите и фиксиране на горен ръб цокъл. За улеснение към системата е разработен специален цокълен профил SP профил, който служи от една страна за хоризонтиране на

фасадната повърхнина и от друга дава надежден завършек на цялата система с капкоотделящия елемент. Профилът е разработен в широчини, отговарящи на дебелините на топлоизолационните плоскости. Той се монтира с помощта на дюбели (прибл. 3 бр./лин. м) и/или бързосвързваща Фиксираща маса за лайсни.

Б) Бъркане на лепилна и шпакловъчна смес

Към 4,5 - 5 литра вода се изсипва двадесет и пет килограмовата торба и се разбърква с електрическа бъркалка. Изчаква се да престои около 5 - 10 мин., след което се прибърква отново. Ползването на така получената смес е в рамките на около 1,5 часа. Отвореното време и времето за работа с материала са силно зависими от температурно- влажностните условия по време на работата с продукта. Времената, които се посочват по принцип за едно лепило са за стандартни условия + 20°C и 65 % относителна влажност на въздуха. При по-високи температури и по-ниска влажност тези времена рязко намаляват, т. е. Трябва да се работи по-бързо с материала или да се разбърква в по-малки количества. Разходът на лепилото за лепене е около 5 kg/m2.

В) Лепене на топлоизолационните плочи

Лепенето се извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), хоризонтално по дължината на фасадата. Реденето се извършва с разминаване на фугите на 1/2. Между плоскостите не трябва да остават отворени фуги. В противен случай има възможност за образуване на топлинни мостове. Ако все пак такива празнини се получат, то те се запълват с ивици от същия материал, а не с лепилен разтвор. На обратната страна на листа, по контура, се нанася ивица от лепилото и се добавят три топки в средата. В единия край на ивицата лепило се оставя процеп, така че при притискане на плоскостта към тената въздухът да излезе и да се получи добро нивелиране и залепване. Лепилната повърхност трябва да е около 40 % от цялата площ. Когато основата е гладка, плоскостите могат да се намажат изцяло с лепило, нанесено с гребен 10 mm и тогава разходът на лепило е по-нисък. Изискванията към топлоизолационните плоскости подходящи за фасадни топлоизолационни системи са описани в ETAG 004 (Европейско ръководство за изпълнение на интегрирани топлоизолационни системи с крайно покритие тънкослойна мазилка). Освен топлоизолационните качества, плочите трябва да притежават определени механични

характеристики, степени на паропропускливост, водопоглъщаемост, пожароустойчивост и др.

Г) Дюбелиране на топлоизолационните плочи

Минимум 24 часа след като са залепени плоскостите, се извършва така нареченото механично закрепване или дюбелиране. Дюбелирането се извършва съгласно разработени схеми в зависимост от необходимия брой дюбели на квадратен метър. Най-често се прилагат 6 бр./m2. Дюбелирането става задължително през лепилен слой т.е. през местата, в които плоскостта е залепена към стената. Дълбочината на анкериране в носещата основа трябва да бъде мин. 35 mm. При набиването, главата на дюбела трябва леко да потъне в полистиреновата плоскост и да се зашпаклова отгоре. Потъването на дюбела е с цел да не пречи впоследствие при полагането на шпакловката, чиято дебелина е от порядъка на 2 - 3 mm. Дюбелирането се извършва задължително, когато се полага топлоизолационната система върху мазилка или бетон. След като плоскостите се налепят по фасадата и се дюбелират, следва пришлайфане на повърхността им като целта на тази операция е от една страна да се загладят всички възможни ръбчета и издатини и от друга да се свали патината и прахта. Полистиреновите плоскости, изложени на прякото действие на слънчевите лъчи, образуват по повърхността си слой от деструктуриран материал, който от своя страна възпрепятства сцеплението с последващия шпакловъчен слой. Визуално това се изразява в пожълтяване на плоскостите. Образуването на този слой започва 4 - 5 дни след като плоскостта се изложи на слънце. Ето защо шлайфането в този случай е от изключителна важност.

Д) Оформяне на ъгли, фуги и допълнително армиране

Преди да се положи шпакловката по цялата фасада се извършват подготвителни мероприятия, които ще предопределят завършения облик на фасадата. Това включва залагането на външни и вътрешни ъгли, завършващи профили, обработка на деформационни фуги и други. Залагат се и диагоналните армирания по прозорци и над врати с цел уякчаване на армировката в зоната на действие на ръбовите напрежения.

Е) Полагане на армирана шпакловка

Мин. 24 часа след това се изпълнява шпакловката по цялата повърхност. За постигане на нужната консистенция към 25 kg се добавят 5,5 - 6,0 l вода.

Шпакловъчната смес се нанася на гребен 10 mm преди полагане на мрежата. След като е положена сместа, мрежата се притиска, така че сместа да избие през нея и след това се заглажда. Застъпването на ивиците мрежа е около 10 cm. Основно правило при полагането на мрежата е след заглаждане на шпакловката върху нея мрежата да не се вижда. При необходимост се добавя материал при заглаждането. Така подготвената шпаклована повърхност се оставя да изсъхне от 4 до 7 дни, в зависимост от атмосферните условия. В противен случай има опасност при нанасяне на покривния слой да се запечата влага под повърхността му, което би довело до дефекти по фасадата.

Ж) Полагане на предварителен грунд

Като крайни покрития при топлоизолационната система се прилагат структурни мазилки с дебелина 2 - 3 mm. Изискванията към тях са да имат необходимата еластичност и здравина, да са водоотблъскващи и едновременно с това да запазват устойчивостта си във времето. Те се предлагат готови оцветени в два вида структури – драскана и влачена. Нанасянето на тези мазилки изисква задължително предварително третиране с грунд. Технологичният престой, след като се нанесе грундът, е минимум 24 часа, като при силикатните мазилки е добре този срок да е около 2 - 3 дни. Целта на грунда е да уеднакви попиващата способност на основата, да свърже праховите частици и едновременно с това да повиши сцеплението на мазилката към шпакловъчния слой.

З) Полагане на крайно покритие – структурна мазилка

Полагането на мазилката се извършва с неръждаема маламашка в дебелина, приблизително равна на едрината на зърната, и се структурира с пластмасова маламашка. Работи се равномерно без прекъсвания от ръб до ръб на фасадата. Изключително важно е да се вземат предвид метеорологичните условия, за да се предотвратят евентуални дефекти – да не се работи при пряко слънчево греене, дъжд и вятър, ако фасадата не е защитена. Опасности крият високата влажност на въздуха и ниските температури, както по време на полагането, така и през първите 2 - 3 дни. За да не се получават нежелани цветови нюанси е необходимо да се поръчва цялото количество за дадена фасада. При цветово решение за оформление на фасадата не бива да се търсят тъмни тонове, а да се избират по-светли. Тъмните тонове кумулират в себе си слънчевата радиация, повишават температурата по

повърхността на фасадата, намаляват ефективността на положената топлозащита и е възможно да доведат до появата на пукнатини в мазилката. Ето защо, като подходящи цветове върху топлоизолационната система се препоръчват такива, чиято светлоотражателна стойност (HBW) е по-висока от 25. Интензивни цветове могат да се използват върху топлоизолация само на ограничени площи - като акценти.

PVC ДОГРАМА

Прозорците се монтират така, че рамките им да прилепнат плътно към стените. След закрепването на рамките към стената посредством анкерите, луфта между рамките и стената се запълва с полиуретанова пяна. След като пяната се втвърди, излишъците се изрязват, след което луфта между рамките и външната част на стената се запълва със силикон за по-добро уплътнение. Преди да се направи мазилката, се поставят капаците на пантите и се облепят прозорците и вратите с найлон или картон. Мазилката се прави от вътрешната страна след отстраняване на излишната пяна. Тя ще се изпълни така, че да покрие рамките от 1 до 1,5 см. Мазилката не трябва да стига до пантите. След направата на мазилката се отстранява защитното фолио от профилите.

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ

1. Подготовка на основата:

Основата трябва да бъде здрава и да не допуска разрушение или деформации в процеса на експлоатация; Всички изпъкнали и вдлъбнати ъгли в основта ще бъдат закръглени с радиус 5-10 см.., а в зоната на перпендикулярните връзки ще се изпълнят холкери; Ще се проверява за неравности по повърхността , които не тряба да бъдат по-големи от 3 мм.; Няма да се допускат единични грапавини с размери в план по-големи от 10 мм., а в дълбочина или височина по-големи от 2 мм.; Ще се следи за гладкост и влажност на основата; Преди започване на изолационните работи ще бъдат монтирани и вградени всички необходими закладни части и елементи, които в последствеи биха предизвикали компроментиране на хидроизолационното покритие; Готовата основа ще се почисти от прах и отпадъци;

2. **Полагане на грунд под пароизолацията, върху основата от бетон непосредствено след почистването.**

Грунда ще подобри свързването на пароизолационното покритие с основата и ще предотврати неблагоприятното действие на прахови частици , намиращи се на повърхността. Грундирането ще се осъществи с фирмени състави на производителите на битумната мембрана.

3. **Изпълнение на хидроизолационното покритие с два пласта рулонна хидроизолация.**

Полагането на хидроизолационното покритие върху основната плоскост и връзката на слоевете от покритието между бордовете и основната плоскост ще се осъществи възоснова на детайлите в Работните проекти. В зоната на холкера ще се постави незалепено, но фиксирано в двата края парче от хидроизолационната мушама с ширина 30 см. Предназначението на това усилващо парче е да предпази покритието в ъгъла от компроментиране и нарушаване на водоплътността , в резултат на евентуална концентрация на напреженията и нерегулирани премествания. В зоната на водоприемниците ще се постави изолационно усилващо парче с размери 40/40 см и удължаващо парче за воронка с дължина 20 см. Първият слой от покритието, който е без минерална посипка ще бъде залепен газопламъчно върху предварително грундираната повърхност. Върху него също газопламъчно по цялата повърхност ще се залепи втория слой, който ще бъде с минерална посипка. При нагряването няма да се допуска прегаряне или недостатъчно разтопяване. Двата слоя ще се разминават на минимално разстояние 50 см. в надлъжна посока. А напречните връзки ще се разминават минимум на 100 см. при два съседни листа.

При изпълнение на хидроизолацията ще се съблюдават следните основни изисквания:

- температурата на въздуха да не бъде по ниска от 0 ° С.;
- изолационното покритие няма да се изпълнява при валежи от дъжд или при висока влажност на въздуха;
- преди залепване мушамата ще се развие и положи върху равна и суха повърхност в продължение на минимум 1 час с цел темпериране и изглаждане;

- по време на този престой ще се извърши оглед за наличие на дефекти ; частите с подобни дефекти ще бъдат отстранени;
- при залепване хидроизолазионната мушама ще се притиска към основата с метален валяк до момента , когато по краищата на мушамата се появи слой разтопен битум с ширина 5-6 мм. Този разтопен битум ще се заглади с шпакла под 45° с помощта на метална шпакла. При заглаждането битума ще се притиска с цел да се създаде добра връзка с основата;
- застъпването между отделните платна на един хидроизолационен слой ще се осъществи в ивици с ширина 8-10 см. в посока напречна на рулата или в ивици с ширина 10 см. в посока по дължина на рулото;
- вторият слой запазва посоката на първия слой, но с разминаване 50 см. в напречна посока и минимум 1 м. в надлъжна посока;
- при снаждането на два листа в надлъжна или в напречна посока ще се осъществи притискане до поява на разтопен битум , който в последствие ще се обработи с метална шпакла.
- при многоъгълни и сложни чупки, особено в ъглите на сградата , мушамите предварително ще се разкрояват;
- при залепване на хидроизолационното покритие върху металну закладни елементи, същите предварително ще се почистват от прах и ръжда, след което ще бъдат намазани със студен битумен грунд;
- при всички дейности на строителната площадка ще се полагат грижи с цел недопускане на пробиви или компроментиране на покритието;
- хидроизолацията по стените ще се изпълни с предварително разкроени парчета с дължина до 1,20 м., които ще се залепват газопламъчно отдолу нагоре, стъпалообразно с напречно и надлъжно застъпване;
- горният край на вертикалната хидроизолация ще се оформя с притискаща трапецовидна лайсна 30/3 мм., прикована през 50 см. и ще се уплътни с битум;

Методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката.

Иван Кръндджилски

По време на строителството на обекта ще се упражнява постоянен контрол за качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи.

Строително - монтажните работи ще отговарят на изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008.

Дейностите в различните етапи на строителстото ще се изпълняват в съответствие с изискванията на нормативните актове и различните технически спецификации, технологичните изисквания залегнали в различните проектни части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба по проектиране, изпълнение и контрол на строежите в Република България.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, се документират от представителите на страните по сключените договори (инвеститор, строител, лицето упражняващо строителен надзор и други).

Видовете контрол, които ще се осъществяват по време на строителния процес са:

- Авторски надзор от проектанта;
- Инвеститирски контрол от инвеститора или негов представител;
- Независим строителен надзор от лицензирани или регистрирани по съответния ред юридически лица и еднолични търговци;
- Контрол на доставчици от определено лице от екипа на строителя;
- Текущ контрол по изпълнението на СМР от страна на строителя.

Контрола по време на строителството включва изпълнението на следните основни задачи:

- Входящ контрол за качество на влаганите строителни материали, конструкции и изделия;
- Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитания и други съпроводителни документи, касаещи качеството на доставените на обекта материали;
- Проверка и контрол за съответствие на изпълнените строителни работи с работните чертежи и действащите стандарти, строително-технически норми и др.;

- Проверка и контрол за точното изпълнение на монтажните детайли при монтажа им;
- Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци в строителните конструкции;
- Постоянен контрол по спазване на действащите строително-технически норми при изпълнение на СМР;

Контролът на доставчиците ще се осъществява от техническите ръководители на обекта съгласно изискванията на нормативната уредба в Република България и стандарт ISO 9001:2008. Всеки закупен и доставен на обекта материал ще подлежи на входящ контрол, като при констатиране на несъответстващ продукт ще се приложи стандарт ISO 9001:2008.

Персоналът на фирмата е инструктиран за политиката и целите по управление на дружеството и за неговите ангажименти в тази връзка. Всеки служител е преминал курс на обучение по стандарт ISO 9001:2008, като степента на запознаване с документацията и формите е различна за всеки служител и зависи от функциите и длъжността, която заема.

По този начин е създадена необходимата организация за качествен подбор на персонала и осигуряване на качество при изпълнение на всички мероприятия свързани със съответния контрол по Безопасни условия на труд, Опазване на околната среда и ПИПСМР.

Мерки за опазване на околната среда

При изпълнението на дейностите ще бъде спазвано приложимото българско законодателство и директивите на ЕС в областта на околната среда, в т.ч. Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Закона за водите (ЗВ), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от шума в околната среда, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие, Закона за почвите, Закона за горите, Закона за защита от вредното въздействие на

химичните вещества и препарати и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.

За да бъде предотвратено, ограничено или намалено във възможно най-голяма степен неблагоприятното въздействие върху околната среда и съобразно ISO 14001:2004 - Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане, при реализирането на обекта ще бъдат предвидени мерки за опазване на околната среда, които ще бъдат изпълнявани при подготовка и изпълнение на строителството на обекта.

I - МЕРКИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

При строителството на обекта ще бъдат взети всички предпазни мерки, за да се избегне вредното въздействие, произтичащо от строителните действия, с цел да се предотвратят възможните неблагоприятни въздействия, а не да се търси начин за тяхното ограничаване, след като вече са възникнали.

I. 1. ОБЩИ МЕРКИ

Преди началото на строителния процес, ръководният персонал на обекта ще запознае изпълнителския персонал с изискванията относно Управлението на околната среда и дейностите по управление на отпадъците и ще ги инструктира за техните задължения и отговорности, съобразно конкретните видове и обеми строително-монтажни работи.

Преди строителството обектът ще бъде почистен, при което ще бъдат отстранени всички отпадъци и плевели.

На подходящи места ще бъдат разположени контейнери за битови и за строителни отпадъци. Ще бъде осигурено затварянето на контейнерите и своевременното транспортиране на събраните в тях отпадъци, с цел да не се допуска развитието на гризачи, насекоми и други вредители.

СМР ще се извършват при максимална защита от деформация и повреда на пътната настилка, комуналните и други съоръжения.

Изолационните материали ще се съхраняват в съответствие с указанията на производителя, в оригиналните им опаковки и в подходящи условия по такъв начин, че да не замърсяват околната среда.

Ще бъдат спазвани действащите норми и стандарти относно работата с химикали, опасни химични или радиоактивни вещества; ще бъде осигурено обучението на персонала за работа с тях и ще бъдат предприемани необходимите защитни мерки за намаляване на риска.

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати, ще се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Няма да се ползват природни ресурси в количества, по-големи от определените в проектната документация.

В случай, че по време на СМР бъдат установени допълнителни източници на замърсяване, които са потенциален риск за околната среда, ще бъдат предприети необходимите действия, за да се осигури опазването на околната среда. Възложителят ще бъде информиран своевременно за всички възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване.

След завършване на СМР, строителната площадка и околното пространство ще бъдат почистени; цялата механизация, излишните материали, отпадъци и временни съоръжения ще бъдат отстранени преди предаването на обекта.

I . 2. КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

По време на изпълнение на СМР е възможно да бъдат създадени предпоставки за замърсяване на въздуха - в резултат на изгорели газове от двигателите с вътрешно горене на строителната и транспортна техника, запрашаване и др.

Запрашаване на въздуха може да се наблюдава при транспорт на строителни и други отпадъци, при товарене и разтоварване на материали, отпадъци и др.

1. За опазване на въздуха от замърсяване по време на СМР, ще бъдат предприети всички необходими предпазни мерки, в т.ч. за:
   - използване на оборудване, проектирано и екипирано така, че да се намали или контролира замърсяването на въздуха; информация за инспекция на дизайна и оборудването ще бъде изготвена и представена на Инженера;

- недопускане емисиите от прах от транспорта, обработката, строителството или съхранението да останат видимо в атмосферата след допустимото ниво, получавано от първичния източник за по-дълъг период от време, без да бъде уведомен Инженера.

2. При необходимост, ще бъдат предвидени оздравителни мерки, включително използването на допълнително/ алтернативно оборудване или техническо обслужване/ модификация на съществуващото оборудване.
3. Материалите, генериращи прах, ще бъдат:
   - транспортирани в затворени контейнери или покрити камиони;
   - съхранявани, товарени и разтоварвани в затворени системи или защитени от вятър зони;
   - овлажнявани по подходящ начин, за да бъдат сведени до минимум емисиите на прах.
4. Транспортните средства и друго оборудване ще отговарят на стандартите за емисии.
5. По време на строителството ще бъдат извършвани периодически проверки и при необходимост ще бъдат предприети оздравителни мерки, включително замяна, ако се налага, така че да бъде осигурено извършването на съответните работи да бъде в рамките на допустимите норми.
6. Данните от рутинната поддръжка на камионите, задвижвани с ДВГ и оборудването, използвано по този проект, ще бъдат съхранявани и предоставяни на Инженера за инспекция.
7. Материалите и отломките, транспортирани от обекта, ще бъдат покривани, за да не се допусне запрашаване на околната среда.
8. Всички камиони, превозващи отпадни материали, ще бъдат покрити и натоварени с достатъчно свободно място в каросерията, за да се предотврати разсипването отзад или отстрани на камиона.
9. Ще бъде поета отговорността за недопускане депонирането в обществен или частен терен на отпадъчни материали, възникващи от движението на натоварените/ненатоварените камиони и/или от останалите строителни машини.

10. Ще бъде осигурено оросяването на обекта при необходимост от предпазване от прах по време на обработка на изкопаната пръст или отломки или по време на разрушаване.
11. Ще бъде осигурено и снабдяването с вода за горепосочените цели и навсякъде, където тя ще бъде необходима за контролиране замърсяването /запрашаването/ на въздуха от прах и отломки.
12. Материалите ще бъдат разполагани по начин, който да сведе до минимум емисиите на прах.
13. По време на периоди със сухо време, методите за контрол на запрашеността ще бъдат прилагани ежедневно, особено във ветровити и сухи дни, за да се предотврати емисията на прах от строителната площадка.
14. Работите по контролиране на запрашеността ще продължават и по време на всяко спиране на работата.
15. За временно или същинско строителство няма да бъдат използвани никакви хладилни агенти, химикали или други материали, в резултат на които е възможно да се появят замърсяващи газове или въздух, недопустими според стандартите за околна среда.
16. Емисиите на парникови газове ще бъдат минимизирани чрез използване на ефикасни технологии, където е необходимо, както и чрез правилното техническо обслужване на превозните средства и съоръжения.
17. Ако след началото на строителната дейност Инженерът сметне, че оборудването или методите на работа причиняват недопустимо замърсяване на въздуха, тогава същите ще бъдат инспектирани и ще бъдат направени предложения за отстраняване на вредите. Направените предложения ще бъдат предадени за преглед на Инженера, и впоследствие ще бъдат внедрени.
18. В случай, че мерките за отстраняване на вредите не са изпълнени и сериозните влияния продължават, при нареждане от страна на Инженера, ще бъде прекъсната работата, докато мерките не бъдат изпълнени според изискванията на договора.

I . 3. ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ

Мерките, които ще бъдат предприети за опазване на водите от замърсяване, са преди всичко превантивни, за да се избегне всякакъв риск от тяхното замърсяване по време на строителството на обекта.

1. В ПУОС ще бъдат определени тези области, изискваните работи и предлаганата стратегия за намаляване чрез използване на процеси за предотвратяване на потенциално вредно влияние по време на целия проектен и строителен процес.
2. Ще бъдат определени областите с чести наводнения и ще бъде развита подходяща стратегия за намаляване, която ще бъде съгласувана със съответните власти преди започване на строителните работи.
3. Ще бъдат предприети и по-нататъшни действия за ограничаване рисковете от високи води и оптимизиране работата по отводняване.
4. Препоръките от тези действия ще бъдат включени в ПУОС.
5. Ще бъде осигурено постоянно наблюдаване за замърсяване на подземните води в санитарно-защитените зони в близост до строителната площадка.
6. Ще бъдат осигурени адекватни предпазни мерки, за да се осигури, че никакви отломки не са изхвърлени, отмити, паднали или депонирани върху земи или до водни площи в близост до строителния обект.
7. В случай, че каквито и отломки от строителството да са депонирани до земя или водни площи, или има наноси отмити към тези области, те ще бъдат отстранени незабавно, като засегната земя и зони ще бъдат възстановени до тяхното естествено състояние, до степен на одобрение от Инженера.
8. В ПУОС ще бъдат дефинирани в пълни подробности управленските решения, които ще бъдат възприети с цел предпазване навлизането на частици, отломки и друго замърсяване във водоизточниците или кладенци. Те могат да включват използването на филтри и утайници, в зависимост от нуждите.
9. При необходимост, ще бъдат осигурени пречиствателни съоръжения, за да бъде предотвратено изливането на замърсена вода в почвата.
10. През цялото време на строителство ще бъде извършвано наблюдение и контрол в уверение на това, че всички съществуващи водни и отводнителни зони в и в близост до строителната площадка са обезопасени и без отпадъци и друг изкопен материал, вследствие на строителството.

11. Всички течни и твърди отпадъци (при отмиване на повърхността и отпадни води), изхвърляни от обекта, ще бъдат събирани и отстранявани от обекта посредством подходящо проектирана временна дренажна система и съхранявани на място и по начин, който няма да предизвика нито замърсяване, нито вредни въздействия.
12. Всички потенциално опасни материали ще бъдат подходящо съхранявани в затворени и защитени зони.
13. Ще бъде осигурено оборудване за отстраняване на разливане - в случай на неумишлено разливане, както и обучение на персонала за използването на това оборудване.
14. Ще бъде осигурено спазването на изискването в близост до открити водоизточници да не се използват пестициди и хербициди.
15. Управлението на подобни материали, както и изискваното обучение на персонала, използващ материалите, ще бъдат подробно описани в ПУОС. Като част от ПУОС ще бъде включена и подробна информация за подобно обучение.
16. Работата по отводняването ще бъде извършвана така, че да не влияе върху питейни водоизточници с локално значение.
17. В съответствие със Закона за водите, за всяка засегната водна площ ще бъде предаван отделен план за одобряване от Инженера.
18. Плановете ще бъдат предавани на МОСВ за окончателно одобряване.

I . 4. ШУМ

4.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В плановете и изпълнението на строителството, шумът ще бъде разглеждан като вреден фактор за околната среда.
2. Ще бъдат предвидени подходящи мерки в уверение на това, че изпълняваната работа, независимо от това дали е на обекта или извън него, няма да предизвиква ненужен или прекалено силен шум, който може да смущава обитателите на намиращите се наблизо къщи, блокове, училища, болници или помещения с подобна чувствителност на шум.
3. Без да се противоречи на гореказаното, мерките за намаляване нивото на шума ще включват следното:

цялото механично оборудване, използвано по време на работите, ще бъде шумозащитено чрез използване на най- модерните възможни техники, включително, но без да се ограничава до шумозаглушители;

4. Ще бъде осигурено строителство, при което шумът, предизвикан през деня и нощта няма да достигне максималните разрешени граници за шум, независимо от това дали същият е непрекъснат или е на интервали, както е заложено в одобрения ПУОС.
5. В случай на нарушение на това изискване, ще бъдат предприети мерки за незабавно преместване или настройка на съответното оборудване, или други подходящи мерки за редуциране на нивата на шум и впоследствие поддържането на нива, които не превишават посочените лимити.
6. Такива мерки могат да включват без ограничение временно или постоянно прекратяване на използването на тези части от оборудването.
7. Ефективността на мерките за предпазване от шума ще бъде оценена и докладвана на Инженера.

I . 5. ОТПАДЪЦИ

Събирането, транспортирането и депонирането на отпадъците ще се извършва при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовата нормативна уредба, и специфичните изисквания на Общината.

Битовите отпадъци ще се събират в специализирани съдове/чували и ще се предават на фирми, с които съответните общини са сключили договор за дейности с битови отпадъци.

Строителните отпадъци ще се транспортират в съответствие с чл.18, ал.2 на ЗУО – по маршрут и до инсталация/съоръжение, посочени от кмета на съответната община, на чиято територия е строителният обект.

Отпадъците ще се транспортират по начин, който не допуска изтичане или замърсяване на прилежащите терени.

Отпадъците ще бъдат отстранявани своевременно.

Няма да се допуска изгаряне на отломки, растителност или строителни отпадъци, а същите ще бъдат изнасяни от обекта.

Иван Кръндджилски

В съответствие с йерархията при управлението на отпадъците, ще бъдат предприети мерки за тяхното повторно използване или рециклиране. В тази връзка всички отпадъци, които могат да бъдат рециклирани, ще бъдат транспортирани по възможно най-икономичен начин с помощта на местни компании, които са в състояние да използват икономично отпадъчните материали от обекта.

Металните отпадъци ще се събират в контейнери и ще се предават, въз основа на договор, на фирма, която притежава лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

Отпадъците и отпадъчния материал, които не могат да бъдат използвани повторно или рециклирани, ще бъдат транспортирани за окончателно обезвреждане, след получаване на разрешение от компетентния орган – съответната община (за битови и строителни отпадъци), РИОСВ или МОСВ.

Ще бъдат осигурени и необходимите средства за транспортиране и обезвреждане на отпадъците, генерирани по време на строителството на обекта.

Зоните за съхраняване на отпадъци ще се поддържат и почистват редовно.

При наличие на отпадъци, които, са класифицирани като опасни, ще бъдат предприети мерки за сключване на договор за предаването им на фирма, която притежава Разрешение за дейности със съответния вид отпадък.

Проектодоговорът за третиране на опасни отпадъци ще бъде представен на Инженера за одобрение, преди да започне извозването на тези отпадъци от обекта.

Мерки за осигуряване на безопасни условия на труд

Ще се спазват всички законови изисквания във връзка с правилата за безопасност и охрана на труда, в това число Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и всички действащи към момента на изпълнение изисквания като, но не само: извършване на оценка на риска, изработване и актуализиране на инструкции за безопасност и др.

През периода на изпълнението на обекта ще се прилагат и спазват изискванията на нормативните актове, касаещи изброените по-долу елементи, но не само:

I. Здравословни и безопасни условия на труд, включително:

Оценка на риска и съответни превантивни мерки;

Работно място и работно оборудване;

Консултиране и информиране на работещите;

Лични предпазни средства;

Инструктаж;

Експозиция на химични, физични и биологични агенти;

Физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;

Санитарно-хигиенни норми и изисквания;

Знаци и сигнали;

II. Изпълнение на строежите, включително:

1. Обхват и съдържание на проекта;
2. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
3. Лицензиране на консултантите;
4. Правила за изпълнение и приемане на СМР;
6. Пожарна и аварийна безопасност;
7. Електробезопасност;
8. Организация на движението и сигнализация на пътищата;
9. Безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност;
10. Извършване на взривни и огневи работи;
11. Опазване на околната среда.

III. Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа ще изпълнява следните работи:

1. Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност, съгласно ЗБУТ при:
2. Вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;
3. Оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;

4. Координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ и на плана за безопасност и здраве;
5. Актуализира плана за безопасност и здраве и информацията при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
6. Координира контрола по правилното извършване на СМР;
7. Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

IV.Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа ще се извършва оценка на риска.

1. Оценката на риска ще обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда.
2. Ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска ще се актуализира.
3. При извършването на оценка на риска ще се правят измервания на параметрите на работната среда и ще се документират, съгласно съответните нормативни изисквания.

V. Ще се осигури :

1. Извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
2. Комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълнявания от него строеж;
3. Изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР;
4. Правилен подбор при съставяне списъците на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по договора, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасност на труда и избере местоположението на работните места при спазване на условията за

безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортните им пътища и/или транспортни зони;

5. Необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;
6. Ще се предостави на работниците и служителите необходимите лични предпазни средства (каски, предпазни обувки, ръкавици, предпазни очила и т.н.) и ще изисква задължителното им ползване по време на работа;
7. Ще се предоставят временни предпазни средства, в необходимите количества, и на други лица, намиращи се във връзка с изпълняваната работа на Строителната площадка;
8. Ще се осигурят и предпазни каски за външните лица, които посещават строителната площадка от страна на Възложителя /имащи това право и фигуриращи в предоставени поименни списъци/ и тези лица, които осъществяват съответен контрол /по спазване на здравословни и безопасни условия на труд, технически или строителен надзор или др./.
9. Инструктажа, обучението и проверката на знанията по ЗБУТ на наетите работници и инструктажа на всички лица посетили Строителната площадка;
10. Картотекирането и отчета на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
11. Необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), през времетраенето на строителството и човешките ресурси;
12. Поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
13. Разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;
14. Изискванията за работа с различни материали;

Иван Кръндджилски

15. Изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
16. Събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;
17. Адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
18. Съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
19. Взаимодействието с промишлените дейности на територията, на която или в близост до която се намира строителната площадка;
20. По всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;
21. При необходимост ще се изработват и утвърждават вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретните условия;
22. Ще се предприемат съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната конструкция;
23. Няма да се допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително – ще се прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилагат специални мерки както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите се в опасната зона на извършваните СМР;
24. Ще се организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;
25. Писмено ще се определи в длъжностните характеристики задълженията на отговорните лица (техническите ръководители, бригадирите и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес и ще им се предоставят нужните за това правомощия и ресурси;
26. Ще се предприемат допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия;

Иван Кръндджилски

27. Ще се вземат предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като ще се възлага изпълнението им на отговорните лица в съответствие с нормативната уредба, вътрешните инструкции и документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и др.;
28. Ще се определят отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствия, аварии и пожари и за евакуация, като броят на тези лица, тяхното обучение и предоставеното им оборудване ще бъдат адекватни на специфичните опасности и/или големината на строежа.

Съгласувано с органите на Държавна агенция "Гражданска защита" и Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" ще се организира разработването и утвърждаването на:

1. план за предотвратяване и ликвидиране на пожари;
2. план за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
3. план за евакуация на работещите и на намиращите се на Строителната площадка.

Плановете ще обхващат всички възможни случаи на пожари и аварии и породилите ги причини и ще съдържат сигнала, известяващ "аварийно положение", ще определят поведението и задълженията на всеки работещ, като ще се поставят на видни и достъпни места.

С плановете ще се запознаят всички лица, допускани на строителната площадка.

Ще бъдат взети мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка.

При настъпило замърсяване или увреждане на околната среда, включително при бедствия, пожари или аварии, незабавно ще се уведомява Възложителя и постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към областните и общинските администрации за настъпилите изменения на околната среда и предприема мерки за тяхното ограничаване и отстраняване.

Иван Кръндджилски

Работата на строителната площадка ще се организира и извършва по реда, определен в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове.

Строителната площадка, включително и изкопите за изпълнение на подземни мрежи и съоръжения, ще се ограждат с плътни огради съгласно изискванията на съответната общинска администрация и ще се сигнализират със съответните знаци и табели, а при необходимост - и със светлинни сигнали.

Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните площадки при необходимост ще се регулира с пътни знаци в съответствие с нормативните изисквания за сигнализация на пътищата с пътни знаци. Опасните за движение участъци ще се загражда или на границите им ще се поставят съответните знаци, а при ограничена или намалена видимост - и светлинни сигнали.

Ще се категоризира територията на строителната площадка за ПАБ и ще се означава със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания, като на видни места на строителната площадка ще се поставят и табели със:

1. телефонния номер на службата за ПАБ;
2. адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;
3. адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

Пожароопасните материали и леснозапалими течности ще се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ. Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка ще отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като за обект в експлоатация.

За създаване на организацията по ПАБ на Строителната площадка ще се разработи, съгласува със съответната РС „ПАБ" и утвърдят необходимите инструкции и заповеди.

Ще се оборудват необходимите временни противопожарни табла на Строителната площадка с подръчни уреди и съоръжения за пожарогасене, съобразно спецификата на строителната площадка. До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка ще се осигури непрекъснат достъп.

Уредите и съоръженията ще се означават със съответните знаци и ще се поддържат годни за работа и в зимни условия.

На строителната площадка ще се използват строителни машини отговарящи на изискванията за извършване на предвидените СМР, в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и безопасни за използване.

Основни мерки за поемане на времевия риск при изпълнение на поръчката.

Вузможните рискове, които биха повлияли на ненавременното и качествено изпълнение на поръчката и мерките за тяхното предотвратяване са:

№	Видове рискове	Мерки за защита
1	Риск от преместващи се (движещи се) машини, съоръжения и транспортни средства (прегазване, смачкване, блъскане, притискане, омотаване, увличане или захващане, удар, охлузване или протриване) в процеса на неговото движение.	1. Осигуряване на защита чрез: 1.1. Защитни съоръжения; 1.2. Знаци и сигнали за безопасност.
2	Риск от блъскане, удар, смачкване, притискане от материали и товари, при преместването им с машини.	1.Ефективни устройства за закрепване и направляване на пренасяните товари; 2.Осогуряване пространство за съответните габарити; 3.Защитни ограждения; 4.Предпазни устройства; 5.Знаци и сигнали за безопасна работа;
3	Рискове от удар, блъскане,	1.Ефективни устройства за закрепване и

	притискане, затрупване от падащи и летящи тела, товари и частици при преместването и транспортирането им, при спиране на енергоносител, при срутване на земни маси и др.	направляване на пренасяните товари; 2.Защитни кабини; 3.Осогуряване пространство за съответните габарити; 4.Резервно захранване; 5. Защитни ограждения; 6. Знаци и сигнали за безопасна работа; 7. Предпазни устройства;
4	Риск при преместване на машини, съоръжения с хора на/в тях и при движение на хора от удар в препядствие и от падане на едно ниво при подхлъзване, спъванеи др.	1.Предпазни устройства; 2.Знаци и сигнали за безопасност на работа; 3.Подходящ под, стълби, площадки, опори и др.
5	Риск от подхлъзване, загуба на равновесие и падане от височина	1.Предпазни устройства от падане от височина (парапети, правила, ограждания, колани); 2.Стационарни стълби и площадки; 3.Дръжки, ръкохватки; 4.Защитни ограждения; 5. Знаци и сигнали за безопасност на работа; 6. Подходящ под, стълби, площадки, опори и др.
6	Риск от поражение от електрически ток от допир до части, попаднали под опасно напрежение поради повреда на изолацията.	1.Автоматично изключване на захранването; зануляване, заземяване 2.Разполкагане на достъпни тоководещи части в непроводими места; 3.Електрическо разделяне;

		4.Контрол на изолацията; 5. Диелектрични средства (килимче, ръкавици, боти, преносими заземители, фазоизмерители).
7	Риск от пожар	1.Защитно изпълнение на ел. оборудването, съответстващо на класа на пожароопасната зона;
8	Риск от изгаряне, попарвания, охлаждания в резултат на допир до предмети или материали с екстремна температура	1.Работно облекло и ЛПС; 2.Рационален режим на труд и почивка; 3.Автоматичен контрол; 4.Термоизолация; 5.Предпазни (блокировъчни) устройства.
9	Риск от въздействие на шум, инфразвук и ултразвук	1.Рационална организация на работните места; 2.Технически средства; 3.Лични предпазни средства.
10	Риск от въздействащи вибрации	1.Технически средства; 2. Лични предпазни средства.
11	Риск от статично електричество	1.Електрическо заземяване; 2.Овлажняване на въздуха; 3.Антистатични покрития и изделия; 4.Подходящо изпълнение на техноилогичното оборудване; 5.Ограничаване на скоростта при транспорт на горива и др. течности; 6.Неутрализатори.

12	Риск от електромагнитни полета	1.Защитно заземяване; 2. Знаци и сигнали за безопасност на работа; 3.Автоматичен контрол.
13	Риск от въздействие на осветление на работното място с неблагоприятни параметри	1.Избор на подходящ източник на осветление; 2.Ограничаване на директно и индиректно заслепяване; 3.Почистване на осветителните тела; 4.Мерки за предотвратяване на стробоскопичен ефект.
14	Риск, свързан с въздействие на неблагоприятен микроклимат	1.Отопление и вентилация; 2.Кондициониране на въздуха; 3.Рационален режим на труд и почивка; 4.Работно облекло и ЛПС
15	Риск от биологични фактори (бактерии, вируси, токсини)	1.Херматизация; 2.Защитни ограждения; 3.Автоматичен контрол; 4.Знаци и сигнали за безопасна работа; 5.Вентилация и очистване на въздуха; 6.Устройства и възможност за дезинфекция, стерилизация, дезинфекция и дератизация.
16	Риск във връзка с физическо натоварване (неудобна работна поза, поддържане, повдигане и носене на тежестви, потопяема ръчна работа, прилагане на наднормени усилия)	1.Осигуряване на ергономична работна мебел; 2.Спазване на нормите за ръчно повдигане и пренасяне на тежести; 3.Механизация; 4.Рационален режим на труд и почивка.

17	Риск от извършване на работа, свързана с повишено нервно-сензорно и нервно-психично натоварване и стрес	1.Рационална организация на работните места; 2.Режим на труд и почивка; 3.ЛПС.
18	Риск в резултат на неергономична организация на работното място	1.Ергономична работна мебел; 2.Спазване на нормите за площ и обем на работното място.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А и вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско" , ул. „Яне Сандански ".

Феникс –Х ДЗЗД

(наименование на участника)

с адрес: гр.Благоевград , общ. Благоевград , ул. Чаталджа 1А

тел.: 0878 828889, факс ....., e-mail: ivankrandzhilski@abv.bg

регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,

ЕИК / Булстат:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 444 404.45 лв. (четиристотин четиридесет и четири хиляди четиристотин и четири лева и четиридесет и пет стотинки) **без ДДС** или **533285.34 лв.** (петстотин тридесет и три хиляди двеста осемдесет и пет лева и тридесет и четири стотинки) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 21 300,00 лв. (двадесет и една хиляди и триста лева) **без ДДС** или **25 560,00 лв.** (двадедесет и пет хиляди петстотин и шестдесет лева) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 402 956.62 лв. (четиристотин и две хиляди деветстотин петдесет и шест лева и шестедесет и две стотинки) **без ДДС** или **483547.94 лв.** (четиристотин осемдесет и три хиляди петстотин четиридесет и седем лева и деветдесет и четири стотинки) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Митко Захов

Иван Кръндджилски

Както и 20147.83 лв. без ДДС или 24177.40 лв. с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	3,80 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	90 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	25 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	8 %
5. **П5** – Печалба	8 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Иван Кръндживски
Длъжност: Упълномощен преставител на Феникс –Х ДЗЗД
Подпис и печат:_____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

Иван Кръндживски

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

Иван Кръндджилски

Обект: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР ,етап IV -ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР на 3 бр сгради - 3 ОП - -общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград .

Обособена позиция №26. Многофамилна жилищна сграда – блок № 23 вх. А, вх. Б, с административен адрес ж.к. "Струмско" , ул. Яне Сандански

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Видове работи	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
II	СМР				
	I. Подмяна на дограмата				
1	**Демонтаж на съществ. дървена и метална дограма**	м2	326.56	5.00	1632.80
2	Доставка и монтаж на PVC дограма 5 камерна с двоен стъклопакет с "К" стъкло с коеф. на топлопреминаване <1.40W/m2K	м2	326.56	165.00	53882.40
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост за входните врати коеф. на топлопр. <1.70W/m2K	м2	13.44	225.00	3024.00
4	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на входните врати	бр.	2.00	200.00	400.00
	Задължителни СМР при подмяна на дограма				
1	Обръщане на дограма вътрешно	м	885.00	9.40	8319.00
2	Доставка и монтаж на външен алум . Перваз	м	540.00	18.00	9720.00
3	Доставка и монтаж на втрешен PVC перваз	м	350.00	15.00	5250.00
4	Работи по реновиране на стълбищната клетка : сваляне на постна боя, грундиране по стени и тавани , сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли H=1.4 m,шпакловка стени тавани с гипсово лепило , боядисване с цветен латекс , боядисване парапети, дозиждане на чупки в отвори за прозорци с газобетон , доставка и направа на борд под остъкляване на балкони по фасада	м2	1300.00	9.00	11700.00
	II .Топлоизолиране на външните стени на сградата				
1	**Полагане на дълбокопроникващ грунд по фасада**	м2	3164.00	3.00	9492.00
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по външни стени с изолация EPS-10см с коеф. 0.035 W/mK включваща: изолационни платна, дюбели, профили за ръбове, стъклофибърна мрежа, лепило, шпакловка, грунд, силикатна структурна мазилка.	м2	1876.20	38.00	71295.60
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци с EPS - 2 см , ширина 25 см (вкл.лепило,арм. Мрежа,шпакловка ,ъгли)	м	1800.00	5.00	9000.00
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по фасада с изолация EPS-5см включваща: изолационни платна, дюбели, стъклофибарна мрежа, лепило, шпакловка, грунд, силикатна структурна мазилка.	м2	358.90	33.00	11843.70

№	Видове работи	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по цокъл на сградата с изолация XPS-10см с коеф. 0.035 W/mK включваща: изолационни платна, дюбели, профили за ръбове, стъклофибърна мрежа, лепило, шпакловка, грунд.	м2	101.86	45.00	4583.70
6	Полагане на цветна акрилна мозечна мазилка по цокъл	м2	101.86	37.00	3768.82
7	Полагане на цветна силикатна мазилка по външни топлоизолирани стени и страници вкл. грундиране	м2	3554.00	17.00	60418.00
	III. Задължителни СМР съпътстващи направа на топлоизолация на сграда				
1	Доставка , монтаж и демонтаж на на фасадно скеле.	м2	2900.00	5.00	14500.00
2	Изкърпване вароциментова мазилка по фасади,парапети и дъна на тераси	м2	50.00	25.00	1250.00
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на козирки,страници,парапети и други без изолация	м2	250.00	3.50	875.00
4	Шпакловка с мрежа на козирки,страници ,парапети и други без топлоизолация	м2	250.00	6.00	1500.00
5	Полагане на цветна силикатна мазилка преди шпакловка с мрежа на козирки,страници,парапети и други без изолация	м2	250.00	21.00	5250.00
6	Демонтаж и монтаж външни тела на климатици ,сателитни антени,решетки и други	бр.	65.00	100.00	6500.00
	IV.Топлоизолиране на покрива на сградата				
1	Доставка и полагане на изолация от минерална вата с дебелина 12 см и коеф. <0.035 W/mK в подпокривното пространство	м2	393.00	10.00	3930.00
2	Доставка и полагане на пароизолация	м2	393.00	3.00	1179.00
3	Доставка и монтаж на термопанел - покриви тераси последен етаж	м2	13.50	150.00	2025.00
4	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагането на топлоизолационни плоскости от XPS	м2	32.00	3.50	112.00
5	Изпълнение на защитна армирана замазка с дебелина до 5 см	м2	32.00	33.00	1056.00
6	Полагане на топлоизолация над машинно асансьор- 12 см EPS	м2	32.00	39.00	1248.00
7	Доставка и полагане на пароизолация	м2	32.00	3.00	96.00
	V. Задължителни СМР съпътстващи топлинно изолиране на покрив				
1	Доставка и монтаж на нова двуслойна хидроизолационна система от рулонна битумно полимерна мембрана APP 4.5 kg и аксесоари- покриви,козирки и др	м2	450.00	30.00	13500.00
2	Тенекеджийски работи : Демонтаж ,доставка и монтаж на обшивки и поли от поц. ламарина около комини ,стени ,бордове и други.	м2	460.00	15.00	6900.00
3	Възстановяване на комини,очукване ,консолидация ,измазване с варо-циментов разтвор.Доставка и монтаж на олекотени шапки комини. Боядисване с боя в цвят по указание на проектанта.	м2	70.00	24.00	1680.00
4	Проверка чрез измерване на място и направа на нови заземителни инсталациии	бр.	2.00	2000.00	4000.00

№	Видове работи	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
5	Ремонт и възстановяване на мълниезащитна инсталация (вкл. измерване и изпитване)	бр.	2.00	3500.00	7000.00
6	Почистване , натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м3	50.00	50.00	2500.00
	VI. - Топлоизолиране на под				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди полагането на топлоизолационна система по дъна балкони, еркери и др.	м2	34.20	3.00	102.60
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по дъна на балкони,еркери и др. с изолация EPS-12см с коеф. 0.035 W/mK включваща: изолационни платна, дюбели, профили за ръбове, стъклофибърна мрежа, лепило, шпакловка, грунд, силикатна структурна мазилка.	м2	34.20	37.00	1265.40
3	Полагане на цветна силикатна мазилка по дъна на балкони , еркери и др.	м2	34.20	18.00	615.60
4	Подготовка и изравняване на повърхността на сутерен	м2	425.00	3.00	1275.00
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по покрив с изолация EPS-5см по таван сутерен	м2	425.00	18.00	7650.00
	VII - Мерки по осветление				
	Подмяна на осветителните тела с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазето с енерго спестяващи със сензори за движение инсталиране на автоматично централизирано управление	к-т	2.00	1200.00	2400.00
1	**Задължителни мерки за изпълнение по конструкции**				
1	Извършване на ремонтни дейности за зони(част от щурцове над врати в сутерена) с разрушен бетон и видима корозирала армировка и допълнително бетониране за възстановяване целостта на стената и щурца	бр.	1.00	2360.00	2360.00
2	Строително -ремонтни работи по входните стъпала към вход Б ,включващи изпълнение на нова основа ,нова тротоарна ивица с подходящ наклон за отвеждане на атмосферните води	бр.	2.00	2500.00	5000.00
3	Ремонтни дейности по възстановяване целостта на бетона по челото на елемент оформящ асансьорната клетка на вход "Б"	бр.	1.00	5690.00	5690.00
4	Ремонт на паднала бочарда от външните сутеренни стени с цел недопускане на проникване на атмосферни води	бр.	1.00	2500.00	2500.00
5	Направа на хидроизолация на входните козирки на двата входа , ремонт на челата и подмяна на ламаринена обшивка по бордовете	бр.	2.00	2500.00	5000.00
6	Подмяна и ремонт на главната хоризонтална водопроводна инсталация в сутерена на двата входа	бр.	2.00	2500.00	5000.00
7	Подмяна на сградното водопроводно отклонение с полиетиленови тръби висока плътност във вход А и монтаж на водомер	бр.	1.00	3800.00	3800.00

№	Видове работи	мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
8	Обработка на фуги между фасадните панели, преди поставяне на новата външна топлоизолация. Тази обработка включва: почистване, антикорозионна защита и запълване със силен полимерен циментов разтвор	бр.	2.00	2389.00	4778.00
9	Извършване на почистване от корозия на подовите панели ,извършване на нови заваръчни шевове и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи в сутерена	бр.	1.00	2389.00	2389.00
10	Извършване на репарационни дейности от типа " обработка на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер" на стените и покривни елементи оформящи и двата входа на сградата . Извършване на почистване на бетона и армировката ,обезпрашаване и водонапиване на повредената зона ,полагане на грунд за възстановителен разтвор .	бр.	2.00	2800.00	5600.00
11	Извършване на почистване от корозия на разпределителните панели ,извършване на нови заваръчни шевове и полагане на антикорозионно покритие на всички стоманени елементи в сутерена	бр.	1.00	1500.00	1500.00
12	Извършване на репарационни дейности от типа " обработка на стоманобетонни елементи и разкрита армировка от площен характер" между таванните панели на стълбищните клетки	бр.	1.00	1500.00	1500.00
13	Ремонт на и възстановяване целостта на отделните елементи на балконските парапети и пана	бр.	1.00	1500.00	1500.00
	Пожарна Безопасност				
1	Отделяне на стълбищната клетка от мазетата чрез врата осигуряваща огнеустойчивост EI 90	бр.	2.00	1800.00	3600.00
	Общо СМР без ДДС:				**402956.62**
	Непредвидени 5%:				**20147.83**
	Висчко СМР без ДДС:				**423104.45**

Подпис и печат: .....

/Иван Крънджилски/