Образец № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 61 Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г

ОТ УЧАСТНИК: МБ Инженеринг 2001 ЕООД

Образец №	Съдържание	Вид на документа (копие или оригинал)
Плик № 1 – "Документи за подбор"		
1.	**Списък на документите, съдържащи се в офертата**	Оригинал стр.1-3
2.	**Предложение - Образец № 1**	Оригинал стр.4-5
3.	**Декларация за регистрация по ЗТР - Образец №2**	Оригинал стр.6
4.	**Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а"- „д" /без б."е"/, *т. 2, т. 3 и т. 4,* ал. 2, *т. 1, т. 4* и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП - Образец №3**	Оригинал стр.7-8
5.	Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката	Заверено копие стр.9
6.	Застраховка за професионална отговорност, в строителството	Заверено копие стр.10-11
7.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - **Образец №6**	Оригинал стр.12
8.	**Списък – Декларация по чл. 51,ал.1,т.2 от ЗОП - Образец№4- с Удостоверения за добро изпълнение** и документи доказващи изпълнението	Оригинал и заверени копия стр.13-59
9.	**Списък - Декларация** на лицата, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката - **Образец №5** с удостоверения за квлаификация	Оригинал и заверение копия стр.60-95
10.	Застраховка за професионална отговорност, в проектирането	Заверено копие стр.96-97
11.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – **Образец №9.**	Оригинал стр.98

12.	Декларация по чл. 3 от Закона за икономическите и нсовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с еренциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните твителни собственици - **Образец №10**	Оригинал стр.99
13.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП **Образец №14**	Оригинал стр.100
14.	Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т.11 от - **Образец № 15**	Оригинал стр.101
15.	Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП. **Образец № 16**	Оригинал стр.102
16.	**Документи** доказващи собствеността на оборудването което ще се използва при изпълнение на поръчката	Заверено копие стр.103-109
17.	**Списък** на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за изпълнението на поръчката - **Образец № 17**	Оригинал стр.110-112
18.	**Автобиографии** на експертите и документи доказващи квалификацията на експертите	Оригинал и Заверени копия стр.113-241
19.	**Декларации** за ангажираност на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти за изпълнение на поръчката	Оригинал стр.242-250
20.	Декларация за техническа спецификация на материалите - **Образец № 18**	Оригинал стр.251-253
21.	**Сертификати** за съответствие на материалите	Заверено копие стр.254-327
22.	**ISO 9001:2008** Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП;	Заверено копие стр.328
23.	**ISO 14001:2008** Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП	Заверено копие стр.329
24.	**OHSAS 18001:2007** Разработена и внедрена интегрирана система за управление на здравето и безопасността на труда при работа	Заверено копие стр.330
25.	Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка - **Образец № 19**	Оригинал стр.331
26.	Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради - **Образец № 20**	Оригинал стр.332
27.	Декларация за удължаване на срока на Застраховки професионална отговорност в проектирането и застраховка професионална отговорност в строителството	Оригинал стр.332а
Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката"		
28.	Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец №11	Оригинал стр. 333-335
29.	Технологично-строителната програма за изпълнение на СМР	Оригинал стр. 336-387
30.	Подробен Линеен график за видове СМР с диаграма на работната ръка	Оригинал стр. 388-395

	Плик № 3 "Предлагана цена"	
33	Ценово предложение - *Образец № 12,* с приложени към него ***Количествено-стойностни сметки***	Оригинал, стр. 396-405

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Ани Станчева (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия Участника)

12.08.2016г. (дата)

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**
и подписана от: **Ани Георгиева Станчева**
в качеството и на **Управител**

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес 1220, София, ж.к. Надежда 2, ул."Христо Огнянов" № 2
Телефон №: +359 2 936 09 53
факс №: +359 2 936 09 53
e-mail: mb2001@abv.bg

2. Лице за контакти инж. Адриан Христов Станчев
Длъжност: Главен инженер
Лична карта №640679018 ,издадена на 13.08.2010г. от МВР-София.
телефон / факс: +359 2 936 09 53

3. Обслужваща банка: СИБАНК –София
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:
IBAN BG63BUIB98881043655100 BIC BUIBBGSF
Титуляр на сметката **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:
IBAN BG63BUIB98881043655100; BIC BUIBBGSF
Титуляр на сметката **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:
IBAN BG63BUIB98881043655100; BIC BUIBBGSF
Титуляр на сметката **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет при условията, обявени в тази документация и приети от нас.

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград** по обособени позиции за **Сграда с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г**

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде **180(сто и осемдесет) календарни дни**, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"/.

Дата:.28.05.2016 г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаната: Ани Георгиева Станчева
Данни по документ за самоличност № 640313635 изд. на 07.06.2010г. от МВР – София в качеството си на **Управител** на Участник: **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: **201894833**

Дата: 28.05.2016г.
Гр.София .....

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаната: Ани Георгиева Станчева
Данни по документ за самоличност № 640313635 изд. на 07.06.2010г. от МВР – София в качеството си на **Управител** на Участник: **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев” № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 28.05.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 013056

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1220 София, р-н "Надежда", ул.""Христо Огнянов" №2**
Представляващ: **Ани Георгиева Станчева**
ЕИК: **201894833**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0600/31.01.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ПЪРВА ГРУПА • – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

Председател на комисията: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

Председател на УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Вярно с оригинала
Ани Станчева
201 година

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 02

Строител: МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД

ЕИК: 201894833

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 013056.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2016

Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

•София • 2015 •

стоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция София
Адрес: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216213000191 / 09.05.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001" ЕООД ЕИК: 201894833 Адрес: Служебен/Управление: гр.София, р-н Надежда,ул."Христо Огнянов" No 2 Представлявано от: АНИ ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 100,000 лв. Агрегатен лимит: 200,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 1000 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 19.05.2016 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 18.05.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	19.05.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	200.00 лв. *Словом:* двеста лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	18.05.2016			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	200.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	*Словом:* четири лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.	*Словом:* двеста четири лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

Вярно с оригинала
Ани Станчева
09-05-2016 13:56:04 JA09660

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

0000496784

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 517 1317 0000496784

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: *МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД , ЕИК: 201894833*
гр.София , УЛ. ХРИСТО ОГНЯНОВ No 2, ЕИК: 201894833
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: *АНИ ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА*
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ■ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б)
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лв.)	Дейност 1:	Дейност 2:	Дейност 3: .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	*50 000*		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	*100 000*		

Самоучастие на застрахования: *Няма*

Срок на застраховката: *12* месеца от 00.00 часа на *14.8.2015* до 24.00 часа на *13.8.2016*

Ретроактивна дата: *14.8.2010* год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: *100,00* лева; **2%ЗДЗП:** *2,00* лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** *102,00* лева.

словом: *Сто и два лева*

Начин на плащане: ■ еднократно ☐ разсрочено ■ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....20..... г.	II-ра/ .....20..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата

Дата и място на издаване на полицата: *13.8.2015* год. гр. *София*

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: *10090055 / 517*
(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция София
Адрес: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216213000191 / 09.05.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001" ЕООД ЕИК: 201894833 Адрес: Служебен/Управление: гр.София, р-н Надежда,ул."Христо Огнянов" No 2 Представлявано от: АНИ ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 100,000 лв. Агрегатен лимит: 200,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 1000 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 19.05.2016 г. — **КРАЙ:** 24:00.часа на 18.05.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	19.05.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	200.00 лв. — *Словом:* двеста лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	18.05.2016			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	200.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	4.00 лв.	*Словом:* четири лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	204.00 лв.	*Словом:* двеста четири лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

Вярно с оригинала
...ни Станчева
09-05-2016 13:56:04 JA09660
20 година

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаната Ани георгиева Станчева, с лична карта № 640313635, издадена на 07.06.2010г. от МВР – София, с ЕГН 6101116495,, в качеството ми на Управител на **МБ Инженеринг 2001 ЕООД - участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва**/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

28.05.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаната: Ани Георгиева Станчева
Данни по документ за самоличност № 640313635 изд. на 07.06.2010г. от МВР – София в качеството си на **Управител** на Участник: **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1.	**Строително-монтажните и ремонтни работи по монтаж дограма, изграждане на топлоизолационна система по стени и изграждане на покрив на сгради по Проект „Равен шанс за всички - предоставяне на пакет от социални, здравни и образователни услуги за превенция на риска от социално изключване в ранното детско развитие", в град Севлиево на ул."К.Москов" 6, финансиран от МТСП и Световната банка по проект за Социално включване** строително - ремонтни и монтажни работи по извършване на довършителни работи на новоизградена двуетажна сграда със ЗРП 500 м2 и основен ремонт на сграда на съществуваща ДГ „Радост 2" със ЗРП 850м2 обхващаха: - изграждане на плосък покрив с двуслойна хидроизолация – 290 м2, - реконструкция на съществуващ керемиден покрив на съществуваща сграда на детска градина с керемиди „Брамак" – 420 м2, - тенекеджийски работи на покривите, вкл. олуци и водосточни тръби;- монтаж и подмяна на външна дограма с нова от алуминий със прекъснат термомост и ПВЦ със стъклопакет (150м2), подмяна на вътрешна дограма с алуминиева – врати и витрини, топлоизолация на фасадите с минерална мазилка (800 м2), суха мазилка с гипскартон по стени, облицовки с фаянс (130м2), настилки с теракот и гранитогрес (110м2), шпакловки, бояджийски	Възложител – Община Севлиево и МТСП, Главен изпълнител – „МБ-*2001*" ЕООД, гр. София, ж.к. Свобода, бл. 28, вх.Е,ап.118, Кирил Благоев, тел. 0899881877	31.08.-2013 – 18.11.2012г	**267 000,00 лв. без вкл. ДДС**

	работи, ПВЦ спортна настилка, окачени тавни, преградни стени от гипскартон, изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания, електроинсталации, газова инсталация с котел, отоплителна и вентилационна инсталацияи, вертикална планировка и др..			
2.	**Основен ремонт на „Дестилерия за Етерични масла" в с. Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора** строително-ремонтни работи включваха – демонтажни работи, изграждане вътрешни преградни стени и предстенни обшивки с гипскартон-190м2, нова двупластова хидроизолация на покрив с направа на топлоизоалция с 8см XPS и армирана замазка - 326м2, топлоизолация с EPS 8 см и силикатна мазилка на фасади - 472м2, мазилки-320м2, замазки - 290м2, облицовка с фаянсови плочки-116м2, настилки с теракот и гранитогрес - 138м2, подмяна на стара дограма с нова от ПВЦ с коеф. на топлопреминаване U=1.40 W/m2K - 103м2, настилка с ламиниран паркет, окачени тавани-98м2, шпакловки-682, латексово боядисване -1060м2, подмяна на котел стръбни разводки от котелно до производствено помещение – 117м, подмяна на вътрешни ВиК инсталации – 216м, подмяна на санитарни уреди и бойлери и др. съпътсващи работи	АВВ-2003" ООД, с. Зетьово ул."Каваклийка" 1а, Община Чирпан, Област Стара загора, тел. 0897 93 99 00, e-mail: abb2003@abv.bg, Мирослав Недев - Управител	09.2012-28.06.2013г	**498 000,00 лева без ДДС;**
3.	**Жилищна сграда в гр. София, кв.Горна баня, ул. „Каменица" 5А", Общата РЗП на сградата е 2184.60 м2;** Изработени и впоследствие одобрени технически проекти по части – Архитектура,Електроинсталации, ВиК, Енергийна ефективност" и ОВК. Останалите части от проекта – част Конструкции, ПБЗ и ПБ бяха изработени от партньорска фирма.Всички проекти бяха изработени в съответствие с нормите за проектиране и действащите нормативни документи в строителството. Основното изискване на Възложителя за изграждане на сграда с нискаконсумация на енергия беше спазено. През време на строителството беше извършван и авторски надзор от проектантите по отделните части. Строително - монтажни работи по: изпълнение на зидария външна и вътрешна с тухлени блокове Винербергер и газобетон – 261м2, поставяне дограма от петкамерно ПВЦ със стъклопакет с нискоемисионно стъкло– 138м2, алуминиеви врати и витрини от профил с прекъснат термомост – 42м2, монтаж на входни метални врати с топлоизолация - 7бр, интериорни МДФ врати – 22 м2, облицовка и настилка с керамични плочки 52 м2, настилки с гранитогрес – 66 м2, мазилки, замазки, шпакловки, бояджийски работи – 2644м2, преградни стени от гипскартон – 68 м2, покривни работи включващи	Възложител „МБ-2001" ЕООД, гр. София, ж.к. Свобода, бл. 28, вх.Е,ап.118, Кирил Благоев, тел. 0899881877 ,e-mail: 2001mb@gmail.com	09.21012г - 27.05.2013г.	**396 000.00 лева**

	топлоизолация от XPS, замазка и два пласта хидроизолация вкл. един с посипка по плоска част от покрива и над стълбище – 520м2, монтаж на оборудване на ВиК инсталация, монтаж на 7 апартаментни табла, вътрешни електро трасета – 1130мл електроинсталация, външна канализационна връзка – 25 мл, вертикална планировка – 68м2 и др.. На фасадите на цялата сграда беше изпълнена (ИТИС) интегрирана топлоизолационна система с площ 884м2 с материали на Баумит доставени от изпълнителя и включващи – EPS-F деб. 8см, XPS 6 см по еркери,приземен етаж и цокъл, лепила и шпакловки за топлоизолационните плоскости, дюбели и армираща алкалоустойчива мрежа, ъглови профили, профили за цокъл и за водооткап и фуги, силикатна мазилка 1,5мм. При изпълнение на топлоизолационната система бяха извършени следния комплект СМР – полагане на изравнителна мазилка – 65м2, лепене, дюбелиране,шпакловка с монтаж на мрежа на топлоизолационни плоскости, монтаж на мрежести ъглови профили, водооткапни и цокълни профили, профил за дилатационни фуги, профили около дограма , фасадна шпакловка и полагане завършваща силикатна мазилка			
4.	**Изпълннеие на реконструкцията на стара хотелска сграда на дружеството с прилежащи части в гр. Созопол, бивша почивна станция на „Спортстройкомплект" със РЗП 2694.40 м2.** Изработени и впоследствие одобрени проекти в работна фаза по части – Архитектура, Конструкции, Електроинсталации, ВиК, Енергийна ефективност", ОВК, ПБЗ, ПБ и ПУСО. Всички проекти бяха изработени в съответствие с нормите за проектиране и действащите нормативни документи в строителството. Основното изискване на Възложителя за подобряване на енергийната ефективност на сградата беше спазено. През време на строителството беше извършван и авторски надзор Извършени строително- монтажни работи, които включваха демонтаж на стара хидроизолация на покрив и монтаж на топлоизолация XPS 10см с армирана замазка и грунд с два пласта хидроизолационна мембрана единия с посипка – 1346 м2, топлоизолация сутерен , подмяна на дограма с петкамерна ПВЦ с нискоемисионно стъкло и алуминий с термомост -528м2, подмяна на вътрешна алуминиева дограма, изпълнение на разрушителни работи по демонтаж на стари стени, настилки, инсталации, дограма и др., строителни работи по нова планировка на помещения – 1292м2, окачени тавани - 64м2, полагане на нови настилки и облицовки от керамични плочи – 90м2, полагане на настилки от ламиниран паркет и ПВЦ настилки – 164м2, замазки, мазилки, шпакловки, латексово боядисване-4220м2, подмяна на	Винарска Търговска Компания ЕООД, гр.София, гр.София, 1504,ул."Сан Стефано" 9А, ет.2, тел. 0877 63 37 72, e-mail: wtk@abv.bg	08.2013г. - 21.06.2014г.	**356 320.00 лева без ДДС**

	водопроводна инсталация за топла и студена вода – 326 мл, реконструкция на електроинсталация с 3 ел.табла, 46 бр. ЛЕД осветителни тела, ключове и контакти, изпълнение на мерки предписани от СПАБ, на слаботокови инсталации и структурно окабеляване, ремонт на отоплителна инсталация с нова с алуминиеви радиатори – 32 бр., монтаж на инсталация със слънчеви колектори за топла вода – 6 бр. и др..			
5.	**Строително-ремонтни работи на 3 етажна офисна част от комплексна сграда в гр. София, на ул."Симеонов век" 13** строително-ремонтни и монтажни работи по демонтаж на настилки и облицовки, преградни стени от гипскартон, дограма и др., изграждане на нови преградни стени с гипскартон -252м2, направа на вътрешна топлоизолация с предстенна обшивка от гипскартон-298м2, подмяна на хидроизолация на покрив с полагане на нова топлоизолация от XPS и двупластова хидроизолация – 542 м2, топлоизолация по фасада с графитен EPS и силиконова мазилка по система на „Баумит"– 872м2, окачени тавани от гипскартон и минерални плочи с вградено осветление – 374м2, полагане на нов фаянс и теракот в санитарни възли-182м2, полагане на настилки от нехлъзгащи гранитогресни плочи по под и стъпала-318м2, подмяна на дограма с нова от седемкамерно ПВЦ и алуминий с прекъснат термомост – 436м2, окачена фасада над вход-16м2, замазки, мазилки, шпакловки - 3980м2, латексово боядисване - 3884м2, под от ламиниран паркет-111м2, двоен инсталационен под в сървърно, подмяна на силнотокова инсталация с 4бр. ел.табла, 164 бр. осветителни тела, 182 контакти и ключове за иосветление, изграждане на слаботокови инсталации (пожароизвестяване,компютърна инсталация, подмяна на разводки на отоплителна инсталация и изграждане подово водно отопление – 276 м2 и др	Малта Консултинг ЕООД,ЕИК 131194604, гр. София,1504, ул."Сан Стефано" 19, ет.2, тел. 0888 675 175, e-mail: malta.finance.holding@gmail.com, Стефан Бъчваров-Управител	21.06.2014г - 20.12.2014	**628 000,00 лева без ДДС**
6.	**„Многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове"", с административен адрес - гр. София р-н „Илинден", ул „Найчо Цанов" Бл.66, вх.А,Б,В** строително-ремонтни и монтажни работи по енергийно обновяване на сградата – подмяна на дограма с ПВЦ с нискоемисийно стъкло и алуминиева стермомост, полагане на топлоизолация от EPS и XPS по стени и цокли, дщбелиране, шпакловка по топлоизолация и полагане на силикатнаа мазилка, топлоизолиране на покрив с минерална вата, направа на нова конструкция с полагане на хидроизолация в три пласта последния с посипка, реновиране на комини, толпоизолиране на сутерен, ремонт на общите части на сградата, изграждане на мълниезашитна инсталация, подмяна на инсталация за топла вода, мерки по осигуряване на пожарната безопастност	Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика", София, ул."Св.Св Кирил и Методий" № 17-19, Гергана Благиева Директор"Жилищна Политика", Изпълнител Обединение „Жилсан" ДЗЗД с водещ партньор и изпълнител на строително-	01.11.-31.12.2015г.	**220 000.00 лв без ДДС**

	на сградата.	монтажните работи „МБ Инженеринг" 2001 ЕООД.		
7.	**„Многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове"", с административен адрес - гр.София, р-н"Витоша", ул."Бял Нарцис" № 5** строително-ремонтни и монтажни работи по енергийно обновяване на сградата – подмяна на дограма с ПВЦ с нискоемисийно стъкло и алуминиева стермомост, полагане на топлоизолация от EPS и XPS по стени и цокли, дщбелиране, шпакловка по топлоизолация и полагане на силикатнаа мазилка, топлоизолиране на покрив с минерална вата, направа на нова конструкция с полагане на хидроизолация в два пласта и полагане керемиди, реновиране на комини, толпоизолиране на сутерен, ремонт на общите части на сградата, изграждане на мълниезашитна инсталация, подмяна на инсталация за топла вода, мерки по осигуряване на пожарната безопастност на сградата.	Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика", София, ул."Св.Св Кирил и Методий" № 17-19, Гергана Благиева Директор"Жилищ на Политика", Изпълнител Обединение „Жилсан" ДЗЗД с водещ партньор и изпълнител на строително-монтажните работи „МБ Инженеринг" 2001 ЕООД	08.10.-31.12.2015г.	**82 000.00 лв. Без ДДС**
8.	**„Многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове"", с административен адрес – гр.София, р-н „Триадица", ул."Цар Петър" № 2** строително-ремонтни и монтажни работи по енергийно обновяване на сградата – подмяна на дограма с ПВЦ с нискоемисийно стъкло и алуминиева стермомост, полагане на топлоизолация от EPS и XPS по стени и цокли, дщбелиране, шпакловка по топлоизолация и полагане на силикатнаа мазилка, топлоизолиране на покрив с минерална вата, направа на нова конструкция върху покривна плоча с направа на покрив с керемиди, реновиране на комини, толпоизолиране на сутерен, ремонт на общите части на сградата, изграждане на мълниезашитна инсталация, мерки по осигуряване на пожарната безопастност на сградата.	Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика", София, ул."Св.Св Кирил и Методий" № 17-19, Гергана Благиева Директор"Жилищ на Политика", Изпълнител Обединение „Жилсан" ДЗЗД с водещ партньор и изпълнител на строително-монтажните работи „МБ Инженеринг" 2001 ЕООД	05.11.-31.12.2015г.	**116 000.00 лв без ДДС**
9.	**„Многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове"", с административен адрес гр.София, р-н „Средец", ул."Хан Омуртаг" № 4** строително-ремонтни и монтажни работи по енергийно обновяване на сградата – подмяна на дограма с ПВЦ с нискоемисийно стъкло и алуминиева стермомост, полагане на топлоизолация от EPS и XPS по стени и цокли, дщбелиране, шпакловка по топлоизолация и полагане на силикатнаа мазилка, топлоизолиране	Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция „Жилищна политика", София, ул."Св.Св Кирил и Методий" № 17-19, Гергана Благиева	30.10.-31.12.2015г.	**110 000.00 без ДДС**

	на покрив с минерална вата, направа на нова конструкция върху покривна плоча с направа на покрив с керемиди, реновиране на комини, толпоизолиране на сутерен, ремонт на общите части на сградата, изграждане на мълниезашитна инсталация, мерки по осигуряване на пожарната безопастност на сградата с монтаж пожароустойчиви врати, защита на покривна конструкция с пожароузтойчив гипскартон..	Директор"Жилищ на Политика", Изпълнител Обединение „Жилсан" ДЗЗД с водещ партньор и изпълнител на строително-монтажните работи „МБ Инженеринг" 2001 ЕООД		
10.	**„Многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийно обновяване на българските домове"", с административни адреси - гр.София,р-н „Илинден", ж.к. „Захарна Фабрика" , бл. 18 вх.А,Б,В; бл. 19 вх.А,Б,В ;бл. 26 вх.А,Б,В** строително-ремонтни и монтажни работи по енергийно обновяване на сградата – подмяна на дограма с ПВЦ с нискоемисийно стъкло и алуминиева стермомост, полагане на топлоизолация от EPS и XPS по стени и цокли, дщбелиране, шпакловка по топлоизолация и полагане на силикатнаа мазилка, топлоизолиране на покрив с минерална вата, направа на нова конструкция върху покривна плоча с направа на покрив с керемиди, реновиране на комини, толпоизолиране на сутерен, ремонт на общите части на сградата, изграждане на мълниезашитна инсталация, мерки по осигуряване на пожарната безопастност на сградата с монтаж пожароустойчиви врати, защита на покривна конструкция с пожароузтойчив гипскартон..	Министерство на регионалното развитие и благоустройството , Дирекция „Жилищна политика", София, ул."Св.Св Кирил и Методий" № 17-19, Гергана Благиева Директор"Жилищ на Политика", Изпълнител Обединение „Жилсан" ДЗЗД с водещ партньор и изпълнител на строително-монтажните работи „МБ Инженеринг" 2001 ЕООД	21.10.-31.12.2015г.	**406 000 лв без ДДС**

Приложения:

1. Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт,

2. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

28.05.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

"М Б - 2001 " Е О О Д
С Т Р О И Т Е Л С Т В О , Р Е М О Н Т И , И Н С Т А Л А Ц И И

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:200

София
ж.к. Свобода бл. 28, вх. Е, ап. 118,

Тел./факс 02/936 22 65
GSM 0899 88 39 87

МБ-2001 ООД
Вх.№ ..15/..22.04.2015г.....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

"МБ - 2001" ЕООД с ЕИК 130601844 издава настоящото удостоверение в уверение на това, че специалистите на **"МБ Инженеринг 2001" ЕООД** през 2012г. извършиха строително-монтажните и ремонтни работи по Проект „Равен шанс за всички - предоставяне на пакет от социални, здравни и образователни услуги за превенция на риска от социално изключване в ранното детско развитие", в град Севлиево на ул."К.Москов" 6, финансиран от МТСП и Световната банка по проект за Социално включване на стойност **267 000,00 лв.**

Изпълнените в договорения срок при постигане на високо качество строително - ремонтни и монтажни работи по извършване на довършителни работи на новоизградена двуетажна сграда със ЗРП 500 м2 и основен ремонт на сграда на съществуваща ДГ „Радост 2" със ЗРП 850м2 обхващаха: - изграждане на плосък покрив с двуслойна хидроизолация – 290 м2, - реконструкция на съществуващ керемиден покрив на съществуваща сграда на детска градина с керемиди „Брамак" – 420 м2, - тенекеджийски работи на покривите, вкл. олуци и водосточни тръби;- монтаж и подмяна на външна дограма с нова от алуминий със прекъснат термомост и ПВЦ със стъклопакет (150м2), подмяна на вътрешна дограма с алуминиева – врати и витрини, топлоизолация на фасадите с минерална мазилка (800 м2), суха мазилка с гипскартон по стени, облицовки с фаянс (130м2), настилки с теракот и гранитогрес (110м2),шпакловки, бояджийски работи, ПВЦ спортна настилка, окачени тавни, преградни стени от гипскартон, изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания, електроинсталации, газова инсталация с котел, отоплителна и вентилационна инсталацияи, вертикална планировка и др..

Всички работи бяха изпълнени с качествени материали със изискващите се технически качества отговарящи на европейските и българските нормативните изисквания, като при изпълнение на работите беше създадена нужната висока организация на изпълнение на строителството.

Строителството беше изпълнено за период от 79 календарни дни , като работите приключиха на 18.11.2012г. Всички появили се дефекти в гаранционния срок бяха отстранявани своевременно и качествено.

Настоящото удостоверение се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За допълнителна информация Кирил Благоев тел. +359 882 117 220 .

22.04.2015г.
София

Управител на МБ-2001 ЕООД:

/Кирил Благоев/

Вярно с оригинала
Ани Станчева
2015 година

"М Б - 2001 " Е О О Д
С Т Р О И Т Е Л С Т В О , Р Е М О Н Т И , И Н С Т А Л А Ц И И
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:200
София
ж.к. Свобода бл. 28, вх. Е, ап. 118,
Тел./факс 02/936 22 65
GSM 0899 88 39 87

МБ-2001 ООД
Вх.№ 16/22.04.2013г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

"МБ - 2001" ЕООД с ЕИК 130601844 издава настоящото удостоверение в уверение на това, че специалистите на **"МБ Инженеринг 2001" ЕООД** през 2012г. – 2013г. извършиха проектиране по части Архитектура, ВиК, Електроинсталации, Отопление, Енергийна ефективност и извършиха основна част от строително-монтажните работи на **обект „Жилищна сграда в гр. София, кв.Горна баня, ул. „Каменица" 5А"**, на стойност **396 000,00 лв.** без ДДС и проекта на стойност **12 500 лева** без ДДС. Общата РЗП на сградата е 2184.60 м2

В договорения срок за проектиране до 20.09.2012г., бяха изработени и впоследствие одобрени технически проекти по части – Архитектура,Електроинсталации, ВиК, Енергийна ефективност" и ОВК. Останалите части от проекта – част Конструкции, ПБЗ и ПБ бяха изработени от партньорска фирма.Всички проекти бяха изработени в съответствие с нормите за проектиране и действащите нормативни документи в строителството. Основното изискване на Възложителя за изграждане на сграда снискаконсумация на енергия беше спазено. През време на строителството беше извършван и авторски надзор от проектантите по отделните части.

Изпълнените в договорения срок от м.09.2012г. до 27.05.2013г. при постигнато високо качество строително - монтажни работи по: изпълнение на зидария външна и вътрешна с тухлени блокове Винербергер и газобетон – 261м2, поставяне дограма от петкамерно ПВЦ със стъклопакет с нискоемисионно стъкло– 138м2, алуминиеви врати и витрини от профил с прекъснат термомост – 42м2, монтаж на входни метални врати с топлоизолация -7бр, интериорни МДФ врати – 22 м2, облицовка и настилка с керамични плочки 52 м2, настилки с гранитогрес – 66 м2, мазилки, замазки, шпакловки, бояджийски работи – 2644м2, преградни стени от гипскартон – 68 м2, покривни работи включващи топлоизолация от XPS, замазка и два пласта хидроизолация вкл. един с посипка по плоска част от покрива и над стълбище – 520м2, монтаж на оборудване на ВиК инсталация, монтаж на 7 апартаментни табла, вътрешни електро трасета – 1130мл електроинсталация, външна канализационна връзка – 25 мл, вертикална планировка – 68м2 и др..

На фасадите на цялата сграда беше изпълнена (ИТИС) интегрирана топлоизолационна система с площ 884м2 с материали на Баумит доставени от изпълнителя и включващи – EPS-F дебелина XPS 6 см

Вярно с оригинала
[illegible]ани Станчева
201 година

по еркери,приземен етаж и цокъл, лепила и шпакловки за топлоизолационните плоскости, дюбели и армираща алкалоустойчива мрежа, ъглови профили, профили за цокъл и за водооткап и фуги, силикатна мазилка 1,5мм. При изпълнение на топлоизолационната система бяха извършени следния комплект СМР – полагане на изравнителна мазилка – 65м2, лепене, дюбелиране,шпакловка с монтаж на мрежа на топлоизолационни плоскости, монтаж на мрежести ъглови профили, водооткапни и цокълни профили, профил за дилатационни фуги, профили около дограма , фасадна шпакловка и полагане завършваща силикатна мазилка. За изпълнение на топлоизолационната система беше изградено строително фасадно скеле. След приключване на работите по фасадата и сградата всички съоръжения и скелета бяха демонтирани и извозени. Всички строителни отпадъци бяха извозени от строителната площадка.

Всички работи бяха изпълнени с качествени материали със изискващите се технически качества отговарящи на европейските и българските нормативните изисквания, като при изпълнение на работите беше създадена нужната висока организация на изпълнение на строителството.

Изпълненото строителство беше остойностено и отчетено коректно и в договорените срокове. Всички появили се дефекти в гаранционния срок бяха отстранявани своевременно и качествено.

Настоящото удостоверение се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За допълнителна информация Кирил Благоев тел. 0882 117 220 .

22.04.2015г.
София

Управител на МБ-2001 ЕООД:

/Кирил Благоев/

Вярно с оригинала

„А В В - 2003" ООД

ДЕСТИЛЕРИЯ, ПРОИЗВОДСТВО
НА ЛАВАНДУЛОВО МАСЛО И ЦВЯТ

с.Зетьово
Община Чирпан
ул."Каваклийка" 1А
тел. +359 897 93 99 00
e-mail: abb2003@abv.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

„АВВ - 2003" ООД с ЕИК 123647325 и адрес: с.Зетьово, Община Чирпан, ул."Каваклийка" 1А, издава настоящото удостоверение в уверение на това, че специалистите на **"МБ Инженеринг 2001" ЕООД** с Управител Ани Станчева в периода м.09.2012 – 28.06.2013 година след спечелване на търг извършиха основен ремонт с цел подобряване на топлотехническите характеристики на сградата на „Дестилерия за Етерични масла" в с. Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора. СМР по основния ремонт бяха извършени на офис сграда с битови помещения с РЗП 368 м2, котелно, складова база и помпена станция на обща стойност 498 000,00 лева без ДДС.

Изпълнените в девет месечен срок строително-ремонтни работи включваха – демонтажни работи, изграждане вътрешни преградни стени и предстенни обшивки с гипскартон-190м2, нова двупластова хидроизолация на покрив с направа на топлоизоалция с 8см XPS и армирана замазка -326м2, топлоизолация с EPS 8 см и силикатна мазилка на фасади -472м2, мазилки-320м2, замазки-290м2, облицовка с фаянсови плочки-116м2, настилки с теракот и гранитогрес-138м2, подмяна на стара дограма с нова от ПВЦ с коеф. на топлопреминаване U=1.40 W/m2K - 103м2, настилка с ламиниран паркет, окачени тавани-98м2, шпакловки-682, латексово боядисване-1060м2, подмяна на котел стръбни разводки от котелно до производствено помещение – 117м, подмяна на вътрешни ВиК инсталации – 216м, подмяна на санитарни уреди и бойлери и др. съпътстващи работи . Всички работи бяха извършени от фирмата качествено, съгласно инвестиционния проект, нормативните изисквания и с качествени български и вносни материали.

Изпълнените строително-монтажни работи бяха извършени в договорените срокове, като обектът беше успешно въведен в експлоатация.

Настоящото удостоверение се издава да послужи за участие в конкурси търгове .

За допълнителна информация и контакти - Мирослав Бориславов Недев, Управител, моб.тел. 0897 93 99 00.

Изх.№ 34/
26.04.2015г.
с.Зетьово

Вярно с оригинала
Управител:
Ани Станчева

/ Мирослав Недев/

Wine Trading Company

ВИНАРСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД

Търговия с напитки и машини за хранителната промишленост

гр.София 1504
Ул.Сан Стефано 9 А,ет2,
тел.+359 888 675175
ЕИК202178669

Изх. № 411/08.08.2015г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

За "МБ Инженеринг 2001" ЕООД с ЕИК 201894833
От „Винарска Търговска Компания „ ЕООД, ЕИК 202178669

„Винарска Търговска Компания „ ЕООД издава настоящото удостоверение за добро изпълнение в уверение на това, че периода м.08.2013 год. – 21.юни. 2014г. специалисти на фирмата извършиха проектиране по всчики части и изпълнение на реконструкцията на стара хотелска сграда на дружеството с прилежащи части в гр. Созопол, бивша почивна станция на „Спортстройкомплект" със РЗП 2694.40 м2 на обща стойност **482 000,00 лева без вкл. ДДС** от които за проектиране и авторски надзор **25 680.00 лева без вкл. ДДС.**

В договорения срок за проектиране до 20.09.2013г., бяха изработени и впоследствие одобрени проекти в работна фаза по части – Архитектура,Конструкции,Електроинсталации, ВиК, Енергийна ефективност", ОВК, ПБЗ, ПБ и ПУСО. Всички проекти бяха изработени в съответствие с нормите за проектиране и действащите нормативни документи в строителството. Основното изискване на Възложителя за подобряване на енергийната ефективност на сградата беше спазено. През време на строителството беше извършван и авторски надзор.

В договорения срок за строителство до 21.юни.2014г. беше извършена частична вътрешна реконструкция на сградата и саниране на цялата сграда при което бяха извършени строително- монтажни работи, които включваха демонтаж на стара хидроизолация на покрив и монтаж на топлоизолация XPS 10см с армирана замазка и грунд с два пласта хидроизолационна мембрана единия с посипка – 1346 м2, топлоизолация сутерен , подмяна на дограма с петкамерна ПВЦ с нискоемисионно стъкло и алуминий с термомост -528м2, подмяна на вътрешна алуминиева дограма, изпълнение на разрушителни работи по демонтаж на стари стени, настилки, инсталации, дограма и др., строителни работи по нова планировка на помещения – 1292м2, окачени тавани - 64м2, полагане на нови настилки и облицовки от керамични плочи – 90м2, полагане на настилки от ламиниран паркет и ПВЦ настилки – 164м2, замазки, мазилки, шпакловки, латексово боядисване-4220м2, подмяна на водопроводна инсталация за топла и студена вода – 326 мл, реконструкция на електроинсталация с 3 ел.табла, 46 бр. ЛЕД осветителни тела, ключове и контакти, изпълнение на мерки предписани от СПАБ, на слаботокови инсталации и структурно окабеляване, ремонт на отоплителна инсталация с нова с алуминиеви радиатори – 32 бр., монтаж на инсталация със слънчеви колектори за топла вода – 6 бр. и др..

Вярно с оригинала
Ани Стайчева
20[illegible]

По всички фасади на сградата беше изпълнена фасадна топлоизолация с дебелина ЕПС 8 см по стените и XPS 5 см по цокли и еркери – 1296м2 с доставени от фирмата материали – топлоизолационни плоскости,лепило за топлоизолационни плоскости, шпакловка за топлоизолационни плоскости,армираща ПВЦ мрежа, дюбели с пирон от ПВЦ, аксесоари за топлоизолация, силиконова мазилка с едрина 1,5мм. При изграждане на системата в съответствие с технологията бяха изпълнени следните операции – монтаж и демонтаж на рамково /скеле с мрежи, изкърпване на мазилка, грундиране с дълбокопроникващ грунд, лепене и дюбелиране на плоскостите от ЕПС и XPS, шпакловане с полгане армираща мрежа, полагане на цокълен профил, водооткапващ ъгъл по еркери, мрежести ъгли по ръбове и около прозорци, оформяне около делитационни фуги, завършваща шпакловка и завършваща силиконова мазилка.

След приключване на СМР всички отпадъци от сградата и около нея бяха почистени и извозени и всички съоръжения, вкл скелетата премахнати.

Всички работи бяха извършени в срок, съгласно нормативните изисквания, изискванията на проекта и с материали с технически качества съответстващи на българските и европейските изисквания.

Настоящото удостоверение се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За допълнителна информация Гергана Маркова +359 877 63 37 72

08.08.2015г.
София

Управител:
/ С. Димитров /

Търговска камара София ЕООД

Вярно с оригинала
Ани Станчева

Изх №: 036/12.05.2015 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

От „МАЛТА КОНСУЛТИНГ " ЕООД с ЕИК 131194604 с Управител Стефан Бъчваров

Издава се на **"МБ Инженеринг 2001" ЕООД** с Управител Ани Станчева, която през 2014 година извърши основен ремонт на 3 етажна офисна част от комплексна сграда и саниране на цялата сграда в гр. София, на ул."Симеонов век" 13 на обща стойност 628 000,00 лева без ДДС за срок от шест месеца.

В срокът за изпълнение на договора до 20 декември 2014г. бяха изпълнените строително-ремонтни и монтажни работи по демонтаж на настилки и облицовки, преградни стени от гипскартон, дограма и др., изграждане на нови преградни стени с гипскартон -252м2, направа на вътрешна топлоизолация с предстенна обшивка от гипскартон-298м2, подмяна на хидроизолация на покрив с полагане на нова топлоизолация от XPS и двупластова хидроизолация – 542 м2, топлоизолация по фасада с графитен EPS и силиконова мазилка по система на „Баумит"– 872м2, окачени тавани от гипскартон и минерални плочи с вградено осветление – 374м2, полагане на нов фаянс и теракот в санитарни възли-182м2, полагане на настилки от нехлъзгащи гранитогресни плочи по под и стъпала-318м2, подмяна на дограма с нова от седемкамерно ПВЦ и алуминий с прекъснат термомост – 436м2, окачена фасада над вход-16м2, замазки, мазилки, шпакловки - 3980м2, латексово боядисване - 3884м2, под от ламиниран паркет-111м2, двоен инсталационен под в сървърно, подмяна на силнотокова инсталация с 4бр. ел.табла, 164 бр. осветителни тела, 182 контакти и ключове за иосветление, изграждане на слаботокови инсталации (пожароизвестяване,компютърна инсталация, подмяна на разводки на отоплителна инсталация и изграждане подово водно отопление – 276 м2 и др..

Всички работи бяха извършени в договорените срокове от квалифицирани специалисти на фирмата качествено, съгласно проектите и нормативните изисквания и с материали с технически качества съответстващи на европейските изисквания.

След извършване на ремонтните работи офисите са въведени в експлоатация от Възложителя.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За връзка с Възложителя - +359 878 64 46 33.

12.05.2015г.
София

Управител:
/ Стефан Бъчваров/

МАЛТА КОНСУЛТИНГ ЕООД * MEMBER OF MALTA FINANCE HOLDING LTD * СОФИЯ

Вярно с оригинала

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

ОБЕКТ:„Многофамилна жилищна сграда за „Енергийно обновяване на българските домове"",УПИ I 16, кв.152, ж.к."Илинден", р-н „Илинден", ул „Найчо Цанов" № 192,бл.66, вх.А,Б,В

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Жилсан" ДЗЗД , грСофия
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ : "МБ Инженеринг 2001" ЕООД , грСофия
НОМЕР НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: рег № 259-31ПМ-090-084

Днес 18.12.2015г. подписаните представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Ани Станчева и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ани Станчева след проверка на място установихме, че към 18.12.2015г. са извършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

Позиция	Описание	ед.мярка	По количествено-стойностна сметка	Изпълнено СМР от началото на строежа включително настоящия месец	Извършено СМР за месеца
			количество	количество	количество
I.	***Подмяна на дограма по апартаменти***				
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма	m²	90.16	92.96	22.96
2	Демонтаж на съществуващо метално и дървено единично остъкление по балкони	m²	76.22	83.96	18.96
3	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, петкамерна - по спецификация (на мястото на стара дървена дограма и бъдещо остъкление на балкон на ап. 4, Вх. Б и ап. 6, ап 8, вх В)	m²	123.31	124.75	14.75

Вярно с оригинала
Ани Станчева
201 година

4	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, петкамерна - по спецификация (на мястото на съществуващо метално и дървено единично остъкление по балкони, както и на бъдещо такова с 1/3 плътна част - h=1,00m	m²	76.22	85.32	25.32
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апар					
5	Вътрешно обръщане на дограма (циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.) - по апартаменти	m'	331.6	396.7	216.70
6	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см	m'	210.2	205.11	85.11
7	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m'	92.45	81.85	11.85
II.	***Подмяна дограма в общите части на сградата***				
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма (сутерен, входни врати, общи части и покривни табакери), вход А, Б и В	m²	70.53	71.45	11.45
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, пет камерна - стълбищни клетки вход А, Б и В, по спецификация	m²	26.61	20.01	0.01
3	Доставка и монтаж AL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,00 W/m²K - входни врати, вход А, Б и В, по спецификация	m²	22.68	31.16	31.16
4	Доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация към вътрешен двор (1,05/2,00 m)	бр	3	3	3.00
5	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външни входни врати, съответно по един брой за всеки от входовете	бр	3	3	3.00
6	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, пет камерна - по спецификация - неотопляем сутерен (36 бр с р-р 0,60/0,40 m), вход А, Б и В	бр	36	36	6.00
7	Доставка и монтаж на покривна табакера (0,50/0,65 m) с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²K	бр	22	22	10.00
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма в общи					

4	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, петкамерна - по спецификация (на мястото на съществуващо метално и дървено единично остъкление по балкони, както и на бъдещо такова с 1/3 плътна част - h=1,00m	m²	76.22	85.32	25.32
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апа					
5	Вътрешно обръщане на дограма (циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и др.) - по апартаменти	m'	331.6	396.7	216.70
6	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см	m'	210.2	205.11	85.11
7	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m'	92.45	81.85	11.85
II.	***Подмяна дограма в общите части на сградата***				
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма (сутерен, входни врати, общи части и покривни табакери), вход А, Б и В	m²	70.53	71.45	11.45
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, пет камерна - стълбищни клетки вход А, Б и В, по спецификация	m²	26.61	20.01	0.01
3	Доставка и монтаж AL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,00 W/m²K - входни врати, вход А, Б и В, по спецификация	m²	22.68	31.16	31.16
4	Доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация към вътрешен двор (1,05/2,00 m)	бр	3	3	3.00
5	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външни входни врати, съответно по един брой за всеки от входовете	бр	3	3	3.00
6	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, пет камерна - по спецификация - неотопляем сутерен (36 бр с р-р 0,60/0,40 m), вход А, Б и В	бр	36	36	6.00
7	Доставка и монтаж на покривна табакера (0,50/0,65 m) с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²K	бр	22	22	10.00
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма в общип					

8	Демонтаж на декоративни мозаечни решетки по входни врати	бр	3	3	3.00
9	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по общи части)	m	156.7	148.32	98.32
10	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 cm	m	52.7	37.08	17.08
11	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m	17.1	14.04	2.04
12	Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни п-ки, вход А, Б и В	m²	675	749.16	749.16
13	Стъргане на подкожушена стара блажна боя и подготовка за боядисване по стени - стълбище и стълбищни п-ки, вход А, Б и В	m²	222	281.23	281.23
14	Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни п-ки, вход А, Б и В	m²	897	1017.66	1017.66
15	Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен патекс, двукратно, вкл. Грунд - стълбище и стълбищни п-ки, вход А, Б и В	m²	869	1017.66	1017.66
16	Боядисване по съществуващ цокъл с блажна боя с h=0,10 m, двукратно - стълбище и стълбищни п-ки, вход А, Б и В	m²	28	12.73	12.73
17	Демонтаж на съществуваща врата от стълбищна клетка към сутерена, доставка и монтаж на нова врата 80/200см, с пожароустойчивост EI 90 C	бр	3	3	3.00
18	Демонтаж на съществуваща врата от стълбищната клетка към таванските помещения, доставка и монтаж на нова врата 90/190см, с пожароустойчивост EI 90 C	бр	9	9	4.00
III.	***Топлинно изолиране на външни стени***				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 5 cm върху външни стени	m²	1167	883.79	183.79
	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени	m²	632	725.5	275.50
	Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm, с широчина до 25 cm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m	893	700.84	100.84

Копие с оригинала
Ани Стайчева
2017 година

4	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени и страници на прозорци, включително грундиране	m²	1167	883.79	433.79	
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на външ						
5	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	m²	1650	1710.23	510.23	
6	Частично очукване на подкожушена мазилка по фасади, дъна и чела на открити тераси	m²	20	37.78	27.78	
7	Варова хастарна изравнителна мазилка по фасади, дъна и чела на открити тераси	m²	20	37.78	27.78	
8	Очукване на чела на балкони	m	75	226.5	226.50	
9	Демонтаж на външни конзоли - климатични тела (югозападна фасада), доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела	бр	2	2	1.00	
10	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на вече топлоизолирани стени	m²	346	486.95	286.95	
11	Шпакловка на вече топлоизолирани стени (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	346	786.95	586.95	
12	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на вече топлоизолирани стени, включително грундиране	m²	346	486.95	366.95	
13	Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес за цокли по открити балкони	m	6	6	6.00	
14	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ=2 cm по чела на балкони и корниз	m²	68	43.31	3.31	
15	Доставка и монтаж тополоизолационна система тип XPS, δ=2 cm по чела на балкони с широчина до 20 cm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m	102	144.37	104.37	
16	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по чела на балкони, включително грундиране	m²	68	43.31	43.31	
17	Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по фасади	m	86	85.87	45.87	
18	Стъргане на блажна боя и подготовка на стоманени парапети по балкони и прозорци за боядисване	m	1116	143.6	113.60	
19	Грундиране с антикорозионен грунд по стоманени парапети по балкони и прозорци за боядисване	m	1116	143.6	113.60	

Вярно с оригинала
201 година

20	Боядисване с блажна боя на стоманени парапети по балкони и прозорци, двукратно	m	1116	143.6	113.60
21	Увеличаване на височината на парапетите на балкони и лоджии с допълнителна ръкохватка за постигане на обща височина 105 см над кота готов под-по детайл	m'	16	11.7	11.70
22	Доставка и полагане на уплътнителна лента, обмазване с хидроизолационен слой и полагане на геотекстил за защита в контактната зона "фасада-тротоар"	m'	108	90.51	90.51
23	Доставка и монтаж на цокълен водооткапващ перваз	m'	105	98.68	28.68
24	Доставка и монтаж на водооткапващ профил по прозорци, балкони и козирки	m'	187	237.33	117.33
IV.	***Топлинно изолиране на покрив***				
1	Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 kg/m³), δ=12 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 W/mK по скатовете на стоманобетоновата покривна конструкция	m²	480	519.05	119.05
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на покри					
2	Направа на лежаща покривна конструкция през 60 cm и анкериране към съществуваща стоманобетонова такава съобразно полагане на каменна вата на рула, с δ=12 cm между ребрата	m³	13	11.75	0.75
3	Запълване на отворени фуги на покривни панели със замонолитващ разтвор	m'	200	219.6	69.60
4	Направа на дъсчена обшивка за покриване	m²	480	526.49	126.49
5	Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка	m²	480	536.19	136.19
6	Хидроизолация с два пласта воалит на газопламъчно залепване	m²	480	536.19	136.19
7	Покриване с битумни керемиди	m²	480	0	0.00
8	Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, капандури и около комини	m²	105	104.94	104.94
9	Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина	m	86	85.8	85.80
10	Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	4	4	4.00
11	Демонтаж на стари водосточни тръби от поцинкована ламарина	m	56	55.2	15.20
12	Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина	m	56	55.2	55.20

13	Възстановяване на бетонови шапки по комини	бр	13	23	23.00
14	Възстановяване на мазилка по комини	m²	25	61.3	61.30
15	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km, вход А, Б и В	m³	60	67.13	27.13
16	Доставка и монтаж на AlMgSi 0,5 - проводник,полутвърд	m	170	170	100.00
17	Доставка и монтаж на PVC гофре ф23	m	90	90	20.00
18	Доставка и монтаж на Заземителни колове Fe 63/63/6 mm	бр.	12	12	6.00
19	Доставка и монтаж на Мълнизащитен прът H=5 м с включени монтажна стойка	бр.	2	2	2.00
20	Доставка и монтаж на Шина поцинкована 40/4 mm	m	48	48	48.00
21	Доставка и монтаж на Контролна клема	бр.	6	6	6.00
22	Доставка и монтаж на Скоби за закрепване	бр.	60	60	60.00
23	Доставка и монтаж на мултиклеми	бр.	6	6	6.00
24	Направа на изкоп 0,8/0,4 с зариване и тръмбоване	m	48	48	18.00
25	Разкъртване и възстоновяване на настилки/кълдъръм, паваж,тротоарни плочи, зеленина, асфалт, бетон/	m²	28.8	28.8	8.80
26	Измервателни протоколи по наредба №3 комплект	ч.ч	20	20	20.00
V.	***Топлинно изолиране на под***				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркери и дъна на открити балкони, които не се остъкляват	m²	16.6	27.09	27.09
2	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери и дъна на открити балкони, които не се остъкляват	m²	16.6	27.09	27.09
3	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по еркери и дъна на открити балкони, които не се остъкляват, включително грундиране	m²	16.6	27.09	27.09
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на пода					
4	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по външни стени на неотопляем сутерен	m²	102	96.12	21.12
	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 4 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени на неотопляем сутерен	m²	102	96.36	26.36

6	Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени на неотопляем сутерен, включително грундиране	m²	102	124.77	124.77	
VIII.	***Ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на обекта на интервенция (жилищната сграда)***					
1	Подмяна на хоризонтална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация в сутерен /топла, рециркулация/, с полагане на топлоизолация входове "А" и "Б", укрепване и изолиране - до ф50 mm	m	60	72	22.00	
2	Подмяна на вертикална тръбна мрежа на водоснабдителна инсталация /щрангове топла, рециркулация/, с полагане на топлоизолация и укрепване - до ф40 mm	m	106	120	54.32	
3	Доставка и монтаж на тръбна изолация - синтетичен каучук 13mm по 4 броя сменени щрангове /топла, рециркулация/	m	21	24	12.00	
	Непредвидени СМР					
1	Покриване на покрив с битумна хидроизолационна мембрана мод. С АПП, деб. 4мм с червена посипка на газопламъчно залепване	m²	0	451.40	451.40	

СУМА:	**228065.94**	**228065.94**	**113908.85**
ДДС:	**45613.19**	**45613.19**	**22781.77**
ОБЩО ВСИЧКО:	**273679.13**	**273679.12**	**136690.62**

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

Вярно с оригинала

Приложение № 4.1

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

ОБЕКТ:„Многофамилна жилищна сграда за „Енергийно обновяване на българските домове"",гр.София, кв. Ж.к. Яворов, р-н „Средец", ул „Хан Омуртаг" № 4

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Жилсан" ДЗЗД , грСофия

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ : "МБ Инженеринг 2001" ЕООД , грСофия

НОМЕР НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: рег 200-31ПМ-070-097 и № РД-02-30-98/ 16.12.2014г

Днес 22.12.2015г. подписаните представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Ани Станчева и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ани Станчева след проверка на място установихме, че към 18.12.2015г. са извършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

Позиция	Описание	ед.мярка	По количествено-стойностна сметка	Изпълнено СМР от началото на строежа включително настоящия месец	Извършено СМР за месеца
			количе-ство	количе-ство	количе-ство
I.	***Подмяна на дограма по апартаменти***				
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма	m²	19.51	14.61	2.61
2	Демонтаж на съществуващо метално единично остъкление по тераси на североизточна фасада	m²	34.32	38.3	8.30
3	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, петкамерна - по спецификация (на мястото на стара дървена дограма)	m²	19.51	14.61	2.61

4	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, петкамерна - по спецификация (на мястото на съществуващи метални единични остъкления по тераси на североизточна фасада, както и на бъдещи остъкления)	m²	42.9	38.3	8.30	
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апартамен						
5	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по апартаменти)	m	122.5	119.54	119.54	
6	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 cm	m	88.4	82.01	82.01	
7	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m	32.45	33.5	17.50	
8	Демонтаж и обратен монтаж на външни ролетни щори, решетки и дървени кепенци по прозорци	бр	14	14	8.00	
II.	***Подмяна дограма в общите части на сградата***					
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма (сутерен, входна врата блок, стълбищна клетка, покривни табакера и капандури)	m²	26.63	21.84	3.84	
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, пет камерна - по спецификация - стълбищна клетка	m²	8.77	6.61	2.61	
3	Доставка и монтаж на метална входна врата за блок с обков и остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²K - входна врата (1,30/2,35 m)	бр	1	1	1.00	
4	Доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация (0,90/2,00 m)	бр	0	0	0.00	
5	Доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация (0,85/2,00 m)	бр	1	1	1.00	
6	Доставка и монтаж на метална плътна врата с топлоизолация (0,60/2,00 m)	бр	1	1	1.00	
7	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна входна врата	бр	1	1	1.00	
8	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, пет камерна - по спецификация - неотопляем сутерен	бр	17	17	4.00	

9	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, пет камерна - по спецификация - покривни капандури	m²	10.44	6.8	1.80
10	Доставка и монтаж на покривна табакера (0,55/0,70 m) с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²K	бр	6	7	3.00
	Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма в общите час				
11	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по апартаменти)	m	92.75	91.8	91.80
12	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 cm	m	20.2	15.24	15.24
13	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m	20.2	15.24	3.24
14	Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни п-ки	m²	243.5	267.93	267.93
15	Стъргане на подкожушена стара блажна боя и подготовка за боядисване по стени - стълбище и стълбищни п-ки	m²	80.6	86.7	86.70
16	Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни п-ки	m²	308	308.00	308.00
17	Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. Грунд - стълбище и стълбищни п-ки	m²	308	308.00	308.00
18	Боядисване по съществуващ цокъл с блажна боя с h=0,20 m, двукратно - стълбище и стълбищни п-ки	m²	16.1	16.00	16.00
III.	***Топлинно изолиране на външни стени***				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, δ= 8 cm върху външни стени, страници на прозорци и врати, и парапети на остъклени тераси	m²	757.2	757.2	157.20
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени и тераси	m²	609.66	609.66	39.66
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=3 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни изолирани стени (с EPS, δ= 5 cm)	m²	47.77	47.77	12.77
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS EPS, δ=2 cm, с широчина до 20 cm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m	491.8	470.59	180.59

5	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, страници на прозорци и врати, и парапети на остъклени тераси, включително грундиране	m²	757.2	783.04	713.04
	Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на външни сте				
6	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	m²	990	1014.87	274.87
7	Частично очукване на подкожушена мазилка по фасади, дъна и чела на открити тераси	m²	60	56.53	11.53
8	Варова хастарна изравнителна мазилка по фасади, дъна и чела на открити тераси и лоджии	m²	60	56.53	11.53
9	Очукване на подпрозоречни первази	m	108.6	91.49	31.49
10	Демонтаж на външни конзоли - климатични тела (югозападна фасада), доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела	бр	4	4	2.00
11	Демонтаж на висящи кабели и кутии и полагане на тези, които имат разрешение за ползване, в кабелен канал	бр	1	1	1.00
12	Демонтаж на компрометирана топлоизолация по фасади (XPS с δ=2 cm)	m²	25.73	40.49	22.49
13	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, δ= 8 cm върху плътна част на неостъклени тераси по фасада североизток	m²	3.97	3.96	3.96
14	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху плътна част на неостъклени тераси по фасада североизток	m²	3.97	3.96	3.96
15	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по плътна част на неостъклени тераси по фасада североизток, включително грундиране	m²	3.97	31.98	31.98
16	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по парапети на открити тераси (отвън и отвътре)	m²	42.47	31.98	6.98
17	Шпакловка по парапети на открити тераси (отвън и отвътре, (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	42.47	31.98	6.98
18	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) на парапети на открити тераси (отвън и отвътре), включително грундиране	m²	42.47	31.98	31.98
19	Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес за цокли по открити тераси	m	21.34	19.79	19.79

20	Доставка и монтаж на външен алуминиев перваз широчина до 20 cm за отвеждане на дъждовни води по шапки на открити тераси	m	17.55	19.55	19.55	
21	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по тавани на открити тераси	m²	8.07	9.02	9.02	
22	Шпакловка по тавани на открити тераси, (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	8.07	9.02	9.02	
23	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по тавани на открити тераси, включително грундиране	m²	8.07	9.02	9.02	
24	Стъргане на блажна боя и подготовка на стоманени ръкохватки по тераси за боядисване	m	26.6	26.94	26.94	
25	Грундиране с антикорозионен грунд по стоманени ръкохватки по тераси за боядисване	m	26.6	26.94	26.94	
26	Боядисване с блажна боя на стоманени ръкохватки по тераси, двукратно	m	26.6	26.94	26.94	
27	Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по фасади	m	17.55	90.08	80.08	
28	Доставка и монтаж на профил цокълен с водооткап	m	60	63.22	33.22	
29	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда)	m²	40.2	26.59	26.59	
30	Шпакловка по стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда), (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	40.2	26.59	26.59	
31	Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда), включително грундиране	m²	40.2	26.59	26.59	
IV.	***Топлинно изолиране на покрив***					
1	Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 kg/m³), δ=12 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 W/m/K по скатовете на покривната конструкция и новоизграден покрив на ап. 3	m²	280	267.99	267.99	
2	Доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон за обшиване на дървената конструкция (отвътре), и новоизграден покрив на ап. 3	m²	280	267.99	267.99	
3	Доставка и редене на топлинна изолация тип XPS, δ=10 cm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK	m²	16	18.85	18.85	
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на покрив						
4	Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, хидроизолация и дъсчена обшивка) със сваляне	m²	270	302.6	62.60	
5	Подмяна на изгнили елементи от дървената покривна конструкция - съгласно проект по част Конструктивна	m³	5	2.92	0.92	
6	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 cm за покриване	m²	270	302.06	62.06	

7	Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка	m²	270	307.99	67.99	
8	Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4x4cm)	m	900	996.8	316.80	
9	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене	m²	270	307.99	67.99	
10	Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив	m²	270	302.06	62.06	
11	Подова замазка с перлитобетон 4 cm, армирана с пароизолация	m²	15.5	18.85	18.85	
12	Хидроизолация от един пласт SBS мембрана на газопламъчно залепване	m²	15.5	18.85	18.85	
13	Демонтаж, доставка и монтаж на парапет на покрив тераса (вкл. антикорозионен грунд и боядисване с блажна боя - двукратно)	m	7.6	7.29	7.29	
14	Демонтаж на покрив от поликарбонат на ап. 3	m²	5	5.6	5.60	
15	Направа на лежаща покривна конструкция на ап. 3	m³	0.12	0.15	0.15	
16	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 cm за покриване на ап. 3	m²	7.15	0.15	0.15	
17	Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка на ап. 3	m²	7.15	5.98	5.98	
18	Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4x4cm) на ап. 3	m	40	5.98	5.98	
19	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене на ап. 3	m²	7.15	5.98	5.98	
20	Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив на ап. 3	m²	7.15	5.98	5.98	
21	Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, капандури табакери и около комини	m²	95	88.38	88.38	
22	Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина с PVC покритие	m	86.5	104.73	44.73	
23	Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от ламарина с PVC покритие	бр	6	6	2.00	
24	Демонтаж на стари водосточни тръби от ламарина	m	80	96	36.00	
25	Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от ламарина с PVC покритие	m	76.5	93.2	93.20	
26	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по стрехи	m²	76.5	36.63	36.63	
27	Шпакловка по стрехи (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	50	36.63	36.63	
28	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стрехи, включително грундиране	m²	50	36.63	36.63	

Вярно с оригинала
Ани Стайчева
201 година

20	Доставка и монтаж на външен алуминиев перваз широчина до 20 cm за отвеждане на дъждовни води по шапки на открити тераси	m	17.55	19.55	19.55
21	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по тавани на открити тераси	m²	8.07	9.02	9.02
22	Шпакловка по тавани на открити тераси, (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	8.07	9.02	9.02
23	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по тавани на открити тераси, включително грундиране	m²	8.07	9.02	9.02
24	Стъргане на блажна боя и подготовка на стоманени ръкохватки по тераси за боядисване	m	26.6	26.94	26.94
25	Грундиране с антикорозионен грунд по стоманени ръкохватки по тераси за боядисване	m	26.6	26.94	26.94
26	Боядисване с блажна боя на стоманени ръкохватки по тераси, двукратно	m	26.6	26.94	26.94
27	Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по фасади	m	17.55	90.08	80.08
28	Доставка и монтаж на профил цокълен с водооткап	m	60	63.22	33.22
29	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда)	m²	40.2	26.59	26.59
30	Шпакловка по стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда), (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	40.2	26.59	26.59
31	Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда), включително грундиране	m²	40.2	26.59	26.59
IV.	***Топлинно изолиране на покрив***				
1	Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 kg/m³), δ=12 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 Wm/K по скатовете на покривната конструкция и новоизграден покрив на ап. 3	m²	280	267.99	267.99
2	Доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон за обшиване на дървената конструкция (отвътре), и новоизграден покрив на ап. 3	m²	280	267.99	267.99
3	Доставка и редене на топлинна изолация тип XPS, δ=10 cm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK	m²	16	18.85	18.85
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на покрив					
4	Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, хидроизолация и дъсчена обшивка) със сваляне	m²	270	302.6	62.60
5	Подмяна на изгнили елементи от дървената покривна конструкция - съгласно проект по част Конструктивна	m³	5	2.92	0.92
6	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 cm за покриване	m²	270	302.06	62.06

Вярно с оригинала

7	Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка	m²	270	307.99		67.99
8	Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4x4cm)	m	900	996.8		316.80
9	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене	m²	270	307.99		67.99
10	Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив	m²	270	302.06		62.06
11	Подова замазка с перлитобетон 4 cm, армирана с пароизолация	m²	15.5	18.85		18.85
12	Хидроизолация от един пласт SBS мембрана на газопламъчно залепване	m²	15.5	18.85		18.85
13	Демонтаж, доставка и монтаж на парапет на покрив тераса (вкл. антикорозионен грунд и боядисване с блажна боя - двукратно)	m	7.6	7.29		7.29
14	Демонтаж на покрив от поликарбонат на ап. 3	m²	5	5.6		5.60
15	Направа на лежаща покривна конструкция на ап. 3	m³	0.12	0.15		0.15
16	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с б=2,5 cm за покриване на ап. 3	m²	7.15	0.15		0.15
17	Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка на ап. 3	m²	7.15	5.98		5.98
18	Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4x4cm) на ап. 3	m	40	5.98		5.98
19	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене на ап. 3	m²	7.15	5.98		5.98
20	Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив на ап. 3	m²	7.15	5.98		5.98
21	Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, капандури табакери и около комини	m²	95	88.38		88.38
22	Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина с PVC покритие	m	86.5	104.73		44.73
23	Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от ламарина с PVC покритие	бр	6	6		2.00
24	Демонтаж на стари водосточни тръби от ламарина	m	80	96		36.00
25	Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от ламарина с PVC покритие	m	76.5	93.2		93.20
26	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по стрехи	m²	76.5	36.63		36.63
27	Шпакловка по стрехи (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	50	36.63		36.63
28	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стрехи, включително грундиране	m²	50	36.63		36.63

Одобрено с Разрешение за строеж № 1 / 20 Станчева 20 година

29	Възстановяване на бетонови шапки по комини	бр	9	8	5.00	
30	Възстановяване на мазилка по комини	m²	35	42.51	22.51	
31	Доставка и монтаж на AlMgSi 0,5 - проводник,полутвърд	m	109	109	68.00	
32	Доставка и монтаж на PVC гофре ф23	m	60	60	19.00	
33	Доставка и монтаж на Заземителни колове Fe 63/63/6 mm	бр.	8	8	8.00	
34	Доставка и монтаж на Мълнизащитен прът H=5 м с включени монтажна стойка	бр.	1	1	1.00	
35	Доставка и монтаж на Шина поцинкована 40/4 mm	m	32	32	16.00	
36	Доставка и монтаж на Контролна клема	бр.	4	4	4.00	
37	Доставка и монтаж на Скоби за закрепване	бр.	48	48	48.00	
38	Доставка и монтаж на мултиклеми	бр.	4	4	4.00	
39	Направа на изкоп 0,8/0,4 с зариване и трамбоване	m	32	32	12.00	
40	Разкъртване и възстановяване на настилки/калдъръм, паваж,тротоарни плочи, зеленина, асфалт, бетон/	m²	19.2	19.2	14.16	
41	Измервателни протоколи съгластно действащите наредба	ч.ч	20	20	20.00	
42	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km	m³	40	54	24.00	

СУМА:	**119384.32**	**119384.32**	**59692.16**
ДДС:	**23876.86**	**23876.86**	**11938.43**
ОБЩО ВСИЧКО:	**143261.18**	**143261.18**	**71630.59**

Вярно с оригинала

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение № 4.1

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

ОБЕКТ:„Многофамилна жилищна сграда за „Енергийно обновяване на българските домове”,гр. София,УПИ VII, кв.362,им. 18, м.”Буката”, р-н „Триадица”, ул „Цар Петър” № 2

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Жилсан“ ДЗЗД , грСофия
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ : "МБ Инженеринг 2001“ ЕООД , грСофия
НОМЕР НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: рег № 171-31ПМ-060-166 и № РД-02-30-159/ 21. 05. 2015г

Днес 18.12.2015г. подписаните представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Ани Станчева и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ани Станчева след проверка на място установихме, че към 18.12.2015г. са извършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

Позиция	Описание	ед.мярка	По количествено-стойностна сметка	Изпълнено СМР от началото на строежа включително настоящия месец	Извършено СМР за месеца
			количество	количество	количество
I.	***Подмяна на дограма по апартаменти***				
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма	m²	79	81.59	26.59
2	Демонтаж на съществуващо метално единично остъкление по балкони (фасада северозапад) и магазини	m²	105	112.75	22.75
3	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, петкамерна - по спецификация (на мястото на стара дървена дограма)	m²	78.51	81.75	26.75

Ани Станчева

4	Доставка и монтаж на покривна табакера (0,60/0,80 m) с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²K - ап.9	бр	1	1.00	1.00
5	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, петкамерна - по спецификация (на мястото на съществуващо метално единично остъкление по балкони - фасада северозапад) и магазини	m²	130.09	127.03	37.03
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апарт					
6	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по апартаменти)	m	458.6	362.13	362.13
7	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 cm	m	142.45	127.48	127.48
8	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m	126.55	92.42	16.42
II.	***Подмяна дограма в общите части на сградата***				
1	Демонтаж на съществуваща дървена дограма (сутерен, стълбищна клетка, покривни табакери)	m²	9.72	11.79	11.79
2	Доставка и монтаж на метална входна врата за блок с пощенски кутии, обков и остъкляване със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,20 W/m²K - входна врата (2,65/2,50 m)	бр.	1	1.00	1.00
3	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна входна врата	бр.	1	1.00	1.00
4	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно вътрешно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, пет камерна - по спецификация - неотопляем партер	бр.	1	1.00	1.00
5	Доставка и монтаж на метална плътна врата - неотопляем сутерен	m²	1.8	1.92	1.92
6	Доставка и монтаж на покривни табакери (0,60/0,80 m) с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,90 W/m²K - по тавански помещения	бр.	5	5.00	2.00
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма в общите					
7	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по общи части)	m	31.3	21.88	21.88
8	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз с широчина до 30 cm	m	13.45	9.64	9.64

Вярно с оригинала
201 година

9	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоре перваз	m	4	9.64	9.64
10	Боядисване с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд - стълбищни п-ки (стената около стълбищна дограма, която се подменя)	m²	2	3.40	3.40
III.	***Топлинно изолиране на външни стени***				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади	m²	762.5	751.77	185.77
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени	m²	618.51	575.03	150.03
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,030 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени на отопляем партер	m²	55	47.62	27.62
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS, δ=2 cm, с широчина до 25 cm с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m	621.43	516.46	70.46
5	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени и страници на прозорци, включително грундиране	m²	762.5	704.15	314.15
6	Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени на партерен етаж (магазини) , включително грундиране	m²	55	64.50	64.50
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на външн					
7	Очукване на циментови подпрозоръчни външни первази	m	144	184.48	148.48
8	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	m²	950	957.89	307.89
9	Демонтаж на външни конзоли - климатични тела (югозападна фасада), доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела	бр.	3	5.00	3.00
10	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по плътна част от парапати на открити балкони (вътрешна и външна част)	m²	64.12	63.26	63.26
11	Шпакловка по плътна част от парапати на открити балкони (вътрешна и външна част), (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	64.12	63.26	63.26

12	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по плътна част от парапати на открити балкони (вътрешна и външна част), включително грундиране	m²	64.12	63.26	63.26
13	Доставка и монтаж на плочи от гранитогрес за цокли на открити балкони	m	60	66.00	66.00
14	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по тавани на открити балкони	m²	25.2	31.20	31.20
15	Шпакловка по тавани на открити балкони, (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	25.2	31.20	31.20
16	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по тавани на открити балкони, включително грундиране	m²	25.2	31.20	31.20
17	Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по фасади	m	62	106.80	106.80
18	Доставка и монтаж на профил цокълен с водооткап	m	57.8	46.78	10.78
19	Стъргане на блажна боя и подготовка на стоманени ръкохватки по балкони за боядисване	m	33.6	35.20	35.20
20	Грундиране с антикорозионен грунд по стоманени ръкохватки по балкони за боядисване	m	33.6	35.20	35.20
21	Боядисване с блажна боя по стоманени ръкохватки по балкони, двукратно	m	33.6	35.20	35.20
22	Ремонт на козирки над входни врати	бр.	1	1.00	1.00
IV.	***Топлинно изолиране на покрив***				
1	Направа на лежаща покривна конструкция върху стоманобетонови скатове по покрив с греди 10x12 cm (вкл. анкериране към стоманобетонови скатове)	m³	4.5	5.81	3.81
2	Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 kg/m³), δ=12 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤ 0,04 W/mK по скатовете на покривната конструкция	m²	240	283.00	103.00
3	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 cm за покриване	m²	296	283.00	103.00
4	Полагане на битумен грунд върху дъсчена обшивка	m²	296	283.00	103.00
5	Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4x4cm)	m	1350	1075.40	420.40
6	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене	m²	296	287.53	107.53
7	Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив	m²	296	283.00	103.00

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на покрие					
8	Демонтаж на покрив (вкл. керемиди и летвена обшивка) със сваляне	m²	296	283.00	63.00
9	Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, капандури и около комини	m²	133	82.51	16.51
10	Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина	m	80	79.40	29.40
11	Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	4	4.00	2.00
12	Демонтаж на стари водосточни тръби от поцинкована ламарина	m	65	64.00	14.00
13	Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина	m	65	64.00	64.00
14	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по стрехи и козирки	m²	81	64.00	64.00
15	Шпакловка по стрехи и козирки (вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	81	116.82	116.82
16	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стрехи, включително грундиране	m²	81	116.82	116.82
17	Ремонт на пергола по югоизточна фасада (вкл. обмазваща хидроизолация, полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа и ъглови профили и полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект)	бр.	1	1.00	1.00
18	Възстановяване на бетонови шапки по комини	бр.	8	8.00	4.00
19	Направа на нова мазилка по комини	m²	42	41.90	19.90
20	Доставка и монтаж на AlMgSi 0,5 - проводник,полутвърд	m	135	135.00	95.00
21	Доставка и монтаж на PVC гофре ф23	m	80	80.00	40.00
22	Доставка и монтаж на Заземителни колове Fe 63/63/6 mm	бр.	8	8.00	4.00
23	Доставка и монтаж на Мълнизащитен прът H=5 м с включени монтажна стойка	бр.	1	1.00	1.00
24	Доставка и монтаж на Шина поцинкована 40/4 mm	m	32	32.00	32.00
25	Доставка и монтаж на Контролна клема	бр.	4	4.00	4.00
26	Доставка и монтаж на Скоби за закрепване	бр.	48	48.00	48.00
27	Доставка и монтаж на мултиклеми	бр.	4	4.00	4.00
28	Направа на изкоп 0,8/0,4 с зариване и трамбоване	m	32	32.00	32.00

Вярно с оригинала
Ан. Стачева
201 година

29	Разкъртване и възстановяване на настилки/калдъръм, паваж,тротоарни плочи, зеленина, асфалт, бетон/	m²	19.2	19.20	19.20	
30	Измервателни протоколи по наредба №3 комплект	ч.ч	20	20.00	20.00	
31	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km	m³	40	40.00	40.00	
V.	***Топлинно изолиране на под***					
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по външни стени на неотопляем партер	m²	21	19.60	9.60	
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип XPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,03 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени на неотопляем партер	m²	21	19.60	10.67	
3	Полагане на мозаечна минерална мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени на неотопляем партер, включително грундиране	m²	21	24.42	24.42	
4	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркери	m²	17.1	16.56	7.66	
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 cm и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери	m²	17.1	16.56	6.56	
6	Полагане на цветна силикатна фасадна боя (съгласно цветен проект) по еркери, включително грундиране	m²	17.1	16.56	16.56	
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на пода						
7	Ремонт на дървени гаражни врати на северозападна фасада на неотопляем партер, вкл.боядисване с блажна боя	бр.	3	3.00	3.00	

СУМА:	**135558.54**	**131582.29**	**63803.00**
ДДС:	**27111.71**	**26316.46**	**12760.60**
ОБЩО ВСИЧКО:	**162670.24**	**157898.75**	**76563.60**

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение № 4.1

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

ОБЕКТ:„Многофамилна жилищна сграда за „Енергийно обновяване на българските домове"",гр. София р-н „Витоша", ул „Бял Нарцис" № 5, вх.В

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Жилсан" ДЗЗД , грСофия

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ : "МБ Инженеринг 2001" ЕООД , грСофия

НОМЕР НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: рег № 350-31ПМ-084-107

Днес 20.12.2015г. подписаните представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Ани Станчева и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ани Станчева след проверка на място установихме, че към 20.12.2015г. са извършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

Позиция	Описание	ед.мярка	По количествено-стойностна сметка			Изпълнено СМР от началото на строежа включително настоящия месец		Извършено СМР за месеца	
			количе-ство	ед.цена /лева/	Стойност /лева/	количе-ство	Стойност /лева/	количе-ство	Стойност /лева/
I.	*Подмяна на дограма по апартаменти*								
1	Демонтаж на съществуваща дървена и/или метална дограма	m²	73.7			68.94		13.94	
2	Демонтаж на съществуващ стъклопакет PVC дограма	m²	33.8			33.85		8.85	
3	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, пет камерна - по спецификация	m²	73.7			68.94		23.94	
4	Доставка и монтаж ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩА PVC дограма двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло	m²	33.8			33.85		8.85	
5	Доставка и монтаж на врата с огнеустойчивост EI90-90/200	бр.	1			1		1.00	

Ани Станчева 20[illegible]

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апартамент					
6	Демонтаж, преработка и монтаж на съществуващи метални решетки 6 бр.	m²	3.6	6.15	6.15
7	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и др	m²	147	1	1.00
8	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см	m	68.4	70.75	70.75
9	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m	48	49.35	27.35
10	Демонтаж съществуващо армирано стъкло (навес), доставка и монтаж ново	m²	8.4	7.89	4.39
III.	***Топлинно изолиране на външни стени***				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади (вкл. страници на дограма);	m²	678	522	
2	EPS, δ= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни	m²	514	549.02	27.02
3	Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци, тип EPS, δ=2.0 см, ширина 25 см. с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m	303	375.7	177.70
4	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 3 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни ТОПЛОИЗОЛИРАНИ стени	m²	66	74.7	30.70
5	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 5 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени - ЦОКЪЛ СГРАДА	m²	60	79.59	44.59
6	Полагане на цветна акрилна екстериорна МОЗАЙКА (съгласно цветен проект) по ЦОКЪЛ СГРАДА	m²	60	79.59	79.59
7	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране	m²	682	832.55	832.55
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на външни стен				1019.3	369.30
8	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	m²	800		
9	Шпакловка по открити балконски парапети и фасадни елементи (вкл. арм. мрежа и ъглови профили)	m²	250	199.05	17.05
10	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по открити балконски парапети и фасадни елементи, включително грундиране	m²	250	199.05	199.05

11	Полагане фасадна боя (съгласно цветен проект) по дън. балкони и фасадни елементи, вкл. грундиране	m²	110	14.05	14.05
12	Боядисване на метални парапети с емайл лак, двукратно	m²	60	49.64	49.64
13	Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата на топлоизолационната система по фасади	m	40	144.61	122.61
14	Доставка и монтаж на профил за дилатационни фуги	m	25	22.3	22.30
IV.	***Топлинно изолиране на покрив***				
1	Доставка и полагане на топлинна изолация от XPS, δ=10 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/m2K по покривна плоча	m²	200	222.01	42.01
2	Доставка и монтаж пароизолация PVC фолио	m²	200	222.01	42.01
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на покрив					
3	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с деб.2,5см по покрив	m3	3	5.55	3.55
4	Демонтаж на стара и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4х4см)	m	812	799.24	344.24
5	Доставка и полагане на 1 пласт хидроизолационна мушама	m²	310	244.34	64.34
6	Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив с 50 % нови керемиди	m²	280	245.36	65.36
7	Възстановяване на бетонови шапки по комини	бр.	4	9.5	7.50
8	Възстановяване на мазилка по комини	m²	20	45.96	30.96
9	Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове, капандура и около комини	m²	110	83.51	43.51
10	Демонтаж, изработка и монтаж на нови водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	4	10	8.00
11	Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина ф110	m	102	94.5	94.50
12	Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи олуци от поцинкована ламарина	m	100	39.48	14.48
13	Демонтаж на стара и монтаж на нова челна дъска	m	70	39.48	14.48
14	Доставка и монтаж покривни табакери	m²	3.5	4.88	2.88
15	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km	m3	30	60	40.00
16	Мълниеприемен прът Ø16/Ø10/1500мм с резба М16 - алуминий, с доставка и монтаж	бр.	1	1	1.00
17	Държач със скоба от поцинкована стоамана за прът Ø16мм с доставка и монтаж	бр.	2	2	2.00
18	Клема от алуминий за връзка Ø8-10/Ø16мм с доставка и монтаж	бр.	1	1	1.00
19	Алуминиев проводник Ø8мм с доставка и монтаж	m	215	215	215.00
20	Мултиклема от поцинкована стомана за връзка на проводник Ø8/Ø8мм с доставка и монтаж	бр.	47	47	47.00

21	Държач от нерждаема стомана (праховобоядисана) с клипс от неръждаема стомана, за монтаж на проводник Ø8мм по капак на било с доставка и монтаж	бр.	18	18	18.00
22	Държач от неръждаема стомана (праховобоядисана) с клипс от неръждаема стомана, за монтаж на проводник Ø8мм по скатна керемида с доставка и монтаж	бр.	146	146	146.00
23	Държач за прихващане на проводник Ø8 към комин с доставка и монтаж	m	30	30	30.00
24	Държач от алуминий с двойна клема за прихващане на проводник Ø8 към улук с доставка и монтаж	бр.	8	8	8.00
25	Клема за прихващане на проводник Ø8 към фалц с доставка и монтаж	бр.	7	7	7.00
26	Екструдиран алуминиев проводник Ø8-Ø11мм с доставка и монтаж	m	42	42	17.00
27	PVC тръба за монтаж на токоотвод от екструдиран проводник с доставка и монтаж	m	42	42	17.00
28	Клема от поцинкована стомана за връзка Ø8-10/40мм с доставка и монтаж	бр.	4	4	4.00
29	Ревизионен капак-поцинкован с доставка и монтаж	бр.	4	4	4.00
30	Държач за шина с доставка и монтаж	бр.	8	8	8.00
31	Горещопоцинкована шина 40x4мм с доставка и монтаж	m	16	16	16.00
32	Заземителни колове Ø20/1500 от неръждаема стомана с доствака и монтаж	бр.	12	12	12.00
33	Заземителни клеми с доставка и монтаж	бр.	4	4	4.00
34	Лента за корозионна защита с доставка и монтаж	m	10	10	10.00
35	Направана на изкоп ръчно в почва III категория с размери 0,4x0,8м със зариване и трамбоване	m	4	4	4.00
36	Комплект измервне с протокол и сертификат от лицензирана лаборатория	ч.ч	8	8	8.00
V.	***Топлинно изолиране на под***				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркери,стрехи, корнизи и други наддадени хоризонтални елементи	m²	73.5	168.8	99.77
2	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери-стрехи, корнизи и други наддадени хоризонтални елементи и дъна остъклени балкони.	m²	73.5	33.02	10.02
3	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, δ= 5 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили и крепежни елементи) по плоча над полуподземния етаж	m²	146.3	135.78	28.05

4	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по дъна остъклени балкони, еркери, стрехи, корнизи и други наддадени хоризонтални елементи.	m²	73.5	33.02	33.02

СУМА:

ДДС:

ОБЩО ВСИЧКО:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

Вярно с оригинала

Ани Стефанова

2017 година

Приложение № 4.1

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

ОБЕКТ: „Многофамилна жилищна сграда за „Енергийно обновяване на българските домове", гр. София, кв.10, п.и. I за жил.об., НПЗ Захарна Фабрика, ж.к. Захарна Фабрика **бл. 26**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Жилсан" ДЗЗД , грСофия
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ : "МБ Инженеринг 2001" ЕООД , грСофия
НОМЕР НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Днес 21.12.2015г. подписаните представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Ани Станчева и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ани Станчева след проверка на място установихме, че към 21.12.2015г. са извършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните натурални видове СМР:

Позиция	Описание	ед.мярка	По количествено-стойностна сметка			Изпълнено СМР от началото на строежа включително настоящия месец		Извършено СМР за месеца	
			количество	ед.цена /лева/	Стойност /лева/	количество	Стойност /лева/	количество	Стойност /лева/
I.	**Подмяна на дограма по апартаменти**								
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма	m²	90.04			45.02		43.22	
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло с коефициент на топлопреминаване <1.70 W/m 2K, пет камерна - по спецификация	m²	86.26			43.13		45.11	

3	Доставка и монтаж PVC-дограма с коефициент н топлопреминаване 1.70 W/m 2 K- покривни прозорци (12 бр. 0.5/07)	бр.	12	6.00	8.00
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по апартаменти					
4	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финишен слой) - (по апартаменти)	m'	229.05	114.53	20.28
5	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см	m'	72.25	36.13	72.13
6	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m'	72.25	36.13	21.78
II.	**Подмяна дограма в общите части на сградата**				
1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма (стълбищна клетка, неотопляем партер и покривни прозорци)	m²	22.1	11.05	10.96
2	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K, пет камерна - по спецификация - стълбищна клетка	m²	14.64	7.32	10.28
3	Демонтаж, доставка и монтаж на врати 95/205 см към тавански етаж, с праг на огнеустойчивост EI60	бр.	2	1.00	1.00
4	Демонтаж, доставка и монтаж на врати 75/200 и 90/200 см, отделящи мазета от стълбищна клетка, с праг на огнеустойчивост EI90	бр.	4	2.00	2.00
5	Доставка и монтаж AL дограма с коефициент на топлопреминаване ≤ 2,00 W/m²K - входни врати и врати партер	m²	10.29	5.15	5.77
6	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на външна врата	бр.	2	1.00	1.00
7	Доставка и монтаж PVC-дограма с коефициент на топлопреминаване ≤ 1,70 W/m²K -покривни прозорци (2 бр. 0.5/07)	бр.	2	1.00	1.00

Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма в общите части на сградата					
8	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. циментова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н.) - (стълбищна клетка+партер)	m'	70.65	35.33	46.93
9	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз ширина до 30 см	m'	12	6.00	3.20
10	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз	m'	12	6.00	3.20
11	Сваляне на постна боя и грундиране по стени и тавани - стълбище и стълбищни п-ки	m²	228.17	0.00	208.32
12	Сваляне на стара блажна боя и грундиране по цокли - стълбище и стълбищни п-ки h=1.4m	m²	185.18	0.00	208.32
13	Шпакловка стени и тавани с гипсово лепило - стълбище и стълбищни п-ки	m²	413.35	0.00	442.84
14	Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен патекс, двукратно, вкл. Грунд - стълбище и стълбищни п-ки	m²	413.35	0.00	442.84
15	Пренасяне на демонтирана дограма	m²	112.14	56.07	56.07
16	Почистване, натоварване на камион и извозване на демонтирана дограма на 10 km	тон	4.77	2.39	2.39
17	Демонтаж и обратен монтаж на метални решетки на избени проозрци	m²	6.48	3.24	3.24
III.	**Топлинно изолиране на външни стени**				
1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади (вкл. страници на дограма);	m²	903.7	451.85	509.59
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 8 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0.035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени (вкл. партер - отопляема и неотопляна част)	m²	855.25	427.63	448.40

3	Доставка и монтаж на топлоизолационна с: ема по страници на прозорци, тип EPS, δ=2.0 см, ширина 15 см. с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m'	406.4	203.20	153.10
4	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени и страници, включително грундиране	m²	935.53	467.77	493.68
5	Полагане на цветна силикатна екстериорна, мозечна мазилка (съгласно цветен проект) по цокъл, страници на врати, включително грундиране	m²	49.45	24.73	18.00
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на външни стени					
6	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле	m²	1133.82	566.91	567.09
7	Изкърпване вароциментова мазилка по фасади , стрехи и колони(вкл. очукване)	м2	361.48	180.74	462.38
8	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа на стрехи и външни колони и топлоизолирани стени	m²	361.48	180.74	84.37
9	Шпакловка на външни топлоизолирани стени и по стрехи и външни колони	m²	361.48	180.74	84.37
10	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни топлоизолирани стени, стрехи и външни колони, включително грундиране	m²	361.48	180.74	84.37
11	Демонтаж на външни конзоли - климатични тела, доставка на нови конзоли, съобразени с дебелината на топлоизолационната система и обратен монтаж на климатичните тела	бр	8	4.00	4.00
12	Доставка и монтаж на водооткапващ профил до границата топлоизолационна система по фасади и цокъл сграда	m	15.14	7.57	47.72
13	Доставка и монтаж на ъглов профил с мрежа по основни ъгли на фасадите, вкл. двукратна шпакловка	m	50.85	25.43	345.26

14	Очукване на подпрозоречни външни первази	m	72.25	36.13	72.13
15	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km	m³	20.24	10.12	10.12
IV.	**Топлинно изолиране на покрив**				
1	Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 кг./m³), δ=12 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,04 Wm/2K по покривната конструкция	m²	428.36	214.18	179.21
2	Доставка и монтаж на пожароустойчив гипсокартон за обшиване на дървената конструкция (отвътре)	m²	428.36	214.18	179.21
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на покрив					
3	Демонтаж на покрив (вкл. керемиди, хидроизолация, дъсчена обшивка) със сваляне	m²	428.36	214.18	251.11
4	Подмяна на изгнили елементи от дървената покривна конструкция - съгласно проект по част Конструктивна	m³	3	1.50	1.48
5	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка с δ=2,5 cm за покриване - 30% нов материал	m²	128.51	64.26	49.72
6	Доставка и монтаж на нова летвена обшивка по покрив (летви 4x4cm)	м2	428.36	214.18	251.11
7	Покриване с битумизирана мушама върху готова дъсчена обшивка, един пласт с лепене	m²	428.36	214.18	251.11
8	Доставка и монтаж на марсилски керемиди за препокриване на 100% от площта на скатния покрив	m²	428.36	214.18	251.11
9	Доставка и монтаж на капаци по била (сух монтаж)	m	75.7	37.85	35.26
10	Демонтаж на стара, заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по стрехи, капандури , около комини и по борд	m²	108.53	54.27	54.79
11	Демонтаж на стари, заготовка и монтаж на нови висящи улуци от поцинкована ламарина	m	146.14	73.07	88.21
12	Демонтаж, изработка и монтаж нови на водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр.	5	2.00	4.00

13	Демонтаж на стари , заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина	m	63.57	31.79	49.22
14	Демонтаж стара и поставяне на нова челна дъска 3/24 см	m	88.18	44.09	117.19
15	Възстановяване на комини (вкл.шапки , зидария, мазилка)	бр.	8	4.00	4.00
16	Доставка и монтаж на AlMgSi 0.5 - полупроводник, полутвърд	m	118	59.00	-47.20
17	Доставка и монтаж на скоби за закрепване по било и керемиди	бр	60	30.00	30.00
18	Доставка и монтаж на контролна клема	бр	4	2.00	2.00
19	Доставка и монтаж на мултиклеми	бр	4	2.00	2.00
20	Доставка и монтаж на Заземителни колове Fe 63/63/6 мм	бр	8	4.00	4.00
21	Доставка имонтаж на шина поцинкована 40/4 мм за пояс	m	32	16.00	16.00
22	Доставка имонтаж на мълниезащитен прът H-5 м, включително монтажни стойки и материали за укрепване	бр	2	1.00	4.00
23	Доставка и полагане на ПВЦ гофрирана тръба ф 23	m	60	30.00	32.00
24	Направа на изкоп 0.8/0.4 със зариване и трамбоване	m	32	16.00	16.00
25	Разкъртване и възср=тановяване на настилки / кълдъръм, паваж, тротоарни плочки, зеленина, асфалт, бетон	m^2	19.2	9.60	9.60
26	Измервателни протоколи по Наредба №3 комплект	бр	1	1.00	1.00
27	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 km	m^3	42.84	21.42	21.42
28	Почистване, натоварване на камион и извозване на метални отпадъци на 10 km	тон	0.98	0.49	0.49
29	Направа на обшивка от дъсчена ламперия по стреха на покрив	m^2	43.09	21.95	21.14
V.	**Топлинно изолиране на под**				

1	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркери в/у топлоизолирани повърхности	m²	28.58	14.92	67.12
2	Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ= 6 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери	m²	28.58	15.00	67.04
3	Доставка и монтаж на профил цокълен с водооткап	m	15.14	7.57	22.08
4	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по еркери	m²	28.58	14.90	67.14

СУМА:

ДДС:

ОБЩО ВСИЧКО:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ:

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаната: Ани Георгиева Станчева
Данни по документ за самоличност № 640313635 изд. на 07.06.2010г. от МВР – София в качеството си на **Управител** на **МБ Инженеринг 2001 ЕООД, ЕИК 201894833,** участник: **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основание чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	Заемана длъжност	Години проф. стаж	Код по НКПД
Квалифицирани работници			
Георги Русенов Георгиев	Топлоизолации, мазилки и шпакловки	18години	71242008
Стоян Панев Стоянов	Топлоизолации, мазилки и шпакловки	8 години	71242008
Веселин Панев Стоянов	Топлоизолации, мазилки и шпакловки	11 години	71242008
Янек Серафимов Тончев	Топлоизолации, мазилки и шпакловки	15 години	71242008
Сашко Борисов Стефчов	Топлоизолации, мазилки и шпакловки	5 години	71242008
Хюсеин Исуфов Салимов	Топлоизолации, мазилки и шпакловки	9 години	71242008
Рашо Митев Рашев	Топлоизолации, мазилки и шпакловки	9 години	71242008
Махмут Фаиков Реджебов	Топлоизолации, мазилки и шпакловки	15 години	71242008
Серафим Янеков Серафимов	Топлоизолации, мазилки и шпакловки	8години	71242008
Недко Емилов Александров	Топлоизолации, мазилки и шпакловки	12години	71242008
Венци Милчев Илиев	Хидроизолации и покриви	7 години	71242005
Христо Юлианов Методиев	Хидроизолации и покриви	7 години	71242005
Куньо Шибилов Асенов	Хидроизолации и покриви	20 години	71242005
Николай Николов Неделев	Хидроизолации и покриви	25 години	71242005
Милчо Тинев Йосифов	Хидроизолации и покриви	7 години	71242005
Боян Серьожов Боянов	Електротехник	7 години	82122004

Вярно с оригинала
Ани Станчева
201

Емил Серьожов Боянов	Електротехник	6 години	82122004
Ангел Методиев Асенов	Работник по настилки	22 години	71222001
Хасан Ахмедов Османов	Работник по настилки	6 години	71222001
Стоян Владов Радев	Монтажник дограма	7 години	82192005
Веселин Петров Велев	Монтажник дограма	15 години	82192005
Никифор Георгиев Дръндов	Монтажник дограма	10 години	82192005
Кирил Георгиев Василев	Монтажник дограма	9 години	82192005
Ганьо Стоянов Кръстев	Монтажник дограма	9 години	82192005
Красимир Сточнов Кръстев	Монтажник дограма	9 години	82192005
Венелин Георгиев Костов	Бояджия	28 години	71311001
Владко Георгиев Стефанов	Бояджия	28 години	71311001
Дончо Танчев Танчев	Бояджия	12 години	71311001
Общи работници			
Валери Георгиев Василев	Общ работник	2 години	93130001
Георги Василев Георгиев	Общ работник	4 години	93130001
Даниел Людмилов Михайлов	Общ работник	8 години	93130001
Николай Петров Трайков	Общ работник	3 години	93130001
Петър Спасков Пешев	Общ работник	4 години	93130001
Пламен Дафев Станчев	Общ работник	5 години	93130001
Стоян Нешов Панчев	Общ работник	6 години	93130001

За срокът на изпълнниеие на договора, ще осигурия необходимия ресурс от работна ръка съгласно Диаграма на работната ръка.

Приложения: 1.Документи за квалификация

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

28.05.2016 . г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София – **Сердика**

град/село ....., община .....

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01707 *01 ноември 2010*

Рег. No .. .. / .... година

ГЕОРГИ РУСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

5403057560 с. Зетьово

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, роден..... в град/село .....,

общ. Стара Загора, област .....,

ЛНЧ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, гражданство Български,

през 2010 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

за обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

СТРОИТЕЛ – 582030

специалност .....,

Мазилки и шпакловки - 5820305

проведен в .....

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

форма на обучение ~~дневна~~, срок на обучение .....

Оценки от изпитите съдържа протокол на комисията No т. 5ч. фп - 5ч. / *дата*

1. Теория ..... 119 *оценка с думи* ..... 04.11.2010г *оценка с цифри*

2. Практика ..... *оценка с думи* Мн. добър 5,00 *оценка с цифри*

Мн. добър 5,00

ПРЕДЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Йордан Манасиев
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

подпис

инж. Йордан МАНАСИЕВ
име и фамилия

Вярно с оригинала

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална агенция за професионално образование и обучение
наименование на министерството/агенцията

Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична,
район Люлин, област София - град

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 442 / 23.06.2008 година

Стоян Панев Стоянов
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 8006247646, роден в град/село с. Зетьово,
община Чирпан, област Стара загора,
ЛНЧ [ ], гражданство Българско,
през 2008 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма
за Строителство и геодезия, код 582

част от професия
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия Строител, код 582030,
специалност Мазилки и шпакловки, код 5820305,
проведен в Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, срок на обучение 200 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 62 от 21.06.2008 г.
дата

1. Теория — Отличен *оценка с думи* — 6 *оценка с цифри*
2. Практика — Отличен *оценка с думи* — 6 *оценка с цифри*

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Христина Йорданова
име и фамилия *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
оригинала
име и фамилия *подпис*
Люба Якимова

ЕТ "НАСИ-ЛЮБА ЯКИМОВА" София
подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието

© 2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

Сертификат за апликатор № 01631/05.10.2008 г.

на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS)

С настоящия сертификат Хенкел България ЕООД удостоверява и потвърждава, че

Стоян Панев Стоянов

(име)

е преминал подготвителен курс за изпълнение на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS).

Курсът е подготвен и проведен от Хенкел България ЕООД.

инж. Николай Мравков
Ръководител отдел
Техническа подкрепа

Henkel Bulgaria

Професионални решения за строителството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София **Оборище**

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01243 от октомври 2008

Рег. No ..... / ..... година

ВЕСЕЛИН ПАНЕВ СТОЯНОВ

8 2 0 6 1 2 7 6 6 9 Зетъово

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН, роден в град/село Стара Загора,

обл. Стара Загора, област .....,

ЛНЧ, гражданство българско,

през 2008 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

за обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия **СТРОИТЕЛ – 582030**,

специалност **Мазилки и шпакловки - 5820305**

проведен в *пълно наименование на обучаващата институция*

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

форма на обучение дневна, срок на обучение т - 5ч. / пот 3ч.

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No ..... *дата*

1. Теория 64 *оценка с думи* 01.10.2008г. *оценка с цифри*

2. Практика Добър *оценка с думи* 4,00 *оценка с цифри*

Мн. добър 5,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Йордан Манасиев
име и фамилия *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йордан МАНАСИЕВ
име и фамилия *подпис и печат*

Не дава право за продължаване на образованието.

3-37

©2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

Ceresit

Сертификат за апликатор № 01629/ 05 . 10 . 2008 г.

на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS)

С настоящия сертификат Хенкел България ЕООД удостоверява и потвърждава, че

Веселин Панев Стоянов

(име)

е преминал подготвителен курс за изпълнение на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS).

Henkel Bulgaria

инж. Николай Мравов
Ръководител отдел
Техническа подкрепа

Курсът е подготвен и проведен от Хенкел България ЕООД.

Ceresit

Henkel

BAUTECHNIK

Професионални решения за строителството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София **Оборище**

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01242 от октомври 2008

Рег. No ..... / .... година

ЯНЕК СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ

7204123024 Луковит

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН Ловеч / роден ..... в град/село .....,

общ Ловеч ....., област .....,

ЛНЧ [ ], гражданство България,

през 2008 ..... година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

за обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност **СТРОИТЕЛ – 582030**,

проведен в **Мазилки и шпакловки - 5820305**

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

форма на обучение дневна, срок на обучение .....

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No Т - 5Ч. / 03Ч. *дата*

1. Теория ..... 64 ..... 01.10.2008г.
оценка с думи *оценка с цифри*

2. Практика ..... Мн. добър 5,00
оценка с думи *оценка с цифри*

Отличен 6,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия: **ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:**

инж. Йордан Манасиев / инж. Йордан МАНАСИЕВ

име и фамилия *подпис* *име и фамилия* *подпис и печат*

Вярно с оригинала

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

Сертификат за апликатор

№ 01630/05.10.2008 г.

на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS)

С настоящия сертификат Хенкел България ЕООД удостоверява и потвърждава, че

Янек Серафимов Тончев

(име)

е преминал подготвителен курс за изпълнение на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS).

Курсът е подготвен и проведен от Хенкел България ЕООД.

инж. Николай Мравков
Ръководител отдел
Техническа подкрепа

Henkel Bulgaria

Професионални решения за строителството

Ceresit

Henkel

BAUTECHNIK

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София Сердика

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01566 *за професионално обучение*

Рег. No ..... / .... година

САШКО БОРИСОВ СТЕФЧОВ

9207303785 Радомир

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН [Перник], роден..... в град/село .....,

община Перник, област .....,

ЛНЧ [ ], гражданство Българско,

2009 ..... година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

за обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност **СТРОИТЕЛ – 582030**,

проведен в **Мазилки и шпакловки - 5820305**

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

форма на обучение дневна, срок на обучение .....

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No Т - 5ч. / П - 5ч. *дата*

1. Теория ..... *оценка с думи* 101 *оценка с цифри* 08.12.2009 г.

2. Практика ..... *оценка с думи* Мн. добър 5,00 *оценка с цифри*

Мн. добър 5,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

стр. инж. Радка Няголова

име и фамилия *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йорданка МАНАСИЕВА

име и фамилия *подпис и печат*

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Маргиян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална агенция за професионално образование и обучение
наименование на министерството/агенцията

Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична,
район Люлин, област София - град

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 450 / 23.06 2008 година

Хюсеин Исуфов Салимов
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 8111295048, роден ..... в град/село Разград,
община Разград, област Разград,
ЛНЧ [ ], гражданство Българско,
през 2008 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма
за Строителство и геодезия, код 582

част от професия
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия Строител, код 582030,
специалност Мазилки и шпакловки, код 5820305,
проведен в Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, срок на обучение 200 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 62 от 21.06.2008 г.
дата

1. Теория	Мн. Добър *оценка с думи*	5 *оценка с цифри*
2. Практика	Отличен *оценка с думи*	6 *оценка с цифри*

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:
Христина Йорданова
име и фамилия *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
Люба Якимова
име и фамилия *подпис и печат*

ЕТ "НАСИ" София ЛЮБА ЯКИМОВА

3-37 Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

Ceresit

Сертификат за апликатор

№ 01626/ 05. 10 .2008 г.

на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS)

С настоящия сертификат Хенкел България ЕООД удостоверява и потвърждава, че

Хюсеин Исуфов Салимов

(име)

е преминал подготвителен курс за изпълнение на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS).

Курсът е подготвен и проведен от Хенкел България ЕООД.

инж. Николай Мравов
Ръководител отдел Техническа поддръжка

Henkel Bulgaria

Хенкел България ЕООД

Ceresit

Henkel

BAUTECHNIK

Професионални решения за строителството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална агенция за професионално образование и обучение
наименование на министерството/агенцията

Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична,

район Люлин, област София - град

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 439 / 23.06 2008 година

Рашо Митев Рашев
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 8410077668, роден в град/село Чирпан,

община Чирпан, област Стара загора,

ЛНЧ [ ], гражданство Българско,

през 2008 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма

за Строителство и геодезия, код 582

част от професия
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия Строител, код 582030,

специалност Мазилки и шпакловки, код 5820305,

проведен в Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, срок на обучение 200 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 62 от 21.06.2008 г.

1. Теория	Мн. Добър	5	
	оценка с думи	*оценка с цифри*	
2. Практика	Отличен	6	
	оценка с думи	*оценка с цифри*	

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Христина Йорданова
име и фамилия

подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Люба Якимова
име и фамилия

Вярно с оригинала
Подпис на ученика

СТЕНАСЪ ЕООД * СОФИЯ * ЛЮБА ЯКИМОВА

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

© 2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

Ceresit

Сертификат за апликатор

№ 01622/05.10.2008 г.

на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS)

С настоящия сертификат Хенкел България ЕООД удостоверява и потвърждава, че

Рашо Митев Рашев

(име)

е преминал подготвителен курс за изпълнение на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS).

Курсът е подготвен и проведен от Хенкел България ЕООД.

инж. Николай Мравов
Ръководител отдел Henkel
Техническа поддръжка

Henkel Bulgaria ЕООД

Ceresit
Henkel
BAUTECHNIK

Професионални решения за строителството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална агенция за професионално образование и обучение
наименование на министерството/агенцията

Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична,
район Люлин, област София - град

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 429 / 23.06 2008 година

Махмуд Фаиков Реджебов
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 7412175044, роден ..... в град/село Разград,
община Разград, област Разград,
ЛНЧ [ ], гражданство Българско,
през 2008 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....
за Строителство и геодезия, код 582

част от професия
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия Строител, код 582030,
специалност Мазилки и шпакловки, код 5820305,
проведен в Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, срок на обучение 200 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 62 от 21.06.2008 г.
дата

1. Теория — Отличен (*оценка с думи*) — 6 (*оценка с цифри*)
2. Практика — Отличен (*оценка с думи*) — 6 (*оценка с цифри*)

Вярно с оригинала
Ани Стоянова
201 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Христина Йорданова
име и фамилия *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Люба Якимова
име и фамилия

ЕТ "НАСИ" ЛЮБА ЯКИМОВА София
подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2006 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

Ceresit

Сертификат за апликатор

№ 01621/05.10.2008 г.

на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS)

С настоящия сертификат Хенкел България ЕООД удостоверява и потвърждава, че

Махмуд Фанков Реджебов

(име)

е преминал подготвителен курс за изпълнение на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS).

Курсът е подготвен и проведен от Хенкел България ЕООД.

инж. Николай Мравов
Ръководител отдел Техническа поддръжка

Henkel Bulgaria

Ceresit

Henkel

BAUTECHNIK

Професионални решения за строителството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/ведомството

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София **Оборище**

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01224 от октомври 2008

Рег. No ..... / .... година

СЕРАФИМ ЯНЕКОВ СЕРАФИМОВ

77042130 22 Луковит

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН Ловеч, роден ..... в град/село .....,

общ Ловеч ....., област .....,

ЛНЧ, гражданство българско .....,

през ..... година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

2008

за .....

обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност **СТРОИТЕЛ – 582030** .....,

проведен в **Мазилки и шпакловки - 5820305**

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

форма на обучение ....., срок на обучение .....

Оценки от изпитите дневна протокол на комисията No т. 5ч. / от 3ч.

дата

1. Теория ..... 64 ..... 01.10.2008г.

оценка с думи *оценка с цифри*

2. Практика ..... Мн. добър 5,00

оценка с думи *оценка с цифри*

Отличен 6,00

Вярно с оригинала

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

инж. Йордан Манасиев

име и фамилия *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йордан МАНАСИЕВ

име и фамилия *подпис и печат*

3-37 Не дава право за продължаване на образованието.

© 2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

Сертификат за апликатор

№ 01620/ 05 . 10 . 2008 г.

на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS)

С настоящия сертификат Хенкел България ЕООД удостоверява и потвърждава, че

Серафим Янеков Серафимов

(име)

е преминал подготвителен курс за изпълнение на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS).

Курсът е подготвен и проведен от Хенкел България ЕООД.

инж. Николай Мравов
Ръководител отдел
Техническа поддръжка

Henkel Bulgaria

Професионални решения за строителството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална агенция за професионално образование и обучение
наименование на министерството/агенцията

Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична,

район Люлин, област София - град

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 434 / 23.06 2008 година

Недко Емилов Александров
име, презиме и фамилно име

ЕГН 7201222466, роден в град/село Момчилград,

община Момчилград, област Кърджали,

ЛНЧ , гражданство Българско,

през 2008 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма

за Строителство и геодезия, код 582

част от професия
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия Строител, код 582030,

специалност Мазилки и шпакловки, код 5820305,

проведен в Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, срок на обучение 200 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 62 от 21.06.2008 г.

1. Теория — Отличен (оценка с думи) — 6 (оценка с цифри)

2. Практика — Отличен (оценка с думи) — 6 (оценка с цифри)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Христина Йорданова
име и фамилия

подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Люба Якимова
име и фамилия

ЕТ "НАСИ-ЛЮБА ЯКИМОВА" * СОФИЯ *
печат и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Мариян Чапков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

Ceresit

Сертификат за апликатор

№ 01628/ 05 . 10 . 2008 г.

на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS)

С настоящия сертификат Хенкел България ЕООД удостоверява и потвърждава, че

Недко Емилов Александров

(име)

е преминал подготвителен курс за изпълнение на фасадна топлоизолационна система Ceretherm (Ceresit VWS).

Курсът е подготвен и проведен от Хенкел България ЕООД.

инж. Николай Мравов
Ръководител отдел Техническа поддръжка

Henkel Bulgaria

Хенкел България ЕООД

Ceresit

Henkel

BAUTECHNIK

Професионални решения за строителството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София Сердика

град/село ....., община .....

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01717 04 ноември 2010

Рег. No ..... / .... година

ВЕНЦИ МИЛЧЕВ ИЛИЕВ

8409173048 с. Зетьово

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], роден ..... в град/село .....,

община Стара Загора ....., област .....,

ЛНЧ [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], гражданство България,

през 2010 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

за обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност СТРОИТЕЛ – 582030

Мазилки и шпакловки - 5820305

проведен в .....

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР,

форма на обучение ....., срок на обучение .....

Оценки от изпитите съдържа протокол на комисията No т. 5ч. фп - 5ч. 04.11.2010г.

дата

1. Теория ..... 1.19 ..... 04.11.2010г.

оценка с думи *оценка с цифри*

2. Практика ..... Мн. добър 5,00

оценка с думи *оценка с цифри*

Мн. добър 5,00

Вярно с оригинала

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

инж. Йордан Манасиев

име и фамилия

.....

подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ: Ани Стоянова

инж. Йордан МАНАСИЕВ

име и фамилия

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София **Сердика**

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01752 07 януари 2011

Рег. No ..... / ..... година

ХРИСТО ЮЛИЯНОВ МЕТОДИЕВ

7806177649 Чирпан

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН Стара Загора, роден..... в град/село .....,

община ....., област .....,

ЛНЧ[ ], гражданство Българско,

през 2011 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

за обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност **СТРОИТЕЛ – 582030**,

проведен в **Покриви - 5820312**

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН

форма на обучение ЦЕНТЪР, срок на обучение .....

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No дневна т. 5ч. от 5ч.

дата

1. Теория ..... 127 *оценка с думи* 07.01.2011г. *оценка с цифри*

2. Практика ..... *оценка с думи* Мн. добър 5,00 *оценка с цифри*

Мн. добър 5,00

Вярно с оригинала

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

гл. ас. инж. Вениславъ Йорданов
име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йордан МАНАСИЕВ
подпис *име и фамилия*

подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2010 МОМН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение

Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София **Сердика**

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01750 07 януари 2011

Рег. No ..... / .... година

КУНЬО ШИБИЛОВ АСЕНОВ

7309033040 Луковит

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН ..... Ловеч, роден..... в град/село .....,

община ....., област .....,

ЛНЧ ..... Българско, гражданство .....,

през ..... година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

2011

за .....

обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност **СТРОИТЕЛ – 582030**,

проведен в **Покриви - 5820312**

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН

форма на обучение ЦЕНТЪР срок на обучение .....

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No дневна т – 5ч. от т – 5ч.

дата

1. Теория ..... *оценка с думи* 127 07.01.2011г. *оценка с цифри*

2. Практика ..... *оценка с думи* Мн. добър 5,00 *оценка с цифри*

Отличен 6,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

гл. ас. Инж. Венцислав Йорданов

име и фамилия

подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йордан МАНАСИЕВ

име и фамилия

подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2010 МОМН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София Сердика

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01566 08 декември 2009

Рег. No ..... / .... година

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ НЕДЕЛЕВ

6406267263 Радомир

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН Перник, роден..... в град/село .....,

община Перник, област .....,

ЛНЧ, гражданство Българско,

2009 ..... година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

обучение по част от професията

.....

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност СТРОИТЕЛ – 582030,

проведен в Покриви - 5820312

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

форма на обучение дневна, срок на обучение .....

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No ..... т. 5ч. / пр. 5ч. дата

1. Теория ..... 101 08.12.2009г.

оценка с думи оценка с цифри

2. Практика ..... Мн. добър 5,00

оценка с думи оценка с цифри

Мн. добър 5,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

стр. инж. Радка Няголова

име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йордан МАНАСИЕВ

име и фамилия

Вярно с оригинала

Център Сердика

201 година

подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Мариян Чилков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София **Сердика**

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01751 *01 януари 2011*

Рег. No ..... / .... година

МИЛЧО ТИНЕВ ЙОСИФОВ

7603203109 София

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ София, роден..... в град/село .....,

община София, област .....,

ЛНЧ[ ], гражданство Българско,

през ..... година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

2011

за .....

обучение по част от професията

.....

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност **СТРОИТЕЛ – 582030**,

проведен в **Покриви - 5820312**

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН

форма на обучение ЦЕНТЪР, срок на обучение .....

Оценки от изпитите съдържа протокол на комисията No т. 5ч. от 5ч. *дата*

1. Теория ..... *оценка с думи* 07.01.2011г. *оценка с цифри*

2. Практика ..... *оценка с думи* Отличен 6,00 *оценка с цифри*

Мн. добър 5,00

Вярно с оригинала

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

гл. ас. инж. Станислав Йорданов
име и фамилия

подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йордан МАНАСИЕВ
име и фамилия

подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2010 МОМН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София Сердика

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01564 09 септември 2009

Рег. No ..... / .... година

АНГЕЛ МЕТОДИЕВ АСЕНОВ

5601167605 гр. Чирпан

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН Чирпан, роден..... в град/село .....,

община Стара Загора, област .....,

ЛНЧ, гражданство Български,

2009 ..... година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

за обучение по част от професията

.....

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност СТРОИТЕЛ – 582030,

проведен в Външни облицовки и настилки - 5820307

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

форма на обучение дневна, срок на обучение .....

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No ..... от 5ч. 7 п - 5ч. 08.12.2009г.

дата

1. Теория	Добър	4,00
2. Практика	Мн. добър	5,00
	Отличен	6,00

оценка с думи *оценка с цифри*

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

стр. инж. Радка Няголова

име и фамилия

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йордан МАНАСИЕВ

подпис *име и фамилия*

подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

(наименование на министерството / ведомството)

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

(наименование на учебния център, в който е проведено обучението)

град/село **София**, община **Сердика**,

район **Сердика**, област **Сердика**

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

Рег. No **02147** / **13 Януари 2015** година

Хасан Ахмедов Османов

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН **8903285060**, роден в гр./с. **Разград**,

община **Разград**, област **Разград**,

ЛНЧ **642026677**, гражданство **Българско**,

през **2015** година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма

за **обучение по част от професията**

(част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация)

професия **СТРОИТЕЛ – 582030**,

специалност **Външни облицовки и настилки - 5820307**,

проведен в **СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР**

(наименование на учебния център)

форма на обучение **дневна**, срок на обучение **т - 6ч. / п - 5ч.**

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No **1** от **13.01.2015**

1. Теория — оценка с думи: **Мн. добър** — оценка с цифри: **5.00**

2. Практика — оценка с думи: **Отличен** — оценка с цифри: **6.00**

Вярно с оригинала

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

гл. ас. инж. Венцислав Йорданов

име и фамилия

подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ

инж. Йордан МАНАСИЕВ

име и фамилия

подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2013 МОМН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,16 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София Сердика

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01575 03 септември 2009

Рег. No ..... / ..... година

СТОЯН ВЛАДОВ РАДЕВ

8703267080 гр. София

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН София, роден..... в град/село .....,

общи София ....., област .....,

ЛНЧ[ ], гражданство Български,

2009 г. година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност СТРОИТЕЛ – МОНТАЖНИК – 582040,

проведен в Дограма и стъклопоставяне - 5820404

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

форма на обучение ....., срок на обучение .....

Оценки от изпитите дневна протокол на комисията No ..... от Т - 5ч. / П - 5ч. *дата*

1. Теория ..... 08.12.2009г.

оценка с думи *оценка с цифри*

2. Практика ..... Мн. добър 5,00

оценка с думи *оценка с цифри*

Отличен 6,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

Методи Лазов

име и фамилия *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йордан МАНАСИЕВ

име и фамилия *подпис и печат*

Вярно с оригинала

Ани Стоянова

20[illegible] година

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение

Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на учебното заведение, центъра за професионално обучение

София **Сердика**

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01573 08 декември 2009

Рег. No ..... / ..... година

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ВЕЛЕВ

7407106645 гр. София

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН [София], роден ..... в град/село .....,

община София, област .....,

ЛНЧ [ ], гражданство Българско

2009 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност **СТРОИТЕЛ – МОНТАЖНИК – 582040**,

проведен в **Дограма и стъклопоставяне - 5820404**

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН

форма на обучение ЦЕНТЪР, срок на обучение .....

Оценки от изпитите дневна протокол на комисията No ..... от т - 5ч. / п - 5ч.

дата

1. Теория ..... 10 ..... 08.12.2009г.

оценка с думи *оценка с цифри*

2. Практика ..... Отличен 6,00

оценка с думи *оценка с цифри*

Мн. добър 5,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Методи Лазов .....

име и фамилия *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йордан МАНАСИЕВ .....

име и фамилия *подпис и печат*

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Маринн Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София Сердика

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01572 08 декември 2009

Рег. No ..... / .... година

НИКИФОР ГЕОРГИЕВ ДРЪНДОВ

7605176403 гр. София

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН [София], роден..... в град/село .....,

община София, област .....,

ЛНЧ [ ], гражданство Българско,

2009 ..... година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

за обучение по част от професията

.....

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност СТРОИТЕЛ – МОНТАЖНИК – 582040,

проведен в Дограма и стъклопоставяне - 5820404

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН

форма на обучение ЦЕНТЪР., срок на обучение .....

Оценки от изпитите от дневна протокол на комисията No ..... от Т - 5ч. / П - 5ч. дата

1. Теория ..... 08.12.2009г.

оценка с думи Отл. оценка с цифри

2. Практика .....

оценка с думи Мн. добър 5,00 оценка с цифри

Мн. добър 5,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

Методи Лазов

име и фамилия

подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йордан МАНАСИЕВ

име и фамилия

Вярно с оригинала

подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София Сердика

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01571 08 декември 2009

Рег. No ..... / ..... година

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

7612206287 гр. София

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 7612206287, роден в гр. София

общ. София, област .....,

ЛНЧ ..... , гражданство Български

2009 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност СТРОИТЕЛ – МОНТАЖНИК – 582040,

проведен в Дограма и стъклопоставяне - 5820404

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

форма на обучение дневна, срок на обучение .....

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No Т - 5ч. / П - 5ч. дата

1. Теория — оценка с думи Мн. добър — 5,00 — оценка с цифри

2. Практика — оценка с думи Отличен — 6,00 — оценка с цифри

08.12.2009г.

Вярно с оригинала

Ани Стаменова

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия: Методи Лазов

име и фамилия — подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ: инж. Йордан МАНАСИЕВ

име и фамилия — подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение

Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

лицензиране на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

София Сердика

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01569 08 декември 2009

Рег. No ..... / .... година

ГАНЬО СТОЯНОВ КРЪСТЕВ

7911247620 с. Зетьово

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН Чирпан, роден ..... в град/село .....,

община Стара Загора, област .....,

ЛНЧ ....., гражданство Българско,

2009 ..... година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

обучение по част от професията

.....

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност СТРОИТЕЛ – МОНТАЖНИК – 582040,

проведен в Дограма и стъклопоставяне - 5820404

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

форма на обучение дневна, срок на обучение .....

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No ..... т - 5ч. / п - 5ч. дата

1. Теория ..... 08.12.2009г.

оценка с думи 100 думи оценка с цифри

2. Практика .....

оценка с думи Отличен 6,00 оценка с цифри

Мн. добър 5,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

Методи Лазов

име и фамилия ..... подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

инж. Йордан МАНАСИЕВ

име и фамилия

подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

наименование на министерството/агенцията

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

вид, наименование на учебното заведение за професионално обучение

София Сердика

град/село ....., община .....,

район ....., област .....

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионално обучение

01570 08 декември 2009

Рег. No ..... / ..... година

КРАСИМИР СТОЯНОВ КРЪСТЕВ

7802227700 с. Зетьово

ЕГН Чирпан, роден в град/село .....,

собствено, бащино и фамилно име

община Стара Загора, област .....,

ЛНЧ ....., гражданство Българско,

2009 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма .....

за обучение по част от професията

част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия .....,

специалност СТРОИТЕЛ – МОНТАЖНИК – 582040,

проведен в Дограма и стъклопоставяне - 5820404

пълно наименование на обучаващата институция

СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

форма на обучение дневна, срок на обучение .....

Оценки от изпитите са вписани в протокол на комисията No Т - 5ч. / П - 5ч. от 08.12.2009г.

дата

1. Теория ..... Отлично 6,00

оценка с думи *оценка с цифри*

2. Практика ..... Мн. добър 5,00

оценка с думи *оценка с цифри*

Мн. добър 5,00

Вярно с оригинала

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:

Методи Лазов

име и фамилия

подпис

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ: инж. Йордан МАНАСИЕВ

име и фамилия

подпис и печат

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Марциян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална агенция за професионално образование и обучение
наименование на министерството/агенцията

Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична,
район Люлин, област София - град

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 415 / 23.06 2008 година

Венелин Георгиев Костов
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 4901024100, роден в град/село Свищов,
община Свищов, област Велико Търново,
ЛНЧ [ ], гражданство Българско,
през 2008 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма
за Строителство и геодезия, код 582

част от професия
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия Строител, код 582030,
специалност Бояджийски работи, код 5820309,
проведен в Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, срок на обучение 200 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 59 от 21.06.2008 г.
дата

1. Теория	Отличен	6
	оценка с думи	*оценка с цифри*
2. Практика	Отличен	6
	оценка с думи	*оценка с цифри*

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Христина Йорданова
име и фамилия *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Люба Якимова
име и фамилия *подпис и печат*

ЕТ "НАСИ" ЛЮБА ЯКИМОВА София

3-37 Не дава право за продължаване на образованието.

©2008 МОН - издател, © Мариян Чанков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална агенция за професионално образование и обучение
наименование на министерството/агенцията

Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична,
район Люлин, област София - град

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 418 / 23.06 2008 година

Владко Георгиев Стефанов
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 6001253806, роден в град/село Радомир,
община Радомир, област Перник,
ЛНЧ [ ], гражданство Българско,
през 2008 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма
за Строителство и геодезия, код 582

част от професия
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация

професия Строител, код 582030,
специалност Бояджийски работи, код 5820309,
проведен в Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
пълно наименование на обучаващата институция

форма на обучение Дневна, срок на обучение 200 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 59 от 21.06.2008 г.
дата

1. Теория — Отличен *оценка с думи* — 6 *оценка с цифри*

2. Практика — Отличен *оценка с думи* — 6 *оценка с цифри*

ЕТ "НАСИ" * ЛЮБА ЯКИМОВА * СОФИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на изпитната комисия:
Христина Йорданова
име и фамилия *подпис*

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:
Люба Якимова
име и фамилия *подпис и печат*

Вярно с оригинала

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

© 2008 МОН - издател, © Маргин Чайков - графичен дизайн, „Образование и наука" ЕАД - полиграфическо изпълнение Цена 0,14 лв.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национална агенция за професионално образование и обучение
наименование на министерството/агенцията

Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
вид, наименование на училището, центъра за професионално обучение

град/село София, община Столична,
район Люлин, област София - град

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за професионално обучение

Рег. No 422 / 23.06 2008. година

Донко Танчев Танчев
собствено, бащино и фамилно име

ЕГН 6703037587, роден в град/село Чирпан,
община Чирпан, област Стара Загора,
ЛНЧ, гражданство Българско,
през 2008 година завърши квалификационен курс за професионално обучение по програма
за Строителство и геодезия, код 582
част от професия
част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната квалификация
професия Строител, код 582030,
специалност Бояджийски работи, код 5820309,
проведен в Център за професионално обучение към ЕТ "Наси-Люба Якимова"
пълно наименование на обучаващата институция
форма на обучение Дневна, срок на обучение 200 часа

Оценки от изпитите съгласно протокол на комисията No 59 от 21.06.2008 г.

1. Теория — Отличен (*оценка с думи*) — 6 (*оценка с цифри*)
2. Практика — Отличен (*оценка с думи*)

Вярно с оригинала
Ани Станчева

ПРЕДСЕДАТЕЛ
на изпитната комисия:

Христина Йорданова
име и фамилия

(подпис)

ДИРЕКТОР/РЪКОВОДИТЕЛ:

Люба Якимова
име и фамилия

ЕТ "Наси-Люба Якимова" София
(подпис)

3-37

Не дава право за продължаване на образованието.

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК:121718407
Главна агенция София
Адрес: гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212216213000329 / 03.08.2016
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: "МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001" ЕООД ЕИК: 201894833 Адрес: Служебен/Управление: гр.София, р-н Надежда,ул."Христо Огнянов" No 2 Представлявано от: АНИ ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от трета категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за едно събитие: 50,000 лв. Агрегатен лимит: 100,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 14.08.2016 г. — **КРАЙ:** 24:00 часа на 13.08.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	14.08.2011
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	100.00 лв. — *Словом:* сто лв.

ВНОСКИ:	I-ва вноска			
ДАТА:	13.08.2016			
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	100.00 лв.			
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.			
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.			

ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	2.00 лв.	*Словом:* две лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	102.00 лв.	*Словом:* сто две лв.

СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

Вярно с оригинала
Ани Станчева
03-08-2016 16:09:43 JA09660

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил е Приложение 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица негови лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на проектанта." на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.

При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомите Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 26 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornosti_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 03.08.2016 г. гр.София.

ЗА
"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: .....
/подпис и печат/

ЗА
ЗАСТРАХОВАНИЯ: .....
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:
ММ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД
гр.София, Околовръстен път 3
21313944

Вярно с оригинала
Ани Станчева
03-08-2016 16:09:43 JA09660

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаниата Ани Георгиева Станчева,
Данни по документ за самоличност лична карта № 640313635, издадена на 07.06.2010г. от МВР – София в качеството си на Управител на **МБ Инженеринг 2001 ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

27.05.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаната Ани Георгиева Станчева,
Данни по документ за самоличност лична карта № 640313635, издадена на 07.06.2010г. от МВР – София в качеството си на Управител на **МБ Инженеринг 2001 ЕООД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

26.05.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаната: Ани Георгиева Станчева
Данни по документ за самоличност № 640313635 изд. на 07.06.2010г. от МВР – София в качеството си на **Управител** на **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**, Във връзка с участието на МБ Инженеринг 2001 ЕООД в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 26.05.2016 г.

Гр София .

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаната Ани георгиева Станчева с лична карта 640313635, издадена на 07.06.2010г. от МВР – София, с ЕГН 6101116495, в качеството ми на Управител на **МБ Инженеринг 2001 ЕООД** - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата	26/05/2016г.
Име и фамилия	Ани Станчева
Длъжност	Управител
Подпис и печат	

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Ани Георгиева Станчева с Данни по документ за самоличност № 640313635 изд. на 07.06.2010г. от МВР – София , в качеството си на Управител на МБ Инженеринг 2001 ЕООД ,ЕИК 201894833-участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

№	Наименование на оборудването	Количество/характеристики	Собствено/нает
1	СКЕЛЕ РАМКОВО КОМПЛ. ОТ 450 М2	4 комплекта / 1800 м2 общо	собствено
2	МЕТАЛНО СКЕЛЕ РАМКОВО КОМПЛ. ОТ 650 М2	2 комплекта / 1300 м2 общо	собствено
3	ПАНА ОГРАДНИ МРЕЖЕСТИ С ОСНОВИ 2.20/2.00	72бр с дължина по 2.20 м – 158мл общо	собствено
4	ПАНА ЗА ОГРАДА С КОЛОВЕ ПЛЪТНИ 2.0/1.80	84 бр с дължина по 2.00 м – 168 мл общо	собствено
5.	ЕЛЕКТРОЖЕН	2 БР.	собствено
6.	ПЕРФОРАТОР Sparky	2 БР.	собствено
7.	ПЕРФОРАТОР BOSCH СВН-2-24	5 БР.	собствено
8.	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МАН L2000	1 БР.	нает
9.	ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ИВЕКО ДАЙЛИ	1 БР.	нает
10	ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ РЕНО МАСТЕР	1 БР.	нает
11	ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИ СИТРОЕН ДЖЪМПЕР	1 БР.	собствено

Приложения: 1. Копия на фактури за закупуване с опис

2.Копие на договор за наем с копия на талони

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 26.05.2016г.

ПОДПИСИ: .....

(Подпис и печат)

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

BG

EUROPEAN UNION
REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF INTERIOR

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I

Permiso de circulación parte I / Osvědčení o registraci část I / Registreringsattest del I / Zulassungsbescheinigung teil I / Registreerimistunnistus osa I / Άδεια κυκλοφορίας / Πιστοποιητικό Εγγραφής Μέρος I / Registration certificate part I / Certificat d'immatriculation partie I / Teastas cláraithe I / Prometna dozvola dio I / Carta di circolazione parte I / Reģistrācijas apliecība I daļa / Registracijos liudijimas I dalis / Forgalmi engedély I rész / Certifikat ta' registrazzjoni parti I / Kentekenbewijs deel I / Dowód rejestracyjny część I / Certificado de matrícula parte I / Certificat de înmatriculare parte I / Osvedčenie o evidencii časť I / Prometno dovoljenje del I / Rekisteröintitodistus osa I / Registreringsbeviset del I

(A) CB3953AX (E) VF7232A4215934988 (B) 11.08.2000 (J) N1

(K) *** (P.5) 0369610 (P.3) ДИЗЕЛ / DIESEL

(D) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ / TRUCK (D.1) СИТРОЕН ДЖЪМПЕР / CITROEN JUMPER

(D.2) *** *** *** (D.3) *** ***

(R) БЯЛ / WHITE

(F.1)	2800	(F.2)	2800	(F.3)	****	(G)	1850		
(N.1)	***	(N.2)	***	(N.3)	***	(N.4)	***	(N.5)	***
(P.1)	2446	(P.2)	79	(P.4)	***	(Q)	***	(L)	2
(S.1)	2+1	(S.2)	***	(O.1)	***	(O.2)	***	(M)	***
(T)	***	(U.1)	***	(U.2)	***	(U.3)	***	(W)	***
(V.1)	***	(V.2)	***	(V.3)	***	(V.4)	***	(A)	МЕХАНИЧНО / MECHANIC
(V.5)	***	(V.6)	***	(V.7)	***	(V.8)	***	(V.9)	EURO 2

(C.1.1) "МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001" ЕООД
"MB ENGINEERING 2001" LTD

БУЛСТАТ ID 201894833

(C.4) (a) СОБСТВЕНИК / OWNER

(C.1.3) Обл. СОФИЯ,общ. СТОЛИЧНА, ГР.СОФИЯ
Obl. SOFIYA,obsht. STOLICHNA, GR.SOFIA
УЛ.ХРИСТО ОГНЯНОВ, бл./№: 2
UL.HRISTO OGNYANOV, bl./№: 2

(H) 7 (I) 20.11.2015 ПОДПИС: / SIGNATURE:

ЗАБЕЛЕЖКА
NOTE

№ 007334947

Вярно с оригинала

(10). В десетдневен срок след подписване на настоящия анекс ***Наемодателят*** се задължава да предаде с протокол наетите транспортни средства описани в член 1 на настоящия Анекс на ***Наемателя*** с изключение на : - Товарен автомобил Рено Мастер с рег ном. СА 96 52 НТ, рама VF1JDAED518657253, цвят бял 9 места, гориво дизел, оставащо за ползване от ***Наемателя*** .

(11).В петдневен срок след подписване на настоящия анекс ***Наемателят*** се задължава да върне с протокол на ***Наемодателя*** наетите транспортни средства по Договор за наем от 01.12.2012г., както следва:

- Товарен автомобил бордови Ивеко 45-10 с рег.ном С 2933 ХС, рама ZCFC4570002027974, цвят бял, гориво дизел;
- Товарен автомобил Рено Рапид с рег ном. С 46 70 НА, рама VF1F407M505604675, цвят червен, гориво бензин

Настоящият анекс се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страните и е неразделна част от Договор от 01.12.2012г..

Приложения: 1. Копия на талони на транспортните средства – 3 бр.
2. Извлечение от счетоводна сметка 205 – Транспортни средства на „МБ – 2001" ЕООД.

За Наемателя:
"МБ Инженеринг 2001" ЕООД

Управител:
/Ани Стачева/

За Немодателя:
"МБ-2001"ЕООД

Управител:
/ Кирил Благоев /

Вярно с оригинала
Ани Стачева
201 година

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

BG

REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF INTERIOR

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I

REGISTRATION CERTIFICATE PART I

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION FEUILLE I

(A) СА8058НН (E) ZCFC4590005358943 (B) 11.03.2002 (J) N1

(K) *** (P.5) 498199 (P.3) ДИЗЕЛ DIESEL

(D) ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ TRUCK (D.1) ИВЕКО ДЕЙЛИ IVECO DAILY

(D.2) *** БОРДОВИ *** *** DECK *** (D.3) *** ***

(R) БЯЛ/БОРДО WHITE/BORDEAUX RED

(F.1)	3490	(F.2)	3490	(F.3)	***	(G)	2880
(N.1)	1600	(N.2)	2100	(N.3)	***	(N.4)	*** (N.5) ***
(P.1)	2800	(P.2)	92	(P.4)	***	(Q)	*** (L) 2
(S.1)	2+1	(S.2)	***	(G.1)	***	(O.2)	*** (M) ***
(T)	***	(U.1)	***	(U.2)	***	(U.3)	*** (W) ***
(V.1)	***	(V.2)	***	(V.5)	***	(V.4)	*** (A) ***
(V.5)	***	(V.6)	***	(V.7)	***	(V.8)	*** (V.9) ***

(C.1.1) "МБ-2001" ООД
"MB-2001" OOD
БУЛСТАТ/ID 130601844

(C.4) (a) СОБСТВЕНИК / OWNER

(C.1.3) Обл. СОФИЯ,общ. СТОЛИЧНА,ГР. СОФИЯ
Obl. SOFIYA,obshi. STOLICHNA, GR. SOFIA
ЖК ЛЮЛИН, БЛ. 224, ВХ. В, ЕТ. 4, АП. 52
ZHK LYULIN, BL. 224, VH. V, ET. 4, AP. 52

(H) 1 (I) 16.01.2009 ПОДПИС: SIGNATURE:

ЗАБЕЛЕЖКА:
NOTE:

00347168б

N 003471686

Вярно с оригинала
Ани Станчева
2011 година

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

BG

REPUBLIC OF BULGARIA
MINISTRY OF INTERIOR

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ I

REGISTRATION CERTIFICATE PART I

CERTIFICAT D'IMMATRICULATION FEUILLE I

(A)	CA9652HT			(E)	VF1JDAED518657253	(B)	28.10.1998	(J)	N1
(K)	***			(P.5)	191BJ36499	(P.3)	ДИЗЕЛ DIESEL		
(D)	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ TRUCK			(D.1)	РЕНО МАСТЕР RENAULT MASTER				
(D.2)	*** *** ***					(D.3)	*** ***		
(R)	БЯЛ WHITE								
(F.1)	2800	(F.2)	2800	(F.3)	****	(G)	2215		
(N.1)	***	(N.2)	***	(N.3)	***	(N.4)	***	(N.5)	***
(P.1)	2499	(P.2)	59	(P.4)	4000	(Q)	***	(L)	2
(S.1)	2+1	(S.2)	***	(O.1)	***	(O.2)	***	(M)	***
(T)	***	(U.1)	***	(U.2)	***	(U.3)	***	(W)	***
(V1)	***	(V2)	***	(V.3)	***	(V.4)	***	(Δ)	***
(V.5)	***	(V.6)	***	(V.7)	***	(V.8)	***	(V.9)	***

БУЛСТАТ/ ID 130601844

(C.1.1) "МБ-2001" ООД
"MB-2001" OOD

(C.4) (a) СОБСТВЕНИК / OWNER

(C.1.3) Обл. СОФИЯ,общ. СТОЛИЧНА, ГР. СОФИЯ
Obl. SOFIYA,obsht. STOLICHNA, GR. SOFIA
Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ. 224, ВХ. В, ЕТ. 4, АП. 52
ZH.K. LYULIN, BL. 224, VH. V, ET. 4, AP. 52

(H) 1 (I) 14.08.2012

ПОДПИС / SIGNATURE:

ЗАБЕЛЕЖКА:
NOTE:

005359122

N 005359122

Вярно с оригинала

ПОЛУЧАТЕЛ:

Адрес по чл. 28 от ДОПК:

МОЛ:

Ид. № по ЗДДС/ VAT №: BG

Ид. №/ ЕИК:

ФАКТУРА
INVOICE

№ 0000000003

Дата на издаване: 28.01.2015 г.

ДОСТАВЧИК:

ЗЕРО ГРУП БИЛДИНГ ООД

Адрес по чл. 28 от ДОПК:
София, ул. Иван Радоев 16А
МОЛ: Стефан Бъчваров
Ид. № по ЗДДС / VAT №: BG 201346879
Ид. №/ ЕИК: 201346879

Ид. №/ VAT Id №: (за целите на ДДС, когато получателят е регистриран в друга държава - член на ЕС)

Друг Ид. №/ VAT Id №: (когато това не е налице съответното идентификационно число на получателя)

ИЗВЕСТИЕ: ☐ КРЕДИТНО ☐ ДЕБИТНО Към фактура №: от Дата:

№	ВИД НА СТОКАТА ИЛИ УСЛУГАТА	Мярка	Количество	Ед. цена	(Ставка, когато не е налице, единична цена)	(Данъчна ставка)	Стойност
1	Подмяна на дограма по	бр	1	12799			12799
	Договор от 26.01.2015 г. и						
	Материален протокол от						
	28.01.2015 г.						

ВСИЧКО: (с думи):

ДАНЪЧНА ОСНОВА:	12799
Данъчна ставка: 20 % Размер на данъка:	2559,80
СУМА ЗА ПЛАЩАНЕ:	15358,80
Сума за плащане, ако тя се различава от сумата на данъчната основа и на данъка:	

Дата: 28.01.2015 г.
Дата, на която е възникнало данъчното събитие на доставката, или дата, на която е получено плащането

Обстоятелства, определящи стоката като ново превозно средство при вътрешностна доставка:

Начин на плащане: ☐ В БРОЙ ☒ ПО С-КА

ОСНОВАНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НУЛЕВА СТАВКА, КАКТО И ОСНОВАНИЕ ЗА НЕНАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС

☐ 28с (1)(3) 77/388/ЕЕС ☐ Данъкът е изискуем от получателя на основание:

Получател: (ФИЗ. ЛИЦЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН РЕКВИЗИТ)

Подпис: (ФИЗ. ЛИЦЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН РЕКВИЗИТ)

Съставил: (ФИЗ. ЛИЦЕ И ФАМИЛИЯ)

Подпис:

Банка: BIC:

IBAN:

Печат: АУРА ЕООД София, ул. Хр.Белчев 50, тел.: 980 55 26; 089 863 24 71; www.aura.bg

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2015г. Подписаната Ани Станчева , представител на „МБ Инженеринг 2001" ЕООД приех от Срефан Бъчваров представител на „Зеро груп билдинг" ООД малки строителни машини, скелета, ръчни механизирани инструменти и оборудване по Договор от 26.01.2015г. по следния опис:

номер	Наименование наматериалите	Еди. мярка	Количество	Ед. Цена	Обща стойност без ДДС
1	2	3			
	Малки строителни машини, скелета, ръчни механизирани инструменти и оборудване.				
1	Електро агрегат Хонда	бр	1	190.00	190.00
2	Ел.Заваръчен апарат т 200	бр	1	88.00	88.00
3	ИГЛЕН ВИБРАТОР	бр	1	276.00	276.00
4	ТРАМБОВКА ДВИГАТЕЛ ХОНДА	бр	1	322.00	322.00
5	СКЕЛЕ РАМКОВО КОМПЛ. ОТ 450 М2	к-ти	4	1298.00	5192.00
6	МЕТАЛНО СКЕЛЕ РАМКОВО КОМПЛ. ОТ 650 М2	к-ти	2	2186.00	4372.00
7	ЪГЛОШЛАЙФ	бр	1	68.00	68.00
8	ПАНА ОГРАДНИ МРЕЖЕСТИ С ОСНОВИ 2.20/2.00	бр	72	12.00	864.00
9	ВЕРИЖЕН ТРИОН	бр	2	55.00	110.00
10	ПЕРФОРАТОР БОШ СВН-2-24	бр	3	76.00	228.00
11	КЪРТАЧ GSSH5, GSH 5 E	бр	1	103.00	103.00
12	ПАНА ЗА ОГРАДА С КОЛОВЕ ПЛЪТНИ 2.0/1.80	бр	84	14.00	1176.00
	Стойност без ДДС				**12799.00**

Машините и оборудванто са доствени на адреса на Купувача - „МБ Инженеринг 2001"Е ООД , Софиям ж.к. Надежда, ул."Хр.Огнянов' 2 от адреса на Продавача, София, ул."Иван Радоев" 16А с транспорт осигурен от Купувача - "МБ Инженеринг 2001" ЕООД

Приел:

/А.Станчева/

Предал:

/Ст. Бъчваров/

Вярно с оригинала

Ани Станчева

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

МБ Инженеринг 2001 ЕООД , участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

открита с решение № РП-16 / 07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът **МБ Инженеринг 2001 ЕООД** , който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Строителен инженер Висше, ИНЖЕНЕР ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО, 1980г., Диплома 00696/1980 , ВНВСУ-СОФИЯ	**Инж. Адриан Христов Станчев – ръководител на проекта**	Инженер ПГС; Планиране и отчетност на стр. Производство - 1992 ,Удостоверение №186/1992г.;Сеизмично осигуряване, възст. и усилване настроителни конструкции:Удостоверение №231/1993г. ВВИСУ „Л.Каравелов",Координатор по безопасност и здраве в строителството,	35 години
2.	Строителен техник; Среден техник по строителство и архитектура - Диплома К 037333 рег.ном. 13279/29.06.1977г.; Техникум по строителство и архитектура Христо Ботев" – София	**Тодор Петров Стоянов – техниччески ръководител**	Строителен техник; Среден техник по строителство и архитектура , Длъжностно лице по ЗБУТ	25 години
3.	Строителен инженер по Водоснабдяване и канализация ; ВИСИ-София 1966-1973 ;Диплома серия Аб № 006143/1973	**Инж. Ангел Захариев Димитров - Отговорник по контрол по качеството**	Строителен инженер по Водоснабдяване и канализация ; ВИСИ-София 1966-1973 ;Диплома серия Аб № 006143/1973 ; Курс за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за	42 години, 7 години

			съответстие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопастност ; Удостоверение №01584/09.11.2013г.	

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1	Висше, Архитект, 1974г., Диплома № МА 007632 регистр. 10823 , ВИСИ – София, , Санитарен инженер, Диплома№ 3637 от 6.IV.90	**Арх. Теофана Кирилова Теофилова -** Ръководител на екипа проектанти	Пълна по част архитектура	40 години
2	Висше, магистър – строителен инженер, Инженер - конструктор, Диплома 010306 сер. УАСГ-2003 рег. № 33725/ 2003г. , УАСГ-София; Инженер – конструктор, Курс по оценка на недвижими имоти	**Инж. Валентин Велинов Терзиев -** Проектант по част „Конструктивна”	Пълна по част Конструктивна	11 години
3	Висше, Строителен инженер, ИНЖЕНЕР ПО ВК ПРОФИЛ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Диплома сер. МЯ ном. 014508 регистр.17738 / 1980г; ВИАС-София	**Инж. Албена Константинова Търпенова-Николова -** Проектант по част „ВиК”	Пълна по част ВиК	34 години
4	Висше,Магистър - Машинен инженер; Инженер по технология на машиностроенето, Диплома сер. СУ № 02181/ 1974г, рег № 2583, ВИММЕСС-Русе; Лиценз за проектиране част „Енергийна ефективност”	**Инж. Лидия Стефанова Цоневска -** Проектант по част „Енергийна ефективност”	Пълна по част ОвК и лиценз Енергийна ефективност	40 години
5	Висше,Магистър - Машинен инженер; Инженер по технология на машиностроенето, Диплома сер. СУ № 02181/ 1974г, рег № 2583, ВИММЕСС-Русе; Лиценз за проектиране част „Енергийна ефективност”	**Инж. Лидия Стефанова Цоневска -** Проектант по част „ОВК”	Пълна по част ОвК	40 години
6	Висше,Електроинженер, Инженер по далекосъобщителна техника, Диплома сер. Аб № 008903/ 1973г, рег № 19669, В	**Инж. Кръстю Тодоров Чалъмов -** Проектант по	Пълна по част Електрическа	40 години

	Курс за проектиране по Част Пожарна безопастност МЕИ "Ленин" – София,	част „Електрическа"		
7	Строителен инженер по строителство на сгради и съоръжения диплома серия ВСУ-2013, у.и.№200923, рег.номер №2371/2013г. Висше Строително училище „Л.Каравелов"-София, 2008-2013г.; Висше Строително училище „Л.Каравелов"-София, 2008-2013г.	**Инж. Христина Адрианова Станчева** – Специалист по ЗБУТ	Удостоверения № 03009/19.09.2013 г. Строително-квлаификационен център; Обучение по ЗБУТ съгл. Наредба РД-07-2/2009г. Удостоверения от 28.09.2013г СТМ „АКТИВА-1" ООД.	3 години
8	Висше,Електроинженер, Инженер по далекосъобщителна техника, Диплома сер. Аб № 008903/ 1973г, рег № 19669, В Курс за проектиране по Част Пожарна безопастност МЕИ "Ленин" – София,	**Инж. Кръстю Тодоров Чалъмов -** Проектант по част „Пожарна безопасност"	Пълна по част Електрическа, пълна по част Пожарна безопасност"	40 години
9	Висше, магистър – строителен инженер, Инженер - конструктор, Диплома 010306 сер. УАСГ-2003 рег. № 33725/ 2003г. , УАСГ-София; Инженер – конструктор, Курс по оценка на недвижими имоти	**Инж. Валентин Велинов Терзиев -** Проектант по част „План за беопастност и здраве"	Пълна по част Конструктивна, сертификат за проектиране на проект за управление на отпадъците.	11 години
10	Висше, магистър – строителен инженер, Инженер - конструктор, Диплома 010306 сер. УАСГ-2003 рег. № 33725/ 2003г. , УАСГ-София; Инженер – конструктор, Курс по оценка на недвижими имоти	**Инж. Валентин Велинов Терзиев -** Проектант по част „Проект за управление на отпадъците"	Пълна по част Конструктивна, сертификат за проектиране на проект за управление на отпадъците.	11 години

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Приложения: 1.Автобиографии на експертите с документи доказващи квалификация и опит

2. Декларации за ангажираност на експертите

Дата:26.05.2016г Декларатор : .....

АВТОБИОГРАФИЯ

1. ЛИЧНИ ДАННИ

Трите имена	Адриан Христов Станчев
Дата на раждане	07.02.1957г.
Място на раждане	Гр. Габрово
Адрес за връзка	Гр.София, ж.к. Обеля 2 бл. 227, вх. А, ап. 1
Телефон, факс	02 934 80 93, 0899881877
Електронна поща	Adrian57@abv.bg

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено образование

Учебно заведение и срок на обучение	Придобита образователно-квалификационна степен	Професионална квалификация/Специалност
ВНВСУ-СОФИЯ, 09.1976-08.1980г.	Строителен инженер	ИНЖЕНЕР ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО-КОНСТРУКЦИИ- Диплома 00696/1980

2.2. Допълнителна квалификация

Учебно заведение и срок на обучение	Курс/ Програма/ Наименование на придобитата квалификация	Сертификати/ Удостоверения
ВВИСУ „Л.Каравелов"	Планиране и отчетност на стр. производство	Удостоверение №186/1992г.
ВВИСУ „Л.Каравелов"	Сеизмично осигуряване, възст. и усилване на строителни конструкции	Удостоверение №231/1993г.

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

„МБ Инженеринг 2001 „ ЕООД, Главен инженер

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

„МБ Инженеринг 2001" ЕООД „МБ 2001" ООД, Гласстил" ООД, „МБ-04" ООД, УМБАЛ"Св.иван Рилски", Българска национална Телевизия, ГУСВ под 62210, ГУСВ под 64450, ВНВСУ"ген. Благой Иванов'

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната и/или друга заетост (свободна професия, самонает и др.)

4.1. Специфичен професионален опит

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности

ГУСВ, под, 64450, под. 62210	1980-994г.	Техн. р-л, Р-л група строителни обекти, гл. инженер на подразделение, н-к отдел ПТО на поделение	Ръководител на обект и група обекти, главен инженер – ръководство на цялостната дейност на подразделението по строителството, завеждащ ценообразуване, оферирание и договори на поделение
Българска Национална Телевизия	1995-1999г.	Н-к отдел в Д-я "Капитално строителство" на БНТ	Ръководещ планиране на инвестициите, реализацията на обектите и инвеститорски контрол по изпълнението и отчитането на строителството
УМБАЛ"Св.Иван Рилски",ЕАД - София	1999-2006г.	Н-к „Стопанска дейност" и Инвеститорски контрол	Ръководещ планиране на инвестициите, реализацията на обектите и инвеститорски контрол по изпълнението и отчитането на строителството.
МБ-04 ООД	2006-2008г.	строителен инженер ръководещ строителните обекти	Ръководител на строителната дейност на дружеството , координатор по беопастност и здраве
МБ-2001 ООД	2008-2012г.	строителен инженер	Главен инженер, впоследствие Управител,ръководещ цялостната строителна дейност на дружеството
МБ Инженеринг 2001 ЕООД	От 2012	строителен инженер	Главен инженер, ръководещ цялостната строителна дейност на дружеството и ръководител на проекти.

5. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

Пълна компютърна грамотност, Word, Exel, Internet, Bilding manager, Corel draw и др.

6. ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДАННИ

Владеене на чужди езици – руски средно ниво, английски – основно.

С подписа си под настоящата автобиография удостоверявам, че същата вярно описва мен, квалификациите и опита ми.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Диплома за Висше образование Диплома 00696/1980-заверено копие.
2. Удостоверения №186/1992г и №231/1993г. - заверено копие .
3. Удостоверение за Координатор по безопастност и здраве
4. Трудова книжка - заверено копие.
5. Трудов договор - заверено копие.
6. Референции- 2бр.

Дата:25.05.2016г.

[Подпис на физическото лице/експерт]



(саморъчен подпис)

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВНВСУ „ГЕН. БЛ. ИВАНОВ"

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 00696

Адриан Кристов Станчев

Роден на 07-12-1957 г. в Габрово

окръг Габровски е постъпил през 1976 г. и завършил през 1980 г. пълния курс на ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов" по специалността ПГС

със среден успех от изпитите през курса следването Отличен 5,77 и успех от държавния изпит Отличен 6,00

С решение на държавната изпитна комисия от 1980 г. му се присвоява военна квалификация лейтенант-инженер

На основание указ № 1815 от 16 август 1978 година му се признава висше образование и има приравнена гражданска квалификация строит. инженер по промишлено и гражд. строит.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ
Полк. инж. (Златев)

НАЧАЛНИК ВНВСУ „ГЕН. БЛ. ИВАНОВ"
Полк. ОВС, кап. инж. (Пунов)

гр. София 1980 г. Регистрационен № 0624

ВИСШЕ ВОЕННО ИНЖЕНЕРНО СТРОИТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ „Л.КАРАВЕЛОВ

Настоящето удостоверение се издава
на к-н Адриян Христов Станчев
в уверение на това, че е завършил курс
за Планиране и отчетност на стр. производство (обуч. с компютър)
за времето от 09.03 19.92 год.
до 19.09 19.92 год. вкл.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 185

Същото удостоверение дава право за самостоятелно изпълнение на работа, свързана с получената квалификация.

Началник на ВВИСУ „Л. Каравелов"
полк. Грънчаров

СОФИЯ

София, 19.09 1992 год.

ВИСШЕ ВОЕННО ИНЖЕНЕРНО СТРОИТЕЛНО
УЧИЛИЩЕ „Л.КАРАВЕЛОВ

Настоящето удостоверение се издава
на Адриян Христов Станчев
в уверение на това, че е завършил курс
за Сеизмично осигуряване, възстан. и усилване на строит. конструкции
за времето от 15.02 19.93 год.
до 26.02 1993 год. вкл.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 231

Същото удостоверение дава право за самостоятелно изпълнение на работи, свързана с получената квалификация.

Верно с оригинала
Ани Станчева

Началник на ВВИСУ „Л. Каравелов"
полк. Грънчаров

СОФИЯ

София, 26.02 1993 год.

TBS consulting

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Курс XXII-№ 0540

Инж. АДРИАН ХРИСТОВ СТАНЧЕВ

Роден на 07.02.1957 г. в гр. Габрово

за завършен курс на обучение за

КООРДИНАТОР
ПО
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

на 23 март 2007 г.
по одобрена програма от МТСП и МРРБ във връзка с чл.5 от Наредба №2 за "Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи"/ДВ, бр.37/.

Гр. София, 23.03.2007 г.

Управител:

Изх. №

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД

Адрес: София, район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, ЕИК: 201894833

ТРУДОВ ДОГОВОР

№ 00000001 / 15.08.2012

Днес 15.08.2012 г. в гр. София, на основание чл. 111, ал. , т. от Кодекса на труда се сключи настоящия трудов договор между:

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 201894833 представяно от Ани Георгиева Станчева с ЕГН 6101116495 в качеството му на , наричан за краткост ... РАБОТОДАТЕЛ

и Адриан Христов Станчев, ЕГН/ЛНЧ 5702072241 живущ (а) в обл. СОФИЯ-ГРАД гр. (с.) София, жк Обеля бл227 вхА ет1 ап1 лична карта № 640679018, издадена, на 13.08.2010 г. от МВР София , степен на образование Висше, и специалност (по документ за завършено образование) , трудов стаж 00д.00м.30г. в т.ч. проф. стаж 00д.00м.21г., наричан за краткост РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ.

Срок на договора

До дата

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) приема да изпълнява длъжността Инженер, строителен в предприятие: МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, адрес: район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, място на работа (помещение, цех, стая, машина, съоръжение и др.): обект на фирмата, отдел: Ремонт и обновяване на образователни институции в Община Чирпан с код по НКПД: 21426012 - Инженер, строителен. Икономическа дейност, в която е заето лицето 4120 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради.
С основно месечно (дневно) трудово възнаграждение: 700.00
С увеличение на трудовото възнаграждение:
Периодичност на изплащане на възнаграждението: месечно
Допълнителни възнаграждения:
а./
б./
в./
г./

2. РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) се задължава да постъпи на работа на дата 16.08.2012 или в едноседмичен срок от получаване на екземпляра от този договор, подписан от двете страни по договора

3. Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор, еднакъв и за двете страни се определя на 30 (дни/месеци)

4. С продължителност на работния процес - 5 дни в седмицата, 4 часа на ден при 8 часа законоустановено работно време.

5. Размер на основен платен годишен отпуск - 20 работни дни.

6. Размер на удължен платен годишен отпуск - работни дни.

7. Допълнителни платени годишни отпуски - работни дни.

8. За неуредените в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, нормативните актове по прилагането му, правилника за вътрешния ред на предприятието, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.

Настоящият договор се състави в 2 екземпляра

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ)	РАБОТОДАТЕЛ	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ	ИЗГОТВИЛ
.....	.....	.....	.....
/подпис/	/подпис и печат/	/подпис/	/подпис/

Запознат съм с правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните правила за работната заплата

Вярно с оригинала

Ани Станчева

201 година

/подпис/

Подписан екземпляр от настоящия трудов договор и длъжностна характеристика са връчени на работника на

Заверено уведомление от ТД на НАП - връчено на 16.08.2012

/подпис/

РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на 15.08.2012

Влиза в сила от:

/подпис/

Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Работодателят и длъжностните лица се задължават да ги съхраняват и да не ги разпространяват под каквато и да е форма. Предоставям личните си данни доброволно и разрешавам, за да бъдат реализирани моите права и задължения по договора, работодателят да ги предоставя на държавни органи, институции или трети лица.

Работник .....

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Вярно с оригинала
Ани Стаменова
201

ТРУДЪТ се признава за основен обществено-стопански фактор и държавата полага всестранни грижи за него.

Държавата подпомага непосредствено трудещите се — работници, земеделци, занаятчии и хора на умствения труд — със своята обща стопанска и социална политика, ветин кредит, денъчна система и кооперативно сдружение.

За всестранното подобряване живота на трудещите се държавата насърчава техните сдружения, творческа инициатива и самодейност.

Чл. 14 от Конституцията

Прочетете пояснението в края на трудовата книжка

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 33

на

Йордан Христов Стоянчев
име бащино фамилно

*)

Личен паспорт В-К 126752
(№ и дата на паспорта)
VI РУ - София
(издаден от)

(подпис на притежателя)

* Попълва се при промяна на името, преди встъпване в брак или при развод.

ТРУДЪТ се признава за основен обществено-стопански фактор и държавата полага всестранни грижи за него.

Държавата подпомага непосредствено трудещите се — работници, земеделци, занаятчии и хора на умствения труд — със своята обща стопанска и социална политика, ветин кредит, денъчна система и кооперативно сдружение.

За всестранното подобряване живота на трудещите се държавата насърчава техните сдружения, творческа инициатива и самодейност.

Чл. 14 от Конституцията

Прочетете пояснението в края на трудовата книжка

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 33

на

Йордан Христов Стоянчев
име бащино фамилно

*)

Личен паспорт В-К 126752
(№ и дата на паспорта)
VI РУ - София
(издаден от)

(подпис на притежателя)

* Попълва се при промяна на името, преди встъпване в брак или при развод.

7 Точен адрес

гр.(с.) София - обл.

общ.(ул.) бл. 82, ап. 1

обл.

Издадена от Българска Национална Телевизия

(наименование на предприятието)

в гр. (с.) София

община

област

30.06.95 г.

дата

(печат) (подпис)

4

5

Име: Орлин Бащино: Христов Фамилно: Стоилов ЕГН: 5802042278

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище (степен, група, разряд, категория, клас и др.)	Дневно (месечно) основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време (попълва се когато е за непълно работно време)	Дата на постъпване на работа	Подпис на ръководителя на предприятието	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	По кой чл., ал., точка от Кодекса на труда е прекратено трудовото правоотношение	Подпис на ръководителя на предприятието и печат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Телев		ман. бетар	5200 лв.	09.01 1995г.		прекратяване		
— " —		— " —	4000 лв.	09. 1995г.		— " —		
— " —		— " —	4415 лв.	01.09 1995г.		— " —		
— " —		— " —	8200 лв.	01.07. 1995г.		— " —		
— " —		— " —	8260 лв.	01.10. 1995г.		— " —		
— " —		— " —	9502 лв.	01.01. 1996г.		— " —		

Вярно с оригинала

Ани Стоянова

201 година

6

7

Наименование /фирма/ и местонахождение на предприятието	Организационно звено /бригада, отдел, цех, служба)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище (степен, група, разряд, категория, клас и др.)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време (попълва се когато е за непълно работно време)
1	2	3	4
БКШ		6-а сестра	107300 л.
— " —		— " —	113400 л.
— " —		— " —	116600 л.
— " —		— " —	172900 л.
— " —		— " —	183300 л.
— " —			192500

10

Дата на постъпване на работа	Подпис на ръководителя на предприятието	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	По кой чл., ал., точка от Кодекса на труда е прекратено трудовото правоотношение	Подпис на ръководителя на предприятието и печат
5	6	7	8	9
01.01. 1997г.				
01.05. 1997г.		— " —		
01.10. 1997г.		— " —		
01.01. 1998г.		— " —		
01.04. 1998г.		прекратено		
01.09. 98г.		прекратено		

11

Адриан Христов Спасов

Наименование /фирма/ и местонахождение на предприятието	Организационно звено /бригада, отдел, цех, служба)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище (степен, група, разряд, категория, клас и др.)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време (попълва се когато е за непълно работно време)
1	2	3	4
ЗУБСВ. ЦЕНТЪР Русе		II-и звено	1148
— " —		— " —	300
Медицински Институт Русе		II-и звено	315
— " —		— " —	343
— " —		— " —	355

16

Дата на постъпване на работа	Подпис на ръководителя на предприятието	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	По кой чл., ал., точка от Кодекса на труда е прекратено трудовото правоотношение	Подпис на ръководителя на предприятието и печат
		7	8	9
24.06 2001			сериозно	
24.06 2001		01.01 2002	— " —	
01.01 2002		01.01 2003	— " —	
01.01 2003		01.07 2003	— " —	
2.07 2013		20.11 2016	с.325 ал.1 т.5	

Вярно с оригинала

17

Орлин Христов Стоянов ЕГН 6802222[illegible]

име бащино фамилно

Наименование /фирма/ и местонахождение на предприятието	Организационно звено /бригада, отдел, цех, служба/	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище (степен, група, разряд, категория, клас и др.)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време (попълва се когато е за непълно работно време)
1	2	3	4
БНТ		Н-к смяна	10345 лв.
— " —		— " —	11500 лв.
— " —		— " —	14375 лв.
— " —		— " —	18685 лв.
— " —		— " —	33370 лв.
— " —		— " —	39790 лв.

8

Дата на постъпване на работа	Подпис на ръководителя на предприятието	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	По кой чл., ал., точки от Кодекса на труда е прекратено трудовото правоотношение	Подпис на ръководителя на предприятието и печат
5	6	7	8	9
04.03. 1996г.				
04.04. 1996г.		— " —		
04.05. 1996г.		— " —		
04.06. 1996г.		— " —		
04.02. 1997г.		— " —		
04.03. 1997г.		— " —		

9

име бащино фамилно ЕГН

Наименование /фирма/ и местонахождение на предприятието	Организационно звено /бригада, отдел, цех, служба/	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище (степен, група, разряд, категория, клас и др.)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време (попълва се когато е за непълно работно време)
1	2	3	4
Бил		р-л ч-ть автобус	22 000
БНТ БНТ		р-л на кастор р-л на кастор	238 000 лв. 238 лв.
Допълнението е вписано на Литен състав			

Дата на постъпване на работа	Подпис на ръководителя на предприятието	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	По кой чл., ал., точки от Кодекса на труда е прекратено трудовото правоотношение	Подпис на ръководителя на предприятието и печат
5	6	7	8	9
04.04. 96г.			Преназначен	
05.07.96		02.08.96г. чл.328 ал.1 т.2		

ВЪЗДУШНА НАВИГАЦИЯ ТЕРМИНАЛ 04.04.96 02.08.96

Продължава на стр. [illegible] Вписано от [illegible]

Вписано от [illegible]

12 13



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Пробитнеевци

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 33

на

Адриан Христов Стаков
име бащино фамилно

*

Личен паспорт 162247503
серия и номер

МВР София
издаден от

подпис на притежателя

* Попълва се при промяна на името, придоби бстатъбане в брак или при развод.

Серия Б, № 940721

1



2

1. Име Адриан Христов
собствено бащино
Стаков
фамилно

2. Месторождение гр.(с.) Габрово
общ.
обл.

3. Дата на раждане 07 04 1957
ден месец година

4. ЕГН 5 7 0 4 0 7 2 2 4 1

5. Образование Висше

6. Специалност

7. Професия

* При промяна длъжността се прави от работодателя.

3

Ани Станчева
201 Кълна

Бързо с оригинала
Ани Станчева
20... година

Име Адриан (собствено) Христов (бащино)

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър по номер на професията, квалификационно равнище (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
ИБ-ОЦ ТОД	отдел СВО	Старши инженер	580 00

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

6

Станчев (фамилно) ЕГН 5701072124

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
04.02.2002		08.04.2008	чл. 325 т. 1 от КТ	

АБВ - 94 ООД

Продължително време от 04.02.2002 до 08.04.2008

Степен: два месеца и четири дни

7

Име Адриан (собствено) Христов (бащино)

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър по номер на професията, квалификационно равнище (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
ИБ-ОЦ ТОД	старши СВО	Инженер	580

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

8

Серия В, № 940721

Станчев (фамилно) ЕГН 5701072124

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
09.04.2008		20.04.2008	чл. 325 т. 1 от КТ	

Продължително време от 09.04.08 до 20.04.08

Степен: два месеца и единадесет дни

Серия В, № 940721

9

Вярно с оригинала

Ани Станчева

2011 година

Име: Адриан (собствено) Христов (бащино) Станчев (фамилно) ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ-2001 ООД	строител-сво	Изпълни-тел длъжност	580=
"МБ-2001" ООД	строител-сво	Изправител	700=
"МБ-2001" ООД	строителство	Управител	700=
"МБ-2001" ООД	строителство	Управител	700=

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
26.06.2013 г.		11.11.2013 г.	чл. 118	
06.06.2014 г.		31.12.2014 г.	Прекратяване чл. 118,	
01.04.2015 г.		31.12.2018 г.	Прекратяване чл. 118	
11.06.2018 г.		08.11.2018 г.	чл. 325 от КТ	

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

12 Серия В, № 940721

Серия В, № 940721

Име: Адриан (собствено) Христов (бащино) Станчев (фамилно) ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ-2001 ООД			
Прекратено трудово правоотношение от 26.06.2013 г.			
Основание: чл. 118 КТ			
Двамата са взети от предприятието на работа			
Благодарственият отзив е връчен на			
На счетоводителя: Управител			
МБ Инже-нерингъ ЕООД	строител	Инженер строител	700=

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
11.06.2018 г.		31.12.2018 г.	Прекратяване чл. 118	

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

14

Име Адриан собствено Христов бащино Ганчев фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
"МБ Инжене-ринг 2001 ЕООД	строителен	Инженер строител	700=
МБ Инжене-ринг 2001 ЕООД	строителен	Инженер строител	1000=
МБ Инжене-ринг 2001 ЕООД	строителен	Инженер строител	1000=

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.04.2013г.		31.12.2013г.	Предназначен	
01.04.2014г.		31.12.2014г.	Предназначен	
01.04.2015г.		31.12.2015г.	Предназначен	

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

16 Серия Б, № 940721

Серия Б, № 940721 17

Име Адриан собствено Христов бащино Ганчев фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ Инжене-ринг 2001 ЕООД	строителен	Инженер строител	1000=

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.04.2016г.				

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

18 19

АВТОБИОГРАФИЯ

1. ЛИЧНИ ДАННИ

Трите имена	Тодор Петров Стоянов
Дата на раждане	02.03.1958г.
Място на раждане	ГрПерник
Адрес за връзка	Гр.Перник, ул."Лом" вх.К, ет.1,ап.177
Телефон, факс	02 936 09 53; 0887001912
Електронна поща	t.p.sto58@abv.bg

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено образование

Учебно заведение и срок на обучение	Придобита образователно-квалификационна степен	Професионална квалификация/Специалност
Техникум по строителство и архитектура Христо Ботев" – София - 1973-1977г..	Среден техник	Среден техник по строителство и архит. - Диплома К 037333 рег.ном. 13279/29.06.1977г.

2.2. Допълнителна квалификация

Учебно заведение и срок на обучение	Курс/ Програма/ Наименование на придобитата квалификация	Сертификати/ Удостоверения
Строително-квлаификационен център	Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд	Удостоверения № 00180/04.08.2009г.

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

„МБ Инженеринг 2001 „ ЕООД, Технически ръководител

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

„МБ Инженеринг 2001" ЕООД „„МБ 2001" ООД, самоосигуряващ,Фирма „Инвестконтрол"-Перник, ОБНС-Перник, СМР-ДП – Перник,
Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната и/или друга заетост (свободна професия, самонает и др.)

4.1. Специфичен професионален опит - *посочва се опита в областите на компетентност, съгласно минималните изисквания към съответната позиция в екипа за изпълнение на предмета на обществената поръчка от Специфичните изисквания към документацията за участие в процедурата.*

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности
СМК – ДП ”	1974 г. - 12.11.1979г.	мозайкаджия	технически р-л на група по мозайки
ОБНС	03.12.1979г. 01.07. 1990	специалист по ремонт и поддържане на пътища	среден техник по поддръжка на пътна мрежа в отдел „Поддръжка”
Фирма „Инвестконтрол”	01.07.1990 – 01.05.1993г.	специалист инвеститор	Инвеститорски контрол на обекти на Община Перник
Фирма „МБ-2001” ООД	01.02.2008- 09.07.2013г.	Технически ръководител	Технически ръководител на строителни обекти на дружеството
МБИнженеринг 2001 ЕООД	От 10.07.2013 г.	Технически ръководител	Технически ръководител на строителни обекти на дружеството

4.2. Професионален опит в други области

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности

4.2.Специфичен професионален опит .

Технически ръководител на обекти сходни с предмета на поръчката:

1/. Обект,, Административно-жилищен комплекс, офиси, магазини и подземни гаражи в София, м.Кръо, СО Р-н Младост”.

2/. Реконструкция на Ателие и амбулатория на ул.”Ц.Церковски”, 16, София ”.

3/. Строително-ремонтни работи на 3 етажна офисна част от комплексна сграда в гр. София, на ул.”Симеонов век” 13.

4/.Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013,, на общо 8 /осем/ многофамилни жилищни сгради (обекта) в град София - ул"Найчо Цанов"бл66,вх.А,Б,В, ул"Хан Омуртаг"4, ул"Бял Нарцис"5, бул "Ген Скобелев"22, ул"Гладстон"39, ул"Кричим"13, ул.”Загоре” 10, ул.”Крум Попов” 44.

5. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

Компютърна грамотност, Word, Exel, Internet, и др.

С подписа си под настоящата автобиография удостоверявам, че същата вярно описва мен, квалификациите и опита ми.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Диплома за средно образование Диплома К 037333 рег.ном. 13279/29.06.1977г.-заверено копие.
2. Трудова книжка - заверено копие.
3. Трудов договор - заверено копие.
4. Референции – 2 бр.

Дата: 25.05.2016г.

Ден/месец/година

[Подпис на физическото лице/експерт]

3—41

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ДИПЛОМА К № 037333



Подпис:

Тодор Петров Стоянов

роден на 2.III. 1958 г.

в гр. (с) Перник

окръг

е следвал през 197.3../1974 /75.., 75. /76.., 76. /77.

..... учебни години и завършил ..... курса в

Техникума по строителство и архи-
тектура и Хр. Ботев"

в гр. (с) София окр.

специалност строителство и архит.

профил

с общ успех Мн. добър (5.27)

поведение Примерно

По решение на Държавната изпитна комисия

..... 197.7.. год. получава средно

специално образование и квалификация средно

техник по строителство и архит.

Настоящата диплома, дава право да упражнява техни-
ческа практика, да заема държавна или обществена служба
и да следва във висшите учебни заведения.

Гр. (с) София

Регистрационен № 13279 22.VI. 1977

Директор:

408178 55000 ком. „Н. Ботев" т. пр

ВЪРНАТО С ОСНОВАНИЕ

Изх. №

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД

Адрес: София, район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, ЕИК: 201894833

ТРУДОВ ДОГОВОР

№ 00000053 / 10.07.2013

Днес 10.07.2013 г. в гр. София, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и се сключи настоящия трудов договор между:

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 201894833 представяно от Ани Георгиева Станчева с ЕГН 6101116495 в качеството му на управител, наричан за краткост РАБОТОДАТЕЛ

и Тодор Петров Стоянов, ЕГН/ЛНЧ 5803023841 живущ (а) в обл. ПЕРНИК гр. (с.) Перник, ул.Лом 3 вх.К ет.1 ап.177 лична карта № 64094284, издадена, на 16.06.2010 г. от МВР Перник , степен на образование Висше, и специалност (по документ за завършено образование) , трудов стаж 00 г. 00 м. 00 д. в т.ч. проф. стаж , (не) е пенсионер (за изслужено време и старост, за инвалидност и др.) наричан за краткост РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ.

Срок на договора Безсрочен До дата

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) приема да изпълнява длъжността Технически ръководител строителство в предприятие: МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, адрес: район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, място на работа (помещение, цех, стая, машина, съоръжение и др.): Строителни обекти на фирмата, отдел: с код по НКПД: 31233001 - Технически ръководител строителство. Икономическа дейност, в която е звето лицето 4120 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради.

С основно месечно (дневно) трудово възнаграждение: 580.00

С увеличение на трудовото възнаграждение:

Периодичност на изплащане на възнаграждението: Месечно

Допълнителни възнаграждения:

а./

б./

в./

г./

2. РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) се задължава да постъпи на работа на дата 10.07.2013 или в едноседмичен срок от получаване на екземпляра от този договор, подписан от двете страни по договора

3. Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор, еднакъв и за двете страни се определя на 30 (дни/месеци)

4. С продължителност на работния процес - 5 дни в седмицата, 8 часа на ден при 8 часа законоустановено работно време.

5. Размер на основен платен годишен отпуск - 20 работни дни.

6. Размер на удължен платен годишен отпуск - работни дни.

7. Допълнителни платени годишни отпуски - работни дни.

8. За неуредените в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, нормативните актове по прилагането му, правилника за вътрешния ред на предприятието, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.

Настоящият договор се състави в 2 екземпляра

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ) ..... /подпис/

РАБОТОДАТЕЛ ..... /подпис и печат/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ ..... /подпис/

ИЗГОТВИЛ ..... /подпис/

Запознат съм с правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните правила за работната заплата

..... /подпис/

Подписан екземпляр от настоящия трудов договор и длъжностна характеристика са връчени на работника на 10.07.2013

..... /подпис/

Заверено уведомление от ТД на НАП - връчено на 10.07.2013

РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на 10.07.2013

Влиза в сила от: 10.07.2013

..... /подпис/

Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Работодателят и длъжностните лица се задължават да ги съхраняват и да не ги разпространяват под каквато и да е форма. Предоставям личните си данни доброволно и разрешавам, за да бъдат реализирани моите права и задължения по договора, работодателят да ги предоставя на държавни органи, институции или трети лица.

Работник .....

Ани Станчева

201 година

ТРУДЪТ се признава за основен обществено-стопански фактор и държавата полага всестранни грижи за него.

Държавата подпомага непосредствено трудещите се — работници, земеделци, занаятчии и хора на умствения труд — със своята обща стопанска и социална политика, евтин кредит, данъчна система и кооперативно сдружение.

За всестранното подобряване живота на трудещите се държавата насърчава техните сдружения, творческа инициативна и самодейност.

Чл. 14
от Конституцията

Прочетете поясненията в края на трудовата книжка

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 172/20 IX 77 г.

НА

Тодор Гешов Стоянов
(име, презиме и фамилия)

Личен паспорт ЕУР 176701
(№ и дата на паспорта)

МВР Перник
(издаден от)

(адрес на притежателя)

* Попълва се при промяна на името, при сключване и прекратяване на брак

7	Точен адрес	гр. (с.) Перник
		ул. „Ал. Васил" 1
		1 IX 1944

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА		
1	Завършено основно, средно или висше (какво)	8 техникум
2	Завършено професионално (какво)	
3	Завършен професионално-курсово обучение (вид и времетраене)	
4	Специалности	
5	Основна професия	
6	Допълнителни професии	1 2 3 1 IX 1944

Издадена от Отд. Соц. осигуряване
(наименование на предприятието, учреждението или организацията)

в гр. (с.) Перник
1944 г.

(подпис)

(печат)

4 5

Ани Стоянова
201 година

Федор Петров Сидеров год. 1958

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата, надница, тарифна ставка
1	2	3	4
СИЛКОТ гр. Перник	ЗМ	медицински II в.	392 лв
"	"	"	"
Общинска здравна служба гр. Перник	здравна дейност	акушерка по трудовото законодателство	135 лв.
Общинска здравна служба гр. Перник	"	специалист по рентгенология	140 лв
Общинска здравна служба гр. Перник	"	специалист медицински	150 лв
Общинска здравна служба гр. Перник	"	специалист техник	155 лв

Дата, месец, година, часът, минута на пристъпване към работа	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението, организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кое чл. и точка от Кодекса на труда или по друго основание е прекратен трудовият договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението, организацията и печат
5	6	7	8	9
19		20	Без работа	
1978		1979	6 Тир	
		15	по сле	
		1979	9	
19		19		
1979		1981		
01		01		
1981		1983	К 1944	
01		01		
1983		1984	ЧНИ	
01		01		
1984		1984		

Федор Петров

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата, надница, тарифна ставка
1	2	3	4
Общинска здравна служба гр. Перник	здравна дейност	специалист рентгенолаборант	170 лв
Общинска здравна служба гр. Перник	"	специалист по трудовото законодателство	200 лв
Общинска здравна служба гр. Перник	"	специалист техник	210 лв
Детска ясла Перник	5 IX 19	специалист медицински	200 лв
Детска ясла Перник			

Сидеров

Дата, месец, година, часът, минута на пристъпване към работа	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението, организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кое чл. и точка от Кодекса на труда или по друго основание е прекратен трудовият договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението, организацията и печат
01		01		
1986		1988		
01		01		
1988		1988		
01		01		
1988		1990		
01		01		
1990		1991	9 IX 1991	
			Дирекция	
			Дупница	

ТРУДОВА КНИЖКА

Дупница

Нач. с Общински архив
Ани Стоичева
20[illegible] година



Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата-надница, тарифна ставка
1	2	3	4
МБ-2001-002	строител-сбо	Работник-ур.3	190г
МБ-2001-002	строител-сбо	Работник-ур.3 130002	190г
МБ-2001-002	строител-сбо	Работник-ур.3 130002	190г
МБ-2001-002	строител-сбо	Технически ръководител	500г
МБ-2001-002	строител-сбо	Технически ръководител	700г
МБ-2001-002	строител-сбо	Технически ръководител	700г

Дата, от която лицето започва да изпълнява длъжността	Правно основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията
5	6	7	8
05.01.2006г.			
01.01.2007г.			
01.01.2008г.			
01.04.2009г.			
01.11.2009г.		12.2009г.	
01.04.2010г.			

Вярно с оригинала
Ани Стоянова
2011 година



Продължение

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№

На Тодор Петров Стоянов
име бащино фамилно

*

Личен паспорт ЛК 6402 94284
/ серия и номер /

ИВР Перник
/ издаден от /

/ подпис на притежателя /

* Попълва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод.

Серия И, № 537372



2

Продължение

1. Име Тодор Петров
собствено бащино
Стоянов
фамилно

2. Месторождение гр. (с.) Перник
общ. Перник
обл.

3. Дата на раждане 08 03 1958
ден месец година

4. ЕГН 5 8 0 3 0 8 3 8 1 1

5. Образование Висше

6. Специалност

7. Професия

* При промяна длъжността се прави от работодателя.

3

Вярно с оригинала
Анн Стоянова
2017 година

Продължение!

Име: Тодор (собствено) Петров (бащино) Стоянов (фамилно) ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер по професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ Инжс Инженер 2007 г.	строителство	Техниче ски р-л строителство	580
МБ Инжс Инженер 2007 г.	строителство	Техниче ски р-л строителство	580
МБ Инжс Инженер 2007 г.	строителство	Техниче ски р-л строителство	580

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
10.04 2013 г.		31.12 2013 г.	Прекратяване	
01.04 2015 г.		31.12 2015 г.	Прекратяване	
01.04 2015 г.		31.12 2015 г.	Прекратяване	

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

Име: Тодор (собствено) Петров (бащино) Стоянов (фамилно) Продължение! ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер по професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ Инженер 2007 г.	строителство	Технически ръководител	760

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.01 2016 г.				

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

Продължение!

8. Адрес гр.(с) Перник

общ.

обл.

гр.(с)

общ.

обл.

гр.(с)

общ.

обл.

гр.(с)

общ.

обл.

гр.(с)

общ.

обл.

РЕПУБЛИКА Перник

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

4

Серия И, № 537372

Издадена от

(наименование фирма) на работодател

МБ Инженеринг ЕООД

6 гр.(с) София

община

област София

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

Серия И, № 537372

5

Вярно с оригинала

[illegible]

[illegible]

Продължение!

Име: Тодор (собствено) Петров (бащино) Стоянов (фамилно) ЕГН 5803023341

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, код по НКПД, професията, квалификационно равнище, (степен, група, разред).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*	Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЕТ "Инженеринг 2001" Бургас	строителство	Техник-технолог строителство	580	10.08.2012 г.		31.12.2012 г.	Прекратяване	
ЕТ "Инженеринг 2001" Бургас	строителство	Техник-технолог строителство	580	01.01.2013 г.		31.12.2013 г.	Прекратяване	
ЕТ "Инженеринг 2001" Бургас	строителство	Техник-технолог строителство	580	01.01.2014 г.		31.12.2014 г.	Прекратяване	

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

Продължение!

Име: Тодор (собствено) Петров (бащино) Стоянов (фамилно) ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, код по НКПД, професията, квалификационно равнище, (степен, група, разред).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*	Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЕТ "Инженеринг 2001" Бургас	строителство	Техник-технолог строителство	580	01.01.2015 г.				

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

18

Вярно с оригинала

Ани Станева

201 година

АВТОБИОГРАФИЯ

1. ЛИЧНИ ДАННИ

Трите имена	Ангел Захариев Димитров
Дата на раждане	18.03.1949г.
Място на раждане	С.Павел, Обл. Велико Търново
Адрес за връзка	Гр. Велико Търново, ул."Илью войвода" 1, вх. А, ап. 1
Телефон, факс	02 934 80 93, 0896 605 590
Електронна поща	a.zahriev@abv.bg

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено образование

Учебно заведение и срок на обучение	Придобита образователно-квалификационна степен	Професионална квалификация/Специалност
ВИСИ-София 1966-1973	Строителен инженер	Строителен инженер ро Водоснабдяване и канализация Диплома серия Аб № 006143/1973

2.2. Допълнителна квалификация

Учебно заведение и срок на обучение	Курс/ Програма/ Наименование на придобитата квалификация	Сертификати/ Удостоверения
Строително-квлаификационен център	Курс за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответетствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопастност ;	Удостоверение №01584/09.11.2013г.

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

„МБ Инженеринг 2001" ЕООД, Инженер, Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответетствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопастност

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

„МБ Инженеринг 2001" ЕООД, „МБ 2001" ООД, ЕТ"Вики-БД Бакърджиев","Екострой" ООД СД"Бечо, ДСО ЕМУ – Велико Търново, Хаван Куба – проектант „ДСО СУ – Велико Търново, ДСО ВИМ – Велико Търново,

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната и/или друга заетост (свободна професия, самонает и др.)

4.1. Общ професионален опит

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности
Окръжна строителна организация ПП Стройкомбинат- Велико Търново	01.07.1959г-29.08.1964г.	Асфалтьор –III разряд	Ръководител асфалтиране.
ДСОРайон ВИМ Велико Търново	15.09.1969-02.10.1990	Технически ръководител III кат, Главен инженер	Технически ръководител, Главен инженер
СД „Бечо"	01.01.2000-31.01.2003	работник в строителството	Технически ръководител
Екострой ЕООД	01.01.2001-31.12.2002	работник в строителството	Технически ръководител
ЕТ „Вики-Б-Д Бакърджиев"	27.12.2007-18.12.2008	Инженер	Инженер по Вик и техничеси р-л по ВиК
„МБ-2001"ООД	02.10.2008 – 30.08.2011г.	Инженер ВиК	Инженер по ВиК, Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопастност
„МБ Инженеринг 2001"ЕООД	От 23.08.2013г.	Инженер ВиК	Инженер по ВиК, Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопастност

4.2.Специфичен професионален опит .

Специалист контрол на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти на обекти сходни с предмета на поръчката:

а/. „Преустройство и смяна на предназначение на част от сграда Централна кухня, лечебно хранене в Диагностично-консултативен и университетски център по компютърна томография и магнитно-резонансна диагностика" в БАЛ"Александровска", ЕАД, България"-само проектант по част „ВиК"-2009г.

б/. Жилищна сграда в гр. София, кв.Горна баня, ул. „Каменица" 5А – 2008-2011г.

в/. „Изграждане пристройка на „Лаборатория по картофите" Самоков"

г/. „Административно-жилищен комплекс, офиси, магазини и подземни гаражи в София, м.Кръо, СО Р-н Младост"

д/. „Основен ремонт на хотелска сграда на дружеството в гр. Созопол, бивша сграда на „Спортстройкомплект" с въвеждане на енергоспестяващи мерки – 2014г.

е/. „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 – 2013„ на общо 13 /тринадесет/ многофамилни жилищни сгради в град София - ул"Найчо Цанов"бл66,вх.А,Б,В, ул"Връх Манчо"бл 4 В, „ж.к. Захарна Фабрика бл.19, бл. 18 и бл. 26, ул"Хан Омуртаг"4, ул."Цар Петър"2, ул"Бял Нарцис"5, бул"Ген Скобелев"22, ул"Гладстон"39, ул"Кричим"13, ул."Загоре" 10, ул."Крум Попов" 44.

5. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

Компютърна грамотност, Word, Exel, Internet и др.

6. ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДАННИ

Владеене на чужди езици – испански.

С подписа си под настоящата автобиография удостоверявам, че същата вярно описва мен, квалификациите и опита ми.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Диплома за Висше образование Диплома серия Аб № 006143/1973 -заверено копие.
2. Удостоверения №01584/09.11.2013г. за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съотвтетствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопастност .
3. Трудова книжка - заверено копие.
4. Трудов договор - заверено копие.
5. Копие на длъжностна характеристика
6. Референции- 2бр.

Дата:25.05.2016г.

Ден/месец/година

[Подпис на физическото лице/експерт]



(саморъчен подпис)

376/72 30 000+x2 компл. с. „Р. Благоев" 1 ав.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия Аб № 006143

Притежателят на тази диплома др. Ангел Захариев Димитров

роден на 18.III.1944 г.

в гр. (с.) Пазарджик

окръг Пазарджишки

е постъпил през 1966 г. и завършил

през 1973 г. пълния курс на Висшия инженерно-строителен институт

(висше учебно заведение)

по специалността Водоснабдяване, канализация

със среден успех от изпитите

през курса на следването шест цяло

и успех от държавния изпит шест цяло

С решение на Държавната изпитна комисия от 20.II.1973 г. му (й) се признава квалификация Строителен инженер по водоснабдяване, канализация

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН/РЕКТОР

Гр. София, 1973 г.

Регистрационен №

647829

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ "ПОДКРЕПА""
СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
1233 София, жк "Фондови жилища" бл.25А, читалище "Вега", тел./ факс: 02/831 30 68; skc@nadejda.net
www.skc.nonstop-office.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 01584 / 09.11.2013г.

С настоящото удостоверяваме, че:

АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ ДИМИТРОВ
ЕГН 4903181429

е участвал/а в семинар на тема: **"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност".**

Настоящото удостоверение да послужи пред заинтересованите възложители, строители и държавни власти.

Лицензия: № 200412190
от 21.07.2004г.
НАПОО

Управител:
СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. СОФИЯ
/инж. ЙОРДАН МАНАСИЕВ/

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД

Адрес: СОФИЯ, ул.Христо Огнянов № 2, ЕИК: 201894833

ТРУДОВ ДОГОВОР
№ 0000010 / 23.08.2012

Днес 23.08.2012 г. в гр. СОФИЯ, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и се сключи настоящия трудов договор между:
МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 201894833 представяно от АНИ ГЕОРГИЕВА СТАНЧЕВА с ЕГН 6101116495 в качеството му на управител,наричан за краткост **РАБОТОДАТЕЛ**
и
АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН/ЛНЧ 4903181429 живущ (а) в обл. гр. (с.) Велико Търново, лична карта № 113944158, издадена, на 19.02.2001 г. от МВР Велико Търново, висше образование , и специалност (по документ за завършено образование) , трудов стаж 33 г. в т.ч. 33 г. проф. стаж , (не) е пенсионер (за изслужено време и старост, за инвалидност и др.) наричан за краткост **РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ**.

Срок на договора Безсрочен До дата

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. **РАБОТОДАТЕЛЯТ** възлага, а **РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ)** приема да изпълнява длъжността в предприятие: МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, адрес: ул.Христо Огнянов № 2, място на работа (помещение, цех, стая, машина, съоръжение и др.): Строителни обекти на фирмата в страната, отдел: Персонал на МБ инженеринг 2001 ЕООД с код по НКПД: 2142 – 6002 – Инженер,водоснабдяване и канализация.
Икономическа дейност, в която е заето лицето - 41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради.

С основно месечно (дневно) трудово възнаграждение: 700.00 лева
С увеличение на трудовото възнаграждение:
Периодичност на изплащане на възнаграждението: Месечно
Допълнителни възнаграждения:
а./
б./
в./
г./

2. **РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ)** се задължава да постъпи на работа на дата 23.08.2012г. или в едноседмичен срок от получаване на екземпляра от този договор, подписан от двете страни по договора.
3. Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор, еднакъв и за двете страни се определя на 30 (дни/месеци)
4. С продължителност на работния процес – 5 дни в седмицата, 8 часа на ден при 8 часа законоустановено работно време.
5. Размер на основен платен годишен отпуск – 20 работни дни.
6. Размер на удължен платен годишен отпуск - .... работни дни.
7. Допълнителни платени годишни отпуски - ..... работни дни.
8. За неуредените в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, нормативните актове по прилагането му, правилника за вътрешния ред на предприятието, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.

Настоящият договор се състави в 2 екземпляра

РАБОТНИК(СЛУЖИТЕЛ)	РАБОТОДАТЕЛ	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ	ИЗГОТВИЛ
..... /подпис/	..... /подпис и печат/	..... /подпис/	..... /подпис/

Запознат съм с правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните правила за работната заплата ..... /подпис/

Подписан екземпляр от настоящия трудов договор и длъжностна характеристика са връчени на работника на 23.08.2012г. ..... /подпис/
Заверено уведомление от ТД на НАП - връчено на 23.08.2012г.

РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на 23.08.2012г. ..... /подпис/
Влиза в сила от: 23.08.2012г.

Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Работодателят и длъжностните лица се задължават да ги съхраняват и да не ги разпространяват под каквато и да е форма. Предоставям личните си данни доброволно и разрешавам, за да бъдат реализирани моите права и задължения по договора, работодателят да ги предоставя на държавни органи, институции или трети лица.

Работник .....

Вярно с оригинала
Ани Станчева

ТРУДЪТ се признава за основен обществено-стопански фактор и държавата полага всестранни грижи за него.

Държавата подпомага непосредствено трудещите се — работници, земеделци, занаятчии и хора на умствения труд — със своята обща стопанска и социална политика, евтин кредит, данъчна система и кооперативно сдружение.

За всестранното подобряване живота на трудещите се държавата насърчава техните сдружения, творческа инициатива и самодейност.

Чл. 14
от Конституцията

Прочетете поясненията в края на трудовата книжка

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 29

НА

Ангел Захариев Димитров Кочев
име бащино фамилно

*) .....

Личен паспорт .....
(№ и дата на паспорта)

.....
(издаден от)

.....
(подпис на притежателя)

*Попълва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод

1	Име	Ангел Захариев собствено бащино Кочев фамилно
2	Място-рождение	гр. (с) Павел Търново ок.
3	Дата на раждането	21 IV 1948 г. ден месец година
4	Народност и гражданство	18 III 1971 г. Българче Българче
5	Семейно положение*	неженен
6	Място-жителство*	гр. (с) Павел Търново ок.
		гр. (с) ..... ок. .....
		гр. (с) ..... ок. .....

*) При промяна вписването се прави от предприятието или учреждението, в което работи.

5

Вярно с оригинала
Ани Стаменова
2017 година

7	Точен адрес	гр. (с.) Търново ок. (ул) Търновско

6

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА		
1	Завършено основно, средно или висше (какво)	средно
2	Завършено професионално (какво)	Средно техническо
3	Завършени професионални курсове – вид и времетраене	/
4	Специализация	строителна
5	Основна професия	техник
6	Допълнителни професии	1 Висше техническо 2 ИИПЕ. ВИК 3

Издадена от ДСО „Стройкомбинат"
(наименование на предприятието, учреждението или организацията)

в гр. (с.) Търново

21 VII 57
дата

печат

7

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
ОКРЪЖНА СТРОИТ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПП СТРОЙКОМБИНАТ ТЪРНОВО	строителна	строителен техник III разряд	18.64
ОКРЪЖНА СТРОИТ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПП СТРОЙКОМБИНАТ ТЪРНОВО	строителна	техник	
ОКРЪЖНА СТРОИТ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПП СТРОЙКОМБИНАТ ТЪРНОВО	строителна	строителен техник III разряд	2.44 лв
ОКРЪЖНА СТРОИТ. ОРГАНИЗАЦИЯ – ДСО СПЕЦИАЛИЗИРАН – ЗИДАРСКИ – ТЪРНОВО	строителна	строителен техник III разряд	2.44 лв
ДСО			

Зачетен трудов стаж
словом двадесет седем години
данните взи...

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

12

Дата на постъпването или преназначаването | Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат | Дата на прекратяването на трудовия договор | По кой чл. и буква от Кодекса на труда или допълнение на МС е прекратен трудов. договор | Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат

5	6	7	8	9
1 VII 1961		21 VIII 1963 г.	чл. 29 буква „б" КЗ	
5 VII 1961		6 VIII 1963	чл. 29 буква „б" КЗ	
1 VII 1963 г.		30 VIII 1963	чл. 29 буква „б" КЗ	
		СПЕЦИАЛИЗИРАН ЗИДАРСКИ ТЪРНОВО		
2 VII		29 VIII	29 б. 3 КЗ	

13

Вярно с оригинала
[illegible]
201 година

Ангел Захариев Ковачев

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
АСО район ВИК В.Търново		организ. производство	90 лв
ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ И МОНТАЖИ гр.В.ТЪРНОВО		тех. р-л IV-ата	125 лв.
— " —		зав. канц. - организация VII р.	110 лв.
АСА-АСО ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО СТРОИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО		завед. канцелария	156.75
МСА-АСО ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО		нач. отд. тех. контрол III - кат.	170 лв.
— " —		техн. р-л II - кат.	180 лв.

14

209 . 21 - IX - 1949 209.

Дата на постъпването или пренасначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	
15.IX 1969 г.			Изкл. от щата Заповед № 221 от 9.III-71г.	
1.I 1971 г.			Преназначаване Заповед № 203/15.1.1973	
1 I 1973 г.		31 XII 1973	Преназначаване	
2 IV 1973			Преназначаване	
1 I 1974			Преназначаване Заповед № 1092 от 1974 г.	
1 IV 1974 г.			Преназначаване Заповед № 1160	

15

Ангел Захариев Ковачев

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
СМК-Мин Водица		Оператор тех. р-л III кат	200 лв
Хавана Куба	Съгласно З-Д 2426 с.д. 10.11.81	проектант	
— " —		СМУ - Дупница	
СМУ В.Търново		организатор производство V кат	210
— " —		организ. производ.	230
— " —		инж. стр. кат.	290

16

209 . 21 - IX - 1949 209.

Дата на постъпването или пренасначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
1 VI 1976			9 дни	9.VI 30
16 VI 1977		19 VII 1981 г.		
	Общ. пр. стаж 4 год 3 месеца 3 дни			
20 VII 1981 г.			3 месеца 28 VII 83	
1 VI 1983				

1 X 85

Вярно с оригинала
ани Станчева
201 година

ние на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	на работника или служителя	надница тарифна ставка
1	2	3	4
Елец В. Търново	с-во	3-к дърв. тов.Р10	3,70
	"	3-к дърв. тов.	5,60

18

Дата на постъпването или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
IV 1988		21.12. 1990	Доц. смъ 588 29 IV 1990	
12. 1990		2.10. 1990г.	Чл. 325 т.2	
	9 9	5 3		1
Девет год.				
Полихабкатегория				
Ом	Мл. сержант			

19



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 001

на

Ангел Захариев Димитров

име бащино фамилно

*

Личен паспорт 4158435

/ серия и номер /

изд. от Търново

/ издаден от /

/ подпис на притежателя /

* Попълва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод.

Серия В, № 685694

1

Вярно с оригинала
гр. Стралджа
2011 година

Име Ани Захариев Димитров
собствено бащино фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър и номер на професията/длъжността по класификационно равнище, степен, група, разряд	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Сд. Бино		работник	67,00
-"-		-"-	75,00
-"-		-"-	79,00
-"-		-"-	85,00
-"-		-"-	100,00
-"-		-"-	350,00

Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж.
Упълномощено лице:

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

б

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7		
01.01.01		01.09.01	по чл. 325, т. 1 от КТ	
01.01.02		09.09.02	по чл. 325, т. 1 от КТ	
01.10.01		01.01.02	по чл. 325, т. 1 от КТ	
01.01.02		01.10.02	по чл. 325, т. 1 от КТ	
01.10.02		01.01.03	по чл. 325, т. 1 от КТ	
01.01.03		31.12.03	по чл. 325, т. 1 от КТ	
			по чл. 325, т. 1 от КТ	

Сд. Бино
Прослужено време от 01.01.00 до 31.12.03
Общо: 3 год. 11 мес. 30 дни
Словом: три години
Данните са взети от заплащателните списъци
Гл. счетоводител: Управител:

7



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 001

на

Ани Захариев Димитров
име бащино фамилно

*

Личен паспорт 4158136
/серия и номер/
МВР - В. Търново
/издаден от/

/подпис на притежателя/

* Попълва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод.

Серия В, № 774907 1

Вярно с оригинала
Ани Захариева
201 Серия

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРУДОВА КНИЖКА

2

1. Име Ани Захариев
собствено бащино
Димитрова
фамилно

2. Местопорождение гр.(с.) Дабен
общ. Свищов
обл. В. Търново

3. Дата на раждане 18 03 1979
ден месец година

4. ЕГН 7 9 0 3 1 8 1 4 2 9

5. Образование: Висше

6. Специалност: Б и К

7. Професия:

* При промяна вписването се прави от работодателя.

3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРУДОВА КНИЖКА

8. Адрес гр.(с.) В. Търново
общ. В. Търново
обл. В. Търново
гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.
гр.(с.)
общ.
обл.

4

Серия В, № 685694

Издаден от СД Бино
/ наименование (фирма) на работодателя /
6 гр.(с.) В. Търново
община
област В. Търново
01.01.2000г. /печат
дата подпис

Търговско дружество Бино

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРУДОВА КНИЖКА

5

Серия В, № 685694

Вярно с оригинала

8. Адрес гр.(с) в. Горнова

общ.

обл. в. Горнова

гр.(с)

общ.

обл.

гр.(с)

общ.

обл.

гр.(с)

общ.

обл.

гр.(с)

общ.

обл.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

4

Серия Б,№774907

Издадена от Еко Строй ООД

/ наименование (фирма) на работодателя /

в гр.(с) в. Горнова

общината

областта в. Горнова

01.01.2011 г.

дата месец година

ЕКОСТРОЙ ООД

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

Серия Б,№ 774907

5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

2

1. Име Ангел Захариев Данчиров

собствено бащино фамилно

2. Месторождение гр.(с) Павел

общ. Опълченско

обл. Търговище

3. Дата на раждане 18 03 1979

ден месец година

4. ЕГН 7 9 0 3 1 8 7 4 2 9

5. Образование средно

6. Специалност

7. Професия

* При промяна вписването се прави от работодателя.

3

Вярно с оригинала

Ангел Захариев

подпис

Име Ангел Захариев Димитров 9003186172 9
собствено бащино фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър и номер на професионално-квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно/месечно/основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Експерт Д	работник		39,50
-"-		-"-	42,50
-"-		-"-	50,00
Основният наж			
е работа на			
трудов договор			

Експерт
Мирослав

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

6

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
01.01.01		03.01		
01.05.01		09.01		
01.10.01		12.02		

Експерт
Престоюно време от 01.01 до 31.12.02
Всичко: 2 год. 0 мес. 0 дни
Справка
Бележките се вземат от изплащателната ведомост на счетоводството

7



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№

на

Ангел Захариев Димитров
име бащино фамилно

*

Личен паспорт А К 4139771 58
/ серия и номер /

МВР - В. Търново
/ издаден от /

/ подпис на притежателя /

* Попълва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод.

Серия В, № 774968

1

Вярно с оригинала
Ани Стоянова
2011 година

8. Адрес гр.(с) З. Горнова

обл.

обл.

гр.(с)

общ.

обл.

гр.(с)

общ.

обл.

гр.(с)

общ.

обл.

гр.(с)

общ.

обл.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

4

Серия В, № 774968

Издадена от Бинки - Б. Димитров Захариев

(наименование на работодателя)

в гр.(с) З. Горнова

общината

областта

27.12.07 г.

(печат)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

Серия В, № 774968

5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

2

1. Име Ангел Захариев

(собствено) (бащино)

Димитров

(фамилно)

2. Месторождение гр.(с) Хасково

общ. Хасково

обл. З. Горнова

3. Дата на раждане 18 03 1979

(ден) (месец) (година)

4. ЕГН 7 9 0 3 1 8 1 7 2 9

5. Образование: Висше

6. Специалност: ВИК

7. Професия:

* При промяна длъжността се прави от работодателя.

3

Вярно с оригинала

Име Стефанова

20 г.

Име Ангел собствено Захариев бащино Димитров фамилно 9903161729 ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
ЕТ "Вики Б-Х"	работник		220,00
Захариев "Инвест-К"			250,00

Осигурителният стаж е равен на записания в трудовата книжка

Управител:

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

6

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
02.10.2008г.		30.12.2011г.	чл. 325 т. 1 от КТ	

Прекъсване ерата от 01.12.2011г. до 31.12.2011г.

Общо: 1 година

Словом: 1 година

Дължите се изплати

Гр. (с) Търговище

7

Фирма е закрита

[illegible]чева

2[illegible]

Име Ангел собствено Захариев бащино Димитров фамилно 9903161729 ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
ИБ-2000 ООД	строителен обект	Инженер ВиК	580 =
		1042160026	

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

10

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
02.10.2008г.		30.12.2011г.	чл. 325 т. 1 от КТ	

МБ - 2001 ООД

Прекъсване ерата от 01.10.2008г. до 23.08.2011г.

Общо: 2 години 10 месеца 23 дни

Словом: две години десет месеца двадесет и три дни

Дължите се изплати

Гр. (с) Търговище

11

Име Ангел собствено Захариев бащино Димитров фамилно Н903181429 ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ Инжинеринг 2001 ЕООД		Инженер	700=
МБ Инжинеринг 2001 ЕООД		Инженер	700=
МБ Инжинеринг 2001 ЕООД		Инженер	700=

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

12

Серия В, №774968

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
23.08.2012г.			Предизвестие	
01.01.2013г.			Предизвестие	
01.01.2014г.		31.12.2014г.	Предизвестие	

Серия В, № 774968

13

Име Ангел собствено Захариев бащино Димитров фамилно Н903181429 ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ Инжинеринг 2001 ЕООД		Инженер	700=
МБ Инжинеринг 2001 ЕООД		Инженер	700=

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

18

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.01.2013г.		31.12.2013г.	Предизвестие	
01.01.2014г.				

19

АВТОБИОГРАФИЯ

1. ЛИЧНИ ДАННИ

Трите имена	Теофана Кирилова Теофилова
Дата на раждане	21.10.1947г.
Място на раждане	Гр.София
Адрес за връзка	Гр.София, ж.к. Стрелбище бл. 227, вх. А, ап. 1
Телефон, факс	02 934 80 93, 0899881877
Електронна поща	teofany@abv.bg

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено образование

Учебно заведение и срок на обучение	Придобита образователно-квалификационна степен	Професионална квалификация/Специалност
ВИАС, 09.1976-08.1980г.	Архитектура	Архитект, Диплома МА 007632 регистр.№10823 ВИСИ 1974г.

2.2. Допълнителна квалификация

Учебно заведение и срок на обучение	Курс/ Програма/ Наименование на придобитата квалификация	Сертификати/ Удостоверения
Министерство на здравеопазването и българска медицинска академия –	санитарен инженер	№ 3637 от 6.IV.90
Строително-квлаификационен център	Контрол в/у качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност ,	Удостоверение № 00380/ 04.04.2014г.

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

„МБ Инженеринг 2001„ ЕООД, Архитект, Контрол в/у качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

„МБ Инженеринг 2001" ЕООД, „МСМ Проектстрой" ООД, „МБ-04" ООД, проектант на свободна практика-самоосигуряващ се,МЗ-НЦООЗ, Министерство на народното здраве

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната и/или друга заетост (свободна професия, самонает и др.)

4.1. Общ професионален опит

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности
МНИПКИ"Минпроект"	1974 до 1983	Проектант архитект	Проектант по част архитектура
Министерство на Здравеопазването - НЦООЗ бул."Акад.Ив.Гешов" 15	1992 – 2007г.	Експерт по строителство и проектант методолог	Експертиза на строителни материали; експертизи на хигиенно – защитни зони, съставяне на норми за проектиране и контрол
Проектант на свободна практика	2007г. до 2010 г.	Проектант архитект	Проектиране по част архитектура, авторски надзор на обекти.
„МБ-2001" ООД	От 2010 г. до 15.04.2011г.	Проектант архитект	Архитект - проектант, ръководител проектански екип
„МСМ-Проектстрой" ЕООД	2011г..- 31.12.2012г.	Проектант архитект	Архитект - проектант, ръководител проектански екип
„МБ Инженерин 2001" ЕООД	От 02.01.2013г.	Проектант архитект	Архитект - проектант, ръководител проектански екип

3.2. Специфичен професионален опит

4.2.Специфичен професионален опит .

Проектант по част „Архитектура" и ръководител на екип проектанти:

а/. „Преустройство и смяна на предназначение на част от сграда Централна кухня, лечебно хранене в Диагностично-консултативен и университетски център по компютърна томография и магнитно-резонансна диагностика" в БАЛ"Александровска", ЕАД, България"-само проектант по част „Архитектура"-2009г.

б/. Основен ремонт на База 2 на УМБАЛ "Александровска"ЕАД в град Банкя" – 2010г. само проектант по част „Архитектура"

в/.Ремонт на ДГ'Слънце" Чирпан с въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект „Заедно за децата на Чирпан"-2011г.;

г/.„Жилищна сграда в гр. София, кв.Горна баня, ул. „Каменица" 5А – 2008-2011г.

д/.Проект „Инвестицията в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново",Обект "Общностен център за деца и семейства - гр. Велико Търново"-2012г.,

д/. Проектиране на Жилищна сграда в гр. София, кв.Горна баня, ул. „Каменица" 5А", Общата РЗП на сградата е 2184.60 м2;

е/. Проектиране при Инженеринг на обект „Изпълннеие на реконструкцията на стара хотелска сграда на дружеството с прилежащи части в гр. Созопол, бивша почивна станция на „Спортстройкомплект" със РЗП 2694.40 м2."

ж/. Проектиране на обект „„Реконструкция на дестилерия с изграждане на сушилня за етерични култури в с. Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора".

4.3. Професионален опит в други области

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности
Министерство на народното здраве	1983г. до 1992г.	Архитект по експертизи	експертна оценка на проекти и обекти с голяма себестойност, от национално значение и секретни обекти

4. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

Пълна компютърна грамотност, Word, Exel, Internet, Autocad и др.

6. ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДАННИ

Владеене на чужди езици – английски – средно. Член на КАБ.

С подписа си под настоящата автобиография удостоверявам, че същата вярно описва мен, квалификациите и опита ми.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Диплома за Висше образование Диплома сер. МЯ ном. 014508 регистр.17738 /1980г.-заверено копие.
2. Удостоверение № 02758/2016г. за Пълна проектанска правоспособност по част „Архитектура”
3. Трудова книжка - заверено копие - заверено копие.
4. Трудов договор - заверено копие- заверено копие .
5. Референции – 2бр.

Дата: 25.05.2016г.

[Подпис на физическото лице/експерт]

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност

архитект

Теофана Кирилова Теофилова

регистрационен номер 02758

валидност: 01/01/2016 – 31/12/2016

Председател на КР
арх. Весела Георгиева

Председател на УС
арх. Владимир Дамянов

място за личен печат и подпис

Архитектите с пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на архитектите в България, в съответствие с придобитата проектантска квалификация могат да предоставят проектантски услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране без ограничения по вид и размер, да договарят участие в инженеринг на строежи и да упражняват контрол по изпълнението на проектите им. (чл.7, ал.7, изр.1 от ЗКАИП)
Архитектите с пълна проектантска правоспособност, към гореописаните проекти могат да изработват и „Генерален план", „Интериор и дизайн", „Благоустройство", „Пожарна безопасност", „План за безопасност и здраве", „Енергийна ефективност", „План за управление на строителните отпадъци" и други в съответствие с придобитата им професионална квалификация.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия МА № 007632



(саморъчен подпис)

Притежателят/ката на тази диплома
Теофрана Василова Теофилова
роден/а на 22 октомври 1947 г.
в гр. (с) София
окръг
е постъпил/а през 1968 г. и завършил/а
през 1974 г. пълния курс на Висшия
инженерно-строителен институт
(висше учебно заведение)
по специалността Архитектура
със среден успех от изпитите
през курса на обучението 5,00 / 4,14
и успех от държавния изпит 5,00 / 5,00

С решение на Държавната изпитна комисия от 12 юли 1974 г. му (й) се присъжда квалификация
Архитект

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН РЕКТОР

Гр. София 30.07.1974 г.
Регистрационен № 10863

642/73 15000x2 компл. с препис „К. бъбе" 1 лв.

Вярно с оригинала
Ани Стоянчева
20 година



(подпис)

348/85 12000 БП 1 30 лв.

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ
БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

Д И П Л О М А
за призната специалност

№ 36376

Носещата се правата Теофана Кирилова Теофилова

роден (а) на 22.X.1947 г.

в София област

притежаващ (а) диплома за завършено висше образование

по архитектура

№ 007632 от 30.VII.1974 г. издадена от

ВИСИ - София

в уверение на това, че след успешно положен държавен изпит му (й) се признава правата на специалист по

санитарно инженерство

от 1.VI.1990 г. съгласно Наредбата за следдипломна квалификация на висшите медицински кадри

София 6.VI.90 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Вярно с оригинала

Ани Стоянова

20 година

Предприятие / адрес

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД София район Надежда, ул. Христо Огнянов №2 БУЛСТАТ:201894833

ТРУДОВ ДОГОВОР

№ 00000024 Днес: 02.01.2013

град	седалище	област, община
София	София	

на основание чл. 111 ал. т. от Кодекса на труда и

се сключи настоящия трудов договор между предприятието, представяно от ръководителя му (име и длъжност на ръководителя)

Ани Георгиева Станчева ЕГН: 6101116495 наричано РАБОТОДАТЕЛ

И (трите имена на лицето)

Теофана Кирилова Теофилова наричано РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ)

с адрес, област	гр. (с)	ул. №
СОФИЯ-ГРАД	София	жк.Хиподрума122 вх1ет5 ап70

ЕГН	ЛНЧ	ЛК №	Изд. на:	Изд. от:
4710219278				

с образование	и специалност (по документ за завършено образование)	Срока на договора	До дата
Висше			

трудов стаж	в т.ч. проф. стаж	(не) е пенсиониран
25 г. 00 м. 00 д.	20 г. 00 м. 00 д.	*(за изслужено време и старост, за инвалидност и др.)*

За следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) приема:

в предприятие	адрес
МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД	район Надежда, ул. Христо Огнянов №2
място на работа (помещение, цех, стая, машина, съоръжение и др.)	**Икономическа дейност, в която е заето лицето**
офис на фирмата	Строителство на жилищни и нежилищни сгради

на длъжността(професия, специалност, квалификация, степен)	Отдел:	Код по НКПД	Код по КИД (2008)
Архитект	основен персонал	21617002	4120

Периодичност на изплащане на възнаграждението	Професия по НКПД
месечно	Архитект

С основно месечно (дневно) трудово възнаграждение	290.00	с увеличение на трудовото възнаграждение	

с допълнителни възнаграждения:

а./

б./

в./

г./

2. РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) се задължава да постъпи на работа на дата 03.01.2013 или в едноседмичен срок от получаване на екземпляра от този договор, подписан по двете страни по договора

3. Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор, еднакъв и за двете страни се определя на 30 (дни/месеци)

4. С продължителност на работния процес - 5 дни в седмицата, 4 часа на ден при 8 часа законоустановено работно време.

5. Размер на основен платен годишен отпуск - 20 работни дни.

6. Размер на удължен платен годишен отпуск - работни дни.

7. Допълнителни платени годишни отпуски - работни дни.

8. За неуредените в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, нормативните актове по прилагането, правилника за вътрешния ред на предприятието, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.

Настоящият договор се състави в 2 екземпляра	РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ) подпис	РАБОТОДАТЕЛ подпис
Запознат съм с правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните правила за работната заплата		подпис
Подписан екземпляр от настоящия трудов договор и длъжностна характеристика са връчени на работника на 02.01.2013	Заверено уведомление от ТД на НАП - връчено на 04.01.2013	РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ) подпис
РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на 03.01.2013 подпис	Изготвил подпис	

Влиза в сила от:

Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Работодателят и длъжностните лица се задължават да ги съхраняват и да не ги разпространяват под каквато и да е форма. Предоставям личните си данни доброволно и разрешавам, за да бъдат реализирани моите права и задължения по договора, работодателят да ги предоставя на държавни органи, институции или трети лица.

Работник .....

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

ТРУДЪТ се признава за основен обществено-стопански фактор и държавата полага всестранни грижи за него.

Държавата подпомага непосредствено трудещите се — работници, земеделци, занаятчии и хора на умствения труд — със своята обща стопанска и социална политика, евтин кредит, данъчна система и кооперативно сдружение.

За всестранното подобряване живота на трудещите се държавата насърчава техните сдружения, творческа инициатива и самодейност.

Чл. 14
от Конституцията

Прочетете поясненията в края на трудовата книжка

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 894

НА

Теофана Кирилова Теофилова
име бащино фамилно

*) .....

Личен паспорт ИИГ № 699851
(№ и дата на паспорта)

от 8.VIII.73 / Кърджали МВР
(издаден от)

.....
(подпис на притежателя)

* Попълва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод

1	Име	Теофана Кирилова (собствено) (бащино) Теофилова (фамилно)
2	Място-рождение	гр. (с.) София ок
3	Дата на раждането	22 (ден) X (месец) 1947 (година)
4	Народност и гражданство	българка българско
5	Семейно положение*	омъжена
6	Място-жителство*	гр. (с.) София ок
		гр. (с) ок
		гр. (с) ок

*) При промяна вписването се прави от предприятието или учреждението, в което работи.

8

7	Точен адрес	гр. (с.) София ок. (ул.) ЖК "Дружба" бл. 37 вх. В

4

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1	Завършено основно, средно или висше (какво)	висше архитектура
2	Завършено професионално (какво)	
3	Завършени професионални курсове — вид и времетраене	
4	Специализация	
5	Основна професия	
6	Допълнителни професии	1 2 3

Издадена от ГИИАРИ „Димитровец"
(наименование на компетентното учреждение или организацията)

в гр. (с.) София, ул. Славейков 4а

1. X. 1974 (дата) (печат) (подпис)

5

Вярно с оригинала
Ани Стайчева
20 юлия

ПОХВАЛИ, ОТЛИЧИЯ, НАГРАДИ

№ по ред	Дата	Похвали, отличия и награди с указание за какви прояви се — документ за похвалите или наградата — номер и дата (написването се заверява с подпис и печат)
1.	5 ІІ 1955 зап. №525	За прекрасно отношение на работа за периода 1954-1955г. в кръг. отдел. Столична Благоустройство. Началникът: Ст. инспектор:

6

ПОХВАЛИ, ОТЛИЧИЯ, НАГРАДИ

№ по ред	Дата	Похвали, отличия и награди с указание за какви прояви се — документ за похвалите или наградата — номер и дата (написването се заверява с подпис и печат)

7

Стефана Кирилова Стефанова род. 22·X·1947г. гр. София

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
Минни Минтранс Савейковци	Общи трудове	проектант VI сб.	110 лв
—"—	—"—	проектант V сб.	125 лв
—"—	—"—	Специалист	135 лв
—"—	—"—	Специалист	165 лв

Дата на постъпването или преместването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кои чл. и букви от Кодекса на труда или основание на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
1. X 1946г.	Ууб	1. VII 1977	Преместена	Ууб
1. VII 1977г.	Ууб	01.11. 1979	Приключил постоянен договор 10.11.1979г.	Ууб
01.11 1979	Ууб	01.4. 1980	Преместена	Ууб
01.04 1980г.	Ууб	01.03 1983г.	ЗА-29 Съкращ. от Ж.Т.	Ууб

10

11

Бивш с. Столична
Ул. Стефан
Дата на раждане

Теофана Кирилова Тенчилова

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
Медицинска-ИКЗ	научна	инженер по СТЕ	210 лв.
ЛИ ЗИКЗ	—	инженер СТЕ	310 лв
ЛИ ЗИКЗ	—	—	410 лв
ЛИ ЗИКЗ	—	архитект	530 лв
ЛИ ЗИКЗ	—	архитект	1800 лв
ЛИ ЗИКЗ	—	архитект	2070 лв

12

21. X. 14475

Дата на постъпване на работа или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяване на трудовия договор	По кой член, алинея от КТ е прекратено трудовото правоотношение или по МС е прекратен трудовият договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
6	7	8	9	
1.VII 1987		1.VII 1988	прекр. по чл.	
1.VII 1988		1.VII 1990	прекр. по чл.	
1.VI 1990		1.IX 1991	прекр. по чл.	
1.IX 1991		1.IX 1991	прекр. по чл.	
17 1991		1.VII 1992	прекр. по чл.	
1.VII 1992		1.III 1993	прекр. по чл.	

13

Теофана Кирилова

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
Жухмех	научна	архитект	3015 лв
Жухмех	—	архитект	4555 лв
Жухмех	—	архитект	5329 лв
Жух	—	архитект	6095 лв
Жух	—	архитект	6238 лв
Жухмех	—	архитект	15,320 лв

14

Теофилова УУ1021928В

Дата на постъпване на работа или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяване на трудовия договор	По кой чл. и алинея от Кодекса на труда или по МС е прекратен трудовият договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
6	7	8	9	
1.VII 1993		1.VII 1994	прекр. по чл.	
1.VII 1994		1.VII 1994	прекр. по чл.	
1.IX 1994		1.IX 1995	прекр. по чл.	
1.IV 1995		1.VII 1995	прекр. по чл.	
1.VII 1995		1.VII 1996	прекр. по чл.	
1.VII 1996		1.X 1996	прекр. по чл.	

15

Справка с организация

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата - часовинна тарифна ставка
1	2	3	4
Зухмех	научна	архитект	183,90 лв
Зухмех	— " —	архитект	67,93 лв
Зухмех	— " —	архитект	58,87 лв
Зухмех	— " —	архитект	190,04 лв
Зухмех	— " —	архитект	138,11 лв
Зухмех	— " —	архитект	143,00 лв

16

Дата на постъпването на работата или назначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или по установяване на МС с прекратяване на трудов договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
6	6	7	8	9
1.IX 1996		11 1997	прекр. труд. договор	
1.II 1997		1.III 1997	прекр. труд. договор	
1.III 1997		1.IV 1997	прекр. труд. договор	
1.IV 1997		1.V 1997	прекр. труд. договор	
1.V 1997		1.VI 1997	прекр. труд. договор	
1.IV 1997		1.I 1998	прекр. труд. договор	

17

Теофана Кирилова

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата - часовинна тарифна ставка
1	2	3	4
Зухмех	научна	архитект	162,13 лв
Зухмех	— " —	архитект	169,04 лв
Зухмех	— " —	архитект	173,23 лв
Зухмех	— " —	архитект	136,28 лв
Зухмех	— " —	архитект	193,61 лв
Зухмех	— " —	архитект	256,00 лв

18

Теофилова 771021422 ЕЕ

Дата на постъпването на работата или назначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или по установяване на МС с прекратяване на трудов договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
6	6	7	8	9
1.I 1998		1.IV 1998	прекр. труд. договор	
1.IV 1998		1.IX 1998	прекр. труд. договор	
1.IX 1998		1.I 1999	прекр. труд. договор	
1.I 1999		1.I 2000	прекр. труд. договор	
1.I 2000		1.XII 2001	прекр. труд. договор	
1.XII 2001		1.I 2002	прекр. труд. договор	

19

Вярно с оригинала

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата (основна) тарифна ставка
1	2	3	4
ЖЗ003	научна	архитект	351 =
			лв
Общ ръководител е равен на заетия в			

22

Дата на постъпването на работа или приемане	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. или ал. от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
01.04. 2003г.		30.10. 2003г.	чл. 328 ал.1, т.1 КТ	

НДОСЗ-МЗ-СОФИЯ
Прослужено време от 01.03.1982 до 30.10.2003
Славо
Данните са
Гл. счетоводител:

23

Наименование (фирма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (разряд) на работника или служителя	Заплата (основна) тарифна ставка
1	2	3	4
ЖУХИМЕХ	научна	архитект	269 = лв
ЖУХИМЕХ	— " —	архитект	280 = лв
ЖУХИМЕХ	— " —	архитект	230 лв
ЖУХИМЕХ	— " —	архитект	312 = лв
ЖЗ003	— " —	архитект	312 = лв
ЖЗ003	— " —	архитект	315 = лв

20

Дата на постъпването на работа или приемане	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. или ал. от Кодекса на труда или постановление на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
1.11. 2003г.		1.11. 2003г.	прекр. труд. дог.	
1.11. 2003г.		1.11. 2003г.	прекр. труд. дог.	
1.11. 2003г.		1.11. 2003г.	прекр. труд. дог.	
1.11. 2003г.		1.11. 2003г.	прекр. труд. дог.	
1.11. 2003г.		1.11. 2003г.	прекр. труд. дог.	
1.11. 2003г.		01.11. 2003г.	прекр. труд. дог.	

ма) и местонахождение на предприятието, учреждението или организацията	Вид дейност	Длъжност (работа) на работника или служителя	Заплата надница тарифна ставка
1	2	3	4
МБ-2001" ООД	отражел ство	архитект	290=
МСМ-Проект строй ЕООД	строи-телство	архитект	290=

24

Дата на постъпването или преназначаването	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат	Дата на прекратяването на трудовия договор	По кой чл. и буква от Кодекса на труда или по-съответно на МС е прекратен трудов. договор	Подпис на ръководителя на предприятието, учреждението или организацията и печат
5	6	7	8	9
28.07.2010 г.		15.04. 2011 г.	чл. 325 ал. 1 т. 1	
Прослужено време: 28.07.2010 г.			15.04.2011 г.	
Взимал: осн. месечна и сезонна				
18.04.2011 г.		31.12. 2012 г.	чл. 325 т. 1 от КТ	
МСМ-Проект строй ЕООД				
Прослужено време от 18.04.2011 г. до 31.12.2012 г.				
Взимал: 1141 а 529. 9а 1 чет. месечна				
Приема да внася осигурителните вноски				
Осигурителният стаж е нает на зачетения трудов стаж				
Гл. счетоводител: Управител:				

25

Верно с оригинала

Библиотека ОГУ

Име Теофана Кирилова
собствено бащино

Фамилия Теофилова ЕГН
фамилно

Продължение!

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ Инфекциозни болести		Архитект	1290
			4 часа
МБ Инфекциозни болести		Архитект	1290
			4 часа
МБ Инфекциозни болести		Архитект	590

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
Б		7	8	
03.01.2013		31.12.2013	Прекратен договор	
01.01.2014		31.12.2014	Прекратен договор	
01.01.2015		31.12.2015	Прекратен договор	

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

8 Серия Б, № 592288

Серия Б, № 592288 9

Име Теофана Кирилова
собствено бащино

Фамилия Теофилова ЕГН
фамилно

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ Инфекциозни болести		Архитект	1620

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
01.01.2016				

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

18 19

Вярно с оригинала

"М Б - 2001 " ООД
СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТИ, ИНСТАЛАЦИИ, ДОГРАМА
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
София
Надежда 2,ул."Хр.Огнянов" 2
Тел./факс 02/936 09 53
GSM 0899 88 18 77
E-mail mb2001@abv.bg

РЕФЕРЕНЦИЯ

„МБ - 2001 " ООД с ЕИК 130601844, издава настоящата референция на **арх. Теофана Кирилова Теофилова с ЕГН 4710219278** в уверение на това, че същата като архитект-проектант в дружеството в периода 2010 – 2011 година изработи проекти по част „Архитектура" и раководеше екипа проектанти на следните обекти:

1. „Преустройство и смяна на предназначение на част от сграда Централна кухня, лечебно хранене в Диагностично-консултативен и университетски център по компютърна томография и магнитно-резонансна диагностика" в БАЛ"Александровска", ЕАД, България"-само проектант по част „Архитектура"-2009г.
2. Основен ремонт на База 2 на УМБАЛ "Александровска"ЕАД в град Банкя" – 2010г. само проектант по част „Архитектура"
3. Ремонт на ДГ"Слънце" Чирпан с въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект „Заедно за децата на Чирпан"-2011г.;
4. „Жилищна сграда в гр. София, кв.Горна баня, ул. „Каменица" 5А – 2008-2011г.

при което на всички проектирани обекти от арх. Теофилова и екипа ръководен от нея бяха успешно реализирани и въведени в експлоатация с влагани само материали и изделия с качества съответстващи нормативните изисквания, проектите, Европейските и български стандарти и притежаващи СЕ марка, като знак за качество.

При осъществяваният авторски надзор от арх. Теофилова всички строително- монтажни работи бяха извършени качествено и в съответствие с изискванията на стандартите и ПИПСМР .

Всички обекти бяха завършени в договорените срокове и успешно бяха въведени в експлоатация.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За контакти „МБ-2001"ООД – 0899 88 17 88.

21.01.2014г.

София

Управител:

/ Б.Недев/

РЕФЕРЕНЦИЯ

„МСМ - Проектстрой " ЕООД с ЕИК 131221834, издава настоящата препоръка в уверение на това, че арх. Теофана Кирилова Теофилова с ЕГН 4710219278 като „Архитект-проектант" в дружеството през 2012 година, изготви проекта и осъществяваше авторски надзор при ръководеше изпълнението по проект „Инвестицията в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново",Обект "Общностен център за деца и семейства - гр. Велико Търново"-2012г.,.

Под нейното ръководство всички строително-монтажни работи по част Архитектурна , бяха извършени качествено, съгласно инвестиционните проекти и нормативните изисквания, с влагане на материали с качества съответстващи на Европейските и български стандарти.

Обекта беше завършени в срок и успешно въведен в експлоатация.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове или за пред работодатели.

За контакти с Възложителя Управител на „МСМ-Проектстрой"ООД – 0895 77 48 71

21.11.2014г.
София

Управител:
/Сезгин Мюсевер/

ПРЕПОРЪКА

За арх. Теофана Кирилова Теофилова с ЕГН 4710219278

„МБ Инженеринг 2001 " ЕООД с ЕИК 201894833, издава настоящата препоръка в уверение на това, че същата, като „Архитект-проектант" в дружеството и ръководител екип през 2013-2014 година изработи проекти по част „Архитектурна" и ръководеше и координираше работата по изработване на проекти по други части на следните обекти включително с въвеждане на енергоспестяващи мерки :

1. *Инженеринг на обект „Основен ремонт на хотелска сграда на дружеството в гр. Созопол, бивша сграда на „Спортстройкомплект" с въвеждане на енергоспестяващи мерки – 2014г.*
2. *Инженеринг на обект „Строително-ремонтни работи на 3 етажна офисна част от комплексна сграда в гр. София, на ул."Симеонов век" 13 с изпълнение на мерки за енергийна ефективност– 2013г.*

Арх Теофилова от името на дружеството извърши и проектиране на други три обекта по част архитектурна.

Всички изработени проекти по част „Архитектура" и другите части бяха одобрени и с издадени разрешения за строеж, строително-монтажни работи при изпълнението на обектите бяха извършени с влагането на материалите и изделията отговарящи на нормативните изисквания, Европейските и български стандарти.
Обектите бяха реализирани под надзора и ръководството на Арх Теофилова и бяха извършени с необходимото качество, съгласно работните проекти.

Строително-монтажните работи на обектите бяха завършени в срок и въведени в експлоатация.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За контакти с Възложителя „МБ Инженеринг 2001"ЕООД – 0897 93 99 09

05.02.2015г.
София

Управител:
/ Ани Станчева/

"МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001" ЕООД * СОФИЯ

Вярно с оригинала
Ани Станчева

АВТОБИОГРАФИЯ

1. ЛИЧНИ ДАННИ

Трите имена	Валентин Велинов Терзиев
Дата на раждане	01.02.1981г.
Място на раждане	Гр.Пловдив
Адрес за връзка	Гр.София, бул."Витоша" 182
Телефон, факс	0878321550
Електронна поща	val_t@abv.bg

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено образование

Учебно заведение и срок на обучение	Придобита образователно-квалификационна степен	Професионална квалификация/Специалност
УАСГ - София, 1998-2003г.	Магистър – строителен инженер	Инженер -конструктор, Диплома 010306 сер. УАСГ-2003 рег. № 33725/ 2003г.

2.2. Допълнителна квалификация

Учебно заведение и срок на обучение	Курс/ Програма/ Наименование на придобитата квалификация	Сертификати/ Удостоверения
УАСГ - София	Курс по оценка на недвижими имоти	Сертификат
КИИП - София	Курс по Наредба за у-ние на стр. отпадъци	Сертификат за курс по Наредба за у-ние на стр. отпадъци , № 874 / 08.09.2014г.

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

„МБ Инженеринг 2001„ ЕООД, Строителен инженер, проектант-конструктор

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

„МБ – Инженеринг 2001" ЕООД„МСМ - Проектстрой" ЕООД, „КИ – АДИ" ООД, ТП"Артек"- София, ЕТ „Архиконсулт – Инженеринг" - София

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната и/или друга заетост (свободна професия, самонает и др.)

4.1. Общ професионален опит

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности

ЕТ „Архиконсулт – Инженеринг" - София	2004 -2005г.	Инженер , проектант – конструктор	Проектиране на сгради и съоръжения по част конструктивна
ТП"Артек"- София	2005-2005г.	Инженер , проектант – конструктор	Проектиране на сгради и съоръжения по част конструктивна
„КИ – АДИ" ООД	01.01.2007г..-31.12.2009г.	Строителен инженер, конструктор	Проектиране на сгради и съоръжения по част конструктивна
„МСМ - Проектстрой" ЕООД	01.02.2010г..-30.11.2012г	Строителен инженер, конструктор – проектант	Проектиране на сгради и съоръжения по част „Конструктивна" и ПБЗ
„МБ Инженеринг 2001" ЕООД	От 01.04.2013г.	Строителен инженер, конструктор - проектант	Проектиране на сгради и съоръжения по част „Конструктивна" и ПБЗ и План за управление на отпадъците

4.2.Специфичен професионален опит .

Инженер проектант по част „Конструктивна", „ПБЗ" и ПУСО на обекти сходни с предмета на поръчката:

а/.Еднофамилна жил. сграда в УПИ II-19002 кв. 22Ас. Панчарево с РЗП 409м2.;

б/. Еднофамилна жил. сграда в с. Осиково, Община Гърмен УПИ VI-319 с РЗП 592м2:

в/.Комплексен проект за инвестиционна инициатива –Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Стара Загора – РЗП 1175м2;

г/. Ваканционни жилищни сгради в гр. Созопол, мест. Гереми с РЗП 8000м2; .

д/. Изчисления и кофражи на Скай билдингс – Пловдив – РЗП 125 000м2;

е/.Жилищна група с басейн и покрит паркинг с.Равда с РЗП 2000м2;

ж/.Жилищна сграда с магазини, гаражи, подземен гараж-план на гр.София, кв. Витоша, Технически проект – РЗП 3800м2

з/..Жилищна сграда с магазини, гаражи, подземен гараж-план на гр.София, кв. Витоша, Технически проект – РЗП 3800м2

и/. Проектиране на Жилищна сграда в гр. София, кв.Горна баня, ул. „Каменица" 5А", Общата РЗП на сградата е 2184.60 м2;

й/. Проектиране при инженеринг на обект „Изпълннеие на реконструкцията на стара хотелска сграда на дружеството с прилежащи части в гр. Созопол, бивша почивна станция на „Спортстройкомплект" със РЗП 2694.40 м2."

к/. Проектиране на обект „„Реконструкция на дестилерия с изграждане на сушилня за етерични култури в с. Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора"

5. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

Пълна компютърна грамотност, Word, Exel, Internet, Autocad, SAFE 8, ARHICAD 11, PROKON, и др.

6. ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДАННИ –

Владеене на чужди езици – английски.Член на КИИП

С подписа си под настоящата автобиография удостоверявам, че същата вярно описва

мен, квалификациите и опита ми.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Диплома 010306 сер. УАСГ-2003 рег. № 33725/ 2003г. - заверено копие.
2. Трудов договор - заверено копие.
3. Трудова книжка - заверено копие.
4. Удостоверение за ППП по част Конструктивна за 2016г.
5. Сертификат за курс по Наредба за у-ние на стр. отпадъци , № 874 / 08.09.2014г.
6. Референции- 3бр.

Дата:25.05.2016г.

[Подпис на физическото лице/експерт]



УНИВЕРСИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ
София
Строителен факултет

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на Валентин Велинов Терзиев

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

по специалност
Строителство на сгради и съоръжения

с професионална квалификация
магистър инженер

ДЕКАН:
доц. д-р инж. Т. Бараков

РЕКТОР:
доц. д-р инж. Г. Пенев

ОТЗИВ

Среден успех от курса на обучение
добър 4.38

Защитена дипломна работа на тема:

Проект на стоманобетонна конструкция на жилищна сграда в град София

Оценка на дипломната работа
добър 4
Оценка от защита на дипломната работа
среден 3
Среден успех от защита на дипломната работа
добър 3.5

**Приложението е невалидно без диплома,
серия УАСГ-2003, No 010306,
регистрационен No 33725 от 2003г.
фак. № 12044**

сверил:

ДЕКАН:
доц. д-р инж. Т. Бараков

РЕКТОР:
доц. д-р инж. Г. Пенев

УНИВЕРСИТЕТ
ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО
И ГЕОДЕЗИЯ
София
Строителен факултет

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

на Валентин Велинов Терзиев

направление
СТРОИТЕЛСТВО

специалност
Строителство на сгради и съоръжения

специализация
Конструкции

продължителност на обучението по учебен план
пет учебни години

Валентин Велинов Терзиев

ЕГН 8102014629, роден на 01.2.1981 г.
Пловдив, обл. Пловдив,
Република България,
гражданин на Република България,
завършил през 2003 година,
пет годишен курс на обучение
по специалност
Строителство на сгради и съоръжения
специализация
Конструкции

Среден успех от курса на обучение
добър 4.38
Среден успех от защита на дипломната работа
добър 3.5

Протокол на Държавната изпитна комисия
No 164/07.07.2003

ДЕКАН:
доц. д-р инж. Т. Бараков

Регистрационен No 33725/2003г.
Серия УАСГ-2003

Дубликат

РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА
ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

No	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ Л	У	ОЦЕНКИ		
1	Въведение в строителни конструкции	15	0	Зачита се		
2	Строителна химия	30	15	Среден	3	
3	Техническо чертане	0	30	Мн.добър	5	
4	Използване на изчислителни системи	30	45	Добър	4	
5	Линейна алгебра. Аналитична геометрия	45	30	Добър	4	
6	Анализ I	60	45	Среден	3	
7	Дескриптивна геометрия	45	0	Среден	3	
		0	60	Добър	4	
8	Геодезия	45	60	Добър	4	
9.3	Английски език	0	180	Мн.добър	5	
10	Физкултура	0	60	Зачита се		
11	Анализ II	60	45	Мн.добър	5	
12	Теоретична механика I	45	45	Среден	3	
13	Автоматизация на инженерния труд	15	30	Отличен	6	
14	Физика	60	75	Среден	3	
15	Приложна математика	45	45	Среден	3	
16	Теоретична механика II	30	30	Добър	4	
17	Инженерна геология и хидрогеология	30	30	Мн.добър	5	
18	Строителни материали	75	0	Добър	4	
		0	60	Отличен	6	
19	Съпротивление на материалите	90	75	Среден	3	
20	Сградостроителство	45	0	Добър	4	
		0	60	Добър	4	
22	Архитектура	30	0	Мн.добър	5	
		0	30	Отличен	6	
23	Строителни машини	45	15	Мн.добър	5	
24	Приложна електротехника	30	15	Мн.добър	5	
25.3	Теория на ценностите	30	15	Среден	3	
26	Строителна статика I	45	0	Среден	3	
		0	45	Добър	4	
27	Строителни изолации	30	0	Мн.добър	5	
		0	30	Мн.добър	5	
28	Компютърни системи в строителството	30	30	Добър	4	
29	Пътно строителство	30	0	Добър	4	
		0	30	Отличен	6	
30	Основи на хидравликата, Водоснабдяване и канализация	30	0	Мн.добър	5	
		0	30	Отличен	6	
31	Макроикономика	30	15	Добър	4	
32	Земна механика и фундиране	75	0	Добър	4	

No	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ КУРСОВИ РАБОТИ И ПРАКТИКИ	ХОРАРИУМ Л	У	ОЦЕНКИ	
		0	30	Добър	4
35	Дървени и пластмасови конструкции	30	0	Добър	4
		0	45	Мн.добър	5
36	Железобетонно строителство	30	0	Мн.добър	5
		0	30	Мн.добър	5
37	Стоманобетон	75	0	Добър	4
		0	75	Добър	4
38	Устойчивост на строителните конструкции	30	0	Добър	4
		0	30	Добър	4
39	Обследване и изпитване на строителните конструкции	30	0	Добър	4
		0	30	Добър	4
40	Технология на строителството I	45	0	Добър	4
		0	15	Добър	4
41	Икономика на строителството	45	30	Мн.добър	5
42.1	Метод на граничното равновесие	30	0	Отличен	6
43	Метални конструкции	75	0	Добър	4
		0	60	Добър	4
44	Технология на строителството II	30	0	Среден	3
		0	45	Отличен	6
45	Стоманобетонни конструкции	45	0	Добър	4
		0	45	Добър	4
46	Стоманобетонни мостове	45	0	Мн.добър	5
		0	30	Добър	4
47	Строителна динамика	30	0	Мн.добър	5
		0	30	Мн.добър	5
48	Строително право	30	0	Отличен	6
49.3	Зидани конструкции	60	0	Мн.добър	5
50	Организация и управление на строителството	0	45	Отличен	6
		60	0	Добър	4
51	Специални стоманобетонни конструкции	0	45	Мн.добър	5
		45	0	Добър	4
52	Специални стоманени конструкции	0	45	Добър	4
		45	0	Добър	4
53	Стоманени мостове	0	45	Добър	4
		30	0	Мн.добър	5
54.7	Диагностика на повреите,ремонт и реконструкция на сгради	60	0	Мн.добър	5
54.13	Изследване на конструкции с ANSYS	0	72	Отличен	6
55	Учебна практика по геодезия	0	30	Зачита се	
56	Учебна практика по инженерна геология				

Вярно с оригинала

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 10701

Важи за 2016 година

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ВЕЛИНОВ ТЕРЗИЕВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 38/27.07.2007 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК
инж. Н. Кирков

Председател на КР
инж. Н. Киряков

Председател на УС на КИИП
инж. Ст. Китарев

ВАЛИДЕН ЗА ПОДПРОЕКТ ОПИСАНИЯ ОБЕКТ УК

КИИП камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕРТИФИКАТ

№874/08.09.2014 г.

инж. Валентин Велинов Терзиев

проектант с регистрационен номер 10701

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на УС на КИИП

инж.

Изх. № 43 / 01.04.2013

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД

Адрес: София, район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, ЕИК: 201894833

ТРУДОВ ДОГОВОР

№ 00000080 / 01.04.2013

Днес 01.04.2013 г. в гр. София, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и се сключи настоящия трудов договор между:

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 201894833 представяно от Ани Георгиева Станчева с ЕГН 6101116495 в качеството му на управител, наричан за краткост РАБОТОДАТЕЛ

и Валентин Велинов Терзиев, ЕГН/ЛНЧ 8102014629 живущ (а) в обл. СМОЛЯН гр. (с.) Доспат, ул.Малтепе 30 лична карта № 641644820, издадена, на 12.01.2011 г. от МВР СМОЛЯН , степен на образование Висше, и специалност (по документ за завършено образование) , трудов стаж 00 г. 00 м. 00 д. в т.ч. проф. стаж , (не) е пенсионер (за изслужено време и старост, за инвалидност и др.) наричан за краткост РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ.

Срок на договора Безсрочен До дата

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) приема да изпълнява длъжността Инженер конструктор в предприятие: МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, адрес: район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, място на работа (помещение, цех, стая, машина, съоръжение и др.): Строителни обекти на фирмата в страната , отдел: с код по НКПД: 21426006 - Инженер конструктор в строителството. Икономическа дейност, в която е заето лицето 4120 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради.

С основно месечно (дневно) трудово възнаграждение: 600.00

С увеличение на трудовото възнаграждение:

Периодичност на изплащане на възнаграждението: Месечно

Допълнителни възнаграждения:

а./

б./

в./

г./

2. РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) се задължава да постъпи на работа на дата 01.04.2013 или в едноседмичен срок от получаване на екземпляра от този договор, подписан от двете страни по договора

3. Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор, еднакъв и за двете страни се определя на 30 (дни/месеци)

4. С продължителност на работния процес - 5 дни в седмицата, 8 часа на ден при 8 часа законоустановено работно време.

5. Размер на основен платен годишен отпуск - 20 работни дни.

6. Размер на удължен платен годишен отпуск - работни дни.

7. Допълнителни платени годишни отпуски - работни дни.

8. За неуредените в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, нормативните актове по прилагането му, правилника за вътрешния ред на предприятието, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.

Настоящият договор се състави в 2 екземпляра

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ)	РАБОТОДАТЕЛ	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ	ИЗГОТВИЛ
.....	.....	.....	.....
/подпис/	/подпис и печат/	/подпис/	/подпис/

Запознат съм с правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните правила за работната заплата

..... /подпис/

Подписан екземпляр от настоящия трудов договор и длъжностна характеристика са връчени на работника на 01.04.2013

..... /подпис/

Заверено уведомление от ТД на НАП - връчено на 01.04.2013

РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на 01.04.2013

..... /подпис/

Влиза в сила от: 01.04.2013

Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Работодателят и длъжностните лица се задължават да ги съхраняват и да не ги разпространяват под каквато и да е форма. Предоставям личните си данни доброволно и разрешавам, за да бъдат реализирани моите права и задължения по договора, работодателят да ги предоставя на държавни органи, институции или трети лица.

Работник .....

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№

на

Валентин Велинов Герчев
име бащино фамилно

Личен паспорт № 157550799
серия и номер

издаден от МВР - Сливен
издаден от

подпис на органа, който я издава

* Попълва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод.

Серия Б, № 369414

1. Име Валентин Велинов Герчев
собствено бащино фамилно

2. Месторождение гр./с. Пловдив
обл.
рбл.

3. Дата на раждане 01 02 1981
ден месец година

4. ЕГН 8 1 0 2 0 1 A 6 2 9

5. Образование

6. Специалност

7. Професия

* При промяна вписването се прави от работодателя.

Адрес – гр.(с.) ...
общ. ...
обл. ...

гр.(с.) ...
общ. ...
обл. ...

гр.(с.) ...
общ. ...
обл. ...

гр.(с.) ...
общ. ...
обл. ...

Серия Б, № 369414

Издадена от
ЕТ „Архиконсулт-Инженеринг"
/наименование на фирмата, на работодателя/

гр. (с.) София
община Столична
област София-град
ул. Солунска № 8 И ет. 13

04.11.2004 г.
/дата/

/печат/

ЕТ „АРХИКОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ" * ВРАЦА *

Серия Б, № 369414

Име: Валентин (собствено) Велинов (бащино) Герзчев (фамилно)

ЕГН 8102014629

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено в/при (отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, професия, професионална квалификация, равнище (степен, група, разряд)	Датата (месец/година) на започване на трудовата дейност. Продължителност на работното време*
1	2	3	4
ЕТ Архиконсулт-Инженеринг		Деятелност	1130 оф.
ЕТ Архиконсулт-Инженеринг			1150 оф.
		Трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ	

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
01.11.2004 г.				
		15.09.2009 г.		
Валентин е постъпил за период 4 м. 15 дни (седем месеца и петнадесет дни)				
Упражнил				

Име Валентин Валентинов Герзиев 8102014629
собствено бащино фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно/месечно/основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.
1	2	3	4
ТД Артек Строй ЕООД	Архитект		1340 лв.
	Проектант		
	Проектант		340 лв.
	Конструктор		

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
01.04.2004 г.		04 април 2005 г.		

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

Серия Б, № 369414

Име Валентин Валентинов Герзиев 8102014629
собствено бащино фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно/месечно/основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.
1	2	3	4
Ти-Ай-Ди ЕООД	строителство	Строителен инженер	500 лв.
Ти-Ай-Ди ЕООД	строителство	Строителен инженер	530 лв.
Ти-Ай-Ди ЕООД	строителство	Строителен инженер	530 лв.

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
01.04.2004 г.		31.12.2004 г.	Прекратяване	
01.01.2005 г.		31.12.2005 г.	Прекратяване	
01.01.2006 г.		31.12.2006 г.	Прекратяване	

Продължителност от ... до ...
Размер ...
Словом ...
Обслужващият отдел в района на здравната каса
Гл. счетоводител ... Управител ...

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

Серия Б, № 369414

Име Валентин Велинов Герзиев ЕГН 8101011629
собствено бащино фамилно

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ Инженеринг 2001 ЕООД	Строителен строителство	Инженер	580=
МБ Инженеринг 2001 ЕООД	Строителен строителство	Инженер	580=
МБ Инженеринг 2001 ЕООД	Строителен строителство	Инженер	590=
"МБ Инженеринг 2001" ЕООД	Строителен строителство	Инженер	600=

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.04. 2013г.		31.12. 2013г.	Предназначен	
01.01. 2014г.		31.12. 2014г.	Предназначен	
01.01. 2015г.		31.12. 2015г.	Предназначен	
01.04. 2016г.				

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

"МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 " ЕООД
СТРОИТЕЛСТВО, ИНСТАЛАЦИИСТРОИТЕЛСТВО НА НИСКОЕНЕРГИЙНИ И ПАСИВНИ СГРАДИ
ISO 9001/ISO 14001/ISO 18001

София
Надежда 2,ул."Хр.Огнянов" 2

Тел./факс 02/936 09 53
GSM 0899 88 18 77
E-mail mb2001@abv.bg

ПРЕПОРЪКА

За инженер Валентин Велинов Терзиев, ЕГН 8102014629

„МБ Инженеринг 2001 " ЕООД с ЕИК 201894833, издава настоящата препоръка в уверение на това, че същият, като Конструктор-проектант по част „Строителни конструкции" в дружеството през 2013 и 2014 година изработи част „Конструкции" и „ПБЗ" на инвестиционни проекти и ръководи и контролира извършването на СМР по изграждане на всички видове строителни конструкции във връзка с изпълнение на СМР и въвеждане на енергоспестяващи мерки на следните обекти :

1/.Жилищна сграда с магазини, гаражи, подземен гараж-план на гр.София, кв. Витоша, Технически проект – РЗП 3800м2

2/.Инженеринг на обект „Строително-ремонтни работи на 3 етажна офисна част от комплексна сграда в гр. София, на ул."Симеонов век" 13".

3/. Инженеринг на обект „Основен ремонт на хотелска сграда на дружеството в гр. Созопол, бивша сграда на „Спортстройкомплект"

Изработените от Инж. Терзиев проекти, като част от инвестиционните проекти отговаряха на действащите норми за проектиране и Еврокодове и в съответствие с действащото законодателство в строителството и бяха изработени в срок. Инвестиционните проекти бяха съгласувани със съответните държавни и общински органи.

Всички СМР работи по конструкции под ръководството и контрола на инж. Терзиев бяха извършени с необходимото качество, съгласно проектите, нормативните изисквания и Европейските и български стандарти в строителството.Влаганите материали бяха с изискващите се качества.

СМР на обектите бяха завършени в срок.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За контакти с Възложителя „МБ Инженеринг 2001"ЕООД – 0897 93 99 09

22.04.2015г.
София

Управител:
/ Ани Станчева/

ПРЕПОРЪКА

„КИ-АДИ " ООД с Управител Мария Цанева, издава настоящата препоръка **инженер конструктор Валентин Велинов Терзиев, ЕГН 8102014629** , в уверение на това, че същият като контруктор-проектант на Строителни конструкции в дружеството в периода 2007 - 2009г. е участвал в изработването на инвестиционни проекти по част „Строителни конструкции" и е извършвал надзор при изпълнението на обектите. Най-значимите проекти по които е работил инж. Терзиев са:

а/.Еднофамилна жил. сграда в УПИ II-19002 кв. 22Ас. Панчарево с РЗП 409м2.;

б/. Еднофамилна жил. сграда в с. Осиково, Община Гърмен УПИ VI-319 с РЗП 592м2:

в/. Изчисления и кофражи на Скай билдингс – Пловдив – РЗП 125 000м2;

Техническите и работни проекти по част „Строителни конструкции" бяха изработени в съответствие с действащите нормативни документи, Еврокодове и изисквания и в договорения срок. За всички проекти бяха получени съответните разрешения за изпълнение и обектите бяха изпълнение в срок и качествено и въведени в експлоатация.

Всички проектирани конструкции бяха изпълнени с необходимото качество и съгласно нормативните изисквания на Европейските и български стандарти под назора на инж. Терзиев.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За контакти с Възложителя „КИ-АДИ" ООД – 02 934 80 93.

18.08.2012г.
София

Управител:
/М.Цанева/

КИ АДИ ООД СОФИЯ

РЕФЕРЕНЦИЯ

„МСМ - Проектстрой " ЕООД с ЕИК 131221834, издава настоящата препоръка в уверение на това, че строителен **инженер Валентин Велинов Терзиев, ЕГН 8102014629**, като проектант по част „Строителни конструкции" в дружеството в периода 2010 - 2012 година, изработи проекти по част „Строителни конструкции" и част „План за безопасност и здраве" , като част от изработени проекти от екипа на дружеството, а именно:

а/.Комплексен проект за инвестиционна инициатива –Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Стара Загора – РЗП 1175м2;

б/. Ваканционни жилищни сгради в гр. Созопол, мест. Геремн с РЗП 8000м2; - Хотел „Родопски дом", гр. Чепеларе;

в/.Жилищна група с басейн и покрит паркинг с.Равда с РЗП 2000м2;

Проектите по част „СК" бяха изработени от инж. Терзиев в срок и съгласно действащите нормативни изисквания и Еврокодове, като бяха съгласувани и одобрени от съответните общински органи.Под осъществения от него авторски надзор всички конструктивни строително-монтажни работи, бяха извършени качествено, съгласно одобрените инвестиционните проекти и нормативните изисквания, с влагане на материали с качества в съответствие с Европейските и български стандарти.

Обекта беше завършени в срок и успешно въведен в експлоатация.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове или за пред работодатели.

За контакти с Възложителя Управител на „МСМ-Проектстрой"ООД – 0895 77 48 71.

06.11.2014г.
София

Управител:
/ Сезгин Мюсевер./

МСМ - ПРОЕКТСТРОЙ ЕООД • СОФИЯ •

АВТОБИОГРАФИЯ

1. ЛИЧНИ ДАННИ

Трите имена	Албена Константинова Търпенова-Николова
Дата на раждане	10.09.1956г.
Място на раждане	Гр.София
Адрес за връзка	Гр.София, ул."Жанко Церковски" 39,ет2,ап.6
Телефон, факс	02 934 80 93, 0889 596 859
Електронна поща	atyrpenova@abv.bg

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено образование

Учебно заведение и срок на обучение	Придобита образователно-квалификационна степен	Професионална квалификация/Специалност
ВИАС.1975-1980	Строителен инженер	ИНЖЕНЕР ПО ВК ПРОФИЛ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Диплома сер. МЯ ном. 014508 регистр.17738 / 1980г

2.2. Допълнителна квалификация

Учебно заведение и срок на обучение	Курс/ Програма/ Наименование на придобитата квалификация	Сертификати/ Удостоверения
Строително-квлаификационен център	Контрол в/у качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопастност ,	Удостоверения №00093/09.10.2009г. и №00434/19.09.2014г.

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

„МБ Инженеринг 2001 „ ЕООД, Инженер ВиК и Контрол в/у качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти.

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

„МБ Инженеринг 2001" ЕООД, „МСМ – Проектстрой" ЕООД,„МБ – 04" ООД, ЕТ „МХ Инженеринг"-проектант проектант на свободна практика, ГЛАВПРОЕКТ – София,

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната и/или друга заетост (свободна професия, самонает и др.)

4.1. Общ професионален опит

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности
ЕТ"МХ Инженеринг"	2000 до 06.01.20003 г.	Инженер по ВиК	Инженер проектант по ВиК и ръководител по извършване на ВиК дейности
„МБ-04" ООД	07.01.2008 г.до 01.07.2011 г.	Инженер ВиК	Инженер проектант по ВиК и специалист по извършване на ВиК дейности
„МСМ- Проектстрой" ЕООД	2011г..- 08.07.2013г	Инженер ВиК	Инженер проектант по ВиК и специалист по извършване на ВиК дейности и при необходимост Контрол в/у качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти
„МБ Инженеринг 2001" ЕООД ..	От 09.07.2013г	Инженер ВиК	Инженер проектант по ВиК и специалист по извършване на ВиК дейности и при необходимост Контрол в/у качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти

4.2.Специфичен професионален опит .

Проектант по „ВиК" на обекти сходни с предмета на поръчката:

а/.СМР по „Реконструкция на фасадата с топлоизолационни мерки и подмяна на дограма и покрив на сграда на Аптека на УМБАЛ"Александровска", ЕАД, София";

б/. СМР по „Преустройство и смяна на предназначение на част от сграда Централна кухня, лечебно хранене в Диагностично-консултативен и университетски център по компютърна томография и магнитно-резонансна диагностика" в МБАЛ"Александровска", ЕАД България"

в/. СМР на обект „Административно-жилищен комплекс, офиси, магазини и подземни гаражи в София, м.Кърo, СО Р-н Младост"

г/. Проектиране на Жилищна сграда в гр. София, кв.Горна баня, ул. „Каменица" 5А", Общата РЗП на сградата е 2184.60 м2;

д/. Проектиране при инженеринг на обект „Изпълнение на реконструкцията на стара хотелска сграда на дружеството с прилежащи части в гр. Созопол, бивша почивна станция на „Спортстройкомплект" със РЗП 2694.40 м2."

5. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

Пълна компютърна грамотност, Word, Exel, Internet, Autocad, Corel draw и др.

6. ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДАННИ

Владеене на чужди езици –английски.Член на КИИП

С подписа си под настоящата автобиография удостоверявам, че същата вярно описва мен, квалификациите и опита ми.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Диплома за Висше образование Диплома сер. МЯ ном. 014508 регистр.17738 /1980г.-заверено копие.
2. Удостоверение за ППП за 2016г.
2. Трудова книжка - заверено копие - заверено копие.
3. Трудов договор - заверено копие- заверено копие .
4. Референции- 2бр.

Дата:25.05.2016г.

[Подпис на физическото лице/експерт]

Б—192



(саморъчен подпис)

280/79 17.000 ком. с преп. ОПК 1 кл.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕРИЯ МЯ № 014508

Притежателят/ката на тази диплома Янка Константинова Вълчанова

роден/а на 10.09.1956 г. гр./с. София

окръг

е постъпил/а през 1975 г. и завършил/а през 1979 г. пълния курс на Висшия институт по архитектура и строителство

(пълно име на висшето училище)

по специалността Архитектура

завършил/а с общ среден успех от изпитите през курса на следването 5,02

и успех от държавния изпит 5,83

съгласно решението на Държавната изпитна комисия от 11.06.1980 г. му (и) се присъжда образователно-квалификационната степен

Архитект

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

/ДЕКАН/

/РЕКТОР/

гр. София 1980 г.

Регистрационен № 11750

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 10077

Важи за 2016 година

инж. АЛБЕНА КОНСТАНТИНОВА ТЪРПЕНОВА - НИКОЛОВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 23/20.03.2006 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
КОНСТРУКТИВНА НА ВиК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Вярно с оригинала

0J3016

Предприятие / адрес

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД София район Надежда, ул. Христо Огнянов №2 БУЛСТАТ:201894833

ТРУДОВ ДОГОВОР

№ 00000051 Днес: 08.07.2013

град	седалище	област, община
София	София	

на основание чл. 67 ал. 1 т. 1 от Кодекса на труда и

се сключи настоящия трудов договор между предприятието, представяно от ръководителя му (име и длъжност на ръководителя)

Ани Георгиева Станчева ЕГН: 6101116495 наричано РАБОТОДАТЕЛ

И (трите имена на лицето)

Албена Константинова Търпенова-Николова наричано РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ)

с адрес, област	гр. (с)	ул. №
СОФИЯ-ГРАД	София	ул.Цанко Церковски 39 ет.2 ап.6

ЕГН	ЛНЧ	ЛК №	Изд. на:	Изд. от:
5609106930		640807171	01.09.2010	МВР София

с образование	и специалност (по документ за завършено образование)	Срока на договора	До дата
Висше		БЕСРОЧЕН	

трудов стаж	в т.ч. проф. стаж	(не) е пенсиониран
02 г. 01 м. 16 д.	02 г. 01 м. 16 д.	*(за изслужено време и старост, за инвалидност и др.)*

За следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) приема:

в предприятие	адрес
МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД	район Надежда, ул. Христо Огнянов №2
място на работа (помещение, цех, стая, машина, съоръжение и др.)	Икономическа дейност, в която е заето лицето
СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ФИРМАТА В СТРАНАТА	Строителство на жилищни и нежилищни сгради

на длъжността(професия, специалност, квалификация, степен)	Отдел:	Код по НКПД	Код по КИД (2008)
Инженер,водоснабдяване и канализация		21426002	4120

Периодичност на изплащане на възнаграждението	Професия по НКПД
МЕСЕЧНО	Инженер, водоснабдяване и канализация
С основно месечно (дневно) трудово възнаграждение 295.00	с увеличение на трудовото възнаграждение

с допълнителни възнаграждения:

а./ ДТВ за стаж и проф.опит - 1.2% 3.54

б./

в./

г./

2. РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) се задължава да постъпи на работа на дата 09.07.2013 или в едноседмичен срок от получаване на екземпляра от този договор, подписан по двете страни по договора

3. Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор, еднакъв и за двете страни се определя на 30 (дни/месеци)

4. С продължителност на работния процес - 5 дни в седмицата, 4 часа на ден при 8 часа законоустановено работно време.

5. Размер на основен платен годишен отпуск - 20 работни дни.

6. Размер на удължен платен годишен отпуск - работни дни.

7. Допълнителни платени годишни отпуски - работни дни.

8. За неуредените в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, нормативните актове по прилагането му, правилника за вътрешния ред на предприятието, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.

Настоящият договор се състави в 2 екземпляра **РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ)** подпис **РАБОТОДАТЕЛ** подпис

Запознат съм с правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните правила за работната заплата

подпис

Подписан екземпляр от настоящия трудов договор и длъжностна характеристика са връчени на работника на 08.07.2013

Заверено уведомление от ТД на НАП - връчено на 09.07.2013

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ) подпис

РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на 09.07.2013 подпис

Изготвил подпис

Влиза в сила от: 08.07.2013

Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Работодателят и длъжностните лица се задължават да ги съхраняват и да не ги разпространяват под каквато и да е форма. Предоставям личните си данни доброволно и разрешавам, за да бъдат реализирани моите права и задължения по договора, работодателят да ги предоставя на държавни органи, институции или трети лица.

Работник .....

Вярно с оригинала

Ани Станчева

201

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 18 Продължение

На

Албена Константинова Тютюнова
име бащино фамилно

Николова

Личен паспорт ..... / серия и номер /

..... / издаден от /

подпис на притежателя

* Попълва се при промяна на името поради встъпване в брак или при развод.

Серия Е, № 572295

1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

1. Име Албена Константинова
собствено бащино

Тютюнева - Николова
фамилно

2. Месторажение гр.(с.)
обл.
общ.

3. Дата на раждане 10 09 1956
ден месец година

4. ЕГН 5 6 0 9 1 0 6 9 3 0

5. Образование висше

6. Специалност

7. Професия

* При промяна бланкетът се прави от работодателя.

2

3





Име Албена Константинова
собствено бащино

Терзиенова
фамилно

ЕГН 5609910693

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър по професионално-квалификационно равнище, (степен, група, разред)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
ЕТ „МХ-Шинсервиз"	Габрово	Шинмонтьор Вулканизатор	100,00
— " —	— " —	— " —	150,00
— " —	— " —	Шинмонтьор Вулканизатор	180,00
— " —	— " —	Шинмонтьор Вулканизатор	200,00

Възстановява се, когато е за нетрудово време.

Дата на постъпване	Длъжност на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	
14.01.2008 г.	Шинмонтьор Вулканизатор	31.01.2008 г.	прекратяване	
20.02.2008 г.	Шинмонтьор Вулканизатор	29.02.2008 г.	прекратяване	
08.04.2008 г.	Шинмонтьор Вулканизатор	07.04.2008 г.	прекратяване	
20.05.2008 г.	Шинмонтьор Вулканизатор	06.06.2008 г.	чл. 328	
20.06.2008 г.	Шинмонтьор Вулканизатор	20.07.2008 г.	прекратяване	
ЕТ „МХ-Шинсервиз" Христо Савчев				
Промяна на наименованието на работодателя				
Нов. Чистител Христо Савчев Шинсервиз				
Шинсервиз Христо Савчев				

Име Албена Константинова Терпешова ЕГН

собствено бащино фамилно

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър по НКПД, професията, квалификационно равнище, (степен, група, разред)	Дневно/месечно основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБАЛ "Д-р Иван Селимински" ЕООД гр. Сливен	Клинична лаборатория	Лекар	500,00
МБАЛ "Д-р Иван Селимински" ЕООД гр. Сливен	Клинична лаборатория	Лекар	600,00

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

8

Серия Е, № 572295

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Детайли за прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис на уведомения работодател
5	6	7	8	9
01.02.2005 г.		01.04.2011 г.	Чл. 325 ал. 1 от КТ	

Прослужено време от 01.02.2005 г. до 01.04.2011 г.

Всичко: 6 години 2 месеца 0 дни

Словом: Шест години, два месеца и нула дни

Дължите ли взети от осигурителните вноски

Осигурителният стаж е равен на зачетения трудов стаж

Гл. счетоводител

ПРОЕКТСТРОЙ ЕООД СОФИЯ

Серия Е, № 572295

10

11



Име Алена Константинова
собствено бащино

Терпенова
фамилно

ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*	Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УБ Инфекц. болести		Инженер	995=	01.01.		31.12.	Прекратяване	
2001				2001г.		2001г.		
ЕООД			4 часа					
УБ Инфекц. болести		Инженер	995=	01.01.		31.12.	Прекратяване	
2001				2001г.		2001г.		
ЕООД			4 часа					
УБ Инфекц. болести		Инженер	995=	01.01.		31.12.	Прекратяване	
2001				2001г.		2001г.		
ЕООД			4 часа					

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

12 Серия Е, № 572295

Терпенова
фамилно

ЕГН

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
5	6	7	8	9
01.01.		31.12.	Прекратяване	
2001г.		2001г.		
01.01.		31.12.	Прекратяване	
2001г.		2001г.		
01.01.		31.12.	Прекратяване	
2001г.		2001г.		

Серия Е, № 572295

19

Име Алена Константинова
собствено бащино

Терпенова
фамилно

ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд)	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*	Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УБ Инфекц. болести		Инженер	1690=	01.01.		31.12.	Прекратяване	
2001				2001г.		2001г.		
ЕООД								

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

18

Вярно с оригинала
[illegible]
20[illegible]

П Р Е П О Р Ъ К А

За инженер Албена Константинова Търпенова -Николова ,

ЕГН 5609106930

„МБ - 04 " ООД с ЕИК 131221834, издава настоящата препоръка в уверение на това, че инженер Албена Търпенова - Николова, като инженер проектант по ВиК в дружеството в периода 2008 - 2011 година, извърши проектиране по част ВИК – вътрешно и външно, осъществяваше авторски контрол и ръководство при изпълнението на ВиК строително инсталационни работи на следните обекти:

- „Преустройство и смяна на предназначение на част от сграда Централна кухня, лечебно хранене в Диагностично-консултативен и университетски център по компютърна томография и магнитно-резонансна диагностика" в МБАЛ"Александровска", ЕАД България";
- СМР по изграждане пристройка на „Лаборатория по картофите" Самоков ;
- „Жилищна сграда в гр. София, кв.Горна баня, ул. „Каменица" 5А".

Техническите и работни проекти по част ВиК бяха изработени в съответствие с действащите нормативни документи и изисквания и в срок. За всички проекти бяха получени съответните разрешения за изпълнение и обектите бяха изпълнение в срок и качествено и въведени в експлоатация.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За контакти с Възложителя Управител на „МБ-04"ООД – 0899 88 39 44.

12.03.2014г.
София

Управител:
/ Катя Петкова./

РЕФЕРЕНЦИЯ

„МСМ - Проектстрой " ЕООД с ЕИК 131221834, издава настоящата препоръка в уверение на това, че инженер Албена Търпенова – Николова, ЕГН 5609106930 като инженер по ВИК в дружеството в периода 2011 - 2013 година, изработи проект и извършваше авторски контрол по част външно и вътрешно ВиК на обект „Административно-жилищен комплекс, офиси, магазини и подземни гаражи в София, м.Кръо, СО Р-н Младост".

Проектите по външно и вътрешно ВиК беше изработен от инж. Търпенова – Николова в срок и съгласно действащите нормативни изисквания и бяха одобрени от съотвтетните държавни и общински органи.Под осъществения от нея авторски надзор всички строително-монтажни работи по част ВиК, бяха извършени качествено, съгласно инвестиционните проекти и нормативните изисквания, с влагане на материали с качества съответстващи на Европейските и български стандарти.

Обекта беше завършени в срок и успешно въведен в експлоатация.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове или за пред работодатели.

За контакти с Възложителя Управител на „МСМ-Проектстрой"ООД – 0895 77 48 71

21.11.2014г.
София

Управител:
/Безгин Мюсевер./

"МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 " ЕООД
СТРОИТЕЛСТВО, ИНСТАЛАЦИИСТРОИТЕЛСТВО НА НИСКОЕНЕРГИЙНИ И ПАСИВНИ СГРАДИ
ISO 9001/ISO 14001/ISO 18001

София
Надежда 2,ул."Хр.Огнянов" 2

Тел./факс 02/936 09 53
GSM 0899 88 18 77
E-mail mb2001@abv.bg

РЕФЕРЕНЦИЯ

Инженер Албена Константинова Търпенова - Николова с ЕГН 5609106930, като инженер в **„МБ Инженеринг 2001" ЕООД** с ЕИК 201894833 през 2014 година, извърши изработване на работен проект по част „ВиК", осъществяваше авторски надзор при изпълнението на строително монтажните работи по част водопровод и канализация и работи по монтаж на слънчеви панели за топла вода при изпълнение на инженеринг обект „Основен ремонт на хотелска сграда на дружеството в гр. Созопол, бивша сграда на „Спортстройкомплект".

Изработеният работен проект беше предаден в срок и като част от цялостен инвестиционен проект получи в срок съответните разрешения от компетентните органи.

Всички работи по изпълнението на водопроводите и канализациите инсталации и слънчеви инсталации за топла вода под надзора на инж. Търпенова - Николова бяха извършени качествено, в срок, съгласно нормативните изисквания и с материали с изискващите се качества.

Инж. Търпенова – Николова при реализация на обекта изпълняваше и задължения на специалист по Контрол в/у качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти.

Обекта беше завършен в срок и успешно въведен в експлоатация.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За контакти с Възложителя Управител на „МБ Инженеринг 2001" ЕООД – 0897 93 99 09.

12.05.2015г.
София

Управител:
/ Ани Станчева./

АВТОБИОГРАФИЯ

1. ЛИЧНИ ДАННИ

Трите имена	Лидия Стефанова Цоневска
Дата на раждане	10.04.1949г.
Място на раждане	Гр.Русе
Адрес за връзка	Гр.София, ж.к. Младост, 2, бл. 224, вх.В,ап.55
Телефон, факс	0889662808
Електронна поща	l.conevska@abv.bg

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено образование

Учебно заведение и срок на обучение	Придобита образователно-квалификационна степен	Професионална квалификация/Специалност
ВИММЕСС-Русе, 1969-1974г.	Магистър - Машинен инженер	Инженер по технология на машиностроенето, Диплома сер. СУ № 02181/ 1974г, рег № 2583, ВИММЕСС-Русе

2.2. Допълнителна квалификация

Учебно заведение и срок на обучение	Курс/ Програма/ Наименование на придобитата квалификация	Сертификати/ Удостоверения
КИИП	Курс по Енергийна ефективност	Удостоверение за професионална квлаификация N: ЕЕС-ПК-1-0008/29.08.2014г.

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

„МБ Инженеринг 2001„ ЕООД, Инженер ОВК

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

„МБ – Инженеринг 2001" ЕООД,"МБ-2001" ООД, „КИ – АДИ" ООД, Проектант на свободна практика по ОВК, Проектант „Нипроруда" - ОВК

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната и/или друга заетост (свободна професия, самонает и др.)

4.1. Общ професионален опит

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности

Нипроруда – София	1975-1993г.	Проектант по отоплителни, вентилационни и климатични ситеми	Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични ситеми, авторски надзор .
Проектант на сводна практика	1993-2001г.	Проектант по отоплителни, вентилационни и климатични ситеми	Проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични ситеми, авторски надзор .
ЕТ „МХ - Инженеринг"	2001г..-31.10.2005г. .	Инженер ОВК	Инженер по проектиране на част „ОВК" и инженер по изграждане и ремонт на отоплителни и вентилационни инсталации
„МБ – 04" ООД	01.11.2005г. .- 31.07.2010г. .	Инженер ОВК	Проектант по част ОВК и Инженер ОВК, ръководещ изграждане и ремонт на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации.
„МБ-2001" ООД	01.08.2010г. .- 20.03.2014г. .	Инженер ОВК	Проектант по част ОВК и Енергийна ефективност.Инженер ОВК..
„МБ Инженеринг 2001" ЕООД	От 21.03.2014г.	Инженер ОВК	Проектант по част ОВК и Енергийна ефективност.Инженер ОВК..

4.2.Специфичен професионален опит .

Прокетант по „ОВК" и Енергийна ефективност на обекти сходни с предмета на поръчката:

а/. Реконструкция на част от сградата на Аптека за Център по образна диагностика на УМБАЛ"Александровска",ЕАД-София -2010-11г;

б/.Основен ремонт на База 2 на УМБАЛ "Александровска"ЕАД в град Банкя" – 2010г.;

в/.Реконструкция на част от сграда за обособяване на лаборатория по образна диагностика(скенер) в МБАЛ"Елин Пелин" ЕООД – 2011г.;

г/. Ремонт на ДГ'Слънце:-Чирпан СМР по проект „Заедно за децата на Чирпан"-2010г

д/. Жилищна сграда в гр. София, кв.Горна баня, ул. „Каменица" 5А", Общата РЗП на сградата е 2184.60 м2;

е/. Инженеринг на обект „Изпълннеие на реконструкцията на стара хотелска сграда на дружеството с прилежащи части в гр. Созопол, бивша почивна станция на „Спортстройкомплект" със РЗП 2694.40 м2."

ж/. Проектиране на обект „„Реконструкция на дестилерия с изграждане на сушилня за етерични култури в с. Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора"

КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

Пълна компютърна грамотност, Word, Exel, Internet, Autocad и др.

6. ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДАННИ –

Владеене на чужди езици –английски.Член на КИИП

С подписа си под настоящата автобиография удостоверявам, че същата вярно описва мен, квалификациите и опита ми.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Диплома сер. СУ № 02181/ 1974г, рег № 2583, ВИММЕСС-Русе.-заверено копие.
2. Удостоверение за ППП за 2016г.
3. Удостоверение за проектант по енергийна ефективност.
4. Трудов договор - заверено копие.
5. Трудова книжка - заверено копие.
6. Референции- 3бр.

Дата:25.05.2016г.

[Подпис на физическото лице/експерт]



саморъчен подпис

620|62 10000 компл. с препис ДТП „Т. Бавя" 1 лв.

МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Серия СУ № 02154

Притежателят/ката ... на тази диплома

др. Лидия Стефанова Арнаудова

роден/а на 10.04.1949 г. в гр. Русе

окръг Русенски

е постъпил/а през 1969 г. и завършил/а

през 1974 г. пълния курс на ВИММЕСС

(висше учебно заведение)

по специалността технология на машиностроенето със среден успех от изпитите

през курса на следването Добър 3.56

и успех от държавния изпит Добър 4.00

С решение на Държавната изпитна комисия от 25.12. 1974 г. му (и) се присъжда

ва квалификация машинен инженер

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

ДЕКАН ... РЕКТОР

Гр. Русе 25.12. 1974 г.

Регистрационен № 2583

Вярно с оригинала

...ни Стайчева

20... година

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

КИИП

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 08132

Важи за 2016 година

инж. ЛИДИЯ СТЕФАНОВА ЦОНЕВСКА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.01.2005 г. по части:

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕЕС - ПК - 1 - 00087 29 юли 2014 г.

ЛИДИЯ СТЕФАНОВА ЦОНЕВСКА

ЕГН 4904105439, родена на 10 април 1949 година
В гр. Русе, област Русе, Република България,
положи успешно изпит за квалификационно ниво I по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 3, т. 1 от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.
Срок на валидност — 3 години

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ИЗПИТНАТА КОМИСИЯ

(чл.-проф. д-р инж. Никола КАЛОЯНОВ)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ РЕКТОРАТ СОФИЯ
(печат на ТУ - София)

РЕКТОР

(проф. д-р инж. Мария ХРИСТОВ)

Тел.: (359 2) 965 32 37
Факс: (359 2) 868 32 15
www.tu-sofia.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1000 София
бул. „Климент Охридски" № 8

Издателство КАСЕЛКА, 2004 © Печатница на БНБ ЕАД, графичен дизайн и полиграфия, 2004

Изх. №

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД

Адрес: София, район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, ЕИК: 201894833

ТРУДОВ ДОГОВОР

№ 00000068 / 21.03.2014

Днес 21.03.2014 г. в гр. София, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и се сключи настоящия трудов договор между:

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 201894833 представяно от Ани Георгиева Станчева с ЕГН 6101116495 в качеството му на управител, наричан за краткостООО РАБОТОДАТЕЛ

и Лидия Стефанова Цоневска, ЕГН/ЛНЧ 4904105439 живущ (а) в обл. СОФИЯ-ГРАД гр. (с.) София, ж.к.Малдост 1 бл.50 вх.8 лична карта № 641030098, издадена, на 27.09.2010 г. от МВР София , степен на образование Висше, и специалност (по документ за завършено образование) Машинен инженер, трудов стаж 15 г. 00 м. 00 д. в т.ч. проф. стаж 15 г. 00 м. 00 д.,
(не) е пенсионер (за изслужено време и старост, за инвалидност и др.) наричан за краткост РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ.

Срок на договора Безсрочен До дата

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) приема да изпълнява длъжността
Инженер отоплителни вентилационни и охладителни ситеми в предприятие: МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, адрес: район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, място на работа (помещение, цех, стая, машина, съоръжение и др.):
Строителни обекти на фирмата в страната, отдел: с код по НКПД: 21446030 -
Инженер отоплителни вентилационни и охладителни системи. Икономическа дейност, в която е заето лицето 4120 -
Строителство на жилищни и нежилищни сгради.

С основно месечно (дневно) трудово възнаграждение: 295.00

С увеличение на трудовото възнаграждение:

Периодичност на изплащане на възнаграждението: Месечно

Допълнителни възнаграждения:

а./ ДТВ за проф.стаж 9 % 26.55

б./

в./

г./

2. РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ) се задължава да постъпи на работа на дата 21.03.2014 или в едноседмичен срок от получаване на екземпляра от този договор, подписан от двете страни по договора

3. Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор, еднакъв и за двете страни се определя на 30 (дни/месеци)

4. С продължителност на работния процес - 5 дни в седмицата, 4 часа на ден при 8 часа законоустановено работно време.

5. Размер на основен платен годишен отпуск - 20 работни дни.

6. Размер на удължен платен годишен отпуск - работни дни.

7. Допълнителни платени годишни отпуски - работни дни.

8. За неуредените в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, нормативните актове по прилагането му, правилника за вътрешния ред на предприятието, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.

Настоящият договор се състави в 2 екземпляра

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ) ..... /подпис/

РАБОТОДАТЕЛ ..... /подпис и печат/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ ..... /подпис/

ИЗГОТВИЛ ..... /подпис/

Запознат съм с правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните правила за работната заплата

..... /подпис/

Подписан екземпляр от настоящия трудов договор и длъжностна характеристика са връчени на работника на 21.03.2014

Заверено уведомление от ТД на НАП - връчено на 21.03.2014

..... /подпис/

РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на 21.03.2014

Влиза в сила от: 21.03.2014

..... /подпис/

Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Работодателят и длъжностните лица се задължават да ги съхраняват и да не ги разпространяват под каквато и да е форма. Предоставям личните си данни доброволно и разрешавам, за да бъдат реализирани моите права и задължения по договора, работодателят да ги предоставя на държавни органи, институции или трети лица.

Работник .....

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 55

На

Лидия Стефанова Дончевска
име бащино фамилно

Личен паспорт: / серия и номер /

МВР София
/ издаден от /

ТРУДОВА КНИЖКА

/ подпис на притежателя /

* Попълва се при промяна на името, напр. при встъпване в брак или при развод.

Серия Б, № 940739

1



2

Продължение

1. Име Лидия Стефанова Дончевска
собствено бащино фамилно

2. Месторажение гр.(с.) София
общ.
обл.

3. Дата на раждане 10.01.1944
ден месец година

4. ЕГН 4 4 0 1 1 0 5 4 3 9

5. Образование висше

6. Специалност

7. Професия

* При промяна длъжността се прави от работодателя.

3

Вписано в книгата
под №
от



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ 55

на

Лидия Стефанова Дончевска

име бащино фамилно

Личен паспорт

/ серия и номер /

МВР София

/ издаден от /

/ адрес на притежателя /

* Попълва се при промяна на името, когато настъпят в брака или при развод.

Серия В, № 940739

1



2

Продължение!

1. Име Лидия Стефанова Дончевска

собствено бащино фамилно

2. Месторождение гр.(с.) София

общ.

обл.

3. Дата на раждане 10 01 1944

ден месец година

4. ЕГН 4 4 0 1 1 0 5 4 3 9

5. Образование Висше

6. Специалност

7. Професия

* При промяна длъжността се прави от работодателя.

3

Вярно с оригинала
Дом Паркера
2011 година

Име Лидия Стефанова
(собствено) (бащино)

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър по НКПД и професия, квалификационна степен, ранг, степен, група, разред)	Дните (месеци/години) обичайно работени от служителя/работника по трудовия договор/Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
"НБ-ОИ" ООД	строителство	Проектант ОВК	450=
"НБ-ОИ" ООД	строителство	Проектант ОВК	450=
"НБ-ОИ" ООД	строителство	Проектант ОВК	450=
"НБ-ОИ" ООД	строителство	Проектант ОВК	450=
"НБ-ОИ" ООД	строителство	Проектант ОВК	500=

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

12

Серия В, № 940739

Продължение!

Цоневска
(фамилно)

ЕГН

Дата на постъпване на работа	Подпис на лицето на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис на лицето на работодателя
5	6	7	8	9
01.04 2009г.		31.12 2009г.	Прекратяване	
01.04 2009г.		31.12 2009г.	Прекратяване	
01.04 2009г.		31.12 2009г.	Прекратяване	
01.04 2009г.		31.12 2009г.	Прекратяване	
01.04 2009г.		31.07 2010г.	Тр. дог. по чл. 325 от КТ	

Серия В, № 940739

13

Име Лидия Стефанова
(собствено) (бащино)

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър по НКПД и професия, квалификационна степен, ранг, степен, група, разред)	Дните (месеци/години) обичайно работени от служителя/работника по трудовия договор/Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
"НБ-ЭИ" ООД	строителство	Проектант ОВК	580=
"НБ-ЭИ" ООД	строителство	Проектант ОВК	580

НБ-ОИ ООД
Предоставено време от 01.04.2009г. до 31.07.2010г.
Основание: Заповед г. Дневен ред. 7
Дължимите взети от възпитателните сили
Гл. счетоводител: Управител

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

14

Продължение!

Цоневска
(фамилно)

ЕГН

Дата на постъпване на работа	Подпис на лицето на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис на лицето на работодателя
5	6	7	8	9
01.04 2009г.		31.12 2010г.	Прекратяване	
01.04 2009г.		31.12 2009г.	Прекратяване	

15

Вярно с оригинала
Ани Стефанова
2011 година

Име Лидия Стефанова Цоневска

Наименование длъжността, работата	Специалността, степен, отдел, цех, служба и др.	Длъжност, професия или трудова функция съгласно щатното разписание, квалификационно ниво, група, разред	Отделно записване на трудовия стаж при непълно работно време*	Дата на постъпване на работа	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис на длъжностното лице
1	2	3	4	5	6	7	8
"ИБ-ОИ" ООД	строителство	проектант ОВК	450=	11.04 2004г.	31.12 2004г.	Прекратено	
"ИБ-ОИ" ООД	строителство	проектант ОВК	450=	01.01 2005г.	31.12 2005г.	Прекратено	
"ИБ-ОИ" ООД	строителство	проектант ОВК	450=	01.01 2006г.	31.12 2006г.	Прекратено	
"ИБ-ОИ" ООД	строителство	проектант ОВК	450=	01.01 2007г.	13.07 2007г.	Прекратено	
"ИБ-ОИ" ООД	строителство	проектант ОВК	500=	01.08 2008г.	31.12 2008г.	Прекратено	

* Попълва се, когато е на непълно работно време.

12

Серия В, № 940739

Име Лидия Стефанова Цоневска

Наименование длъжността, работата	Специалността, степен, отдел, цех, служба и др.	Длъжност, професия или трудова функция съгласно щатното разписание, квалификационно ниво, група, разред	Отделно записване на трудовия стаж при непълно работно време*	Дата на постъпване на работа	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис на длъжностното лице
1	2	3	4	5	6	7	8
"ИБ-ОИ" ООД	строителство	проектант ОВК	450=	11.04 2004г.	31.12 2004г.	Прекратено	
"ИБ-ОИ" ООД	строителство	проектант ОВК	450=	01.01 2005г.	31.12 2005г.	Прекратено	
"ИБ-ОИ" ООД	строителство	проектант ОВК	450=	01.01 2006г.	31.12 2006г.	Прекратено	
"ИБ-ОИ" ООД	строителство	проектант ОВК	450=	01.01 2007г.	13.07 2007г.	Прекратено	
"ИБ-ОИ" ООД	строителство	проектант ОВК	500=	01.08 2008г.	31.12 2008г.	Прекратено	

* Попълва се, когато е на непълно работно време.

12

Серия В, № 940739

13

Име Лидия Стефанова Цоневска

Продължение 1.

Наименование длъжността, работата	Специалността, степен, отдел, цех, служба и др.	Длъжност, професия или трудова функция съгласно щатното разписание, квалификационно ниво, група, разред	Отделно записване на трудовия стаж при непълно работно време*	Дата на постъпване на работа	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис на длъжностното лице
1	2	3	4	5	6	7	8
"ИБ Инженеринг ЕООД"	строителство	Инженер ОВК	295= 4 часа	01.01 2009г.	31.12 2009г.	Прекратено	
"ИБ Инженеринг ЕООД"	строителство	Инженер ОВК	390=	01.01 2010г.	31.12 2010г.	Прекратено	
"ИБ Инженеринг ЕООД"	строителство	Инженер ОВК	680=	01.01 2011г.	31.12 2011г.	Прекратено	

* Попълва се, когато е на непълно работно време.

18

19

Вярно с оригинала
Ани Стефанова
20...г.

ПРЕПОРЪКА

За инж. Лидия Стефанова Цоневска

„МБ Инженеринг 2001 " ЕООД с ЕИК 201894833, издава настоящата препоръка в уверение на това, че същата, като Инженер-проектант по част „ОВК" в дружеството през 2014 година изработи инвестиционни проекти по част „ОВК" и „Енергийна ефективност" и ръководи и контролира извършването на монтажните работи на отоплителни и климатични инсталации във връзка с изпълнение на СМР и въвеждане на енергоспестяващи мерки на следните обекти :

1. Основен ремонт на хотелска сграда на дружеството в гр. Созопол, бивша сграда на „Спортстройкомплект" .

2/. Строително-ремонтни работи на 3 етажна офисна част от комплексна сграда в гр. София, на ул."Симеонов век" 13.

Изработените от Инж. Цоневска проекти, като част от инвестиционните проекти отговаряха на действащите норми за проектиране, в съответствие с действащото законодателство в строителството и в срок. Инвестиционните проекти бяха съгласувани със съответните държавни и общински органи.

Всички монтажно-инсталационни работи по част „ОВК" под ръководството и контрола на инж. Цоневска бяха извършени с необходимото качество, съгласно проектите, нормативните изисквания и Европейските и български стандарти.Влаганите материали са с изискващите се качества.

Монтажните наработи на инсталациите на обектите бяха завършени в срок.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За контакти с Възложителя „МБ Инженеринг 2001"ЕООД – 0897 93 99 09

08.04.2015г.
София

Управител:
/ Ани Станчева/

П Р Е П О Р Ъ К А

За инженер Лидия Стефанова Цоневска,

ЕГН 4904105439

„МБ - 04 " ООД с ЕИК 131221834, издава настоящата препоръка в уверение на това, че инж. Лидия Цоневска, като инженер проектант по ОВК в дружеството в периода 2005 - 2010 година, извърши проектиране по част ОВК и осъществяваше авторски контрол и ръководство при изпълнението на строително инсталационни работи по тази част на следните обекти:

- „Преустройство и смяна на предназначение на част от сграда Централна кухня, лечебно хранене в Диагностично-консултативен и университетски център по компютърна томография и магнитно-резонансна диагностика" в МБАЛ"Александровска", ЕАД България";
- СМР по изграждане пристройка на „Лаборатория по картофите" Самоков ;

Техническите и работни проекти по част ОВК бяха изработени в съответствие с действащите нормативни документи и изисквания и в срок. За всички проекти бяха получени съответните разрешения за изпълнение и обектите бяха изпълнение в срок и качествено и въведени в експлоатация.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За контакти с Възложителя Управител на „МБ-04"ООД – 0899 88 39 44.

12.08.2014г.
София

Управител:
/ Катя Петкова./

"М Б - 2001 " ООД
СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТИ, ИНСТАЛАЦИИ, ДОГРАМА
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

София
Надежда 2,ул."Хр.Огнянов" 2

Тел./факс 02/936 09 53
GSM 0899 88 18 77
E-mail mb2001@abv.bg

РЕФЕРЕНЦИЯ

„МБ - 2001 " ООД с ЕИК 130601844, издава настоящата референция на **инж. Лидия Цоневска** в уверение на това, че същата като Инженер проектант по част „Отопление, вентилация и климатизация" в дружеството в периода 2010 – 2014 година, извърши проектиране на отоплителни, вентилационни, климатични инсталации, инсталации за медицински газове и др. на следните обекти:

1. "Основен ремонт на База 2 на УМБАЛ "Александровска"ЕАД в град Банкя"" – 2010г.;
2. "Реконструкция на част от сграда за обособяване на лаборатория по образна диагностика(скенер) в МБАЛ"Елин Пелин" ЕООД" – 2011г.;
3. "Реконструкция с въвеждане на енергоспестяващи мерки на ДГ"Слънце -Чирпан СМР по проект „Заедно за децата на Чирпан"-2010-2011г., вкл. част „Енергийна ефективност";
4. Проектиране и СМР по проект „Инвестицията в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново",Обект "Общностен център за деца и семейства - гр. Велико Търново"-2012г., вкл. част „Енергийна ефективност";

Техническите и работни проекти по част ОвК и Енергийна ефективност, бяха изработени в съответствие с действащите нормативни документи и изисквания и в срок, като всички проекти бяха съгласувани и получиха съответните разрешения за реализация на обектите.

Инж. Цоневска извършваше и авторски надзор при изграждането на обектите .

Под ръководството на инж. Цоневска на всички обекти инсталационно- монтажните работи бяха извършени качествено, съгласно нормативните изисквания и с материали с качества съответстващи на Европейските и български стандарти.

Всички обекти бяха завършени в договорените срокове и успешно бяха въведени в експлоатация.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове.

За контакти „МБ-2001"ООД – 0899 88 17 88.

12.02.2014г.

София

Управител:

/ Б.Недев/

АВТОБИОГРАФИЯ

1. ЛИЧНИ ДАННИ

Трите имена	Кръстю Тодоров Чалъмов
Дата на раждане	28.01.1950г.
Място на раждане	Гр.Пловдив
Адрес за връзка	Гр.София, ул."Ястребец, 11
Телефон, факс	0889662811
Електронна поща	krtch.50@abv.bg

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено образование

Учебно заведение и срок на обучение	Придобита образователно-квалификационна степен	Професионална квалификация/Специалност
ВМЕИ "Ленин" - София, 1968-1973г.	Електроинженер	Инженер по далекосъобщителна техника, Диплома сер. Аб № 008903/ 1973г, рег № 19669,

2.2. Допълнителна квалификация

Учебно заведение и срок на обучение	Курс/ Програма/ Наименование на придобитата квалификация	Сертификати/ Удостоверения
КИИП	Курс за проектиране по Част Пожарна безопастност"	Сертификат

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

„МБ Инженеринг 2001„ ЕООД, Електроинженер, проектант

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

„МБ – Инженеринг 2001" ЕООД„МСМ - Проектстрой" ЕООД, „КИ – АДИ" ООД, „ МАРТЕК " ООД, Национална – Разузнавателна Служба, Оперативно-технически отдел при ДНМ-МВР, София, РЕСПРОМ-Завод „Климент Ворошилов" - София

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната и/или друга заетост (свободна професия, самонает и др.)

4.1. Общ професионален опит

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности

РЕСПРОМ-Завод „Климент Ворошилов" - София	1973 -1975г.	Инженер – конструктор 5 степен	Проектиране и конструктиране на слаботокови системи
Оперативно-технически отдел при ДНМ-МВР, София	1993-2001г.	Електроинженер	Н-к отделение за подръжна на техника и изграждане на мрежи
Национална – Разузнавателна Служба	1984-1994г.	Електроинженер	Н-к на секция по поддръжка, проектиране и изграждане на инсталации
„ МАРТЕК " ООД	1994г..- 31.12.2003г..	Електроинженер - проектант	Проектиране на силнотокови и слаботокови електроинсталации, авторски надзор.
„КИ – АДИ" ООД	01.02.2004г..- 31.07.2008г.	Електроинженер - проектант	Проектиране на силнотокови и слаботокови електроинсталации, авторски надзор.
„МСМ - Проектстрой" ЕООД	01.01.2009г..- 31.12.2012г	Електроинженер - проектант	Проектиране на силнотокови и слаботокови електроинсталации, проектиране Пожарна безопасност, авторски надзор.
„МБ Инженеринг 2001" ЕООД	От 01.02.2013г.	Електроинженер - проектант	Проектиране на силнотокови и слаботокови електроинсталации, проектиране Пожарна безопасност, авторски надзор.

4.2.Специфичен професионален опит .

Инженер проектант по част „Електроинсталации" и „Пожарна безопасност" на обекти сходни с предмета на поръчката:

-Административна сграда на Районна митница Кулата;

-Административна сграда на Комитет по пощи и далекосъобщения;

-УМБАЛ „Пирогов";

-Складова база на БЧК – с.Лозен;

-Автосервиз, търговски център и администрация – МАН,Еврокамион;

-Хотел „Делта" – КК „Слънчев бряг";

-Хотелски комплекс Роял гардън, КК „Слънчев бряг";

- Надстройка на жил. Сграда, гр. София-кв. Филиповци, УПИ V-101/кв. 32;

- Представителен офис на Интайм куриер ул."Граф Игнатиев" 13а;

- Хотел „Родопски дом", гр. Чепеларе;

-Ресторант за бързо хранене „Майорка", ж.к. Люлин, гр.София;

-Смяна на предназначението на помещения в амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ КОжни болести, гр. София, бул."Скобелев" 26;

-Многофамилна жилищна сграда в кв. 347, УПИ I, п.и. №65231.906.4, гр. Самоков" ;

-Жилищна сграда с подземен паркинг, гаражи и ателие в УПИ VI 375, кв. 177, „Лозенец-III част";

- Проектиране на Жилищна сграда в гр. София, кв.Горна баня, ул. „Каменица" 5А", Общата РЗП на сградата е 2184.60 м2;

- проектиране при Инженеринг на обект „Изпълннеие на реконструкцията на стара хотелска сграда на дружеството с прилежащи части в гр. Созопол, бивша почивна станция на „Спортстройкомплект" със РЗП 2694.40 м2."

- Проектиране на обект „„Реконструкция на дестилерия с изграждане на сушилня за етерични култури в с. Зетьово, Община Чирпан, Област Стара Загора"

5. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

Пълна компютърна грамотност, Word, Exel, Internet, Autocad и др.

6. ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДАННИ –

Владеене на чужди езици – руски, английски.Член на КИИП

С подписа си под настоящата автобиография удостоверявам, че същата вярно описва мен, квалификациите и опита ми.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Диплома сер. Диплома сер. Аб № 008903/ 1973г, рег № 19669, ВМЕИ „Ленин" – София - заверено копие.
2. Трудов договор - заверено копие.
3. Трудова книжка - заверено копие.
4. Удостоверение за ППП по част Електроинсталации и част Пожарна безопасност за 2016г.
5. Референции- 2бр.

Дата:25.05.2016г.

[Подпис на физическото лице/експерт]



(снимъчна лъжица)

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИПЛОМА

ЗА ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Серия АО № 0185013

Притежателят ѝ е завършил висше техническо образование

на Христо Тодоров Чалъков

роден на 28.1.1930 г.

в гр. (с.) Пловдив

окръг

с постъпил през 1948 г. завършил през 1953 г. пълния курс на

Висш електротехнически институт „Ленин" — София

по специалността Електрообзавеждане на промишлени предприятия

с общ успех „добър 3,14" (три цяло и четиринадесет стотни)

Главна курсова задача „Електрообзавеждане на ..."

с успех „отличен"

С решение на Държавната изпитна комисия от 21.12.53 г. (протокол № 23) му е присъдена

квалификация

Електроинженер

Председател на Държавната изпитна комисия

/ ДЕКАН / / РЕКТОР /

Гр. София 21 1953 г.

Регистрационен № 19669

ВИСШ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
„В. И. Ленин" — София

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

1. Писмена дипломна работа на тема:
„Автоматично устройство за пресвързване на магнитен усилвател и размагнитване на магнитни ядра (верига)"

— мн. добър (5)

2. Защита на дипломната работа

— добър (4)

/ Председател: /проф. инж. Б. Тодоров /

/ Декан: /проф. инж. Б. Николаев /

Регистрационен № 19669 на дипломата.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА

№ 19669

ИЗВАДКИ ОТ ФАКУЛТЕТНАТА КНИГА

(не важи без дипломата)

Инж. Христо Тодоров Чалъков

роден(а) на 28.1.1930 година

В течение на следването си във Висшия машиностроително-електротехнически институт „Ленин" — София е изучавал(а) и положил(а) изпити по следните дисциплини:

1. Дескр. геометрия	— мн. добър	/5/
2. Математика I	— среден	/3/
3. Химия	— среден	/3/
4. История на БКП	— добър	/4/
5. Математика II	— добър	/4/
6. Руски език	— мн. добър	/5/

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 09685

Важи за 2016 година

инж. КРЪСТЮ ТОДОРОВ ЧАЛЪМОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 18/22.07.2005 г. по части:

ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ КИИП

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Киняpев

0-2016

камара на инженерите в инвестиционното проектиране

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност

Регистрационен номер № 09685

Важи за 2016 година

инж. КРЪСТЮ ТОДОРОВ ЧАЛЪМОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕР

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП от 105/03.02.2014 г. по части:

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ЧАСТ **ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ** изпълнена
СЪГЛАСНО ЗУТ И НАРЕДБА № 4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № I_3 1971 ЗА СТПНОБП

ВАЖИ САМО ЗА МАРКИРАНИТЕ РАЗДЕЛИ:

"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - КОНСТРУКТИВЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ЕЛЕКТРИЧЕСКИ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ОТОПЛИТЕЛНА, ВЕНТИЛАЦИОННА, КЛИМАТИЧНА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА, ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНОЛОГИЧЕН"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"
"ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - ТЕХНИЧЕСКА ЗАПИСКА И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ "

Председател на РК

инж. Г. Кордов

КИИП КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Вярно с оригинала
Ани Станчева
2017 година

Председател на КР

инж. И. Каралеев

Изх. № 44 / 01.02.2013

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД

Адрес: София, район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, ЕИК: 201894833

ТРУДОВ ДОГОВОР

№ 00000081 / 01.02.2013

Днес 01.02.2013 г. в гр. София, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и се сключи настоящия трудов договор между:

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 201894833 представяно от Ани Георгиева Станчева с ЕГН 6101116495 в качеството му на управител, наричан за краткост**ᵒᵒᵒ РАБОТОДАТЕЛ**

и Кръстю Тодоров Чалъмов, ЕГН/ЛНЧ 5001286264 живущ (а) в обл. СОФИЯ-ГРАД гр. (с.) София, ул.Ястребец 11 ет.3 ап.4 лична карта № 641179442, издадена, на 06.10.2010 г. от МВР София , степен на образование Висше, и специалност (по документ за завършено образование) , трудов стаж 00 г. 00 м. 00 д. в т.ч. проф. стаж , (не) е пенсионер (за изслужено време и старост, за инвалидност и др.) наричан за краткост **РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ.**

Срок на договора Безсрочен До дата

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. **РАБОТОДАТЕЛЯТ** възлага, а **РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ)** приема да изпълнява длъжността Инженер електрообзавеждане в предприятие: МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, адрес: район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, място на работа (помещение, цех, стая, машина, съоръжение и др.): Строителни обекти на фирмата в страната , отдел: с код по НКПД: 21516011 - Инженер електрообзавеждане. Икономическа дейност, в която е заето лицето 4120 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради.

С основно месечно (дневно) трудово възнаграждение: 600.00

С увеличение на трудовото възнаграждение:

Периодичност на изплащане на възнаграждението: Месечно

Допълнителни възнаграждения:

а./

б./

в./

г./

2. **РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ)** се задължава да постъпи на работа на дата 01.02.2013 или в едноседмичен срок от получаване на екземпляра от този договор, подписан от двете страни по договора

3. Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор, еднакъв и за двете страни се определя на 30 (дни/месеци)

4. С продължителност на работния процес - 5 дни в седмицата, 8 часа на ден при 8 часа законоустановено работно време.

5. Размер на основен платен годишен отпуск - 20 работни дни.

6. Размер на удължен платен годишен отпуск - работни дни.

7. Допълнителни платени годишни отпуски - работни дни.

8. За неуредените в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, нормативните актове по прилагането му, правилника за вътрешния ред на предприятието, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.

Настоящият договор се състави в 2 екземпляра

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ)	РАБОТОДАТЕЛ	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ	ИЗГОТВИЛ
.....	.....	.....	.....
/подпис/	/подпис и печат/	/подпис/	/подпис/

Запознат съм с правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните правила за работната заплата

..... /подпис/

Подписан екземпляр от настоящия трудов договор и длъжностна характеристика са връчени на работника на 01.02.2013

Заверено уведомление от ТД на НАП - връчено на 01.02.2013

..... /подпис/

РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на 01.02.2013

Влиза в сила от: 01.02.2013

..... /подпис/

Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Работодателят и длъжностните лица се задължават да ги съхраняват и да не ги разпространяват под каквато и да е форма. Предоставям личните си данни доброволно и разрешавам за да бъдат реализирани моите права и задължения по договора, работодателят да ги предоставя на държавни органи, институции или трети лица.

Работник .....

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

продължение!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРУДОВА КНИЖКА

№ .....

на

Христо Тодоров Саленов
име бащино фамилно

* .....

Личен паспорт .....
/ серия и номер /

..... /издаден от/

..... / подпис на притежателя /

* Попълва се при промяна на името, поради встъпване в брак или при развод.

Серия З, № 282636 1



8. Адрес гр.(с.) Пловдив

общ. .....

обл. .....

гр.(с.) .....

общ. .....

обл. .....

гр.(с.) .....

общ. .....

обл. .....

гр.(с.) .....

общ. .....

обл. .....

гр.(с.) .....

общ. .....

обл. .....

гр.(с.) .....

общ. .....

обл. .....

4

Серия З, № 282636

продължение!

Издадена от Ки-Ади ООД
/ наименование (фирма) на работодателя /

в гр.(с.) София

община .....

област .....



01.02.2004
дата подпис

Серия З, № 282636 5

Име Христо Тодоров Калъмов 5001286167
собствено бащино фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Тих-Ади ООД	Строителство	Електро-инженер	НОО=
Тих-Ади ООД	Строителство	Електро-инженер	550=
Тих-Ади ООД	Строителство	Електро-инженер	450=
Тих-Ади ООД	Строителство	Електро-инженер	500=

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

6

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.09.2011г.		19.12.2011г.	Прекратено	
01.09.2012г.		12.12.2012г.	Прекратено	
01.09.2013г.		12.12.2013г.	Прекратено	
01.09.2014г.		12.12.2014г.	Прекратено	

7

Име Христо Тодоров Калъмов 5001286167
собствено бащино фамилно ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
Тих-Ади ООД	Строителство	Електро-инженер	500=

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

8

Серия З, № 282636

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.09.2014г.		31.07.2015г.	Прекратено	

Тих-Ади ООД

Прослужено време от 01.09.2014 до 31.07.2015 г.
Общо: 10 м. 30 дни
Отговорник: Елиана Христова Тодорова

Данните са взети от разплащателната ведомост.
Осигурителният стаж е взет на сметка

Гл. счетоводител: Управител:

Адм. Станчева

Серия З, № 282636

9

Име Христо Георгиев Калинов
собствено бащино фамилно

ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
ИСМ-Про- [illegible] Електро- [illegible]		инженер	700=
ИСМ-Проект- [illegible] Електро- [illegible]		инженер	700=
ИСМ-Проект- [illegible] Електро- [illegible]		инженер	700=
ИСМ-Проект- [illegible] Електро- [illegible]		инженер	700=

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

10

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.04.		30.12.	Преместване	
2009 г.		2009 г.		
01.04.		30.12.	Преместване	
2010 г.		2010 г.		
01.04.		30.12.	Преместване	
2011 г.		2011 г.		
01.04.		30.12.	Преместване	
2012 г.		2012 г.		

11

Име Христо Георгиев Калинов
собствено бащино фамилно

ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
ИСМ-Проект- [illegible] Електро- [illegible]		инженер	700=

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

12

Серия З, № 282636

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
			ИСМ-Проект- [illegible]	
			Прослужено време от 01.04.2013 г. до 31.07.2013 г.	
			Общо: 4 месеца 0 дни	
			Справка [illegible]	
			Данните са взети от изходящ регистър ведомости	
			Осигурителният стаж е приет за зачитане в пълен размер.	
			Гл. счетоводител: Управител:	
01.04.		31.12.	Преместване	
2013 г.		2013 г.		

13

Серия З, № 282636

Име Христо Тодоров Галенов ЕГН
собствено бащино фамилно

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ Инжене-ринг 2001 ЕООД	Строителство	Електро-инженер	730=
МБ Инжене-ринг 2001 ЕООД	Строителство	Електро-инженер	750=
МБ Инжене-ринг 2001 ЕООД	Строителство	Електро-инженер	760=

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

14

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.02.2014 г.		31.12. 2014 г.	Предназначен	
01.01. 2015 г.		31.12. 2015 г.	Предназначен	
01.01. 2016 г.				

15

Вярно с оригинала
Ани Стоянова
20[illegible]

РЕФЕРЕНЦИЯ

„МСМ - Проектстрой " ЕООД с ЕИК 131221834, издава настоящата препоръка в уверение на това, че инженер Кръстю Тодоров Чалъмов, ЕГН 5001286264 ,като инженер по Електроинсталации в дружеството в периода 2009 - 2012 година, изработи проекти за всички видове електроинсталации – силнотокови, слаботокови, комуникационни, пожароизвестителни, видеонаблюдение, СОТ, външни електроинсталации, като част от изработени проекти от екипа на дружеството, а именно:

-Търговски обект, гр. Банкя-кв."Изгрев";

-Почивен дом в парк Витоша;

-Манастир „Бухово"

- Представителен офис на Интайм куриер ул."Граф Игнатиев" 13а;

- Хотел „Родопски дом", гр. Чепеларе;

-Ресторант за бързо хранене „Майорка", ж.к. Люлин, гр.София;

-Смяна на предназначението на помещения в амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ КОжни болести, гр. София, бул."Скобелев" 26;

-Многофамилна жилищна сграда в кв. 347, УПИ I, п.и. №65231.906.4, гр. Самоков" ;

-Жилищна сграда с подземен паркинг, гаражи и ателие в упи vi 375, кв. 177, „Лозенец-III част";

Проектите по Електроинсталации бяха изработени от инж. Чалъмов в срок и съгласно действащите нормативни изисквания и бяха одобрени от съответните държавни и общински органи.Под осъществения от него авторски надзор всички строително-монтажни работи по част външни и вътрешни електроинсталации, бяха извършени качествено, съгласно инвестиционните проекти и нормативните изисквания, с влагане на материали с качества съответстващи на Европейските и български стандарти.

За част от обектите инж. Чалъмов разработи и проекти по част „Пожарна безопасност".

Обекта беше завършени в срок и успешно въведен в експлоатация.

Настоящата препоръка се издава да послужи за участие в конкурси и търгове или за пред работодатели.

За контакти с Възложителя Управител на „МСМ-Проектстрой"ООД – 0895 77 48 71.

11.10.2014г.
София

Управител:

/ Сезгин Мюсевер./

АВТОБИОГРАФИЯ

1. ЛИЧНИ ДАННИ

Трите имена	Христина Адрианова Станчева
Дата на раждане	15.07.1989г.
Място на раждане	Гр.София
Адрес за връзка	Гр.София, ж.к. Обеля 2, бл. 227, вх.А,ап.1
Телефон, факс	02 934 80 93, 0899883955
Електронна поща	hrisi_93@gbg.bg

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

2.1. Вид и степен на завършено образование

Учебно заведение и срок на обучение	Придобита образователно-квалификационна степен	Професионална квалификация/Специалност
Висше Строително училище „Л.Каравелов"-София, 2008-2013г.	Строителен инженер	Строителен инженер по строителство на сгради и съоръжения диплома серия ВСУ-2013, у.и.№200923, рег.номер №2371/2013г.

2.2. Допълнителна квалификация

Учебно заведение и срок на обучение	Курс/ Програма/ Наименование на придобитата квалификация	Сертификати/ Удостоверения
Строително-квлаификационен център	Координатор по безопастност и здраве в строителството	Удостоверения № 03009/19.09.2013г.
СТМ „АКТИВА-1" ООД	Обучение по ЗБУТ съгл. Наредба РД-07-2/2009г.	Удостоверения от 28.09.2013г.

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

„МБ Инженеринг 2001 „ ЕООД, строителен инженер, Координатор по безопастност и здраве в строителството и длъжностно лице по безопастност и здраве

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

„МБ Инженеринг 2001" ЕООД,

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната и/или друга заетост (свободна професия, самонает и др.)

4.1. Специфичен професионален опит - *посочва се опита в областите на компетентност, съгласно минималните изисквания към съответната позиция в екипа за изпълнение на предмета на обществената поръчка от Специфичните изисквания към*

документацията за участие в процедурата.

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности
„МБ Инженеринг 2001" ЕООД	От 30.09.2013	Строителен Инженер	Строителен Инженер, Координатор по безопастност и здраве, длъжностно лице по безопастност и здраве.

4.2. Професионален опит в други области

Организация	Срок на заетост	Длъжност	Основни дейности и отговорности

5. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

Пълна компютърна грамотност, Word, Exel, Internet, Autocad, Tower и др.

6. ДРУГИ СЪЩЕСТВЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ДАННИ – *посочват се такива, свързани с предмета на обществената поръчка и позицията на експерта в екипа, които не попадат в обхвата изискуемата информация от т. 1 до т. 5 включително*

Владеене на чужди езици – английски – средно.

С подписа си под настоящата автобиография удостоверявам, че същата вярно описва мен, квалификациите и опита ми.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Диплома за Висше образование серия ВСУ-2013, у.и.№200923, рег.номер №2371/2013г.- заверено копие.
2. Удостоверения № 03009/19.09.2013г. за Координатор по безопастност и здраве заверено копие .
3. Удостоверения от 28.09.2013г. – 2 бр. - заверено копие.
4. Трудов договор - заверено копие.
5. Трудова книжка - заверено копие.
6. Референции- 1бр.

Дата:25.05.2016г.

Ден/месец/година

[Подпис на физическото лице/експерт]

ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ "ПОДКРЕПА""
СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
1233 София, жк "Фондови жилища" бл.25А, читалище "Вега", тел./ факс: 02/831 30 68; skc@nadejda.net
www.skc.nonstop-office.com

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 02198 / 12.06.2014

С настоящото удостоверяваме, че:

Христина Адрианова Станчева

е завършил/а курс за **"КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"** по програма съгласувана с ИА "Главна инспекция по труда" и утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл.5, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Лицензия: № 200412190
от 26.03.2004г.
НАПОО
Валидност до: 11.06.2016г.
Идентификационната карта е неразделна част от удостоверението

Управител:
СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГР. СОФИЯ
/инж. ЙОРДАН МАНАСИЕВ/

ДИПЛОМНА РАБОТА

ТЕМА:

"СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА С ЖИЛИЩНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В ГР. СОФИЯ".

Дипломен ръководител – гл. ас. инж. Милен Петков

ОЦЕНКА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
МН. ДОБЪР 5.00
ОЦЕНКА ОТ ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА
МН. ДОБЪР 5.00
СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ДИПЛОМНА РАБОТА
МН. ДОБЪР 5.00
БРОЙ КРЕДИТИ ОТ ДИПЛОМНА РАБОТА
10

Приложението е невалидно без диплома, серия ВСУ – 2013, у. и. № 200923, регистрационен № 2371 / 2013 г.

ДЕКАН

Доц. д-р инж. Георги ГОДИНЯЧКИ

печат на ВСУ

РЕКТОР

Доц. д-р инж. Радан ИВАНОВ

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„Любен Каравелов“
София
СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ДИПЛОМА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на ХРИСТИНА АДРИАНОВА СТАНЧЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
БАКАЛАВЪР
СПЕЦИАЛНОСТ
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПЛАН
четири учебни години / осем семестъра
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕТО
редовна
ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР
СФ – 1157

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ	ХОРАРИУМ Л	ХОРАРИУМ У	КРЕДИТИ	ОЦЕНКИ	
1.	Линейна алгебра и аналитична геометрия	30	30	5	Среден	3.00
2.	Математически анализ I част	30	30	5	Среден	3.00
3.	Инженерна геология и хидрогеология	45	15	5	Добър	4.00
4.	Техническо чертане	–	15	1	Мн. добър	5.00
5.	Информатика	30	60	7	Мн. добър	5.00
6.	Дескриптивна геометрия	30	45	6	Среден	3.00
7.	Геодезия	45	30	6	Мн. добър	5.00
	учебна практика по геодезия				Мн. добър	5.00
8.	Английски език	-	90	5	Отличен	6.00
9.	Математически анализ II част	30	45	6	Среден	3.00
10.	Строителни машини	30	15	3	Добър	4.00
11.	Химия в строителството	30	15	3	Отличен	6.00
12.	Физика	30	30	4	Среден	3.00

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ	ХОРАРИУМ Л	У	КРЕДИТИ	ОЦЕНКИ	
13.	Теоретична механика	60	45	8	Добър	4.00
14.	Диференциални уравнения и математическа статистика	30	30	5	Среден	3.00
15.	Обществени комуникации и фирмена култура	30	15	3	Мн. добър	5.00
16.	Защита от природни бедствия и катастрофи	30	15	3	Отличен	6.00
17.	Сградостроителство и архитектура	75	30	8	Добър	4.00
	- курсов проект				Добър	4.00
18.	Съпротивление на материалите	60	60	9	Среден	3.00
19.	Пътно и железопътно строителство	45	30	6	Среден	3.00
	- курсов проект				Среден	3.00
20.	Строителна статика I част	45	30	6	Среден	3.00
21.	Строителни материали и изолации	90	45	10	Среден	3.00
	- курсов проект				Среден	3.00
22.	Земна механика и фундиране	90	30	9	Мн. добър	5.00
	- курсов проект				Добър	4.00
23.	Инженерни инсталации	45	30	5	Добър	4.00
	курсов проект				Отличен	6.00
24.	Строителна статика II част	30	30	5	Среден	3.00
25.	Теория на еластичността, устойчивост и динамика на строителните конструкции	30	30	5	Среден	3.00
26.	Стоманобетон	75	45	9	Среден	3.00
	- курсов проект				Среден	3.00
27.	Икономика на строителството	60	30	6	Мн. добър	5.00
28.	Автоматизация на строително-конструк-тивното проектиране	30	15	3	Добър	4.00
29	Безопасност и хигиена на труда	15	15	2	Мн. добър	5.00
30.	Стоманобетонни конструкции	75	30	7	Среден	3.00
	- курсов проект				Среден	3.00
31.	Стоманени конструкции	90	30	8	Добър	4.00
	- курсов проект				Добър	4.00
32.	Мостове	45	45	7	Добър	4.00
	- курсов проект				Среден	3.00
33.	Технология на строителните процеси	90	30	8	Среден	3.00
	- курсов проект				Добър	4.00
34.	Технология на довършителните работи	30	15	3	Отличен	6.00
35.	Дървени и пластмасови конструкции	30	20	5	Отличен	6.00
	- курсов проект				Мн. добър	5.00
36.	Строителен мениджмънт	30	20	4	Отличен	6.00
37.	Организация на строителството	60	45	6	Добър	4.00
	- курсов проект				Мн. добър	5.00
38.	Производствена база на строителни фирми	40	10	4	Добър	4.00

№	УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ	ХОРАРИУМ Л	У	КРЕДИТИ	ОЦЕНКИ	
39.	Обследване и изпитване на строителни конструкции	15	15	2	Мн. добър	5.00
40.	Правна и нормативна уредба в строителството	30	-	2	Добър	4.00
41.	Физическо възпитание и спорт			8	Отличен	6.00
42.	Производствено-техническа практика			2	Отличен	6.00
43.	Лека строителна механизация	30	-	2	Мн. добър	5.00
44.	Отчетност и икономически анализ на строителния обект	30	-	2	Отличен	6.00
45.	Строително предприемачество	30	-	2	Мн. добър	5.00

ОБЩ ХОРАРИУМ НА КУРСА ЗА ОБУЧЕНИЕ

3 000

БРОЙ КРЕДИТИ ОТ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ

230

СРЕДЕН УСПЕХ ОТ КУРСА НА ОБУЧЕНИЕ

ДОБЪР 4.22

Изх. № 19 / 30.09.2013

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД

Адрес: София, район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, ЕИК: 201894833

ТРУДОВ ДОГОВОР
№ 00000066 / 30.09.2013

Днес 30.09.2013 г. в гр. София, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и се сключи настоящия трудов договор между:

МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 201894833 представяно от Ани Георгиева Станчева с ЕГН 6101116495 в качеството му на управител, наричан за краткост□□□ **РАБОТОДАТЕЛ**

и Христина Адрианова Станчева, ЕГН/ЛНЧ 8907156693 живущ (а) в обл. ПЛОВДИВ гр. (с.) с Искра, Ул.Захари Стоянов 4 лична карта № 644124354, издадена, на 30.03.2012 г. от МВР ПЛОВДИВ , степен на образование Висше, и специалност (по документ за завършено образование) , трудов стаж 00 г. 00 м. 00 д. в т.ч. проф. стаж , (не) е пенсионер (за изслужено време и старост, за инвалидност и др.) наричан за краткост **РАБОТНИК/СЛУЖИТЕЛ.**

Срок на договора Безсрочен До дата

СТРАНИТЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. **РАБОТОДАТЕЛЯТ** възлага, а **РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ)** приема да изпълнява длъжността Технически ръководител в предприятие: МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 ЕООД, адрес: район Надежда, ул. Христо Огнянов №2, място на работа (помещение, цех, стая, машина, съоръжение и др.): СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ФИРМАТА, отдел: с код по НКПД: 31233001 - Технически ръководител, строителство. Икономическа дейност, в която е заето лицето 4120 - Строителство на жилищни и нежилищни сгради.
С основно месечно (дневно) трудово възнаграждение: 500.00
С увеличение на трудовото възнаграждение:
Периодичност на изплащане на възнаграждението: Месечно
Допълнителни възнаграждения:
   а./
   б./
   в./
   г./

2. **РАБОТНИКЪТ(СЛУЖИТЕЛЯТ)** се задължава да постъпи на работа на дата 01.10.2013 или в едноседмичен срок от получаване на екземпляра от този договор, подписан от двете страни по договора

3. Срокът на предизвестието при прекратяване на трудовия договор, еднакъв и за двете страни се определя на 30 (дни/месеци)

4. С продължителност на работния процес - 5 дни в седмицата, 4 часа на ден при 8 часа законоустановено работно време.

5. Размер на основен платен годишен отпуск - 20 работни дни.

6. Размер на удължен платен годишен отпуск - работни дни.

7. Допълнителни платени годишни отпуски - работни дни.

8. За неуредените в настоящия трудов договор условия се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, нормативните актове по прилагането му, правилника за вътрешния ред на предприятието, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.

Настоящият договор се състави в 2 екземпляра

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ)	РАБОТОДАТЕЛ	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ	ИЗГОТВИЛ
.....	.....	.....	.....
/подпис/	/подпис и печат/	/подпис/	/подпис/

Запознат съм с правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните правила за работната заплата

..... /подпис/

Подписан екземпляр от настоящия трудов договор и длъжностна характеристика са връчени на работника на 30.09.2013

..... /подпис/

Заверено уведомление от ТД на НАП - връчено на 01.10.2013

РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на 01.10.2013

Влиза в сила от: 30.09.2013

..... /подпис/

Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. Работодателят и длъжностните лица се задължават да ги съхраняват и да не ги разпространяват под каквато и да е форма. Предоставям личните си данни доброволно и разрешавам, за да бъдат реализирани моите права и задължения по договора, работодателят да ги предоставя на държавни органи, институции или трети лица.

Работник .....

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

8. Адрес гр.(с.) Искра
общ. Първомай
обл. Пловдив

гр.(с.)
общ.
обл.

гр.(с.)
общ.
обл.

гр.(с.)
общ.
обл.

гр.(с.)
общ.
обл.

гр.(с.)
общ.
обл.

4

Серия Г, №577480

Издадена от
МБ Инженеринг 2001 ЕООД
/ наименование (фирма) на работодателя /

в гр.(с.) София
община София
област София

01.10.2013 г.
дата

печат

подпис

Серия Г, № 577480

Име Христина Адрианова
собствено бащино

Станчева
фамилно

В907156693
ЕГН

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифров номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*
1	2	3	4
МБ Инженеринг 2001 ЕООД	Строителство	Технически ръководител	500 = 4 часа
МБ Инженеринг 2001 ЕООД	Строителство	Техническ ръководител	580 = 4 часа
МБ Инженеринг 2001 ЕООД	Строителство	Техническ ръководител	600 = 4 часа

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

6

Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение.	Подпис и печат на работодателя.
5	6	7	8	9
01.10.2013 г.		31.12.2013 г.	Трудов договор	
01.01.2014 г.		31.12.2014 г.	Трудов договор	
01.01.2015 г.		31.12.2015 г.	Трудов договор	

7

Име: Христина (собствено) Адрианова (бащино) Ганчева (фамилно) ЕГН 8907156069

Наименование (фирма) на работодателя	Организационно звено (бригада, отдел, цех, служба и др.)	Длъжност, шифър и номер на професията, квалификационно равнище, (степен, група, разряд).	Дневно /месечно/ основно трудово възнаграждение. Продължителност на работното време.*	Дата на постъпване	Подпис и печат на работодателя.	Дата на прекратяване на трудовото правоотношение.	Основание за прекратяване на трудовото правоотношение	Подпис и печат на работодателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЦУ Инженерингова група ЕООД	Отдел Технически ръководител		1760 = 8 часа	01.01.2016г.				
ПРАЙДОВА ТЕХНИКА								

* Попълва се, когато е за непълно работно време.

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Тодор Петров Стоянов**
Заемана позиция техниччески ръководител

ДЕКЛАРИРАМ

1.На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

27.05.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Инж. Ангел Захариев Димитров**

Заемана позиция Отговорник по контрол по качеството

ДЕКЛАРИРАМ

1.На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

27.05.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Арх. Теофана Кирилова Теофилова**
Заемана позиция проектант по част архитектура и Ръководител на екипа проектанти

ДЕКЛАРИРАМ

1.На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

27.05.2016 г. **Декларатор:** .....
(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Инж. Валентин Велинов Терзиев**
Заемана позиция Проектант по част „Конструктивна", План за беопастност и здраве" и „Проект за управление на отпадъците"

ДЕКЛАРИРАМ

1.На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

Декларатор: .....

27.05.2016 г.
(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Инж. Албена Константинова Търпенова-Николова**

Заемана позиция Проектант по част „ВиК"

ДЕКЛАРИРАМ

1.На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

27.05.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

О Б Щ И Н А Б Л А Г О Е В Г Р А Д

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От . **Инж. Лидия Стефанова Цоневска**

Заемана позиция Проектант по част „ОВК" и част „Енергийна ефективност"

ДЕКЛАРИРАМ

1.На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

27.05.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Инж. Кръстю Тодоров Чалъмов**

Заемана позиция -Проектант по част „Електрическа" и по част „Пожарна безопасност"

ДЕКЛАРИРАМ

1.На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.

3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

27.05.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Инж. Христина Адрианова Станчева**

Заемана позиция Координатор по безопасност и здраве

ДЕКЛАРИРАМ

1.На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

27.05.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване)

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От **Инж. Адриан Христов Станчев**

Заемана позиция **Ръководител на проекта**

ДЕКЛАРИРАМ

1.На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

27.05.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

МБ Инженеринг 2001 ЕООД,, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1	Топлоизолационна система Баумит система Про с плочи от експандиран полистирол Баумит Про терм, деб. 10 см, 5см, 2см $\lambda \leq 0.035$ W/mK	м2	6702
2	Лепилно-шпакловъчна смес с фибри за топлоизолация „Баумит Проконтакт"	кг	79369
3	Мрежа за топлоизолация Баунит ДуоТекс	м2	7283
4	Дълбокопроникващ грунд Баумит	кг	3266
5	Набивен дюбел с пластмасова игла Баумит	бр	43698
6	Цокълен профил с водооткап Баумит	мл	176
7	Профил за ъгли с мрежа Баумит	мл	2964
9	Профил водооткапващ Баумит	мл	584
10	Профил за делитационни фуги Баумит	мл	162
11	Екстериорна мазилка Баумит Гранопор/СиликатТоп	кг	18765
12	Мозаечна мазилка Баумит Мозаик Топ	кг	220
13	Разтвор за защита на бетон Баумит бетопротект	Кг	2034
14	Разтвор за възстановяване бетонови елементи Баумит бетонфиниш	кг	286
15	Грунд за минерални мазилка Баумит УниПраймер	кг	5538
16	XPS плочи Глобус 20-100 мм	м2	1508
17	PWC дограма петкамерен Вайспрофил със стъклопакет с нискоемис. стъкло с $U \leq 1.40$ W/m2K	м2	741.49
18	Алуминиева дограма с прекъснат термомост Алу система ескимос със стъклопакет с нискоемис. стъкло с $U \leq 1.70$ W/m2K	м2	30.24
19	Алуминиева дограма за врати Вайспрофил	м2	44.60
20	Алуминиеви подпрозоречни дъски Вайспрофил	мл	968
21	ПВЦ профили, профили за подпрозоречни дъски	мл	542
22	Противопожарна врата с EI 90	бр	4
23	Контактен грунд Глобус G4 25	кг	280
24	Гипсова шпакловка Глобус G1 41	кг	6220

25	Варо-цим р-р за тънкосл мазане и шпакловане Баумит ВиваРенова	кг	140
26	Варов р-р 1:2	м3	16
27	Портланд цимент CEMII/B-V 32.5 N Globus	кг	5460
28	Гипскартон деб 12.5мм, стандарт и пожароуст.	м2	220
32	Минерална вата Изовер на плочи за изолация фасади	м2	176
33	Грунд за черни метали	кг	30
34	Алкидна боя	кг	120
35	Хидроизолационни мембрани Globusflex- 2 пласта	м2	1976
36	ОСБ	м2	288
37	Поцинкована ламарина	м2	388
38	Хидроизолационна лента Церезит	м	50
41	Плочи гранитогрес Кай	м2	46
	Дървен материал	М3	0.2
44	Алуминиево- силициев проводник	м.	980
45	Клемаи за връзка проводник	бр.	236
46	Държачи за прихващане на проводник	бр.	12
48	PVC тръба за монтаж на токоотвод	м.	320
49	Ревизионна кутия	бр.	8
50	Горещопоцинкована шина 40х4мм	м.	72
51	Заземителни колове	бр.	8
53	Гофрирани тръби ф23	м.	288
54	Кабел СВТ	м.	278
56	Осветителни тела с енергоспестяващи LED с фотоклетка IP20,IP65	бр.	36
57	Ключове и контакти	бр.	36
58	Система за автоматизирано централизирано управление на осветлението	к-т	4

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1 Декларация за експлоатационни показатели Топлоизолационна система Баумит система Про с плочи от експандиран полистирол Баумит Про терм, $\lambda \leq 0.035$ W/mK
2 Декларация за експлоатационни показатели Лепилно-шпакловъчна смес с фибри за топлоизолация „Баумит Проконтакт"
3 Декларация за експлоатационни показатели Мрежа за топлоизолация Баунит ДуоТекс
4 Декларация за експлоатационни показатели Дълбокопроникващ грунд Баумит
5 Декларация за експлоатационни показатели Набивен дюбел с пластмасова игла Баумит
6 Декларация за съответствие Цокълен профил с водооткап Баумит
7 Декларация за съответствие Профил за ъгли с мрежа Баумит
9 Декларация за произход Профил водооткапващ Баумит
10 Декларация за експлоатационни показатели Екстериорна мазилка мазилка Баумит Гранопор/СиликатТоп
11 Декларация за експлоатационни показатели Мозаечна мазилка Баумит Мозаик Топ
12 Декларация за експлоатационни показатели Грунд за минерални мазилка Баумит УниПраймер
13 Декларация за експлоатационни показатели Баумит Бетонпротект
14 Декларация за експлоатационни показатели Баумит Бетонфиниш

15 Декларация за експлоатационни показатели XPS плочи Глобус 20-100 мм
16 Декларация за съотвтетствие и Протокол за изпитване на PVC дограма петкамерен Вайспрофил със стъклопакет с нискоемис. стъкло с Ụ≤1.40 W/m2K
17 Декларация за съотвтетствие и Протокол за изпитване на Алуминиева дограма с прекъснат термомост Алу система ескимос със стъклопакет с нискоемис. стъкло с Ụ≤1.70 W/m2K
18 Декларация за съответствие Алуминиева дограма за врати Вайспрофил , подпрозоречни дъски, алуминиеви профили
Декларация за съответствие ПВЦ профили Вайспрофил , подпрозоречни дъски от ПВЦ
19 Становище допустимост Противопожарна врата с EI 90 евродоорс
20 Декларация за съответствие Контактен грунд Глобус G4 25
21 Декларация за експлоатационни показатели Гипсова шпакловка Глобус G1 41
22 Декларация за експлоатационни показатели подравнителна шпакловка Баумит Виваренова
23 Декларация за съответствие Варов р-р 1:2
24 Декларация за експлоатационни показатели Портланд цимент CEMII/B-V 32.5 N Globus
25 Декларация за експлоатационни показатели Гипскартон деб 12.5мм, стандарт и пожароуст.
26 Декларация за експлоатационни показатели Каменна вата Изовер
27 Декларация за съответствие Грунд за черни метали
28 Декларация за съответствие Алкидна боя
29 Декларация за експлоатационни показатели Хидроизолационни мембрани Globusflex
30 Декларация за експлоатационни показатели ОСБ
31 Декларация за съответствие Поцинкована ламарина
32 Декларация за съответствие хидроизолираща лента Церезит
33 Декларация за експлоатационни показатели Гранитогрес
34 Декларация за експлоатационни показатели за дървен материал
35 Декларация за съответствие за Алуминиево- силициев проводник ,Стойка за проводник Ø8мм ,
36 Държачи за прихващане на проводник
37 Декларация за съответствие , Гофрирани тръби ф23,Ревизионна кутия , разкл. Кутии, конзоли
38 Горещопоцинкована шина 40х4мм Заземителни колове
39 Декларация за съответствие Кабел СВТ
40 Декларация за експлоатационни показатели Осветителни тела с енергоспестяващи LED IP 20
41 Декларация за експлоатационни показатели Осветителни тела с енергоспестяващи LED IP 65
42 Декларация за съответствие за ключове и контакти
43 Декларация за съответствие Система за автоматизирано централизирано управление на осветлението .

УЧАСТНИК:.....

27.05.2016г. /подпис, печат/

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроТерм

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 03-BG-ProTherm

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm
2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроТерм / Baumit ProTherm;
   Видове:

1) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
2) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W2-S2-P5-BS170-CS(10)90-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
3) **EPS S – EN 13163 – T1-L2-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)2-TR150-MU(30-70)**
4) **EPS S – EN 13163 – T1-L1-W1-S1-P3-BS200-CS(10)100-DS(N)1-WL(T)1-TR150-MU(30-70)**

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Експандиран полистирен на плочи за топлоизолиране на фасадни стени на сгради и съоръжения с много добри топлоизолационни свойства; размери на плочите 100x50 см, дебелини от 2 см до 20 см.
4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин
5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 3
7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Научно-изследователски институт по строителни материали (НИИСМ), (NB 1950), с адрес: ул. Илия Бешков № 1, 1528 София, е извършил първоначално изпитване на типа на продукта, съгласно EN 13163 по система 3 и е издал съответните протоколи от първоначално изпитване за всеки вид:

ПИТ-ЕС-120-18 / 09.07.2013	ПИТ-ЕС-040-7 / 26.05.2009	ПИТ-ЕС-919 / 02.11.2012	ПИТ-ЕС-265-1 / 18.12.2009

Орган, извършил изпитване за определяне реакцията на огън и съответни протоколи за отделните видове с номера:

Amt der Wiener Landesregierung (NB 1139) / MA 39 – VFA 2007-0628.07	OFI Technologie& Innovation GmbH (NB 1085) / 309.507/ 3-16.11.2007	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-036-A-0 / 21.07.09	PAVUS, a.s.-Cz. (NB 1391) / PK1-01-09-076-C-0/ 09.12.09

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели				Стандарт
Устойчивост на пожар	Реакция на огън – Евроклас E				EN 13501-1
	Продължително горене с пламък[1] – NPD				
Водопропускливост	Водопоглъщане при пълно потопяване: виж кода WL(T)i, (≤ 2%, за вид (4) ≤ 1%)				EN 13163
	Водопоглъщане при продължително частично потопяване – за всеки вид:				
	≤ 0,5 kg/m^2	NPD	≤ 0,5 kg/m^2	≤ 0,5 kg/m^2	
	Водопоглъщане чрез дифузия – NPD				
Отделяне на опасни вещества	NPD [1]				
Коефициент на топлопроводност λ	≤ 0.035 W/(m.K)				
Топлинно съпротивление	R_D, виж таблиците по-долу				
	Гранично ниво, (виж класа за допуск на дебелина)				
Размери	Клас за допуск на дебелина: виж кода Ti				
	Клас за допуск на дължина: виж кода Li				
	Клас за допуск на широчина: виж кода Wi				
	Клас за допуск на правоъгълност: виж кода Si				
	Клас за допуск на равнинност: виж кода Pi				
Паропропускливост	Число на дифузионно съпротивление: μ ~ 30–70				
Якост на натиск	При 10% деформация – виж кода CS(10)i				
	Деформация при определени условия на натиск и температурно въздействие – NPD				
Якост на опън / огъване	Якост на огъване – виж кода BSi				
	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите TRi: ≥ 150 N/mm^2				
Дълготрайност на реакцията на огън при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Отговаря				
Дълготрайност на топлинното съпротивление при въздействието на топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Топлинно съпротивление и коефициент на топлопроводност – NPD				
	Стабилност на размерите при постоянни нормални лабораторни условия – за всеки вид:				
	DS(N)2	DS(N)2	DS(N)2	DS(N)1	
	Характеристики за дълготрайност – NPD				
	Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия – за всеки вид:				
	DS(70,-)1	DS(70,-)1	DS(70,-)1	NPD	
	Деформация при определени условия на натоварване на натиск и температурно въздействие – NPD				
Обемна плътност (за всеки вид)	≥ 15 kg/m^3	≥ 15 kg/m^3	15–17 kg/m^3	15–17 kg/m^3	

[1] Методът на изпитване е в процес на разработване.

Таблица. Топлинно съпротивление, съгласно EN 13163:2012

d_N mm	R_D m^{2}K/W
10	0,25
20	0,55
30	0,85
40	1,10
50	1,40
60	1,70
70	2,00
80	2,25
90	2,55
100	2,85

d_N mm	R_D m^{2}K/W
110	3,10
120	3,40
130	3,70
140	4,00
150	4,25
160	4,55
170	4,85
180	5,10
190	5,40
200	5,70

Вярно с оригинала
Ани Станчева
201 година

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Вярно с оригинала

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ПроКонтакт

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-ProContact

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ПроКонтакт / Baumit ProContact

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Лепилна и шпакловъчна смес за всички видове плоскости от експандиран полистирен (EPS), екструдиран полистирен (XPS), минерална вата и други топлоизолационни материали, използвани при топлоизолирането на фасади на сгради.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 2+ (ETAG 004)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издаден документ: ETA-12/0023
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издаден Протокол:** 1139-CPD-0858/12

Вярно с оригинала

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Експлоатационни показатели:

Свойства	Показатели	Стандарт
Якост на сцепление:		ETAG 004
Шпакловка – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – топлоизолационен материал	≥ 0,08 MPa в изходно състояние или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,03 MPa след 48 часа потапяне във вода или разрушение в топлоизолационния материал ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004
Лепило – основа (фасадна стена)	≥ 0,25 MPa в изходно състояние ≥ 0,08 MPa след 48 часа потапяне във вода + 2 часа при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха ≥ 0,25 MPa след 48 часа потапяне във вода + 7 дни при 23°C / 50 % относителна влажност на въздуха	ETAG 004
Якост на сцепление след стареене	≥ 0,08 MPa или разрушение в топлоизолационния материал	ETAG 004

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

БАУМИТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
BAUMIT-BULGARIA

Вярно с оригинала

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит ДуоТекс

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит ДуоТекс

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит ДуоТекс – армираща мрежа / Baumit DuoTex

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   Изпитване съгласно методиките по: **ETAG 004:2013**

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа (≥ 145 g/m^2) в червен цвят, за армиране на шпакловъчния слой, положен върху топлоизолационни плочи.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   JSC „Valmieras Stikla Skiedra", Cempu iela 13, LV-4201 Valmiera, Латвия

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Издадени документи: Тест от първоначално изпитване № PB 1.3/15-041-2 / 15.04.2015 от MFPA Leipzig GmbH **на основание изискванията на:** ETAG 004

Вярно с оригинала

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	NPD	
Размер на бримката	(4,0 x 4,5) ± 0,5 mm	
Плътност	≥ 145 g/m^2	
Разход	1,1 m/m^2	
Якост на опън	≥ 40 N/mm^2	в съответствие с изискванията по ETAG 004
Якост на опън след стареене	≥ 20 N/mm^2 (> 50% от първо-началната якост на опън)	в съответствие с изискванията по ETAG 004
Температура на преработка	≥ +5°C	

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.02.2016 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Вярно с оригинала
Ани Ст...ева
20...

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Дълбочинен грунд

Baumit TiefenGrund

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от Баумит Бетайлигунген ГмбХ, Вопфинг 156, 2754 Валдег, Австрия;
- течен грунд на силиконова основа, за дълбоко проникване и заздравяване на минерални и органични основи, както и за свързващ мост, предназначен за подобряване на адхезията, за вътрешно и външно приложение. Произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол.
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит Дюбел НА

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит Дюбел НА

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит Дюбел НА / Baumit Dubel HA

2. **Национални изисквания или техническа спецификация, приложими за строителния продукт:**

   –

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Пластмасов дюбел с набивен пластмасов пирон, подходящ за допълнително механично закрепване на топлоизолационни плочи EPS и XPS, при основи от бетон, плътни тухли, тухли с отвори и газобетон, с дължини 115 см, 135 см, 155 см и 175 см, за топлоизолационни плочи с дебелини от 50 мм до 110 мм (в бетон до 130 мм). Дълбочина на закотвяне в здрава основа: минимум 50 мм (в бетон – минимум 30 мм).

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

   Място на производство:
   завод „EJOT Tezmak A.S."
   гр. Истанбул
   Турция

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   –

Вярно с оригинала
Ани Станчева
201 година

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Поведение при пожар	NPD	
Диаметър на главата	≥ 60 mm	
Диаметър на стеблото	9 mm	
Дължина на закотвяне в носещата основа	≥ 50 mm (при бетонова основа ≥ 30 mm)	
Якост на изтръгване (опън при монтаж в бетон)	≥ 0,45 kN	EN 206-1:2003
Якост на изтръгване (опън при монтаж в керамични тухли с вертикални отвори)	≥ 0,35 kN	EN 771-1:2006

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 03.08.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Вярно с оригинала
Ани Станчева
201 година

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, **„Баумит България" ЕООД**, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил цокълен универсален

Baumit SockelProfil universal

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с водооткапващ елемент, с рамо 65 мм и с интегрирана стъклотекстилна мрежа (12.5 см);
- предназначен за оформяне на връзката между фасадата и цокъла, при разлика в повърхностите между тях в интервала (15 мм – 45 мм);
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

01.02.2016 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Ани Станчева
201 година

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, **„Баумит България" ЕООД**, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил за ъгли с мрежа – пластмасов

Baumit Kantenschutz mit Gewebe – Kunststoff

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана стъклотекстилна мрежа (10x15 см; 10x23 см; 12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външните ъгли по фасадата върху топлоизолацията;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил водооткапващ (пластмасов)

Baumit TropfkantenProfil

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- PVC-профил с интегрирана двустранно стъклотекстилна мрежа (12.5x12.5 см);
- предназначен за оформяне на външни хоризонтални ъгли, с цел водооткапване на стичащата се по фасадата вода;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

baumit.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит Профил за деформационни фуги Е-образен / V-образен

Baumit DehnfugenProfil E-Form / V-Form

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от фирма „ДЖИ ПЛАСТ" ООД, с адрес на регистрация: ул. Карамфил № 28, гр. Варна, България;
- с PVC-ивица и двустранно интегрирана стъклотекстилна мрежа (2 x 12,5 см);
- предназначен за уплътняване на разширителни (дилатационни) фуги с широчина от 5 мм до 25 мм и до 50 мм, при големи фасадни повърхности;
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.01.2016 г.
гр. Елин Пелин

Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

Ани Станчева
201 година

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ГранопорТоп

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-GranoporTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ГранопорТоп / Baumit GranoporTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ГранопорТоп / Baumit GranoporTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Мазилка за външно приложение с органични свързващи вещества

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 **по система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-214-11-AURE

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W3	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

Вярно с оригинала
Ани Стайчева
201 година

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит СиликатТоп

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-SilikatTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит СиликатТоп / Baumit SilikatTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Мазилка за външно приложение на минерална основа и органични добавки.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   –

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 **по система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-212-11-AURE

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W2	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Николай Бъчваров, Управител



гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г. ..... (Подпис)
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит МозаикТоп

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: 01-WBI-MosaikTop

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит МозаикТоп / Baumit MosaikTop

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит МозаикТоп – мозаична мазилка / Baumit MosaikTop

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Мазилка за външно приложение с органични свързващи вещества

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Вопфингер Баущофиндустри ООД / Wopfinger Baustoffindustrie GmbH
   Вопфинг 156 Wopfing 156
   A-2754 Валдег A-2754 Waldegg

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Николай Бъчваров – Управител
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 1 (за реакция на огън)
   Система 4 (EN 15824, с изключения на реакция на огън)

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Нотифициращ орган: FIRES, s.r.o. Approved Body No. 1396, SK01, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
   Извършено класифициране на класа по реакция на огън, съгл. EN 13501-1 **по система 1 и издаден Протокол:** FIRES-CR-215-11-AURE



Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Пропускливост на водни пари	V2	EN 7783-2
Водопоглъщане	W3	EN 1062-3
Якост на сцепление	≥ 0,3 MPa	EN 1542
Топлопроводност	NPD	EN 1745
Реакция на огън	Клас A2-s1,d0	EN 13820
Дълготрайност	NPD	EN 13687-3

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

маг. Георг Бурсик, Управител
(име и функция)

.....Wopfing, am 09.07.2013.....
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Вярно с оригинала
Ани С[illegible]ева
20[illegible] година

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Баумит УниПраймер

baumit.com

Декларация за характеристиките на строителен продукт №:
ДХСП – 01-ЕлП-Баумит УниПраймер

1. **Уникален идентификационен код на типа на продукта:**
   Баумит УниПраймер – универсален грунд / Baumit UniPrimer

2. **Национални изисквания или техническа спецификация (европейски технически одобрения), приложими за строителния продукт:**
   ЕТО 12/0378, ЕТО 12/0023, ЕТО 09/0256, ЕТО 15/0431

3. **Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:**
   Готов за употреба, универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи като свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки, включени в системите Баумит Стар EPS, Баумит Про, Баумит Опън и Баумит Стар MB, за външно и вътрешно приложение.

4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):**
   –

6. **Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):**
   Нотифициращ орган: TSUS (NB 1301 / TAB), Studená 3, 821 04 Bratislava, Slowakei
   Издадени документи: ETA-12/0378; ETA 12/0023; ETA 09/0256; ETA 15/0431
   на основание на: ETAG 004
   Извършена оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост **по система 2+ и издадени Протоколи:** 1139-CPD-0088/13; 1139-CPD-0858/12; 1139-CPD-0756/09; 1139-CPR-0727/15

Вярно с оригинала
Ани Стоянова
201 година

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

7. Декларирани показатели за характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод на изпитване
Реакция на огън	клас B-s1-d0	EN 13501-1 (в система по ETAG 004)
Хигротермично поведение	издържал	в система по ETAG 004
Поведение при цикли на замръзване – размръзване	издържал	в система по ETAG 004
Адхезия към основата (СтарКонтакт, ПроКонтакт)	≥ 0,08 MPa	в система по ETAG 004
Дифузионно съпротивление	≤ 2,0 m	в система по ETAG 004
Плътност на дифузионния поток на водни пари V	> 600 g/m^2.h	EN 15824
Капилярно водопоглъщане	< 165 g/m^2 за 24 ч.	ETAG 004
	< 0,05 kg/(m^2.h^{0,5}) за 24 ч.	
Температура на преработка	+30°C ≥ t ≥ +5°C	
Отделяна на опасни вещества	NPD	в система по ETAG 004

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т. 7.

Подпис за и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 01.09.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Вярно с оригинала
Ани Станчева
201 година

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит БетоПротект

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-BAB-BetoProtect

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит БетоПротект / Baumit BetoProtect

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит БетоПротект / Baumit BetoProtect

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Разтвор за защита на арматурата от корозия

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Baumit Beteiligungen GmbH / Баумит Бетайлигунген ООД
   Wopfing 156 / Вопфинг 156
   A-2754 Waldegg / A-2754 Валдег
   Österreich / Австрия

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 2+

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Службата при Управата на Община Виена, с адрес: Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Австрия, **NB 1139**, е извършила начална инспекция на завода и на собствения производствен контрол, както и текущ надзор, контрол и одобрение на собствения производствен контрол **по система 2+** и е издала: **CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**.

8. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Защита срещу корозия	издържал	EN 1504-7:2006
Съпротивление на срязване	NPD	
Гранична работна температура	NPD	
Отделяне на опасни вещества	NPD	

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Алфред Гзандтнер, Директор



(Подпис)

Вопфинг, 07.01.2014 г.
(Място и дата на издаване)



Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит БетоФиниш

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №:
DoP-CPR – 01-BAB-BetoFinish

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит БетоФиниш / Baumit BetoFinish

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит БетоФиниш / Baumit BetoFinish

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Разтвор на циментова основа (PCC), за ремонт и възстановяване на бетонови елементи на сгради и строителни съоръжения, без влияние върху статичните им характеристики.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Baumit Beteiligungen GmbH / Баумит Бетайлигунген ООД
   Wopfing 156 / Вопфинг 156
   A-2754 Waldegg / A-2754 Валдег
   Österreich / Австрия

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 2+
   Система 3 – относно Реакция на огън

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Служба при Управата на Община Виена, с адрес: Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Австрия, **NB 1139**, е извършила начална инспекция на завода и на собствения производствен контрол, както и текущ надзор, контрол и одобрение на собствения производствен контрол, в съответствие с EN 1504-3, **по система 2+** и е издала: **CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07**.
   Отдел МА 39 при Магистрат (общински съвет) на град Виена (NB 1139) е извършил стандартно изпитване, относно реакцията на огън, в съответствие с EN 13501-1, **по система 3** и е издал: Доклад за класификация **VFA 2013-0787.01**.

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Вярно с оригинала
201 година

8. Експлоатационни показатели

Свойства	Показатели	Стандарт
Клас	R2	EN 1504-3:2006
Якост на натиск	≥ 15,0 Mpa	
Съдържание на хлориди	≤ 0,05 %	
Адхезия към основата	≥ 0,8 Mpa	
Възпрепятствано съсъхване/набъбване	≥ 0,8 Mpa	
Устойчивост на карбонизация	NPD	
Модул на еластичност	NPD	
Съвместимост при температурни промени (разширение/свиване), част 1	NPD	
Сцепление с армировката	NPD	
Коефициент на температурно разширение	NPD	
Капилярно водопоглъщане	≤ 0,5 $kg.m^{-2}.h^{-0,5}$	
Реакция на огън	клас A1 (EN 13501-1)	
Отделяне на опасни вещества	В съответствие с т. 5.4	

9. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Алфред Гзандтнер, Директор

Вопфинг, 07.01.2014
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството й на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 101 – P1

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

а) XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)180-DS(TH)-WL(T)0.7-WD(V)3
б) XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)200-DS(TH)-WL(T)0.7-WD(V)3
в) XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)250-DS(TH)-WL(T)0.7-WD(V)3
г) XPS-EN13164-T1-CS(10/Y)300-DS(TH)-WL(T)0.7-WD(V)3

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

а) Globus 20мм (G3-63)
б) Globus 30мм (G3-63)
в) Globus 40мм-50мм (G3-63)
г) Globus 60мм-70мм-80мм-100мм-120мм (G3-63)

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спесификация, както е предвидено от производителя:

EN 13164:2012 – Топлоизолационни продукти за сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

Fibrotermica Hellas SA
Sevasti – Pieria Greece 60100

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, които са изложени в приложение V:

система 3

6. В случая на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирана лаборатория I.G. (N^{e} 0407)
Хармонизиран стандарт EN 13164:2008

7. Декларирани експлоатационни показатели:

съществени характеристики		мерни единици	декларирани експлоатационни показатели
Якост на натиск		CS(10/Y) [kPa]	а) 180 б) 200 в) 250 г) 300
Якост на опън перпендикулярно на повърхностите		TR [kPa]	NPD
Реакция на огън		Euroclass	E
Продължително горене с пламък			NPD
Индекс на звукопоглъщане			NPD
Водопоглъщане	Продължително водопоглъщане при пълно потапяне	WL(T) [vol.%]	0.7
	Продължително водопоглъщане чрез дифузия	WD(V) [vol.%]	3
Пренасяне на водни пари	Число на дифузно съпротивление на преминаване на водна пара	MU	а) 50 б) 50 в) 100 г) 150
Дълготрайност на якостта на натиск при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Пълзене при натиск	CC (2/1.5/50)	NPD

Дълготрайност на реакцията на огън при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Реакцията на огън на XPS не се променя с времето								
Топлинно съпротивление и топлопроводност				Виж по-долу R_D и λ_D					
Дълготрайност на топлинната устойчивост при топлина, атмосферни влияния, стареене / разрушаване	Мразоустойчивост след продължително изпитване за дифузията на водата			FTCD			NPD		
	Мразоустойчивост след продължително водопоглъщане при пълно потапяне			FTCI			NPD		
	Стабилност на размерите при определена температура и относителна влажност			DS			(70,90) (≤5%)		
	Деформация при определено натоварване на натиск			DLT			NPD		
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества в затворени помещения						-		
Дебелина - dN [mm]	20	30	40	50	60	70	80	100	120
Топлинно съпротивление – R_D [m^2.K/W]	0.66	0.94	1.21	1.52	1.82	2.06	2.35	2.94	3.53
Топлопроводност – λ_D [W/m.K]	0.0304	0.0318	0.033			0.034			

Quality Assurance Manager
Dimitrios Kragiopoulos

FIBROTERMICA HELLAS
PRODUCTION AND SALES
OF BUILDING AND INSULATING66 MATERIALS
SEVASTI PIERIAS
TEL:0030-23510-72227 FAX:0030-23510-72221
VAT 099934776 DIOI KATERINIS

Дата на издаване 1/7/2013

"МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 " ЕООД
СТРОИТЕЛСТВО, ИНСТАЛАЦИИСТРОИТЕЛСТВО НА НИСКОЕНЕРГИЙНИ И ПАСИВНИ СГРАДИ
ISO 9001/ISO 14001/ISO 18001
Тел./факс 02/936 09 53
GSM 0899 88 18 77
E-mail mb2001@abv.bg
София
Надежда 2,ул."Хр.Огнянов" 2

CE Декларация за съответствие

Долуподписаната, Ани Георгиева Станчева, управител на „МБ Инженеринг 2001" ЕООД, София, ж.к. Надежда 2, ул."Хр.Огнянов" 2, тел./факс 02 936 09 53,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът **ПВЦ дограма (прозорци и врати) с петкамерна система Weiss Profil LTD „WP 5000" със средно уплътнение и стъклопакет с дебелина 24мм (4/16/4), бяло + К стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване U = 1.2 W/m2K**

за който се отнася тази декларация, е произведен по проект на „Вайс профил" ООД в условията на въведена и поддържана от производителя **система за производствен контрол ISO 9001:2008** и е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или Европейско техническо одобрение (ЕТО) или Българско техническо одобрение (БТО) и/или друг(и) нормативен(ни) акт(актове):

ЕАС EN ISO 8256, БДС EN ISO 12567-1 ; БДС EN 14351-1+1A2; БДС EN 1027; БДС EN 1026; БДС EN 12211, EN ISO 10140-2

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на (сертификат на продукт или сертификат на система за производствен контрол, или протокол(и) от първоначално изпитване на типа):

Протокол от първоначално изпитване на типа продукт №.ITT-010/ 12.06.2013г.

издаден(и) от: **Лаборатория за изпитване към „Солар Проджект" ООД, нотификационен номер № NB 2145 от регистъра на Европейската комисия**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация на български език) - могат да се приложат отделно към декларацията.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

12.09.2015г.
София

А. Станчева
Управител на
„МБ Инженеринг 2001" ЕООД

НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към Солар Проджект ООД
Разрешение № CPD 20 на МРРБ
Идентификационен № NB 2145
от регистъра на Европейската комисия
ФК 510.01

NOTIFIED TESTING LABORATORY
AT SOLAR PROJECT LTD
Permit № CPD 20 of MRRB
Identification № NB 2145 in the Register of EC
FK 510.01-2

SOLAR PROJECT

София 1220, ул. Илиенско шосе"8
тел.: 02/8109 127 02/8109 155
факс: 02/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

Sofia 1220, 8 "Ilienska shose" str.
tel.: +3592/8109 127 +3592/8109 155
fax: +3592/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

№ ITT- 010 /12.06.2013 г.

Описание на изпитвания продукт:





Размер: 1230 mm x 1480 mm	Обков: TGP
Каса: WP 5001	Брой заключвания: 5 бр.
Крило: WP 5002	Брой панти: 2 бр.
Делител: WP 5003	Брой водоотливници: 3 бр.
Стъклодържател: WP 5020	Тип на стъклопакета: Бяло +
Тип на отварянето: Двуосово отваряне	Нискоемисионно
	Размер на стъклопакета: 24 mm (4/16/4)
Гумено уплътнение:	EPDM K02, K03

НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към Солар Проджект ООД
Разрешение № CPD 20 на МРРБ
Идентификационен № NB 2145
от регистъра на Европейската комисия
ФК 510.01

NOTIFIED TESTING LABORATORY
AT SOLAR PROJECT LTD
Permit № CPD 20 of MRRB
Identification № NB 2145 in the Register of EC
FK 510.01-2

SOLAR PROJECT

София 1220, ул. Илиенско шосе"8
тел.: 02/8109 127 02/8109 155
факс: 02/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

Sofia 1220, 8 "Ilienska shose" str.
tel.: +3592/8109 127 +3592/8109 155
fax: +3592/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

ПРОТОКОЛ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА ПРОДУКТ

№ ITT- 010 /12.06.2013 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност и Регламент (ЕС) № 305/2011.

Наименование на изпитвания продукт:	PVC прозорец 5- камерна система Weiss Profil LTD
Производител:	„Вайс-Профил" ООД, гр.София, бул. Илиенско шосе № 8
Възложител:	„Вайс-Профил" ООД, гр.София, бул. Илиенско шосе № 8
Документ за възлагане:	Договор № 12 /03.06.2013 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3"съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1+1A

Съществени изисквания:

3. Водонепроницаемост и опасни вещества

4.Безопасна експлоатация (устойчивост на вятър)

5. Защита от шум

6. Топлосъхранение (икономия на енергия) и въздушна проницаемост

Проба за изпитване:	1 бр. образец – заявка от 03.06.2013 г.
Период за извършване на изпитването:	От 03.06.2013 – 12.06.2013 г.

НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към Солар Проджект ООД
Разрешение № CPD 26 на МРРБ
Идентификационен № НБ 2145
от регистъра на Европейската комисия
ФК 510.01

NOTIFIED TESTING LABORATORY
AT SOLAR PROJECT LTD
Permit № CPD 26 of MRRB
Identification № NB 2145 in the Register of EC
FK 510.01-2

SOLAR PROJECT

София 1220, ул. Явленска планина 8
тел.: 02/8109 127 02/8109 155
факс: 02/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

Sofia 1220, 8 "Yavlenska planina" str.
tel.: +3592/8109 127 +3592/8109 155
fax: +3592/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

4. Защита от шум

EN ISO 10140-2 – Акустика. Лабораторно измерване на звукоизолацията на строителни елементи. Част 2: Измерване на изолацията от въздушен шум (ISO 10140-2:2010)

Честота f Hz	R една-трета октава dB
50	-
63	-
80	-
100	35.4
125	33.7
160	41.9
200	28.7
250	38.7
315	37.5
400	37.5
500	40.4
630	38.5
800	44.3
1000	40.6
1250	41.7
1600	40.4
2000	40.7
2500	41.6
3150	42.6
4000	44.7
5000	45.7



Легенда: R-индекс на намаляване на звука, dB
f - честота, Hz

Класификация в съответствие с ISO 717-1:
$R_W (C;C_{Tr}) = 34 (0; -1)$dB $C_{50-3150} = (-1,0)$ dB; $C_{50-5000} = (-1,0)$ dB; $C_{100-5000} = (0,0)$ dB

Оценка въз основа на резултати от лабораторни измервания получени по инженерен метод:
$C_{Tr50-3150} = (-3,0)$ dB; $C_{Tr50-5000} = (-5,0)$ dB; $C_{Tr100-5000} = (-2,0)$ dB

НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към Солар Проджект ООД
Разрешение № CPD 26 на МРРБ
Идентификационен № НБ 2145
от регистъра на Европейската комисия
ФК 510.01

NOTIFIED TESTING LABORATORY
AT SOLAR PROJECT LTD
Permit № CPD 26 of MRRB
Identification № NB 2145 in the Register of EC
FK 510.01-2

SOLAR PROJECT

Приложения по съществено изискване:

3. Водонепроницаемост и опасни вещества

БДС EN 1027 - Прозорци и врати. Водонепропускливост. Метод за изпитване

Beating rain: EN 12208 -

```
Spaying method A      Number of nozzles:  5   Vol. Water:   350.0 litre/hour
Spaying angle:24 Degree                                   :     6.0 litre/minute
Add. spraying pipe    Number of nozzles:  0   Vol. Water:     0.0 litre/hour
 : 0.0 litre/nozzle :                                   :     0.0 litre/minute
```

Pressure Nominal	Pressure Estimated	Time	Remark
0	0	00:15:00	OK
50	49	00:15:00	OK
100	100	00:15:00	OK
150	154	00:15:00	OK
200	208	00:15:00	Flow:00:00:20
250	255	00:05:00	-
300	303	00:05:00	-
350	450	00:05:00	-
600	605	00:05:00	-

Beating rain Class: A4

Point of water ingress :

Probable cause of leakage :

НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към Солар Проджект ООД
Разрешение № CPD 26 на МРРБ
Идентификационен № НБ 2145
от регистъра на Европейската комисия
ФК 510.01

NOTIFIED TESTING LABORATORY
AT SOLAR PROJECT LTD
Permit № CPD 26 of MRRB
Identification № NB 2145 in the Register of EC
FK 510.01-2

SOLAR PROJECT

ИЗПОЛЗВАНА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ: (списък на технически спецификации с изчисления и методи за изпитване, наредби и нормативни актове и др. документи, свързани с първоначалното изпитване на типа)

БДС EN 14351-1+1A – Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически характеристики Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим

БДС EN ISO12567-1 – Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 1: Комплектовани прозорци и врати (ISO 12567-1:2010)

EN ISO 10140-2 – Акустика. Лабораторно измерване на звукоизолацията на строителни елементя. Част 2: Измерване на изолацията от въздушен шум (ISO 10140-2:2010)

БДС EN 1027 - Прозорци и врати. Водонепропускливост. Метод за изпитване

БДС EN 1026 - Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

БДС EN 12211 - Прозорци и врати. Устойчивост на натоварване от вятър. Метод за изпитване

НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към Солар Проджект ООД
Разрешение № CPD 26 на МРРБ
Идентификационен № НБ 2145
от регистъра на Европейската комисия
ФК 510.01

NOTIFIED TESTING LABORATORY
AT SOLAR PROJECT LTD
Permit № CPD 26 of MRRB
Identification № NB 2145 in the Register of EC
FK 510.01-2

SOLAR PROJECT

Резултати от изпитването

3. Водонепроницаемост и опасни вещества

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Водонепропускливост	-	БДС EN 1027	Клас А4	БДС EN 14351-1+1A

4. Безопасна експлоатация (устойчивост на вятър)

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитва-нето	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Устойчивост на вятър	-	БДС EN 12211	Клас 5С	БДС EN 14351-1+1A

5. Защита от шум

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитва-нето	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Звукоизолация	dB	БДС EN ISO 10140-2	34	БДС EN 14351-1+1A

6. Топлосъхранение (икономия на енергия) и въздушна проницаемост

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитва-нето	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Коефициент на топлопреминаване	W/m²K	БДС EN ISO 12567-1	1.20	БДС EN 14351-1+1A
2.	Въздухопроницаемост	-	БДС EN 1026	Клас 2	БДС EN 14351-1+1A

НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към Солар Проджект ООД
Разрешение № CPD 20 на МРРБ
Идентификационен № NB 2145
от регистъра на Европейската комисия
ФК 510.01

NOTIFIED TESTING LABORATORY
AT SOLAR PRODJECT LTD
Permit № CPD 20 of MRRB
Identification № NB 2145 in the Register of EC
FK 510.01-2

SOLAR PROJECT

София 1220, ул. Иконско шосе"8
тел.: 02/8109 127 02/8109 155
факс: 02/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

Sofia1220, 8 "Ikonsko shose"str.
tel.: +3592/8109 127 +3592/8109 155
fax: +3592/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

5. Безопасна експлоатация (устойчивост на вятър)

БДС EN 12211 - Прозорци и врати. Устойчивост на натоварване от вятър. Метод за изпитване

Wind resistance: EN 12210

Test Sequence	Pressure in Pa	
P1 for deflection	2000	-2000
P2 for cycles	1000	-1000
P3 for safety test	3	0

Deflection

Distance between the way transducers

a01 <--> c03 = 1253 mm a04 <--> c06 = 1260 mm

A = 1/150 B = 1/200 C = 1/300

Wind resistance P1 pressure

3 Pressure pulses 2000 Pa implemented

Pressure Nominal	Pressure Estimated	Distortion Absolute						Distortion Relative		Distortion %	
2000	2004	a01=	-2.62	b02=	-6.21	c03=	-2.66	f01=	-3.41	=	1.367
2000	2004	a04=	-3.02	b05=	-4.27	c06=	-1.72	f02=	-1.90	=	1.663
0	0	a01=	-0.16	b02=	-0.27	c03=	-0.11	f01=	-0.03	=	0
0	0	a04=	-0.04	b05=	-0.05	c06=	-0.02	f02=	-0.03	=	0

Class: 5C

Wind resistance P1 suction

3 Pressure pulses -2000 Pa implemented

Pressure Nominal	Pressure Estimated	Distortion Absolute						Distortion Relative		Distortion %	
-2000	-2004	a01=	3.34	b02=	5.52	c03=	2.90	f01=	3.20	=	1.592
-2000	-1004	a04=	3.71	b05=	1.16	c06=	0.71	f02=	2.45	=	3.060
0	0	a01=	-0.05	b02=	-0.07	c03=	-0.04	f01=	-0.03	=	0
0	0	a04=	0.30	b05=	-0.02	c06=	0.00	f02=	-0.02	=	0

Class: 5C

Pressure pulses

26 Cycles 1000 Pa ; -1000 Pa implemented

Remark:

НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към Солар Проджект ООД
Разрешение № CPD 20 на МРРБ
Идентификационен № NB 2145
от регистъра на Европейската комисия
ФК 510.01

NOTIFIED TESTING LABORATORY
AT SOLAR PRODJECT LTD
Permit № CPD 20 of MRRB
Identification № NB 2145 in the Register of EC
FK 510.01-2

SOLAR PROJECT

София 1220, ул. Иконско шосе"8
тел.: 02/8109 127 02/8109 155
факс: 02/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

Sofia1220, 8 "Ikonsko shose"str.
tel.: +3592/8109 127 +3592/8109 155
fax: +3592/8109 131
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

6. Топлосъхранение (икономия на енергия) и въздушна проницаемост

6.1. БДС EN ISO12567-1 – Топлинни характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване по метода с гореща кутия. Част 1: Комплектовани прозорци и врати (ISO 12567-1:2010)

Температура на въздуха в горещата камера	Th = **24.0** ^{0}C
Температура на въздуха в студената камера	Tc = **1.5** ^{0}C
Температура на околната среда	To = **24.2** ^{0}C
Топлинен поток	F = **59** W
Плътност на топлинния поток	f = **30** W/m^2
Общо топлинно съпротивление	R = **0.80** m^{2}K/ W
Коефициент на топлопреминаване	U = **1.20** W/m^{2}K
Неопределеност на резултата от излитване	**± 0.03**

НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към Солар Проджект ООД
Разрешение № CPD 20 на МРРБ
Идентификационен № НВ 2145
от регистъра на Европейската комисия
ФК 510.01

NOTIFIED TESTING LABORATORY
AJ SOLAR PRODUCT LTD
Permit № CPD 20 of MRRB
Identification № NB 2145 in the Register of EC
FK 510.01-2

SOLAR PROJECT

Софиа 1220, ул. Кожухарска 5
тел.: 02/8165 127 02/8165 155
факс: 02/8165 151
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

Air permeability pressure:

m³/hm2 Window surface

Air loss:

m³/hm Joints length

[Pa]

10

НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към Солар Проджект ООД
Разрешение № CPD 20 на МРРБ
Идентификационен № НВ 2145
от регистъра на Европейската комисия
ФК 510.01

NOTIFIED TESTING LABORATORY
AJ SOLAR PRODUCT LTD
Permit № CPD 20 of MRRB
Identification № NB 2145 in the Register of EC
FK 510.01-2

SOLAR PROJECT

Софиа 1220, ул. Кожухарска 5
тел.: 02/8165 127 02/8165 155
факс: 02/8165 151
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

6.2. БДС EN 1026 - Прозорци и врати. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

Air loss: EN 12207

Temperature: 17 Celsius Humidity: 40 % Air pressure: 1013.0 HPa
Window surface: 1.926 m2 Real length: 5.924 m

1. Air permeability pressure / Air permeability suction

Pressure Nominal	Pressure Estimated	Total m3/h	Window surface m3/h/m2	Window surface class	Joints length m3/h/m	Joints length class
+						
50	49	5.29	2.80	3	1.96	2
100	100	7.65	4.18	3	2.94	3
150	149	9.63	5.25	3	3.45	3
200	200	11.87	6.52	3	3.02	2
250	248	14.83	8.15	3	3.78	3
300	295	19.20	10.49	3	4.86	2
450	446	29.16	21.51	3	9.97	2
600	599	59.57	32.73	2	15.18	2
-						
-50	-49	5.31	2.91	3	1.95	2
-100	-100	7.92	4.35	3	2.02	2
-150	-151	9.92	5.45	3	2.52	2
-200	-200	11.63	6.38	3	2.96	2
-250	-252	13.25	7.27	3	3.37	2
-300	-303	14.64	8.04	3	3.73	3
-450	-452	18.06	5.92	3	4.60	3
-600	-604	21.52	11.60	3	5.38	3
+						
50	49	5.20	2.91	3	1.35	2
100	100	7.78	4.27	3	1.98	3
150	150	9.78	5.37	3	2.45	3
200	200	11.74	6.45	3	2.95	3
250	250	14.03	7.71	3	3.57	3
300	301	16.87	9.27	3	4.30	3
450	449	26.61	15.72	3	7.09	3
600	602	40.25	22.37	3	10.28	2

Pressure: 2 Suction: 3 Average value: 2
Classification after air permeability: 2

9

НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
към Солар Проджект ООД
Разрешение № CPD 20 на МРРБ
Идентификационен № НВ 2145
от регистъра на Европейската комисия
ФК 510.01

NOTIFIED TESTING LABORATORY
AJ SOLAR PRODUCT LTD
Permit № CPD 20 of MRRB
Identification № NB 2145 in the Register of EC
FK 510.01-2

SOLAR PROJECT

Софиа 1220, ул. Кожухарска 5
тел.: 02/8165 127 02/8165 155
факс: 02/8165 151
e-mail: laboratory@solarproject.bg
www.labsp.bg

Air permeability suction:

m³/hm2 Window surface

Air loss:

m³/hm Joints length

[Pa]

11

"МБ ИНЖЕНЕРИНГ 2001 " ЕООД
СТРОИТЕЛСТВО, ИНСТАЛАЦИИСТРОИТЕЛСТВО НА НИСКОЕНЕРГИЙНИ И ПАСИВНИ СГРАДИ
ISO 9001/ISO 14001/ISO 18001

София
Надежда 2,ул."Хр.Огнянов" 2

Тел./факс 02/936 09 53
GSM 0899 88 18 77
E-mail mb2001@abv.bg

CE Декларация за съответствие

Долуподписаната, Ани Георгиева Станчева, управител на „МБ Инженеринг 2001" ЕООД, София, ж.к. Надежда 2, ул."Хр.Огнянов" 2, тел./факс 02 936 09 53,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът **дограма изработена от алуминиеви профили с прекъснат термомост система Алтест серия „Ескимос" със средно уплътнение и стъклопакет с дебелина 24мм (4/16/4), бяло + К стъкло, с общ коефициент на топлопреминаване U = 1.77 W/m2K**

за който се отнася тази декларация, е произведен по проект на „Вайс профил" ООД в условията на въведена и поддържана от производителя **система за производствен контрол ISO 9001:2008** и е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или Европейско техническо одобрение (ЕТО) или Българско техническо одобрение (БТО) и/или друг(и) нормативен(ни) акт(актове):

ЕАС EN ISO 8256, БДС EN ISO 12567-1 ; БДС EN 14351-1+1A2; БДС EN 1027; БДС EN 1026; БДС EN 12211, EN ISO 10140-2

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на (сертификат на продукт или сертификат на система за производствен контрол, или протокол(и) от първоначално изпитване на типа):

Протокол от първоначално изпитване на типа продукт №.ITT-09.27/ 25.09..2009г.

издаден(и) от: **Нотифицирана изпитвателна лаборатория към „Научноизследователски строителен институт – НИСИ-ЕООД" ООД, нотификационен номер № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация на български език) - могат да се приложат отделно към декларацията.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

22.09.2015г.
София

А. Станчева
Управител на
„МБ Инженеринг 2001" ЕООД

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификационен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 85, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 36, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ІТТ-09.27 / 25.09.2009 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), която въвежда Директива за строителните продукти (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност.

Наименование на продукта:	**Прозорец от Al профили система "Алтест", серия „Ескимос"**
Производител и Възложител:	"Алтест Ай Джи Ти" ЕООД, производствена база на „Алупласт ЖТГ" ЕООД, гр. Бургас, общ. Бургас, Южна промишлена зона
Документ за възлагане	Договор № 52 / 2009 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 2550/1750 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 07.09.2009 г. до 18.09.2009 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец с Al профили система "Алтест", серия „Ескимос" се класифицира в клас 0 по водонепропускливост, клас С1 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 2 по въздухопропускливост, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум R_w (C; C_{tr}) = 30 (-1; -4) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,77 W/(m².K).**

Р-л на ИЛ при НИСИ: (н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ: (ст.н.с. д-р инж. [illegible])

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ ЕООД • СОФИЯ •

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/936 00 83 Fax: +359 2/936 08 97
http://www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за съответствие

"Вайс Профил" ООД

Адрес: гр. София 1220, ул."Илиенско шосе" № 8

Декларира на собствена отговорност, че продуктът:

Алуминиеви профили за врати, прозорци, фасади, профили за подпрозоречни дъски, профили за настилки, ъглови, квадратни и с друга форма алуминиеви профили серии :

WP6000, WP7000,WP7100,WP8000,WP8100,WPW5000

за който се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния(те) стандарти:

EN 573-3; EN 755-2; EN 12020-1; EN 12020-2.

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и Наредба I-171 на БНБ и МВР.

Изпитванията на продукта са съгласно изискванията на EN стандарти:

- **БДС EN 755-2** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби, профили."Механични свойства"
- **БДС EN 755-1** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби, профили."Технически условия за контрол и доставка"
- **БДС EN 755-9** Алуминий и алуминиеви сплави, пресовани пръти, тръби, профили."Допустимми отклонения от размерите и формата на профили"

Издадени са съотвтетните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от лаборатория.

Маркировката "CE" е поставена за първи път на продукта на 16.07.2011г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София, 2011г.

Изп. Директор: .....
/Орлин Осман/

Weiss Profil GmbH - 1220 Sofia, Bulgaria, Ilienko shose str. 8
Tel: +359 2/938 00 93 Fax: +359 2/938 08 97
http//www.weissprofil.bg e-mail: weiss.profil@dir.bg

PVC systems for doors and windows

Декларация за съответствие

Долуподписаният,
Фирма „Вайс Профил" ООД с адрес гр.София, ул."Илиенско шосе" №8, декларира на собствена отговорност, че продуктът: PVC профили за врати прозорци, профили PVC за подпроозречни дъски, профили PVC с различно сечение, профили PVC за ъгли и преходи с безоловни стабилизатори, за които с еотнася тази декларация, е в съответствие с техническите изисквания на ТС 01/2004 „Профили твърди от непластифициран поливинилхлорид" и съответтетствието е оценено съгласно параграф 37 на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията с издава въз основа на документирана и работеща система за производствен контрол с протокол от 05.07.2006г. и протокол № 275-2-3/18.04.2006г. на ИЦС при „НИСИ" ЕООД гр.София.

Продуктът: PVC профили за врати прозорци, профили PVC за подпроозречни дъски, профили PVC с различно сечение, профили PVC за ъгли и преходи е изпитан по следните методи:

- **БДС EN 12543-82** „Система за осигуряване геометрична точност в строителството.Допуски на геометричните параметри"
- **БДС EN 477** „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Определяне чрез падащо тяло устойчивостта на удар на основнаите профили"
- **БДС EN 479** „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Метод на определяне на топлинното свиване" .
- **БДС EN 514** „Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци. Определяне якостта на заварени ъгли и Т образни съединения"
- **БДС EN ISO 306** „Платмаси.Определяне температурата на омекване VICAT.
- **БДС EN ISO 868** „Платмаси и ебонит.Определяне на твърдоста чрез твърдомер.
- **БДС EN ISO 8256** „Платмаси.Определяне якост на удар при опън.
- **БДС EN ISO 60** „Платмаси.Определяне привидната плътност на материали , които могат да преминат през определена фуния

Издадени са съотвтетните сертификати за качество и изпитвателни протоколи от лаборатория.

Маркировката "CE" е поставена за първи път на продукта на 22.03.2010г.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. София, 2011г.

Изпълнителен директор:
/Орхан Осман/

ВАЙС-ПРОФИЛ ООД София Weiß-Profil GmbH

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСЯВАНЕ"

СТАНОВИЩЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ

на основание чл. 54 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), Постановление № 325 от 06.12.2006 г. (обнародвано в ДВ бр. 106 от 2006г.)

рег. № ПБ-И-Д 142 1181 ..... 2010 г.

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** Еднокрила метална врата "NA-90-1B".
2. **ЗАЯВИТЕЛ:** „Новоферм Балкан"ЕАД, гр. София 1164, р-н Лозенец, ул."Синчец"№14; ЕИК 131277288; искане вх. № ИН 1343/16.11.2010 г.
3. **ПРОИЗВОДИТЕЛ:** "Novoferm Alsal"S.A, Испания.
4. **ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА:** Еднокрилата метална врата модел "NA-90-1B" е с габаритни размери В х Ш (2035 х 1000) mm и размери на светлия отвор за преминаване В х Ш (2000 х 960) mm.

Касата е изработена от студено огъната поцинкована стоманена ламарина и се монтира към стената посредством 6 бр. анкерни болтове.

Крилото е изработено от студено огъната поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,65 mm и сърцевина. Сърцевината представлява изолационен сандвич-панел марка "TERVOL BSS", с дебелина 56 mm, съставен от 2 слоя минерална вата тип "TERVOL BS" с плътност 170 kg/m³ и разположен между тях гипсокартон, с дебелина 12,5 mm. Сандвич-панелът е залепен от вътрешната страна на конструкцията на крилото със силикатно лепило.

Крилото е монтирано към касата посредством 2 броя стоманени панти марка "ECO".

По вертикалния ръб на крилото, от страната на пантите, е поставено термонабъбващо уплътнение, със сечение (20 х 2,5) mm.

На разстояние 1000 mm, от долния ръб на крилото е монтирана брава марка "NEMEF" серия 1730 или "TESA" тип 65 HZ neutra.

Вратата е изпитана, по методи от EN 1634-1, при двустранно огнево въздействие и е класифицирана, съгласно EN 13501-2, в клас по огнеустойчивост **EI 90**. Изпитаната врата е несамозатваряща се.

Допустимите изменения в конструкцията на двукрила метална врата модел "NA-90-1B" спрямо изпитания образец, са дадени в Приложение 1.

Вратата може да се монтира в обекти при възможно двустранно огнево въздействие и при спазване на действащите правила и норми за пожарна безопасност.

5. **СРОК НА ВАЛИДНОСТ:** До промяна на обстоятелствата, при които са издадени: Доклад за тестване №19819-1/26.02.2009 г. и Доклад за класификация по огнеустойчивост №19819-2/26.02.2009 г., издадени от технологичен център "CIDEMCO" – Испания.
6. **СТАНОВИЩЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ:** Доклад за тестване №19819-1/26.02.2009 г. и Доклад за класификация по огнеустойчивост №19819-2/26.02.2009 г., издадени от технологичен център "CIDEMKO" - Испания; Техническо описание на продукта; Инструкция за експлоатация; БДС EN 1363-1, БДС EN 1634-1 и БДС EN 13501-2.
7. **СТАНОВИЩЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА:** Оценяване на съответствието по реда на част Трета от НСИСОССП.
8. **ПРИЛОЖЕНИЕ:** Приложение 1.

Становището може да се обжалва по административен ред пред по-горестоящия административен орган, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Становището може да се обжалва и по съдебен ред, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Забележки: 1.Настоящето Становище за допустимост се отнася само за този продукт.

2.Настоящето Становище за допустимост става невалидно при всяка промяна в компонентите на продукта, за който е издадено или когато изискванията на нормативните актове вече не се изпълняват.

3.Извлечения от настоящото Становище за допустимост не могат да се разпространяват без писмено съгласие на ГД "ПБС".

4. Приложението е неделима част от настоящото становище за допустимост.

ДИРЕКТОР:

/ГЛ. КОМИСАР инж. Н. НИКОЛОВ/

Адрес: България, гр. София, ул. Нишка № 171А , тел.: +359 2/822 15 25, факс: +359 2/ 822 01 53, e-mail:usprab@mvr.bg

Вярно с оригинала
Ани Стайчева
2011 година

Сдружение
ТОПЛИВО
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

ЕО Декларация за съответствие

Долуподписаният, „Топливо 4“ ЕООД, с адрес София 1680, ул. „Хайдушка гора“ 38, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Globus G4 25
Grund

произведен в производствен цех гр.Батановци , път София-Радомир 35 км., за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следната фирмена спецификация:

ФС – Топливо 4 - 01/2014

и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа:

№ 01 от 23.06.2014г.

издадена от:

Топливо 4 ЕООД, гр.София, ул.“Хайдушка гора“ 38

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта са посочени на опаковката или придружават продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

01/07/2014 г.

гр. София

за „Топливо 4“ ЕООД

Тихомир Тодоров
Управител

Вярно с оригинала

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DECLARATION OF PERFORMANCE
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

№ BG-DoP-CPR-Globus G1 41

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Гипсова шпакловка Globus G1 41

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

Дата на производство: виж опаковката

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спесификация, както е предвидено от производителя:

Гипсова шпакловка за шпакловане на хоросанови мазилки, мазилки на гипсова основа, бетонови повърхности (панели), експлоатирани на закрито, както за запълване на фуги и изглаждане на стени и тавани.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

Топливо 4 ЕООД, ул.Хайдушка гора 38, 1000 София

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие вкючва задачите, посочени в член12, параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, които са изложени в приложение V:

система 4

7. В случая на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирана лаборатория: Изпитвателен Център по Строителство при „НИСИ" ЕООД, NB 2032.
Протокол от първоначално изпитване 140-3-17/18.03.2011

8. В случай на декларация на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Неприложимо



9. Декларирани експлоатационнни показатели

Съществени характеристики	Експл.показ.	Хармонизирана Техническа Спецификация
Време на свързване -начало	45 min	БДС EN 13279-1:2008
Якост на опън при огъване	2.8 N/mm^2	
Якост на натиск	11.6 N/mm^2	
Якост на сцепление при опън	0.8 N/mm^2	
Съдържание на калциев сулфат	56.13 %	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Управител
Тихомир Тодоров

гр. София,
01.07.2013 г.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит ВиваРенова

baumit.com

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-VivaRenova

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит ВиваРенова – подравнителна шпакловка / Baumit VivaRenova

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит ВиваРенова – подравнителна шпакловка / Baumit VivaRenova

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации**
   Варо-циментов разтвор за тънкослойно мазане и шпакловане, ръчно, върху стени, преградни стени и тавани на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна и външна употреба. Максимална зърнометрия 0.6 мм; дебелина на полагане 3–5 мм.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   -

6. **Система/системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 4

7. **Експлоатационни показатели**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	GP - CS II	EN 998-1
Якост на натиск	≥ 2,5 N/mm²	EN 1015-11
Якост на сцепление	≥ 0,15 N/mm²	EN 1015-12
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Поведение при пожар	A1	EN 998-1
Число на дифузионно съпротивление μ	5/20 (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	0,47 W/(mK) (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=50%) 0,54 W/(mK) (табл. стойност, съгл. EN 1745 за P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

Ани Станчева

8. Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

Настоящият документ се предоставя на фирма „МБ Инженеринг", в качеството ѝ на участник в конкурс за изпълнение на дейност с материали на Баумит България за обект по НПЕЕМЖС, ОП 61 „МЖС, вх. А, Б, В и Г, ул. „Даме Груев" № 36, гр. Благоевград". Документът е валиден единствено за нуждите на конкурса и не удостоверява доставени количества към клиента.

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, ЕТ ТАМАРА 91 – Иван Николчев, Варов възел,
кв. „Хладилника" – срещу „Кока Кола"

//

ДЕКЛАРИРАМ:

На собствена отговорност, че продуктът ВАРОВ РАЗТВОР В 1:2, произведена в Варов възел на кв „Хладилника", ул. „Филип Кутев", кв. „Могилата", за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния(те) стандарт(и), Българско техническо одобрение (БТО) или друг(и) нормативен(и) акт (ове):

.....

.....*БДС EN 998-1; БДС EN 1015-1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18*.....

.....

И съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Декларацията се издава въз основа на (сертификат на продукт или сертификат на система за производствен контрол, или протокол(и) от първоначално изпитване.

211/25.04.2005г.; 91/28.02.2006г.; 1122/17.12.2007г.
1004/14.10.2008 г.; 426/13.05.2009 г., 405/21.05.2010г.
ПРОТОКОЛ 210/12.05.2011 г. .825/03.04.2012г 495.21.06.12г
135.26.03.13г

издаден(и) от: НИИСМ-СОФИЯ; тел.: 9732787

Съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието (ако има) : .....

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, изпълнение и експлоатация на български език) – могат да се приложат отделно към декларацията.

.....

Маркировката „СО" е поставена за първи път на продукта на .....(дата).

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

Гр. София

Иван Николчев: .....
/подпис и печат/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DECLARATION OF PERFORMANCE
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) №305/2011

№ BG-DoP-CPR-CEM II/B-V 32.5 N Globus

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Пепелен Портланд Цимент CEM II/B-V 32.5 N Globus

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:

Дата на производство: виж опаковката (дата на произведена партида)

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спесификация, както е предвидено от производителя:

Приготвяне на бетон, циментови разтвори, хоросан и други.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

Топливо 4 ЕООД, ул.Хайдушка гора 38, 1000 София

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие вкючва задачите, посочени в член12, параграф 2:

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, които са изложени в приложение V:

система 1+

7. В случая на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

„НИСИ" ЕООД, гр. София, бул. „Н. Петков" №36 – Нотифициран орган за оценка на съответствие на строителни продукти, рег. № NB 2032 от Регистъра на ЕК.
ЕС Сертификат за съответствие 2032 - CPR - 10.25

8. В случай на декларация на експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Неприложимо

9. Декларирани експлоатационнни показатели

Съществени характеристики	Експл.показ.	Хармонизирана Техническа Спецификация
Обикновенни цименти (под класове), състав и композиция	CEM II/B-V 32.5N	EN 197-1:2011 EN 197-1:2013
Ранна якост /7 ден/	≥16 N/mm^2	
Стандартна якост	≥32.5 N/mm^2	
Време на начало на свързване	≥75 min	
Обемопостоянство (Разширение)	≤10 mm	
Съдържание на сулфати	≤3.5 % по маса	
Съдържание на хлориди	≤0.1 % по маса	

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Управител
Тихомир Тодоров

гр. София,
01.07.2013 г.

NORGIPS

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ GKBI/N/2013

1. Уникален идентификационен номер на типа продукт **H2-EN 520**

2. Тип, партида или сериен номер или какъвто и да е елемент, който позволява идентифицирането на строителния продукт в съответствие с член 11 от параграф 4:
   Номер на артикула и дата на производство във формат ДД.ММ.ГГГГ

3. Предвидена от производителя употреба на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:
   Гипсокартонена плоскост предназначена за вътрешно строителство

4. Наименование, запазено търговско наименование или запазена търговска марка и адрес за контакт на производителя, изискван в съответствие с член 11 от параграф 5:
   НОРГИПС Сп. з о. о. Сп. К.
   ул. „Рацлавицка" 93
   02-634 Варшава
   Полша

5. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, определени в приложение V:
   Система 4.

6. В случай на декларация за експлоатационните показатели на строителен продукт, за който важи хармонизиран стандарт:
   ..... (наименование и идентификационен номер на нотифицирания орган, ако има) извърши ..... в системата ..... (описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V) и издаде .....
   (декларация за постоянство на експлоатационните показатели, декларация за съответствие на вътрешен контрол на производството, доклади за изследвания/изчисления – в зависимост от дадения случай)

   Не е приложимо – изследванията и вътрешния контрол се извършват от производителя.

7. Декларирани експлоатационни показатели.

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A2-s1,d0	EN 13501-1:2007+A1:2009
Якост на огъване	Изпълнява изискванията	EN 520:2004+A1:2009
Коефициент на пропускливост на водни пари [μ]	10	EN 12524:2000
Коефициент на топлопроводимост [λ]	0,25 W/(m·K)	EN 12524:2000
Напречна здравина на връзките	Не се определя	EN 520:2004+A1:2009
Устойчивост при удар	Определяна за системи според документацията на производителя www.norgips.eu	EN 520:2004+A1:2009
Акустични свойства (звукоизолация)	Определяна за системи според документацията на производителя www.norgips.eu	EN 520:2004+A1:2009

В случаите по член 37 или член 38 е използвана специална техническа документация, изисквания, които изпълнява продуктът: **не е приложимо**.

8. Експлоатационните показатели на продукта според точки 1 и 2 са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, определен в точка 4.

От името на производителя подписал(-а):

Яцек Пинкош, Изпълнителен директор

Варшава, 26.06.2013 ..... Jacek Pinkosz .....

(място и дата на издаване) (подпис)

Вярно с оригинала

Ани Ставчева

2013 година

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
BG. VB_EN13162/0001/2013

1. **Уникален идентификационен код на типа продукт, съгласно таблица 1.**

Таблица 1

Продуктова група	Име на продукта	Форма на продукта
1	PLU	Плоча
2	PLA; PLF; PLC; PLT	Плоча
3	PLN	Плоча
4	PLE	Плоча
5	PLU ALU	Плоча
6	PLA ALU; PLF ALU; PLC ALU	Плоча
7	PLN ALU	Плоча
8	PLE ALU	Плоча

2. Тип, партиден или сериен номер, или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 от Наредба за строителните продукти

Вижте етикета на продукта.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя

Топлоизолация на сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMANIA SRL
BUCURESTI, TIPOGRAFILOR, NR.11-15, corp B, etaj 3, birourile 323-338, sector 1.

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2

Неприложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V на Наредбата на строителните продукти.

Система 1 и система 3.

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо).

Нотифицираният сертифициращ орган AEROQ (Идентификационен номер 1840) извърши определянето на типа на продукта, първоначална инспекция на завода и на заводския производствен контрол по система (описание на задачите като трета страна както е посочено в Приложение V), непрекъснат контрол, оценка и одобрение на заводския производствен контрол, и издаде сертификат за съответствие № 1840-DPC-99/91/CE/0114-07.

8. Декларирани експлоатационни показатели

Всички характеристики, изброени в таблицата по-долу са определени в хармонизирания стандарт EN 13162: 2012

Таблица 2

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Декларирани експлоатационни показатели			
				Продукто ва група 1	Продукто ва група 2	Продукто ва група 3	Продукто ва група 4
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A1	A1	A1	A1
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD	NPD	NPD	NPD
Коефициент на звукопоглъщане	Звукопоглъщане	α_p, α_w		NPD	NPD	NPD	NPD
Звукоизолация от ударен шум	Динамична твърдост	s'	MN/m^3	NPD	NPD	NPD	NPD
	Дебелина	d_L	mm	NPD	NPD	NPD	NPD
	Компресия	c	mm	NPD	NPD	NPD	NPD
	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	$kPa\ s/m^2$	NPD	NPD	NPD	NPD
Звукоизолация от въздушен шум	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	$kPa\ s/m^2$	NPD	NPD	NPD	NPD
Устойчивост на запалване	Устойчивост на запалване			NPD	NPD	NPD	NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	$m^2\ K/W$	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,037	0,035	0,034	0,040
	Дебелина	d_N	mm	40-120	40 -120	50 - 100	50 - 120
	Клас дебелина	T	клас	T3	T3	T3	T3
Водопропускливост	Краткосрочно водопоглъщане	W_p	kg/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
	Дългосрочно водопоглъщане	W_{lp}	kg/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
Паропропускливост	Пародифузия	μ	-	1	1	1	1
Устойчивост на натиск	Устойчивост или якост на натиск	CS	kPa	NPD	NPD	NPD	NPD
	Точка на товароносимост	F_p	N	NPD	NPD	NPD	NPD
Дълготрайност на реакция на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A1	A1	A1	A1
Дълготрайност на топлинното съпротивление срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане	Топлинно съпротивление	R_D	$m^2\ K/W$	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3	Съгласно таблица 3
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,037	0,035	0,034	0,040
	Устойчивост на дебелината	d	mm	40-120	40 -120	50 - 100	50 - 120
Якост на опън/огъване	Якост на опън перпендикулярно на повърхностите	TR	kPa	NPD	NPD	NPD	NPD
Дълготрайност на якост на натиск срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/ разлагане	Устойчивост на деформация	X_{ct}, X_t	mm	NPD	NPD	NPD	NPD

Забележка

1 – « NPD » НЕОПРЕДЕЛЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПОКАЗАТЕЛ

Вярно с оригинала
[illegible]
201 година

Таблица 3

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Дебелина mm	Декларирани експлоатационни показатели			
					Продуктова група 1	Продуктова група 2	Продуктова група 3	Продуктова група 4
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	40	1,05	1,10	-	-
				50	1,35	1,40	1,45	1,25
				60	1,60	1,70	1,75	1,50
				80	2,15	2,25	2,35	2,00
				100	2,70	2,85	2,90	2,50
				120	3,20	3,40	-	3,00

Таблица 4

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Декларирани експлоатационни показатели			
				Продуктова група 5	Продуктова група 6	Продуктова група 7	Продуктова група 8
Реакция на огън	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Отделяне на опасни вещества	Отделяне на опасни вещества			NPD	NPD	NPD	NPD
Коефициент на звукопоглъщане	Звукопоглъщане	α_p, α_w		NPD	NPD	NPD	NPD
Звукоизолация от ударен шум	Динамична твърдост	s'	MN/m^3	NPD	NPD	NPD	NPD
	Дебелина	d_L	mm	NPD	NPD	NPD	NPD
	Компресия	c	mm	NPD	NPD	NPD	NPD
	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
Звукоизолация от въздушен шум	Относително съпротивление на въздушен поток	AFr	kPa s/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
Устойчивост на запалване	Устойчивост на запалване			NPD	NPD	NPD	NPD
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,037	0,035	0,034	0,040
	Дебелина	d_N	mm	40-120	40 -120	50 - 100	50 - 120
	Клас дебелина	T	клас	T3	T3	T3	T3
Водопропускливост	Краткосрочно водопоглъщане	W_p	kg/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
	Дългосрочно водопоглъщане	W_{lp}	kg/m^2	NPD	NPD	NPD	NPD
Паропропускливост	Пародифузия	μ	-	NPD	NPD	NPD	NPD
Устойчивост на натиск	Устойчивост или якост на натиск	CS	kPa	NPD	NPD	NPD	NPD
	Точка на товароносимост	F_p	N	NPD	NPD	NPD	NPD
Дълготрайност на реакция на огън срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/разлагане	Реакция на огън	RtF	Евроклас	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Дълготрайност на топлинното съпротивление срещу топлина, атмосферни влияния,	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5	Съгласно таблица 5
	Топлопроводност	λ_D	W/(m K)	0,037	0,035	0,034	0,040
	Дебелина	d	mm	40-120	40 -120	50 - 100	50 - 120

Вярно с оригинала
Ани Стайчева
201 година

стареене/разлагане							
Якост на опън/огъване	Якост на опън перепендикулярно на повърхностите	TR	kPa	NPD	NPD	NPD	NPD
Дълготрайност на якост на натиск срещу топлина, атмосферни влияния, стареене/ разлагане	Устойчивост на деформация	X_{ct}, X_t	mm	NPD	NPD	NPD	NPD

Забележка
1 – « NPD » НЕОПРЕДЕЛЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПОКАЗАТЕЛ

Таблица 5

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Съкращение	Единица мярка	Дебелина	Декларирани експлоатационни показатели			
				mm	Продуктова група 5	Продуктова група 6	Продуктова група 7	Продуктова група 8
Топлинно съпротивление	Топлинно съпротивление	R_D	m^2 K/W	40	1,05	1,10	-	-
				50	1,35	1,40	1,45	1,25
				60	1,60	1,70	1,75	1,50
				80	2,15	2,25	2,35	2,00
				100	2,70	2,85	2,90	2,50
				120	3,20	3,40	-	3,00

9. Характеристиките на продукта, посочени в точка 1 и точка 2 са в съответствие с декларираните характеристики в точка 8.

Тази декларация на експлоатационните показатели е издадена на собствена отговорност на производителя, описан в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:

име : Ilie Marinela
длъжност – Manager Laborator
място : Ploiesti,
дата : 01.07.2013

подпис :.....

Вярно с оригинала
Ани Станчева

"ЛАКПРОМ"АД® СОФИЯ 1252 Световрачене ISO 9001

БОИ , ЛАКОВЕ , АЛКИДНИ И ЕПОКСИДНИ СМОЛИ И ДРУГИ ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
Централа-02/9963247.Факс:02/9963142
E-mail:lackprom@bulinfo.net

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Хараламби Хараламбиев, изпълнителен директор на "ЛАКПРОМ" АД, 1252 София – Световрачене, ул. "Синчец" № 16
декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ГРУНД ЗА ЧЕРНИ МЕТАЛИ ПФ-021

за който се отнася тази Декларация, е в съответствие с:

- *Техническа спецификация ЛП-ТС-014/2001 г.;*
- *Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Д.В. бр. 106 / 27.12.2006 г.);*
- *изискванията за опазване на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда.*

Техническата спецификация е съгласувана от:
- *МЗ с писмо № 47-22-ХТ-02277/07.08.2000 г.*

Продуктът е изпитан от:
- *независима акредитирана лаборатория "Строителна химия" към ИЦС-НИСИ-ЕООД - протокол № 214-4-47/07.04.2003 г.*

За поддържане и гарантиране качеството на продуктите фирмата има разработена, внедрена и действаща система за управление на качеството, която е в съответствие с изискванията на EN ISO 9001.

Всяка партида от продукта се придружава със свидетелство за качество.

На всички потребители се предоставят Инструкция за употреба на продукта, а на професионалните потребители и Информационен лист за безопасност.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

ИЗП. ДИРЕКТОР: /Х.Хараламбиев/

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КАЧЕСТВО
ЗА ЛАКОВО-БОЯДЖИЙСКИ МАТЕРИАЛИ

№ 48 Дата: 21.04.16г.

КЛИЕНТ: Топливо 2 Плевен
/организация,фирма/

ПРОДУКЦИЯ:ГРУНД ЗА ЧЕРНИ МЕТАЛИ ПФ-021

Парт. №: 109067
Станд.документ: ЛП-ТС-014/2001
Годен до: 01.04.17г.

№ по ред	Качествени показатели	Методи за изпитване	Изисквания по станд.документ	Резултати от анализ
1	Външен вид на грунда, след разбъркване	визуално	хомогенна, лесноподвижна течност	отговаря
2	Цвят	визуално	сив	отговаря
3	Време на пълно изсъхване - при /20 ± 2/°С , h , не повече от - при /105 ± 2/°С , min , не повече от	БДС EN ISO 9117-1	 15 30	 15 30

Количество: 1 бр. Опаковка: кофи х 23кг

Заключение: Отговаря на изискванията на ЛП-ТС-014/2001

Извършил изпитанието: /

Ръководител ОТКК: /В.Стоянова/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Хараламби Хараламбиев, Изпълнителен Директор на "ЛАКПРОМ" АД, 1252 София – Световрачене, ул. "Синчец" № 16, декларирам на собствена отговорност, че продуктите, за които се отнася тази Декларация

ЕМАЙЛЛАК АЛКИДЕН ЕКСТРА ПФ-12,
ЕМАЙЛЛАК АЛКИДЕН ЕКСТРА ПФ-12 - сребрист
АЛКИДНА БОЯ ЕКСТРА ПФ-16
БОЯ АЛКИДНА БЛАЖНА ПФ-15 "АББ-НОРМАЛ"
БОЯ УНИВЕРСАЛНА БЪРЗОСЪХНЕЩА "ЛАПРОЛИН" ПФ-101
БЪРЗОСЪХНЕЩА СУПЕР БОЯ "ЛАПРОЛИН" ПФ-101
СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПФ-14

са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; изискванията за опазване на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда

ЕМАЙЛЛАК АЛКИДЕН ЕКСТРА ПФ-12 отговаря на ЛП-ТС-006/01, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-00385/03, изпитан от НЦС- НИСИ - ЕООД. Протокол №244-4-60/30.05.03г.

ЕМАЙЛЛАК АЛКИДЕН ЕКСТРА ПФ-12, сребрист отговаря на ЛП-ТС-006/01, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-00385/03, изпитан от ИЦС- НИСИ - ЕООД. Протокол №245-4-61/30.05.03г.

АЛКИДНА БОЯ ЕКСТРА ПФ-16 отговаря на ЛП-ТС-012/01, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-00362/03г., изпитан от ИЦС- НИСИ - ЕООД, Протокол №1113-3-434/27.05.05г.

БОЯ АЛКИДНА БЛАЖНА ПФ-15 "АББ-НОРМАЛ", отговаря на ЛП-ТС-030/02, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-00390/03, изпитана от ИЦС- НИСИ – ЕООД, Протокол №242-4-58/30.05.03г.

БОЯ УНИВЕРСАЛНА БЪРЗОСЪХНЕЩА "ЛАПРОЛИН" ПФ-101, отговаря на ЛП-ТС-011/00

БЪРЗОСЪХНЕЩА СУПЕР БОЯ "ЛАПРОЛИН" ПФ-101, отговаря на ЛП-ТС-001/00, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-01297/00

СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ ПФ-14, отговаря на ЛП-ТС-042/02, съгласувана от МЗ писмо №47-22-ХТ-00403/03, изпитан от ИЦС- НИСИ – ЕООД. Протокол №243-4-59/28.05.03г.

За поддържане и гарантиране качеството на продуктите фирмата има разработена, внедрена и действаща система за управление на качеството, която е в съответствие с изискванията на **ISO 9001.**

Всяка партида от продукта се придружава със свидетелство за качество.

На всички потребители се предоставят Инструкции за употреба на продукта, а на професионалните потребители и Информационен лист за безопасност.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

07.02.17г. ИЗП. ДИРЕКТОР: /Х.Хараламбиев/

гр.София

ЛАКПРОМ АД СОФИЯ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КАЧЕСТВО

№ 005810

Дата: 07.02 2017 г.

Клиент: Темпо-2

Продукция: Емайллак алкиден екстра

ТС,Стандарт: ЛП-ТС-012/01

Партиден №: Годен до: 30.06.17

№ по ред	Качествени показатели	Данни по ТС	Резултат от анализи
1.	Външен вид на продукта	хомогенна	съответства
2.	Цвят	RAL	съответства
3.	Съхливост до степен II при 20°C, в h, не повече от	12	12

Количество: 500 кг

Амбалаж: М. кутии х 2,5 кг

Забележка: съответства на ТС

Анализирал: /.....

Ръководител ОТКК: /.....

Този документ е нужен за доказателство, че продуктите са произведени от "ЛАКПРОМ" АД. Попълва се от един химикал, издава се в един екземпляр и се отнася само за описаните в него продукти и количества. Копия и ксерокопия са невалидни!

S.R.L.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ ...

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

GLOBUSFLEX - *битумна хидроизолационна мембрана*

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Продукт	Партида	Количество

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Огъваеми мушами за хидроизолация - Армирани битумни мушами за покривна хидроизолация

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

СК АРКОН СРЛ

Кореси Ксома Сандор 32, 520009 – Сф. Георге, Румъния

Tel. +40267314229, Fax: +40267351896, email: arcon@arcon.com.ro

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2+

6. **СГС ИНТРОН СЕРТИФИКАТИЕ No. 0958**

извършва първоначална проверка на производственото предприятие и на производствения контрол и непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на фабричния производствен контрол и е издал Сертификат за Съответствие на Фабричен Производствен Контрол пг. 0958-CPD-DK-037/2 .

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществена характеристика	Метод на изпитване	Експлоатационен показател	Ед.М.	Хармонизирана техническа спецификация
Огъваемост при ниски темп.	SR EN 1109	0	ºC	SR EN 13707:2004 +A2:2009
Якост на опън	SR EN 12311-1	600 / 500 (polyester) 400 / 280 (glass fiber)	N/50mm	
Водоустойчивост	SR EN 1928	60	Kpa	
Реакция на огън	SR EN 13501-1	F	Class	
Устойчивост на външен огън	SR EN 13501-5	F roof	Class	

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

S.C. ARCON S.R.L.
CIF: RO 8529508
LABORATOR A.C.

Sf. George, Юли 2013

Вярно с оригинала

Ани Станчева

КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД
Северозападна промишлена зона; 8000 Бургас
Т +359 56 805-200 ; Ф +359 56 805-201
office@kronospan.bg · www.kronospan.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

No. OSB3-CPR-2013-07-01

1. Уникален идентификационнен код на типа продукт:

   OSB 3

2. Идентификация на строителния продукт:

   Кроношпан ; OSB 3 ; 1393-CPD-0002

   Идентификационния код е отпечатан на всяка плоча и съдържа : производител, тип на продукта, дата и време на производство; и /или е отпечатан на етикета придружаващ пакетирания продукт.

3. Предвидена употреба или употреби на продукта:

   За вътрешно приложение като конструктивен елемент във влажна среда (OSB 3 съгл. БДС EN 300 носещи конструкции за употреба във влажна среда)

4. Име и адрес за контакт на производителя :

   КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД
   Северозападна промишлена Зона
   8000 Бургас
   България
   102 063 228 J
   www.kronospan.bg

5. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

   Система 2+

6. Нотифициран орган:

   Timber Research and Development Institute, Prague
   Na Florenci 7-9,
   111 71 Praha 1
   Czech Republic
   www.vvud.cz
   Notified body no. 1393

   Нотифицирания орган по сертификация на производствен контрол- **Timber Research and Development Institute, Prague –** извършва първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол и осъществява постоянен надзор, преценка и оценка на производствения контрол в рамките на система 2+ както е описано в хармонизирания стандарт **EN 13986: 2004**

   Нотифицирания орган издава сертификат за съответствие на производствения контрол.

   No. 1393-CPD-0002

Декларация за експлоатационни показатели
съгл. Регламент (ЕС) No. 305/2011 (CPR)
No. OSB3-CPR-2013-07-01 - OSB 3

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики		Изисквания				Хармонизирана Техническа спецификация
		Обхват на дебелините на плочите, mm				
		8 – 10	> 10 – 18	> 18 - 25	> 25 - 30	
Якост на огъване[1] съгл. EN 310	Главна ос	22 MPa	20 MPa	18 MPa	16 MPa	EN 13986:2004
	Допълнителна ос	11 MPa	10 MPa	9 MPa	8 MPa	
Еластичност при огъване Модул на еластичност съгл. EN 310	Главна ос	3500 MPa	3500 MPa	3500 MPa	3500 MPa	
	Допълнителна ос	1400 MPa	1400 MPa	1400 MPa	1400 MPa	
Якост на опън (Разлепване) съгл. EN 319		0,34 MPa	0,32 MPa	0,30 MPa	0,29 MPa	
Трайност.Набъбване по дебелина – (24h престой във вода) съгл. EN 317		15 %	15 %	15 %	15 %	
Трайност (Влагоустойчивостизпитване в кипяща вода)– съгл. EN 1087-1		0,15 MPa	0,13 MPa	0,12 MPa	0,06 MPa	
Емисия свободен формалдехид съгл. EN 120		Клас E1 (≤ 8 mg/ 100g абсолютно суха плоча)				
Емисия свободен формалдехид съгл. EN 717-1		≤ 0,124 ppm				
Реакция на огън съгл. EN 13501-1		D-s1,d0				EN 13986:2004
Проницаемост на водна пара		NPD (виж подробности в ръководството на производителя)				
Шумоизолационна способност						
Шумопоглъщане						
Топлопроводимост						
Якост и коравина при носещи конструкции						
Механична трайност		NPD				
Биологична трайност съгл. EN 353		NPD				
Съдържание на пентахлорфенол		NPD				

[1] Стоиностите в таблицата не са характерни за използване при проектирането на дървени конструкции (примерно съгл. EN 1995-1-1).

8. Експлоатационните показатели на продукта посочени в точка 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Управител:.....
(Р.Шаха)

Управител:.....
(А. Ников)

Бургас , 1.07.2013

Гр.Перник ул.Брезник 107
телефон и факс 0035976-60 -21-50
БУЛСТАТ 113567188
МОЛ. ГРИГОР АЛЕКСАНДРОВ МАНОЛОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Декларирам, че материалът: *поцинкована ламарина 0.5/1250, Z275* за която се отнася тази декларация е в съответствие с приложения сертификат:
Сертификат с номер: 60014455
/номер и дата на приложения сертификат/
МКС EN 10346-2009/ EN 10143
EN 10346-2009/ EN 10143 от дата: 10.04.2013

/вид и размер на материала/
поцинкована ламарина 0.5/1250, Z275

Металът е закупен с: *фактура №1694/31.05.2013*

От *Arcelor Mital Distribution Solutions Bulgaria EOOD*
Декларирам ,че от поцикована ламарина 0,5/1250 *Z275 са произведени:*
Казанчета ,Водосточни тръби, Олуци ,Двойни кривки , Улами ,Поли и др

Декларирам ,че ми е известна отговорността, която нося по член 313НК.

Гр.Перник
18.09.13

УПРАВИТЕЛ:
/Григор Манолов/

Henkel Excellence is our Passion

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Христо Петров, Мл. продуктов мениджър направление Лепилни технологии в „Хенкел България" ЕООД,

декларирам на собствена отговорност, че продуктът

CERESIT CL 152 Хидроизолационна лента

за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и са в съответствие с техническите данни, специфицирани в съответния Лист с технически данни.

Технически данни и данни за безопасност могат да се намерят в интернет на адрес www.ceresit.bg или да се приложат към декларацията.

07.04.2014
София

Henkel Bulgaria Henkel Хенкел България ЕООД

(Христо Петров
мл. прод мениджър)

Вярно с оригинала
Ани Станчева
201 година

Henkel
Bulgaria

Хенкел България ЕООД
с. Мировяне 1289, общ. Нови Искър
обл. София
Тел.: (+359-2) 939 98 10
Факс: (+359-2) 939 98 38
henkel.lepila@bg.henkel.com

KAI GROUP

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ *DPCTLWUGL002KAIG*

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: ***DPCTLWUGL***
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт: ***керамични плочки с ниска водопоглъщаемост E≤0.5%, DPCTLWUGL002KAIG; плочки гранитогрес,неглазирани***
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация: ***облицовки на външни и вътрешни повърхности-под, стена включително стълбища***
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: ***KAI Group;***
"Хан Аспарух"АД, Исперих, ул."Ахинора"1, България; Телефон:+35984312577; Факс:+35984313613; E-mail: info@kai.bg
5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт: ***Система 4***
6. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт: ***БДС EN 14411:2013, Приложение ZA***
не е приложимо (наименование и номер на нотифицирания орган, ако е приложимо)
7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	*Клас A1fl*	*EN 14411:2012; Без изпитване*
Отделяне на опасни вещества: *- кадмий* *- олово*	 *NPD* *NPD*	*EN 14411:2012; EN ISO 10545-15*
Разрушаващо натоварване *-дебелина≥7.5mm* *-дебелина<7.5mm*	 *≥1300N* *<700N*	*EN 14411:2012; EN ISO 10545-4*
Дълготрайност за: *- вътрешна употреба:* *- външна употреба: устойчивост на замразяване/размразяване*	 *Издържа* *Издържа*	*EN 14411:2012; EN ISO 10545-12*
Якост на сцепление/адхезия *- циментови лепила* *- дисперсни лепила* *- лепила от реактивни смоли*	 *≥0.5 N/mm2* *≥1.0 N/mm2* *≥2.0 N/mm2*	*EN 14411:2012;* *-според EN 12004:2007+A1:2012,4.1* *-според EN 12004:2007+A1:2012,4.2* *-според EN 12004:2007+A1:2012,4.3*
Осезаемост/Тактилност	*NPD*	*EN 14411:2012; CEN TS 15209*
Приплъзване	*Виж таблицата*	*EN 14411:2012; CEN TS 16165*

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

Спас Шопов, Изпълнителен директор (име, длъжност)
Исперих, 01.07.2013г. (място и дата на издаване)

..... (подпис)

ХАН АСПАРУХ АД * ИСПЕРИХ * Разградска област

ХАН ОМУРТАГ АД * Р.България

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

Име на продукта: **Дъски, талпи,мертеци и летви от иглолистен материал**

№ Д 004

1.Уникален идентификационен код на типа продукт:
БДС EN 338, БДС EN 1995-1-1:2005/NA : 2008 , БДС 7097-85, БДС 1012-72 - Дъски, талпи,мертеци и летви от дървен иглолистен материал

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
Дъски, талпи,мертеци и летви от дървен иглолистен материал с дебелини 2,5см; 4см; 5см; 6см; 8см и дължини 2-5м

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съотвтетствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Дъррвен иглолистен материал за дървени конструкции и покриви

4.Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Мартина Макс ЕООД, гр.Разлог, ж.к. Саровица 2, гр. София, бул."Симеоновско шосе" № 142

5.Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6.Система или ситеми за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както с аизложени в приложение V:

система 4

7.В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

неприложимо

8.В случай, че декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9.Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експло нни	атацион оказате ли	Хармонизирана техническа спецификация
Якостни характеристики, в N/mm2			
Огъване	40	$f_{m,k}$	БДС EN 338
Опън, успоредно на влакната	24	$f_{t,o,k}$	БДС EN 338
Опън,перпендикулярно на влакната	0,4	$f_{t,90,k}$	БДС EN 338
Натиск, успоредно на влакната	26	$f_{c,o,k}$	БДС EN 338
Натиск, перпендикулярно на влакната	6,3	$f_{c,90,k}$	БДС EN 338
Срязване	3,8	$F_{v,k}$	БДС EN 338
Плътност в kg/m3			
Плътност	ρ_k	420	БДС EN 338
Средна стойност на плътността	ρ_{mean}	500	БДС EN 338
Характеристики на твърдостта (коравината), в kN/mm2			
Средна стойност на модула на еластичност, успоредно на влакната	$E_{o,mean}$	14	БДС EN 338
5 % процентил на модула на еластичност, успоредно на влакната	$E_{0,05}$	9,4	БДС EN 338
Средна стойност на модула на еластичност, перпендикулярно на влакната	$E_{90,mean}$	0,47	БДС EN 338
Средна стойност на модула на еластичност при срязване	G_{mean}	0,88	БДС EN 338

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана спецефична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът.

неприложимо

10.Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съотвтетстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посоче в точка 4.

Подписано от името на производителя от:

София,10.12.2014г.

Управител: Петър Попов

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"ЕННСЕР" ООД

гр. София, 1309 ул."Враня" № 114

декларираме на собствена отговорност, че продуктите: *Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5с диам. Ø 8 ± 0,1 mm ; Проводник от алуминиева сплав AlMgSi 0.5с диам. Ø 10 ± 0,1 mm Екструдиран тел от ал. сплав AlMgSi 0.5 с диаметър на жилото Ф8,0мм. и делина на изолацията 1,5 mm+/-0,2мм. ;Мълниеприемен Прът от ал. сплав ASlMgSi0,5 с дължини от 1 500 до 4 000 мм. ; клема от ал. сплав ASlMgSi0,5 за свързване на проводник Ф8,00 или Ф10,00 мм. ; клема горещопоцинкована за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и мълниеприемен прът Ф16,00мм. ; алуминиева клема за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и закрепване за улук ; клема стоманена, поцинкована за свързване на проводник с диам. Ф8,00мм. и шина 40*4 ; опора за плосък покрив с бетон изработена от материал издържащ на атмосферни условия за полагане на проводник Ф8,00 на открито ; носач на проводник Ф8,00/Ф10мм за било от поцинкована стомана. ; носач на проводник Ф8,00/Ф10мм за керамична керемида от поцинкована стомана.; анкер за закрепване на мълниеул.прът Ф16/Ф22мм по комини и бордове ; клема за връзка на Ф20,00/40*4 стоманена-усукана ; Шина Al 99.50 ЕД 4 x 40 БДС 12440-74*

Произход : България

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) ***Наредба №4 22.12.2010 за МСВСО***

и в съответствие с предписанията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

03.06.2013г. .....

/Св. Савов – Управител на "ЕННСЕР" ООД/

Вярно с оригинала

Ани Станчева

2013 година

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"ЕННСЕР" ООД

гр. София, 1309 ул."Враня" № 114

декларираме на собствена отговорност, че продуктът: ***клема за връзка на шина 40*4/40*4 стоманена-поцинкована***

(наименование, тип или модел, номер на партидата, извадката)

100 броя

(пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) ***Наредба №8 28.12.2004 за МСВСО***

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите) или друг(и) нормативен(ни) документ(и)

и в съответствие с предписанията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

15.01.2021г.

/Св. Савов – Управител на "ЕННСЕР" ООД/

ENNSER SOFIA

Вярно с оригинала

ани Стайчева

201 година

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

"ЕННСЕР" ООД

гр. София, 1309 ул."Враня" № 114

декларираме на собствена отговорност, че продуктът: ***клема за връзка на гръмоотводен проводник Ф8,00/Ф8,00 от алуминиева сплав AlMgSi 0.5***

(наименование, тип или модел, номер на партидата, извадката)

.....2008 г.....

(пробата) или серията, евентуално произход и брой на екземплярите)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следния(те) стандарт(и) или друг(и) нормативен(ни) документ(и) ***Наредба №8 28.12.2004 за МСВСО***

(наименование и/или номер и дата на издаване на стандарта(тите) или друг(и) нормативен(ни) документ(и)

и в съответствие с предписанията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

София 27.11.11 .....

/Св. Савов – Управител на "ЕННСЕР" ООД/

ENNSER LTD

Ани Станчева

20[illegible] година

ЕлИмпекс ООД

ЕИ

София, ул."Преки път" №39, tel. . /fax 955-50-32, tel.. 955-50-33
e-mail: sales@elimpex.org

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Доставчик: "ЕЛИМПЕКС" ООД
1000 София, ул."Граф Игнатиев" № 36
офис- 1618 София, ул."Любляна" №46

Продукт: Електроинсталационни канали, кутии, тръби и принадлежности към тях, изработени от твърд /ПВХ/ PVC от фирма "KOPOS-KOLIN" a.s. 28094 Колин IV, ул."Хавличкова"432 – Република Чехия.

Гореспоменатият продукт е в съответствие със:

1. Протокол №12120/13,05,2004 г. за извършени изпитания на пожаротехническите характеристики, издаден от оторизирана лаборатория №1007/7-1022 Прага 10, ул."Пражка" 16 за категоризиране на материалите към група "Б"- труднозапалими и валиден по ISN 730862 of 2007 г.
2. Сертификат за качество /удостоверение за одобрение/ №203593 за следните стандарти от системата за управление на качеството:
   - ISO 9001 : 2000
   - EN ISO 9001 : 2000
   - BS EN ISO 9001 : 2000
3. Отговарят на следните БДС стандарти:
   - БДС EN 50086-1:2001 Тръбни системи за електрически инсталации Част 1:Общи изисквания
   - БДС EN 50086-2-1:2001 Тръбни системи за електрически инсталации .Част 2-1: Специфични изисквания за твърди тръбни системи.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

София, 06.11.2008 г.

Управител:.....
/инж.Б.Хараланов/

ЗАЩИТНИ ПОКРИТИЯ

Ст.Загора кв."Индустриален" тел/факс 042/63 70 15 GSM 088/726382
pozinkovane@abv.bg 0888/726383
www.pozinkovane.hit.bg 0888/726384

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Мишо Генов

Декларирам на собствена отговорност, че произведените в " Защитни покрития " ООД гр. Стара Загора поцинковани заземителни шини 40/4/6м и поцинковани заземителни колове 63/63/6-1,5м 50/50/5-1,5м за които се отнася тази декларация, са в съответствие с БДС – 6561-74 и БДС- 16676-87, технологичната документация и в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, съществените изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

Изпитани са съгласно изискванията на стандарта и са заведени в дневниците на отдел "ТКК". Издадени са съответните сертификати за качество.

При употреба на продукта е необходимо да бъдат спазвани всички Условия за монтаж и експлоатация цитирани в т.5 на БДС6561-74 !

Гр.Ст.Загора
25.09.2013

Управител:
/М.Генов/

Вярно с оригинала
Ани Ст[illegible]ева
20[illegible]

ЕЛКАБЕЛ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
България, Бургас 8000, ул. "Одрин" 15

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: *Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение* 0,6/1kV

Тип: **СВТ, САВТ, СВБТ, САВБТ, СВТ-с и САВТ-с**

Гореописаният продукт е в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС

" Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочения по-долу стандарт доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:

БДС 16291-85

Продукта е изпитан от Изпитателена лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин №.15, акредитирана от ИА "БСА" серт. №30-ЛИ(17)
Издаден е протокол от изпитване № 1/ 12.03.2004.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
15.02.2012

Изп. Директори:
1.Димитър Паскалев
2.Васил Божинов

Изп. Директор: Тел.: 056/ 800 811; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg
"Местен пазар" Тел.: 056/ 813 625; Факс: 056/ 813 663; E-mail: office@elkabel.bg
"Доставки" Тел.: 056/ 813 186; Факс: 056/ 813 648; E-mail: materials@elkabel.bg

№ 212257

BULGARIA LIGHTING SYSTEMS
гр.Пловдив, бул.Марица-юг 186
Bulgaria, Plovdiv, 186 Mariza blvd. - south
office@2r-bg.com
tel./fax + 359 32 63 09 23, mob. + 359 885 28 40 40

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ RF03

1.Уникален идентификационен код на типа продукт: **2R GALERA LED**

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
номер на партидата: виж опаковката

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съотвтетствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

LED Осветително тяло от поликарбонат PC и разсейвател поликарбонат PC с вградена фотоклетка с обхват 360° с IP 21, IP 44

4.Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

"2Р-България" ЕООД
България, гр. Пловдив,
бул. Марица Юг № 186,
тел/факс +359 32 63 09 23
e-mail: office@2r-bg.com

5.Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6.Система или ситеми за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както с аизложени в приложение V:

система 3

7.В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирана лаборатория № NB 1871 „Център за изпитване и европейска сертификация", гр. Стара Загора, ул."Индустриална" извърши изпитване на типа по система 3 съгласно БДС EN ISO /IEC 17025 и издаде протокол от изпитването.

8.В случай, че декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9.Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели							Хармонизирана техническа спецификация
	вид лампа	мощност W	бр. лампи	вид запалване	защита IP	размери	Светлинен поток Lm	
2R Galera LED IP 21	LED	12W	10	electronic , foto	21	Ф 60 mm	1000	БДС EN 60598-2-2: 2008; БДС EN 60598-1: 2008 ; БДС EN 61547: 2010
2R Galera LED IP 44	LED	22W	10	Electronic, foto	44	Ф 60 mm	1900	

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана спецефична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът.

неприложимо

10.Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посоче в точка 4.

Подписано от името на производителя от:

гр. Пловдив
Дата 12.03.2013г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

управител
инж. Руси Русев

BULGARIA LIGHTING SYSTEMS
гр.Пловдив, бул.Марица-юг 186
Bulgaria, Plovdiv, 186 Mariza blvd. - south
office@2r-bg.com
tel./fax + 359 32 63 09 23,mob. + 359 885 28 40 40

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
Съгласно Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ LOT06

1.Уникален идентификационен код на типа продукт: **2R GALERA**

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
номер на партидата: виж опаковката

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съотвтетствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Осветително тяло от поликарбонат PC и разсейвател поликарбонат PC за КЛЛ 11W, 21W,28W,32W,39W с IP 54, IP 65

4.Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

“2Р-България” ЕООД
България, гр. Пловдив,
бул. Марица Юг № 186,
тел/факс +359 32 63 09 23
e-mail: office@2r-bg.com

5.Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

неприложимо

6.Система или ситеми за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както с аизложени в приложение V:

система 3

7.В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

Нотифицирана лаборатория № NB 1871 „Център за изпитване и европейска сертификация", гр. Стара Загора, ул."Индустриална" извърши изпитване на типа по система 3 съгласно БДС EN ISO /IEC 17025 и издаде протокол от изпитването.

8.В случай, че декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

неприложимо

9.Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели							Хармонизирана техническа спецификация
	вид лампа	мощност W	бр. лампи	вид запалване	защита IP	размери	Светлинен поток Lm	
2R Galera IP54	КЛЛ	21-40W	1,2	electronic	65	Ф 40-60 mm	1000	БДС EN 60598-2-2: 2008; БДС EN 60598-1: 2008 ; БДС EN 61547: 2010
2R Galera IP 65	КЛЛ	21-40W	1,2	electronic	65	Ф 40-60 mm	1900	

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана спецефична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът.

неприложимо

10.Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посоче в точка 4.

Подписано от името на производителя от:

гр. Пловдив
Дата 12.03.2013г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

управител
инж. Руси Русев

Декларация

Шнайдер Електрик България ЕООД

Продуктова група: Alia

Декларация за съответствие

Долуподписаният, фирма Шнайдер Електрик България ЕООД с адрес София, бул. "Вапцаров", ЕКСПО 2000 декларира на собствена отговорност, че продуктът:
Ключове и контакти от гамата Alia с търговска марка Merlin Gerin са в съответствие с:

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост

Гореспоменатите продукти съответства на изискванията на стандартите:
IEC 60884 и EN 60669

София
01.03.2005

Стивън Куп
Директор

ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД

Schneider Electric Bulgaria EOOD

EXPO 2000, bld.Vaptzarov
1407 Sofia
Bulgaria
Tel. ++359 (2) 932 93 20
Fax ++359 (2) 962 44 39
http://www.schneiderelectric.bg

Merlin Gerin
Square D
Telemecanique

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Борислав Недев, управител на „МБ-2001" ООД, София, ж.к. Толстой, ул."Хр.Огнянов" 2, тел./факс 02 936 09 53

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Автомат за управление на осветление за 15-30 консуматора

за които се отнася тази декларация, е в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (Д.В., бр. 106 /27.11.2006г.), която въвежда директива за строителните продукти 89/106/ЕЕС и е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съотвтетствие с TS EN 60598-2-2: 2008; 60598-1: 2008 ; 61547: 2010 стандарт.

Название на производителя и на извършващият контрол върху произовдството: Oznur Turgut Elektrik Aydinlatma Izsaat sanayi Tigaret A.S., Cumhyriet Mahallesi N: 18, Yazibasi – Torbali, Izmir, Turkey.

Продуктът, за който се отнася тази декларация е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

Маркировката „CE" е поставена за първи път на продукта на 10.01.2007г.

Техническата документация и указанията за употреба на продукта се намират при производителя.

Делрарирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 13 НК.

София, 11.08.20014г.

Борислав Недев
Управител на
МБ-2001 ООД

TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED

BULGARIAN COPY
AMENDED DUE TO CHANGE IN SCOPE

Certificate of Registration
Сертификат за регистрация

This is to certify that
Настоящото удостоверява, че

МБ Инженеринг 2001 ЕООД
ул. „Христо Огнянов" № 2,
София, България.

Complies with the requirements of
е в съответствие с изискванията на

ISO 9001:2008

This certificate is valid concerning all activities related to:
Сертификатът е валиден за всички дейности, свързани с:

Жилищно, индустриално и инфраструктурно строителство, проектиране и инженеринг. Водоснабдяване и канализация. Ремонт и реконструкции в строителството. Производство на дограма. Търговия със строителни и промишлени стоки.

ANZSIC Code: 4112, 4122

10181	**July 29, 2016**	**Mar. 25, 2017**
Certificate No. Сертификат No.	Date of this certificate Дата на издаване на този сертификат	Certificate expiry date Валидност на сертификата
Mar. 26, 2014	**Mar. 25, 2017**	
Date of Initial registration Дата на първоначална регистрация	*Recertification Due Date *Дата на ресертификация	Managing Director/Director Административен Директор/Директор

JAS-ANZ

TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED

Website : www.tclcertifications.com E-mail : info@tclcertifications.com
Accreditation by Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (Accreditation No. S2640303IN)
4 Phipps Close, DEAKIN, ACT 2600, AUSTRALIA
www.jas-anz.com.au/register

This certificate is only valid if it is available/valid on TCL website at http://tclcertifications.com/new/client-register/
Забележка: Този сертификат е валиден само ако е наличен/валиден на уебсайта на TCL:http://tclcertifications.com/new/client-register/.
* Lack of fulfilment of conditions set out for the issuance of this certificate and timely completion of periodic surveillance audits may render this certificate invalid.
*Неизпълнението на условията, заложени в договора за издаването на този сертификат или ненавременното провеждане на контролни одити могат да направят този сертификат невалиден.

TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED

Certificate of Registration
Сертификат за регистрация

This is to certify that
Настоящото удостоверява, че

Quality Management System of
Системата за Управление на Качеството
на

МБ Инженеринг 2001 ЕООД

ул. „Христо Огнянов" № 2,
София, България.

Complies with the requirements of
е в съответствие с изискванията на

ISO 9001:2008

This certificate is valid concerning all activities related to:
Сертификатът е валиден за всички дейности, свързани с:

Жилищно, индустриално и инфраструктурно строителство. Водоснабдяване и канализация. Ремонт и реконструкции в строителството. Производство на дограма. Търговия със строителни и промишлени стоки.

ANZSIC Code: E 4112, E 4122

Mar. 26, 2014	Mar. 25, 2017	10181	Managing Director
Date of issue Дата на издаване	Valid until* Валиден до*	Certificate No. Сертификат No.	Административен директор

Ани Стоянова

TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED

Website : www.tclcertifications.com E-mail : info@tclcertifications.com
Accreditation by Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (Accreditation No. S2640303IN)
4 Phipps Close, DEAKIN, ACT 2600, AUSTRALIA
www.jas-anz.com.au/register

*Lack of fulfillment of conditions set out for the issuance of the certificate and timely completion of periodic surveillance audits may render the certificate invalid.

Version 1.00

TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED

Certificate of Registration

Сертификат за регистрация

This is to certify that

Настоящото удостоверява, че

Environmental Management System of

Системата за Управление на Околната Среда на

МБ Инженеринг 2001 ЕООД

ул. „Христо Огнянов" № 2,
София, България.

Complies with the requirements of
е в съответствие с изискванията на

ISO 14001:2004

This certificate is valid concerning all activities related to:
Сертификатът е валиден за всички дейности, свързани с:

Жилищно, индустриално и инфраструктурно строителство. Водоснабдяване и канализация. Ремонт и реконструкции в строителството. Производство на дограма. Търговия със строителни и промишлени стоки.

ANZSIC Code: E 4112, E 4122, F 4539

Apr. 11, 2014	Apr. 10, 2017	E1551	Managing Director
Date of issue Дата на издаване	Valid until* Валиден до	Certificate No. Сертификат No.	Managing Director Административен директор

JAS-ANZ

TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED

Website : www.tclcertifications.com E-mail : info@tclcertifications.com

Accreditation by Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (Accreditation No. E3560506IN)

4 Phipps Close, DEAKIN, ACT 2600, AUSTRALIA

www.jas-anz.com.au/register

*Lack of fulfillment of conditions set out for the issuance of the certificate and timely completion of periodic surveillance audits may render the certificate invalid.

Version 1.00

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаната Ани георгиева Станчева с лична карта 640313635, издадена на 07.06.2010г. от МВР – София, с ЕГН 6101116495, в качеството ми на Управител на **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**, участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

26.05.2016 г. **Декларатор: .....**

(дата на подписване) ***/подпис, печат/***

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаната Ани георгиева Станчева с лична карта 640313635, издадена на 7.06.2010г. от МВР – София, с ЕГН 6101116495, в качеството ми на Управител на **МБ Инженеринг 2001 ЕООД,** участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

26.05.2016г. **Декларатор: .....**

/подпис, печат/

352

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаната **Ани Георгиева Станчева**
данни по документ за самоличност лична карта № 640313635, издадена на 07.06.2010г. от МВР – София, в качеството си на Управител на **„МБ Инженеринг 2001" ЕООД с ЕИК/БУЛСТАТ 201894833** – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

ДЕКЛАРИРАМ:

В Случай, че Застраховките за професионална отговорност в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ на **„МБ Инженеринг 2001' ЕООД** изтекат преди указания в документацията за участие срок, същата ще бъде удължена със срок не по-малък от срока на договора и 30 дни след изтичането му.

Дата: 27.05.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР: .....
/подпис и печат/

Образец №1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

МБ Инженеринг 2001 ЕООД
Представлявано от Ани Георгиева Станчева

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	Република България,1220,град София,р-н Надежда Ж.к. Надежда, ул."Христо Огнянов" № 2 02 936 09 53; факс 02 963 09 53 mb2001@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10.30 години (десет цяло и тридесет)

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок

				/години/		
1.	Конструкции	4.80	8	8	16	0.77
2.	Хидроизолации	9.20	5	5	10	0.92
3.	Топлоизолазии	73.87	5	5	10	7.39
4.	Довършителни работи	8.26	5	5	10	0.83
5.	Ел. инсталации	3.87	5	5	10	0.39
6.						10.30

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.
- **стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число**
- **посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6**

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 (тридесет) /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 (петнадесет) /календарни дни/

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 27.05.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____

ЗАБЕЛЕЖКА:: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Технологично-строителна програма

За обект:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

Жилищната сграда се намира в Благоевград, ул. Даме Груев №36. Въведена е в експлоатация през 1974 г. Състои се от четири входа с девет надземни жилищни етажа и сутеренен етаж /полуподземен/. В сутеренния етаж са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди.

Конструктивната схема е монолитна стоманобетонна, построена по системата пакето- повдигащи плочи (ППП).

Ограждащите външни стени са изпълнени от стоманобетон с дебелина от 20 cm и тухлена зидария с дебелина 25 cm. Външна топлинна изолация с дебелина 5 ^ ^PS) е монтирана по част от фасадите на сградата.

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входните врати са подменени с алуминиеви. Дограмата в стълбищната клетка е дървена слепена.

Покривът на сградата е плосък топъл, покрит с два пласта битумна хидроизолация.

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

Обектът включва изпълнение на проектиране по всички части и одобряване на инвестиционен проект във връзка с въвеждане на енергоспестяващи мерки и изпълнение на комплекс съпътстващи строителни и монтажни работи по въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност, които включват:

А/.Изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт:

- полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана;
- основен ремонт на покривната хидроизолация и подмяна на ламарините по бордовете на корнизите и на машинните помещения на асансьорите;
- доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м;
- обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията;
- измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покривите където те са повредени;

Б/.Изпълнение на мерки по обновяване на общите части на четирите входа на сградата

- ремонтиране на хидроизолация, изпълнение на ново отводняване и ремонт на бучарда по борда на козирките на четирите входа;
- ремонт на стъпала от монолитна мозайка към сутерена на четирите входа;

- изкърпване, подмяна и почистване на дефектирали участъци от вътрешната мазилка в общите части на сутеренте на блоковете и подходите към машинните помещения за покривите на четирите входа;
- освежаване чрез боядисване на стълбищните клетки за четирите входа;
- изолиране с подходящ материал на откритата водопроводна инсталация в сутерена на четирите входа;

В/.Изпълнение на мерки по част „Електро"

- цялостна подмяна в четирите входа на сградата на заземителната и мълниезащитната инсталации.

Г/.Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на четирите входа на сградата

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.) където не е сменена дървената дограма;
- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи за жилищата (външни стени, покриви и подове).
- изпълнение на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на четирите входа.

За пълната и качествена реализацията на посочените мерки ще се обособят следните групи:

- Извършване на проектиране по части – архитектурна, конструктивна, вкл. технически контрол по част конструктивна, Електротехническа, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност,ПБЗ, ПБ, ПУСО съгласуване на проекта с всички компетентни органи и експлоатационни дружества (при необходимост) до степен готовност за възлагане на оценка за съотвтетствието по реда на чл. 142, ал.6,т.1 от ЗУТ. Авторски контрол при извършване на СМР.
- Подмяна на съществуваща дограма, прозорци и врати с нова от ПВЦ със стъклопакет и алуминий с прекъснат термомост.
- Полагане на външна топлоизолация с EPS 10 см и 5 см по стени с минерална мазилка и цокъл с XPS 10 см и мозаечна мазилка.
- Полагане на топлоизолация с EPS 12 см за топлинно изолиране на пода, еркери над външен въздух .
- Полагане на топлоизолация XPS 12см за топлинно изолиране на покрива с полагане на пароизолация и нова двупластова хидроизолация с посипка.
- Архитектурно-строителни работи включващи – конструктивни работи – полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана, доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м; обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията; обработка на оголена армировка, отстраняване на повърхностните води от сградата, оформяне на отвори около дограма и топлоизолация с EPS, мазилки и шпакловки в стълбищни клетки , оформяне отвори около сменена дограма отвътре, боядисване с латекс и др.
- Ремонтни работи на сградна осветителна елеинсталация в общи части на цялостна подмяна в четирите входа на сградата на заземителната и мълниезащитната инсталации; изпълнение на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на четирите входа.
- Ремонтни работи по оточната канализация и отводняване на покрива

Имайки предвид мащаба и спецификата на дейностите **„МБ Инженеринг 2001" ЕООД** ще изпълни обекта за 30 (тридесет) календарни дни, като ще приложи за успешно изпълнение на обекта описани по-долу последователност, подход, методи и технология за изпълнение на строителните работи и съпътстващите дейности, методология организация и мобилизация на използваните от ресурси .

Генералния подход за изпълнение на обекта включва обособяване на отделни **етапи за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи**.

Етапите за изпълнение на проектирането и строителството обединяват в себе си комплекс от строително-монтажни работи и съпътстващи дейности, които е възможно да се извършват последователно в рамките на етапа и едновременно, когато не са зависими от работи в други етапи. Последното е възможно поради спецификата на обекта, който се състои от отделни помещения и части от сградата в които ще се изпълняват еднообразни по своята същност работи. За реализация на **генералния подход** за изпълнение на строителството, ще се обособят условно **етапи**, при стриктно спазване на технологично обусловена последователност на строително-монтажните процеси и при следното схематично изложение на СМР и съпътстващите дейности:

1. Изработване на проект по части – архитектурна, конструктивна, вкл. технически контрол по част конструктивна, Електротехническа, ВиК, ОВК, енергийна ефективност,ПБЗ, ПБ, ПУСО, вкл. съгласуване между отделните части на проекта.

2. Съгласуване на проекта с всички компетентни органи и експлоатационни дружества (при необходимост) до степен готовност за възлагане на оценка за съотвтетствието по реда на чл. 142, ал.6,т.1 от ЗУТ. Получаване на разрешение за строеж.
3. Подготвителни работи на площадката, вкл. доставка транспорт и съхранение на оборудване – скеле, съобразно възможностите на площадката определени от предназначението на сградата като жилищна с жители, обособяване на места за канцелария, помещение работници, уреждане временно електрозахранване на обекта и др.
4. Изпълнение на демонтажни строително- инсталационни работи на обекта от различните групи дейности съгласувано по различните специалности, вкл. демонтаж на дограма, стари хидроизолации, стъргане боя, демонтажни работи по ВиК, електроинсталации и отопление в общи части и др..
5. Подмяна на съществуваща външна дограма, прозорци и врати и монтаж на нова с ПВЦ със стъклопакет .
6. Полагане на външна топлоизолация с EPS 10 см и 5 см по стени с минерална мазилка и цокъл с XPS 10 см и мозаечна мазилка.
7. Полагане на топлоизолация с EPS 12 см за топлинно изолиране на пода, еркери над външен въздух .
8. Полагане на топлоизолация XPS 12см за топлинно изолиране на покрива с полагане на пароизолация и нова двупластова хидроизолация с посипка.
9. Архитектурно-строителни работи включващи – конструктивни работи – полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана, доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м; обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията; обработка на оголена армировка, отстраняване на повърхностните води от сградата, оформяне на отвори около дограма и топлоизолация с EPS, мазилки и шпакловки в стълбищни клетки , оформяне отвори около сменена дограма отвътре, боядисване с латекс и др.
10. Ремонтни работи на сградна осветителна ел.инсталация в общи части на цялостна подмяна в четирите входа на сградата на заземителната и мълниезащитната инсталации; изпълнение на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на четирите входа.
11. Ремонтни работи по оточната канализация и отводняване на покрива
12. Извършване на авторски контрол по време на строителството.
13. Изпълнение на строително - монтажни работи по приключване на обекта изпитвания и проби на инсталации и съставяне на протоколи.
14. Премахване на временни съоръжения, почистване на обекта и околното пространство и въвждане на обекта в експлоатация.

При определяне на **етапите за изпълнение на СМР** съществен фактор е наличието на движението на живущи и граждани в района на жилищната сграда и движението по околните улици и тротоари, както и наличието вблизост до обекта на други жилищни сгради и имоти, като за това се предвижда следната организация:

- при реализация на етапите работите които могат да окажат влияние на околното движение, ще се извършват във време, когато то е с минимална интензивност.
- След монтажа на съоръженията, ще се вземат мерки за предотвратява използването им преди приемане на обекта и въвеждане в експлоатация.
- Ще се монтират временни ограждения, сигнализации и обозначителни табели с цел разделяне на потоците на придвижване на от една страна живущи и гарждани и работниците, така че да бъде избегнато пресичане на потоците на придвижване.

За изпълнение на СМР за реализация на обекта **„МБ Инженеринг 2001" ЕООД** ще приложи комплекс от методи, организационни мероприятия и технологични правила и норми с които ще се постигне основната цел, а именно успешно и качествено изпълнение на предвидените СМР и въвеждане на обекта в експлоатация.

Методологията за изпълнение на обекта на поръчката представлява съвкупност от методи които ще се прилагат за своевременно изработване на работния проект и качетсвеното изпълнение на СМР на обекта за постигане на основната цел – изпълнение в срок и качествено на СМР.

За реализация на подхода и дейностите свързани с изпълнението на проектирането и строителството на обекта и съпътстващите дейности на всеки етап от проектирането и строителството с оглед стриктно спазване на технологичната последователност ще се приложагат следните основни методи за постигане на основната цел, успешно приключване на строителните дейности и въвеждане на обекта в експлоатация :

а/.**Метод на последователно изпълнение** на етапите на проектиране на строителството и на строително-монтажни работи при всеки етап ;

б/. **Метод на паралелното изпълнение** на етапи в различни части на сградата или фасади и изпълнение във всеки етап на отделни строително-монтажни работи на различни места на обекта;

в/. **Метод на изпреварващо изпълнение** на последващ етап по време на изпълнение на предшестващ етап в някой части на сградата или изпълнение на последващи СМР от някой етап преди технологично приключили последващи в различни части на сградата;

При реализацията на строителните дейности на обекта като цяло и изпълнението на отделните етапи или на СМР в етапите ще се прилагат комбинирано и трите метода, като основен метод при реализация на обекта е последователното изпълнение на СМР в етапите и между самите етапи, като цяло, което се определя от необходимостта за спазване на технологияно обуславена последователност на изпълнението на предвидените строителните и монтажни работи и съпътстващи дейности. При прилагането на основния метод - последователния при изпълнение на СМР на обекта ще се появяват и съответните технологични прекъсвания, определени от технологичните правила за изпълнение на последващи работи. Такива събития са :

- Изсъхване на шпакловките (циментови или гипсови) преди финишни покрития - боядисване с латекс, полагане минерална мазилка;

-Добиване на необходимата твърдост на лепилото на топлоизолацията преди полагане на дюбели;

- Изсъхване и набиране якост на замазките преди започване на настилките

- Добиване на съответния обем и твърдост на пяната за уплътняване около монтираната дограма преди оформяне на отворите.

- Изсъхване на мазилките преди следващи работи.

Етапите на изпълнение, ще се реализират на обекта последователно, като принципно всеки следващ ще започва след приключване на предния. Строително-монтажните дейности във всеки етап ще се изпълняват последователно, като времето за тяхното извършване се определя освен от необходимите ресурси, така и от технологичните изисквания за извършване на СМР и технологични прекъсвания и изчаквания при изпълнение на технологично свързани и взаимно зависими СМР.

Освен основния последователен метод, жилищната сграда дава възможност за прилагане и на другите два основни метода:

-паралелния метод ще се прилага в зависимост от технологиите за изпълнение на всеки етап и прилагането на такива, които :

* позволяват започване и изпълнение на еднакви работи от даден етап в едно и също време на различни места в обекта без да се изискват взаимни връзки между тях, такива са различни части на сградата и отделни фасади;

* позволяват изпълнение на работи изискващи технологично завършване на предходните, но поради по-дългото време за цялостна реализация на предходните позволяват започване по-рано в отделни участъци при спазване на всички технологични правила и технологични прекъсвания, като полагане замазка преди цялостно завършване топлоизолация, боядисване преди цялостно завършване на шпакловките, оформяне около отвори преди завършване монтажа на цялата дограма, завършване на минерална мазилка на топлоизолационна система в отделни части преди цялостното и завършване и др..

- Метод на изпреварващо изпълнение на някой СМР на обекта от последващ етап по време на изпълнение на предшестващ етап във някой части от сградата или фасади. При този метод без нарушаване на технологичната последователност и при спазване на всички технологични прекъсвания, ще започва изпълнение на работи от следващ етап преди приключване на предния. Тази възможност ще зависи от организацията за изпълнение и осигуряване на възможност на отделни участъци от строителната площадка работите от следващ етап да започнат преди приключване на предишния етап за обекта, като цяло, което е възможно поради наличието на обекта на отделни части и фасади в които ще се извършват определен обем подобни работи. Прилагането на последния метод, ще даде възможност за съкращаване на срока за изпълнение на обекта и за компенсиране загубите на време породени от работа в условията на обитаема сграда.

Обекта ще се изпълни при организационно спазване на посочените по-горе етапи основно по метода на последователното изпълнение на етапите и СМР в тях, успоредно изпълнение на работите в

даден етап и комбинирано с прилагане методите на паралелно с изпреварващо изпълнение при възможност.

Организационно-технологичната последователността при изпълнение на основните дейности при изпълнение на етапите и СМР в тях ще се извърши, както следва :

I етап – Изработване на проект по части – архитектурна, конструктивна, вкл. технически контрол по част конструктивна, Електротехническа, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност,ПБЗ, ПБ, ПУСО, вкл. съгласуване между отделните части на проекта ще се изпълняват в строга съгласуваност и взаимодействие с представители на Възложителя и на обитателите на сградата, като основните дейности в този период, които ще се извършат са:

При реализация на I и следващия II етап всички изпълнявани проектни дейности са насочени към постигане на:

-Основната цел на проектирането, изготвяне на успешно одобрен инвестиционен работен проект с количествени сметки по всички части с подробно описани дейсности, допустими съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, въз основа на който ще се изпълни строителството и реализират целите на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, насочена към обновяване на многофамилните жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефектифност да с еосигурят по-добри условия за живот.

-Спецефичните цели на проекта, които ще се постигнат с изработения работен проект по всички части са осигуряване на по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и осигуряване на условия на жизнена среда в съответстствие с критериите з аустойчиво развитие.

Основните дейности през първия етап на дейностите по проектиране, които ще се извършат са:

1.Осигуряване на скица и виза за проектиране от Община Благоевград и резултатите от енергийното и конструктивно обследване и детайлно,пълно и обстойно запознаване на всички експерти от проектанския екип с тези документи и изходните данни за проектиране, техническите спецификации и паспорта на сградата;

2.Подробен оглед на място на сградата, извършване необходимите замервания и среща със сдружението на собствениците на сградата;

3.Обхвата на проектната разработка се състои в изработване на инвестиционен проект в работна фаза по отделните части с необходимите работни детайли за нуждите на обновяването на Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г.При разработване на инвестиционния проект, изпълнителите на дейностите изцяло ще се съобразят с особеностите и спецификите на изискванията на техническите спецификации, задължителните мерки включени в техническия паспорт на сградата, енергоспестяващите мерки в доклада от обследването за енергийна ефективност, изискванията на методическите указания на МРРБ приети с Постановление N: 18 от 2015г. на МС и допълнени с Постановление N: 114 от 08.05.2015г. на МС. Инвестиционния проект ще бъде изготвен в при пълно спазване на изискванията на ЗУТ, Наредба 4 от 2001г. за обхвата и съсдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени дейности, правилата за ПБ съгласно „ Наредба №8121з-647/2014 г за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите" .

4.Дейности извършвани при работа по съответтните части :

4.1.Част „Архитектура"

При изпълнение на дейностите по изработване на проектна част „Архитектура" от инвестиционния проект проектанта на тази дейност ще се съобрази с изискванията на Техническото задание, Техническите спецификации, задължителните мерки включени в техническия паспорт на сградата и предписаните енергоспестяващите мерки в доклада от обследването за енергийна ефективност, а именно:

Изпълнение на енергоспестяващи по топлинно изолиране на външни стени с топлоизолационна система с клас на реакция на огън от D до F 10см и 5 см от EPS с $\lambda \leq 0.033 W/mK$, залепване, укрепване с дюбели,армираща мрежа, шпакловка и фасадна мазилка. Предвиждане на зони с топлоизолационни продукти клас А1 или А2 с плътност 100 кг/м3 над отвори и нивици по фасада сграда на всеки два етажа.Топлинно изолиране на цокъла на сградата с XPS 10 см с $\lambda \leq 0.030 W/mK$ залепване, укрепване с дюбели,армираща мрежа, шпакловка и фасадна мазилка. Предвиждане на мерки за защита на топлоизолацията при контакта със терена.

Предвиждане на мрежи за затваряне на отворите за проветрение на студения покрив.

Разработване на детайл за защита на делитационните фуги между секциите

Топлинно изолиране на под на външен въздух с EPS 12см с λ≤0.033W/mK, залепване, укрепване с дюбели,армираща мрежа, шпакловка и фасадна мазилка.

Топлинно изолиране след демонтаж на съществуващо покритие върху покрив чрез полагане на многослоен пакет върху покривна плоча включващ топлоизолация с XPS 12см с λ≤0.029W/mK, армирана замазка,един слой хидроизолационна мембрана без посипка 4мм на газопламъчно залепване и един слой хидроизолационна мембрана с з посипка 4,5мм.защита на коминните тела от атмосферни влияния с метални шапки.

Подмяна на съществуваща дограма –дървени рамки на слепедни прозорци и входни врати метална рамка с единично стъкло с PVC дограма със стъклопакет с коефицент на топлопреминаване U+1.40W/m2K.

Предвиждане на мерки за изграждане на отводнителна ивица околовръс на сградата с лек наклон навън.

Предвиждане на други мерки свързани с обновяване на сградата необходимостта от които бъд еконстатирана в процеса на проектиран.

Част „Архитектура" ще бъде изпълнена съгласно изискванията и ще включва: * графична част вкл. – ситуация, разпределения, рарзез, фасади с топлоизолация и с мазилки, спецификация на дограмите, детайли и др.; * обяснителна записка;

4.2.Част „Конструкции"

При изпълнение на дейностите по изработване на проектна част „Конструктивна" от инвестиционния проект ще бъдат спазени заключенията и предписанията от конструктивното обследване и изискванията на Техническото задание, Техническите спецификации, задължителните мерки включени в техническия паспорт на сградата.

Осигуряване на нормална среда за експлоатация на основите,стоманобетоновите елемнти – фундаменти, стени, плочи и техните съединения с предвиждане на следните мероприятия:

Недопускане на води в основите на сградата, в това число и течов еот канализационни системи;

Обработка на дилатационните фуги по специален детайл;

Мероприятия по възстановяване на бетоновото покритие на оголени армировъчни прти с цел предпазване от корозия и полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана;

Основен ремонт на покривната хидроизолация и подмяна на ламариите по бордовете на корнизите и на машинните помещения на асансьорите;

Доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м;

Обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията;

Измазване на комините на покрива и изпълнение на шапки на коминните тела на покривите където те са повредени.

Част „Конструктивна" ще бъде изпълнена съгласно изискванията и ще включва: *конструктивно становище с графична част вкл. – чертежи и детайли и др.; и обяснителна записка;

4.3.Част „Електрическа"

При изпълнение на дейностите по изработване на проектна част „Електрическа" от инвестиционния проект ще бъдат спазени заключенията и предписанията от енергийното обследване и изискванията на Техническото задание, Техническите спецификации, задължителните мерки включени в техническия паспорт на сградата.При разработване на част „Електрическа" ще бъде предвидено:

- цялостна подмяна в четирите входа на сградата на заземителната и мълниезащитната инсталации.
- изпълнение на енергоспестяващо осветление и автоматизирано управление в общите части на четирите входа.

Част „Електрическа" ще бъде изпълнена съгласно изискванията и ще включва: * графична част вкл. – чертежи за мълниезащита, схеми на табла, детайли и др.; и обяснителна записка;

4.4.Част „ВиК"

При изпълнение на дейностите по изработване на проектна част „ВиК" от инвестиционния проект ще бъдат спазени заключенията и предписанията от енергийното обследване и изискванията на Техническото задание, Техническите спецификации, задължителните мерки включени в техническия паспорт на сградата.При разработване на част „ВиК" ще бъде предвидено:

-подмяна на вертикалните тръби за отвеждане на атмосферните води от покрива.

-подмяна на воронките с корекция на височината;

-изграждане на отводнителна система на покрива на техническото помещение.

Част „ВиК" ще бъде изпълнена съгласно изискванията и ще включва: * графична част вкл. – чертежи, детайли и др.; и обяснителна записка с изчисления;

4.5.Част „ОВК”

При изпълнение на дейностите по изработване на проектна част „ОВК” от инвестиционния проект ще бъдат спазени заключенията и предписанията от енергийното обследване и изискванията на Техническото задание, Техническите спецификации, задължителните мерки включени в техническия паспорт на сградата.При разработване на част „ОВК” ще бъде предвидено:

-ще бъдат извършени изчисления относно необходимостта от отоплителни уреди и разхода на енергия за отопление при използваните индивидуални уреди;

-преработка на вентилационните тръби и тяхната защита на покрива, а също необходимоста от индивидуални вентилатори.

-определяне местата за разполагане на външните тела на климатиците и отвеждане на отпадните води от тях.

-битовото водоподаване се осъществява от индивидуални източници .

Част „ОВК” ще бъде изпълнена съгласно изискванията и ще включва: * графична част вкл. – чертежи, детайли и др.; и обяснителна записка с изчисления;

4.6.Част „Енергийна ефективност”

При изпълнение на дейностите по изработване на проектна част „Енергийна ефективност” от инвестиционния проект ще бъдат спазени заключенията и предписанията от енергийното обследване и изискванията на Техническото задание, Техническите спецификации, задължителните мерки включени в техническия паспорт на сградата.При разработване на част „Енергийна ефективност” ще бъде предвидено:

-разработени мерки за топлозъхранение и икономия на енергия в сгради, вкл. разработване на детайли за топлоизолация на различните типове стени, подове, покриви и тавани;

-определят необходимите коефициенти на топлопреминаване на различните елементи на сградата и определят необходимите коеф.на топлопроводност на материалите необходими за реализация на мерките;

-определят необходимите мерки за преминаване на сградата от кла Е в клас В на енергопотребление след реализация на ЕСМ.

Част „Енергийна ефективност” ще бъде изпълнена съгласно изискванията и ще включва: * графична част вкл. –детайли на топлоизолация и др.; и обяснителна записка с изчисления;

4.7.Част „План за безопастност и здраве”

Изработването на проектна част „ПБЗ” от инвестиционния проект ще бъдае на основание Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като се вземат предвид и данни от всички останали части от проекта.Планът ще съдържа:

-строителен ситуационен план

-организационен план

-график за последователността на извършваните сМР

-планове за предотвратяване на пожари и аварии и план за евакуация

-мерки и изисквания за осигуряване на безопастност и здраве за всички СМР, които се изпълняват на строителната площадка.

-списък и схема на местата със спецефичен риск.

-технологични схеми на основните строителни и монтажни дейности, които ще се реализират на строежа

-схема на временната организация на движението на строителната на територията на строителната площадка.

Част „ПБЗ” ще бъде изработена при спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и ще включва: * графична част вкл. –планове, схеми и др.; и обяснителна записка;

4.8.Част „Пожарна безопасност”

Иизработването на проектна част „Пожарна безопасност” от инвестиционния проект ще бъде съгласно Наредба №13-1971 от 2010г.(с промени 2014г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар и данни от всички останали части от проекта.Планът ще съдържа:

-определяне пожарните характериатики на елементите на сградата и калсифицирането и според нормативните документи.

-предписване на необходими пасивни и активни мерки за привеждане на сградата в съответствие с нормативните изисквания затози тип сгради.

Част „ПБ” ще бъде изработена при спазване на изискванията на „Наредба №8121з-647/2014 г за правилата и нормите за ПБ при експлоатация на обектите”. и ще включва: * графична част вкл. –планове, схеми и др.; и обяснителна записка;

4.9.Част „План за управление на отпадъците”

Изработването на проектна част „ПУСО" от инвестиционния проект ще бъде съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали"приета с ПМС №277 от 05.11.2012г. и данни от всички останали части от проекта.Планът ще съдържа:

-характеризиране на обекта и добиваните СО при дейностите

-определяне на дейностите по управление на СО

-мерки за предотвратяване на образуването на СО, подготовка з аповторна употреба и насърчаване рециклирането и оползотворяването ан СО

-разработване на съответтетните приложения

Част „ПУСО" ще бъде изработена при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците,Закона за опазване на околната среда, „Наредба № 3 за класификация на отпадъците и ще включва: обяснителна записка с приложения.

4.10.Част „Проектно-сметна документация"

При изпълнение на дейностите по изработване на проектна част „ПСД" от инвестиционния проект ще бъдат спазени изискванията на Техническото задание, Техническите спецификации, задължителните мерки включени в техническия паспорт на сградата.При разработване на част „ПСД" ще бъде предвидено:

-Подробни количествени сметки по всички части на инвестиционния проект;

-количествено-стойностни сметки по всички части на инвестиционния проект;

-обобщена КСС на инвестиционния проект;

-подробни обяснителни записки по всичкчи части и обобщена обяснителна записка.

-съответствие на заложените за изпълнниеие строително-ремонтни дейности с изискванията за допустимост на разходите по НПЕЕМЖС.

4.11.Част „ПСД" ще включва: обяснителна записка с приложения.

5. Съгласуване на отделните части между проектантите и отстраняване евентуални пропуски и несъответствия сцел готовите работни проекти по всички части да изясняват проектните решения осигуряващи възможност за цялостно изпълнение на предвидените СРР, да осигуряват възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, осигуряване съответствието на проекта с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ;

6. Съгласуване в работна фаза на проектите по всички части с Възложителя и сдружението на собствениците, като при необходимост е възможно да се правят промени в проекта, но само такива съответтетстват на нормативните документи и изискванията на програмата;

II етап – Съгласуване на проекта с всички компетентни органи и експлоатационни дружества (при необходимост) до степен готовност за възлагане на оценка за съответствието по реда на чл. 142, ал.6,т.1 от ЗУТ. Получаване на разрешение за строеж.Основните дейности в този период на проектирането, които ще се извършат са:

-Окончателно съгласуване на проекта със сдружението на собствениците .

-Съглауване на проекта с отделните компетентни органи и при необходимост с експлоатационните дружества;

-Предаване на проекта за оценка на съответствието;

-Получаване разрешение за строеж;

-Извършване на авторски надзор по време на строителството и участие в приемателни комисии

При изпълнението на I и II етап ключови моменти, необходими действия и очаквани резултати свързани с постигане на целите на проектирането, а от там и на останалата част на поръчката:

Ключови моменти	Необходими действия	Очаквани резултати
Навременно осигуряване на необходимата информация и данни, позволяващо незабавното стартиране на изпълнението	Бързо запознаване с наличната документация и ситуацията на място на обекта. Определяне на контактни лица от страна на Проектанта, Възложителя и сдружението на собствениците на сградата	Своевременно набавяне на липсващите данни,информация и становище на собствениците, което да не наруши спазването на сроковете по договора.
Своевременно разглеждане на решенията на Проектанта, които се нуждаят от обсъждане	Незабавна връзка на лицата за контакт, създаване на атмосфера на партньорство	Спазване графика по договора

с Възложителя и Сдружението на собствениците.	между заинтерисованите страни при проектирането, вкл. Сдружението ан собствениците.	
Поддържане на добра комуникация между членовете на екипа	Ръководителя на екипа проектанти, ще осигурява своевременна връзка между проектантите по специалности с цел преодоляване на проблеми и своевременно съгласуване на решенията.	Своевременно съгласуване между специалностите проекта на всеки етап от неговото изработване, качествен резултат на изпълнението,и спазване графика по договора.
Връзка с компетентни органи и експлоатационни дружества (при необходимост) и Възложителя,Община Златица по отношение на съгласуване на проекта и издаване на разрешение за строеж	Своевременно обсъждане на проблемните моменти, свързани със съгласуване и одобряване на инвестиционния проект	Оптимални срокове за издаване на разрешение з астроеж за сградата и възможност за бърза подготовка на документацията за започване на строително-ремонтните работи

Мерки за предотвратяване и/или преодоляване, вкл. минимизиране на възможните проблеми и ограничения („критични точки"), които могат да окажат влияние върху качественото и своевременно изпълнение на проектирането:

а/.Затруднения и/или закъснения при получаване на необходимите изходни данни или виза за проектиране.

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване при проектирането:

- Установяване на тясно сътрудничество със съответтетните технически звена на Общината за своевременно получаване на документите
- Събиране на допълнителни данни за сградата от други източници, като например информация за типа сграда съобразно това, че това са типови сгради.
- Среща със Сдружението на собствениците и получаване от тях нужната информация или документи при наличие на такива.

б/.Затруднения и/или закъснения вследствие на невъзможност някой от проектантите да изпълнява задълженията си по обективни причини.

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване:

- Привличане в екипа друг проектант по съответната част, който да е с богат опит и да отговаря на всички изисквания на Възложителя;
- Съгласуване смяната с Възложителя;
- Създаване на добра комуникация между този проектант и останалите проектанти от екипа;

в/.Затруднения и/или закъснения вследствие на технически проблеми при проектирането, свързани с излизане от строя на техническо оборудване

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване:

- Своевременни мерки за ремонт на техническото оборудване в срокове, които няма да окажат всличние върху срока за изпълнение;
- Осигуряване на ново техническо оборудване ;

г/.Затруднения и/или закъснения вследствие на забавяне породено от времето необходимо за съгласуване на проекта с представител на Сдружението на собствениците.

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване:

- Съгласуване на проекта със Сдружението на собствениците по време на етапа на неговото изработване и отразяване евентуални изменения.
- Съгласуване на отделните части периодично заедно със съгласуването между отделните части;
- Организиране съвместни срещи за съгласуване по време на проектирането с участието на Възложителя и Сдружението на собствениците ;

Организация на авторският надзор по време на строителството за осигуряване съответствието между изпълняваните СРР и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС:

- *организиране на посещение на екипа проектанти непосредствено след откриване на строителната площадка и изясняване на място на предвидените за изпълнение СРР заедно с изпълнителите и строителния надзор за уточняване допустимоста по НПЕЕМЖС на предвидените за изпълнение работи.
- *поддържане на постоянна връзка с техническия ръководител на обекта и своевременно решаване всички възникнали въпроси при изпълнението в съответствие допустимостта на разходите по НПЕЕМЖС ;
- *поддържане на постоянна връзка със строителния надзор, Възложителя и Сдружението на собствениците и организиране на общи срещи при възникнали проблеми при изпълнението или за уточняване на допустимостта на разходите по НПЕЕМЖС ;
- *периодично посещение на обекта от отделните проектанти за преглед на извършените СРР във връзка с оформяна на Протоколите и актовете съставяни по време на стрпоителството.
- *присъствие при съставяне на документи за приключване на обекта и приемателни комисии;
- *участие при изготвяне на екзекутивна документация;

III етап – Оформяне Акт обр. 2 за обекта , подготвителни работи на площадката, вкл. доставка транспорт и съхранение на оборудване – скеле, ограда, фругони, съобразно ограничените възможности на площадката определени от предназначението на сградата като жилищна постоянно обитавана от жители, обособяване на места за канцелария, помещение работници, уреждане временно електрозахранване и водозахранване на обекта и др.

Основните дейности в този период на строителството, които ще се извършат са:

1.Мероприятия и дейности свързани с организацията на строителната площадка:

-уточняване границите на строителната площадка, подходите и входовете;

-уточняване на пътищата за доставка на материали на обекта и изнасяне на строителните отпадъци, а също и възможностите за външни площадки и тяхното ограждане и обезопасяване;

-уточняване на пътищата за евакуация съобразно общия план за евакуация на сградата;

-уточняване на местата за връзка с водопроводната мрежа, уреждане начина за временно електрозахранване от ГРТ на сградата и санитарен възел и се определя място за поставяне на химическа тоалетна;

-уточняване и определяне при възможност помещения за канцелария, за работниците и за съхранение на дребни материали и инструменти от помещения общи за сградата и се разполагат фругони;

-уточняване на важни вътрешни инсталации преминаващи през строителната площадка или в близост и евентуалното прекъсване на които може да наруши нормалните условия за обитаване на сградата;

-набелязване мерки и съгласуване на действията на изпълнител и възложител при евентуално прекъсване по време на строителството на някои инсталациия и действията за незабавно отстраняване на авариите.

2.Мероприятия и дейности в периода на подготовка на строителството свързани с доставката на строителни материали, изделия и оборудване и технологии за изпълнение на работите :

- Определяне местата където, ще се монтират временни съоръжения за строителството и се доставят скелета, стълби и др.

- Определят се местата за стоварване на материали в зависимост от възможностите и входовете за достъп на работници и транспортни средства

-подготовка на база проектите и технчиеските спецификации на обобщена спецификация на основните материали и изделия и оборудване по видове дейности;

- изготвяне на списък с вида на материалите съгласно изготвената спецификация;

-определяне на евентуалните производители и доставчици при разработване на варианти, съгласно предвиденото в предложението на изпълнителя. Изготвяне на списък за произхода и доставчиците на материалите с приложения сертификати и техниески документации, вкл. инструкции за обработка и полагане .

-предоставяне на цялата информация свързана с доставката на материалите на възложителя, вкл. произхода, доставчиците. Освен технчиеската документация особенно вниманиесе обръща на наличието на съгласувателни документи или становища от държавните контролни органи- НСПАБ, НЦООЗ и др. свързани с прилагането им в жилищни сгради.Всички материали ще отговарят на въведените европейски хармонизирани стандарти в строителството и ще са означени с СЕ маркировка;

–разглеждане съвместно с представители на възложителя, проектантите и строителния надзор на спецификациите и уточняване на вида, произхода и производители и доставчици на материали, изделия и оборудване .

При констатиране на несъответствия с техническите изисквания на някои от предвидените материали при предварителния контрол на етап подготовка на строителството се предприема следното:

-опеделят се вида и количеството на материалите с несъответствие и се спират действията по тяхното предварително осигуряване.

-предлагат се дуг вид и тип материали с технически характеристики съответстващи на изискванията на възложителя и строителния надзор, като се прилагат технчиеска документация и сертификати;

-при съгласуване от страна на възложителя на типа и вида се осигуряват мостри и цветови каталози за окончателно определяне на материалите които ще заменят тези несъотвтетстващи на техническите изисквания;

-извършва се преварителна организация за доставка на новите материали в съотвествие с изискванията на техническата документация и съгласуваното с възложителя;

Етап 3 започва да се изпълнява след прключване на етап 2 с получаване на рарзешение за строеж и оформяне Акт обр. 2 за обекта.

IV етап- Изпълнение на демонтажни строително- инсталационни работи на обекта от различните групи дейности съгласувано по различните специалности, вкл. демонтаж на дограма, стари хидроизолации, стъргане боя, демонтажни работи по електроинсталации в общи части и др..

Етап 4 частично ще започне да се изпълнява по време на изпълнение на етап 3, като се извършват демонтажни работи първо по демонтаж на дограма и някой инсталации главно електро с цел осигуряване безопастност при изпълнение на строителните демонтажни работи.

При изпълнение на етап 4 се извършват всички основни дейности по демонтаж в следната технологична последователност :

- Демонтират се и се обезопасяват всички електрически инсталации в стълбищните клетки и мълниезащитната инсталации;
- Демонтаж на външната дограма поетапно в зависимост от готовността за монтаж на новата дограма с цел да се избегне оставяне на помещенията в сградата отворени.
- Демонтира се хидроизолация на покрива и топлоизолация ако има под нея, демонтират се ламаринени обшивки, шапки на комини, воорнки, очуква се мазилка по компрометирани участъци, демонтират се съоръжения, климатици и др.

Технологично демонтажни работи при изпълнение на етап 4, ще се извършват в последователност от най-горния пласт към долните и от вън навътре в сграда, като се спазват изискванията да не се допуска повреждане на имущество и елементи от сградата които няма да се ремонтират.

Етап 4 започва в края на етап 3 и продължава и през следващите етапи в зависимост от частите на сградата, които ще се ремонтират, а за дограмата през целият етап за нейната смяна.

V етап – Подмяна на съществуваща външна дограма, прозорци и врати и монтаж на нова с PVC петкамерна със стъклопакет и коеф.топлопрем. ≤1.40 W/m2K , вкл. входни врати от алуминии с термомост и коеф.топлопрем. ≤1.70 W/m2K.Подменя се дограмата в сутерена и покрива с PVC петкамерна със стъклопакет и коеф.топлопрем. ≤1.40 W/m2K .

При изпълнение на етап 5 се извършват основни дейности при следната технологична последователност и описани технологии :

- Изработката на външна дограма, прозорци и врати от PVC със стъклопакет с нискоемисионно стъкло и дограма за алуминиеви врати за входни врати с пълнеж се извършва в специализиран цех на Изпълнителя извън строителната площадка, като на площадката ще се извършва сглобяване, монтиране и прогонване на изделията при следната технологична последователност:
  - Разкрояването на профилите се извършва машинно точно по размерите, дадени в спецификацията, но след вземане на размери на място и съгласуване евентуални съществени разлики с проектантите и строителния надзор.
  - Разкроените по размер профили се сглобяват (за алуминиева дограма със сглобки, а за PVC дограма с лепене), монтират се и укрепващите метални профили на PVC дограмата. Монтират се и елементите от обкова;
  - При така сглобена PVC и слуминиева дограма се вземат съответните размери и се изработват стъклопакетите или се заготвя пълнежа з алуминиевата дограма;
  - В цеха се заготвят предварително по размери и се монтират на касата на прозорците и вътрешните PVC и външните алуминиеви подпрозоречни дъски;

- Изработената външна дограма, прозорци и врати се доставят на обекта и се монтират преди изпълнение на топлоизолации, като при наличие на зъби в зидарията предварително се подмазва с варов разтвор частта от стената.Монтажът се извършва със съответтетните дюбели и винтове и междината между дограмата и зидовете се уплътнява с полиуретанова пяна, която се полага по целия контур на дограмата.
- Сглобяването на отделните части и елементи, начинът на окачване, отваряне, затваряне и задържане на крилата, трябва да отговарят на изискванията на действуващите стандарти . Крилата на вратите и прозорците ще лежат в една равнина, което се осигурява при монтажа.
- Предвиждат се и две прогонки първата – след монтажа на съответния елемент, а втората – след приключване на довършителните работи и топлоизолацията на фасадите.

- Врати, прозорци и витрини от профили от ПВЦ и алуминиеви врати ще отговарят: на следните характеристики съгласно техническите спесификации: Подпрозоречни дъски от екструдирани алуминиеви профили от Al Mg Sio с термофлуорополимерно покритие; Профили от непластифициран поливинилхлорид / PVC – U /, четирикамерна с усилващи профили от стомана; Екструдирани алуминиеви профили от Al Mg Sio с термофлуорополимерно покритие;уплътнители – екструдирани профили от неопрено-каучукова смес (EPDM); остъклявания – външни стъклопакет 4/16/4 за външни дограми, състоящи се от: 4 мм прозрачно стъкло от външната страна и 4 мм нискоемисионно „К" стъкло от вътрешната страна; уплътнител 16 мм силиконова смес; дюбели, болтове и др. скрепителни елементи, кадмирана стомана, шайби ПВЦ; обков – неръждаема стомана (за врати и прозорци) , където е спесифицирано; експандиран полиуретан, силикон и ПВЦ профили за запълване фуги; Системата профили и уплътнения ще осигурява оттичане дъждовни води без да прониква във вътрешната част.

Дейностите по етап 5 започват при изпълнение на етап 3, като тогава се вземат размери от място и се започва производството на дограма, а монтажа на същата започва при етап 4 демонтажни работи и продължава по време на следваши етапи.

VI етап- Топлинно изолиране на външни стени с EPS 10 см с коеф.топлопров. $\lambda \leq 0.035$ W/mK и с EPS 5 см по изолирани стени (вкл. лепило,армир. Мрежа, шпакловка,ъглови профили,крепежни) и полагане грунд с минерална мазилка. Топлинно изолиране на външни стени сутерен над ниво терен с XPS 10 см с коеф.топлопров. $\lambda \leq 0.035$ W/mK, (вкл. лепило,армир. Мрежа, шпакловка,ъглови профили,крепежни) и полагане грунд с мозаечна мазилка.

При изпълнение на етап 6 се извършват основни дейности при следната технологична последователност и следните технологични правила :

- Полагане на външна топлоизолация с EPS 10 и 5 см и XPS 10 см по стени при следната технологична последователност:
  - Подготвя се основата, като се очукват нераавности или стара фасадна мазилка след което се поставя при необходимост нова мазилка , като основата се почиства добре, като се обезпрашава . Полага се при необходимост дълбокопроникващ грунд.
  - Разбърква се лепилото с електрическа бъркалка в съд, като във вода се изсипва сухата смес до получаване пластична маса;
  - Полага се лепилото по топлоизолационните плоскости с маламашка (при равни основи) или на топки (при неравни основи);
  - Полагането започва с подвеждане на котите и фиксиране на горен ръб цокъл и се поставя при необходимост цокълен профил за укрепване на изолацията.
  - Реденото на топлоизолационните плоскости става както се изгражда зидария с разместени фуги, като на ъглите на сградата плочите се застъпват една върху друга ;
  - Един ден след залепването се шлайфат за подготовка за шпакловката и се монтират пластмасови дюбели (мин 6 бр в м2) по схема на производителя;
  - Дюбелите се замазват с лепилен раствор;
  - Полагат се защитни ъглови профили с мрежа по ъглите и при необходимост ъглови профили с водооткап за хоризонтални ъгли;
- Полагане на циментова шпакловка с мрежа по външна топлоизолация с EPS и XPS при следната технологична последователност:
  - Разбърква се шпакловката с електрическа бъркалка в съд, като във вода се изсипва сухата смес до получаване пластична маса;
  - Нася се слой върху плоскостите с гребеновидната част на маламашката;
  - Влага се стъклофибурната мрежа в шпакловъчния слой, като се притиска с равната част на маламашката, като се осигурява около 10см застъпване на две съседни парчета мрежа;

- Шпакловката се заглажда до покриване на мрежата след което се добавя шпакловка за доизравняване и получаване на равна плоскост.

- Полагане на външна минерална/мозаечна мазилка по топлоизолация с EPS и XPS по стени и около дограма при следната технологична последователност:

- Върху втвърдената армирана шпакловка се нанся грунда в жвят еднакъв с мазилката с четка и валяк 3-5 дни след изпълнение на шпакловката, но след нейното пълно изсъхване;
- Преди полагане пастообразната мазилка (няма да се полага суха в торби поради по-лошите качествени показатели) се разбърква с електрическа бъркалка;
- Минералната мазилка се нанася с маламашка в тънък слой определен от големината на зърната;
- За получаване на исканата структура мазилката се заглажда с пластмасова маламашка с различни движения з аполучаване на влачена или драскана структура в зависимост от проекта.
- Два цвята на мазилката в една равнина се отделят с хартиено тиксо, като мазилката върху която с езалепва тиксото трябва да е добре исъхнала.
- Ще се създава организация за измазване на една повърхност без прекъсване. Ако се наложи спиране на работата нансянето на мазилката ще се завърши по права линия, което се постига чрез облепване със строително тиксо.
- За да не се получават разлики една фасада ще се завършва наведнъж;

Дейностите по етап 6 започват още по време на изпълнение на етап 5, като след монтажа на дограмата започват дейностите по топлоизолацията на фасадите, като изпълнението на етапа продължава и по време на изпълнение на следващи етапи при спазване на пряката технологична свързаност.

VII етап- Изпълнение на топлоизолация с плочи EPS 12см с коеф.топлопров. $\lambda \leq 0.035$ W/mK за топлинно изолиране на пода към външен въздух /еркери, (вкл. лепило,армир. Мрежа, шпакловка,ъглови профили,крепежни) и полагане грунд с минерална мазилка / .

При изпълнение на етап 7 се извършват основни строително-монтажни дейности при следната технологична последователност и следните технологични правила :

- Полагане на топлоизолация с плочи EPS 12 см по под подова конструкция неотопляем сутерен и еркери при следната технологична последователност:
  - Подготвя се основата, като се очукват нераавности или стара мазилка или боя след което се изкърпва при необходимост мазилката, като основата се почиства добре, като се обезпрашава . Полага се при необходимост дълбокопроникващ грунд.
  - Разбърква се лепилото с електрическа бъркалка в съд, като във вода се изсипва сухата смес до получаване пластична маса;
  - Полага се лепилото по топлоизолационните плоскости с маламашка (при равни основи) или на топки (при неравни основи);
  - Реденото на топлоизолационните плоскости става както се изгражда зидария с разместени фуги, като на ъглите плочите се застъпват една върху друга ;
  - Един ден след залепването се шлайфат за подготовка за шпакловката и се монтират пластмасови дюбели (мин 6 бр в м2) по схема на производителя;
  - Дюбелите се замазват с лепилен раствор;
  - Полагат се защитни ъглови профили с мрежа по ъглите и при необходимост ъглови профили с водооткап за хоризонтални ъгли на еркерите;
- Полагане на циментова шпакловка с мрежа по на топлоизолация с плочи EPS 6см по под и еркери при следната технологична последователност:
  - Разбърква се шпакловката с електрическа бъркалка в съд, като във вода се изсипва сухата смес до получаване пластична маса;
  - Нася се слой върху плоскостите с гребеновидната част на маламашката;
  - Влага се стъклофибурната мрежа в шпакловъчния слой, като се притиска с равната част на маламашката, като се осигурява около 10см застъпване на две съседни парчета мрежа;
  - Шпакловката се заглажда до покриване на мрежата след което се добавя шпакловка за доизравняване и получаване на равна плоскост.

- Полагане на външна минерална мазилка по топлоизолация с XPS по еркери при следната технологична последователност:

- Върху втвърдената армирана шпакловка се нанся грунда в жвят еднакъв с мазилката с четка и валяк 3-5 дни след изпълнение на шпакловката, но след нейното пълно изсъхване;
- Преди полагане пастообразната мазилка (няма да се полага суха в торби поради по-лошите качествени показатели) се разбърква с електрическа бъркалка;
- Минералната мазилка се нанася с маламашка в тънък слой определен от големината на зърната;
- За получаване на исканата структура мазилката се заглажда с пластмасова маламашка с различни движения з аполучаване на влачена или драскана структура в зависимост от проекта.
- Два цвята на мазилката в една равнина се отделят с хартиено тиксо, като мазилката върху която с езалепва тиксото трябва да е добре исъхнала.
- Ще се създава организация за измазване на една повърхност без прекъсване. Ако се наложи спиране на работата нансянето на мазилката ще се завърши по права линия, което се постига чрез облепване със строително тиксо.
- За да не се получават разлики една фасада ще се завършва наведнъж;

Дейностите по етап 7 могат да започнат още по време на изпълнение на етап 5 за изолация на пода на сутерена, което не е свързано технологично с предшестващите етапи и се изпълнява едновременно с етап 6 за топлоизолацията на еркерите, като изпълнението на етапа продължава и по време на изпълнение на следващи етапи при спазване на пряката технологична свързаност.

VIII етап- Изпълнение на топлоизолация с XPS 10см . $\lambda \leq 0.035$ W/mK по топъл плосък покрив и покрив на входове и съпътстващи работи – пароизолация, замазка и двуслойна хидроизолация.

Всички СМР по покрив ще се се извършват отдолу нагоре – от изпълнение на долен пласт с последващо изпълннеие на горен до изпълнение на финишния слой.

При изпълнение на етап 8 се извършват основни строително-монтажни дейности при следната технологична последователност и следните технологични правила :

- Полагане на топлоизолация XPS 10см . $\lambda \leq 0.035$ W/mK по покрив при следната технологична последователност:
  - Подготвя се основата, след демонтажа на старат изолация, като се очукват нераавности или остатаци от стара замазка, след което основата се почиства добре, като се обезпрашава;.
  - Полага се геотекстил със застъпване мин 10 см на отделните листа;
  - Реденото на топлоизолационните плоскости става както се изгражда зидария , като е желателно плочите да са с обработен ръб и да се застъпват една върху друга ;
  - При необходимост плочите могат да се фиксират на отделни места с пластмасови дюбели;
  - Полуава се подготвена основа за полагане на армирана замазка;

Дейностите по етап 8 могат да започнат след приключване на изпълнението на етап 4, като изпълнението на етапа продължава и по време на изпълнение на други етапи при спазване на пряката технологична свързаност.

IX етап- Архитектурно-строителни работи включващи – конструктивни работи – полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана, доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м; обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията; обработка на оголена армировка, отстраняване на повърхностните води от сградата, оформяне на отвори около дограма и топлоизолация с EPS, мазилки и шпакловки в стълбищни клетки , оформяне отвори около сменена дограма отвътре, боядисване с латекс и др.

Всички СМР по стени, тавани и под в общите части на сградата се извършват отвътре навън – от изпълнение на долен пласт с последващо изпълннеие на горен до изпълнение на финишния слой. СМР се изпълняват по елементите на конструкцията и сградата отгоре надолу – първо работи по тавани, стени и накрая работи по подовете.

При изпълнение на етап 9 се извършват основни строително-монтажни дейности при следната технологична последователност и следните технологични правила :

- Изкърпване при необходимост с мазилка около отвори дограма преди монтаж на новата. При евентуално изпълнение на изкърпване на външни мазилки най-напред се изпълняват корнизите. При изпълнение на мазилките и изкърпване с мазилка около отвори се спазват следната последователност на технологичните операции :
  * Почистване и подготовка на повърхностите.
  *Проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност.
  *Полагане на водещи профили или ленти или направа на „майки".
  *Нанасяне на шприц.
  *Нанасяне на основния пласт (хастар).

*Обработка на ъглите по стени и тавани.

*Нанасяне на покриващия пласт (фината).

*Заглаждане (изпердашване) на покриващия пласт.

*Оформяне около ръбове, отвори и други детайли.

*Изпълнението на мазилки при зимни условия ще се разрешава само, ако са взети допълнителни мерки, предписани в проекта.

* При приемането на мазилките се проверява следното: Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захванатa за основата или по-долния пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите);Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти;Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

*Всички материали за мазилките ще отговарят по вид на предписанията на проекта, както и на изискванията на съответния стандартизационен документ: - БДС 26-79 - Вар строителна,БДС 651-88 - Гипс суров,БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент,БДС 12017-74 - Цимент цветен,БДС 12100-89 - Портландцимент бял,БДС 2271-83 - Пясък за строителни разтвори, БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони;Разтворите за мазилки трябва да отговарят на изискванията на: БДС 636-86 -Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

- След полагане на топлоизолацията на покрива от предшестващ етап се изпълнява полагане на геотекстил.
- След полагане геотекстила върху топлоизолацията на покрива се полага хидроизолация от ПВЦ мембрана.

Изпълнението на хидроизолационните работи се извършва в следващата технологична последователност:

- Почиства се основата;
- За оформяне на ъглите се изграждат холкери от циментo-пясъчен р-р след изпълнение на замазката;
- Полага се хидроизолация от ПВЦ мембрана., вкл. по холкери и бордове;
- По вертикални части на покрива хидроизолацията се укрепва допълнително с дюбели тип (за топлоизолация).
- Оформят се допълнително с парчета хидроизолация и улътняват с полиуретанов уплътнител критичните места – около комини, отдушници, воронки, барбакани и др.
- Повдигат се воронкитекато се фиксират.

- Полагане на топлизолационната плоскост XPS по страниците на прозорците с ъглозащитни профили с мрежа по контура на прозорците и вратите при следната технологична последователност:
  - Подготвя се основата, като се очукват нераавности или стара фасадна мазилка около отворите или се изкърпва при необходимост мазилката, като основата се почиства добре, като се обезпрашава . Полага се при необходимост дълбокопроникващ грунд.
  - Разбърква се лепилото с електрическа бъркалка в съд, като във вода се изсипва сухата смес до получаване пластична маса;
  - Полага се лепилото по топлоизолационните плоскости с маламашка (при равни основи) или на топки (при неравни основи);
  - Полагането започва с подвеждане и фиксиране на вътрешния ръб съобразно профила на дограмата и външния за изравняване с положената фасадна топлоизолация.
  - Топлоизолационните плоскости на ъгъла се застъпват една върху друга с фасадните плочи ;
  - Един ден след залепването се шлайфат за подготовка за шпакловката и се монтират пластмасови дюбели (мин 2 бр в м) по схема на производителя;
  - Дюбелите се замазват с лепилен раствор;
  - Полагат се защитни ъглови профили с мрежа по контура на прозорците и вратите ;
- Полагане на циментова шпакловка с мрежа по топлоизолация с XPS по страници около дограма при следната технологична последователност:
  - Разбърква се шпакловката с електрическа бъркалка в съд, като във вода се изсипва сухата смес до получаване пластична маса;
  - Нася се слой върху плоскостите с гребеновидната част на маламашката;
  - Полагат се защитни ъглови профили с мрежа по ъглите на отворите и се шпакловат, като по ръбовете шпакловката се изравнява с тази на фасадата ;

- Влага се стъклофибурната мрежа в шпакловъчния слой, като се притиска с равната част на маламашката, като се осигурява застъпване на мрежата с тази на ъгловия профил;
- Шпакловката се заглажда до покриване на мрежата след което се добавя шпакловка за доизравняване и получаване на равна плоскост.

- Полагането на минералната мазилка се извършва по описаната технологичн апоследователност и едновременно с полагане на тази по фасадите.

- Направа на шпакловка по стени и тавани в общи части на сградата в един слой с дебелина до 3 мм при следната последователност на технологичните операции :
  - Преди започване на гипсовите шпакловки по стени и тавани се проверява дали мазилките са напълно изсъхнали и повърхностите трябва да бъдат огледално гладки, без ръбчета от шпакла, дупчици и други дефекти.
  - При стари стени основата задължително ще се начука и грундира с контактен грунд;
  - Приготвя се разтвора за шпакловка, като шпакловъчната гипсова смес в сухо състояние се разбърква с вода с ел.бъркалка до получаване на хомогенна смес без твърди частици.
  - Полагането на шпакловката се извършва с гладка маламашка с която сместа се нанася по повърхността и се заравнява като се попълват евентуални неравности;
  - След полагане на шпакловката същата се обработва с гладка маламашка до получаване на гладка повърхност.
  - На ръбовете на ъглите се поставят метални алуминиеви протектори, които се отвесират и залепват с гипсово лепило, като по тях се изравнява шпакловката.
- Оформяне отвори вътрешно около сменена дограма с XPS 2см или гипскартона на лепило,шпакловка при следната последователност на технологичните операции :
  - Почистват се страниците, вкл. се изрязва излишната пяна за уплънение на дограмата;
  - Нанася се изравнителен слой по страниците, залепва се XPS 2см или се залепва гипскартон 12.5мм с гипсово лепило (суха мазилака);
  - Монтира се по ъглите на страниците метални алуминиеви протектори, които се отвесират и залепват с гипсово лепило;
  - Полага се окончателен слой на шпакловката по страниците като се покрива и протектора, а при суха мазилка се шпаклова гипскартонената плоскост;
- Боядисване с латекс на вътрешни стени и тавани в общи части се извършва при следната технологична последователност:
  - Преглежда се основата преди боядисване, която трябва да бъде със завършили процеси на свиване, товароносима, здрава и суха. При боядисване на нови шпакловки или мазилки те трябва да са добре изсъхнали, за което са необходими ориентировъчно около 2 седмици, но в зависимост от условията на обекта и атмосферните условия. Ако се боядисват стари шпакловки или мазилки те се почистват добре, като евентуални пукнатини и неравности се запълват и изравняват със санищи мазилки.
  - Повърхността на шпакловката се шлайфа със шкурка с подходяща едрина и праха се почиства;
  - Повърхността се грундира еднократно със латексов грунд, разреден с вода при съотношение 1:4.
  - След изсъхване на грунда боята се нанася на два пласта. Първият пласт ще се прави с боя, разредена с 10 - 20% вода. След като изсъхне, ще се полага вторият пласт, за който боята може да се разреди с до 5% вода.
  - Повърхностите, боядисани с латексови бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.
  - Изпълнение на бояджийските работи няма да се допуска при боядисване на фасадите при следните атмосферни условия: В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30° С при пряко сгряване от слънчеви лъчи; По време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди достигане на допустимата влага на стените.
  - При необходимост от направа на поправки, същите се изпълняват със същата боя, като повърхноста се шлайфа, а в случаи на повреди при извършване на други дейности или нанасяне на оборудване драскотините и нарушената цялост на стената се прещпаклова с финна шпакловка която се шлайфа.
- Боядисване с блажна боя или алкиден емайлак по метални части в общите части на сградата и при ремонт на парапет ще се извършва при следната технологична последователност:
  - Повърхностите преди боядисване се почистват от ръжда, шлайфат и при необходимост и обезмасляват;

- Балжната боя или алкидния емайлак с еполагат в два пласта, като първият се разрежда с подходяш разредител до 5%, а втория до 10%.;
- Повърхностите, боядисани с блажни състави, трябва да имат еднакъв вид на повърхността (гланцова или матова). Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка.В противен случай е възможно полагане и на трети палст при който боята се разрежда.

Дейностите по етап 9 започват още след приключване на етап 5 и по време на изпълнение на етапи 6 и 7 в участъците в които е възможно да се изпълнява едновременно с други етапи.

Х етап- Ремонтни работи на сградна осветителна ел.инсталация в общи части на цялостна подмяна в четирите входа на сградата на заземителната и мълниезащитната инсталации; изпълнение на енергоспестяващо осветление ЛЕД 5-11 вта и автоматизирано управление в общите части на четирите входа.

. Изпълнението и приемането на електромонтажните работи се извършва в съотвтетствие с НАРЕДБА № 3 от 18 септември 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи, като основните елементи които ще се изпълняват при реализация на обекта ще са : 1. токов кръг (групова линия) - част от електрическа инсталация, изходяща от разпределително табло, от която се захранват потребители на електрическа енергия (осветители, контакти и др.), която е защитена в началото с предпазител или автоматичен прекъсвач; 2. излаз от токов кръг - всяко отклонение от токов кръг към контакти или осветители; излазите, както и токовите кръгове са еднофазни, двуфазни и трифазни;

Изграждането на сградна силова и осветителна Ел. Инсталация в стълбищата на сградата, ще се извършва при следната технологична последователност:

- По време на подготвителните работи се осигурява временно табло и електроосигуряване отговарящо на изискванията за безопастност.
- Мястото, през което преминават силовите кабели по територията на общите части на сградата и начинът на полагането им, ще се съобразят с редица изисквания, произтичащи от противопожарните строително-технически норми, правилника за устройството на електрическите уредби, изискванията на взвривобезопасност, предписанията на производителя и т.н. По принцип, разпределителната мрежа средно напрежение ще се изпълнява най-вече с кабелни линии, обхващащи един или няколко кабела.
- -Най-напред се сигуряват необходимите работни екземпляри от електрическите схеми и останалата документация, в т.ч. технологична и за безопасност и здраве при работа Трасето на всяка кабелна линия ще се нанася върху план. Отбелязват се местоположението на муфите, разстоянията между тях, както и дистанцията между кабелната линия и определени репери и сгради. За по-висока яснота, отбелязаните върху картата кабелни линии следва да имат номер ..
- Всички елементи на електрическите уредби и електропроводите в общите части на сградата , които ще се влагат при извършване на електромонтажните работи,ще се придружават от документи, удостоверяващи безопасността и качеството им, а при необходимост ще се извършват и допълнителни изпитвания. Електромонтажните работи ще се изпълняват от квалифицирани лица, притежаващи необходимата правоспособност и квалификационна група за безопасност, в съответствие с изискванията на нормативните актове и документи за безопасност и здраве при работа, възприетите технологии за изпълнение на проекта и правилата за добра практика.Електроинсталациите се изграждат в съответствие с Наредба 4 от 2005г за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби

-Първо се пристъпва към оразмеряване на местата на електрооборудването и от там местата на разклонителни кутии и трасетата на кабелите в общите части на сградата.

-Съгласуват се трасетата с другите инсталации и основно с трасетата на водопроводната инсталация за недопускане на пресичания, монтж електротрасета или съоръжения под водопроводи и др.

- Изкопават се улеите за полагане на проводноците, отворите в стената, отворите за р.к. и конзоли и нишите за ел.таблата.

- Полагат се гофрираните тръби и проводниците за главните захранващи трасета между РТ и таблата и от таблата до основните р.к., вкл. улрепването им.

- Полагат се проводниците към ел.оборудване (кл.,контакти,осветителни тела, пускатели и др.).

- - Доставят се и се монтират съгласувано с приключващите СМР ключове, контакти, контактни групи, пускатели, осветителни тела и др. за общите части на сградата

- Извършват се проби на ел.инсталацията и ел.оборудването.

- Извършват се измервания, съставят се протоколи.

- Основните електрически показатели, обект на контрола при технологичното изпълнение на електромонтажните работи, са: 1. непрекъснатост на проводниците;2. сигурност на електрическите съединения; 3. електрическа изолация между частите с различна полярност или потенциал;4. заземяване;5. защита срещу поражения от електрически ток;6. маркировка (цветова, чрез букви, цифри и знаци, табелки и др.);7. функционална годност.

* Непрекъснатостта на проводниците се установява преди полагането или прокарването им чрез измерване на съпротивлението. Тази проверка не се извършва за проводници със сечения над 6 mm^2. Сигурността на електрическите съединения се проверява чрез:1. визуален преглед - при съединения чрез заваряване или запояване;2. определяне на притягането, като се използва инструмент - при винтови съединения;3. измерване на преходното съпротивление – в случай че проверките по т. 1 и 2 не дават категоричен резултат.

* При открито полагане на защитени проводници (кабели) с обвивка от горими материали, както и на незащитени проводници, светлото разстояние от кабела до повърхността на основата, конструкцията или детайлите от горими материали е не по-малко от 10 mm.

*При паралелно полагане на проводници и кабели с тръбопроводи разстоянието между тях е най-малко 100 mm,

При вътрешните електрически инсталации в общите части на сградата се спазват следните технически правила:

1. инсталациите на отделно обособени потребители (абонати), разположени в една сграда, се присъединяват чрез отклонение от общата захранваща линия (магистрала) или се захранят от отделни линии след ГРТ;

2. при магистрална схема на захранване на всяко отклонение от магистралата се поставят комутационни апарати, обединени с апаратите за защита;

3. електрическите уредби (асансьори, обща вентилация, абонатни станции , котелни и др.), които не са свързани със сградата, се захранват от отделни изводи на ГРТ.

Предвижда се в сградата да се използват кабели и проводници с медни жила, съгласно проекта.

- В сградите линиите от разпределителните, етажните и апартаментите табла до осветителите за общо осветление, контактните излази и стационарните потребители ще се изпълняват трипроводни (фазов - L, неутрален - N, и защитен PE проводник), както е дадено в проекта.
- Няма да се допуска обединяването на неутрални и защитни проводници на различни групови линии (токови кръгове).
- Няма да се допуска в разпределителното табло неутралният и защитният проводник да се свързват под общ контакт.
- Осветителите с луминесцентни лампи се предвиждат съгласно проекта с решетки, мрежи или ламподържатели, изключващи изпадането на лампата от осветителя.
- В санитарни възли, бани, помещения с вани и/или душове се предвижда електрообзавеждане, което е предназначено специално за монтиране в такива помещения.
- Няма да се разполагат контактни излази в помещения с вани и душове, умивални, перални, помещения с нагреватели към сауни с изключение на контакти специално предназначени за монтиране в такива помещения.
- Ключовете за осветление ще се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на височина до 1 m.
- Контактните излази се разполагат на височина от 0,3 до 1,5 m от готовия под. Височината на контакти, вградени във или монтирани непосредствено до открити инсталационни канали, не се нормира.
- Към защитния проводник ще се присъединяват и металните конструкции на преградни стени, врати и рамки, чиито кухини се използват за полагане на кабели.

* Заземяването и зануляването на корпусите на осветителите с лампи с нажежаема жичка и с разрядни лампи с вградени пусково-регулиращи апарати, при заземен неутрален проводник ще се изпълнява: 1. при открито полагане на проводниците - с помощта на гъвкава връзка между заземителната клема на осветителя и защитния проводник; връзката със защитния проводник се изпълнява към най-близката неподвижна опора на осветителя; 2. при полагане на защитени изолирани проводници, кабели или изолирани проводници в стоманени тръби, въведени в корпуса на осветителя чрез специален детайл - с помощта на връзката между заземителната клема на осветителя със защитния проводник, изпълнена вътре в осветителя.

* Съединяването и обработването на краищата на медните и алуминиевите жила на кабелите се извършва съгласно проекта. Кабелната обувка или пресованият съединител трябва да са правилно избрани за съответното сечение на жилото. Диаметърът на отвора на кабелната обувка трябва да съответства на диаметъра на контактния болт или шпилка. Поансоните и матриците на инструмента за пресоване трябва да съответстват на диаметъра на пресовия съединител или кабелната обувка

Съединяването, отклонението и оформянето на краищата на алуминиеви и медни жила на проводници и кабели се извършва съгласно проекта

* Защитата срещу поражения от електрически ток се проверява чрез:

1. визуален преглед на защитата срещу директен допир;

2. визуален преглед и измерване на специфичните параметри, определени за съответната мярка за защита при индиректен допир.

Маркировката се проверява чрез визуален преглед за наличие и съответствие с документацията.

Функционалната годност се проверява чрез:

1. измерване на съпротивлението на съответните електрически вериги;

2. пробно подаване на напрежение към съответната част от електрическата уредба или електропровода - когато се изисква от съответния нормативен акт или е предвидено в проекта.

Дейностите по етап 11 започват още след приключван на етап 4 и по време на изпълнение на другите етапи в участъците в които е възможно да се изпълнява едновременно с други етапи, а монтирането на електрооборудването започва след приключване на етапи 9. Етапа се изпълнява съвместно с етап 12, поради съвместимостта на работите и инсталациите..

Изграждането на мълниезащитнатаа инсталация, ще се извършва при следната технологична последователност:

- Полагат се мълниеотводите в тръби преди и по време на полагане на топлоизолацията на фасадат.
- Монтират се ревизионните кутии и съединителите;
- Полага се мълниеприемна мрежа върху покрив ана съответните изолатори от алуминиево-сил. проводник и се свързва с мълниеотводите ;
- Монтират се заземителите с по два коля и се привързват към тях останалите части на мълниезащитата.

Дейностите по етап 10 започват още след приключване на етап 4 и се извършват по време на изпълнение на другите етапи в участъците в които е възможно да се изпълнява едновременно с други работи. Полагането на мълниеотводите се извършва преди полагане на топлоизолацията в етап 6 в тези участъци.Етапа може да се изпълнява съвместно с етап 9 .

XI етап Ремонтни работи по оточната канализация и отводняване на покрива.

Подмяна на воронките и канализационната инсталация за отичане на воронките в участъците за подмяна в междупокривното пространство се изпълняват от PVC (твърд поливинилхлорид) тръби. При канализационни инсталации изпълнени от PVC тръби да ще се спазват БДС, ПИПСМР и действащите нормативи в РБългария. В зависимост от диаметъра на PVC – тръбите , те се поставят в улея ръчно, както ще се изпълнява в случая при следната технологична последователност:

- Нареждането на тръбите винаги трябва да се извършва отдолу нагоре(от зауствнето към началото).
- Преди свързването на тръби или тръби с фитинги гумения пръстен се поставя в специален улей на съединителната муфа. Тръбите се залепват с лепило за ПВЦ.
- В места където няма фабрична муфа съединяването се извършва чрез нагряване със специална горелка с газ пропан-бутан, като се следи да не се получава разстопяване на тръбата. След нагряване на външната тръба се поставя в нея вътрешната и се залепва с лепило.
- По вертикала, а и по хоризонтала канализационните клонове се закрепват със скоби или други подходящи средства.
- След монтаж изградената канализационна система се изпробва и тогава се замонолитват канали, отвори и др..

Дейностите по етап 11 започват още по време на изпълнение на другите етапи, но след приключване на СМР по покрива на сградата и преди полагане на изолацията в сутерена .Етапа може да се изпълнява съвместно с етап 9 и етапи 4 и 5 .

XII етап- Извършване на авторски контрол по време на строителството.

Извършването на дейностите от етап 11 са сравнително независими от извършване на останалите етапи на СМР и същите ще се извършват успоредно с всички останали етапи след етап 4 при следната последователност:

- Регулярни посещения от проектантите по осъщществяване на авторски надзор на обекта, при което при констатирани несъответсвия се предприемат мерки за тяхното отстраняване;
- Организиране на посещения на отделни проектанти на обекта по искане техническия ръководител или ръководителя на екипа при необходимост от решаване на възникнали проблеми и несъответствия с изготвените проекти.

- При всички посещения на обекта проектантите отразяват констатациите си и мерки за отстраняване или технически решения за несъществени проемни в заповедната книга.
- Проектантите при осъществяване на авторския надзор оформят всички изискващи се по Наредба № 2 документи;

Дейностите по етап 11 започват още след приключване на етап 3 и се изпълняват по време на изпълнение на всчики етапи до оформяне на Акт обр. 15.

XIII етап- . Изпълнение на строително - монтажни работи по приключване на обекта изпитвания и проби на инсталации и съставяне на протоколи.

През този етап се извършват следните изпитвания и проби свързани със СМР и монтажа и въвеждане в експлоатация на монтираните съоръжения и оборудване:

- Извършва се 72 – часова проба на инсталациите.
- Извършват се измервания на заземлението и мълниезащитв, зануляване контакти в общи части и др. и се съставят протоколи.
- Извършва дезинфекция на водопровода и се вземат проби за доказване експлоатационната готовност на системата.

Дейностите по етап 12 започват след приключване на всички етапи без етап 12, който се изпълнява и повреме на етап 11.

IV етап Премахване на временни съоръжения, почистване на обекта и околното пространство и въвеждане на обекта в експлоатация.

След приключване на всички СМР и подготовката на обекта за предаване и въвеждане в експлоатация се Изпълнителят демонтира и отстранява от площадката цялото си оборудване и временни съоръжения – скелета, временни тоалетни,оборудване, материали, отпадъци и др..Освобождават се и временно предоставени помещения от сградата.

Строителната площадка и прилежащите й площи се почистват основно.

Изготвят се екзекутива и се пристъпва км процедури по оформяне на Акт 15 и въвеждане на обекта в експлоатация.

Дейностите по етап 13 е възможно да започната още преди приключване на етап 12.

Организация на изпълнение на дейностите на обекта при изпълнение на СМР

Съобразявайки се с ограничените възможности за организация на строителната площадка в резултат на изпълнение на обекта в условията на живущи в сградата, запазване на тротоарни настилки и др., **„МБ Инженеринг 2001" ЕООД** ще създаде нужната организация на строителната площадка осигуряваща безопастност на всички лица свързани пряко или коствено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен достъп на товарни автомобили за снабдяване с материали и извършване на механизирани работи.

Достъпът до строителната площадка на обекта ще се осъществява по предварително съгласуван подход с Възложителя и съобразно условията на сградата. Движението на товарни автомобили около сградата, ще е ограничено и ще става със скорост до 20 км/ч., а материалите и оборудването се разтоварват и пренасят до съответните складови помещения или работни места ръчно.

На строителната площадка при възможност ще се определят съгласувано с Възложителя и представител на домсъвета при възможност от общи помещения в сградата помещения за работниците и за съхранение на материали и начин за ползване на вода от сградата и ще се поставят химически тоалетни в брой в зависимост от необходимостта.

На строителната площадка ще се определят места за противопожарно табло и аптечка за медицинска помощ.

Доставката на материалите и оборудване на строителната площадка ще се допуска едва след като е подготвена за тяхното приемане.

Транспортирането на строителните материали и оборудване ще се извършва съобразно изискванията, посочени в съответния им стандарт или отраслова нормала.

На строителната площадка, ще се създаде организация, съгласно проекта по ПБЗ.

За времето на строителството движението на хора в сградата и около нея и автомобили в района на сградата няма да се прекъсва , което налага гъвкава организация на строителството и особенно в дейностите свързани с доставката на материали и съоръжения и транспортиране на отпадъците, както и спазване на стриктни мерки по безопасност на труда, противопожарна охрана, опазване на околната среда и безопасност на движението.

За реализация на горното се предвиждат организационни мерки и дейности по време на изпълнение на строителството:

- Няма да се допуска временно депониране на строителните материали по стълбища и стълбищни площадки, тераси и по места където е възможно движение на живущи и лица несвързани със строителството.

- При внасяне на строителни материали от входове стълбите и площадките пред тях ще се почистват моментално.

- Материалите,изделията и заготовките ще се транспортират, съхраняват и влагат при строго спазване на указанията на производителя и на нормативно утвърдените технологии.

- Доставката на материалите, ще се извършва в количества необходими за изпълнение на непосредствените видове работи за кратък период от време, поради липса на достатъчно складови площи (външни и вътрешни) и ще се съхраняват в районите в които се извършват строителните работи. Средствата за транспортиране на материалите в района на детската ясла, ще бъдат съобразени като големина при ограничената възможност за маневриране в района. Транспортирането ще се извършва с основно лекотоварни автомобили, малки камиони и самосвали и др. подобни с които изпълнителя разполага.

-Времето за доставка на строителните материали ще се съобразява максимално с движението на граждани и живущи в района, като транспортирането им, ще се извършва най-често във време, когато има най-малко движение на граждани и живущи и извън времето регламентирано от общинските нормативи за почивка в околните сгради.

-Транспортирането вертикално на материалите ще извършва с монтирана лебедка на скелето или терасите на общи части.

-СМР ще се извършват при повишени мерки и контрол за чистота на работното място и на околното пространство.По целия работен фронт ще се поддържа ред и производствена хигиена.

- При необходимост помещенията и секторите за ремонт ще се обезопасяват и преграждат с временни прегради против прах и замърсяване с материали от помещения и жилища в които няма да се извършват строителни работи.

-За извършването на работи с високи нива на шум, ще се търси подходящо време с цел да не се безпокоят живущите в сградата и околните сгради.

- По време на ремонтните работи отпадъците ще се събират своевременно в плътни полиетиленови или подобни торби, в затворени кофи или сандъци на предварително уточнени места на етажите.След събирането отпадъците ще се свалят по предварително уточнени маршрути с Възложителя до местата където са разположени контейнери с които ще се извозват отпадъците, а при невъзможност до места където ще се складират и извозват с транспорт. Ще се предприемат необходимите действия за предотвратяване замърсяване, разсипване или отделяне на колеми количества прах.

-Площите в обхвата на строителната площадка ще се опазват и почистват по време на строителна дейност, доставката на материалите или изнасяне на отпадъците.

- Няма да се изхвърлят строителни отпадъци в съдовете за битови и спецефични отпадъци.

- При транспортиране на материалите и отпадъците товарите на автомобилите и механизмите за вертикален транспорт ще се укрепват добре.

- При превоза на материали до обекта и на отпадъци до сметището, няма да се допуска замърсяване на площадките,тротоарите,зелените площи,уличната настилка и пътната мрежа в района на сградата или в околните улици.

- В случай,че настъпи неволно или неизбежно унищожаване на зелени площи,настилки и др.,при допуснати повреди върху елементите на околната среда или други нарушения, ще се вземат мерки за незабавно възстановяване на щетите и елиминиране на вредните фактори.

- По време на изпълнение на СМР ще се следи и няма да се допускат отклонения от нормите на факторите „микроклимат","електромагнитни полета и радиационни лъчения","шум и вибрации".

При извършване на строително-монтажните дейности ще се предвидят организационни мерки и дейности за:

- сигнализиране, прегражданe и прекъсване достъпа на външни хора и живущи до сградата в която се извършват СМР;

- недопускане извършването на работи образуващи голям шум особенно във времето определено с общински наредба във връзка с вдигането на шум в жилищни квартали;

- извършване на работи при които се създава прах само във време в което в периметъра деца,персонал и граждани и живущи.

- няма да се допуска движение на работници в части от сградата които се ползват само от живущите в сграда.

<u>Организация на дейностите при изпълнение на СМР на обекта свързани със:</u>

А/ Спазване на Наредба № Із 1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г., попр. ДВ, бр.17 от 2010 г.) и Наредба №8121з-

647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите (Обн.ДВ,бр.89/ 28.10.2014г.,попр. ДВ, бр.105 от 2014г.) и в съответствие с предоставените от Възложителя проекти по част „Противопожарна".:

-При извършване на СМР ще се спазват действащите в града правила за противопожарна охрана и действия при бедствия и аварии.

-Няма да се допуска поставяне на материали или отпадъци по пътищата и входовете за евакуация или на входовете около сградата където са входове за коли на СПАБ.

-Пажаро - и взривоопасните места на строителната площадка ще се картотекират и означат със знаци и сигнали по Наредба N 4 за знаците и сигналите по БТПО.

-Със заповед на ръководителя на „МБ Инженеринг 2001" ЕООД, след съгласуване с органите на противопожарната охрана – РСПАБ , ще се определят местата в сградата и на територията на строителната площадка,както случаите,в които могат да се извършват огневи работи. Огневите работи да се изпълняват съгласно Наредба N 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи, като строго ще се спазват изискванията за опазване на околната среда и ще се предприемат мерки за недопускане отделянето на миризми. При работа с пропан-бутанови горелки инструментите и бутилките ще бъдат технически изправни и изпитани по съответния ред с цел опазване чистотата на въздуха и недопускане изтичане на газ.

-При работа със смоли,химикали,бои и други избухливи или леснозапалими материали и смеси да се спазват строго ППСТН и указанията на производителя, като при извършване на тези дейности ще се уведоми Възложителя своевременно и в района няма да се допускат служители на детската ясла, възложителя или граждани и живущи в района. Ще се предприемат мерки за предотвратяване на замърсяване на въздуха в части на сградите където не се извършват такива работи чрез подходящи прегради.

-На строителната площадка ще организира ПП табло и ще се осигурят подръчни противопожарни уреди и съоръжения,съгласно изискванията на ППСТН: Прахов пожарогасител – 6 кг; Кофпомпа за вода ; Сандъци с пясък – 0,5 м3; Кофи; Лопати

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения ще са боядисани в сигнален цвят – червен,да се съхраняват на отделни оградени места и да са обявени на целия персонал. Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка ще се зачислят на лица,определени от техническия ръководител на обекта за отговорници по ППО,на които се възлага контрола и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения. Техническият ръководител периодично ще проверява противопожарната осигуреност и ще поддържа постоянна връзка с длъжностните лица на възложителя отговарящи за това. Няма да се ползват противопожарните уреди и съоръжения не по предназначение.

-Противопожарните кранове към вътрешната противопожарна водопроводна мрежа на обекта ще да имат шлангове и струйници и ще са затворени след подмяната им до приключване на обекта. Местонахождението на противопожарните кранове към вътрешната противопожарна водопроводна мрежа по време на строителството ще е означено със знаци и надписи.Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене и хидранти, до сградите,складовете и съоръженията на строителната площадка да се поддържа винаги свободен.

-Няма да се допуска складирането на материали,части,съоръжения,машини и др.,както и паркирането на подемно-транспортни машини и съоръжения и на превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди. На видни места на строителната площадка да се поставят табели с телефонния номер на противопожарната охрана.

-Няма да се допуска пушенето и ползването на открит огън на строителната площадка на места,категоризирани или определени от ППСТН и от органите на ППО като пожаро- или взривоопасни. Пушенето ще се разрешава само на места,определени и разрешени за тази цел от органите на ППО.Тези места да се означат със съответни табели или надписи.

Б/.Организация на работата по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:

Изпълнителят при изпълнение на СМР на обекта ще осигури безопасната работа на строежа и почивка на строителните работници прилагайки в пълна степен разработената спецификация OHSAS 18001:2007 по която е сертифицарано дружетсво „МБ Инженеринг 2001" ЕООД. Основната цел при осигуряване на мерките за безопастност и условия за почивка е да не се създават необосновани неудобства за живущите в сградата и подвижно оборудване и имущество.

Преди започване на СМР техническият ръководител на обекта ще уточни, нужните мероприятия по ЗБУТ,осигуряващи извършването на работите в съответствие с изискваната инструкция.

Всички работници на Изпълнителя ще бъдат оборудвани с работно облекло и изискващите се предпазни средства.

При констатиране на налични химикали и реактиви при започване на ремонта в помещения, техническия ръководител уведомява Възложителя и изисква от него информация за химикалите и след това се пристъпва към тяхното обезвреждане съгласно изискванията за опасни отпадъци.

При изпълнението на строително – ремонтни работи, ще се ограничи до минимум използването на летливи вещества с цел недопускане на замърсяване.

Приготвянето на разтвори за лепене, шпакловки, замазки и др. няма да се извършва в близост до помещения в които се съхранява обрудване на детската ясла или се намира персонал.

При неспазване на горепосочените мероприятия от страна на Възложителя, в резултат на което се създават условия застрашаващи здравето или живота на работниците на Изпълнителя, техническият ръководител на обекта е длъжен да спира изпълнението на СМР до отстраняването на опасните и вредни производствени фактори.

По време изпълнението на СМР на обекта ще се спазват стриктно изискванията на действащите нормативни актове,свързани с осигуряването на безопасност на труда и противопожарна охрана и приоритетно - 1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ,бр. 124/1997);2. Наредба N 6 за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност при трудовата дейност (ДВ, бр. 75/1996);3. Наредба N 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77/1995)4. Наредба N 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност,хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 44/1996);5. Наредба N 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охраната на труда и противопожарната охрана (ДВ,бр.51/1982);6. Наредба N 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства (ДВ,бр.66/1993)8. Наредба N 3 за ползване на преносими стълби (ДВ,бр.28/1976),. като основните организационни дейности, които ще се осигурят са:

-Зоните и местата на строителната площадка, криещи потенциална опасност,да се означават със знаци по Наредба N 4 за знаците и сигналите по безопасност на труда и противопожарна охрана.

-Няма да се изпълняват СМР на височина над 1,50 м по начин,неосигуряващ безопасността срещу падане от височина на работници или предмети.Тези работни места да се обезопасяват или да се ползват предпазни колани.

-Издигането и сваляне на и от височина на всякакви товари – материали,изделия,кофражни елементи,инструменти и др.,ще става по механизиран начин. Забранява се ръчното издигане и сваляне на товари чрез хвърляне,подаване от ръка в ръка или с въжета,телове,армировъчна стомана и др.

-При работа с материали,отделящи пожаро- или взривоопасни пари или газове, ще се забранява пушенето,ползването на открит пламък или огън,на нагревателни уреди,на транспортни средства без искроуловител ,на инструменти,при работа с които могат да се получат искри,както и на електрически съоръжения,чиято степен на защита не отговаря на класа на взривоопасната зона в помещението или на външните съоръжения.

-Изпълнението на всички СМР на открито ще се преустановява по нареждане на техническия ръководител на строежа, а в неговото отсъствие – от бригадира на съответната бригада,при силен дъжд,гръмотевична буря,обилен снеговалеж,заледени и не посипани с пясък работни площадки /места/,гъста мъгла,през тъмната част на денонощието ,както и при скорост на вятъра над 12 м/сек.

-Работещите на височина да поставят инструментите си в сандъчета или чанти.

-В случай на трудова злополука пострадалите се обслужват от преносима аптечка,с каквато задължително е снабден всеки бригадир,а при по-тежки случай се откарват в районното звено за спешна медицинска помощ.

-Строителната организация на персонала си специално работно облекло и лични предпазни средства в съответствие с Наредба №11 за специалното работно облекло и лични предпазни средства, акто ще се забранява ползването на специалното облекло,обувките и личните предпазни средства не по предназначението им.

-Лицата, намиращи се на работа или при посещение на строителната площадка, ще ползват предпазни каски.

-Предпазни колани ще ползват всички работници и специалисти,които при работа на височина са изложени на опасност от падане.

-Работещите в среда с концентрация от газове,прах и вредни вещества над допустимите санитарни норми ще ползват предпазни маски в съответствие с условията,при които работят.

-Работещите в среда,в която има опасност от попадане на чужди тела в очите, ще ползват съответните предпазни очила,а тези,които са подложени на вредни лъчения-специални филтърни очила и предпазни шлемове.

-Работещите при шум над санитарните норми ще ползват антифони,а тези при условия на вибрация-антивибрационни лични и други предпазни средства.

-Строителните материали,изделията,оборудването и др.да се транспортират и складират на строителната площадка съобразно изискванията,посочени в съответния им стандарт или отраслова

нормала. Бутилки с газ пропан-бутан да се съхраняват в отделни проветряеми помещения само за ежедневни нужди.

-Съхраняването на битумни разтвори,органични разтворители и на съдовете от тях да става в помещения безопасни в пожарно отношение,имащи ефикасна смукателно-нагнетателна инсталация и осветление във взривобезопасно изпълнение.

-Направата на всички видове скелета,за които няма посочени схеми или изисквания по паспортните им данни или утвърдените каталози, съответстващи на товароносимостта или характера на натоварването им,да става по проект,изготвен от проектанта-конструктор.

-Няма да се допуска направата и монтажът на скелета от различен вид и тип по една вертикала и няма да се допуска работа от скеле на различни нива в една вертикала без наличието на два плътни защитни междинни пода,поставени на не повече от 3 м един от друг всяко работно ниво,над което се извършват СМР.

-Металните скелета ще се осигуряват срещу мълния в съответствие с Нормите за проектиране на мълниезащитата на сгради и външни съоръжения.

-Скелетата ще са хоризонтално анкерирани към сградата или съоръжението на места и по начин на закрепване, определени по проекта – за неинвентарните скелета, и по паспорт или инструкция на предприятието –производител – за инвентарните скелета.Конструкцията,към която се закрепва скелето,както и връзката на закрепване,да е оразмерена да понесе анкерните усилия. Няма да се допуска хоризонталното анкериране на скелетата към корнизи,парапети,тръби,балкони и други издадени части на сградата.

-Временното електрозахранване ще се изпълнява под ръководството и контрола на техническия ръководител.

-Няма да се ползват електрически съоръжения на строителната площадка,които не са в изпълнение,съответстващо на околната среда, в която работят.

-За осигуряване постоянна аварийна готовност за изпълняване мероприятията за усвояване и поддържане в актуално състояние на плана за преодоляване на бедствия и аварии, Техническият ръководител отговаря за: На видни места на строителната площадка да се поставят табели с телефонния номер на службата за ПАБ, на местната медицинска болница, телефонния номер на местната служба гражданска защита.; Пожарогасителните материали и леснозапалими течности ще се съхраняват на строителната площадка при условия,отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ; Монтиране на пожарното табло на място,указано в ПБЗ и оборудването му с подръчни уреди и съоръжения,

-На строителната площадка няма да се допуска тютюнопушене и палене на открит огън независимо от климатичните условия и частта от денонощието на места , категоризирани или определени като „пожаро- или взривоопасни" в близост до пожароопасни и взривоопасни стр.материали,продукти и др.,като тютюнопушенето да се разрешава само на местата,определени със заповед на Управителя на фирмата-Строител,съгласувана с органите на ПАБ ,означени със съответни знаци или табели и съорежения с негорими съдове с вода или пясък.

-Няма да се допуска: - .използване не нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства; - съхраняване на кислородни бутилки,горивни,пожаро- и взривоопасни вещества в съдове,в количества и по начини,противоречащи на изискванията за ПАБ; -окачване на дрехи,кърпи и др. върху контакти,изолатори или други части на електрическите инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди; - .Използване на хартия,картон,тъкани и други горивни материали за направа на абажури за лампи; - отваряне на съдове,съдържащи леснозапалими течности,по начин и със средства, различни от указанията на производителя.

-Работниците на строителната площадка подлежат на първоначален,периодичен и извънреден инструктаж в зависимост от спецификата на тяхната работа и конкретната им квалификация,за което отговаря техническият ръководител.

В/.Оргазизация на работата по осигуряване на опазването на околната среда :

Действията по опазване на околната среда и управление на отпадъците ще се извършват в съответствие с въведената система за управление на околната среда **ISO 14001:2004** в дружетсво **„МБ Инженеринг 2001" ЕООД**, като при изпълнението на обекта ще се използват екологично безопасни материали и технологии, като това обстоятелство ще се доказва с всички необходими документи, съгласно действащото законодателство. Ще се вземат всички мерки за намаляване на вредното въздействие от извършваните дейности върху околната среда. Ще бъдат спазени нормативно определените пределно допустими концентрации и норми на допустими емисии на различните замърсители. Екологосъобразният избор на строителни материали за обекта допринася за минимизиране на разходите за материали и енергия, до намаляване на отпадъците, а оттам и вредното въздействие

върху околната среда, до увеличаване на експлоатационния и гаранционния срок на частта от сградата на която се извършва основния ремонт и до осигуряване на здравословна среда в нея.

Основните замърсители, които ще се получат като съпътстващи дейностите по предвидените ремонтни работи в инвестиционния проект са: запрашване на въздуха, замърсяване на изходните от обекта пътни артерии, унищожаване на хумусни почви и тревни насаждения в съседство със строителния обект от разлети строителни разтвори, шумово замърсяване на средата, както и замърсяване с битови отпадъци от работниците на обекта. Предвидените ремонтни работи не предполагат генериране на строителни отпадъци, имащи опасни свойства (напр. азбест и др.).

Всички строителни отпадъци от строежа, ще се събират разделно и ще се извозват на предназначените за тях сметища, съгласувано с Общината.

За предотвратяване или намаляване до приемливи граници гореизброените последствия при изпълнението на строително – ремонтните работи се предвиждат следните организационни дейности за опазване на околната среда:

Депонирането /изхвърлянето/ на твърди строителни отпадъци ще се извършва с контейнери или в уплътнени каросерии, покрити с предпазни мрежи или чергила за ограничаване запрашването и замърсяването на района. Транспортирането им ще става до сметище, съгласувано с Общината .

Други мерки – Цялата организация на строителните дейности предвижда на всеки етап на строителството мерки за ограничаване на дейностите предизвикващи увреждане на тревни площи, насаждения, тъй като не е предвидена подмяна или възстановяване, като за опазването им ще се поставят временни ограждания.

Ще се възстановят незабавно евентуално увредените пътни, тротоарни настилки, зелени площи и други заети от строителство площи.

Прахообразните продукти ще се разтоварват или съхраняват на строителната площадка, след като се вземат мерки срещу запрашване.

Ще се поддържа механизация, с която ще се работи в изправно състояние, за да не се усилва шума, поради зле поддържана механизация.

Битовите отпадъци ще се събират в предназначени за това контейнери разделно. Те няма да се изхвърлят съвместно със строителните отпадъци.

При наличие на вятър със скорост по-голям от 11м/сек леките строителни материали ако са складирани на външна площадка ще се предпазват от разпръскване.

Няма да се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите.

След завършване на строителството на обекта ще се възстановят прилежащите към обекта територии, ако са повредени.

Ще се извърши почистване на района след окончателно завършване на строително-ремонтните и строително- монтажните работи.

От страна на персонала на фирмата ще се назначи лице, което ще отговаря за изпълнението на предписаните мерки за опазване на околната среда.

Ние повишаваме нивото на ангажираност на нашите работници и служители към фирмената политика за опазване на околната среда и подобряваме техните знания като цяло във връзка с опазването на нашата природа.

Организационна структура при изпълнение на обекта, организация и мобилизация на използваните човешките ресурси и техника и използването им на всеки етап от изпълнението на договора.

При изпълнение на обекта, ще се създаде следната организационна структура за конкретния договор на база общата организационна структура на „МБ Инженеринг 2001" ЕООД.



След подписване на договора със заповед ще се назначи инженерно технически състав и екип от проектанти, като в организационната структура за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта ще бъдат включени квалифицирани и надлежно инструктирани относно качество и безопасност технически лица на „МБ Инженеринг 2001" ЕООД, като при реално изпълнение на обекта , при необходимост и в зависимост от изпълнението на работния график ще се наемат допълнително работници (основано строителни работници) с цел изпълнение на обекта в срок.

За изпълнение на проектирането и за ръководство на строително-монтажната дейност „МБ Инженеринг 2001' ЕООД разполага с квлаифициран технически екип с опит в изграждането и реконструкцията на обществени сгради, учебни заведения, детски и здравни заведения и изпълнение на енергоспестяващи мерки по проекти финансирани по оперативни програми, както следва:

Проектански екип:
Ръководител на екипа – Архитект

1. Конструктор
2. Проектант по част „В и К" - строителен инженер – „В и К"
3. Проектант по част „Енергийна ефективност",
4. Проектант по част „ОВК" – инженер ОВК
5. Проектант по част „Електрическа"
6. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд
7. Проектант по част „Пожарна безопасност" – инженер
8. Проектант по част „ПБЗ" и проект за управление на отпадъците – инженер

Ръководно – експертен екип:

1.1. Строителен инженер с професионален опит минимум 3 г. или строителен техник с професионален опит минимум 7 г. - 1 бр.

1.2. Контрол по качеството -1 бр., който да отговаря на следните минимални изисквания:

- да притежава удостоверение за премитат курс контрол по качеството.

2. Квалифицирани работници:

2.1. Работници топлоизолация - 10 бр.
2.2. Работници хидроизолация – 5 бр.
2.3. Ел. работници – 2 бр.
2.4. Работници за настилки – 2 бр.
2.5. Работници монтаж дограма - 6 бр.
2.6 Бояджии - 3 бр,
3. Общи работници - 7 бр.

Членовете на ръководните специалисти за проектиране и реализация на обекта ще имат следните отговорности :

- **Ръководител на екипа**, който ще отговаря за организацията на проектирането и цялостното изграждане на обекта и осъществява оперативното, техническо и административно ръководство в съответствие с проектно-техническите решения,нормативните документи и изискванията на Възложителя. Той ще контролира изработването на проектите по всички части, разработването и изпълнението на работните графици и плановете за качество, ще осъществява връзките с представители на Възложителя, живущите, проектантите и строителния надзор и ще съдейства за своевременно решаване на евентуално възникнали нерешени въпроси в проектите , проблеми при изпълнението и др., Ръководителя на екипа ще следи за своевременно изготвяне и окомплектоване на техническата документация в съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните документи и ще координира цялостния строителен процес при условията на действаща болница. Ръководителя на екипа ще отговаря за правилното и равномерно разпределение на материалните и трудовите ресурси (работници) в процеса на изпълнение на обекта с цел качественото и навременно изпълнение ан СМР.Ръководителят на екипа заедно с технчиеския ръководител поддържа тясна комуникация с представителите на експлоатацията на болницата с цел недопускане нарушаване на нормалните условия за живеене в сградата.
- **Проектански екип в състав строителен инженер, архитект, инженер по ВиК, Електроинсталации и ОВК, специалист по ЗБУТ, Специалист по контрол на качеството** – квалифицирани инженери проектанти притежаващи пълна проектанска правоспособност и опит в проектиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи и нови сгради – жилищни или обществени. Проектантите имат за основна задача да изготвят качествени проекти по всички части съотвтетстващи на нормативните изисквания за енергийна ефективност, действащите норми и стандарти в проектирането в които да предвидят влагане на материали с високи топлоизолационни качества. Проектантите при изработване на проектите трябва да постигнат пълно удовлетворяване на изискванията на Възложителя, техническите спецификации и стандарти за създаване на комфортна среда за експлоатация на сградите от живущите.. Те осъществяват аавторски надзор по време на строителството и оказват съдействие на ръководителя на екипа и технчиеския ръководител по реализация на СМР по отделните части на проекта, като следят за появили се несъответствия при изпълнение на СМР при реализация на проекта и решават възникнали проблеми породени от разлика между проекта и действителното изпълнение на място. Следят и за качественото изпълнение на СМР в съотвтетствие с проектите. Проектантите по отделните части поддържат връзка с ръководителя на проекта, техническия ръководител, специалистите по отделните части на изпълнителя и строителния надзор и отговарят за своевременното решаване на възникналите проектни въпроси.

- **Технически ръководител на обекта** - Техническият ръководител на обекта ще организира, ръководи и контролира непосредствено изпълнението на СМР по вид, обем , срок на изпълнение и качество, същият определя задачите на бригадите, звената, групите и механизацията и ще следи за изпълнението им, като отговаря за навременно и ритмично снабдяване с материали и обезпечава спазване изискванията на технологията и нормативните документи при изпълнение на СМР. Техническия ръководител съгласува извършването на работите по отделните части на проекта и използването и работата на строителното оборудване и механизация. Техническият ръководител отговаря за изпълнението на етапите истриктното спазване на технологично обусловената последователност на строително-монтажните дейности. Той отговаря и обезпечава допускането на строителната площадка само на лица свързани с осъществяване на строителството, обезпечава безопастното изпълнение на СМР, участва пряко при разработване на инструкциите за безопастност и здраве и контролира прилагането им, забранява работа със строителни съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за безопастна работа, уведомява непосредствено ръководителя на екипа и управителя за злополуки и аварии. Техническия ръководител осигурява правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите и оборудването с цел недопускане на прекомерно съсредоточаване на ненужни материали, кето поради ограничения обем на строителната площадка може да доведе до забавяне на строителството или на трудови злополуки. Техническият ръководител е длъжен да прекрати работата и изведе всички лица от строителната площадка или работното място, когато има сериозна или непосредствена опастност за здравето или живота или когато има условия при което се изисква спиране на работа, следи за реда и чистотат на работните места и строителната площадка, изпълнява предписанията на контролните органи на ЗБУТ, изготвя и подписва техническата и отчетна документация на обекта, участва при въвеждане на обекта в експлоатация и отстранява констатираните недостатъци .
- **Отговорник за контрола на качеството** – Това е техническо лице със висше строително образование и преминало съответния курс за изискванията на европейските стандарти за качество, който непосредствено ще отговаря за качеството на влаганите строителни материали и заготовки, изпълнението на строителните работи и цялостното реализиране на проекта. Отговорника за качеството ще отговаря и контролира влагането само на материали в съответствие с нормативните, проектните и технически изисквания. Всчики предвидени з авлагане материали и заготовки ще се съгласуват от него, като той отговаря и за това всички материалите да с придружени със съответните сертификати.Отговорника за качеството следи за технологично правилното изпълнение на строително-монтажните дейности. Технологичната последователност при изпълнение на отделните СМР и качеството на получения готов продукт. В случаи на констатирани нередности същият съвместно с техническия ръководител организират поправката и отстраняване на некачествено изпълнените СМР.

- **Координатор по безопастност и здраве в строителството.** Техническо лице преминало съответното обучение и притежаващо съотвтетните сертификати за изпълнение на дейностите по ЗБУП. Координатора по безопастност и здраве разработва инструкциите за безопастност и здраве и контролира прилагането им ,провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната документация, уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии. Координаторът отговаря непосредствено за спазване нормите за безопастна работа, противопожарна охрана и опазване на околната среда, когато има сериозна или непосредствена опастност за здравето или живота или когато има условия при което се изисква спиране на работа, изпълнява предписанията на контролните органи на ЗБУТ. Координатора по безопастност и здраве осъществява дейноста си в пряко взаимодействие с технчиеския ръководител, като го уведомява своевременно за всички констатации или нередности свързани с безопастността на труда и му съдейства за тяхното отстраняване.Координаторът по безопастност и здраве следи и за: Работниците да бъдат на трудов договор;да имат застраховка трудова злополука;да са инструктирани и обучени

по БХТПО;да са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при авария на строителната площадка;да са снабдени и да ползват съответно изискващите се: специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства;да нямат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;да са в трезво състояние по време на работа и лица, навършили 60 години да не се допускат до работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани.

- **Отговорни инженери (специалисти) по ВиК, Електроинсталации и Отопление и вентилация** – квалифицирани инженери специалисти които подпомагат организиране на изпълнението на монтажните работи по съответните части. Те оказват помощ и съдействие на технчиеския ръководител по реализация на СМР по отделните части на проекта, следят за тяхното качествено изпълнение и съотвтетствието им с проектите. Отговорните инженери по отделните части поддържат връзка с проектантите и специалистите от строителния надзор по отделните части и отговарят за своевременното решаване на възникналите технически въпроси.

В тясна взаимовръзка с ръководителя на екипа и технчиеския ръководител ще работи и координатор за работата на транспортните средства и строителното оборудване и лека механизация .

Работниците, предвидени за работа на обекта, притежават нужната техническа правоспособност, образование и професионален опит за съответните дейности. Основните квалифицирани работници по всички части са преминали ежегоден опреснителен курс и са запознати с най-новите изисквания за качество и новите високотехнологични дейности за изпълнение на подобни работи. Строго специализираните дейности по монтаж водопровод, канализация и електроинсталация, отоплителни и вентилационни инсталации и др., ще се изпълняват от правоспособни електротехници и заварчици преминали съотвения курс за придобиване на квалификационната група. Груповите отговорници по отделните специалности притежават необходимия опит като нисши ръководители имат съответния опит при изпълнение на спецефични работи.

За опезпечаване на успещното извършване на строително-ремонтните **работи МБ Инженеринг 2001 ЕООД** осигурява със собствени наличното оборудване, строителни машини и ръчни механизирани инструменти:

№	Наименование на оборудването	Количество/характеристики	Собствено/нaето
1	СКЕЛЕ РАМКОВО КОМПЛ. ОТ 450 М2	4 комплекта / 1800 м2 общо	собствено
2	МЕТАЛНО СКЕЛЕ РАМКОВО КОМПЛ. ОТ 650 М2	2 комплекта / 1300 м2 общо	собствено
3	ПАНА ОГРАДНИ МРЕЖЕСТИ С ОСНОВИ 2.20/2.00	72бр с дължина по 2.20 м – 158мл общо	собствено
4	ПАНА ЗА ОГРАДА С КОЛОВЕ ПЛЪТНИ 2.0/1.80	84 бр с дължина по 2.00 м – 168 мл общо	собствено
5.	ЕЛЕКТРОЖЕН	2 БР.	собствено
6.	ПЕРФОРАТОР Sparky	2 БР.	собствено
7.	ПЕРФОРАТОР BOSCH CBH-2-24	5 БР.	собствено
8.	ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МАН L2000	1 БР.	нaето
9.	ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ ИВЕКО ДАЙЛИ	1 БР.	нaето
10	ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ РЕНО МАСТЕР	1 БР.	нaето
11	ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИ СИТРОЕН ДЖЪМПЕР	1 БР.	собствено

При необходимост дружеството е в състояние да осигури допълнително оборудване и механизация.

Основните отговорности на бригадирите и груповите отговорници се състоят в :

- Обезпечаване изпълнението на производствените задачи, организиране на работните места на бригадата или звеното, като същите ще следят за качественото изпълнение на СМР в съответствие със строителната технология, правилното изразходване на материалите и опазване на работното оборудване.

-Бригадирите и груповите отговорници ще седят за спазване на изискванията по ЗБУТ и изпълняват най-сложните строителни действия изискващи по-висока степен на опит и умения.

- Бригадирите и груповите отговорници отговарят и за почистване на работните места, правилното съхранение и третиране на отпадъците до тяхното извозване от обекта и за опазване на околното пространство.

За реализация на обекта ще се организират звена в състав квалифициран работник-ръководител (бригадир или групов отговорник, той и квлаифициран работник), квалифицирани работници и строителни работници. С цел оптимално използване на човешките ресурси и тяхното разпределение във времето бригадите или звената, ще се организират постоянни за целият период на изпълнение на обекта или временни за изпълнение на работи само за част определен период от време. Временните групи (звена) ще се организират основно с персонал от другите зена с цел оптимално използване на наличния трудов ресурс за изпълнение на договора. Постоянните звена които ще се обосбят са:

- 2 звена за изпълнение на топлоизолационни работи, мазилки оформяне около дограма с топлоизолация външно в състав квалифицирани работници и общи строителни работници .

-1 звено за изпълнение на довършителни работи (мазилки,шпакловки, замазки,хидроизолации, обръщане около отвори, боядисване и др.) в състав квалифицирани работници и общи строителни работници.

- 1 звено за изработка и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма (на база цеха за производство на дограма) в състав квалифицирани работници и общи строителни работници. .

- 1 звено за изпълнение на електромонтажни работи и изграждане мълниезащита в състав квалифицирани работници и общи строителни работници.

- 1 звено за изпълнение на покривни монтажни работи в състав квалифицирани работници и общи строителни работници.

- група за транспорт, оборудване, механизация в която се включват транспортни средства, строителни лебедки, електроагрегат, машини, скелета и др.

Временно в зависимост от вида на изпълняваните строителни дейности в определни етапи, ще се обособяват следните звена:

-1 звено за подготвителни дейности на обекта и демонтажни работи в което ще се включат специалисти от различни специалности от другите звена и което ще действа до приключване на демонтажните работи, същото звено ще се ползва за премахване на съоръженията, почистване на строителната площадка и въвеждане на обекта в експлоатация и което ще извършва дейноста си от преди съставяне на Акт 15 до издаване на разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация.

-1 звено за извършване на строителни дейности (външно обръщане около дограма, топлоизолации и др.) в състав от квалифицирани работници с втора и трета специалност от други звена след приключване на дейностите им или намаляване на работния фронт. Това звено се съставя в зависимост от необходимостта от допълнителни човешки ресурси при изпълнение на обекта.Това временно звено осигурява и резерв от квалифицирани човешки резурси с цел осигуряване на изпълннеие на СМР в срока на договора.

Екипите от технически лица ще бъдат с променлив състав, което позволява гъвкаво организиране на работата и дава възможност за взаимозаменяемост чрез:

-Прехвърляне на квалифицирани или строителни работници от един екип към друг или прехвърляне при необходимост такива от други обекти с цел предотвратяване на закъснение в сроковете .

- Взаимно заменяемост в процеса на изпълнение на обекта чрез участие на едни и същи главно квалифицирани работници на различните етапи от строителството в различни изпълнителски звена и екипи, тъй като повечето квалифицирани работници имат минимум по две специалности (мазилки и шпакловки с бояджийски работи и зидарии, дограма със сухо строителство и окачени тавани, настилки и облицовки с хидроизолации, ОВК с ВиК и др.).

- Възможност в екипите и групите едни и същи квалифицирани работници в различните екипи да изпълняват различни дейности свързани с техните квалификации в зависимост от условията на строителната площадка и наличната възможност за изпълняване на определени работи.

- Всички екипи са селекционирани на база опит в изграждане и ремонт на обекти със сходни ремонтни работи, топлоизолационни работи по фасади, покриви и подове, довършителни работи, хидроизолации, изработка и монтаж на алуминиева дограма и умения за разгръщане в стеснени технологични условия на обект, а също работа в условия на обекти в експлоатация и взаимозаменяемост в самите екипи на база специалисти с повече от две специалности.

- Разпределение при изпълнението на обекта на екипите по численост и брой, така, че изпълнението на работите от един екип да не пречи или забавя изпълнение на работи от екипа следващ технологичната последователност. Броят на специалистите в екипите с взаимозаменяеми дейности и специалности

позволяват да бъдат разпределени така, че еднакви по вид работи на различни части на обекта (помещения) да се изпълняват едновременно. Гъвкавостта на база наличието на достатъчен брой квлифицирани работници с по две и повече специалности ще позволи при необходимост част от работниците от даден екип приключил своята работа към момента да се включат към екипи изпълняващи работи на други части от обекта.Това позволява равномерно разпределяне на трудовите ресурси за целият период на строителството и обезпечаване на необходимите специалисти на всяко място и момент в зависимост от вида на изпълнявнаите дейности.

Изпълнението на демонтажните работи се предвижда да се извършва от временно съставен екип в чийто състав ще се включат различни специалисти, като с приоритет ще се включат квалифицирани работници с две и повече специалности и строителни работници, което позволява взаимозаменяемост и акцентиране във всеки момент на работите с най-голям обем и значимост..

Насищането с достатъчен брой трудов ресурс на обекта и наличието на квалифицирани работници по необходимите специалности с повече от една специалност, ще позволи да се използва всяка възможност за едновременна работа на еднакви специалности изпълняващи работи от различни етапи на различни части(помешения) на строителната площадка.

Освен предвидената система за взаимозаменяемост на необходимите специалисти се предвижда при реализация на обекта и взаимозаменяемост на ръководния състав, а именно:

-Ръководителя на екипа при необходимост може да заменя и изпълнява задълженията на координатор по безопастност на труда, тъй като същият също е преминал специализирано обучение и има съответния лиценз за това,

-Специалиста по ВиК и специалиста отговарящ за контрола на качеството също могат да при необходимост да се взимнозаменят, тъй като и двамата с инженерно обрзование – инженер по ВиК и от друга страна са преминали съотвтното обучение за контрол върху качеството и имат съотвтетния опит като специалисти и двете направления.

-В случай на необходимост и при непредвидени обстоятелства ръководителя на екипа от друга страна може временно да изпълнява и задълженията на технически ръководител.

-Останалите двама специалисти по електроинсталации и ОВК могат при непредвидени обстоятелства да се заменят с други от екипа на фирмата.

В предвидения срок с цел неговата реализация се предвижда едносменна работа, вкл. работа при необходимост в почивни и празнични дни, като в този случай,но с цел да се даде възможност за почивка на работниците и спазване на изискванията на ЗБУТ, ще се приложи следната схема:

- редуване на екипите, като едните работят в събота и в нечетните празнични дни, а другите работят в неделя и четните празнични дни. Така се осигурява по един почивен ден за възстановяване и почивка на работниците и персонала.
- редуване на работниците включени в състава на някой от екипите, като им се дават почивни дни последователно през седмицата без липсата на работника от състава да се отрази на технологията и качество.
- работа на удължено работно време, но само за специалности за които това е допустимо.

При опастност от забавяне изпълнението на СМР по незвисещи от Изпълнителя причини е възможно да се премине и на двусменна работа за което Изпълнителя има възможност при наличният общ личен състав или да се прехвърлят специалисти и работници от други обекти на фирмата.

Организация, използване и мобилизация на екипите при изпълнение на всеки етап изпълнението на договора.

1. При изпълнение на **етап 1** „Изработване на проект по части – архитектурна, конструктивна, вкл. технически контрол по част конструктивна, Електротехническа, ВиК, ОВК, енергийна ефективност,ПБЗ, ПБ, вкл. съгласуване между отделните части на проекта, дейностите ще се изпълняват от проектанския екип под ръководството на ръководителя на проекта с необходимото офис оборудване и консумативи.

2. При изпълнение на **етап 2** „Съгласуване на проекта с всички компетентни органи и експлоатационни дружества (при необходимост) до степен готовност за възлагане на оценка за съответетствието по реда на чл. 142, ал.6,т.1 от ЗУТ. Получаване на разрешение за строеж", дейностите ще се изпълняват от проектанския екип под ръководството на ръководителя на проекта с необходимото офис оборудване и консумативи.

3. При изпълнение на **етап 3** "Оформяне Акт обр. 2 за обекта , подготвителни работи на площадката, вкл. доставка транспорт и съхранение на оборудване – скеле, ограда, фругони, съобразно ограничените възможности на площадката определени от предназначението на сградата като жилищна постоянно обитавана от жители, обособяване на места за канцелария, помещение работници, уреждане временно електрозахранване и водозахранване на обекта и др", ще се използва част от временно съставнно звено за подготвителни дейности на обекта и в в което ще се включат специалисти от различни специалности от монтажни звена, оборудване за звената – къртачи, перфоратори , стълби, скелета, електроинструменти, кофи,чували и др., оборудване и транспорт включващи - бордови автомобили, строителна лебедка, скелета, автомобили и др..

4. При изпълнение на **етап 4** „Изпълнение на демонтажни строително- инсталационни работи на обекта от различните групи дейности съгласувано по различните специалности, вкл. демонтаж на дограма, стари хидроизолации, стъргане боя, демонтажни работи по електроинсталации в общи части и др..", ще се използва 1 временно съставнно звено за подготвителни дейности на обекта и демонтажни работи в което ще се включат специалисти от различни специалности от монтажни звена, оборудване за звената – къртачи, перфоратори , стълби, скелета, електроинструменти, кофи,чували и др., оборудване и транспорт включващи - бордови автомобили, строителна лебедка, автомобили и др..

5. При изпълнение на **етап 5** „Подмяна на съществуваща външна дограма, прозорци и врати и монтаж на нова с PVC петкамерна със стъклопакет и коеф.топлопрем. ≤1.40 W/m2K , вкл. входни врати от алуминии с термомост и коеф.топлопрем. ≤1.70 W/m2K.Подменя се дограмата в сутерена и покрива с PVC петкамерна със стъклопакет и коеф.топлопрем. ≤1.40 W/m2K", ще се използва 1 звено за изработка и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма (на база цеха за производство на дограма) в състав квалифицирани работници и общи строителни работници" , оборудване за звеното – машини за прозиводство на дограма в цеха, перфоратори , стълби, електроинструменти, либели и др. и оборудване и механизация - бордови оборудван товарен автомобил за дограма.

6. При изпълнение на **етап 6** „Топлинно изолиране на външни стени с EPS 10 см с коеф.топлопров. $\lambda \leq 0.035$ W/mK и с EPS 5 см по изолирани стени (вкл. лепило,армир. Мрежа, шпакловка,ъглови профили,крепежни) и полагане грунд с минерална мазилка. Топлинно изолиране на външни стени сутерен над ниво терен с XPS 10 см с коеф.топлопров. $\lambda \leq 0.035$ W/mK, (вкл. лепило,армир. Мрежа, шпакловка,ъглови профили,крепежни) и полагане грунд с мозаечна мазилка", ще се използва 1 звено за изпълнение на топлоизолационни работи, мазилки и оформяне около дограма в състав квалифицирани работници и общи строителни работници, оборудване за звеното – бъркалки,, перфоратори , стълби, електроинструменти, либели и мастари и др. и оборудване и механизация - рамково скеле изградено на местата където се извършват работите, строителна лебедка, лекотоварен автомобил.

7. При изпълнение на **етап 7** „Изпълнение на топлоизолация с плочи EPS 12см с коеф.топлопров. $\lambda \leq 0.035$ W/mK за топлинно изолиране на пода към външен въздух /еркери, (вкл. лепило,армир. Мрежа, шпакловка,ъглови профили,крепежни) и полагане грунд с минерална мазилка /", ще се използва 1 звено за изпълнение на топлоизолационни работи, мазилки и оформяне около дограма в състав квалифицирани работници и общи строителни работници, оборудване за звеното – бъркалки,, перфоратори , стълби, електроинструменти, либели и мастари и др. и оборудване и механизация - рамково скеле изградено на местата където се извършват работите, строителна лебедка, лекотоварен автомобил.

8. При изпълнение на **етап 8** „Изпълнение на топлоизолация с XPS 10см . $\lambda \leq 0.035$ W/mK по топъл плосък покрив и покрив на входове и съпътстващи работи – пароизолация, замазка и двуслойна хидроизолация", ще се използва 1 звено за изпълнение на топлоизолационни работи, мазилки и оформяне около дограма в състав квалифицирани работници и общи строителни работници или от съставно звено в зависимост от условията на изпълннеие на обекта, оборудване за звеното – бъркалки,, перфоратори , стълби, електроинструменти, либели и мастари и др. и оборудване и механизация строителна лебедка, лекотоварен автомобил.

9. При изпълнение на **етап 9** „Архитектурно-строителни работи включващи – конструктивни работи – полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и

пана, доизграждане парапетите на терасите до нормативната височина 1,05м; обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор преди полагане на топлоизилацията; обработка на оголена армировка, отстраняване на повърхностните води от сградата, оформяне на отвори около дограма и топлоизолация с EPS, мазилки и шпакловки в стълбищни клетки , оформяне отвори около сменена дограма отвътре, боядисване с латекс и др."- ще се използва 1 звено за изпълнение на довършителни работи (мазилки,шпакловки, замазки,хидроизолации, обръщане около отвори, боядисване и др.) в състав квалифицирани работници и общи строителни работници в състав квалифицирани работници и общи строителни работници ,; 1 звено за изпълнение покривни монтажни работи в състав квалифицирани работници и общи строителни работници и при необходимост и 1 съставно звено за извършване на строителни дейности (шпакловки, замазки, боядисване, обръщане около дограма и др.) в състав от квалифицирани работници с втора и трета специалност от други звена, оборудване за звената – бъркалки, перфоратори, стълби, газови горелки, либели и мастари и др. и оборудване и механизация - подвижно скеле , лекотоварен автомобил.

10. При изпълнение на **етап 10** " Ремонтни работи на сградна осветителна ел.инсталация в общи части на цялостна подмяна в четирите входа на сградата на заземителната и мълниезащитната инсталации; изпълнение на енергоспестяващо осветление ЛЕД 5-11 вта и автоматизирано управление в общите части на четирите входа", ще се използва 1 звено за изпълнение на електромонтажни работи и изграждане мълниезащита в състав квалифицирани работници и общи строителни работници, оборудване за звенаото – къртачи, перфоратори, уреди за измерване, пробни лампи, ролетки, либели и мастари и др. и механизация - лекотоварен автомобил.
11. При изпълнение на **етап 11** " Ремонтни работи по оточната канализация и отводняване на покрива", ще се използва 1 звено за изпълнение на монтажни работи в състав квалифицирани ВиК работници и общи строителни работници, оборудване за звенаото – къртачи, перфоратори, уреди за измерване, пробни лампи, ролетки, либели и мастари и др. и механизация - лекотоварен автомобил

12. При изпълнение на **етап 12** „Извършване на авторски контрол по време на строителството", ще се използват проектантите от проектанския екип по всички с оборудване за измерване и проверка и автомобили.

13. При изпълнение на **етап 13** „ Изпълнение на строително - монтажни работи по приключване на обекта изпитвания и проби на инсталации и съставяне на протоколи", ще се използват специалисти от звеното за изпълнение на ВиК и ОВК монтажни работи за извършване на изпитвания на ВиК и ОВК мрежите и дезинфекция и специалисти от звеното за изпълнение на електромонтажни работи, които ще извършват изпитвания на електрооборудване и ще съдействат на специализираната лаборатория при измервания и съставянето на протоколите оборудване за звената – ръчни инструменти, манометри, електроизмервателни уреди, стълби, либели, лазерни нивелири и др., и механизация - бордови автомобили и измервателна кола и др..

14. При изпълнение на **етап 14**"Премахване на временни съоръжения, почистване на обекта и околното пространство и въвеждане на обекта в експлоатация", ще се използва част от временното съставно звено за подготвителни дейности на обекта и демонтажни работи в което ще се включат необходими специалисти от различни специалности от другите звена, оборудване за звената – стълби, скелета, електроинструменти,ръчни инстарументи, метли, кофи,ювали и др., механизация и транспорт включващи - самосвал, бордови автомобили, контейнери и др..През този етап ще се използват и проектанския екип и специалистите по отделните специалности по оформяне на Акт обр. 15, изготвяне екзекутиви и др. .

Реализация на методологията за изпълнение на дейностите и спазване на технологината последователност и недопускане отклонение от реализация на инвестиционните проекти и изискванията на Възложителя:

Основната цел на създадената организация и прилаганата методология от **„МБ Инженеринг 2001" ЕООД** при изпълнение на строително-монтажните дейности съгласно инвестиционния проект е постигане високо качество на изпълнените СМР на обекта и особено на тези СМР с пряк ефект към осигуряване на подходяща обстановка след ремонта за обитаване на сградата от живущите.

Всички строително-ремонтни работи ще се изпълняват при стриктно спазване на проектна документация по частите на инвестиционния проект по които са предписани технологичните последователности за изпълнение на СМР и в зависимост от спецификата на работите и на основание чл.139, ал.2 от ЗУТ документацията трябва да включва и части на инвестиционния проект, въз основа на които може да се направи оценка за съответствието с изискванията на чл. 169, ал.1-3 от ЗУТ и да се изпълни строежа.

За недопускане на грешки от технологично естество, отклонение от предвиденото в инвестиционния проект и при реализацията на предвидената от Изпълнителя методология, ще се реализират следните организационни мероприятия:

-След влизане в сила на Договора за строителство **„МБ Инженеринг 2001" ЕООД** в качеството си на изпълнител, ще инициира среща с други участници в строителния процес (Възложител, строителен надзор, доставчици и др.) на която ще се уточнят въпроси освен свързани със организацията на строителната площадка (граници, разполагане на елементите на временното строителство, депо за изхвърляне на строителни отпадъци и др.) и такива свързани с уточнения за технологии които ще се прилагат за реализация на проекта, предвидените технологични последователности, етапите на реализация на обекта, изисквания на доставчици, съгласуване и уточняване на видовете материали, които ще се влагат в обекта – прозиводители, доставчици, технически характеристики и съответствие с изискванията на проекта, Възложителя и технологията. Уточняват се документите, изисквани от Изпълнителя за различните етапи на строителство и др.

- **„МБ Инженеринг 2001" ЕООД** в качеството си на изпълнител, ще инициира провеждането на ежеседмични работни срещи между участниците в строителния процес (Възложител, проектанти, строителен надзор, при необходимост представител на живущите и др.), на които ще се обсъжда хода на работата от края на последната среща, решаване на проблеми, които затрудняват планирания ход на работа, проверки за качеството на строителните и монтажни работи и съответствието им с инвестиционните проекти, техническите спецификациици и изискванията на Възложителя, спазването на технологиите за изпълнение на отделните работи и технологичната последователност при за ипълнение на различните работи. Преглед и оформяне на воденатa от изпълнителя документация свързана с изграждане на обекта (Актове и протоколи по Наредба 2), преглед на документацията за техническите характеристика и сертификатите на влаганите материали и съответствието им с инвестиционния проект и изискванията на Възложителя, уточняване на мостри на материали свързани с интериора и съответствието им с вижданията на проектантите и възложителя за реализация на обекта. При констатиране на несъответствия или отклонения от инвестиционните проекти и предвиденото или констатиране на материали несъответстващи с предвидените се уточняват мерки и срокове за отстраняване на несъотвествието. Разглеждат се въпроси за хода на работа за следващия работен период и такива касаещи безопасността и сигурността на работниците и други текущи въпроси.

- В процеса на реализация на обекта ще се изготвят своевременно всички документи изискващи се от Нраедба 2 и всякаква друга документация свързана с обекта – екзекутиви, протоколи за измервания, протоколи заготовност за монтаж на оборудване и др.

- Всички предвидени за влагане интериорни материали ще се уточняват предварително, като мострите ще бъдат придружени с техническа документация и нужните сертификати, като специално внимание, ще се обръща всички материали предвидени които ще са в непосредствен контакт с децата и персонала да са подходящи и разрешени за влагане в детски заведения.

В процеса на реализация на обекта е възможно и някакво несъответствие на предвидените от Изпълнителя за влагане материали с конкретните изисквания на Възложителя нвзависимо, че те отговарят на заложените в проекта технически изисквания или от изисквания на Възложителя за прилагане на технологии различни от тези предвидени за изпълнение, но считани от него за по-ефективни и постигащи по-високо качество. В този случай **„МБ Инженеринг" ЕООД** в качеството си на Изпълнител, ще предприеме следните мерки за защита на интереса на Възложителя, а от там и за общия интерес на всички участници в строителството за по-качествено изпълнение на обекта:

-Изпълнителят при провеждане на регулярните срещи ще изисква да бъде своевременно уведомяван за конкретните изисквания на Възложителя за всеки етап и период от реализацията на обекта свързани с влаганите материали или технологии за изпълнение;

-Няма да се предприемат доставки на основни материали и особено такива свързани с интериорното оформление на клиниката преди съгласуването с Възложителя;

-В случай че Възложителя има конкретни изисквания относно замяна на някой материали и технологии или оборудване Изпълнителят съгласувано със строителния надзор ще организира договарянето на препоръчаните от Възложителя за смяна материали, ако има варианти ще направи маркетингово проучване, ще осигури необходимите мостри и документация и ще уведоми Възложителя за резултатите и като последния вземе решение, ще предприеме доставката на материалите.

-Ако Възложителят изиска смяна на някоя технология за изпълнение, след съгласуване с другите участници в инвестиционния процес (строителен надзор и проектанти) изпълнителя ще осигури необходимата техническа документация, подходящите материали и соециалисти за изпълнение, като в случай, че същият не разполага с такива, същите ще бъдат немани допълнително.

-Ако Възложителя констатира некачествено извършени работи и се установи, че това е вследствие на несъвестна работа от страна на работници на Изпълнителя по негово искане Изпълнителя ще отзове моментално тези работници от обекта и ще осигури нови, които да осигурят качествено изпълнение на работите и от там качествено изпълнение на поръчката.

- Представителите на Възложителят във всеки един момент ще имат възможност да проверят качеството и да измерят количеството на изпълнените работи. Когато това не може да стане с помощта на Изпълнителя, се определя срок за привличане на външни специалисти.

Дейности по време на изпълнение на строителството за недопускане на неизпълнение или забавяне на технологичните последователности и реализацията на обекта за осигуряване сигурна и надежна комуникация между специалистите от ръководния и проектанския екип , между тях и непосредствените изпълнители на СМР и от друга страна комуникация и съгласуване дейността на Изпълнителя с други участници в инвестиционния процес.

Комуникацията в екипа (между ръководителя на екипа, проектантите, техническия ръководител, специалистите по отделни инсталации, отговорника по качество, координаторът по ЗБУТ и непосредствените ръководители на звена) и с Възложителя са действия и дейности по общуване, предаване на делова информация, съобщения, обмяна на мисли или информация за осигуряване на взаиморазбиране в постигането на целите на организацията. Обменът на информация е изграден във всички видове управленски дейности. Затова комуникацията се явява свързващ процес, а следователно, тяхното качество, пряко влияе на ефективността на реализацията на обекта.

Дейностите по комуникацията в екипа и с Възложителя са сложен процес, който се състои от взаимосвързани етапи. Всеки етап е необходим, за да може мислите и намеренията на един човек или група хора правилно да бъдат възприети от други лица. Ако хората от екипа и от другите структури участници в инвестиционния процес не умеят да обменят информация помежду си, те няма да могат да работят съвместно, както и да формулират цели и съвместно да ги постигат и от там няма гаранция, че няма да се допусне неизпълнение или недобро изпълнение при реализация на обекта.

Съгласно предвидената организационна структура на Изпълнителя за реализацията на обекта, Изпълнителят ще извършва дейностите, така, че процесът на комуникация, който е общуване на членовете на екипа и на екипа с представители на Възложителя, ръководителя на екипа и строителния надзор да се реализира с цел постигане на разбиране и определен резултат, като се предава информация чрез:- лично общуване;- слушане;- задаване въпроси;-писане на писма;- съставяне на отчети;- общуване по телефона и интернет.

Разработената, внедрена и поддържана Интегрирана система за управление от изпълнителя на СМР **„МБ Инженеринг 2001" ЕООД** е планирана от Ръководството по начин, който да осигурява оперативното управление на за постигане на Политиката по управление и да отговаря на всички изисквания на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и спецификацията OHSAS 18001:2007 и в която са планирани всички вътрешно фирмени връзки между отделните звена и специалисти в дружеството и от там в обединението, като стрикното спазване на системата гарантира недопускане на неизпълнение на обектите и поставените задачи.

1. Вътрешно фирмената комуникация съгласно предвидената организационна структура на Изпълнителя за реализация на обекта ще се осъществява по възходящ (отдолу нагоре), нисходящ (отгоре надолу) ред и на едно ниво, а именно:

а/.По възходящ ред, а именно от долу нагоре съгласно подчиненоста на отделните специалисти (вкл. проектанти) и звена в дружеството и в организационната структура за реализация на обекта дадена по-горе. От специалистите преки изпълнители, през техническия ръководител, ръководителя на екипа, координатр по безопастност и здарве, контрольор по качеството, специалистите по специалности и проектантите. Докладване за лично мнение на участниците в екипа - Технически ръководител към ръководител на екипа, Координатор по безопастност и контрольор по качество към ръководител на екипа и проектантите към ръководителя на екипа. При тази връзка ще се получава своевременна информация за хода на строителните работи,необходимите материали и оборудване, проблемите възникнали в процеса на работа, необходимостта от консултации с възложител и проектанти, готовност за измервания, изпитвания, монтаж на оборудване и др.

б/.По нисходящ ред, а именно отгоре надолу съгласно подичнеността на звената в дружеството и в организационната структура за реализация на обекта дадена по-горе. Този начин на комуникация ще се използва основно за даване на указания и разпореждания, допълнения на проекти и детайли от проектантите, указания за промяна на работи или отстраняване на нискокачествени работи,указания и

нареждания от Възложителя и другите участници в инвестиционния процес. Планиране изпълнение на работите с участието на ръководителя на екипа и техническите ръководители Те се свеждат за изпълнение от ръководителя на екипа и специалистите към техническия ръководител и от него към преките специалисти изпълнители.

в/.Вътрешнофирмената комуникация на едно ниво е връзка между звена и специалисти заети непосредствено с реализацията на обекта между специалистите от ръководния състав на обекта и проектантите, между ръководители на звена и групи, между техническия ръководител и служителите отговарящи за доставките и транспорта, между специалистите в звената. Планиране изпълнение на работите с участието на ръководителя на екипа и техническия ръководител. Тези връзки осигуряват постоянно съгласуване на ниво изпълнителски състав на изпълнението на работите, съгласуване действията на отделните звена и групи в организационната структура за изпълннеие на обекта, осигурява своевременна доставка на материали и извозване на отпадъци и др. гарантиращи недопускане на неизпълнение.

Чрез комбиниране на трите основни начина за вътрешно фимена комуникация ще се гарантира своевременна бърза реакция за решаване на проблемите възникнали в процеса на изпълнение на СМР на обекта и недопускане на неизпълнение или забавяне изпълннеието на задълженията от специалистите и изпълнителския състав, а от там се гарантира изпълнението на СМР на обекта качествено и в срок.

2. Комуникация на Изпълнителя с Възложителя и останалите участници в инвестиционния процес.

Изпълнителят съгласно предвидената организационна структура, чрез своите длъжностни лица на обекта, ще поддържа постоянна комуникация и връзка с представителите на Възложителя, консултантът осигурен от Възложителя за упражняване строителен надзор и проектантите осъществяващи авторски надзор. Като лице за контакт от името на изпълнителя се определя ръководителя на екипа , който ще систематизира и организира информацията по проектиране и изпълнение на обекта и с одобрението на управляващият дружеството, ще комуникира основно с упълномощени представители на Възложителя, консултантът осигурен от Възложителя за упражняване строителен надзор и проектантите, контролни органи към общината, комцесионерните дружества, ВиК, електроснабдяване и др.

При взаимоотношенията си с Консултанта и Изпълнителя точно ще спазва разпоредбите на ЗУТ и съответните подзаконови актове, относно независимия строителен надзор, разпоредбите на договора и да изпълнява точно и своевременно инструкциите на Консултанта в рамките на правомощията му.

Основните методи за осъществяване на комуникацията в екипа на Изпълнителя и между Изпълнителя и другите участници в инвестиционния процес, които ще се използват са устна комуникация, писменна комуникация, заповеди в заповедна книга, преработки и корекции на проектите, организиране на срещи и други.

Основните комуникационните връзки с Възложителя и другите участници в инвестиционния процес ще се организират по следните основни начини:

-поставяне на задача (какво, кога да се прави) – от представители на Възложителя (строителен надзор, инвеститорски контрол, проектанти) към ръководителя на екипа респ. към технически ръководител , преки изпълнители и др.;

-инструктиране (как, по какъв начин, кой)- представители на Възложителя към ръководителя на екипа респ. към техническите ръководители, преките изпълнители.

-докладване за изпълнение – Ръководител на екипа към Възложителя и строителния надзор или други длъжностни лица;

-докладване за проверки - Ръководител на екипа към Възложителя,строителния надзор към Възложителя и ръководителя на екипа.

-обмен на мнение – Между ръководител на екипа и представители на Възложителя, строителен надзор, проектанти, инвеститорски контрол, доставчици;

-координация на действие - между ръководителя на екипа и представители на Възложителя, между ръководителя на екипа и проектантите и доставчиците, между строителния надзор и ръководителя на екипа и представители на Възложителя;

-планиране – планиране изпълнение на работите с участието на представители на Възложителя, строителен надзор, проектанти, инвеститорски контрол, доставчик на медицинско оборудване;

-съобщение за изпълнение – уведомяване от страна на ръководителя на екипа на представители на Възложителя и строителния надзор за хода на строителните работи и готовност за приемане на работи и етапи.

Основните задължения които длъжностните лица на Изпълнителя по осъществяване на комуникацията с Възложителя и другите участници в инвестиционния процес са:

1.Ръководителят на екипа, който осъществява цялостното оперативното, техническо и административно ръководство в съответствие с проектно-техническите решения, контролира

проектирането, разработването и изпълнението на работните графици и плановете за качество и следи за своевременно изготвяне и окомплектоване на техническата документация в съответтствие с изискванията на Възложителя и нормативните документи.

Ръководителят на екипа от името на изпълнителя ще поддържа постоянна комуникация с останалите участници в строителството и осъществява връзките с представители на Възложителя, Консултантът осигурен от Възложителя за упражняване строителен надзор и проектантите.

Взаимодействието на Изпълнителя с Възложителя и проектантите, които са му подчинени ще се осъществява от Ръководителя на екипа или директно или по-често чрез Консултанта, който ще преценява по целесъобразност и според нормативните изисквания кога даден проблем може да се реши от него, а кога е необходимо ангажирането на проектант.

Ръководителят на екипа осигурява подаването на своевременна и актуална информация към Консултатнта и Възложителя за напредъка на строителните работи и спазването на строителните графици.

2.Специалиста за контрол по качеството/отговорник по качеството осъществява своята дейност, като непосредствено отговаря за качественото изпълнение на СМР и за доставката на качествени материали на обекта. При констатиране на грешки в изпълнението, несъответствие в обработката на материали с фирмените технологии, доставка на материали с технически характеристики различни от Техническите спецификации или несъгласувани с Консултанта и Възложителя, Специалиста по контрол на качеството уведомява Ръководителя на екипа, а той от своя страна уведомява своевремнно Консултанта и Възложителя.

3.Техническият ръководител на строежа осъществява непосредствена връзка с представители на Консултанта и при неибходимост с проектантите, а чрез Ръководителя на проекта с Възложителя, експлоатацията и другите учатници в инвестиционния процес.

Техническият ръководител следи и води документацията на обекта в съответствие с действащата нормативна уредба, като стриктното и водене гарантира изпълнението на СМР по начин отговарящ на всички договорни, нормативни и технически изисквания, както и качественото изпълннеие на всички дейносто, предмет на обекта.

Техническият ръководител придружава представителите на Консултанта и Възложителя при всички посещения на обекта и изпълнява всчики разпореждания свързани с реализацията на строителните работи и особенно по осъществяване на енергоспестяващите мерки.

Изпълнителят чрез длъжностните си лица през цялото времетраене на строителстворо ще подпомага Консултанта, Възложителя и проектантите при управлението на процеса на реализация на обекта и особенно в частта по изпълнение на енергоспестяващите мерки при условията на приложимите нормативни актове, техническите спецификации и инвестиционните проекти, като им предоставя всички изискващи се в индивидуалния договор подробни отчети за напредъка на работата.

Техническият ръководител ще подпомага контролните органи на Възложителя и Консултанта при установяване на количеството на изпълнените работи прегледа на тяхната технологична последователност и оформянето на документите свързани с отчетността на строителството. Основните скрити работи ще бъдат документирани със снимков материал, който ще бъде предоставян на Възложителя и Консултанта.

Ръководителят на екипа и техническия ръководител ще осигуряват винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта и ще съдействат активно при извършване на мониторинг на извършваните строително-монтажни лица от страна на други държавни контролни органи и такива от Европейски институции свързани пряко със реализацията на обекта, като предоставят необходимата устна и писменна документация за това.

Основните потоци при осъществяване на комуникационните връзки в екипа и с Възложителя при реализация на обекта:

Хоризонтални потоци на съобщения. Хоризонталният обмен на информация в екипа и с Възложителя ще е по-малко изкористен и изкривен, тъй като възгледите на сътрудниците от различните равнища в екипа по-често ще съвпадат и съдържанието на хоризонталните съобщения ще имат основно координационен характер;

-Вертикалните потоци от съобщения, идващи отгоре надолу – имат заповеден характер. Съобщенията, движещи се отдолу нагоре ще съдържат главно информация за обратна връзка за дейността между участниците в екипа и с Консултанта и Възложителя.

Възможните пречки за осъществяване на правилната комуникация в екипа и с Консултанта и Възложителя ще се породят евентуално от различията между хората, които формират всеки отделен човек като индивид; притежаващ собствен потенциал, отличаващ се от този на другите хора и различен жизнен опит.

Основните бариери пред комуникацията в екипа и с Консултанта и Възложителя вероятно може да се породят от : Различия във възприятията,Различия в интерпретациите,Различия в способността за

слушане,Различия в статуса. Комуникацията между хора с еднакъв статус в екипа и с Възложителя е значително улеснена;Укриване и цензуриране на информацията от страна на техническия ръководител или ръководители на звена.

При случай на разногласие между Изпълнителя и проектантите, проблемът ще се решава от Консултанта.При всички случаи на разногласия между Изпълнителя и Консултаната, проблемът ще се отнася за решаване от Възложителя.

В процеса на изпълнение на строителството на обекта взаимоотношенията с Консултанта, представителите на Възложителя и другите участници в инвестиционния процес ще се осъществяват чрез срещи и доклади за напредването наизвършените СМР, които ще са:

А/. Срещи

1.Срещи предхождащи строителството – След дата на влизане в сила на договора, ще се насрочи среща с присъствието на Възложителя,Изпълнителя,Проектантите и определените от тях отговорни лица за кородиниране на дейностите по начало на проектанските работи. Преди началото на действителното строителство, ще се насрочи среща с присъствие на Възложителя,Изпълнителя,Консултанта и определените от тях отговорни лица за изпълнение на СМР.На срещата ще се обсъдят главно административни въпроси свързани с представяне на документи изисквнаи от Възложителя преди започване на работа, доставки на основно оборудване, строителни процедури, които трябв ада се спазват и други въпроси свързани със строителния процес.

2.Срещи в хода на работата , които ще се организират като:

а/. Фронтални срещи. Ръководителя на екипа в процеса на проектирането ще провежда срещи с проектанския екип за координация на дейностите по проектирането и при необходимост в срещите ще се осигурява присъствие на представители на Възложителя. Ръководителя на екипа при започване на строителството ще проведе лични срещи с техническия ръководител и със ръководителите на производствени звена. От друга страна същият, ще изиска и проведе срещи с представителите на Консултанта, Възложителя и доставчиците. На тези срещи се обсъждат разнообразни въпроси: за състоянието на обекта, за воденето на строителната отчетност и съставянето ан прототколи, за проблеми, които трябва да се решат, за резултатите от работата, за възникнали трудности, конфликти, слабости. Обсъждат се различни предложения и се поемат определени ангажименти. Такива са организиране на ежемесечни срещи с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обсъждане и разглеждане на напредъка в изпълнението на обекта и решаване на възникнали проблеми, ако има такива, като осигурява присъствието на всички експерти от екипа на тези срещи.

б/. Каскаден брифинг. Чрез него се ускорява обмяната на информация в двете посоки надолу и нагоре по йерархичната пирамида в екипа и с Консултанта, Възложителя и другите участници в инвестиционния процес. Провеждат се в екипа кратки сутрешни заседания, на които техническия ръководител , контрольора по качеството и координатора по безопастност информират ръководителя на екипа и при необходимост и представител на Консултанта за актуалните проблеми и задачи. Те от своя страна филтрират информацията и я предоставят в нейния оперативен вид, конкретни решения, задачи или инструкции.

в/. Оперативни (от англ. Data analysis). Провеждане на бързи срещи за обсъждане и решаване на горещи проблеми между Изпълнителя и Консултанта и при необходимост и представители на Възложителя и другите участници в инвестиционния процес.

Срещите в хода на работата, ще се провеждат при приблизителен дневен ред:

- Преглед на протоколи от минали срещи;
- Преглед на хода на работата от предходната среша;
- Установяване на проблеми, които затрудняват планирания ход на работите;
- Разработване на мерки с цел преодоляване на затрудненията и планиране хода на ранотата за следващия период;
- Проверки за качеството на строителните материали и строително-монтажните работи;
- Безопастност и сигурност;
- Други текущи въпроси.

3. Други срещи – По искане на Възложителя или Изпълнителя се организират и други срещи.

Б/. Доклади

За изпълнение на задълженията на Изпълнителя по изпълнение на настоящата поръчка и за реализацията на обекта се предвижда изготвяне и представяне на Възложителя доклади:

1.Доклади за изпълнение на задълженията по договора.

2.Междинни доклади з атекущото изпълннеие на СМР и договора в хода на строителството.

3.Окончателен доклад за изпълнение на договора.

Докладите, ще с епредставят по предварително уточнен график и в изпълннеие на договора.

План за управление на качеството за изпълнение на СМР от „МБ Инженеринг 2001" ЕООД

1.Цел на плана

Осигуряване на текущ вътрешно фирмен контрол по осигуряване на качеството на доставяните и влагани материали, качеството на извършваните СМР, последователността на тяхното изпълнение, спазване на технологичните последователности в съответствие с изискванията на техническата документация, нормативните документи и стандарти и изискванията на Възложителя.

2. Видове контрол за управление на качеството при извършване на строителството.

2.1.Контрол на входящите материали и изделия

Всички влагани в строителството материали и изделия ще бъдат предвраително проверявани одобрявани. Всички доставки ще се придружават с документи, удостоверяващи пригодността им, съобразно приложението, за което ще се използват.

2..Контрол на готовите строително-монтажни работи

Всички завършени работи ще бъдат окачествявани и изпитване съгласно действащите в страната нормативни документи и изискванията на Възложителя.

3. Методи за контрол и управление на качеството на изпълнение на СМР на поръчката за постигане на целта .

3.1.Метод на непосредствено наблюдение при изпълнение на строителните работи. Този метод включва непосредствено наблюдение от Ръководителя на екипа, техническия ръководител и специалиста по качеството за спазване на технологичната последователност при извършване на отделните работи съобразно инвестиционните проекти, техническата документация, ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите доставчици, предписаният разхода и пропорция на материали в технологиите, начина на обработка на материалите преди полагането и правилното им полагане. Непосредствено наблюдение за спазване на технологичната последователност при изпълнение на отделните видове работи. Преглед на предвидените за влагане материали и дали те отговарят на предвидените в проекта и съгласувани от Възложителя и строителния надзор, а също и за съответствие на техническите им характеристики с посочените в техническата документация.

3.2.Метод на последващ контрол. Този метод включва оглед и измервания на количествата извършените СМР и дали те отговарят на изискванията на ПИПСМР, техническата документация и изискванията на Възложителя.При този метод се извършват и нормативно предписаните изпитвания и лабораторни измервания.

3.3.Метод на съгласуване и предварителен контрол. Този метод обхваща предварително съгласуване на материалите преди доставка на обекта и след това предварителен преглед и оглед на материалите при доставката им на обекта и тяхното съответствие с изискванията техническата документация и Възложителя при условията на приложимите нормативни актове, инвестиционните проекти и съгласувателни действия. С този метод се ограничават до минимум възможностите за несъответствие с изискванията и да се предотврати замяна на материали с различни технически характеристики освен предписаните с цел да се предотврати промяна в проекта по време на строителството и запазване интересите на Възложителя за постигане на предвиденото в проекта качество.

Приложение на методите:

- комбинирано прилагане на трите метода за контрол и управление на качеството на качеството на изпълнените СМР и използването на строителните материали и изделия;
- непрекъснатото събиране на информация за качеството на изпълнените СМР и доставените за влагане материали;
- анализ на състоянието и качеството на изпълнените работи и качествата на вложените материали и оценка на състоянието на качеството на извършените работи и съответствието им с изискванията на техническата документация.

4. Дейности и задължения на длъжностните лица от екипа по управление на качеството на СМР.

А/.Нива на Мониторинг (представлява наблюдение, анализ и оценка на дадено явление или събитие) при извършване на СМР :

-върху конкретните изпълнявани строителни дейности в процеса на изграждане на обекта;

-върху качествата на материалите за изпълннеие на строителните работи при предварително одобряване и в процеса на строителство;

-върху мероприятията на подготвителния период на строителството;

-върху качеството на работа на отделните групи и звена работници непосредствени изпълнители на СМР;

-върху цялосното изпълнение на СМР на обекта и качествата на влаганите материали

Б/. Задължения и дейности на длъжностните лица от екипа при осъществяване на дейностите по мониторинга и управление на качеството на СМР:

1.Ръководител на екипа.

Ще наблюдава непрекъснато цялостния процес на изпълнение на СМР и влагането на строителните материали и изделия, спазването на технологичните процеси и другите дейности по реализация на обекта. Събирайки цялостната информацията от наблюдението и информацията му предоставена от другите членове на екипа свързани с изпълняваните строителни дейности и влаганите материали ръководителя на екипа извършва анализ на цялостния ход на строителните дейности, стриктното спазване на технологичната последователност при извършване на отделните строителни работи и последователността между работите,качеството на СМР, техническите характеристили на влаганите материали и изделия, изпълнението на разпорежданията на представители на възложителя, строителния надзор и проектантите и оценява съответствието с техническите изисквания на проекта и изискванията на Възложителя.

а/.Непосредствените цели на Ръководителя на екипа при наблюдението и събирането на информация са:

-проверка на изпълнението на проектната и техническата документация;

-проверка на съотвествието на материалите с проектните и предварително съгласувани с Възложителя и тяхното ритмично доставяне на обекта;

-проверка на спазване на технологиите при обработка на материалите и технологичната последователност на изпълнение на строителните процеси;

-проверка на количественото използване на материалите и изделията;

-следене за правилното и навременно воденен на техническата документация и тази по Наредба 3;

-обезпечаване на своевременна идентификация на потенциалните проблеми и трудности при изпълнение на СМР и доставката на материалите;

-подпомагане на изпълнението на задълженията на другите членове на екипа и на изпълнителските звена с конкретни предложения и приемане на корективни мерки при необходимост;

-организиаране участието на другите участници в инвестиционния процес – възложител,строителен андзор и проектанти и предоставяне на своевременна информация за изпълнение на строителните дейности.

-проверка на изпълнението на задължителните предписания или изисквания и влагането на съгласуваните материали, дадени от възложителя, проектанта и строителния надзор.

б/.Действия на Ръководителя на екипа въз основа на събраната информация, извършения анализ и оценка :

-Информира незабавно възложителя и строителния контрол за резултатите от наблюдението, анализа с констатациите и оценката за съответствието на изпълнявнаите СМР и използваните строителни материали и изделия и тяхното съотвтетствие на техническите изисквания на проекта.

-Набелязва незабавно мерки, които съгласува с възложителя и строителния контрол за отстраняване на констатирани несъответствия на изпълнявните СМР и използваните строителни материали и изделия с техническите изисквания на проекта.

-Свежда към членовете на екипа и изпълнителския състав за изпълнение мерките за отстраняване на констатирани несъответствия на изпълнявнаите СМР и използваните строителни материали и изделия, като при необходимост предприема мерки за подмяна на строителни материали с цел запазване интереса на възложителя.

в/.Координация на действията на Ръководителя на екипа с други членове на екипа и участници в инвестиционния проект :

- подпомагане от техническия ръководител, контрольора по качеството, координатора по безопастност на труда и инженерите специалисти.

- поддържане постоянна комуникация с останалите участници в строителството и осъществява връзките с представители на възложителя, строителния надзор и проектантите, като осигурява подаването на своевременна и актуална информация към Възложителя и строителния надзор за качеството на изпълнявнаите строителни работи, качествата на влаганите материали и тяхното съответствие с изискванията.

- уведомяване на възложителя в случай, че в процеса на наблюдение и събиране на информация се констатират сериозни отклонения от качеството и съответствието на изпълнявнаите СМР или доставяните материали с техническите изисквания на проекта, изискванията на възложителя или

преписания на строителния надзор и проектантите . Ръководителя на проекта уведомява незабавно възложителя и предлага мерки за отстраняване на несъответствието.

2.Специалиста за контрол по качеството/отговорник по качеството

Ще наблюдава непрекъснато цялостния процес на изпълнение на СМР, доставката и влагането на строителните материали и изделия съответстващи на проекта, съгласувани в подготвителния период и съгласно изискванията на Възложителя, обработката на материали съгласно фирмените технологии и изискванията на производителите, спазване на обосновената технологична последователност на строителните процеси и качеството на готовия продукт завършени СМР. Събирайки цялостната информацията от наблюдението и информацията му предоставена от другите членове на екипа отговорника по качеството извършва анализ на спазването на технологичната последователност при извършване на отделните строителни работи, съответствието на качествата на материалите и изделията с техническите изисквания на проекта и одобрените и съгласувани с възложителя, прави оценка на съответствието и предлага на ръководителя на екипа мерки за своевременно отстраняване на констатирани несъответствия.

а/.Непосредствените цели и действия на Специалиста по контрол на качеството при наблюдението и събирането на информация са:

-проверка на съответствието на материалите с проектните и предварително съгласувани с Възложителя и тяхното ритмично доставяне на обекта;

-проверка на спазване на технологиите при обработка на материалите и технологичната последователност на изпълнение на строителните процеси;

-проверка на количественото използване на материалите и изделията;

-обезпечаване на своевременна идентификация на потенциалните проблеми и трудности при качественото изпълнение на СМР и доставката на материалите;

-проверка на изпълнението на задължителните предписания или изисквания и влагането на съгласуваните материали, дадени от възложителя, проектанта и строителния надзор.

-Уведомяване Ръководителя на екип незабавно в случай, че в процеса на наблюдение и събиране на информация констатира сериозни отклонения от съотвтетствието на изпълнявнаите СМР или доставяните материали с техническите изисквания на проекта, изискванията на възложителя или преписания на строителния надзор и проектантите и предлага мерки за отстраняване на несъответствието.

3.Техническият ръководител на обекта.

Ще ръководи непосредствено и наблюдава цялостния процес на изпълнение на СМР и влагането на строителните материали и изделия, спазването на технологичните процеси, съотвтетствието на обработката на материалите с предписанията, организацията на работа, спазването на реда и чистотата на строителната площадка, реда з аизнасяне и извозване на отпадъците, спазване мерките за ЗБУТ и другите дейности по реализация на обекта. Техническия ръководител на база събраната информация извършва анализ на цялостния ход на строителните дейности, качеството на СМР и съответствието на техническите характеристики и качества на влаганите материали и изделия и прави оценка на съответствието с техническите изисквания на проекта и изискванията на Възложителя. На база направената оценка ще предлага на ръководителя на екипа мерки за своевременно отстраняване на констатирани несъответствия.

а/.Непосредствените цели на Техническия ръководител на обекта при наблюдението и събирането на информация са:

-проверка на изпълнението на проектната и техническата документация;

-проверка на съотвествието на качествата на материалите с проектните и предварително съгласувани с Възложителя и тяхното ритмично доставяне на обекта;

-проверка на спазване на технологиите при обработка на материалите и технологичната последователност на изпълнение на строителните процеси за получаване на качествен продукт;

-проверка на количественото използване на материалите и изделията;

- навременно оформяне на техническата документация и тази по Наредба 3;

-своевременна идентификация на потенциалните проблеми и трудности при постигане на качествено изпълнени СМР и доставката на качествени материали;

-подпомагане на изпълнението на задълженията на ръководителя на екипа с конкретни предложения и приемане на корективни мерки при необходимост;

- изпълнението на задължителните предписания или изисквания и влагането на съгласуваните качествени материали, дадени от възложителя, проектанта и строителния надзор.

б/.Действия на Техническия ръководител в случай на отсъствие на Ръководителя на екипа:

-Информира незабавно възложителя и строителния контрол за резултатите от наблюдението, анализа с констатациите и оценката за съответствието на изпълнявнаите СМР и използваните строителни материали и изделия и техното съотвтетствие на техническите изисквания на проекта.

-Набелязва незабавно мерки, които съгласува с възложителя и строителния контрол за отстраняване на констатирани несъответствия на изпълнявнаите СМР и използваните строителни материали и изделия с техническите изисквания на проекта.

-Свежда към изпълнителския състав за изпълнение и непосредствено контролира мерки за отстраняване на констатирани несъответствия в качеството на изпълнявнаите СМР и качествата на използваните строителни материали и изделия, като при необходимост предприема мерки за подмяна на строителни материали с цел запазване интереса на възложителя.

-Техническия ръководител уведомява Ръководителя на екип незабавно в случай, че в процеса на наблюдение и събиране на информация констатира сериозни отклонения от съответствието на изпълнявнаите СМР или доставяните материали с техническите изисквания на проекта, изискванията на възложителя или преписания на строителния надзор и проектантите и предлага мерки за отстраняване на несъответствието

4. Инженери-специалисти по електроинсталации, водоснабдяване и канализация и други специалности .

Ще наблюдават процеса на изпълнение на СМР и доставката и влагането на определените качествени строителните материали и изделия по специалността съответстващи на частта от проекта, съгласувани в подготвителния период и съгласно изискванията на Възложителя, технологичната обработка на материали съгласно фирмените технологии и изискванията на производителите, спазване на обосновената технологична последователност на строителните процеси и качеството на готовия продукт завършени СМР по отделните специалности.

а/.Непосредствените цели на инженерите-специалисти при наблюдението и събирането на информация са:

-проверка на съответствието на качествата на материалите по отделните специалности с проектните и предварително съгласувани с Възложителя и тяхното ритмично доставяне на обекта, събирайки цялостната информацията от наблюдението и информацията им предоставена от другите членове на екипа;

-проверка на спазване на технологиите при обработка на материалите и технологичната последователност на изпълнение на СМР по отделните специалности;

-проверка на количественото използване на материалите и изделията;

-обезпечаване на своевременна идентификация на потенциалните проблеми и трудности при качественото изпълнение на СМР по отделните специалности и доставката на материалите;

-проверка на изпълнението на задължителните предписания или изисквания по отделните части и влагането на съгласуваните материали, дадени от възложителя, проектанта и строителния надзор.

- уведомяване Ръководителя на екип незабавно в случай, че в процеса на наблюдение и събиране на информация са констатирали сериозни отклонения от съотвтетствието на изпълнявнаите СМР по отделните специалности или доставяните материали с техническите изисквания на проекта, изискванията на възложителя или преписания на строителния надзор и проектантите и предлага мерки за отстраняване на несъответствието.

В/. Организационни мероприятия при осъществяване на дейностите по мониторинга за управление на качеството на СМР:

-ежедневни оперативки с обмяна на информация в двете посоки с участието на раководителя на екипа и другите участници в строителството от страна на изпълнителя на които освен поставяне на непосредствени задачи, ще се обменя информация, прави анализ и оценка на непосредствено изпълнениет СМР и използваните материали, тяхното съответствие с техническите изисквания и мерки з аотстраняване на евентуални несъотвтетствия.

-седмични срещи в процеса на проектирането с участието на проектантите, а в процеса на изпълннеие на СМР с участието на изпълнител, възложител и при необходимост строителен надзор и проектанти на които се обсъждат направените оценки от мониторинга и констатираните евентуално несъответствия, обсъжда се съответствието на изпълнение на СМР и използването на строителните материали и изделия с изисквнаията на техническата документация и се набелязват непосредствени мерки за отстраняване на констатирани несъотвтетствия.

- **планирани месечни оперативни срещи** с участието на изпълнител, възложител , строителен надзор, проектанти и доставчици на медицинско оборудване на които се прави оценка на цялостното изпълнение на СМР, спазването на строителните графици, разглеждат се оценките от мониторинга, обсъждат се констатираните евентуално несъответствия и използването на строителните материали и изделия в съответствие с изисквнаията на техническата документация. На тези срещи се набелязват по-

дългосрочни мерки (в рамките на месец) за отстраняване на евентуални несъотвтетствия и осигуряване качество на СМР.

4. Методи и организация по управление и контрол върху използваните материали:

1.Съгласуване с Възложителя на етап подготовка на строителството и демонтажни работи на основните материали и изделия и оборудване за осигуряване на съответствие с техническите изисквания на проекта, което се извършва в следната последователност:

-изготвяне на спецификация на основните материали и изделия и оборудване необходими за изпълнение на обекта;

- уточняване на вида на материалите съгласно изготвената спецификация и евентуалните производители и доствчици при разработване на варианти, съгласно предвиденото в предложението на изпълнителя.

-предоставяне техническа документация на основните материали,изделия и оборудване от изпълнителя на възложителя за съгласуване, включително технческата документация доказваща съответствието на материалите с техническата документация и това те да отговарят на въведените европейски хармонизирани стандарти в строителството и да са означени с СЕ маркировка, вкл. да са подходящи за влагане в жилищни сгради

–разглеждане съвместно с представители на възложителя, проектантите и строителния надзор на спецификациите и уточняване на вида, произхода и производители и доставчици на материали, изделия и оборудване .

-предоставяне мостри и техническа документация на съгласуваните основни материали от изпълнителя и особенно на тези свързани с интериорното оформлемие, оборудването, медиицнските газове и др. и окончателно съгласуване на материалите, изделията и оборудването от възложителя

2.Заявка на съгласуваните материали от страна на изпълнителя към производители и доставчици, получаване на потвърждение за възможности за доставка и оценка за идентичност със съответствието с техническите изисквания на проекта.

3.Преглед на всички материали при непосредствената доставка на обекта преди влагане включващ преглед дали са транспортирани съгласно изискванията, външен преглед за съответствие на означения по опаковки, наименование и преглед на съпътстващите технически документи и сертификати за съответствие с техническите изисквания и съгласувания на материалите, изделията и оборудването с възложителя. Прегледа се извършва от технчиеския ръководител и отговорника по качеството;

4.Контрол от страна на техническия ръководител и отговорника за контрол на качеството за своевременно подаване на заявка за доставката на материалите , пренасяне или транспотиране на материалите до строителната площадка , намиране на подходящо място за временно складиране и контрол на складирането съгласно изискванията на производителя.

5.Контрол на начина и технологиите за обработка на доставените материали и правилата за монтаж и съответствието им с рехническите характеристики и изискванията на производителя. Контролът се извършва от страна на ръководителя на звеното извършващо обработката или монтажа, техническия ръководител, отговорника за контрол на качеството и другите ръководни лица от екипа.

6. Контрол от страна на прекия ръководител на изпълнителското звено , техническия ръководител и отговорника за контрол на качеството при обработката на материалите при влагане в СМР или за правилния монтаж на детайли и оборудване

7. Съгласуване в процеса на строителството на предвидените и съгласувани предварително материали, изделия и оборудване и корекция в случай на необходимост. На този етап се обръща особено внимание на съгласуване на материали свързани с интериорното оформяне, крайните елементи на оборудване и изделия които са свързани пряко с правилната и безопастна експлоатация на обекта за съответствие с технчиеските изисквания на проекта, възложителя, доствчиците, изискванията на здравните норми и стандартите.

4.1.Мерки за подмяна или корекция на доставените материали и изделия в случай на констатиране на несъответствие на някой от етапите на вътрешно фирмения контрол с техническите изисквания или изпълненията СМР :

1.При констатирано несъответствие на доставените материали и изделия на обекта с техническата документация или съгласуваните и одобрени от възложителя:

-спира се доставката на материалите при констатиране на несъответствие на материалите, оборудването и изделията с техническа документация или ако се установи, че не отговарят на въведените европейски хармонизирани стандарти в строителството и не са означени с СЕ маркировка, вкл. да не са подходящи за влагане в жилищни сгради. Доставените на обекта материали се означават и опаковат с надпис да не се влагат в строежа.

-уведомява се възложителя и строителния надзор, като при необходимост се прави преглед с тяхно участие;

-извършва се преглед на материалите при които е установено несъотвтетствие и същите се извозват от обекта;

-съгласуват се с възложителя мерки за евентуална промяна на материалите за които е уточнено несъответствие и се съгласува нови материали за доставка в съответствие с изискванията на технчиеската документация, ако е необходимо се уточняват други видове материали и доставчици;

-извършва се незабавна организация за доставка на нови материали в съответствие с изискванията на техническата документация и съгласуването с възложителя.Особенно внимание се обръща на наличието на съгласувателни документи или становища от държавните контролни органи-НСПАБ, НЦООЗ и др. свързани с прилагането им в жилищни и обществени сгради.Всички материали ще отговарят на въведените европейски хармонизирани стандарти в строителството и ще са означени с СЕ маркировка ;

-последващ контрол на замяната при който се преглежда дали са отстранени материалите, изделията и оборудването с констатирано несъответствие и дали са доставени материалите които са съгласуване за замяна.

2.При обективна необходимост контролирана замяна на доставените материали и изделия на обекта във връзка с постигане на предвиденото в проекта качество и запазване интересите на възложителя се организира при :

- обективна промяна на части от проекта които не водят до съществени промени в инвестиционния проект и от там промяна на някой видове материали особенно такива свързани с окончателното интериорнно оформление или изделия свързани с крайна употреба в процеса на експлоатация;

- искане на възложителя с цел влагане на някои материали с по-добри експлоатационни качества или такива доказали качество и здравина при използване в детски и учебни заведения или системата на образованието;

-поява на непредвидени обстоятелства в процеса на извършване на демонтажните и СМР и невъзможност влагане на материали и технологии предписани в проекта и в тази връзка за защита на възложителя и осигуряване на високо качество. .

При извършване на такава замяна на материали и изделия се предвижда изпълнеие на следните дейности:

- спира се доставката на материалите обект на заменката, като доставени на обекта материали се отделят и подготвят за извозване.

-уточнява се с възложителя вида и технческите характеристики на новите материали , доставят се мостри или се извършва монтаж на опитни образци, които се съгласуват с възложителя и строителния надзор и се уточняват доставчиците на заменените материали;

-извършва се извозване на наличните материали от обекта които ще се заменят, при евентуално вече монтирани изделия се извършва демонтаж;

-след съгласуване с Възложителя на новите материали се извършва незабавна организация за доставка на новите материали и изделия в съотвествие с изискванията на възложителя;

-на съвместна среща с възложителя се уточняват финансовите параметри свързани със замяната и документите които трябва да се оформят в тази връзка;

-изпълнението на СМР и технологично последващи дейнсти вследствие на контролираната заменка се възстановява;

-съвместно с възложителя контрол на качеството и оценка дали са постигнати целите на контролираната заменка;

5. Методи и организация по управление и контрол при констатирано несъответствие на извършените СМР на обекта с техническата документация или съгласуваните и одобрени от възложителя технологии:

5.1.Техническия ръководител,ръководителя на екипа, специалиста по контрол на качеството при установяване при текущия контрол на изпълнение на СМР на несъответствия в изпълнението на СМР с технчиеската документация, технологиите или несъответствие на правилата за обработка на материалите спират временно изпълнението на тези работи и уведомяват възложителя и строителния надзор;

5.2.Под ръководството на ръководителя на екипа се извършва преглед и анализ на несъответствието на извършените работи и се констатират причините, като ако те са свързани с качествата на материалите се процедира съгласно посочените преди това стъпки за подмяна на материалите;

5.3.При констатиране на несъответствие при обработката на материалите или монтажа на изделията и оборудването съгласувано с възложителя под ръководството на ръководителя на екипа се прави анализ и оценка на причините довели до несъотвтетствието и се набелязват мерки за отстраняването му. При необходимост се търси съдействието на произовдители или доставчици и

ползване на консултанти от тях. Обработката и влагането на материалите продължава след отстраняване на несъответствието.

5.4.При констатиране на несъответствие на извършените СМР като краен продукт с изискванията на техническата документация, ПИПСМР и изискванията на възложителя се спира от ръководителя на екипа изпълнението на тези работи, като се информира за това възложителя. Констатират се съвместно с възложителя и строителния надзор несъответствията и след направен анализ се взема решение коя част от СМР с констатирани несъответствия да се поправят или изпълнят наново за да съответстват на техническите изисквания и какви мерки да се предприемата за недопускане на несъответствия при понататъшното изпълнение на тези работи.При констатации че несъответствието е причинено от качествата или вида на материалите се предприемат описаните действия за тяхната подмяна.

6. Дейности по окончателен контрол на качеството на изпълнените работи и съответствието на вложените материали съвместно от ръководителя на екипа, отговорника по качеството, техническия ръководител и представители на възложителя и строителния контрол:

- Преди предаване на обекта и въвеждане в експлоатация се анализира цялостната информацията от прегледа на състоянието на окончателно изпълнените СМР, извършените изпитвания и измервания и информацията предоставена от други членове на екипа свързани с изпълняваните строителни дейности и влаганите материали.

- Оценява се на база анализа качеството на извършените строителните дейности, спазването на технологичната последователност при тяхното извършване, вида на извършените СМР, общото състояние на обекта заедно с монтираната медицинска техника и а съответствието на обекта като цяло с техническите изисквания на проекта, проемните в порцеса на строителството и изискванията на Възложителя.

Непосредствените цели при наблюдението и събирането на информация за окончателното приключване на обекта са:

-проверка на проектната и техническата документация;

-проверка на наличието на техническа документация свързана с вложените материали и съответствието им с проектните и съгласуваното с Възложителя ;

-преглед за правилното и навременно водене на техническата документация и тази по Наредба 3;

-извършването на необходимите изпитвания и измервания и за съответствие на резултатите от тях с техническите изисквания, проектите и изискванията за безопастно ползване на обекта и работатат на медицинската техника;

-констатиране на елементи на несъответствие при цялостното завършване на обекта.

- На основа на събраната информация, извършения анализ и оценка за съответствието на изпълнените СМР на обекта като цяло се набелязват незабавно мерки за отстраняване на констатирани несъответствия в изпълнения като цяло обект и при завършени напълно СМР, които съгласува с възложителя и строителния контрол и след отстраняването им се пристъпва към въвеждане на обекта в експлоатация.

Авариен план на действие при възникване на аварийна ситуация по време на строителството

Цел на плана: Да се организира и реализира бързото напускане на застрашените помещения и да не се допускат човешки жертви, увреждане на здравето на застрашения персонал при възникване на аварийна ситуация и пожар по време на строителството.

I. Действия при възникване на пожар и аварийна ситуация:

1.Незабавно съобщаване на службите за ПАБ при пожар – тел. 112.

2.Съобщаване на намиращите се в сградата работници за необходимостта от евакуация.

3.Система за съобщаване на намиращите се в сградата:При постъпване на сигнал за евакуация, членовете на групата за ППЗ организират незабавно напускане на опасната зона.

4.При известяване на службата за ПАБ се съобщава следното:

-длъжност и фамилия на подаващия сигнала;

-местонахождение и име на обекта;

-вид на възникналата опастност и има ли застрашени хора.

II. Действия за локализиране на пожара или аварията:

1.При възникнал пожар се пристъпва към гасене на пожара чрез преносими уреди от ПП табло на обекта;

2.Изключване на електрическото захранване в сградата;

3.След приключване на евакуацията се затварят вратите към помещенията с пожар, за да не се допусне задимяване на съседните части от сградата;

4. След приключване на евакуацията при авария се прекъсва достъпа на лица до аварирария участък и до аградата;

5.След пристигане на служба ПАБ, същата се информира за евакуацията и за извършените до момента дейности по пожарогасенето или ограничаване на аварията;

III.Функции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи задължения по време на евакуацията при пожар или авария:

1.Всеки забелязал пожар и аваририя е длъжен да съобщи на техническия ръководител, както и на застрашените лица;

2.Техническият ръководител ръководи действията по гасенето при пожар и евакуацията на застрашените лица;

3. Техническият ръководител съобщава на службата за ПАБ;

4. Техническият ръководител и персонала подпомагат на службата за ПАБ с информация;

5.Под ръководство на техническият ръководител се изключва електрозахранването на строителната площадка.

6.При необходимост и в рамките на възможностите се подпомага служба ПАБ при ликвидиране на пожара или аварията без да се създават предпоставки за опастност за работниците.

Проблеми и ограничения, които е възможно да възникнат при изпълнение на СМР и мерки за предотвратяване и/или преодоляване, вкл. минимизиране на възможните рискове („критични точки"), които могат да окажат влияние върху качественото и своевременно изпълнение на договора.

1/.Времеви рискове:

1.1.Затруднения и/или закъснения при получаване на необходимите разрешителни.

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване при изпълнението:

- Навременно изготвяне и предаване на висококачествени и пълни доклади и разработки;
- Установяване на тясно сътрудничества с експертите на възложителя за даване на необходимитен одобрения и разрешения;

1.2 Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни органи.

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване при изпълнението:

- Прецизно събиране на данни при спазване на сроковете и разходите, предвидени в случаи на изменения в предварително договорения обхват;
- Коминикация с другите участници в инвестиционния процес за бързо реагиране на евентуални промени

1.3 Затруднения/закъснения от неблагоприятни климатични условия и непредвидими физически препятствия.

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване при изпълнението:

- Планиране на СМР, които ще се извършват във вътрешността на сградата през този период;
- Планиране на СМР, които ще се извършват от външните страни на сградата да се изпълняват в евентуални благоприятни климатични условия.
- Работа в почивни дни с благоприятни условия и почиване в делнични дни.

1.4 Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради напускане на един или повече специалисти от ръководния екип.

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване при изпълнението:

- незабавно уведомяване на Възложителя и строителния надзор;
- своевременно включване в екипа за обекта на заместващ, респ. нов основен специалист със съответната квалификация и опит от състава на Изпълнителя и въвеждане в работата .
- своевременно назначаване на друг служител на съответната ддлъжност

1.5. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради уволнение на един или повече специалисти, поради сериозни нарушения или несправяне с работата

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване при изпълнението:

- незабавно уведомяване на Възложителя и строителния надзор;
- своевременно включване в екипа за обекта на заместващ, респ. нов основен специалист със съответната квалификация и опит от състава на Изпълнителя и въвеждане в работата.
- в случай на липса на специалист от състава на Изпълнителя с епровежда конкурс за подходящ специалист
- своевременно назначаване на друг служител на съответната ддлъжност

1.6. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради пенсиониране на един или повече специалисти

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване при изпълнението:

- незабавно уведомяване на Възложителя и строителния надзор;
- своевременно включване в екипа за обекта на заместващ, респ. нов основен специалист със съответната квалификация и опит от състава на Изпълнителя и въвеждане в работата.
- в случай на липса на специалист от състава на Изпълнителя с епровежда конкурс за подходящ специалист
- своевременно назначаване на друг служител на съответната ддлъжност

1.7. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради възникнала невъзможност за изпълнение на професията от страна на един или повече специалисти, поради временна неработоспособност, вследствие на злополука, вследствие на нетелесно увреждане или поради временна неработоспособност, вследствие на заболяване.

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване при изпълнението:

- незабавно уведомяване на Възложителя и строителния надзор;
- своевременно включване в екипа за обекта на заместващ, респ. нов основен специалист със съответната квалификация и опит от състава на Изпълнителя и въвеждане в работата.
- в случай на липса на специалист от състава на Изпълнителя с епровежда конкурс за подходящ специалист
- своевременно назначаване на друг служител на съответната ддлъжност

1.8. Забавяне на срока за изпълнение поради възникване на пожар вследствие на неумишлени или умишлени действия на лица нямащи отношение към изпълнението на строителството .

За предотвратяване на риска от пожар по независещи от изпълнителя и възложителя пожари ще се предприемат следните мерки:

- постоянна аварийна готовност за изпълняване мероприятията за усвояване и поддържане в актуално състояние на плана за преодоляване на бедствия и аварии,
- На видни места на строителната площадка ще се поставят табели със телефонния номер на службата за ПАБ; адреса и телефонния номер на спешен център; адреса и телефонния номер на местната служба гражданска защита .
- Монтиране на пожарното табло на място,указано в ПБЗ и оборудването му с подръчни уреди и съоръжения, които на основание приложение № 1 към НАРЕДБА №Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на Министерството на вътрешните работи и Министерството на териториалното развитие и строителството за противопожарни строително-технически норми. (ДВ бр.96/04.12.2009 г. в сила от 04.06.2010 г.). За строежа по време на изпълнението на СМР са както следва :

1.За района на строителната площадка
1бр. прахов пожарогасител 6кг
1бр. водопенен пожарогасител

Противопожарните средства ще се поставят на удобни за ползване места на строителната площадка и строежа,поддържат се в постоянна техническа изправност и подлежат на текущ контрол за изправност,за което отговаря техническият ръководител и определените от него лица,на които е зачислено оборудването.

- Предприемане на незабавни мерки з апотушаване на пожара и уведомяване на ПАБ;
- недопускане тютюнопушене и палене на открит огън от лица нямащи отношение към обекта независимо от климатичните условия и частта от денонощието на места,категоризирани или определени като „пожаро- или взривоопасни" в близост до пожароопасни и взривоопасни стр.материали,продукти и др.

- недопускане съхраняване от външни лица на кислородни бутилки, горивни,пожаро- и взривоопасни вещества в съдове вблизост до обекта в количества и по начини,противоречащи на изискванията за ПАБ;

1.9. Забавяне на срока за изпълнение поради гасене на възникнал пожар по независещи от Изпълнителя причини с неправилни и не за целта средства, вследствие на което в много по-голяма от нормалната степен бъдат увредени материали, техническо оборудване и извършени вече СМР, което от своя страна ше доведе до забавяне на изпълнението на договора в срок.

При това се предприемат следните организационни мерки за предотвартяване и/или преодоляване при изпълнението:
-информира се своевременно възложителя;
-прави с епълен опис на повреденото имущество и материали;
-осигуряване на необходимите материали за възстановяване на щетите и работа с удължено работно време или прехвърляне на работници от други обекти.

1.10. Забавяне на срока за изпълнение поради прекъсване на електрозахранването на населеното място, района около обекта и самия обект вследствие на токови удари или аварии на електропреносната мрежа за по- дълго време.

За предотвратяване на риска от прекъсване на електрозахранването по независещи от изпълнителя и възложителя причини ще се предприемат следните мерки:

- осигуряване на средства за автономно електрозахранване на за нуждите на обекта – преносим електроагрегат с мощност достатъчна за захранване на използваните електроинструменти и оборудване.

1.11. Забавяне на срока за изпълнение поради доставка на некачествени материали в случаите, когато за това няма отношение Изпълнителя.

В случай на доставка на материали от даден производител с качества неотговарящи в пълна степен на Техническите изисквания на проекта и стандартите се предприемат следните мерки за недопускане влагането им в обекта:
- техническия р-л е длъжен при съмнения да уведомява ръководството, строителния надзор и представители на Възложителя ;
- техническия р-л задържа материалите или част от тях до установяване тяхната годност;
- материалите за които се докаже неудовлетворяващи качества, същите се връщат на производителя и се заменят с нови, съответстващи на изискванията.

1.12. Забавяне на срока за изпълнение поради авариране на използваната механизация, транспорт и оборудване по независещи от Изпълнителя причини.

Независимо от извършването на всички изискващи се технически обслужвания, текуща поддръжка и ремонти на техниката при авариране на механизацията, транспорта и оборудването се вземат следните мерки:

- техническия ръководител незабавно уведомява ръководството на фирмата, строителния надзор и представители на възложителя;
- Предприемат се мерки за незабавно и краткосрочно извършване на ремонт неотразяващ се на срока или незабавна подмяна на аварилата техника и оборудване с аналогично.
- Определяне допълнително време за работа на транспорта и механизацията за компенсиране на пропуснатото време

1.13. Забавяне на строителството на обекта вследствие на удар от пряко попадение на атмосферен електрически заряд (мълния), което предизвиква стопяване, обгаряне, опушване и счупване или друго механично увреждане на извършени работи, доставени материали или оборудване.

При това се предприемат за преодоляване следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя, застрахователите и съответните държавни органи;
- Поправяне на нанесените щети с удължено работно време или прехвърляне допълнително работници от други обекти ;
- Доставка извънредно на материали и оборудване за отстраняване щетите;

1.14. Забавяне на строителството на обекта вследствие на спиране достъпа до регламентираните депа за извозване на строителни и битови отпадъци или преместване на същите на по далечни разстояния от предвидените при започване на СМР

При това за преодоляване се предприемат следните мерки:

- уведомяване на Възложителя и строителния надзор за обсъждане на мерки за решаване на проблема.
- Осигуряване на допълнителни транспортни средства за извозване или огразнизиране на временни депа на терени собственост на Възложителя или Изпълнителя (по допълнително споразумение)

1.15. Забавяне на строителството на обекта, вследствие на извършване на процесуално-следствени действия от страна на органите на МВР, Следствие и Прокуратура на територията на обекта или сградата в която той се намира, което възпрепятства достъпа до строителната площадка и води до забавяне на срока на изпълнение.на договора за времето до приключването на работата на органите на предварителното производство.

При това се предприемат следните мерки за преодоляване:

- уведомяване на Възложителя и строителния надзор за обсъждане на мерки за решаване на проблема и оказване съдействие на органите .

- спиране на работа в района до приключване на действията и след това работа на удължено работно време и при необходимост осигуряване на допълнителна работна сила.

2/.Рискове довеждащи до закъснение началото на започване на работите

2.1. Закъснение началото на започване на работите поради напускане на един или повече специалисти или уволнение на някой от тях поради сериозни нарушения

При това за преодоляване се предприемат следните мерки:

- - уведомяване на Възложителя и строителния надзор за проблема;
- - своевременно включване в екипа за обекта на заместващи, респ. нов основен специалист от състава на Изпълнителя .
- Предприемане на мерки за компенсиране на забавянето – временно поемане на задълженията от друг специалист с компетенция в областта и удължено работно време.

2.2. Закъснение началото на започване на работите поради възникнала невъзможност за изпълнение на професията от страна на един или повече специалисти, поради временна неработоспособност, вследствие на заболяване или на злополука

При това за преодоляване се предприемат следните мерки:

- - уведомяване на Възложителя и строителния надзор за проблема;
- - своевременно включване в екипа за обекта на заместващи, респ. нов основен специалист от състава на Изпълнителя .
- Предприемане на мерки за компенсиране на забавянето – временно поемане на задълженията от друг специалист с компетенция в областта и удължено работно време

2.3. Закъснение началото на започване на работите поради възникнала невъзможност за изпълнение на професията от страна на един или повече ключови експерти, поради временно задържане от страна на органите на МВР или наложена мярка за неотклонение „домашен арест"

При това за преодоляване се предприемат следните мерки:

- - уведомяване на Възложителя и строителния надзор за проблема;
- - своевременно включване в екипа за обекта на заместващи, респ. нов основен специалист от състава на Изпълнителя .
- Предприемане на мерки за компенсиране на забавянето – временно поемане на задълженията от друг специалист с компетенция в областта и удължено работно време

2.4. Закъснение началото на започване на работите поради временна невъзможност за достъпа на техника и транспорт на Изпълнителя до строителната площадка вследствие на извършване на мероприятия на съседните улици по други програми или инвестиционни намерения на Общината или Възложителя.

При това се предприемат следните мерки:

- Уведомяваме строителния надзор, Възложителя и проектантите за невъзможността за достъпа на техниката и незапочване на работа на обекта.
- Търсене възможност съвместно с възложителя за бързо осигуряване други подходи (евентуално през частни имоти) до обекта и започване на работа.
- За компенсиране на загубата на време за кратък период се налага впоследствие работа на удължено работно време.

3/.Липса или недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни на проекта

3.1. Неприемането на извършени работи и оформяне на протоколи, които забавят изпълнение на следващи работи от страна на строителния надзор по причини независещи от Изпълнителя.

При това за преодоляване се предприемат следните мерки:

- уведомяване на Възложителя за оказване съдействие ;
- пренасочване на персонал за извършване на работи в такива части на обекта за които документите за оформени;
- преминаване на удължено работно време за част от персонала за компенсиране на забавянето.

3.2. Отлагане на изпълнение на работи поради неприсъствие на представител на Възложителя при оформяне на строителни документи и книжа изискващи се от нормативни актове или необходимост от влагане на материали несъгласувани с Възложителя.

При това за преодоляване се предприемат следните мерки:

- Уведомяване на Възложителя за организиране в най-кратък срок среща за оформяне на документите или съгласуване на материалите за извършване на работите;
- пренасочване на ресурски за ускорена работа на участъци от обекта за които са оформени строителните книжа и работи с влагане на вече съгласувани материали.
- евентуално пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след оформяне на строителните документи и съгласуване на материалите и за компенсиране на забавянето.

4/.Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащания по договора от страна на Възложителя

4.1. Промени в нормативната уредба след подписване на договора, с които се променят нормативни разпоредби, които императивно уреждат някои аспекти на строителната технология /напр. в областта на безопасност на труда, околна среда и др./ и това налага промяна на договорните задължения, оскъпяване или промяна на строителната технология, което води до забавяне на строителния процес.

При това за преодоляване се предприемат следните мерки:

- продължаване работата на обекта и изпълнение на договора .
- своевременна реакция и предприемане на мерки за адаптиране към промените
- привеждане на строителната технология в съответствие с нормативната уредба

4.2. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради забавяне плащания съгласно договора на завършен етап, което ще наруши ресурсното осигуряване и по-нататъшното изпълнение на договора от страна на Изпълнителя .

При това за преодоляване се предприемат следните мерки:

-организира се незабавна среща с Възложителя по инициатива на Изпълнителя за запознаване с финансовите му проблеми и какви мерки ще се предприемат;

-продължаване работата на обекта ;

- временно осигуряване на допълнителни средства от оборотни средства на Изпълнителя, търсене на начини за осигуряване на средства от кредитна линия и средства от свързани дружества с добри финансови резултати и финансови възможности, доставка на материали на разсрочено плащане до решаване на проблема от Възложителя .

6/ Други рискове по време на изпълнение на строителството:

6.1.Падане от височина при работа на скеле поради невнимание от страна на изпълнителски персонал инструктиран ежедневно и надлежно преди това за мерките за безопастност на труда от страна на Изпълнителя, което може да доведе до временна нетрудоспособност на част от квалифицирания персонал.

За предотвратяване на риска от падане от височина по независещи от изпълнителя и възложителя причини ще се предприемат следните мерки:

- Скелетата и платформите задължително ще се придружават от документация, съдържаща инструкция за монтаж, експлоатация и демонтаж,в т.ч със структурни схеми, на производителя.В случай на други структурни схеми и условия,различни от предписаното в инструкциите на производителя,задължително ще се изработва проект. Работите за монтаж,поддържане и демонтаж ще се извършват само и единствено от нарочно обучени за това лица.
- Състоянието на скелетата и платформите задължително ще се проверява от техническия ръководител и бригадира (ръководителя на група) непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през отделни от строителя интервали.

- Както при проверка на състоянието на скелетата и платформите се установи неизправност не се започва работа.Когато неизправността се установи по време на работа,тя се преустановява.

- Техническият ръководител на строежа няма да допуска извършване на други СМР над и под платформа или месторабота ,където има хора;

6.2. Неправилно стъпване на стълба и получаване на травма поради невнимание от страна на изпълнителски персонал инструктиран ежедневно и надлежно преди това за мерките за безопастност на труда от страна на Изпълнителя, което може да доведе до временна нетрудоспособност на част от квалифицирания монтажен персонала .

За предотвратяване на риска от неправилно стъпване на стълба и получаване на травма по независещи от изпълнителя и възложителя причини ще се предприемат следните мерки:

- Преносими стълби ще се използват за извършване на СМР, когато е невъзможно или нецелесъобразно използването на работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения, когато няма забрана за използването им при извършване на съответния вид работа, когато не се пренасят товари,по-тежки от 0,2 kN, а при удължени стълби чрез настаняване-от 0,1 kN,или не се налага товарът да се държи с две ръце.
- Техническият ръководител ще осигури условия за съхраняване, почистване, и поддържане в изправност на стълбите, съгласно изискванията на производителя и изискванията,регламентирани в нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

6.3. Поражение от електрически ток при изпитания или проби или дефект на монтирано съоръжение независещи от страна на изпълнителски персонал инструктиран ежедневно и надлежно преди това за мерките за безопастност на труда от страна на Изпълнителя, което може да доведе до временна нетрудоспособност на част от персонала с 4 електро квалификационна група .

За предотвратяване на риска от поражение от електрически ток при изпитания или проби или дефект на монтирано съоръжение независещи от страна на изпълнителски персонал и независещи от изпълнителя и възложителя причини ще се предприемат следните мерки:

- Задължително персонала с 4 или 5 електро квалификационна група, ще бъде оборудван със специални усилени лични предпазни средства за ръце и крака извън изискващите се по ЗБУТ.
- Уведомява се моментално местната спешна помощ и се иска съдействие от нея.
- Уведомява се Възложителя и съответните органи

6.4. Пресилване, затискане, убождане, срязване и порязване поради невнимание от страна на изпълнителски персонал инструктиран ежедневно и надлежно преди това за мерките за безопастност на труда от страна на Изпълнителя, което може да доведе до временна нетрудоспособност на част от персонала или част от монтажния квлаифициран персонал .

За предотвратяване на риска от пресилване, затискане, убождане, срязване и порязване на изпълнителски състав по непредвидими причини независещи от изпълнителя и възложителя, ще се предприемат следните мерки:

- Предприемат се мерки за освобождаване на пострадалия при затискане
- Дава се първа помощ на място използвайки наличната аптечка на обекта.
- Не се предприемат действия за преместване преди идване на квалифициран екип
- Уведомява се моментално местната спешна помощ и се иска съдействие от нея.

6.5. Удар от падащи предмети вследствие на силен вятър, като падане на изсъхнали клони от съществуващи дървета или сухи дървета, недобре закрепени обшивки и керемиди на околни сгради и други извън тези зависещи или предизвикани от изпълнителския състав или други служители на Изпълнителя.

За предотвратяване на този риск , ще се предприемат следните мерки:

- задължително носене на каски и при подхождане към обекта и движение около обекта вблизост до сгради;
- ограничаване на движението около обекта и вблизост до съществуващи сгради при силен вятър .
- Спиране временно на работа на цял участък при падане на клони или сухи дървета в някоя част на участъка до отстраняването им и при нужда удължено работно време за компенсиране на евентуално забавяне.

Мерки за създаване на минимални неудобства за живущите в сградата и ползвателите на съседните на предмета на интервенция имоти и сгради :

1.Ограничаване до минимум вероятността от разсипване, падане или разпръскване от вятър на опадъците и материалите от демонтажа при складиране на строителната площадка и при извозване от обекта при преминаване по улици и около съседни сгради, чрез следните дейности:

-съгласуване на маршрутите за извозване на отпадъците;

-извозване на отпадъците до регламентирани депа;

- покриване на каросериите на транспортните средства при транспортиране на отпадъци;

- покриване на контейнерите или местата за складиране на отпадъци при наличието в тях на насипни отпадъци;

-уплътняване при необходимост дъната и страниците на транспортните средства при превоз на насипни отпадъци;

-търсене възможност транспотните работи по извозване на отпадъците да се извършват със време с най-малка интензивност на движението по съседните улици и междублокови пространства;

2.Ограничаване до минимум вероятността от разсипване, падане или разпръскване от вятър на материалите при доставка към обекта и при складиране на строителната площадка при преминаване по улици или около околни сгради, чрез следните дейности:

-съгласуване на маршрутите за доставка на материали;

- покриване на каросериите на транспортните средства при транспортиране на насипни материали и такива с опастност от разсипване;

- покриване на складирани материали при опастност да се рзсипят при вятър или други неблагоприятни атмосферни условия;

-уплътняване при необходимост дъната и страниците на транспортните средства при превоз на насипни материали;

-търсене възможност транспотните работи по одставка на материалите да се извършват със време с най-малка интензивност на движението по съседните улици и междублокови пространства;

3.Поставяне на специални контейнери за опастни отпадъци;

4.Ограничаване на дейностите генериращи шум :

-извършването на работи с използване на инструменти за пробиване, разрушаване, рязане, създаващи значителни шумови и вибрационни нива, няма ще се използват през деня, а в часовете за почивка и отдих предвидени в населеното място съобразно с общинските наредби, няма да се допускат за да не се нарушава спокойствието на живущите в сградата и околните сгради. През това време, ще се извършват СМР, които не генерират шум.

-работа на машините и оборудването, генериращи шум, ще бъде планирано за през деня, а в обедните часове за почивка, същата няма да се използва;

-няма да се използват машини с повредени или неизправни шумозаглушителни системи, строителна механизация с тегло и мощност, значително по-големи от технологично необходимите;

5.При извършване на работи по фасадите, които са свързани с демонтаж, стъргане, очукване и др. и които могат да предизвикат разпрашаване и разнасяне на леки отпадъци в обекта и около него, чрез следните дейности ще се ограничат или избягнат:

- ще се поставят защитни мрежи на фасадите за намаляване на разпрашаването и разнасянето на леки отпадъци;

- ще се извършват във време с ниска опастност от вятър, като при необходимост ще се използва намокряне.

6.Поставяне на улеи за изхвърляне на отпадъци(където е възможно).

7.Няма да се допуска складиране на отпадъци или материали извън периметъра на строителната площадка.

8.Разделно събиране на отпадъците и рециклиране на материалите, където това е възможно и не противоречи с договорните взаимоотношения.

9.Предвижда се техниката да не работи на празен ход.

10.Ще се използва само изправна транспортна технука за предотваратяване замърсяване на улици, междублокови пространства и терени с нефтопродукти.

11. Ограждане на площадка за избягване на разнасяне на отпадъци.

12 Нняма да се допуска унищожаване на горими отпадъци чрез изгарянето им на място.

13.В часовете за почивка на работниците, същите ще бъдат инструктирани с поведението си да не смущават живущите в сградата и съседните сгради, като бъдат максимално тихи.

14.При необходимост от работа в почивни и празнични дни, ще се планира изпълнение на работи, които няма да предизвикват високи нива на шум и замърсяване с цел осигуряване на нормални условия за живущите в сградат и ползватели на имоти и сгради в района.

15.Няма да се допуска излизане на работници в работни дрехи или със замърсени такива извън обекта и пребиваването им в околни градинки, около сгради или в съседни заведения и магазини.

16,Ще бъдат монтирани информационни, указателни и др. табели на видими места, които ще информират всички граждани, че това е строителен обект.

27.05.2016г. **ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....**

/А.Станчева, Управител/

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

Възложител: Община Благоевград

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

Изпълнител: . МБ Инженеринг 2001 ЕООД

№	Вид работа	Ед. мярка	Количество	Месец 01		Месец 02							
				от дата 01 до дат 07	от дата 08 до дат 015	от дата 01 до дат 02	от дата 03 до дат 05	от дата 06до дат 07	от дата 08 до дата 10	от дата 11 до дата3 15	от дата 16 до дата 20	от дата 21 до дат 25	от дата 26 до дата 30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
А	***Изработване на проекти по всички части***	бр	1										
Б	***Подготовка на строителната площадка***	бр	1										
	Направа и монтаж предпазна ограда на обекта	м2	350.00										
	Разполагане на химически тоалетни	бр.	3.00										
	Разполагане фругони	бр.	2.00										
	Монтирана на СОТ за охрана стр. Площадка	бр.	1.00										
	Изграждане на временно електрозахранване и водопровод	бр.	1.00										
I	***ЕСМ №1 Топлинно изолиране на външни стени на сградата***												
1	Частично очукване на компрометирана мазилка по фасади	m²	250.00										
2	Варова хастарна изравнителна мазилка по фасади	m²	250.00										
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади , вкл. по страници	m²	7643.82										
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система с EPS, δ= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и	m²	5598.00										
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система с EPS, δ= 5 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и	m²	125.30										
6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система с EPS, δ= 5 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и	m²	88.50										

7	Хоризонтална ивица на всеки два етажа с минерална вата 100 кг/м³ с на реакция на огън А1 с ширина 20см разположена на разстояние не п. ле от 50см	m2	176.00													
8	Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS, δ=2.0 см, широчина 25см. с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл.	m'	3980.00													
9	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране	m²	7062.80													
10	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и	m²	581.02													
11	Полагане на цветна мозаечна екстериорна мазилка по външни стени сутерен , включително грундиране	m²	581.02													
12	Доставка и монтаж на водооткапващ профил по границата на топлоизолационната система	m'	584.00													
13	Доставка и монтаж цокълен профил	m'	176.00													
14	Доставка и монтаж профил за делитационна фуга с уплътнителна лента	m'	162.00													
	Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на външни стени															
15	Демонтаж на подпрозоречни поли	m'	765.00													
16	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле, носещо с укрепване към фасадата	m²	7500.00													
17	Полагане подлепки преди полагане на нова ТИС за изравняване основата	m²	116.00													
18	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по стени, парапети тераси и др. където не се полага ТИС	m²	664.00													
19	Шпакловка на по стени ,парапети тераси и др.(вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)където не се полага ТИС	m²	664.00													
20	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стени ,парапети тераси и др, включително грундиране	m²	664.00													
21	Доставка и полагане на гранитогрес по цокли неусвоени тераси	m	138.00													
22	Доставка и полагане на уплътнителна лента, обмазване с хидроизолационен слой за защита в контактната зона "изолация фасада-тротоар"	m	45.00													
23	Демонтаж на външни климатични тела	бр.	16.00													
24	Обратен монтаж на външни климатични тела с нови конзоли	бр.	16.00													
25	Доставка, монтаж, демонтаж на хаспел или строителна лебедка	бр.	2.00													
26	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	m3	36.40													
II.	***ЕСМ № 2 - Топлинно изолиране на под***															
27	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система	m²	122.30													
28	Доставка и монтаж на тополоизолационна система с EPS, δ= 10см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, и крепежни елементи)	m²	122.30													
29	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) , включително грундиране по еркрери	m²	122.30													
	Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на под															
30	Частично очукване на компрометирана мазилка	m²	116.00													

31	Възстановяване на вътрешна мазилка	m²	116.00											
32	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по дъна неусвоени тераси където не се полага ТИС	m²	98.00											
33	Шпакловка на по по дъна неусвоени тераси.(вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)където не се полага ТИС	m²	98.00											
34	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по по дъна неусвоени тераси, включително грундиране	m²	98.00											
35	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	m3	11.20											
III.	***ECM №3 - Топлинно изолиране на покрива на сградата***													
36	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационни плоскости от XPS	m²	927.60											
37	Доставка и полагане на топлинна изолация от XPS δ=12см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 Wm/2K по покрив	m²	899.60											
38	Доставка и полагане на топлинна изолация от XPS δ=12см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 Wm/2K по покрив над входове	m²	28.00											
39	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади стени стълбишна клетка	m²	118.00											
40	Доставка и монтаж на тополоизолационна система с EPS, δ= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и	m²	118.00											
41	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стени стълб клетка, включително грундиране	m²	118.00											
	Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на покрив													
41	Почистване на покрив от стр.отпадъци	m²	899.60											
42	Демонтаж на съществуваща хидроизолация по покрив и бордове	m²	988.40											
43	Запълване на дупки и възстановяване на замазка демонтаж хидроизолация	m²	66.00											
44	Демонтаж на стара обшивка от поцинкована ламарина по бордове и около комини	m²	288.00											
45	Демонтаж на шорцове от поцинкована ламарина по бордове	m'	218.00											
46	Демонтаж на стари воронки	бр.	20.00											
47	Частичен демонтаж на стари водосточни тръби	m'	44.00											
48	Почистване и запълване на делатационна фуга по покрив между секции	m'	39.00											
49	Пренасяне, монтаж и демонтаж на алумин скеле покрив	бр.	4.00											
50	Очукване и изкърпване на компрометирана мазилка стълб клетки и бордове	m²	42.00											
51	Възстановяване на мазилка с варо-циментов р-р по комини	m²	112.00											
52	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по комини	m²	112.00											
53	Шпакловка на по комини .(вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	112.00											

54	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цвет проект) по комини, включително грундиране	m²	112.00														
55	Разваляне и направа нови бетонови шапки по комини	бр.	16.00														
56	Монтаж нови отдушници на вентилационни отвори	бр.	12.00														
57	Направа на холкери по периметъра на покрива , около комини, отдушници и др.	m'	318.00														
58	Направа на циментова армирана замазка 5см върху топлоизолация за оформяне наклон	m²	927.50														
59	Битумен грунд	m²	988.40														
60	Доставка и монтаж на APP битумна хидроизолация в 2 пласта, вторият с посипка	m²	988.40														
61	Доставка и монтаж на пароизолация	m²	927.50														
62	Направа на нова обшивка от OSB или дъски по бордове	m2	288.00														
63	Заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове и около комини	m²	288.00														
64	Заготовка и монтаж на шорцове от поцинкована ламарина	m'	252.00														
65	Повдигане и възстановяване на воронки по покрив	бр.	20.00														
66	Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от воронки в подпокривно пространство	бр.	20.00														
67	Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина на асансиьорни и стълбищни клетки	m'	8.20														
68	Заготовка и монтаж на нови олуци от поцинкована ламарина на асансиьорни и стълбищни клетки	m'	15.30														
69	Заготовка и монтаж на нови водосточни казанчета на асансиьорни и стълбищни клетки	m'	4.00														
70	Монтаж на предпани решетки на отвори подпокривно пространство	бр.	138.00														
71	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	m3	88.90														
IV.	***ECM № 4 Подмяна на дограмата на сградата***																
72	Демонтаж на съществуваща дървена, метална дограма, врати общи помещения стълбищни клетки и остъкление тераси	m²	794.00														
73	Доставка и монтаж на PVC дограма 5 камерна с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m 2 K,	m²	741.49														
74	Доставка и монтаж на PVC дограма 5 камерна с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m 2 K,	м2	23.04														
75	Доставка и монтаж AL дограма с прекъснат термомост коефициент на топлопреминаване ≤1.70W/m 2 K	m²	30.24														
76	Доставка и монтаж AL дограма -входни врати общи помещения в стълбищната клетка	m²	44.60														
77	Доставка и монтаж на метални врати с пожароуст. EI 90 към неотопляем сутерен	бр.	4.00														
	Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма																

78	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. EPS 2 или с гипскартон на лепило и шпакловка, ъгъл и т.н. И латексово боядисване) -	m'	2088.00	
79	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см	m'	968.00	
80	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз до 20см	m'	542.00	
81	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	m3	6.80	
V.	***ECM № 5 Енергоспестяващи мерки по осветление***			
82	Демонтаж на стара мълниезащитна инсталация	м	560.00	
83	Алуминиево- силициев проводник Ø8мм с доставка и монтаж за мълниезащитна инсталация	м.	650.00	
84	Мултиклема от поцинкована стомана за връзка на проводник Ø8/Ø8мм с доставка и монтаж	бр.	228.00	
85	Стойка за проводник Ø8мм към битумна изолация	бр.	270.00	
86	Държач от алуминий с двойна клема за прихващане на проводник Ø8 към обшивка поц ламарина с доставка и монтаж	бр.	12.00	
87	Екструдиран алуминиев проводник Ø8-Ø11мм с доставка и монтаж за токоотводи	м.	320.00	
88	PVC тръба за монтаж на токоотвод от екструдиран проводник с доставка и монтаж	м.	320.00	
89	Ревизионна кутия с доставка и монтаж	бр.	8.00	
90	Държач за шина с доставка и монтаж	бр.	8.00	
91	Горещопоцинкована шина 40х4мм с доставка и монтаж	м.	72.00	
92	Заземителни колове с доствака и монтаж	бр.	8.00	
93	Заземителни клеми с доставка и монтаж	бр.	8.00	
94	Направана на изкоп ръчно в почва III категория с размери 0,4х0,8м със зариване и трамбоване	л.м	8.00	
95	Комплект измервне с протокол и сертификат от лицензирана лаборатория	ч.ч	8.00	
96	Разкъртване и демонтаж на кабел	мл	112.00	
97	Направа на улеи за полагане кабели	мл	288.00	
98	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5мм2 вкл. р.к.	мл	278.00	
99	Направа на лампени излази за освет тела в стълбище	бр.	24.00	
100	Подмяна на осветителни тела в общи части стълбища с енергоспестяващи 11W с IP 65,вк. Кабел до 3м	бр.	36.00	
101	Подмяна на ключове и контакти в общи части стълбища с нови с IP 65	бр.	36.00	
102	Подмяна на осветителни тела по стълбища и площадки с LED с фотоклетка,	бр.	32.00	

103	Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управ[illegible]е на осветлението във входовете	к-т	4.00										2	
104	Преработка на ел.табло общи части	бр.	4.00											2
105	Заземяване на ел.табло	бр.	4.00											2
106	Възстановяване крайно покритие общи части след приключване на ел.инсталация	м	186.00											2
VI	***Конструктивни мерки и ремонти в общите части на сградата***													
107	Възстановяване и замонолитване фуги между фасадни панели	бр.	1.00				2							
108	Обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен	m	132.00			2	2							
109	Възстановяване на бетоново покритие с циментов разтвор	m	132.00			2	2							
110	Възстановяване на бучарда по надземните части на сутерена	m²	12.00			2	2							
111	Полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана	бр.	65.00				2	2						
112	Надстройка на парапети тераси до достигане на височина 1,05 м от готов под.	m	188.00					2	2					
113	Почистване, възстановяване делатационна фуга отделните секции	m	156.00				2							
114	Ремонт и възстановяване на входна площадка пред входове	бр.	4.00										2	
115	Възстановяване на стълбища пред входни врати с нехлъзгащ гранитогрес , вкл. изравнителна замазка	м2	24.00											2
116	Обработка на пукнатини в мазилка в стълбищна клетка и сутерен общи части	м	32.00			2								
117	Ремонт и възстановяване на козирка вход	бр.	4.00								2			
118	Възстановяване на нова водоплътна тротоарна настилка около сграда	м2	122.00										2	2
119	Дозиждане на чупки в отвори за прозорци с газобетон	м2	56.00				2							
120	Направа на борд под при остъклени балкони по фасади	м	108.00				2							
121	Обрушване на компроментирана мазилка в общи части	м2	65.00					1						
122	Изравителна мазилка в общи части	м2	65.00					2						
123	Стъргане на подкожушен латекс - стълбище и стълбищни п-ки , помещения в стълбищна клетка	m²	1686.00								2			
124	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани (латекс) - стълбище и стълбищни п-ки	m²	1686.00								2	2		
125	Шпакловка на нарушени участъци по цокъл (блажна боя) с гипсово лепило - стълбище и стълбищни п-ки,	m²	348.00										2	
126	Шпакловка на стени и тавани с гипсово лепило (без цокъл) - стълбище и стълбищни п-ки, , помещения в стълбищна клетка	m²	1686.00									2	2	
127	Боядисване с блажна боя по цокъл, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п-ки	m²	348.00											2
128	Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд (без цокъл) - стълбище и стълбищни п-ки , помещения в стълбищна клетка	m²	1986.00										2	2

129	Ремонт и боядисване на парапет	m	168.00												
130	Стъргане на блажна боя и грундиране по метални парапети	m	168.00												
131	Боядисване с блажна боя по метални части парапети	m	42.00												
132	Стъргане на блажна боя и грундиране по метални капаци	m²	46.00												
133	Боядисване с блажна боя по капаци на сутерен	m²	46.00												
	Приключване на обекта, почистване на стр. площадка и премахване на временните съоръжения	бр.	1.00												
				5	5	48	53	58	54	57	45	47	53		

27.05.2016г.

Управител на МБ Инженеринг 2001 ЕООД

/А. Станчева/



ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

Управител на МБ Инженеринг 2001 ЕООД

/А. Станчева/

27.05.2016г.

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г;

От: **МБ Инженеринг 2001 ЕООД**
с адрес: гр.София ул. „Христо Огнянов", № 2,
тел.: 02 936 09 53 , факс: 02 936 09 53, e-mail: mb2001@abv.bg
регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК : 201894833**,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 1074934.44 лв. (словом: един милион седемдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и четири лева и 44 стотинки) **без ДДС** или **1289921.33 лв.** (словом: един милион двеста осемдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и един лева и 33 стотинки) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 48900.00лв. (словом: четиридесет и осем хиляди и деветстотин лева) **без ДДС** или **58680.00 лв.** (словом: петдесет и осем хиляди шестотин и осемдесет лева) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 1005916.12 лв. (словом: един милион и пет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и 12 стотинки) **без ДДС** или **1207099.34 лв.** (словом: един милион двеста и седем хиляди деветдесет и девет лева и 34 стотинки) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 20118.32 (двадесет хиляди сто и осемнадесет лева и 32 стотинки) без ДДС или 24141.99 (двадесет и четири хиляди сто четиридесет и един лева и 99 стотинки) с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР) **Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение*

Десислава Несторова

на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка	6.00 лв./час
2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд	130 %
3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация	50 %
4. **П4** – Доставно -складови разходи	12 %
5. **П5** – Печалба	12 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Ани Станчева
Длъжност: Управител
Подпис и печат:_____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При офериране на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №61. Многофамилна жилищна сграда – с административен адрес ул. „Даме Груев" № 36 - вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

No по ред	Описание на допустимите дейности/СМР	Ед. мярка	К-во общо за сградата	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
I	***ЕСМ №1 Топлинно изолиране на външни стени на сградата***				0.00
1	Частично очукване на компрометирана мазилка по фасади	m²	250.00	3.50	875.00
2	Варова хастарна изравнителна мазилка по фасади	m²	250.00	11.40	2850.00
3	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади , вкл. по страници	m²	7643.82	3.50	26753.37
4	Доставка и монтаж на тополоизолационна система с EPS, δ= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени	m²	5598.00	30.10	168499.80
5	Доставка и монтаж на тополоизолационна система с EPS, δ= 5 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у страници и др. вертикални елементи	m²	125.30	28.90	3621.17
6	Доставка и монтаж на тополоизолационна система с EPS, δ= 5 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у стени покрив	m²	88.50	28.90	2557.65
7	Хоризонтална ивица на всеки два етажа с минерална вата 100 кг/м3 клас на реакция на огън А1 с ширина 20см разположена на разстояние не повече от 50см над отворите (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m2	176.00	36.80	6476.80

8	Доставка и монтаж на тополоизолационна система по страници на прозорци, тип XPS, δ=2.0 см, широчина 25см. с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи)	m'	3980.00	13.80	54924.00
9	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по външни стени, включително грундиране	m²	7062.80	16.50	116536.20
10	Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, δ= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени на неотопляем сутерен	m²	581.02	46.20	26843.12
11	Полагане на цветна мозаечна екстериорна мазилка по външни стени сутерен , включително грундиране	m²	581.02	25.80	14990.32
12	Доставка и монтаж на водооткапващ профил по границата на топлоизолационната система	m'	584.00	6.00	3504.00
13	Доставка и монтаж цокълен профил	m'	176.00	9.40	1654.40
14	Доставка и монтаж профил за делитационна фуга с уплътнителна лента	m'	162.00	19.30	3126.60
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на въ					0.00
15	Демонтаж на подпрозоречни поли	m'	765.00	2.60	1989.00
16	Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно скеле, носещо с укрепване към фасадата	m²	7500.00	6.50	48750.00
17	Полагане подлепки преди полагане на нова ТИС за изравняване основата	m²	116.00	8.30	962.80
18	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по стени, парапети тераси и др. където не се полага ТИС	m²	664.00	3.20	2124.80
19	Шпакловка на по стени ,парапети тераси и др.(вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)където не се полага ТИС	m²	664.00	13.30	8831.20
20	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стени ,парапети тераси и др, включително грундиране	m²	664.00	16.50	10956.00
21	Доставка и полагане на гранитогрес по цокли неусвоени тераси	m	138.00	12.60	1738.80
22	Доставка и полагане на уплътнителна лента, обмазване с хидроизолационен слой за защита в контактната зона "изолация фасада-тротоар"	m	45.00	28.60	1287.00
23	Демонтаж на външни климатични тела	бр.	16.00	38.00	608.00
24	Обратен монтаж на външни климатични тела с нови конзоли	бр.	16.00	138.00	2208.00
25	Доставка, монтаж, демонтаж на хаспел или строителна лебедка	бр.	2.00	228.00	456.00
26	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	m3	36.40	31.40	1142.96
II.	***ЕСМ № 2 - Топлинно изолиране на под***				0.00
27	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система	m²	122.30	3.50	428.05

28	Доставка и монтаж на тополоизолационна система с EPS, δ= 10см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, и крепежни елементи) по дъна балкони и еркери	m²	122.30	32.10	3925.83
29	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) , включително грундиране по еркрери	m²	122.30	16.50	2017.95
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на под					
30	Частично очукване на компрометирана мазилка	m²	116.00	3.60	417.60
31	Възстановяване на вътрешна мазилка	m²	116.00	13.50	1566.00
32	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по дъна неусвоени тераси където не се полага ТИС	m²	98.00	3.20	313.60
33	Шпакловка на по по дъна неусвоени тераси.(вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)където не се полага ТИС	m²	98.00	13.50	1323.00
34	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по по дъна неусвоени тераси, включително грундиране	m²	98.00	16.80	1646.40
35	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	m3	11.20	31.50	352.80
III.	***ЕСМ №3 - Топлинно изолиране на покрива на сградата***				0.00
36	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационни плоскости от XPS	m²	927.60	3.80	3524.88
37	Доставка и полагане на топлинна изолация от XPS δ=12см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 Wm/2K по покрив	m²	899.60	30.20	27167.92
38	Доставка и полагане на топлинна изолация от XPS δ=12см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035 Wm/2K по покрив над входове	m²	28.00	30.20	845.60
39	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади стени стълбишна клетка	m²	118.00	3.80	448.40
40	Доставка и монтаж на тополоизолационна система с EPS, δ= 10 см и с коеф. на топлопроводност λ=0,035W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у стени стълбищна клетка	m²	118.00	36.50	4307.00
41	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по стени стълб клетка, включително грундиране	m²	118.00	16.50	1947.00
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топинното изолиране на покрив					
41	Почистване на покрив от стр.отпадъци	m²	899.60	1.20	1079.52
42	Демонтаж на съществуваща хидроизолация по покрив и бордове	m²	988.40	2.20	2174.48
43	Запълване на дупки и възстановяване на замазка демонтаж хидроизолация	m²	66.00	12.40	818.40

44	Демонтаж на стара обшивка от поцинкована ламарина по бордове и около комини	m²	288.00	3.20	921.60
45	Демонтаж на шорцове от поцинкована ламарина по бордове	m'	218.00	2.10	457.80
46	Демонтаж на стари воронки	бр.	20.00	3.50	70.00
47	Частичен демонтаж на стари водосточни тръби	m'	44.00	3.50	154.00
48	Почистване и запълване на делатационна фуга по покрив между секции	m'	39.00	33.50	1306.50
49	Пренасяне, монтаж и демонтаж на алумин скеле покрив	бр.	4.00	226.00	904.00
50	Очукване и изкърпване на компрометирана мазилка стълб клетки и бордове	m²	42.00	11.20	470.40
51	Възстановяване на мазилка с варо-циментов р-р по комини	m²	112.00	13.20	1478.40
52	Полагане на дълбокопроникващ грунд преди шпакловка с мрежа по комини	m²	112.00	3.80	425.60
53	Шпакловка на по комини .(вкл. арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили)	m²	112.00	11.50	1288.00
54	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка (съгласно цветен проект) по комини, включително грундиране	m²	112.00	16.50	1848.00
55	Разваляне и направа нови бетонови шапки по комини	бр.	16.00	233.60	3737.60
56	Монтаж нови отдушници на вентилационни отвори	бр.	12.00	56.20	674.40
57	Направа на холкери по периметъра на покрива , около комини, отдушници и др.	m'	318.00	8.60	2734.80
58	Направа на циментова армирана замазка 5см върху топлоизолация за оформяне наклон	m²	927.50	18.80	17437.00
59	Битумен грунд	m²	988.40	3.40	3360.56
60	Доставка и монтаж на APP битумна хидроизолация в 2 пласта, вторият с посипка	m²	988.40	31.60	31233.44
61	Доставка и монтаж на пароизолация	m²	927.50	2.30	2133.25
62	Направа на нова обшивка от OSB или дъски по бордове	m2	288.00	13.76	3962.88
63	Заготовка и монтаж на нова обшивка от поцинкована ламарина по бордове и около комини	m²	288.00	35.40	10195.20
64	Заготовка и монтаж на шорцове от поцинкована ламарина	m'	252.00	12.80	3225.60
65	Повдигане и възстановяване на воронки по покрив	бр.	20.00	55.90	1118.00
66	Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от воронки в подпокривно пространство	бр.	20.00	19.60	392.00
67	Заготовка и монтаж на нови водосточни тръби от поцинкована ламарина на асансньорни и стълбищни клетки	m'	8.20	25.60	209.92
68	Заготовка и монтаж на нови олуци от поцинкована ламарина на асансньорни и стълбищни клетки	m'	15.30	22.80	348.84
69	Заготовка и монтаж на нови водосточни казанчета на асансньорни и стълбищни клетки	m'	4.00	45.60	182.40
70	Монтаж на предпани решетки на отвори подпокривно пространство	бр.	138.00	42.20	5823.60

71	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	m3	88.90	31.50	2800.35
IV.	***ЕСМ № 4 Подмяна на дограмата на сградата***				
72	Демонтаж на съществуваща дървена, метална дограма, врати общи помещения стълбищни клетки и остъкление тераси	m²	794.00	7.66	6082.04
73	Доставка и монтаж на PVC дограма 5 камерна с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m 2 K,	m²	741.49	133.50	98988.92
74	Доставка и монтаж на PVC дограма 5 камерна с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване ≤1.40 W/m 2 K, неотопляем сутерен	м2	23.04	144.00	3317.76
75	Доставка и монтаж AL дограма с прекъснат термомост коефициент на топлопреминаване ≤1.70W/m 2 K	m²	30.24	255.60	7729.34
76	Доставка и монтаж AL дограма -входни врати общи помещения в стълбищната клетка	m²	44.60	155.00	6913.00
77	Доставка и монтаж на метални врати с пожароуст. EI 90 към неотопляем сутерен	бр.	4.00	815.00	3260.00
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма					0.00
78	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. EPS 2 или с гипскартон на лепило и шпакловка, ъгъл и т.н. И латексово боядисване) -	m'	2088.00	14.60	30484.80
79	Доставка и монтаж на външен алуминиев подпрозоречен перваз широчина до 30 см	m'	968.00	20.30	19650.40
80	Доставка и монтаж на вътрешен PVC подпрозоречен перваз до 20см	m'	542.00	17.40	9430.80
81	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	m3	6.80	31.50	214.20
V.	***ЕСМ № 5 Енергоспестяващи мерки по осветление***				
82	Демонтаж на стара мълниезащитна инсталация	м	560.00	2.00	1120.00
83	Алуминиево- силициев проводник Ø8мм с доставка и монтаж за мълниезащитна инсталация	м.	650.00	5.60	3640.00
84	Мултиклема от поцинкована стомана за връзка на проводник Ø8/Ø8мм с доставка и монтаж	бр.	228.00	5.00	1140.00
85	Стойка за проводник Ø8мм към битумна изолация	бр.	270.00	5.50	1485.00
86	Държач от алуминий с двойна клема за прихващане на проводник Ø8 към обшивка поц ламарина с доставка и монтаж	бр.	12.00	5.30	63.60
87	Екструдиран алуминиев проводник Ø8-Ø11мм с доставка и монтаж за токоотводи	м.	320.00	5.50	1760.00
88	PVC тръба за монтаж на токоотвод от екструдиран проводник с доставка и монтаж	м.	320.00	4.40	1408.00
89	Ревизионна кутия с доставка и монтаж	бр.	8.00	56.60	452.80

90	Държач за шина с доставка и монтаж	бр.	8.00	5.40	43.20
91	Горещопоцинкована шина 40х4мм с доставка и монтаж	м.	72.00	6.40	460.80
92	Заземителни колове с доствака и монтаж	бр.	8.00	96.50	772.00
93	Заземителни клеми с доставка и монтаж	бр.	8.00	11.00	88.00
94	Направана на изкоп ръчно в почва III категория с размери 0,4х0,8м със зариване и трамбоване	л.м	8.00	34.50	276.00
95	Комплект измервне с протокол и сертификат от лицензирана лаборатория	ч.ч	8.00	65.80	526.40
96	Разкъртване и демонтаж на кабел	мл	112.00	2.40	268.80
97	Направа на улеи за полагане кабели	мл	288.00	5.50	1584.00
98	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5мм2 вкл. р.к.	мл	278.00	10.60	2946.80
99	Направа на лампени излази за освет тела в стълбище	бр.	24.00	77.60	1862.40
100	Подмяна на осветителни тела в общи части стълбища с енергоспестяващи 11W с IP 65,вк. Кабел до 3м	бр.	36.00	66.50	2394.00
101	Подмяна на ключове и контакти в общи части стълбища с нови с IP 65	бр.	36.00	18.90	680.40
102	Подмяна на осветителни тела по стълбища и площадки с LED с фотоклетка,	бр.	32.00	88.40	2828.80
103	Инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението във входовете	к-т	4.00	1850.00	7400.00
104	Преработка на ел.табло общи части	бр.	4.00	872.50	3490.00
105	Заземяване на ел.табло	бр.	4.00	296.40	1185.60
106	Възстановяване крайно покритие общи части след приключване на ел.инсталация	м	186.00	5.90	1097.40
VI	***Конструктивни мерки и ремонти в общите части на сградата***				
107	Въстановяване и замонолитване фуги между фасадни панели	бр.	1.00	1322.00	1322.00
108	Обработка на видимата армировка от долната страна на подовите панели на I-ва плоча полагане на защитен грунд и полагане на двукомпонентен възстановителен разтвор	m	132.00	16.25	2145.00
109	Въстановяване на бетоново покритие с циментов разтвор	m	132.00	19.22	2537.04
110	Въстановяване на бучарда по надземните части на сутерена	m^2	12.00	32.50	390.00
111	Полагане на антикорозионно покритие върху видимите връзки на балконски парапети и пана	бр.	65.00	56.00	3640.00
112	Надстройка на парапети тераси до достигане на височина 1,05 м от готов под.	m	188.00	44.90	8441.20
113	Почистване, възстановяване делатационна фуга отделните секции	m	156.00	19.20	2995.20
114	Ремонт и възстановяване на входна площадка пред входове	бр.	4.00	286.00	1144.00

115	Възстановяване на стълбища пред входни врати с нехлъзгащ гранитогрес , вкл. изравнителна замазка	м2	24.00	77.64	1863.36
116	Обработка на пукнатини в мазилка в стълбищна клетка и сутерен общи части	м	32.00	15.40	492.80
117	Ремонт и възстановяване на козирка вход	бр.	4.00	486.40	1945.60
118	Въстановяване на нова водоплуътна тротоарна настилка около сграда	м2	122.00	59.40	7246.80
119	Дозиждане на чупки в отвори за прозорци с газобетон	м2	56.00	42.60	2385.60
120	Направа на борд под при остъклени балкони по фасади	м	108.00	42.80	4622.40
121	Обрушване на компроментирана мазилка в общи части	м2	65.00	3.80	247.00
122	Изравителна мазилка в общи части	м2	65.00	13.20	858.00
123	Стъргане на подкожушен латекс - стълбище и стълбищни п-ки , помещения в стълбищна клетка	m²	1686.00	4.20	7081.20
124	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани (латекс) - стълбище и стълбищни п-ки	m²	1686.00	3.80	6406.80
125	Шпакловка на нарушени участъци по цокъл (блажна боя) с гипсово лепило - стълбище и стълбищни п-ки,	m²	348.00	12.50	4350.00
126	Шпакловка на стени и тавани с гипсово лепило (без цокъл) - стълбище и стълбищни п-ки, , помещения в стълбищна клетка	m²	1686.00	12.50	21075.00
127	Боядисване с блажна боя по цокъл, двукратно, вкл. грунд - стълбище и стълбищни п-ки	m²	348.00	8.15	2836.20
128	Боядисване шпакловани стени и тавани с цветен латекс, двукратно, вкл. грунд (без цокъл) - стълбище и стълбищни п-ки , помещения в стълбищна клетка	m²	1986.00	6.45	12809.70
129	Ремонт и боядисване на парапет	m	168.00	22.60	3796.80
130	Стъргане на блажна боя и грундиране по метални парапети	m	168.00	5.40	907.20
131	Боядисване с блажна боя по метални части парапети	m	42.00	7.20	302.40
132	Стъргане на блажна боя и грундиране по метални капаци	m²	46.00	5.60	257.60
133	Боядисване с блажна боя по капаци на сутерен	m²	46.00	8.40	386.40
	Временно строителство				0.00
134	Направа и монтаж предпазна ограда на обекта	м2	350.00	9.20	3220.00
135	Разполагане на химически тоалетни	бр.	3.00	226.00	678.00
136	Разполагане фругони	бр.	2.00	620.00	1240.00
137	Монтирана на СОТ за охрана стр. Площадка	бр.	1.00	722.00	722.00
138	Изграждане на временно електрозахранване и водопровод	бр.	1.00	1860.00	1860.00
139	Окончателно почистване на обекта за предаване	к-т	1.00	3200.00	3200.00
	Общо				1005916.12
	20% ДДС				201183.22
	Всичко СМР				**1207099.34**

	Непредвидени разходи 2%				20118.32
	20% ДДС				4023.66
	Всичко непредвидени				**24141.99**
	Проектиране				48900.00
	20% ДДС				9780.00
	Всичко непредвидени				**58680.00**
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА				**1074934.44**
	ДДС				**214986.89**
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС				**1289921.33**

27.05.2016г.

Управител
МБ Инженеринг 2001 ЕООД

/Ани Станчева/