	СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО
	„Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР, група VI – ти – 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради – 3 ОП – общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград“
	Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"
	УЧАСТНИК: ДЗЗД „Сапиранс – ЮЗ“
	Съдържание на ПЛИК № 1 "Документи за подбор":
1.	• **Списък** на документите и информацията, съдържаща се в офертата; – оригинал; • **Образец № 1 -** Предложение, попълнено по образец – оригинал; • **Образец №2 -** Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър, попълнена по образец – оригинал; • **Документ - договор или споразумение** – оригинал; • **Образец №3 -** Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, , попълнена по образец – оригинал; • **Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника - Образец №4** – Списък – Декларация на строителството, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнени за период от 5 години от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, попълнена по образец – оригинал; • Удостоверения за добро изпълнение – заверени копия; • **Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника - Образец №5** – Списък – Декларация на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката, попълнена по образец – оригинал; • **Образец №6 -** Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки, попълнена по образец – оригинал; • **Документ за внесена гаранция за участие** – заверено копие; • **Образец №9 -** Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора, попълнена по образец – оригинал; • **Образец №10 -** Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по образец – оригинал; • **Образец №14 -** Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, попълнена по образец – оригинал; • **Образец № 15 -** Декларация за липса на обстоятелства по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, попълнена по образец – оригинал; • **Образец № 16 -** Декларация по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП, попълнена по образец – оригинал; • **Образец № 17 -** Списък на инженерно-техническия състав и екип от проектанти за

	изпълнението на поръчката, попълнен по образец – оригинал; • Декларации за ангажираност на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти за изпълнението на поръчката, попълнена по образец – оригинал; • **Образец № 18 -** Декларация за техническа спецификация на материалите, попълнена по образец – оригинал; • Декларации за съответствие на мателиалите, които ще се влагат при изпълнение на поръчката – заверени копия; • **ISO 9001:2008** – Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП – заверено копие; • **ISO 14001:2008** – Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП – заверено копие; • **Образец № 19 -** Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка, попълнена по образец – оригинал; • **Образец № 20 -** Декларация за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, попълнена по образец – оригинал; • **Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ** – заверено копие; • Декларация за удължаване срока и на действие на застраховката – оригинал;
2.	**Съдържание на ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката":**
	• **Образец 11** - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образец – оригинал; • Работна програма за изпълнение на обществената поръчка – оригинал; • Линеен график за изпълнение на обществената поръчка – оригинал; • Диаграма на работната ръка – оригинал;
3.	**Съдържание на ПЛИК № 3 "Предлагана цена":**
	• **Образец 12 -** Ценово предложение – оригинал; • Количествено-стойностниа сметка – оригинал;

Дата: 04.08.2016г.

.....

(Подпис и печат)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предметпри условията, обявени в тази документация и приети от нас.

Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**по обособени позициизa Сграда с административен адрес ж.к. "Еленово", блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В

3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

4. Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура.

5. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

6. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата процедура.

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 календарни дни, но не по-малко от **180 календарни дни** от датата на получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

8. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Като неразделна част от настоящата оферта, представяме **Списък на документите съдържащи се в офертата** в подписан и подпечатан вид.

/Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно подизпълнителите - ако такива се предвиждат, документи относно икономическото и финансово състояние на участника, доказателства за техническите възможности и/или професионална квалификация на участника, които съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация следва да бъдат поставени в плик № 1 „Документи за подбор"

Дата: 04.08.2016г.

.....

(Подпис и печат)

**** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.*

Образец №1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

I. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта е подадена от: „Саниране - ЮЗ" ДЗЗД
/наименование на участника/
и подписана от: Христо Тодоров Ламбев

/три имена/
в качеството му/им на Управител
/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес: 1766, гр.София, ж.к.София Парк, Търговска зона, бл.16В, офис 1-2
/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: 0888964465
факс №:.....
e-mail:briabuild@gmail.com

2. Лице за контакти Христо Тодоров Ламбев
Длъжност: Управител
Лична карта №642507233, издадена на 14.07.2011г.от МВР – Варна
телефон / факс: 0888964465

3. Обслужваща банка: Райфайзенбанк
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN BG28RZBB91551005732428 BIC RZBBBGSF
Титуляр на сметката „Бриабилд" ЕООД

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN BG28RZBB91551005732428 BIC RZBBBGSF
Титуляр на сметката „Бриабилд" ЕООД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: Христо Тодоров Ламбев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност Лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: „Бриабилд" ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ", в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 203435369

Дата: 04.08.2016г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

БРИАБИЛД
СОФИЯ
ЕООД

Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Подписаният: ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
(трите имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№ 645318352, изд.на 10.07.2014г. от МВР-София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на УПРАВИТЕЛ.....
(длъжност)
на Участник: „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране - ЮЗ“, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: 121242342

Дата: 04.08.2016г...
.....

ДЕКЛАРАТОР:
.....
(подпис, печат)

ДОГОВОР ЗА ОБЕДИНЕНИЕ

Днес, 04.08.2016 г. между:

1. „БРИАБИЛД" ЕООД, ЕИК 203435369, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.София Парк, Търговска зона, бл.16В, офис 1-2, представлявано от Христо Тодоров Ламбев, ЕГН 5808155780, л.к.№ 642507233, изд. на 14.07.2011 г. от МВР Варна, в качеството на Управител

и

2. "АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД, вписано в Търговския регистър при АВ, с ЕИК 121242342, със седалище и адрес на управление гр.София, улица „Позитано" №37, представлявано от Управителя Георги Георгиев Пенев, ЕГН 5711226946, л.к. № 646180805, изд. на 17.11.2015г. г. от МВР- гр.София, в качеството на Управител,

наричани по-долу за краткост **партньори**, се сключи настоящият договор за създаване на Обединение, при следните условия:

I. Предмет на договора -

Чл. 1. С настоящия договор партньорите се споразумяват на основата на взаимното сътрудничество да обединят усилията си като учредят Консорциум по смисъла на чл.275-276 от Търговския закон, под формата на гражданско дружество, съгласно чл. чл. 357 – 364 от Закона за задълженията и договорите (наричано Обединението) за:

- участие в процедури по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.; **Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"** с ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД;
- изпълнение на дейности при спечелване на гореописаната обществена поръчка.

Чл. 2. Обединението по чл.1 има следните **реквизити**:

НАИМЕНОВАНИЕ: „Саниране - ЮЗ";

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр.София, ж.к.София Парк, Търговска зона, бл.16В, офис 1-2;

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: гр. София 1407, област София (столица); община Столична, район р-н Лозенец, бул. Черни връх, № 32Г, ет.6, ап.15;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV –

ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.; **Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"**, с ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД и изпълнение на поръчката при спечелването и.

Чл. 3.(1) Партньорите определят **„БРИАБИЛД" ЕООД** за водещ партньор на обединението, който чрез своя представител има правата да задължава и да получава указания за и от името на всеки партньор на обединението, да предостави офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с Възложителя.

II. Срок -

Чл. 4. При възлагане на обществената поръчка във връзка, с която се сключва настоящият договор, последният има срок на действие до окончателното изпълнение на обществената поръчка, в това число на всички задължения по договора с Възложителя, както и до изпълнението на всички договорки по настоящия Договор за Обединение и сключените въз основа на него допълнителни споразумения.

Чл. 5. Настоящият договор се прекратява при невъзлагане на обществената поръчка, предмет на настоящия договор на Обединението.

III. Представителство -

Чл. 6. (1) Партньорите упълномощават **Христо Тодоров Ламбев,** ЕГН 5808155780, л.к.№ 642507233, изд. на 14.07.2011 г. от МВР Варна, да представлява Обединението във връзка с обществената поръчка по чл. 1 от настоящия договор, включително да подаде оферта, като:

- участва в изготвянето, подписва и заверява всички необходими документи в процедурите по участието на Обединението в обществената поръчка, описана по-горе;
- представлява Обединението пред Възложителя като подпише офертата и останалите документи, които е необходимо да бъдат подписани във връзка с участието на Обединението в процедурата и подпечата с печата на **„БРИАБИЛД" ЕООД;**
- представлява Обединението пред Възложителя при отваряне на офертите;
- представлява Обединението пред Възложителя при воденето на преговори и подписване на Договора;
- представлява Обединението пред Възложителя и всички компетентни органи по обжалване на процедурата във връзка с обществената поръчка по чл.1;
- подпише договор с Възложителя от името на Обединението, при спечелване на обществената поръчка и да представлява Обединението за целия срок на изпълнение на договора;
- да подписва анекси към вече сключения договор с Възложителя, в случите когато законът и съответният Договор за обществена поръчка го допускат;
- да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;
- да води самостоятелно цялостна кореспонденция със съответния Възложител, включително и да получава инструкции във връзка с изпълнението и;

(2) Упълномощеният представител представлява Обединението пред трети физически и юридически лица в страната и чужбина, митнически, данъчни и други държавни органи и институции, пред съдебни инстанции в Република България, с право да преупълномощава с тези права трети лица по своя преценка.
(3) Представляващият Обединението е длъжен да съгласува предварително в оперативен ред всички свои действия по предходната ал. 1 и 2 с представителите на другия съдружник и да пази цялостната кореспонденция с Възложителя.

IV. Права и задължения на партньорите -

Чл. 7. Партньорите имат право:
- на достъп до проектната документация;
- да искат информация и отчетност за извършените действия от името и за сметка на Обединението;
- да получат дял от печалбата, в съответствие с дяловото разпределение.

Чл. 8. (1) Партньорите разпределят участието си в изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, както следва:

„БРИАБИЛД" ЕООД поема необходимата проучвателна и логистична дейност за изпълнение предмета на поръчката, изпълнение на отделни видове СМР, съгласно регистрация му в ЦПРС, както и обезпечаване на проектантска дейност, като за изпълнение за дейностите ще участва със следния ресурс: техническо оборудване, експертен екип, материално-техническа база;

"АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД поема всички останали строително-монтажни работи по обекта, като за изпълнение за дейностите ще участва със следния ресурс: техническо оборудване и механизация, с експертен екип;

Чл. 9. Партньорите се задължават:
- да съдействат за постигане целите на Обединението;
- да предоставят всяка информация, имаща отношение към Обединението и отделен партньор;
- да не разгласяват конфиденциална информация за партньорите и за дейността на Обединението;
- да не разгласяват на 3-ти лица информация, получена в хода на сътрудничеството и изпълнението на Договора;
- да не участват в конкурентни сдружения, учредени за същата цел, за която се създава настоящото Обединение;
- да уведомят незабавно останалите партньори когато настъпят обстоятелства, непозволяващи на партньора да изпълни поетите задължения по договора и/или да продължи участието си в Обединението.
- да изпълнят поетите финансови задължения, съобразно с изискванията на обществената поръчка и спрямо дяловото участие на всеки в реализране на дейностите.

Чл. 10. Партньорите са задължени да останат в Обединението за целия период на изпълнение на договора, до неговото окончателно изпълнение.

Чл. 11. Партньорите нямат право да променят състава на Обединението след подаване на офертата и в срока на изпълнение на договора, освен след предварително писмено

съгласие на Възложителя, при настъпили обективни обстоятелства, трайно възпрепятстващи изпълнението на задълженията по настоящия договор.

Чл. 12. Всички партньори на обединението са **солидарно отговорни, заедно и поотделно**, за качественото изпълнение на договора с Възложителя по възлагане на горецитираната обществена поръчка, включително и по отношение на плащанията във връзка с изпълнението му.

Чл. 13. Всички права и интереси, отговорности, гаранции, задължения и рискове и всички печалби и загуби, произтичащи от договора, ще бъдат понесени от партньорите в съответствие с тяхното пропорционално участие

Чл.14. (1) За финансовото изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка по чл.1, на името на Обединениет ще се открие и поддържа банкова сметка в Райфайзенбанк България АД.
(2) Партньорите, по всяко време, имат право на достъп до информация относно движението по банковата сметка на Обединението, както и до финансовите отчети и разходно-оправдателни документи, свързани с дейността на същото.
(3) Упълномощен да открие, да оперира, да се разпорежда и да закрива банковата сметка на Обединението е представляващият обединението Христо Тодоров Ламбев, ЕГН 5808155780, л.к.№ 642507233, изд. на 14.07.2011 г. от МВР Варна
(4) Уреждането на финансовите отношения между страните, в това число поемането на разходите и разпределянето на финансовите средства, постъпващи по сметката на дружеството, ще се уреди с **допълнително споразумение**, неизменна част от настоящия договор.

Чл.15. (1) Дружеството води самостоятелно счетоводство съобразно с правилата на Закона за счетоводството.
(2) Водещият партньор се задължава да поеме и обезпечи счетоводната дейност по ал.1.

V. Други

Чл. 16.(1) Гаранция за участие в обществената поръчка от името и за сметка на Обединението ще предостави от водещия партньор **„БРИАБИЛД" ЕООД** като същата в последствие следва да бъде възстановена по сметката на **„БРИАБИЛД" ЕООД**.

VI. Отговорности

Чл.17. Всяко нарушение на договора за Обединение, от страната на един от партньорите, дава право на претърпелия вреди партньор да търси и получи обезщетение, като размерът на последното се определя съобразно договореностите помежду им или от влязло в сила съдебно решение.

Чл.18. Всеки партньор ще носи пред Обединението отговорност за изпълнението на задълженията по сключения с Възложителя договор, в съответствие с вида и обема на конкретно възложените им работи.

VII. Прекратяване на Дружеството

Чл.19. Дружеството се прекратява:
- при изпълнение на обществената поръчка;

- при единодушно решение на партньорите;
- при едностранно прекратяване на участието в Обединението на един от партньорите, освен ако останалите партньори не постигнат споразумение да продължат дейността след съгласуване и писмено съгласие от страна на Възложителя;

VIII. Заключителни разпоредби -

Чл. 20. За неуредените в договора въпроси се прилагат писмени споразумения между страните и разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само с допълнително писмено споразумение, подписано от партньорите.

Чл.22. При спор, страните го решават в дух на добра воля, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася до Арбитражния съд на КРИБ.

Настоящият договор се състави в **два** еднообразни екземпляра.

Партньори/ Подписи:

За „БРИАБИЛД" ЕООД:

.....

Христо Тодоров Ламбев, Управител

2. За „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД:

.....

Георги Георгиев Пенев, Управител

На 08.08.2016 г., РОСИЦА РАШЕВА, нотариус в район РС София с рег. № 203 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ХРИСТО ТОДОРОВ ЛАМБЕВ, ЕГН: 5808155780 - Като управител на АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД, ЕИК: 121242342 - Страна
Рег. № 8880 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

НОТАРИУС № 203 * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ * Росица РАШЕВА Район на действие р.с. СОФИЯ

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: Христо Тодоров Ламбев

(три имена)

Данни по документ за самоличност Лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на Участник: „Бриабилд“ ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 04.08.2016 г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№ 645318352, изд.на 10.07.2014г. от МВР-София
.....
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на УПРАВИТЕЛ.....
(длъжност)

на Участник: „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране - ЮЗ“, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1. **Не съм** свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. **Представляваният от мен участник не е** обявен в несъстоятелност;
3. **Представляваният от мен участник не е** в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. **Представляваният от мен участник не се намира** в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5. **Не е** виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6. **Представляваният от мен участник няма парични задължения** към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7. **Не съм осъден** с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;

8. **Представляваният от мен участник не е** в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 04.08.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“ /без б.”е”/, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Подписаният: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№ 646180805, изд.на 17.11.2015г. от МВР-София
.....
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на УПРАВИТЕЛ.....
(длъжност)

на Участник: „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

1.Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2.Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;
3.Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
4.Представляваният от мен участник не се намира в открито производство по несъстоятелност; няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; дейността не е под разпореждане на съда; участникът не е преустановил дейността си;
5.Не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
6.Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът или участникът е установен.
7.Не съм осъден с влязла в сила присъда/~~реабилитиран съм~~ за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия наемане на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права работа на работниците;
8.Представляваният от мен участник не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 04.08.2016 г.
гр.София

ДЕКЛАРАТОР:

(Подпис и печат)

** Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.*

** Декларацията се попълва от участника съгласно чл.47, ал. 4 от ЗОП, включително и от подизпълнителите (ако се предвиждат такива), а при участник обединение от всеки от членовете на обединението.*

Образец №4

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката.

Подписаният: ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№ 645318352, изд.на 10.07.2014г. от МВР-София
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на УПРАВИТЕЛ.....
(длъжност)

на „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“-
(наименование на участника)

участник: „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

През последните пет години, считано от датата на подаване на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка:

№ по ред	*строителство (кратко описание)*	*Възложител*	*Период на изпълнение*	*Стойност /лева/*
1.	**Селище Богдана, с Бистрица** Строителство при условия “до ключ” на 17 бр. еднофамилни къщи от 4 типа Конструкция –монолитна стоманобетонова – колони, греди, плочи. Хидро и топло изолация, съгласно проект за ЕЕ: -топлоизолация фасади по система "BAUMIT“ – 6171м2; -хидро и топлоизолация по покриви – 3315м2; -PVC дограма 863м2 Инсталации, Довършителни работи. Полимерна мазилка по фасади. Вертикална	София Франс Ауто – Пропъртис ЕООД Дест ЕООД РБългария, гр.София, бул.Ботевградско шосе № 459	08.2010 05.2013	5 161 526,24 лв.

	планировка, вкл.съоръжения на техн.инфраструктура. РЗП 10 080 м2			
2.	**Магазин за спортни стоки в** УПИ I 2556, кв.10, м.Малинова долина -„**Декатлон**“- **обслужващи обекти на околовръстен път, гр.София,** Изграждане «до ключ» на двуетажна сграда със стоманобетонни колони и метална конструкция, термопанели с минерална вата-стени и покрив, заедно с водонепроницаема мембрана; Довършителни работи по всички части; изграждане на външна и площадкова канализация; изграждане на площадков водопровод; площадково електрозахранване; изпълнение на вертикална планировка и озеленяване; изграждане трафопост, РЗП -8 940 м^2	Спортис Иммо ЕООД Гр.София, р-н Витоша, жк.Манастирски ливади ул.Пирин 54,бл.15, ет.3, ап.8	05.09.2012 23.07.2013	5 899 161 лв.
3.	Изпълнение на строително-монтажни и инсталационни работи на обект: **„Разширение и реконструкция на галерията на Терминал 2 на летище София в съответствие с Европейските норми за прилагане на Шенгенското споразумение“,** Конструкция: стоманобетонова, окачена фасада, топло и хидроизолация	Летище София ЕАД, гр.София,бул.Хр.Колумб №1	14.01.2013 14.10.2013	1 947 557,46 лв.
4.	**Енергийна ефективност в сграда на «И.Н.А.-Трейдинг» ООД - Подобряване на енергийната ефективност на сградата чрез полагане на външна топлоизолация по външни фасадни стени и полагане на топло и хидроизолация на покрива** За проекта има сключен договор № BG161PO003-2.3.02-0160-C0001 по Оперативна програма «Развитие на конкурентноспособността на българската икономика» 2007-2013 Изпълнени строително-монтажри работи:	И.Н.А.-Трейдинг ООД, гр.София, ул.Околовръстен път № 253	11.04.2014г. 11.06.2014г.	230 498,00 лв.

	1.Полагане на покривна топлоизолация от пресована каменна вата на плочи 150 Izocam № 87, λ_D = 0,036 W/mk – 650 м2 и полагане на PVC хидроизолационно фолио – 750 м2; 2. Монтаж на фасадна топлоизолация от каменна вата на плочи 80, Izocam № 89, λ_D = 0,0363 W/mk – 1000 м2, полагане на циментo-варова мазилка – 1000 м2 РЗП на сградата 3862 м2			
5.	**"Билла Маркет Красна Поляна" гр.София, кв."Красна Поляна", бул."Възкресение" № 66** Изпълнените работи включват: Изграждане на двуетажна монолитна стоманобетонова конструкция в комбинация от метални колони и греди. Магазинът е разделен на три зони - търговска зала с касова зона на първи етаж, складова зона на сутеренен етаж и облсужващи и технически помещения също на сутеренен етаж; външен паркинг за 40 автомобила. В рамките на парцела е разположен дизелагрегат за резервно ел. захранване. Общата разгърната застроена площ на обекта е 1380 м2	Билла България ЕООД Гр.София,бул.България №55	19.02.2013 01.10.2014	1 240 000 лв.
6.	**«Административна и жилищна сграда с магазини и подземен паркинг», гр.София, м.Лозенец III част** Изпълнените работи включват: 1.Част конструктивна: изкопни работи; кофражни работи; армировъчни работи; бетонови работи 2.Част архитектурна: зидарски работи; мазилки и шпакловки; настилки и замазки; облицовъчни работи; фаянс и гипсокартон; бояджийски работи; топлоизолации фасади и покрив; хидроизолация покрив; покривна конструкция; окачени тавани; монтаж на PVC дограма 3.Части – ВиК; Електро; ОВК -инсталационни работи. РЗП: 2 340 м2	„ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ" ООД, гр.София, ул.Горица № 6	27.12.2012 27.12.2013	783 560 лв.

7.	**Ремонт на съществуващи фасади на 4 блока/северозападни фасади/, находящи се в имот пл.№ 9, кв.36, местност НПЗ «Средец», гр.София-войнишки общежития в преустройство и промяна на предназначението** Ремонтът е аварием - за предпазване на фасадите от разрушаване и подобряване на енергийната ефективност на сградите. Санирането е извършено с минерална вата, като две от фасадите са облицовани с обшивка на Хънтър Дъглас, а две са изпълнени със система с минерална мазилка. Общо санирани фасади - 489,42 м2	Интерлийз ЕАД, гр.София, бул.Цариградско шосе № 135А	10.06.2015 10.07.2015	35 003,85 лв.
8.	**Реконструкция и модернизация на обособена част от партерния етаж на бивша учебна сграда на бул."Ал.Стамболийски" № 82 с цел създаване на Модел-Институт Конфуций-София към СУ „Св.Климент Охридски"** Изпълнените строително-ремонтни работи включват: 1.Преустройство на съществуващите учебни зали, съгласно новите проектни и нормативни изисквания. 2.Съществуващата дограма е заменена с PVC със стъклопакет по ЕЕ проект. 3.Към външната стена е поставена топлоизолация от 8 см. вата, облечена с гипсокартон, в съответствие с проекта по ЕЕ. 4. Изграждане библиотека на две нива 5.Новоизградената метална конструкция; 6.Изграждане многофункционална зала за конференции, работни срещи културни и спортни събития. 7.Съществуващият оберлихт е подменен с нов, като се осигуряват автоматично отваряеми крила. 8.Изграждане на нови ОВК и Електроинсталации на целия обект; 9.Осигурен е достъп за хора с увреждания. РЗП: 2348 кв.м	Софийски университет „Св.Климент Охридски"	20.06.2014 31.08.2015	1 595 839,66 лв.

Изпълнението на изискването се доказва с:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

За „строителство с предмет, сходен с предмета на поръчката", възложителят ще приема: ***СМР по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма на сгради.***

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Декларатор: _____

(Подпис и печат)

04.08.2016 г.

(дата на подписване)

София Франс Ауто - Пропъртис

бул. "Ботевградско шосе" 459
1839 София
тел. 02/ 892 11 00
факс 02/ 892 11 02

УДОСТОВЕРЕНИЕ

За фирма "АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД, гр.София, ул.Позитано № 37,ет.5

- **Възложител: "София Франс Ауто Пропъртис" ЕООД**
- **Място на обекта: м.Богдана, с.Бистрица**
- **Срок на изпълнение:05.08.2010г. – 22.05.2013г.**
- **Предмет на договора: Изграждане "до ключ" на 17 бр. еднофамилни къщи от четири типа включително с обслужващи алеи и път за достъп.**
- **Описание на работите: груб строеж - тип на конструкцията: монолитна, стоманобетонова – колони, греди, плочи, дървена покривна конструкция върху последната хоризонтална плоча;**
- **хидроизолация и топлоизолация;**
- **външна PVC дограма, вътрешна дограма;**
- **довършителни работи;**
- **изграждане на външна и площадкова канализация;**
- **изграждане на площадков водопровод от собствен водоизточник;**
- **изграждане на резервоар за питейни и противопожарни нужди;**
- **площадково електрозахранване;**
- **изграждане вертикална планировка, включително подпорни стени;**
- **изграждане на улица за отвеждане и разпределение на движението;**
- **изграждане на обслужващ път между комплексите;**
- **изграждане на вътрешноквартален и обслужващ път;**
- **РЗП -10 080 m^2**
- **стойност на договора: 5 161 526,24лв. без вкл. ДДС**

Договорените работи са изпълнени съгласно нормативните изисквания.

При съвместното ни сътрудничество с "АТ Инженеринг 2000" ООД се убедихме във високия им професионализъм и отзивчивост.

"София Франс Ауто Пропъртис" ЕООД препоръчва Дружеството като компетентен и надежден партньор.

Управител: .....

/Стоян Желев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

гр.София

07.07.2014г.

ИЗХ. № 6/30.07.2014г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

За строителна компания "АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД, гр.София, ул.Позитано № 37,ет.5.

- Възложител: "СПОРТИС ИММО"ЕООД
- Място на обекта: гр.София ,м.Малинова долина
- Дата на сключване на Договор за строителство: 05.09.2012г.
- Предмет на договора:Разработване на работен проект по всички части, съгласно Наредба №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и изграждане при условия „до ключ"на Магазин за спортни стоки от търговска верига „Декатлон".
- Описание на обекта: двуетажна сграда със стоманобетонни колони и метална покривна конструкция, термопанели с минерална вата - стени и покрив, заедно с водонепроницаема мембрана, вкл.
- изграждане на външна и площадкова канализация
- изграждане на площадков водопровод
- площадково електрозахранване
- изпълнение на вертикална планировка и озеленяване
- изграждане трафопост
- РЗП -8 940 $м^2$
- Стойност на договора: 5 899 161,32лв. без ДДС
- Дата на Разрешение за ползване: 23.07.2013г.

При съвместното ни сътрудничество с "АТ Инженеринг 2000" ООД се убедихме в тяхната коректност и отзивчивост. Дейностите по договора са изпълнени качествено, професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

"СПОРТИС ИММО" ЕООД СОФИЯ SOFIA SPORTIS IMMO

Ръководител строителство и поддръжка: ..... Димитър Божов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД София

Спортис Иммо ЕООД, гр.София, р-н Витоша, ж.к.Манастирски ливади, ул.Пирин, 54,бл.15,ет.3,ап.8
г-н Димитър Божов, 0884 536 059

Regular Member
ACI EUROPE
AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
Летище София - ЕАД
София 1540, бул. Христофор Колумб №1
Тел: 945 9494; 937 2003
факс: 937 2010; 945 9051
e-mail: public@sofia-airport.bg
http:// www.sofia-airport.bg
SITA: SOFLDXH

Sofia Airport - EAD
1, Chr. Columbus blvd, Sofia - 1540, BULGARIA
Phone: (+359 2) 945 9494; (+359 2) 937 2003
Fax: (+359 2) 937 2010; (+359 2) 945 9051
e-mail: public@sofia-airport.bg
http:// www.sofia-airport.bg
SITA: SOFLDXH
SOFIA AIRPORT

ЛЕТИЩЕ СОФИЯ - ЕАД
Изх. №100-5561
София 27.03.2015 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

- Място на обекта: гр. София – Летище София – Терминал 2
- Дата на сключване на Договора: 14.01.2013 г.
- Предмет на Договора: „Разширение и реконструкция на Галерията на Терминал 2 на Летище София в съответствие с европейските норми за прилагане на шенгенското споразумение“ гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 1
- Описание на обекта:

Местоположението на предвиденото разширение и реконструкция е в северната част на галерията в сградата на Терминал 2 на „Летище София” ЕАД на ниво ±0.00 и ниво +5.25 в т.н. зона за страни извън Шенгенското споразумение. Основното преустройство обхваща северната част на галерията на ниво ±0.00 между оси F19, F20 и оси от FA до FD, които преди това са били открити пространства с покрив – плоча на ниво + 5.25. Разширението обхваща пространството от съществуващата конструкция между осите F20 и оси FA до FD до новата ос F21 и оси от FA до FD.

Конструкцията на разширението е монолитна стоманобетонова. Сградата се състои от два етажа, съответстващи по ниво на съществуващата конструкция.

Партерът на кота -0,05 е решен с армирана бетонова настилка. Плочата на кота + 5,20 е безгредова с дебелина 24 см. Покривната плоча е на кота + 9,75. Устройва се допълнително дъгообразен покрив – метална конструкция, топло и хидроизолиран.

При изграждането на обекта са изпълнени следните видове работи:

- Демонтаж на съществуваща алуминиева дограма
- Демонтаж на съществуващ окачен таван
- Изпълнение на стени от „ ИТОНГ“
- Изпълнение на стени от гипскартон
- Изпълнение на вътрешен окачен таван
- Изпълнение на външен окачен таван от дървесновлакнести плочи

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" Ltd. СОФИЯ SOFIA BG

- ❖ Изпълнение на подово покритие от гранитогрес върху циментова замазка
- ❖ Изграждане на вертикални комуникации- 2 бр. стълбища и 2 бр. асансьори
- ❖ Изграждане на стъклена преграда до 210 см, която завършва с иноксова мрежа в горната си част до окачения таван
- ❖ Изпълнение на окачена фасада от алуминиеви профили и стъклопакети
- ❖ Изпълнение на облицовка от алуминиеви пана
- ❖ Изпълнение на дъгообразен покрив – метална конструкция
- ❖ Изпълнение на покривни работи – ХИ, ТИ и покритие с алуминиева ламарина
- ❖ Изпълнение на отводняване на покрива
- ❖ Изграждане на специални системи по част ЕЛЕКТРИЧЕСКА:
  - Система за мониторинг и сградна автоматизация
  - Система за контрол на достъпа
  - Система за видеонаблюдение
  - Пожароизвестителна система
  - Система за полетна информация
  - Телефонна и компютърна мрежа
  - Озвучителна система
- ❖ Изпълнение на В и К системи
- ❖ Изпълнение на система за пожарогасене
- ❖ Изпълнение на вентилационна уредба – VRV система
- ❖ Подвижно обзавеждане
- ❖ Цялостно благоустрояване на прилежащия терен
- ❖ РЗП – 348 м2
- ❖ Стойност на договора : 1 947 557,46 лв.
- ❖ Дата на разрешение за ползване : 14.10.2013 г.

При съвместното ни сътрудничество с „АТ Инженеринг 2000“ ООД се убедихме във високия професионализъм и отзивчивост. Обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

„ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“ ЕАД препоръчва Дружеството като компетентен и надежден партньор.

Христо Шарипонов

Изпълнителен директор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

TRADING

ИЗХ. № 021/12.11.2015 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

За строителна компания "АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД, гр.София, ул.Позитано № 37,ет.5

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: «И.Н.А.-Трейдинг» ООД, гр.София, ул.Околовръстен път № 253

ОБЕКТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА «И.Н.А.-ТРЕЙДИНГ» ООД

ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО: 11.04.2014 г.

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА ПО ДОГОВОРА: 11.06.2014г.

При изпълнение на договора са извършени дейности, чиято главна цел е подобряване на енергийната ефективност на гореспоменатата сграда чрез полагане на външна топлоизолация по външни фасадни стени, полагане на топло и хидроизолация на покрива и подмяна на дограма. За целта са извършени следните строително – монтажни работи:

- **Полагане на покривна топлоизолация от пресована каменна вата на плочи 150 Izocam № 87, λ_D = 0,036 W/mk – 650 м2 и полагане на PVC хидроизолационно фолио – 750 м2;**
- **Монтаж на фасадна топлоизолация от каменна вата на плочи 80, Izocam № 89, λ_D = 0,0363 W/mk – 1000 м2, полагане на варо - циментова мазилка – 1000 м2;**

РЗП НА СГРАДАТА: 3862 М2

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 230 498,00 лв. без ДДС

Обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

«И.Н.А.-Трейдинг» ООД препоръчват Дружеството на всеки потенциален възложител.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Възложител:_____

I.N.A.–Trading Co/Ltd
Okolovrasten pat №253, "Mladost 4", P.O.Box 5
1766 Sofia
Bulgaria

Tel.int. + 359 2 974 52 40
Fax.int. + 359 2 974 52 30
e-mail: office@inatrading.com
www.inatrading.com

REWE GROUP

BILLA

Билла България ЕООД
София 1404
Бул. "България" №55
Тел.: +359 (0)2 8188 100
факс.: +359 (0)2 8188 146
www.billa.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул.България №55, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 130007884, представлявано от управителя Николай Петров, издава настоящото удостоверение на строителна компания "АТ Инженеринг 2000" ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул.Позитано №37, ет.5, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 121242342, с управители Илиян Терзиев и Георги Пенев, в уверение на това, че съгласно сключен Договор от 05.10.2012г. и Анекс №1/19.02.2013г. и Анекс №2/26.06.2014г. към него, е изпълнила успешно строително-монтажни работи на обект:"БИЛЛА МАРКЕТ" СОФИЯ Красна поляна (филиал 150), гр.София, бул."Възкресение" № 66

Изпълнените работи включват: Изграждане на двуетажна монолитна стоманобетонова конструкция в комбинация от метални колони и греди. Магазинът е разделен на три зони - търговска зала с касова зона на първи етаж, складова зона на сутеренен етаж и облсужващи и технически помещения също на сутеренен етаж; както и външен паркинг за 40 автомобила. В рамките на парцела е разположен дизелагрегат за резервно ел. захранване, така също са изградени площадково В и К и Ел. захранване.

Общата разгърната застроена площ на обекта е 1380 м^2.

Стойността на договорените работи възлиза на 1 240 000,00 лв. без ДДС.

Строително-монтажните работи бяха изпълнени качествено и в съответствие с нормативните изисквания.

Препоръчваме "АТ Инженеринг 2000" като надежден и коректен партньор.

Дата: 25.02.2015г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД * "AT ENGINEERING 2000" Ltd. * СОФИЯ SOFIA BG

МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ

№ СП-05-1368 2014г 01 ОСТ 2014

На основание чл. 222, ал. 1, т. 8 и чл. 177, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.17, ал.1, т.1 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ,бр. 72/2003г./, искане с вх. №СТ-04/ 2681 -12-111 / 16.09.2014г. на Възложителя „АЛКО" ЕООД, Хасково, придружено с окончателен доклад на „С-КОНСУЛТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „България" №98, секция В, ет.1, офис 13, ЕИК 130400389, представлявано от инж. Светослав Тодоров Разнованов, Управител, упражняващо строителен надзор съгласно Лиценз № ЛК- 000107/08.07.2004г., издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, Удостоверение № РК- 0199 / 28. 05. 2014г., издадено от Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/,

ПРОТОКОЛ обр.16 от 29.09.2014г. за установяване на годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия, назначена със Заповед № РД-19- 1386 /24.09.2014г. на Заместник- Началника на Дирекция за национален строителен контрол, на основание предоставените ми правомощия със Заповед № РД-13- 188 / 15.08.2014г. на Началника на ДНСК,

РАЗРЕШАВАМ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖ:

БИЛЛА МАРКЕТ СОФИЯ –КРАСНА ПОЛЯНА,

едноетажна сграда със сутерен –магазин за хранителни и
битови стоки с РЗП 1156,28кв.м, технически и складови помещения,
в УПИ I-1093 , кв. 22а, м. „Красна поляна"/ПИ 68134.11.08.104 по КК/
гр. СОФИЯ, Район «Красна поляна»-Столична община, бул. «Възкресение» №66,
с открит ПАРКИНГ с 2 бр. вход-изхода за клиенти с организация на движението ,
с 41 броя паркоместа, вкл. 3 броя паркоместа за хора в неравностойно положение,
Сградно канализационно отклонение,
Площадкови инженерни мрежи, Дизелгенератор,
Вертикална планировка и настилки, Паркоустройство,
ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ КАБЕЛИ НН 1V
от съществуващ трафопост ТП « Проф.Вайганд 1» до ново електромерно табло
на границата на собственост на имота /сградно отклонение за Билла Маркет/.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„АЛКО" ЕООД,2 със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. „Сан Стефано" №30, ЕИК 126027807, представлявано от Васил Александров Котов, Управител,
„ЧЕЗ Разпределение България" АД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. „Цар Симеон" №330, ЕИК 130277958 /за кабели НН 1kV/,

Наемател: „БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „България" №55, ЕИК 130007884, представлявано от Николай Петров Петров, Управител и Ваня Динкова Динева- Странджева, Прокурист , съгласно Договор за наем от 11.07.2012г. между „Алко"ЕООД, Хасково и „Билла България" ЕООД, София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

„КОНСАЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД * "Consulting Engineering 2000" Ltd. СОФИЯ SOFIA BG

Строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти от Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство/НАГ/ и от Район „Красна поляна"-Столична община, Разрешение за строеж № 46 /16.04.2014г., влязло в сила на 23.05.2014г., издадено от Главния архитект на Столична община, Разрешение за строеж № Б-09/ 10.07.2014г., издадено от Главния инженер на Район „Красна поляна" –Столична община, влязло в сила на 29.07.2014г., Протокол обр.2 от 02.07.2014г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и Протокол обр. 2а от 06.08.2014г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура, със заверки на контролираните нива, Констативен акт обр.3 от 03.08.2014г. за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.

За строежа е предадена необходимата документация на основание чл.54, ал.2 ЗКИР, във вр. с чл. 175, ал.5 ЗУТ, съгласно Удостоверение изх. № 25-58349 /24.09.2014г., издадено от АГКК-СГКК- София и Удостоверение изх. № ОТК -70- 00-1083/ 12.09.2014г., издадено от Дирекция „Териториално планиране" – Столична община.

Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са съгласно чл.20, ал.4 от Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн. ДВ, бр. 72/2003г./, и започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на строежа съгласно чл.20, ал.3 от Наредба №2/2003г., вр.чл.160, ал.4 и ал.5 ЗУТ.

При ползването на строежа да се спазват законовите разпоредби.

ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК ДНСК:
/инж. ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД * "AT ENGINEERING 2000" LTD * СОФИЯ SOFIA - BG

ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ

София, ул.Горица № 6, тел./факс: 02-9628-257, e-mail: info@pav-bg.com

ИЗХ.№СО-243
ДАТА 05. 11. 2015

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящето удостоверение се издава на **„АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000"ООД** гр.София, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121242342 в уверение на това, че по силата на ДОГОВОР за извършване на строително – монтажни работи от 27.12.2012 г. фирмата изпълни следния обект: **„Административна и жилищна сграда с магазини и подземен паркинг".**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **„ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ" ООД – гр. София**
ИЗПЪЛНИТЕЛ: **„АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000"ООД – гр.София**
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 11.02.2013 г. – 27.12.2013 г.
РЗП: 2 340 м²
СТОЙНОСТ: 783 560 (седемстотин осемдесет и три хиляди петстотин и шесдесет) лева.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: УПИ IV-69р кв.175, м. „Лозенец III – та част", по плана на гр.София, район „Лозенец"Софийска община.

Изграждането на обекта от „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000"ООД, е извършено съгласно одобрените инвестиционни проекти и сключените договори. По време на строителството неизвършени или недовършени строително – монтажни работи не бяха установени.

Изпълнени бяха следните видове строително – монтажни работи:

1. Част конструктивна:
- изкопни работи
- кофражни работи
- армировъчни работи
- бетонови работи

2. Част архитектурна:
- зидарски работи
- мазилки и шпакловки
- настилки и замазки
- облицовъчни работи – фаянс и гипсокартон
- бояджийски работи
- топлоизолации фасади и покрив
- хидроизолация покрив
- покривна конструкция
- окачени тавани
- монтаж на PVC дограма

3. Части – ВиК; електро; ОВК
- инсталационни работи

Всички видове строително – монтажни работи са извършени с много добро качество на базата на това, че дружеството разполага с необходимана механизация и висококвалифициран инженерно – технически персонал и работници.

Спазени бяха всички технологични, нормативни и договорни изисквания и беше постигнато много добро качество на реализираната сдтроителна продукция.Вложените материали бяха придружени с декларации за съответствие и качество.

Настоящето удостоверение се издава за да послужи на „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД за участието в конкурси.

05.11.2015 г.
гр.София

Възложител:
(Ангел Павлов)

„АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД * "AT ENGINEERING 2000" LTD * СОФИЯ SOFIA - BG

„ПИ ЕНД ДИ СТРОЙ" ООД * София * Р&Д СТРОЙ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ITERLEASE
INTERLEASE

Изх.№ 1485/11.11.2015г

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

За строителна компания "АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД, гр.София, ул.Позитано № 37,ет.5

- Възложител: «Интерлийз» ЕАД
- Място на обекта: гр. София – пл.№ 9, кв.36, местност НПЗ «Средец», Войнишки общежития
- Дата на сключване на Договора: 10.06.2015г.
- Предмет на Договора: Ремонт на съществуващи фасади на 4 блока /северозападни фасади/, находящи се в имот пл.№ 9, кв.36, местност НПЗ «Средец», гр.София- войнишки общежития в преустройство и промяна на предназначението.
- Описание на обекта: Ремонтът е аварием - за предпазване на фасадите от разрушаване и подобряване на енергийната ефективност на сградите. Санирането е извършено с минерална вата, като две от фасадите са облицовани с обшивка Хънтър Дъглас, а две са изпълнени с топлоизолационна система с минерална мазилка.
- РЗП – 348 м2
- Стойност на договора : 35 003,85 лв.
- Дата на приключване на дейностите по договора: 10.07.2015г.

При съвместното ни сътрудничество с „АТ Инженеринг 2000“ ООД се убедихме в професионализма и коректността на Дружеството. Обектът е изпълнен качествено и в съответствие с нормативните изисквания.

«Интерлийз» ЕАД, оценява Дружеството като надежден партньор.

Изп Директор:

/Ат. Ботев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД * "AT ENGINEERING 2000" Ltd. * СОФИЯ SOFIA BG

ИЗХ. №72-00-635 / 24. 09. 2015 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

За строителна компания "АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД, гр.София, ул.Позитано № 37,ет.5

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ПРОЕКТ: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ НА БИВША УЧЕБНА СГРАДА НА БУЛ. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №82, С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ – ИНСТИТУТ „КОНФУЦИИ" – СОФИЯ КЪМ СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО: 20.06.2014 г.

ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ОБЕКТА:
Демонтажни работи на площ 2272,63 кв.м.
Строително – ремонтни работи на обща площ от 2348 кв.м.
Съществуващите учебни зали са преустроени съгласно новите проектни и нормативни изисквания. Подът е от ламинат. Таванът е окачен с модули 60/60 см. Съществуващата дограма е заменена с PVC със стъклопакет по ЕЕ проект. Към външната стена е поставена топлоизолация от 8 см. вата, облечена с гипсокартон, в съответствие с проекта по ЕЕ.
Библиотека – на две нива с разположени стелажи за книги и места за четене. Подът е от ламинат, монтиран върху изолация от XPS -5см. и армирана замазка. Новоизградената метална конструкция е обезопасена с пожароустойчив гипсофазер и бои по ПБ проект.
Многофункционална зала – за конференции, работни срещи културни и спортни събития. Възможно е обособяването на 99 седящи места. Подът е от ламинат, монтиран върху изолация от XPS -5см. и армирана замазка. Стените бяха облицовани с акустични панели. Таванът е от декоративни акустични пана. Съществуващият оберлихт е подменен с нов като се осигуряват автоматично отваряеми крила.
ОВК и Електроинсталации на целия обект.
Осигурен е достъп за хора с увреждания.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 1 595 839,66 лв. без ДДС

ДАТА НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ: 31.08.2015г..

При съвместното ни сътрудничество с "АТ Инженеринг 2000" ООД се убедихме в техния професионализъм и акуратност ,обекта е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" препоръчват Дружеството като компетентен и надежден партньор.

РЕКТОР :

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/проф.дин Иван Илчев/

Образец №5

СПИСЪК -ДЕКЛАРАЦИЯ

на квалифицираните работници, наети на трудов или граждански договор, които ще вземат участие при изпълнението на поръчката

Подписаният: ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ

(три имена)

Данни по документ за самоличност № 645318352, издадена на 10.07.2014г. от МВР-София

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител.....

(длъжност)

на „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД, ЕИК 121242342

(наименование на участника)

участник: „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД - партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Д Е К Л А Р И Р А М:

На основане чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП ще използваме следния екип за изпълнение на поръчката:

Име, презиме и фамилия	**Заемана длъжност**	**Години проф. стаж**	
Работници топлоизолация			
Веселин Ясенов Коруев	работник топлоизолация	4г.5м.	трудов договор
Веселин Георгиев Трънбашев	работник топлоизолация	4г.5м.	трудов договор
Павлин Калинов Карабашов	работник топлоизолация	4г.5м.	трудов договор
Янчо Иванов Янев	работник топлоизолация	27г.9м.	трудов договор
Илиян Александров Юруков	работник топлоизолация	8г.7м.	трудов договор
Павел Григоров Иванов	работник топлоизолация	6г.6м.	трудов договор
Мирослав Стоянов Мирчев	работник топлоизолация	2г.	трудов договор
Кирил Николов Кирилов	работник топлоизолация	10г.7м.	трудов договор
Величко Красимиров Любенов	работник топлоизолация	8м.	трудов договор
Валентин Георгиев Василев	работник топлоизолация	2г.9м.	трудов договор
Работници хидроизолация			

Кирил Стоянов Кирилов	работник хидроизолация	2г.5м.	трудов договор
Юли Тинчев Жобичков	работник хидроизолация	8г.9м.	трудов договор
Пламен Гочков Рангелов	работник хидроизолация	3г.2м	трудов договор
Кирил Борисов Гълъбов	работник хидроизолация	11г.6м.	трудов договор
Илия Войнов Кръстев	работник хидроизолация	7м.	трудов договор
Ел.работници			
Александър Георгиев Георгиев	ел.работник	4г.8м.	трудов договор
Веселин Цветанов Стефанов	ел.работник	11г.5м.	трудов договор
Работници настилки			
Николай Василев Чафадаров	работник настилки	2г.7м.	трудов договор
Слави Асенов Русев	работник настилки	2г.3м.	трудов договор
Работници монтаж дограма			
Олег Апостолов Стоянов	монтажник дограма	1г.4м.	трудов договор
Бойко Христов Божилов	монтажник дограма	8г.4м.	трудов договор
Христо Иванов Христов	монтажник дограма	1г.4м.	трудов договор
Иван Павлов Дюлгеров	монтажник дограма	3г.5м.	трудов договор
Методи Стоянов Славчев	монтажник дограма	3г.5м.	трудов договор
Александър Енчев Александров	монтажник дограма	3г.2м.	трудов договор
Бояджии			
Иваело Жечков Борисов	бояджия сгради	15г.7м.	трудов договор
Димитър Стефанов Младенов	бояджия сгради	7г.1м.	трудов договор
Найден Георгиев Найденов	бояджия сгради	8г.7м.	трудов договор
Общи работници			
Камен Ангелов Савов	общ работник	1г.5м.	трудов договор
Румяна Михайлова Павлова	общ работник	12г.6м.	трудов договор
Васил Йорданов Гунев	общ работник	11г.11м.	трудов договор
Георги Михайлов Михайлов	общ работник	2г.9м.	трудов договор
Карамфил Найденов Балкански	общ работник	1г.6м.	трудов договор

Найден Карамфилов Балкански	общ работник	2г.9м.	трудов договор
Младен Асенов Арнаудов	общ работник	7м.	трудов договор

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

04.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/Христо Тодоров Ламбев, с лична карта №642507233, издадена на 14.07.2011г. отМВР Варнас ЕГН 5808155780, в качеството ми на Управителна ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“- *(посочете длъжността)*

(посочете фирмата на участника) **участник в обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

04.08.2016г. Декларатор: .....
(дата на подписване) (Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ Христо Тодоров Ламбев, с лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна с ЕГН 5808155780, в качеството ми на Управител на „Бриабилд“ ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“, - *(посочете длъжността)*
(посочете фирмата на участника) **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът „Бриабилд“ ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка **няма да използва/~~ще използва~~** подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.....,
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;
3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: .....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде .....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

04.08.2016 г. Декларатор:.....
(дата на подписване) (Подпис и печат)

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Образец №6

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ, с лична карта № 645318352, издадена на 10.07.2014г. от МВР-София с ЕГН 5602046948, в качеството ми на Управител на "АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ"- *(посочете длъжността)* *(посочете фирмата на участника)* **участник в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът "АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ"
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/~~ще използва~~ подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:...../....., *(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите)*,

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите и дейностите, които ще извършва подизпълнителя са следните: ...../.....
.....
4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчата ще бъде ...../....% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

04.08.2016г. *(дата на подписване)*

Декларатор: .....
(Подпис и печат)

---

* *Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.*

Платете на - име на получателя ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД			
IBAN на получателя BG98SOMB91303313725300		Вид плащане	
BIC на банката на получателя SOMB9130		При банка - име на банката на получателя MUNICIPAL BANK AD SOFIA	
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ (ВНОСНА БЕЛЕЖКА) ЗА ПЛАЩАНЕ КЪМ БЮДЖЕТА	Вид валута BGN	Сума 5300.00	
Основание за плащане/внасяне - вид данък, такса, осигуровка, мито, лихва... ГАР.УЧ.ИЗПЪЛН.ИНЖЕН.-ПРОЕКТ.И ИЗПЪЛ			
Още пояснения НА СМР ПО НПЕЕМЖС-ОП5			
Вид 9	номер на документа, по който се плаща		Дата на документа
Период, за който се отнася плащането От дата:	До дата:		
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице BRIABUILD LTD			
БУЛСТАТ на задълженото лице 203435369		ЕГН/ЛНЧ на задълженото лице	
Номер от НДР на задълженото лице			
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице BRIABUILD LTD			
IBAN на наредителя BG28RZBB91551005732428		BIC на банката на наредителя RZBB9155	
При банка - име на банката на поръчителя RAIFFEISENBANK EAD			
РИНГС Не		РИНГС Дата	
Дата на плащане 15.08.2016	Вальор 15.08.2016	Бордеро B160815161337940OPBISERA	



Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Христо Тодоров Ламбев

(три имена)

Данни по документ за самоличност Лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител

(длъжност)

на ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“ -

(наименование на участника)

участникв процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

04.08.2016г.
(дата на подписване) (Подпис и печат)

Декларатор: _____

БРИАБИЛД СОФИЯ ЕООД

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: Христо Тодоров Ламбев
(три имена)
Данни по документ за самоличност Лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на „Бриабилд" ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ" -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

04.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ.....
(три имена)
Данни по документ за самоличност л.к.№ 645318352, изд.на 10.07.2014г. от МВР-София
.....
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .....Управител.....
(длъжност)
На „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“-
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

04.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: Христо Тодоров Ламбев
(три имена)
Данни по документ за самоличност Лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на „Бриабилд" ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ" -
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

04.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ.....
(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№ 645318352, изд.на 10.07.2014г. от МВР-София
.....
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .....УПРАВИТЕЛ.....
(длъжност)

на „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“-
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

04.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №10

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ.....
(три имена)

Данни по документ за самоличност л.к.№ 646180805, изд.на 17.11.2015г. от МВР-София
.....
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .....УПРАВИТЕЛ.....
(длъжност)

на „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“-
(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: : „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград – II – ри етап по обособени позиции

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.

04.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: _____
(Подпис и печат)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата Христо Тодоров Ламбев
(трите имена)

Лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна
(данните от документа за самоличност)

в качеството си на Управител
(длъжност)

на участник: ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“
(наименование и данни на участника)

Във връзка с участието на ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 04.08.2016г.
гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата Христо Тодоров Ламбев
(трите имена)

Лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна
(данните от документа за самоличност)

в качеството си на Управител
(длъжност)
на участник: „Бриабилд" ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ"
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на „Саниране – ЮЗ"
(наименование на участника)

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 04.08.2016 г.

гр. София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
(трите имена)
л.к.№ 645318352, изд.на 10.07.2014г. от МВР-София .....
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на .....УПРАВИТЕЛ.....
(длъжност)
на участник: „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“

(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 04.08.2016 г.

гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

Образец №14

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Подписаният/ата ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕНЕВ
(трите имена)
л.к.№ 646180805, изд.на 17.11.2015г. от МВР-София .....
(данните от документа за самоличност)
в качеството си на .....УПРАВИТЕЛ.....
(длъжност)
на участник: „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“
(наименование и данни на участника)
Във връзка с участието на „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“

(наименование на участника)
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград по обособени позиции

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. **Не съм** свързано лице или свързано предприятие с кандидати или участници, подали самостоятелни оферти в процедурата.
2. **Не съм** участвал като външен експерт в разработването на документацията за участие в настоящата процедура.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 04.08.2016 г.

гр.София

ДЕКЛАРАТОР: _____
(Подпис и печат)

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Христо Тодоров Ламбев с лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна, с ЕГН 5808155780,в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т.12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 04/ 08 /2016

Име и фамилия Христо Ламбев

Длъжност Управител

Подпис и печат

Образец №15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ Христо Тодоров Ламбев с лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна, с ЕГН 5808155780, в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на „Бриабилд" ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ",

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 04/ 08 /2016

Име и фамилия Христо Ламбев

Длъжност Управител

Подпис и печат

БРИАБИЛД ЕООД София

Образец № 15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ с лична карта № 645318352, издадена на 10.07.2014г. от МВР-София, с ЕГН 5602046948, в качеството ми на _____Управител

(посочете длъжността)

на „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата 04/ 08 / 2016г.

Име и фамилия Илиян Терзиев

Длъжност Управител

Подпис и печат _____

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51, ал. 1,т. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ната ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ, в качеството си на Управител /Управител или друг представител/ на „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“ /посочване на наименованието на участника/,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Техническото оборудване, с което разполагаме е следното :

1.Телехендлер – Manitou, С 05500	MT 1840 Privilege, окомплектован с: палетни вилици; платформа за хора; кофа със зъби - 1.0 куб.м; работна височина до 18 м; товар до 4 т, 2008г.	собствено
2. Платформа повдигаща телескопична, дизел	MANITOU, 165 ATJ, година на производство 2008г., мощност 38 kW, работна височина – напред-16,8м; в странично положение – 10,4; товароносимост 250 кг.	Договор за лизинг № 1644/АН/ 11.12.2013г.
3.Ножична електрическа, самоходна платформа	GS2032, товар до 350кг., функционална височина 6.20 м, 2008г.	собствено
4.Товарен автомобил – самосвал, СА 9936 ХВ	Mercedes Actros 4144K, 223 kW, модификация 8х4, товароносимост 26,5 т	Договор за лизинг № 1644/ AG/11.12.2013
5.Товарен автомобил-самосвал, СА 7499 ВР	Астра HD 8 64.45, 12 т; обем на двигателя 12882 куб.см; Мощност ДВГ 330 кW, 2006г.	собствен
6.Товарен автомобил самосвал, СА 2535 ХА	IVECO Trakker 34T-410, мощност 294 кW, 2007г., товароносимост 18,5 т	Договор за лизинг № 1644/ АВ/03.10.2013
7.Товарен автомобил самосвал, СА 7186 ХА	IVECO Trakker 410 T45, мощност 332 кW, 2008г.	Договор за лизинг № 1644/ АС/23.10.2013
8.Лекотоварен автомобил, С5401 ХР	Форд Транзит 330, 2005г.	собствено
9.Лекотоварен автомобил, С5816ХР	Рено канго 1,9Д, 2005г.	собствено
10.Газопламъчни горелки, 2бр.		собствено

11.Улеи за строителни отпадъци	/	собствено
12.Заваръчни апарати, 5 бр.	Инверторни - марка Fronius, 2012г.	собствено
13.Оградни пана, 1000 м	Марка Betafence, 2013г.	собствено
14.Скеле, 3300 м2	бързоизграждащо се – марка RUX и UNI 70, 2008 г.	собствено
15.Пробивна техника, 20 бр.	Ударни пробивни машини/ къртачи – марки Metabo, Bosch, Hilti, Sparky, 2013-2015г.	собствено
16.Металорежещи инструменти, 30 бр.	Ъглошлайф от 600W-2300W – марки Metabo, Bosch, Hilti, Sparky, 2013-2015г.	собствено
17. Комплект за монтаж с PP, PVC и PEN материали - тръби и фитинги, 4 бр.	/	собствено
18. Машина за заварка на PVC и PP - REMS, 1 бр.	/	собствено

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 04.08.2016г.

ПОДПИСИ: . . . . . .

(Подпис и печат)

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“ /посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

открита с решение № РП-16 от 07.04.2016 г.г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.	Магистър/ Конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради Дипл.серия № 01426/1986г. ВНВСУ “Ген. Благой Иванов” - гр. София	инж.Ангел Николаев Митев	Строителен инженер	26 г. 1.ГУСВ, 1986-1992, техн.р-л; 2.”АТ Инженеринг 2000” ООД, 1995-до момента, техн.р-л/ ръководител проекти/ Организира, планира, ръководи, контролира изпълнението на производствената дейност на строителните обекти, изпълнявани от предприятието
2.	Магистър/ Промишлено и гражданско строителство, Диплома-Серия ВДФС-95-УАСГ, № 000901, 1998г. УАСГ, гр.София Допълнителна квалификация: Удостоверение за Контрол върху	инж.Борис Руменов Първанов	Строителен инженер Допълнителна квалификация: Удостоверение за Контрол върху качеството на изпълнение на строителството ,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти	15г. 1.Тобо ООД, 1999-2003, Проектант-конструктор; 2. Стоа фасади ООД, 2004-2005, Проектант-конструктор; 3. Сиконко АД, 2005-2005,техн.р-л; 4. АТ Инженеринг 2000 ООД, 2005-до настоящия момент, Технически

	качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност №0837/24.06.2015г. издадено от Строителен квалификационен център		със съществените изисквания за безопасност № 0920-50/13.06.2016г. издадено от Строителен квалификационен център	ръководител/ Лице, извършващо Контрол върху качеството на изпълнение на строителството **от 04.07.2011г.**-Лице, извършващо Контрол върху качеството на изпълнение на строителството ,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
3.	Магистър/ Строителен инженер - Промишлено и гражданско строителство/ Диплома- серия В 81 № 008331-1981г., ВИАС, гр.София - Допълнителна квалификация: Координатор по безопасност и здраве - №02432/09.12.2015г. издадено от Строителен квалификационен център Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд-№02431/08.12.2015г.	инж.Адриана Николаева Джокова	Строителен инженер <u>Допълнителна квалификация:</u> Валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве - №02432/09.12.2015г. издадено от Строителен квалификационен център Валидно удостоверение за Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд-№02431/08.12.2015г. издадено от Строителен квалификационен център	33 г. 1. ЗРЧНО Дружба-гр.Монтана, 1981-1991,Проектант метални конструкции; 2.Строителен техникум “Пеньо Пенев”-гр.Монтана, 1991-2000, преподавател по “Технология на строителното производство”; 3. строителна фирма НИКМИ-гр.София, 2000-2001, специалист ПТО; 4.АТ Инженеринг 2000 ООД-гр.София, 2002-до настоящия момент, специалист ПГС/ **от 2007 – до момента,** Длъжностно лице по безопасност и здраве/ Координатор по Безопасност и здраве в проектирането и строителството/ Контрол по спазване изискванията за безопасна работа при извършване на СМР на строежа; Контрол по спазване на нормативните изисквания при съставяне на необходимите

				документи и контрол по спазването им и др.

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 3 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата:04.08.2016 Декларатор : .....

(Подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж.Ангел Николаев Митев

Заемана позиция – Строителен инженер

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

04.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов"

(саморъчен подпис)

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВНВСУ „ГЕН. БЛАГОЙ ИВАНОВ"
носител на орден „Народна Република България" I степен

ДИПЛОМА

ЗА ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
№ 01426

Притежателят на тази диплома лейт. инженер Ангел Николаев Нитев роден на 14.05.1963 г. в гр. (с) Хасково окръг Хасковски е постъпил през 1981 г. и завършил през 1986 г. пълния курс на ВНВСУ „Ген. Бл. Иванов" по специалността ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО, със среден успех от изпитите през курса на следването Нн. добър 4,83 и успех от държавните изпити Мн. добър 5,16

С решение на Държавната изпитна комисия от 19..... г. му се присвоява военна квалификация Военен инженер по конструкции и промишлени, жилищни и обществени сгради

На основание указ № 1815 от 16 август 1973 г. му се признава висше образование и има приравнена гражданска квалификация стр. инженер по конструкции на промишлени, жил. и общ. сгради

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ИЗПИТНА КОМИСИЯ
Ген. лейт. [signature] /Петров/

НАЧАЛНИК ВНВСУ „ГЕН. БЛ. ИВАНОВ"
Ген. н-р проф. к.тн. инж. [signature] /Паунов/

гр. София, 1986 г. Регистрационен № 1371

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж.Борис Руменов Първанов

Заемана позиция – Контрол по качество

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

29.07.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ "ПОДКРЕПА""
СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
1233 София, жк "Фондови жилища" бл.25А, читалище "Вега", тел./ факс: 02/831 30 68; skc@nadejda.net
www.skc.nonstop-office.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 0920 - 50 / 13.06.2016г.

С настоящото удостоверяваме, че:

Борис Руменов Първанов

е завършил курс на обучение за отговорници по качеството на тема: **"Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност"**

Настоящото удостоверение да послужи пред заинтересованите възложители, строители и държавни власти.

Управител:

Строителен Квалификационен Център СКЦ София

Строителен Квалификационен Център
гр. София
/ Катя Русинова/

Лицензия: № 200412190
от 21.07.2004г.
НАПОО
Валидност до 12.06.2017г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От инж.Адриана Николаева Джокова

Заемана позиция – Специалист по здравословни и безопасни условия на труд

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3.Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4.Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

01.08.2016г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ "ПОДКРЕПА""
СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
1233 София, жк "Фондови жилища" бл.25А, читалище "Веда", тел./ факс: 02/831 30 68; skc@nadejda.net
www.skc.nonstop-office.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 02432 / 09.12.2015г.

С настоящото удостоверяваме, че:

Адриана Николаева Джокова

е завършила курс за **"КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"** по програма съгласувана с ИА "Главна инспекция по труда" и утвърдена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл.5, ал.2 от НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

Лицензия: № 200412190
от 26.03.2004г.
НАПОО
Валидност до: 08.12.2017г.
Идентификационната карта е неразделна част от удостоверението

Управител:

Строителен Квалификационен Център СКЦ София

Строителен Квалификационен Център
гр. София
/Катя Русинова/

ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ "ПОДКРЕПА""
СТРОИТЕЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
1233 София, жк "Фондови жилища" бл.25А, читалище "Вега", тел./ факс: 02/831 30 68: skc@nadejda.net
www.skc.nonstop-office.com

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 02431 / 08.12.2015г.

С настоящото удостоверяваме, че:

Адриана Николаева Джокова

е участвала в курс на тема: **"Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд"** съобразно изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г.

Настоящото удостоверение да послужи пред заинтересованите възложители, строители и държавни власти.

Управител:

Строителен Квалификационен Център СКЦ

Строителен Квалификационен Център
гр. София
/Катя Русинова/

Лицензия: № 200412190
от 22.07.2004г.
НАПОО

Валидност: 07.12.2016г.
Идентификационната карта е неразделна част от удостоверението

Образец № 17

СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

„Бриабилд“ ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“,

/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград**, по обособени позиции

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

открита с решение № РП-16 /07.04.2016 г. на Кмета на Община Благоевград

Участникът „Бриабилд“ ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“, (посочете наименованието на участника), който представлявам, ще използва следният екип за изпълнение на поръчката:

№ по ред	СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Квалификация	Общ професионален опит
1.				
2.				
3.				

**общ проф.опит е опита по специалността*

№ по ред	СПИСЪК НА ПРОЕКТАНТСКИЯ ЕКИП			
	Специалност	Име, презиме и фамилия	Проектантска правоспособност	Общ професионален опит
1.	Ръководител на екипа-Архитект	Татяна Христова Генчева	*придобита професионална квалификация: Архитект Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност /ППП/ по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона*	***Месторабота:*** Стаж в "Argeplan – HACHENBERG“, гр. Щутгарт ***Период:*** 1994 ***Заемана длъжност:*** Проектант ***Описание:*** Участие в градоустройствен конкурс за преустройство на стари казарми и територията около тях в екологичен жилищен квартал, Офенбург, Германия – IV място в конкурса; ***Месторабота***:А-три ООД ***Период:*** 1995-1997 ***Заемана длъжност:*** Архитект ***Описание:*** Проектиране на жилищни сгради с реализация в кв. Враждебна, гр. София и гр. Пирдоп; ГБСП/ГБСинженеринг 1998-2005 архитект –

			за признаване на професионални квалификации /ЗППК/, рег. №02161 от КАБ	Работни проекти в колектив на многофамилни секционни жилищни сгради в Москва – кв. Жулебино, бл. 34, бл. 18, бл. 20 и «МИД» жилищен комплекс от 6 секции, обществена сграда и подземен гараж – осъществен тримесечен авторски надзор по част Архитектурна 1999 г.; ***Месторабота***:ВАМОС ООД ***Период:*** 2005-2013 ***Заемана длъжност:*** Архитект ***Описание:*** Предпроектни проучвания, проектиране и авторски надзор на хотелски комплекс за селски туризъм АСПА ВИЛА с външен басейн, терасовидно усвояване и облагородяване на терена в землището на с. Баня , община Разлог (реализация) 2006-2008; Проучване, проектиране и авторски надзор на средноетажна многофамилна жилищна сграда с височина на корниз +15,00 м и подземен гараж – кв. Хаджи Димитър, гр. София (реализация) 2006 - 2008; Разработване, проучване, проектиране и авторски надзор на множество еднофамилни жилищни сгради и оформяне на прилежащите им терени – София, Варна, Царево, Лесидрен, Ловеч, с. Мрамор, с. Буново, Благоевград, Банкя и др. ***Месторабота***: НикиЛоз ЕООД ***Период:*** 2014г. ***Заемана длъжност:*** Архитект ***Описание:*** Участие в колектив в проектиране на реконструкция на административно-офисен комплекс с обслужващи части за заведения за хранене, магазини, банков офис, спорт, СПА, подземни и надземни места за паркиране, трафопостове – София (реконструкция, пристройки, смяна на предназначението, обемно и архитектурно оформяне); Участие в търг за строителство и изграждане на многофункционална спортна зала Арена Бургас" проектиране ***Месторабота:*** „Стройинвестконсулт София" ЕООД ***Период:*** от 2014 до момента: ***Заемана длъжност:*** Архитект ***Описание:*** Участие в колектив по проект за изготвяне на работни инвестиционни проекти за 8 обекта по проект «Зелен градски център на гр. Карлово» Участие в колектив по проект за изготвяне на инвестиционни проекти за 7 обекта по проект «Видин в следващия програмен период» по Оперативна програма «Регионално развитие 2007 – 2013 г.»
2.	Инженер конструктор	Илко Трифонов Маринов	*Професионална квалификация: Строителен*	***Месторабота:*** ЕТ "ДИЗА" ***Период:*** 1995 – 1996 г. ***Заемана длъжност:*** Проектант и технически

			инженер *Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност /ППП/ по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/, рег. № 07600, включен в регистъра на КИИП за лицата с ППП с протоколно решение на УС на КИИП номер 25/12. 05. 2006г.*	сътрудник ***Описание:*** Изготвяне на проекти по част Конструктивна, ръководител на проектантски екип, вземане на отговорни решения за нуждите на фирмата. ***Месторабота:*** Проектант на свободна практика ***Период:*** 1996 г. до днес ***Заемана длъжност:*** Проектант по част конструктивна ***Описание:*** Изготвяне на проекти по част Конструктивна, количествени сметки, количествено - стойности сметки, осъществяване на авторски надзор ***Месторабота:*** ЕТ "АЙ-ТИ-ЕМ ИНЖЕНЕРИНГ - Илко Маринов" ***Период:*** 1996 г. до днес *Заемана длъжност:* **собственик и проектант** ***Описание:*** Изготвяне на проекти по част Конструктивна, количествени сметки, количествено - стойности сметки, осъществяване на авторски надзор
3.	Проектант по част „Енергийна ефективност“	Димитър Веселинов Пенев	*Придобита професионална квалификация:* *– магистър инженер* *Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност /ППП/ по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ или еквивалентно, рег. № 41078 , включен в регистъра на КИИП за лицата с ППП с протоколно решение на УС*	***Месторабота:*** Частна практика ***Период:*** 03.12-до сега ***Заемана длъжност:*** Проектант ОВК ***Описание:*** Изготвяне на инвестиционни проекти по част ОВК и Енергийна ефективност ***Месторабота:*** Лорент Нетуъркс ***Период:*** 03.11-до сега ***Заемана длъжност:*** Инж. ОВК ***Описание:*** Обследване на сгради за енергийна ефективност, изготвяне на доклади по част ЕЕ, Оценка на съответствието по част ЕЕ ***Месторабота:*** Енерджи Корект ***Период:*** 04.14-до сега ***Заемана длъжност:*** Инж. ОВК ***Описание:*** Изготвяне на доклади по част ЕЕ, оценка на съответствието по част ЕЕ. ***Месторабота:*** ГББ Консултантска компания ***Период:*** 09.10 - 03.12 ***Заемана длъжност:*** Проектант ОВК/Енергийна ефективност ***Описание:*** Изготвяне на инвестиционни проекти по част ОВК, обследване на сгради за енергийна ефективност, оценка на съответствието по част ЕЕ ***Месторабота:*** Амфион ЕООД ***Период:*** 05/2010 - 09.10

			на КИИП № 88/ 04. 05. 2012г.	***Заемана длъжност:*** Проектант ОВК ***Описание:*** Изготвяне на инвестиционни проекти по част ОВК, изготвяне на технико-икономическа оценка на отделни технически решения, съгласуване и обосновка на проектни решения. ***Месторабота:*** ФенКо Дизайн ***Период:*** 03/2008 – 04/2010 ***Заемана длъжност:*** Проектант ОВК ***Описание:*** Изготвяне на инвестиционни проекти по част ОВК, изготвяне на технико-икономическа оценка на отделни технически решения, съгласуване и обосновка на проектни решения. ***Месторабота:*** Аргостил Дизайн ***Период:*** 11.2007 - 02/2008 ***Заемана длъжност:*** Проектант ОВК ***Описание:*** Изготвяне на инвестиционни проекти по част ОВК, изготвяне на технико-икономическа оценка на отделни технически решения, съгласуване и обосновка на проектни решения. ***Месторабота:*** Тангра АВ ЕООД ***Период:*** 04.2005 - 10/2007 ***Заемана длъжност:*** Инженер ОВК ***Описание:*** Проектиране /изпълнение на проекти по част ОВиК, консултиране на клиенти в търговски отдел, разработване и внедряване в производство на нови изделия в областта на ОВиК, изготвяне на оферти за доставка на съоръжения.
4.	Проектант по част „ОВК“	Боян Драгомиров Бахнев	*Придобита професионална квалификация:* *– инженер топлотехнически апарати и системи* *Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност /ППП/ по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации*	***Месторабота:*** „Фен Ко Дизайн” ЕООД ***Период:*** Юни 2005г.-до сега. ***Заемана длъжност:*** Проектант ОВК ***Описание:*** Проектиране и контрол по изпълнението на проектите в съответствие с действащите норми и правилници и в договорените срокове. ***Месторабота:*** „Фен Ко” ЕООД ***Период:*** Септември 2004г.-юни2005г. ***Заемана длъжност:*** Проектант ОВК ***Описание:*** Проектиране и контрол по изпълнението на проектите в съответствие с действащите норми и правилници и в договорените срокове.

			/ЗППК/ или еквивалентно, рег. № 09070 , включен в регистъра на КИИП за лицата с ППП с протоколно решение на УС на КИИП № 32/ 02. 02. 2007г.	
5.	Проектант по част „Електро“	Ирко Христов Панайотов	*Инженер „Автоматизация на енергийните системи“. Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност /ППП/ по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/, рег. №13350 , включен в регистъра на КИИП за лицата с ППП с протоколно решение на УС на КИИП номер 71/30.07.2010г.*	***Месторабота:*** „Проджект консултинг енд мениджмънт” ЕООД ***Период:*** 07.2014 - до момента, ***Заемана длъжност:*** Технически сътрудник ***Описание:*** Проектиране на електрически инсталации и изготвяне на инвестиционни проекти ***Месторабота:*** „Никан България 2012” ЕООД ***Период:*** 02.2013 – 06.2014 ***Заемана длъжност:*** Инженер проектант ***Описание:*** Проектиране на електрически инсталации и изготвяне на инвестиционни проекти ***Месторабота:*** „Никан България” ЕООД ***Период:*** 04.2009 – 01.2013 ***Заемана длъжност:*** Инженер проектант ***Описание:*** Проектиране на електрически инсталации и изготвяне на инвестиционни проекти ***Месторабота:*** "Лайтанинг Протекшън Груп" ООД ***Период:*** 10.2008 – 03.2009 ***Заемана длъжност:*** Инженер проектант ***Описание:*** Проектиране на мълниезащитни инсталации и изготвяне на оферти ***Месторабота:*** "МИРО М" ООД ***Период:*** 12.2006 – 09.2008 ***Заемана длъжност:*** Инженер проектант ***Описание:*** Проектиране на електрически инсталации и изготвяне на инвестиционни проекти ***Месторабота:*** "ЖОРО-ЕЛ" ЕООД ***Период:*** 08.2005 – 10.2005 ***Заемана длъжност:*** Електротехник-монтажник ***Описание:*** Изграждане на инсталации , изчертаване на чертежи ***Месторабота:*** "Стенс 1" ООД ***Период:*** 03.2005 – 06.2005

				Заемана длъжност: Електротехник-монтажник ***Описание:*** Изграждане на инсталации.
6.	Проектант по част „Пожарна безопасност“	Манол Петров Тончев	*Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност /ППП/ по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/ или еквивалентно, рег. № 41243, включен в регистъра на КИИП за лицата с ППП с протоколно решение на УС на КИИП № 105/ 03. 02. 2014г.*	***Месторабота:*** “Балканфарма Секюрити” ЕООД, дъщерна фирма на „Actavis” АД ***Период:*** От 2003 г. до 2008 г. ***Заемана длъжност:*** Ръководител на „Пожарна и аварийна безопасност“ ***Описание:*** Организация и контрол на пожаропрофилактичната и пожарогасителна дейност на заводите за антибиотици, гр. Дупница, Троян и Разград. ***Месторабота:*** 03 РС”ПАБ” при РЗ”ПАБ” – СДВР ***Период:*** От 2000 г. до 2003 г. ***Заемана длъжност:*** Главен инспектор и Началник група “Държавен противопожарен контрол” ***Описание:*** Организация, контрол и експлоатация на проекти, спазване правила на пожарна безопасност по време на експлоатация на всички обекти в район Красна поляна, Илинден и Възраждане, ръководство на младежки противопожарни отряди в училищата от тези общини, участие в ЕТИС в Общините. ***Месторабота:*** РЗ”ПАБ” – СДВР, София, България ***Период:*** От 1998 г. до 2000 г. ***Заемана длъжност:*** Старши инспектор на териториален участък “Център на гр. София” ***Описание:*** През 2000 г. преминат курс на преквалификация за началнически длъжности във ВИПОНД – МВР. ***Месторабота:*** РЗ”ПАБ” – СДВР, София, България ***Период:*** От 1998 г. до 2000 г. ***Заемана длъжност:*** Старши инспектор на териториален участък “Център на гр. София” ***Описание:*** През 2000 г. преминат курс на преквалификация за началнически длъжности във ВИПОНД – МВР. През 2000 г. преминат курс на преквалификация за началнически длъжности във ВИПОНД – МВР. РЗ”ПАБ” – СДВР, София, България ***Месторабота:*** РЗ”ПАБ” – СДВР, София, България ***Период:*** От 1991 г. до 1998 г. ***Заемана длъжност:*** Старши инспектор на

				отделение "Обекти на текстилната промишленост" към специализирания сектор на РЗ"ПАБ" – СДВР ***Описание:*** През 1993 – 1994 г. завършен курс първоначална подготовка за офицери /теоретичен и практически/ във Факултет "ПАБ" към ВИПОНД – МВР /Академия на МВР/ със защитена дипломна работа *Период:* През 1993 – 1994 г. завършен курс първоначална подготовка за офицери /теоретичен и практически/ във Факултет "ПАБ" към ВИПОНД – МВР /Академия на МВР/ със защитена дипломна работа. РЗ"ПАБ" – СДВР, София, България ***Месторабота:*** РЗ"ПАБ" – СДВР, София, България ***Период:*** 1991 г ***Заемана длъжност:*** Ръководител на обектна противопожарна служба ***Описание:*** Ръководител на обектна противопожарна служба, включваща 13 бр. заводи в каре Ворошилов" на адрес ул. "Кукуш" №1 ***Месторабота:*** ВНВСУ "Ген. Бл. Иванов", София РЗ"ПАБ" – СДВР, София, България ***Период:*** 1985 – 1990 г ***Заемана длъжност:*** командир на курсантски взвод ***Описание:***
7.	Проектант по част „ПБЗ“	Боян Димитров Дерибеев	*Професионална квалификация: Строителен инженер* *Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност /ППП/ по ЗКАИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/, рег. № 11040, включен в регистъра на КИИП за лицата с ППП с протоколно решение на УС на КИИП номер*	*Месторабота:* **„ДЕРИБЕЕВ" ЕООД** *Период:* **2008-2016** *Заемана длъжност:* **Проектант СК** *Описание:* **Проектиране по част „СК". Съставяне на констр. становища и експертизи. Ръководител на проекти в инвестиционното проектиране.** *Месторабота:* **Свободна практика** *Период:* **2006-2008** *Заемана длъжност:* **Проектант СК** ***Описание:*** Проектиране по част „СК". Съставяне на констр. становища и експертизи. Ръководител на проекти в инвестиционното проектиране.

			75/28. 01. 2011г.	
8.	Проектант по част „Управление на отпадъците“	Елена Иванова Пенчева	*Удостоверение за придобита пълна проектантска правоспособност /ППП/, рег. № 02518, включен в регистъра на КИИП за лицата с ППП с протоколно решение на УС на КИИП № 11/ 03. 12. 2004г. , рег. № 00553, включен в регистъра на КИИП за лицата с право да осъществяват ТК по част конструктивна с протоколно решение на УС на КИИП № 95/ 25. 01. 2013г.* *Удостоверение от КИИП за ОПП по интердисциплинарна част пожарна безопасност- „Техническа записка и графични материали“, рег. № 02518* *Сертификат № 181/16.01.2014 г. от КИИП за завършен курс на обучение „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за*	***Месторабота:*** Свободна практика ***Период:*** 1991 до сега ***Заемана длъжност:*** Проектант конструкции на сгради и съоръжения на свободна практика ***Описание:*** Проектиране и контрол по изпълнението на проектите в съответствие с действащите норми и правилници и в договорените срокове. ***Месторабота:*** Свободна практика ***Период:*** От 2004 г до сега ***Заемана длъжност:*** технически контрол по част Конструктивна на свободна практика ***Описание:*** Осъществяване на ТК по част конструктивна. ***Месторабота:*** Свободна практика ***Период:*** От 2014 г до сега ***Заемана длъжност:*** Проектант по част Управление на строителните отпадъци. ***Описание:*** Изготвяне на проекти по част ПУСО ***Месторабота:*** Териториална проектантска организация гр. Пловдив ***Период:*** От 1984 до 1991 г ***Заемана длъжност:*** Проектант конструктор ***Описание:*** Проектиране и контрол по изпълнението на проектите в съответствие с действащите норми и правилници и в договорените срокове. ***Месторабота:*** ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ гр. Пловдив ***Период:*** От 1993 г до сега ***Заемана длъжност:*** преподавател ***Описание:*** Строителна механика, Стоманобетон, Техническо чертане.

			Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали“	

1. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на горепосочените експерти.
2. Прилагам 8 броя декларации за ангажираност на еспертите.

Дата: 04.08.2016г.

Декларатор : .....
(Подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Татяна Христова Генчева

Заемана позиция Проектант по част „Архитектурна“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

04.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ: 121076907
Разрешение №7 / 15.06.1998 г. на НСЗ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 100 1317С 010299

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застраховка: ТАТЯНА ХРИСТОВА [illegible]
София, ул. Филип [illegible] ЕГН 6012[illegible]

Представлявано от: .....

Професионална дейност:	☒ Проектант	☐ Консултант А	☐ Консултант Б	☐ Строител	☐ Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти					☐ Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор					

Застрахователно покритие: ☒ Клауза А - [illegible] ☐ Клауза Б - [illegible]

Строителен обект: .....
(само за Клауза Б)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: ПРОЕКТАНТ	Дейност 2:	Дейност 3: .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25000		
лимит за имуществени вреди			/
лимит за неимуществени вреди		/	
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50000		

Самоучастие на застрахования: /

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 29.09.15 до 24.00 часа на 28.09.16

Ретроактивна дата: / год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50 лева; 2% ЗДЗП: 1 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 51 лева.

словом: ПЕТДЕСЕТ И ЕДИН ЛЕВА

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ на разсрочени вноски ☒ в брой ☐ по банков път

Вноски / Вещи	I-ва / ..... 20..... г.	II-ра / ..... 20..... г.	III-та / ..... 20..... г.	IV-та / ..... 20..... г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 28.09. 2015 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Брокер Инс" ООД, код 10090005
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тяхни заявява[illegible]

ЗАСТРАХОВАН: ..... (подпис и печат)

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ..... (подпис и печат)

ЗАД АРМЕЕЦ" АД СОФИЯ

БРИАБИЛД СОФИЯ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Илко Трифонов Маринов

Заемана позиция Проектант по част „Конструктивна“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

04.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС" АД
Седалище и адрес на управление, гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 81-83, адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. „Осогово" № 38-40, ЕИК 203066057, Разрешение за извършване на застрахователна дейност 403-О3/16.04.2014 г.

СЕРТИФИКАТ № 00815/08.03.2016 г.

С настоящото ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, наричано по-нататък Застраховател удостоверява наличието на договор за задължителната застраховка по Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща отговорността на посочения по-долу Застрахован - лице по чл. 171 на ЗУТ /проектант/, сключен, по начин и условия както следва:

ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Застраховката покрива професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР:	№ 7261610000233
ЗАСТРАХОВАН:	ИЛКО ТРИФОНОВ МАРИНОВ ЕГН: 6 9 0 8 0 6 1 4 6 0
ПЕРИОД НА ЗАСТРАХОВКАТА:	12 месеца от 00:00:00 часа на 19.03.2016 г. до 24:00:00 часа на 18.03.2017 г. и 5/пет/ години назад 19.03.2011 г. ретроактивна дата за всички обекти.
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, ул. "Осогово" № 38-40, 1303 София, тел. (02) 904 77 00
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложимата нормативна уредба и Специалните условия на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС"АД, и в рамките на посочения лимит на отговорност, договорен в договор № 7261610000233
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА :	50 000 лв. (словом петдесет хиляди) лева за всички застрахователни събития през периода на застраховката. За едно събитие през срока на застраховката до лимита на застраховането, но не по-малко от 50% от застрахователната сума.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:	Обезщетението се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума и съобразно предвиденото в Специални условия.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ	Без самоучастие на застрахования.

Този сертификат съдържа основни положения по сключената застраховка, но не възпроизвежда изцяло съдържанието на приложимите нормативна уредба, Специални условия и договор и не може да им бъде противопоставен.

ЗАСТРАХОВАН: **ЗАСТРАХОВАЩ:** **ЗАСТРАХОВАТЕЛ:**

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Боян Драгомиров Бахнев

Заемана позиция Проектант по част „ОВК“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

04.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Армеец

0000527040

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 16 550 1317 0000527040

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: Боян Драгомиров Бахиев

гр.София, ж.к.Младост 2, бл.289, вх.2, ап.11, тел.0899941373, ЕГН 7708155028
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: _____
(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ■ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ■ Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б) _____
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: ПРОЕКТАНТ	Дейност 2:	Дейност 3: .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	100,000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	200,000		

Самоучастие на застрахования: не се прилага

Срок на застраховката: месеца от 00.00 часа на 22.06.2016г. до 24.00 часа на 21.06.2017г.

Ретроактивна дата: 22-06-16 год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 200.00 лева; **2%ЗДЗП:** 4.00 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 204.00 лева.

словом: Двеста и четири лева

Начин на плащане: ■ еднократно ☐ разсрочено ■ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....20..... г.	II-ра/ .....20..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 21-06-16 год. гр. София

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: "Актив Глобал"ООД, код 55090448, гр.София, жк.Света троица бл.315, вх.Г
(име, адрес и код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: _____
(подпис и печат)

Застрахователен: _____
(подпис и печат)

ЗАД АРМЕЕЦ АД АГЕНЦИЯ СОФИЯ

БИЛД СОФИЯ ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Димитър Веселинов Пенев

Заемана позиция Проектант по част „Енергийна ефективност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

04.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване) /подпис, печат/

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
София

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

№ ЕС 689 / 27 юли 2010 г.

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПЕНЕВ

ЕГН 8204176387, роден на 17 април 1982 година
в гр. София, област София, Република България,
завърши курс на обучение с общ хорариум 90 часа по

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ

и положи успешно изпит на 27 юли 2010 г.

Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 23, ал. 1, т. 3(б) от ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

РЕКТОР

(Проф. д-р инж. Камен ВЕСЕЛИНОВ)
(печат на ТУ)

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ * РЕКТОРАТ * СОФИЯ

БРИАБИЛД София ЕООД

Тел.: (359 2) 965 21 11
Факс: (359 2) 868 32 15
www.tu-sofia.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1000 София
бул. „Климент Охридски" № 8

EUROINS

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР №04100100002214

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО“

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗД ЕВРОИНС“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, вписано в Регистъра за търговски дружества при СГС по ф. д. № 9078/ 1998 г., ЕИК: 121265113, с Разрешение № 8/ 15.06.1998 г. за застрахователна дейност, тел.: +359 2 9651525, 070017241, факс: +359 2 9651526, email: office@euroins.bg, с посредничеството на Агенция София 36, гр. София, ж.к. Люлин бл.963, мобилен телефон 0888 68 08 03, email: sofia36@euroins.bg

ЗАСТРАХОВАН:

Димитър Веселинов Пенев ЕГН/ ЕИК

Седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Красно село бл.202 вх.В. ап.29 .

представлявано от Димитър Веселинов Пенев, ЕГН

в качеството на

☒ ПРОЕКТАНТ

☐ КОНСУЛТАНТ ☐ А ☐ Б

☐ СТРОИТЕЛ ☐ А ☐ Б

☐ ЛИЦЕ

☐ ЛИЦЕ

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1 Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/ или на трети лица вследствие на неправомерни действия и/или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

2 Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:

(1) по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разноски;

(2) за имуществени и неимуществени вреди вследствие на: а/ смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица; б/ материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица,

при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строежи категория ☒ първа ☐ втора ☐ трета ☐ четвърта ☐ пета

II. ПОКРИТ РИСК:

3. Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4 В агрегат
1 000 000 ЕВРО

5 За едно събитие 1 000 000 ЕВРО.
Лимит за телесни увреждания 1 000 000 евро
Лимит за имуществени вреди 250 000 евро

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6 Застрахователния договор се сключва за срок
от 00,00 ч. на 24.07.2016 г. до 24.00 ч. на 23.07.2017г.

7 Фиксирана ретроактивна дата
☐ да, считано от ..20.. г. / ☐ не

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8. Начислена премия
1721,13ЛВ

9 -

10. -

11. Данък върху застрахователната премия 2% 34,42лв.

12. Общо дължима сума: 1755,55лв.

13. Начин на плащане: ☒ ЕДНОКРАТНО ☐ РАЗСРОЧЕНО
☐ в брой ☐ по банков път; BIC:_____ IBAN:_____ Банка:_____

	1 вноска	2 вноска	3 вноска	4 вноска
Дата на падеж	23.07.2016г	20 г	20 г	..20.. г
Застрахователна премия	1721,12лв	лв	лв.	лв.
Данък 2%	34,42лв.	лв	лв	лв
Общо дължима сума	1755,55лв.		лв	лв.

14 При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноска, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска

VI. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ:

15. САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 /хиляда/ евро.

16 За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство.

17. Неразделна част от настоящия застрахователен договор са:

- Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от .....

Долуподписаният в качеството си на Застрахован/представител на Застрахования, декларирам: 1. Съгласен съм личните данни по тази полица да се ползват съгласно действащото законодателство, включително за директен маркетинг; 2. Получих съм писмена информация за потребителите на застрахователни услуги

Настоящия застрахователен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

Гр. София 30.06.2016г

За ЗАСТРАХОВАНИЯ: (подпис и печат)

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ: (подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Ирко Христов Панайотов

Заемана позиция Проектант по част „Електро“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

04.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО **Армеец**
www.armeec.bg

Застрахователно акционерно дружество "Армеец"
1000 София, ул. Стефан Караджа №2
ЕИК по БУЛСТАТ 121076907
Разрешение №... от 15.06.1998 г. на КФН

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 902 1317С 011091

Застраховка ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО

На основание Въпросник предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: инж. Спасо Христов Атанасов - гр. София
ул. „Люлин" бл. 222 вх. Б ет. 4 ап. 13
(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК) [redacted]

Представляван от: *(трите имена, длъжност)* тел. 0878 220 071

Професионална дейност: ☒ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице упражняващо строителен надзор ☐ Лице упражняващо технически контрол

Консултант А консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: ☒ **Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ** ☐ **Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ**

Строителен обект: *(само за Клауза Б)*
(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	**Дейност 1** проектиране	**Дейност 2:**	**Дейност 3:**
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25 000		
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност	50 000		

Самоучастие на застрахования: не

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 20.12.2015 до 24.00 часа на 19.12.2016

Ретроактивна дата: ... год

Застрахователната защита е в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50 лева, **2% ЗДЗП:** 1 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 51 лева

словом петдесет и един лева

Начин на плащане: ☒ еднократно ☐ на разсрочени вноски ☒ в брой ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва ... 20... г.	II-ра ... 20... г.	III-та ... 20... г.	IV-та ... 20... г.
Премия в лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на пет надесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Дата и място на издаване на полицата: 15.12.2015 год гр. София

Неотделима част от настоящата Полица: Въпросник предложение, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: Пранко инс ЕООД, гр. Хр. Смирненски № 15 ет. 6
(трите имена, адрес, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

ЗАСТРАХОВАН: ... *(подпис и печат)*

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: ... *(подпис и печат)*

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Манол Петров Тончев

Заемана позиция Проектант по част „Пожарна безопасност“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

04.08.2016 г. **Декларатор:**.....
(дата на подписване) /подпис, печат/

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3
Разрешение № 3 и № 77на НСЗ
ЕИК 121718407
Главна агенция София
Адрес: гр.София, ул. "Г. Бенковски" 3

ДЗИ

Национален номер 0700 16 16
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212215213000429 / 17.11.2015
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА
"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр.София, ул. "Г.Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАН:	Име: МАНОЛ ПЕТРОВ ТОНЧЕВ ЕГН: 6211056669 Адрес: Домашен: гр.София, Бадемова гора , бл.41А Представлявано от:
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на проектанта"
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Изработване на инвестиционни проекти за обекти от четвърта категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	Лимит за един иск: 25,000 лв. Лимит за всички искове: 50,000 лв.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 500 лв.
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година **НАЧАЛО:** 00:00 часа на 19.11.2015 г. **КРАЙ:** 24:00 часа на 18.11.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	19.11.2010
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	50.00 лв. *Словом:* петдесет лв.
ВНОСКИ:	I-ва вноска
ДАТА:	18.11.2015
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	50.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	1.00 лв. *Словом:* едно лв.
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	51.00 лв. *Словом:* петдесет и едно лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2.от ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.

17.11.2015 15:13:24 JA09675

БРИАВИЛ София ЕООД

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Елена Иванова Пенчева

Заемана позиция Проектант по част „ПУСО“

ДЕКЛАРИРАМ

1. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

04.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

КИИП **камара на инженерите в инвестиционното проектиране**

СЕРТИФИКАТ

№181/16.01.2014г.

инж. Елена Иванова Пенчева

проектант с регистрационен номер 02518

завърши успешно курс на обучение:

Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на НАРЕДБА за Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Курсовете са организирани от ЦО на КИИП.

Главен секретар на КИИП

инж. И. Каралеев

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ... КИИП

Председател на УС на КИИП

инж. Ст. Кинарев

Армеец

0000493701

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 15 268 1317 0000493701

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на:

Застрахован: *ЕЛЕНА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА ЕГН 5905278758*

ПЛОВДИВ БУЛ. ДУНАВ 77 ЕТ4 АП 11

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представляван от: _____

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: ■ Проектант ☐ Консултант А ☐ Консултант Б ☐ Строител ☐ Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните обекти

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор ☐ Лице, упражняващо технически контрол

Застрахователно покритие: ■ **Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ** ☐ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект: (само за Клауза Б) _____

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лв.)	**Дейност 1:**	**Дейност 2: Проектант**	**Дейност 3:** .....
Лимит за едно събитие, в т.ч.:		**25 000,00 лв.**	
лимит за имуществени вреди			
лимит за неимуществени вреди			
лимит за едно увредено лице			
Общ лимит на отговорност		**50 000,00 лв.**	

Самоучастие на застрахованият: *Няма*

Срок на застраховката: *12* месеца от 00.00 часа на *27.08.2015* до 24.00 часа на *26.08.2016*

Ретроактивна дата: _____ год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: *50,00* лева; **2%ЗДЗП:** *1,00* лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** *51,00* лева.

словом: *петдесет и един лева*

Начин на плащане: ■ **еднократно** ☐ разсрочено ■ **в брой** ☐ по банков път

Вноска / Падеж	I-ва/ .....20..... г.	II-ра/ .....20..... г.	III-та/ .....20..... г.	IV-та/ .....20..... г.
Премия, лв:				
2% ЗДЗП в лв:				
Обща сума в лв:				

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицата. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24,00 часа на петнадесетия ден от датата

Дата и място на издаване на полицата: *29.07.2015* год. гр. *Пловдив*

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Застрахователен посредник: *268090412*

(трите имена, код)

Получих Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован: (подпис и печат)

Застраховател: (подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА АНГАЖИРАНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ И ЕКИПА ОТ ПРОЕКТАНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

От Боян Димитров Дерибеев

Заемана позиция Проектант по част „ПБЗ“

ДЕКЛАРИРАМ

6. На разположение съм да поема работа по обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

7. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
8. Заявените от участника данни и информация за мен са верни.
9. Разбирам, че всяко невярно изявление от мен може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
10. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

04.08.2016 г. **Декларатор: .....**
(дата на подписване) /подпис, печат/

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ПЛОВДИВ

4000 Пловдив,ул.Булаир 26 тел./факс 63-12-05 e-mail: kiip_plovdiv@abv.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 07/21.10.2009 г.

инж.Боян Димитров Дерибеев

за участие в курс на тема

„План по безопасност и здраве – Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР"

Лектор:

.....

/инж.С.Георгиева/

Председател на РК-Пловдив:

.....

/инж.Св.Димитров/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БРИАБИД СОФИЯ ЕООД

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ

„АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД – партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“
/посочете фирмата на участника/, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

№ по ред	Вид материал	Мярка	Количество
1.	*Тръби за електроинсталации*	*м*	*82,00*
2.	*Кабел СВТ*	*м*	*82,00*
3.	*Енергоспестяващи осветителни тела с датчик за движение*	*бр.*	*31,00*
4.	*Мазилка /разтвор/ - вътрешна*	*кг*	*2 381,00*
5.	*Гипсова шпакловачна смес - вътрешна*	*кг*	*780,00*
6.	*Ъглов профил за мазилка*	*лм*	*1 300,00*
7.	*Латекс*	*л*	*165,00*
8.	*Блажна боя*	*кг*	*12,00*
9.	*Гипсокартон*	*м²*	*235,00*
10.	*Пожароустойчиви врати*	*бр*	*3,00*
11.	*Бетон Контакт*	*кг*	*70,00*
12.	*Цимент – суха смес*	*кг*	*95,00*
13.	*Преобразувател за ръжда;*	*кг*	*45,00*
14.	*Алкиден грунд за метал - антикорозионен*	*кг*	*45,00*
15.	*Газобетонови блокчета - Итонг*	*бр*	*780,00*
16.	*Разтвор за зидария от газобетонови блокчета - Итонг*	*кг*	*34,00*
17.	*Елементи на мълниезащитна инсталация*	*компл.*	*1,00*
18.	*Елементи на заземителна инсталация*	*компл.*	*1,00*
19.	*Полипропиленови тръби и фитинги*	*м*	*220,00*
20.	*Тръбна изолация*	*м*	*220,00*
21.	*PVC дограма*	*м²*	*392,00*
22.	*Алуминиева дограма*	*м²*	*15,00*
23.	*Вароциментова мазилка смес*	*кг*	*2 892,00*
24.	*Дълбокопроникващ грунд*	*кг*	*870,40*
25.	*Експандиран полистирен /EPS/ 10 см*	*м³*	*292,50*
26.	*Експандиран полистирен /EPS/ 5 см*	*м³*	*37,60*
27.	*Експандиран полистирен /EPS/ 12 см*	*м³*	*11,60*
28.	*Експандиран полистирен /EPS/ 2 см*	*м³*	*6,70*
29.	*Екструдиран полистирен /XPS/ 10см*	*м³*	*24,90*
30.	*Екструдиран полистирен /XPS/ 12см*	*м³*	*14,30*
31.	*Дюбели за монтаж на топлоизолация*	*бр*	*30 464,00*
32.	*Лепилна смес*	*кг*	*23 936,00*
33.	*Шпакловъчна смес*	*кг*	*17 408*

34.	Стъклотекстилна мрежа	$м^2$	5 222,00
35.	PVC ъгъл с мрежа	м	1 315,00
36.	Грунд за мазилка	кг	871,00
37.	Минерална мазилка	кг	12 621,00
38.	Минерална вата 12 см	$м^3$	607,00
39.	Покривни термопанели – полиуретан 9см	$м^2$	25,60
40.	Битумен грунд	кг	179,00
41.	Хидроизолационна мембрана	$м^2$	895,25
42.	Циментова замазка - смес	кг	48 560,00
43.	Поцинкована ламарина	$м^2$	204,00

Към декларацията прилагам следните сертификати за съответствие:

1. ***Декларация за съответствие за електроинсталационни канали, кутии и тръби;***
2. ***ЕС-Декларация за съответствие за силови кабели – СВТ;***
3. ***Декларация за произход и съответствие за енергоспестяващи осветителни тела;***
4. ***Декларация за съответствие за плафониера със сензор за движение;***
5. ***Декларация за експлоатационни показатели за разтвор за мазане /мазилка/;***
6. ***Декларация за експлоатационни показатели за гипсов разтвор за мазане;***
7. ***Декларация за експлоатационни показатели за ъглов профил от стоманена поцинкована ламарина за офоромяне на ъгли;***
8. ***Декларация за съответствие за латекс;***
9. ***Декларация за съответствие за блажна боя;***
10. ***Декларация за експлоатационни показатели за гипсокартонени плоскости;***
11. ***Декларация за съответствие за пожароустойчиви врати, вкл. становище за допустимост;***
12. ***Декларация за произход на бетонконтакт;***
13. ***Сертификат за експлоатационни показатели за портландцимент;***
14. ***Декларация за съответствие за преобразувател за ръжда;***
15. ***Декларация за съответствие за антикорозионен алкиден грунд;***
16. ***Декларация за съответствие за блокове за зидария от газобетон;***
17. ***Декларация за експлоатационни показатели разтвор за зидане на блокчета от газобетон;***
18. ***Декларация за съответствие за елементи на мълнизащитна и заземителна инсталация;***
19. ***Сертификат за съответствие за тръби от полипропилен;***
20. ***Сертификат за съответствие за аксесоари и фасонни части от полипропилен;***
21. ***Декларация за съответствие за PVC профили;***
22. ***Протокол от първоначално изпитване на прозорец от PVC профилна система, вкл. характеристики на изпитвания прозорец;***
23. ***Декларация за съответствие за стъклопакети;***
24. ***Декларация за съответствие за прозорци и врати от алуминиеви профили;***
25. ***ЕО-Декларация за съответствие за основна хастарна варо-циментова мазилка;***
26. ***Декларация за характеристиките на строителен продукт за Дълбокопроникващ грунд;***
27. ***Декларация за експлоатационни показатели за експандиран полистирен EPS;***
28. ***ЕС-Декларация за съответствие за екструдиран полистирен XPS, вкл. анализен сертификат;***
29. ***Декларация за характеристиките на строителен продукт за лепило за ТИ;***
30. ***Декларация за експлоатационни показатели за PVC дюбели за закрепване на ТИ;***
31. ***Декларация за експлоатационни показатели за стъклофибърна мрежа;***
32. ***Декларация за експлоатационни показатели за лепило-шпакловка за ТИ;***

33. Декларация за експлоатационни показатели за PVC профили за ТИ;

34. Декларация за експлоатационни показатели за проникващ грунд за мазилка;

35. Декларация за експлоатационни показатели за фасадна структурна мазилка;

36. Декларация за експлоатационни показатели за фасадна силикатна мазилка;

37. Декларация за съответствие за плочи от каменна вата;

38. Декларация за експлоатационни показатели за покривни термопанели от полиуретан;

39. Декларация за съответствие за битумен грунд;

40. Декларация за експлоатационни показатели за хидроизолация 1ви пласт без посипка;

41. Декларация за експлоатационни показатели за хидроизолация 2ри пласт с минерална посипка;

42. Декларация за експлоатационни показатели за цементова подова замазка;

43. Декларация за съответствие за ламаринени обшивки за покрив;

УЧАСТНИК:.....

/подпис, печат/

ЕлИмпекс ЕООД

София, ул."Преки път" №39, тел./факс 02 8555-032, 02 8555 033
e-mail: sales@elimpex.org

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Доставчик: "ЕЛИМПЕКС" ЕООД
1618 София, ул."Преки Път" №39

Продукт: Електроинсталационни канали, кутии, тръби и принадлежности към тях, изработени от твърд /ПВХ/ PVC, HDPE /полиетилен високо налягане/ и LDPE /полиетилен ниско налягане/ и твърд /PE/ полиетилен от фирма "KOPOS-KOLIN" a.s. 28094 Колин IV, ул."Хавличкова"432 – Република Чехия.

Гореспоменатият продукт е в съответствие със:

1. Сертификат за качество /удостоверение за одобрение/ №3868 за следните стандарти от системата за управление на качеството:
   - ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004
   - EN ISO 9001: 2008 EN ISO 14001:2004
   - BS EN ISO 9001: 2008 BS EN ISO 14001:2004
2. Отговарят на следните стандарти:

- EN 50 085-1 - за електроинсталационни канали и принадлежности
- EN 60 670 -1 - за кутии и принадлежности
- EN 50 086 -2; EN 61 386 -1 - за тръби и принадлежности

Гореспоменатият продукт изработени от твърд /ПВХ/ PVC е в съответствие със:

Протокол №12120/13,05,2004 г. за извършени изпитания на пожаротехническите характеристики, издаден от оторизирана лаборатория №1007/7-1022 Прага 10, ул."Пражка" 16 за категоризиране на материалите към група "Б"- труднозапалими по ISN 730862.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

София, 27.06.2011 г.

ЕлИмпекс ЕООД
/Игнат Пиндиков/
София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕЛКАБЕЛ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

ЕС Декларация за Съответствие

Производител, име и адрес: Елкабел- АД
„Одрин" 15
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ

Подукт: Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение Uo/U: 0.6/1kV

Тип: **СВТ , СВТ-с и СВТ-же**

Гореописаните продукти са в съответствие с Европейската Директива:

2006/95/ЕС
" Директива на съвета от 12 декември 2006 по хармонизацията на законите на Страните членки във връзка с електрическото оборудване, проектирано за използване в определени граници на напрежението "

Пълното изпълнение на посочените по-долу стандарти доказва съответствието на проектирания и произведен продукт с разпоредбите на горепосочената ЕС Директива:

БДС 16291:1985
БДС HD 603 S1:2003/A3:2007 ч.3А

Продукта е изпитан от Изпитвателена лаборатория при "ЕЛКАБЕЛ" АД гр.Бургас с адрес: ул. Одрин № 15, акредитирана от ИА "БСА".Сертификат БСА рег. №156-ЛИ.
Издаден е протокол от изпитване № 6 20.08.2009.
Година на поставяне на маркировката 07.

Бургас
10.02.2014

Изп. Директори:
1.Димитър Паскалев
2.Васил Божинов

ЕЛКАБЕЛ АД БУРГАС

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

108

V-TAC
Innovative LED Lighting Solutions

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД И СЪОТВЕТСТВИЕ

ВНОСИТЕЛ: ВИ-ТЕК ЕВРОПА ООД
Пловдив; бул. Любен Каравелов 9Б ап.4
BG201233995
ПРОИЗХОД: КИТАЙ

ПРОДУКТИ: V-TAC

В съотвтствие със следните европейски директиви:

- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на 73/23/EEC, 93/68/EEC и 2006/95/EC

Декларирам, че тези продукти са оценени спрямо следните приложими стандарти:

БДС EN 60598-2-1:2002 Осветители. Част2: Специфични изисквания. Раздел1: Неподвижни осветители за общо
БДС EN 60598-1-1:2002 Осветители. Част1: Общи изисквания и изпитания

Подпис
Тихомир Иванов/
Управител

София, 26.06.2013г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
ОТ ФИРМА "МАРЕЛИ СИСТЕМС" ЕООД

(съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението)

1. Продукта **ПЛАФОНИЕРА G 65 S** е производство на фирма "Марели системс" ЕООД, гр. Благоевград, ул. "Шар планина" 18
2. Описание на електрическото съоръжение:
   Плафониера G 65 S е осветител със сензор за движение и е със степен на защита IP 54, работещ при номинално напрежение 230V, 50Hz.

   Корпусът е изработен от инжекционно изтеглен ABS.
   Отражател - огледален алуминий с дебелина 0.3mm.
   Разсейвател – инжекционно изтеглен Поликарбонат, със степен на негоримост V2, UV стабилизиран.
   Светлоизточник – нажежаема лампа 2 бр по 25 W топ
   Уплътнител – микропорест каучук

   Клас на защита – I

3. Номера на стандарти по чл. 5, ал. 1, които са приложени:
   БДС EN 60598-1
   БДС EN 60598-2
   БДС EN 60529

4. ГЕОРГИ АСЕНОВ ЧИМЕВ – управител
5. 2015г.

Подпис:

/ ГЕОРГИ ЧИМЕВ /

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Scanned by CamScanner

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит MPI 25

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-MPI 25

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит MPI 25 / Baumit MPI 25

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит MPI 25 / Baumit MPI 25

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Разтвор за мазане, машинно или ръчно, върху стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна употреба. Максимална зърнометрия 0.6 мм

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   -

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V**
   Система 4

7. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	GP – CS II	EN 998-1
Якост на натиск	≥ 2,5 N/mm²	EN 1015-11
Якост на сцепление	≥ 0,15 N/mm², начин на разрушаване A или B	EN 1015-12
Водопоглъщане	W 0	EN 1015-18
Поведение при пожар	A1	EN 998-1
Число на дифузионно съпротивление μ	5/20, (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 1745:2002
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	0,47 W/(mK) (табл. ст-ст, EN 1745, P=50%) 0,54 W/(mK) (табл. ст-ст, EN 1745, P=90%)	EN 1745:2002
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Рацио 1000 L

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-ELP-Ratio 1000 L

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит Рацио 1000 L / Baumit Ratio 1000 L

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит Рацио 1000 L/ Baumit Ratio 1000 L

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Лек разтвор на гипсова основа за мазане, машинно или ръчно, върху стени и преградни стени на сгради и строителни съоръжения; за вътрешна употреба. Максимална зърнометрия 0.6 мм

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   -

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Система 4

7. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание	B5 / 50 / 2	EN 13279-1
Якост на натиск	> 2 N/mm^2	EN 13279-2
Якост на опън при огъване	> 1 N/mm^2	EN 13279-2
Якост на сцепление	≥ 0.1 N/mm^2	EN 13279-2
Поведение при пожар	A1	EN 13279-1
Топлопроводност $\lambda_{10,сух}$	≤ 0,34 W/(m.K), (табл. стойност, съгл. EN 1745)	EN 12524
Изолация срещу ударен шум	NPD	EN 13279-1
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	EN 1015-21

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 7. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

Декларация за експлоатационни показатели

Баумит Профил ъглов за мазилки

Декларация за експлоатационни показатели №: DoP-CPR – 01-PROTECTOR-Eckschiene 1007

1. **Еднозначен опознавателен код на типа на продукта:**
   Баумит Профил ъглов за мазилки / Baumit Putzeckleiste

2. **Номер на типа, партидата или серията, или друг опознавателен знак за идентификация на строителния продукт съгласно чл. 11, параграф 4:**
   Баумит Профил ъглов за мазилки / Baumit Putzeckleiste

3. **Цел/цели на приложение на строителния продукт, предвидени от производителя в съответствие с приложимите хармонизирани технически спецификации:**
   Ъглов профил от стоманена поцинкована ламарина, за оформяне на изпъкнали ъгли при полагане на циментови, варо-циментови, варови и гипсови мазилки, за вътрешно приложение.

4. **Име, вписано търговско наименование или марка и адрес за контакт на производителя съгласно чл. 11, параграф 5:**
   ПРОТЕКТОР
   Флоренц Майш ГмбХ и Ко. КГ
   ул. Виктория № 58
   D-76571 Гагенау
   Германия

   PROTEKTORWERK
   Florenz Maisch GmbH und Co. KG
   Viktoriastrasse Nr. 58
   D-76571 Gaggenau
   Deutschland

5. **Евентуално, име и адрес за контакт на упълномощения, ангажиран в съответствие с чл. 12, параграф 2:**
   Баумит България ЕООД
   ул. България № 38
   2100 Елин Пелин

6. **Система / системи за оценка и изпитване на експлоатационната устойчивост на строителния продукт в съответствие с Приложение V:**
   Поведение при пожар – в съответствие с 96/603/ЕС
   Опасни вещества – система 4

7. **В случай че Декларацията за експлоатационни показатели, отнасяща се за строителния продукт, е обхваната от хармонизиран стандарт:**
   Извършено е Първоначално изпитване на продукта (ПИП) в съответствие изискванията за мазилков профил от метал за вътрешни мазилки. Продуктът подлежи на собствен производствен контрол и отговаря на изискванията на EN 13658-1.

8. **Експлоатационни показатели:**

Свойства	Показатели	Стандарт
Описание		EN 13658-1
Реакция на огън	A1	
Отделяне на опасни вещества	NPD	

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

9. **Предназначението на продукта по точки 1 и 2 отговаря на декларираните експлоатационни показатели в точка 8. Отговорен за издаването на тази Декларация за експлоатационни показатели е самият производител, вписан в точка 4.**

Подпис за производителя и от името на производителя:

Николай Бъчваров, Управител на Баумит България ЕООД

гр. Елин Пелин, 05.01.2015 г.
(Място и дата на издаване)

.....
(Подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Настоящият документ се предоставя на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството й на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 05.01.2015 г. до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

МЕГАХИМ Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите иоценяване съответствието на строителните продукти (Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам,че продуктът

Dekorator *Elegance*
Бял Латекс

е в съответствие с:

- ТС 112-2013 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническо описание на продукта , в съответствие с ТС 112-2013 , която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

23.09.2013 г.

Производствен директор.....

/ инж. В. Василев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Практика
Блажна боя

е в съответствие с:

- ТС 64 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 64 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....

/ инж.В.Василев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

NORGIPS

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ GKB/N/2013

1. Уникален идентификационен номер на типа продукт **A-EN 520**

2. Тип, партида или сериен номер или какъвто и да е елемент, който позволява идентифицирането на строителния продукт в съответствие с член 11 параграф 4:
   Номер на артикула и дата на производство във формат ДД.ММ.ГГГГ

3. Предвидена от производителя употреба на строителния продукт, в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация:
   Гипсокартонена плоскост предназначена за вътрешно строителство

4. Наименование, запазено търговско наименование или запазена търговска марка и адрес за контакт на производителя, изискван в съответствие с член 11 от параграф 5:
   НОРГИПС Сп. з о. о. Сп. К.
   ул. „Рацлавицка" 93
   02-634 Варшава
   Полша

5. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, определени в приложение V:
   Система 4.

6. В случай на декларация за експлоатационните показатели на строителен продукт, за който важи хармонизиран стандарт:
   ..... (наименование и идентификационен номер на нотифицирания орган, ако има) извърши ..... в системата ..... (описание на задачите на третата страна, посочени в приложение V) и издаде .....
   (декларация за постоянство на експлоатационните показатели, декларация за съответствие на вътрешен контрол на производството, доклади за изследвания/изчисления – в зависимост от дадения случай)

   Не е приложимо – изследванията и вътрешния контрол се извършват от производителя.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

7. Декларирани експлоатационни показатели.

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A2-s1,d0	EN 13501-1:2007+A1:2009
Якост на огъване	Изпълнява изискванията	EN 520:2004+A1:2009
Коефициент на пропускливост на водни пари [μ]	10	EN 12524:2000
Коефициент на топлопроводимост [λ]	0,25 W/(m·K)	EN 12524:2000
Напречна здравина на връзките	Не се определя	EN 520:2004+A1:2009
Устойчивост при удар	Определяна за системи според документацията на производителя www.norgips.eu	EN 520:2004+A1:2009
Акустични свойства (звукоизолация)	Определяна за системи според документацията на производителя www.norgips.eu	EN 520:2004+A1:2009

В случаите по член 37 или член 38 е използвана специална техническа документация, изисквания, които изпълнява продуктът: **не е приложимо.**

8. Експлоатационните показатели на продукта според точки 1 и 2 са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, определен в точка 4.

От името на производителя подписал(-а):

Яцек Пинкош, Изпълнителен директор

26.06.2013 Jarskova

(място и дата на издаване)

Jacek Pinkov

(подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Декларация за съответствие

Долуподписаният,

ЕТ „Димитър Христов 92- Бронит", ЕИК/БУЛСТАТ 811104531, със седалище на управление: гр. Благоевград ул. „Радовиш"6, представлявано от Димитър Костадинов Христов, в качеството му на собственик, телефон/факс: 073/887885 и моб. телефон 0898476552

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът пожароустойчива врата

За които, се отнася тази декларация са произведени в условията на въведена и подържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следният стандарт БДС EN 1634-1 БДС EN 1363-1 отговаря на огнеустойчивост 120 минути и съответствието е оценено съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа на Протокол № ИЦ-38-85/22.10.2010г. на МВР-ГДПБС –София.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от ИК.

Управител:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Вярно с оригинала

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО"

СТАНОВИЩЕ ЗА ДОПУСТИМОСТ

на основание чл. 54 от Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), Постановление № 325 от 06.12.2006 г. (обнародвано в ДВ бр. 106 от 2006г.)

рег. № 00-Н-А-31/21.06.2011 г.

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** Блиндирана метална самозатваряща се врата "Бронит 92"
2. **ЗАЯВИТЕЛ:** ЕТ „Димитър Христов - 92", гр. Благоевград 2700, ул."Радовиш"№6, ЕИК 8[illegible]0453[illegible], искане вх. № И[illegible] 521 09.06.2011 г.
3. **ПРОИЗВОДИТЕЛ:** ЕТ „Димитър Христов - 92".
4. **ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА:** Блиндирана метална самозатваряща се врата „Бронит - 92" е с габаритни размери В х Ш (2189 х 1224) mm и размери на светлия отвор за преминаване В х Ш (2064 х 1064) mm, при отворено крило. Състои се от крило и каса.

Крилото на вратата е с габаритни размери В х Ш (2140 х 1140) mm и дебелина 64 mm. Изработено е от стоманена ламарина с дебелина 1,2 mm и сърцевина. Сърцевината е съствена от два слоя минерална вата с плътност (30 kg/m³) единият с дебелина 30 mm разположен от страната на пантите, а другият с дебелина 20 mm разположен от страната обратна на пантите. Минералната вата е производство на фирма „Rockwool-Batts"- Дания. Между двата слоя минерална вата е разположена гипскартонена плоскост с дебелина 10 mm, производство на „Кнауф"- Видин.

Касата на вратата е изработена от стоманена ламарина с дебелина 2,0 mm. По периметъра, между касата и крилото на вратата, е поставено набъбващо уплътнение "Promaseal -XT" с широчина 40 mm и дебелина 2 mm.

Крилото е закрепено към касата на вратата с помощта на 5 бр. стоманени панти, производство на ЕТ „Димитър Христов- 92"

Крилото е оборудвано с брава с ключалка производство на фирма "Nemef"- Германия.

На крилото е монтиран автомат за самозатваряне, производство на фирма „Asaabloe"- Швеция.

Вратата е изпитана в носеща конструкция от газобетонни блокчета с дебелина 250 mm, съгласно изискванията на EN 1363-1, като е монтирана с помощта на 14 броя метални дюбели размери Ø10 и дължина 100 mm.

Вратата е изпитана, по методи от EN 1634-1, при едностранно огнево въздействие от страната обратна на пантите и е класифицирана, съгласно EN 13501-2, в клас по огнеустойчивост EI 120.

Допустимите изменения в конструкцията на Блиндирана метална самозатваряща се врата "Бронит 92", спрямо изпитания образец, са дадени в Приложение 1.

Вратата може да се монтира в обекти при възможно едностранно огнево въздействие от страната обратна на пантите и при спазване на действащите правила и норми за пожарна безопасност.

5. **СРОК НА ВАЛИДНОСТ:** До промяна на обстоятелствата, при които са издадени: Протокол от изпитване №ИЦ 38-35/22.10.2010 г. и Класификационен протокол №1/10.02.2011 г., издадени от „Научно-приложен институт по пожарна безопасност и спасяване" при ГДПБЗН-МВР.
6. **СТАНОВИЩЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ:** Протокол от изпитване №ИЦ 38-35/22.10.2010 г., Класификационен протокол №1/10.02.2011 г., издадени от „Научно-приложен институт по пожарна безопасност и спасяване" при ГДПБЗН-МВР; Техническа документация за продукта, БДС EN 1363-1, БДС EN 1634-1 и БДС EN [illegible]
7. **СТАНОВИЩЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА:** Оценяване на съответствието по реда на част Трета от НСИСОССП.
8. **ПРИЛОЖЕНИЯ:** Приложение 1.

Становището може да се обжалва по административен ред пред по-горестоящия административен орган [illegible] административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

Становището може да се обжалва и по съдебен ред [illegible] орган, който го е издал, пред административен съд [illegible] [illegible] срок от съобщаването му по реда на АПК.

[illegible] Настоящето Становище за допустимост [illegible] промяна в компонентите [illegible] Становище за [illegible] продукта за който е издаден [illegible]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРОИЗХОД

Долуподписаният, „Баумит България" ЕООД, гр. Елин Пелин 2100, ул. „България" № 38 декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Баумит БетонКонтакт

Baumit BetonKontakt

за който се отнася тази декларация, е:

- произведен от Баумит България ЕООД, ул. България № 38, 2100 Елин Пелин;
- течен грунд, като свързващ мост, предназначен за подобряване на адхезията на гипсови мазилки към гладки бетонови повърхности. Произведен в условията на въведена и поддържана система за производствен контрол.
- не представлява строителен продукт по смисъла на Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 г.

Други подкрепящи документи за оценяване на съответствието:

1. **Декларация от производителя (Herstellererklärung)**

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта:

Съгласно Техническата карта и Листа с данни за безопасност.

Година на поставяне на маркировка "CE": –

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

04.03.2015 г.
гр. Елин Пелин

.....
Николай Бъчваров
Управител
Баумит България ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Настоящият документ се издава на фирма Бодрост 96 ЕООД, в качеството ѝ на клиент по договор за търговска продажба. Документът е валиден от 04.03.2015 г. и важи до промяната му от страна на Баумит България.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

® НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ЕООД
www.niism.com

1528 София, ул. "Илия Бешков" 1 тел.: +359 2/ 973 27 87, 873 76 88, факс: 973 29 10
RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS
1528 Sofia, I. Beshkov Str. 1, ПК 60 e-mail: niism@abv.bg, niism@niism.com

НАПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ОРГАН ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
CPR - NB 1950

СЕРТИФИКАТ
за постоянство на експлоатационните показатели

1950 – *CPR* – 057-9/24.07.2014 г.

Издава се в съответствие с *Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от* 9 март 2011 (Регламент за Строителни Продукти *CPR*) за строителния продукт

ПОРТЛАНДЦИМЕНТ

CEM I 52,5 R

пуснат на пазара от
"ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ" АД
с. Бели извор, обл. Враца

и произведен в завод
с. Бели извор, обл. Враца

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване на постоянство на експлоатационните показатели описани в Приложение ZA на стандарт

БДС EN 197-1:2011

по система 1+ са изпълнени и
продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат е издаден за първи път на **24.07.2014 г.** и остава валиден до **24.07.2017** г. при условие че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики остават непроменени, а продуктът и производтвените условия в завода не се променят съществено.

Град: София
дата: 24.07.2014 г.

Управител:
/инж. В. Димитров/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

НИНАХИМ

защото качеството е в ръцете ти

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният Радослав Иванов Радославов - Управител на фирма НИНАХИМ ЕООД - гр. Русе ул. Кирил и Методий 47 декларирам на собствена отговорност че произведеният в условията на въведена и поддържана система за управление на качеството БДС ISO 9001: 2008 продукт ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА РЪЖДА е в съответствие с:

- Техническа спецификация ТС-НХ-С56 която регламентира качеството на продукта.
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати /ДВ бр.114 2003 г./
- Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои лакове и авторепаратурни продукти /ДВ бр.20 от 6.03.2007 г/
- Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химически вещества и препарати /ДВ бр 66 от 2004 г/
- Европейска Директива 2004/42 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения в определени бои лакове и авторепаратурни продукти
- Европейска Директива 453/2010 ЕС относно регистрацията оценката разрешаването и ограничаването на химикали/REACH/

ПРЕОБРАЗУВАТЕЛЯТ ЗА РЪЖДА се употребява за почистване и пасивиране корозирали изделия от черни метали преобразува ръждата в твърди неразтворими съединения на желязото на стоманени повърхности покривни железни конструкции резервоари тръбопроводи огради

Представлява смес от разтворители фосфорна киселина и добавки

Данните за безопасна работа с ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА РЪЖДА се съдържат в Листа за безопасност в съответствие С Регламент 453/2010/ЕС.

Декларирам че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК

Януари 2015 г.

Управител:
/Р.Радославов/

НИНАХИМ-ЕООД RUSSE NINACHIM LTD

НИНАХИМ

Certificate HU 10/4810
ISO 9001:2008
SGS United Kingdom Ltd. System & Services Certification

SGS

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Xpert

Антикорозиен грунд ПФ-07

е в съответствие с:

- ТС 14 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 14 –2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012 г.

Производствен директор: .....

/ инж.В.Василев/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Мегахим Русе

123 Lipnik blv , Rousse , Bulgaria ; tel : 082 817 721, fax : 082 817 725

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният: инж.Васил Василев – Производствен директор на "МЕГАХИМ " АД, гр.Русе 7013, бул. "Липник" № 123

Във връзка с Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(Д.В., бр.106 / 27.12.2006 г)

Декларирам, че продуктът

Dekorator Life Style Грунд за метал

е в съответствие с:

- ТС 8 – 2003 и анализно свидетелство за изделието, издавано за всяка произведена партида.
- Фирмена система за производствен контрол съгласно изискванията на сертификат ISO 9001
- Техническа характеристика на изделието, в съответствие с ТС 8 – 2003, която може да се предостави на клиента при поискване.

гр. Русе

03. 01. 2012г.

Производствен директор: .....
/инж.В.Василев/

МЕГАХИМ АД РУСЕ ROUSSE MEGACHIM JSC

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

YTONG

Xella

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

№ ДС 02.01.11.2007

Долуподписаният, инж.Д.Ганев, Управител "Производство" на КСЕЛА България ЕООД, пром зона Кремиковци, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

Блокове за зидария от газобетон, категория I
с клас по якост B 5 и клас по плътност D 600

произведен в завод София,
за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следния стандарт

БДС EN 771-4 + A1:2006

и съответствието е оценено, съгласно съгласно Директивата за строителните продукти CPD 89/106/EWG на Съвета на Европейската общност и изменена с директива 93/68/EWG от 22 юли 1993.
Упълномощено лице за оценяване на съответствието: ЛГА Баутехник Гмбх,Германия с идентификационен №0780 CPD (BPR)

Номер на издадения сертификат за производствен контрол **0780 CPD - 71037 от 10.10.2007 г. валиден до 31.12.2011.**

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося, съгласно чл 313 от НК

Управител "Производство"
инж.Д.Ганев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

CE

0780

Ксела България ЕООД, 1870 Добрич
ул. "3 Март" №60

07

0780 CPD – 71038

БДС EN 771-4+A1:2006
Блокове за зидария от автоклавен газобетон – категория 1

Размери: дължина / широчина / височина	600 / max 350 / 250
Допустими отклонения от размерите:	
Категория:	TLMB
Равнинност:	1,0 mm
Успоредност:	1,0 mm
Характеристична якост на натиск:	2,5 N/mm^2 / перпендикулярно на основата /
Постоянство на формата:	свиваемост ≤ 0,20 mm/m
Якост на сцепление:	с лепило на тънка фуга 0,30 N/mm^2
Реакция на огън:	Еврокласс A1
Абсорбция на вода:	да не се използва незащитен
Коефициент на дифузия на водни пари:	5/10
Брутна плътност в сухо състояние:	500 kg/m^3
Еквивалентна топлопроводност:	$\lambda_{10,сух.}$ = 0,13 W/mK
Мразоустойчивост:	да не се използва незащитен
Опасни вещества:	не съдържа

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



МАРИСАН
ВИЗИОНЕРИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 023

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

ТЕРАФЛЕКС ® ГАЗОЛИТ

EN 998-2, клас M 10

2 Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4

дата на производство върху опаковката

3 Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя

строителен разтвор за тънкослойно зидане
с блокчета от газобетон или варовик
на външни и преградни стени

4 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул. Калнъ дере № 15

5 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2

Не е приложимо

6 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система за оценяване на съответствието: 2+

7 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Изпитвателна лаборатория за строителни материали към Нотифициран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти – Научноизследователски строителен институт – НИСИ ЕООД с Идентификационен номер NB 2032 на Европейската комисия извърши изпитване на типа по система 2+ и издаде Протокол от първоначално изпитване на типа № 155-3-25/07.05.2009 г.

Декларацията се издава въз основа на сертификат на системата за производствен контрол

№ 2032-CPR-08.41/01.07.2008

8 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който е издадена европейска техническа оценка **Не е приложимо**

9 Декларирани експлоатационни показатели

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ	ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Реакция на огън	Еврокласс А1	Декларация на производителя съгл.решение на ЕК и и т.5.6 от
Якост на натиск	≥ 10 N/mm²	EN 998-2:2010
Якост на сцепление	≥ 0,3 N/mm²	EN 998-2:2010
Якост на срязване	≥ 0,3 N/mm²	EN 998-2:2010

Когато съгласно член 37 или 38 е била използвана специфична техническа документация, изискванията, на които отговаря продуктът **Не е приложимо**

10 Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2 съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4 МАРИСАН и КОЛЕВ ООД

Подписано за и от името на производителя от

Русе
04.02.2014 г

Управител:
/Ст.Колев/



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ДЕКОТЕКС 99" ООД , София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	**Декотекс 99 ООД**
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Алуминиев проводник, изолиран от алуминиева сплав AlMgsi0.5 с диаметър 8,00 или 10,00 мм. с якост на опън до 105 Mpa /мек/ и с дебелина на изолацията – 1,5мм. от негорим материал с тегло на линеен метър -0,200/0,330 кг.
Алуминиев проводник, неизолиран от алуминиева сплав AlMgsi0.5 с диаметър 8,00 или 10,00 мм. с якост на опън до 105 Mpa /мек/ или от 120 до 140 Mpa /полутвърд/ с тегло на линеен метър - 0,136/0,213 кг.

Съответстват на следните стандарти:

БДС EN 50164-2; DIN EN50164-2

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г.; обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г.; изм. и доп., ДВ бр 74/22.08.2003г), **когато се използват по предназначение.**

Място и дата: София, 18.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ДЕКОТЕКС 99" ООД, София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	**Декотекс 99 ООД**
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул. Нишава 37
Седалище:	София, бул. Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: **Кол заземителен 63/63x1500**
Шина заземителна 40/4x6000

Производител: фирма ЕТ "Христо Ненков" гр. Пловдив 4002, ул. Ф. Македонски 92

Към които се отнася тази декларация, са в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи :

Стандарт : БДС 6561-77, 6561-74
Стомана – БДС 2611-85, БДС 3009-73
Поцинковане горещо – БДС 10129-85, ISO 1461

Място и дата: София, 18.07.2014

Подпис:
Име и длъжност: Тодор Чешмеджиев, управител

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ДЕКОТЕКС 99" ООД, София, ул. Нишава 37
МАГАЗИН-СКЛАД ЗА ЕЛ. МАТЕРИАЛИ И КАБЕЛИ
тел / факс : 02 8581734, e-mail: deko99@mail.orbitel.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният :	**Декотекс 99 ООД**
Адрес:	София, жк. Бели Брези, ул Нишава 37
Седалище:	София, бул Цариградско шосе 113
Лице за контакти:	Тодор Чешмеджиев
	тел / факс : 02 8581734
	ел. поща : deko99@mail.orbitel.bg

Декларирам на своя отговорност, че продуктите

Вид: Елементи за изграждане на мълниезащитна и заземителна уредба

Производител: DEHN + SOHNE GMBH + CO.KG , Германия

Съответстват на следните стандарти:

БДС EN 50164-2; DIN EN50164-2

Съответстват на изискванията съгласно гл.3, чл.9, ал.4 от Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (приета с ПМС No 182 от 06.07.2001 г.; обн. ДВ бр. 62/13.07.2001 г.; изм. и доп., ДВ бр.74/22.08.2003г.), **когато се използват по предназначение.**

Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.

Място и дата: София, 23.07.2014

Подпис:
Име и длъжност Тодор Чешмеджиев, управител

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Gafta energy

Централен офис: 1000 София, ул. Парчевич № 12
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел. [illegible]
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 – НСИСОССП - 2038

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ТРЪБИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН РАНДОМ (PP-RC цвят млечно сив)

са предназначени за изграждане на сградни мрежи за топла и студена вода за питейно –битово водоснабдяване, с работно налягане и размери съгласно Приложение No 1 към настоящия сертификат

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ

WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEC NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ

WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEC NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN ISO 15874-2:2013

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя сертификат **14-НСИСОССП-972 от 24.10.2011 г.** и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

09.01.2014 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Т. Любенова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14/24.01.2008 г., издадено от МРРБ

ФОС/CPD 10-5/01

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Вид на изделието	Външен диаметър D / mm	PN / bar
ТРЪБА за студена вода	20 ÷ 125	PN 10
ТРЪБА за топла и студена вода	16 ÷ 125	PN 16
ТРЪБА за топла вода	16 ÷ 125	PN 20
ТРЪБА с AL СЛОЙ-STABI за топла вода	16 ÷ 125	PN 20
ТРЪБА НА КАНГАЛ	16 ÷ 20	PN 10/ 16/20
ТРЪБА STABI на кангал	16	PN 20

09.01.2014 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Т. Любенова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1303 София, ул. Първа България № 52
Тел.: 02/ 959 4070, Факс: 02/ 988 2954, Денонощен тел.: 0[illegible]
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, www.bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 - НСИСОССП- 2039

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ФАСОННИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН РАНДОМ (PP-RC цвят млечно сив)

са предназначени за изграждане на сградни мрежи за топла и студена вода за питейно –битово водоснабдяване, с асортимент и размери съгласно Приложение No 1 към настоящия сертификат

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ

WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEC NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ

WAVIN EKOPLASTIK s.r.o.
RUDEČ 848, 277 13 KOSTELEC NAD LABEM, CZECH REPUBLIC

в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN ISO 15874-3:2013

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя сертификат **14-НСИСОССП-973 от 24.10.2013 г.** и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производството или производствения контрол не са изменени.

09.01.2014 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Т. Любенова/

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ
Разрешение №.РОССП-14/24 01.2008 г., издаденс от МРРБ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП - 2039

АСОРТИМЕНТ	РАЗМЕРИ D/mm	АСОРТИМЕНТ	РАЗМЕРИ D/mm
КОЛЯНО 90°	16 – 125	ОТКЛОНЕНИЕ с вътр. мет. Резба	63 – 90
КОЛЯНО 90° вътрешно/външно	20 – 32	ОТКЛОНЕНИЕ с външна мет. Резба	63 – 90
КОЛЯНО 45°	16 – 110	ТРОЙНИК с изпускател	20 – 32
КОЛЯНО 45° вътрешно/външно	16 – 25	Изпускател	20 – 32
Тройник	16 – 125	КРАН кеклов	20 – 63
ТРОЙНИК редуктивен	D1 20 – 63 D2 16 – 50	КРАН СФЕРИЧЕН - пластмасов	16 – 63
Четиripътник	20 – 40	СЕКРЕТЕН кран – прав	20 – 25
Муфа	16 – 125	КРАН кеклов – лукс	20 – 25
Редуктивна муфа	D1 25 – 32 D2 20 – 25	СЕКРЕТЕН кран – сферичен	20 – 25
РЕДУКЦИЯ външно/вътрешно	D3 20 – 125 D1 16 – 125	КРАН кеклов с изпразнител	Десен 40 – 63 Ляв 40 - 63
Капа	16 – 110	ХОЛЕНДРОВА връзка	20 – 40
ТАПА вътрешна (ТАПА за УКБ)	20	ХОЛЕНДРОВА връзка пластик – метал	20
Тръба с пънка	16 – 40	ХОЛЕНДРОВА връзка с вътрешна резба	20 - 32
КОМПЕНСАТОР	16 – 40	ХОЛЕНДРОВА връзка с външна резба	20 – 32
ПРЕХОД с външна метална резба "dGK"	16 – 90	ВТУЛКА за фланец	40 – 125
ПРЕХОД с вътрешна метална резба "dGK"	16 – 63	ПРЕХОД с външна пластмасова резба "dG	20 – 63
ПРЕХОД с вътрешна метална резба "dGK" с кръст	20	ХОЛЕНДЪР	20 – 32
ПРЕХОД с холендрова гайка	16 – 32 (PMD)	МУФА с холендрова гайка	16 – 32 (PMD 20 – 25)
ПРЕХОД за стена от гипскартон	20		
КОЛЯНО 90° с външна метална резба	16 – 32	КОЛЯНО 90° с холендрова гайка	20
КОЛЯНО 90° с вътрешна метална резба	16 – 32	ТРОЙНИК с холендрова гайка	20 – 32
КОЛЯНО 90° за стена с вътрешна метална резба	16 – 25	ЕЛЕКТРОМУФА	20 - 110
КОЛЯНО 90° за стена с метална резба външно/вътрешно	20	ДЪГА 90°	20
КОЛЯНО 90° за стена от гипсокартон	20	ТРОЙНИК	20 – 40
ТРОЙНИК с метална резба вътр. за стена	20 - 25	ФИЛТЪР	20 – 32
УНИВЕРСАЛЕН настенен комплект	20 – 25 (за гипсокартон-20)	ВЪЗВРАТНА КЛАПА	20 – 32
ТРОЙНИК с вътр. метална резба	20 – 32	РЕМОНТЕН ЩИФТ	12
ТРОЙНИК с външна метална резба	20 – 25	ТАПА пластмасова с уплътнител къса	½"
ОТКЛОНЕНИЕ	63 – 110	ТАПА пластмасова с уплътнител дълга	½"

09.01.2014 г.
град София

Директор на дирекция "ОС":
/Т. Любенова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Deca Trade Ltd.

Дека Трейд ООД
бул. Васил Априлов 170
4003 Пловдив, България
тел.: +359/32/905 380
+359/32/90 60 50
факс: +359/32/905 399
www.decatrade.bg
office@decatrade.bg

Да послужи пред заинтересованите инстанции

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Фирма „Дека Трейд" ООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 170, декларира на собствена отговорност и на основание декларацията на производителя, че продуктите:

Изолационни материали от микропореста гума – гръбна и на листи с марката ISOPIPE,

произвество на фирма 3i International Innovative Industries S.A, Гърция, за които се отнася тази декларация, са произведени в съответствие със съществените изисквания на Директива за строителните продукти 89/106 ЕИО. Декларацията се издава въз основа на Сертификат за съответствие на ЕС № 1020-CPD-010030261 от 10.08.2012, удостоверяващ, че продуктите отговарят на изискванията на следния стандарт: EN 14304:2009. Сертификатът остава в сила до следващи изменения на стандартите и директивите.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

1.02.2014 г.
гр. Пловдив

Управител:
В. Ангелов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРОФИЛИНК ООД
PVC ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ
Пловдив, ул."Нестор Абаджиев" № 55
Телефон: 032 660 700 Факс: 032 600 900
e-mail: office@profilink.bg

Декларация за съответствие

Долуподписаният: фирма "ПРОФИЛИНК" ООД; адрес: гр.Пловдив ул. "Нестор Абаджиев" № 55

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът: *„Профили от непластифициран поливинил хлорид (PVC-U) за производство на врати и прозорци системи Profilink"*, за който се отнася тази декларация е в съответствие с предназначението на този продукт и в съответствие с БДС EN 12608 и с "Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти" (приета с ПМС №230 от 6.11.2000г. обн.,ДВ. бр.93 от 14.11.2000г. изм. и доп.бр.109 от 16.12.2003, в сила от 01.01.2004г.) и Директива № 89/106 на Европейската общност.

Фирма „ПРОФИЛИНК" ООД има внедрена Система за Управление на качеството и е сертифицирана по EN ISO 9001-2000 (Сертрег.№44 100 061212).

Продуктът е изпитан в Акредитиран изпитвателен център по строителство - ИЦС ИИСИ - ЕООД(Нотифициран орган за оценка на съответствието на строителните продукти под номер NB 2032 от Регистъра на Европейската комисия) и притежава Протоколи от изпитване № 672-1-469/05.08.2005г., № 823-1-532/04.09.2008г. и № 824-1-532/04.09.2008г., съгласно EN 12608.

Продуктът притежава Протоколи за първоначално изпитване на типа съгласно EN 14351-1 от ИИСИ-ЕООД с номера ITT-08.43/25.11.2008г., ITT-08.48/25.11.2008г., ITT-08.50/25.11.2008г., ITT-08.44/25.11.2008г.,

Продуктът притежава „Здравна оценка за приложимост PVC профили за прозорци и врати" с №2309/12.10.2005г., издаден от Национален център по опазване на обществено здраве към Министерството на Здравеопазването и Протокол от изпитване №НЦ-89-120/21.11.2005г. за определяне категорията на горимост, издаден от Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност" съгласно EN 60695-11-10.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно ч.л.313 от НК

Гр.Пловдив

Дата: 14.03.2009г.

И.Фидинов
Управител

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - НИСИ - ЕООД
НОТИФИЦИРАНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Разрешение № CPD 10-NB 2032 на МРРБ
Идентификацонен № NB 2032 от регистъра на Европейската комисия

Република България, София 1618, бул."Никола Петков" № 86, тел.: (02) 856 10 82, факс: (02) 955 96 38, e-mail: nisi_sofia@abv.bg

ПРОТОКОЛ

ОТ ПЪРВОНАЧАЛНО ИЗПИТВАНЕ НА ТИПА НА ПРОДУКТ

№ ITT-08.44 / 25.11.2008 г.

Изпитването е извършено в съответствие с изискванията на част втора от **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти** (НСИСОССП), която въвежда **Директива за строителните продукти** (CPD) 89/106/ЕЕС на Съвета на Европейската общност

Наименование на продукта:	**Прозорец от PVC профили система "Profilink", серия „Premium"**
Производител:	"Профилинк" ООД, гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 45-55
Възложител:	"Профилинк" ООД, гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 45-55
Документ за възлагане	Договор № 70 / 2008 г.
Система за оценяване на съответствието:	Система "3" съгласно приложение ZA на БДС EN 14351-1
Съществени изисквания:	3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда; 4 - безопасна експлоатация; 5 - защита от шум; 6 - икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност).
Проба за изпитване:	Един брой прозорец с габаритни размери 1750/2550 mm. Подробни данни за изпитвания прозорец са дадени в Приложение 1.
Дата (период) на извършване на изпитването:	от 07.10.2008 г. до 03.11.2008 г.
Резултат:	**Представеният образец от прозорец от PVC профили система "Profilink", серия „Premium" отговоря на клас 5А по водонепропускливост, клас С1 по устойчивост на вятър, клас 3 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 3 по относителна въздухопроницаемост на фугите, притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум Rw (C; C_{tr}) = 33 (-1; -5) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1,27 W/m².K.**

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Цв.Гюрова)

Управител на НИСИ:
(ст.н.с. д-р инж.Р.Гуглев)

Протоколът съдържа единки 19 листа. Извлечения от протокола могат да се разпространяват само с писмено съгласие на "НИСИ" ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3. Хигиена, опазване на здравето и на околната среда

Данни от изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1	Водонепропускливост при статично налягане* P = 200 Pa	-	БДС EN 1027	Не пропуска вода	БДС EN 12208 За клас 5A: При P 200 Pa да не пропуска вода
* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 2					

4. Безопасна експлоатация

Данни от изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Устойчивост на вятър*				
1.1	Деформации (f) на крилото спрямо рамката при натоварване от вятър с налягане P = ± 600 Pa: - I-ва вертикална ос (т.2); - II-ра вертикална ос (т.5): - III-ра вертикална ос (т.8); - IV-ра вертикална ос (т.11)	mm	БДС EN 12211	 +0.86 / -0,61 +2.58 / -1,24 +3,12 / -2,94 +1,62 / -0,92	БДС EN 12210 За клас C1: P = ± 600 Pa и f < 1/300 L < ±5,67 < ±5,67 < ±5,67 < ±5,67
1.2	Поведение при повтарящо се 50 пъти положително и отрицателно налягане от 300 Pa	-	БДС EN 12211	Функционалните качества на прозореца и връзките с обкова са запазени	БДС EN 12210 Запазване на функционалните качества на прозореца и връзките с обкова
1.3	Безопасност при буря при еднократно налягане 1200 Pa	-	БДС EN 12211	Функционалните качества на прозореца и връзките с обкова са запазени	БДС EN 12210 Запазване на функционалните качества на прозореца и връзките с обкова

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
2	Носимоспособност на защитните устройства на натоварване				
2.1	Отъване при натоварване с хоризонтална сила от 350 N в продължение на 1 min, приложена върху крило с панти, въртящо се на вертикална ос и застопорено в горния край	mm	БДС EN 14609	139 Функционалните качества и връзките с обкова са запазени	БДС EN 13115 За клас 4: Запазване на функционалните качества на прозореца и връзките с обкова
2.2	Отъване при натоварване с хоризонтална сила от 300 N в продължение на 1 min, приложена върху крило с панти, въртящо се на хоризонтална ос и застопорено в единия край	mm	БДС EN 14609	62 Функционалните качества и връзките с обкова са запазени	БДС EN 13115 За клас 3: Запазване на функционалните качества на прозореца и връзките с обкова
* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 3.					

5. Защита от шум

Данни за изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1.	Изолация от въздушен шум* - Претеглен индекс на изолация от въздушен шум, Rw (C; C_{tr}) **	dB	БДС EN ISO 140-3	33 (-1; -5)	-
* Подробните резултати от изпитването са дадени в Приложение 4.					
** Претегленият индекс на изолация от въздушен шум, Rw (C; Ctr) dB, се определя съгласно БДС EN ISO 717-1.					

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

6. Икономия на енергия и топлосъхранение (енергийна ефективност)

Данни за изпитването:

№ по ред	Показател	Мерна единица	Метод за изпитване	Резултат от изпитването	Изискване съгласно техническа спецификация
1	2	3	4	5	6
1	Коефициент на топлопреминаване на: - профила на крилото - профила на рамката - стъклопакет - прозорец	W/m².K	Методика на НИСИ I-62 **	 1,18 1,42 1,25 1,27	Наредба № 7 * - - - ≤ 2,00
2	Относителна въздухопроницаемост на фугите*** налягане P = 600 Pa	m³/h.m	БДС EN 1026	2,94	БДС EN 12207 За клас 3: Изискванията са дадени в Приложение 6 на протокола

* Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, 2004 г
** Методика на НИСИ I-62 съгласно Приложение 5
*** Подробните данни от изпитването са дадени в Приложение 6

Използвана техническа документация:

БДС EN 14351-1	"Прозорци и врати. Стандарт за продукт, технически характеристики Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим";
БДС EN 14609:2005	"Прозорци. Определяне на устойчивостта на статичното усукване";
БДС EN 12211:2003	"Прозорци и врати Устойчиваст на вятър. Метод за изпитване";
БДС EN 1027:2003	"Прозорци и врати. Водонепропускливаст. Метод за изпитване";
БДС EN 1026:2003	"Прозорци и врати Въздухопроницаемост. Метод за изпитване";
БДС EN ISO 140-3:2003	"Акустика Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 3: Лабораторни измервания на изолацията от въздушен шум на строителни елементи";
БДС EN ISO 717-1:2003	"Акустика Оценка на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум";
Методика на НИСИ I-62	"Определяне на коефициента на топлопреминаване на прозорци в лабораторни условия";
БДС EN 12210:2003	„Прозорци и врати. Устойчивост на вятър. Класификация";
БДС EN 13115:2004	„Прозорци. Класификация на механичните свойства. Вертикално натоварване, усукване и сила на задвижване";
БДС EN 12208: 2003	"Прозорци и врати. Водонепропускливост. Класификация";
БДС EN 12207:2003	„Прозорци и врати. Въздухопроницемост. Класификация";

Наредба № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, 2004 г

Извършили изпитването:
1. н.с.инж.К.Глушкова
2. ст.н.с.инж.Б.Сапунов
3. инж.Г.Веселинова
4. физ.Н.Николов

Р-л на ИЛ при НИСИ:
(н.с.инж.Пв.Гюрова)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение 1

Данни за изпитвания прозорец

Наименование на продукта: Прозорец от PVC пет и шесткамерни профили система "Profilink", серия "Premium"

Описание на изпитвания образец: Прозорец с една неотваряема и една двуплоскостно отваряема части от PVC профили система "ProfiLink", серия "Premium" с:

- габаритни размери - 1750/2550 mm;
- остъкляване – стъклопакет с обща дебелина 24 mm (4/16/4) от безцветно флоатно стъкло, ниско емисийно стъкло и междина, запълнена с аргон; процент на остъкляване 71,3 %;
- използвани PVC профили:
  - рамка (каса) – PL 501301 P;
  - крило – PL 601302 P;
  - кемпфер – PL 501307 P;
  - стъклодържател – PL 00104 C1;
- усилващи метални профили:
  - рамка (каса) – PL 00203;
  - крило – PL 00203;
  - кемпфер – PL 00201.
- уплътнения – PL 00301 и PL 00302.
- отводняване – камерата между рамката на прозореца и рамката на крилото се отводняват чрез външни отвори Ø6 mm (по 3 бр. в точка) и вътрешни отвори шлиц 30/6, разположени съгласно чертежа;
- вентилация – камерата между рамката на прозореца и рамката на крилото се вентилира чрез външни отвори в рамката на прозореца и крилото Ø6 mm и вътрешни отвори в рамката Ø6 mm или шлиц 30/6, разположени съгласно чертежа;
- обков – "Siegenia";

Забележка: Подробни чертежи за изпитвания образец са показани на стр. от 7 до 14.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

поглед отвътре



поглед отвън



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

VID GLASS

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният " Вид Глас 1 ООД -София, ж-ка Дружба 1 ,бл.155, вх а ,
декларирам на собствена отговорност,че стъклопакетите на фирма УЮТ СТИЛ ООД.:

-Стъклопакетите ,изработени от нас със стъкла на лидерите **SAINT -GOBAIN-GLASS и AGC GLASS EUROPE** -за които се отнася тази Декларация, са в съответствие със следните стандарти, техническо одобрение или други нормативни актове и в съответствие с ***Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти ,съществени изисквания за безопастност на други наредби за оценяване на съответствието..***
Сертификатите и стандартите за продуктите са взети от приложенията, които са неразделна част от тази декларация.:

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОДУКТ –ФЛОАТ 4 ММ
N SGG -**EN 572-9 /2004/**

СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОДУКТ-Нискоемисионно стъкло 4 мм
N SGG-**EN 1096- /2009-02-12**

Декларирам,че ми е известна отговорността,която нося съгласно чл.313 от ЗНК

Гр.София
.....

Управител:
Д. Димитров

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

„ВЕНКОВ ЕЛИТ ГРУП" ЕООД

Долуподписаната Боряна Любенова Венкова
С адрес: гр. Белене, ул. „Филип Станиславов" №24

Декларира на собствена отговорност, че продуктът,

ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ

За които се отнася тази декларация, е в съответствие със следните приложими за него стандарти:

БДС EN 14351:2006

"Врати и прозорци. Стандарт за продукт. Технически характеристики. Част 1: Прозорци и външни врати със характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим"

И в съответствие с изискванията на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти".

Продуктът е произведен при условията на документирана и ефективно управлявана система за производствен контрол.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

гр. Белене
Дата: 14.10.2015 г.

От името на „ВЕНКОВ ЕЛИТ ГРУП" ЕООД

..... / Управител

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Център за Изпитване и Европейска Сертификация

НОТИФИЦИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА РЕАКЦИЯ НА ОГЪН

Номер
пред Европейската комисия **NB 1871**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД РЕАКЦИЯ НА ОГЪН

Възложител: *" Теразид " ЕООД гр.София, кв."Гара Искър" ул."5004" № 5*

Подготвен от: *„Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД, гр.Стара Загора, ул."Индустриална" 2*

Нотифициран орган, №: *1871*

Име на продукта: *Интегрирана външна топлоизолационна система "ТЕРАЗИД"*

Класификационен протокол №: *1871-CPR-RtF-110*

Издание номер: *01*

Дата на издаване: *15.10.2015г.*

Този класификационен протокол се състои от 5 страници и може да бъде използван или възпроизвеждан само в неговата цялост.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Industrial St., 6006 Stara Zagora, Bulgaria, tel. +359 42 620368, fax. + 359 42 602377, www.clec-sz.com

1 Въведение

Този класификационен протокол определя класификацията определена за *Интегрирана външна топлоизолационна система ТЕРАЗИД* в съответствие с процедурите дадени в EN 13501-1:2007+A1:2009

2 Подробности за класифицирания продукт

2.1 Общи

Продуктът, *Интегрирана външна топлоизолационна система ТЕРАЗИД*, е определен като топлоизолационна комбинирана система (ETICS) на основата на експандиран полистирен, доставяна като комплект и използвана за външна топлоизолация на сгради в съответствие с БДС EN 13499. Продуктът се произвежда в България, София, кв."Гара Искър", ул."5004" № 5

2.2 Описание на продукта

Продуктът, *Интегрирана външна топлоизолационна система ТЕРАЗИД* е описан по-долу и е описан и в протоколите, предоставени в подкрепа на класификацията описана в 3.1.

Описание на продукта: *ТЕРАЗИД* е система от произведени в заводски условия продукти, доставяна като комплект от производителя и включваща следните компоненти:

Лепило-шпакловка за EPS	„Топ Микс Термо"
Топлоизолационни плочи от експандиран полистирен	EPS-F с дебелина 5 cm EPS-F с дебелина 10 cm
Стъклофибърна мрежа	GG-150
Грунд за мазилка	G-33
Декоративна полимерна мазилка	„Декорит"

3 Протоколи и резултати в подкрепа на тази класификация.

3.1 Протоколи

Име на лабораторията	Име на възложителя	Номер на протокола	Метод на изпитване и дата
Лаборатория „Изпитване на строителни продукти" към ЦИЕС ЕООД гр.Стара Загора	*"ТЕРАЗИД " ЕООД гр.София*	*1423114/13.10.2015*	*БДС EN ISO 11925-2:2011*
Лаборатория „Изпитване на строителни продукти" към ЦИЕС ЕООД гр.Стара Загора	*"ТЕРАЗИД " ЕООД гр.София*	*1423113/13.10.2015*	*БДС EN 13823:2010+A1:2015*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3.2 Резултати

Метод на изпитване и номер на изпитването	Пласт	Параметър	Резултати: Постоянен параметър – средна стойност (m)	Съответствие с параметрите
БДС EN 13823:2010+A1:2015	целия продукт с дебелина на EPS - 50mm	FIGRA $_{0,2MJ}$ LFS THR $_{600s}$	50.9 (-) 2.3	Съответства
		SMOGRA TSP $_{600s}$	4.9 37.3	Съответства
		пламтящи капки/частици	Няма	Съответства
БДС EN 13823:2010+A1:2015	целия продукт - с дебелина на EPS - 100mm	FIGRA $_{0,2MJ}$ LFS THR $_{600s}$	47.9 (-) 1.4	Съответства
		SMOGRA TSP $_{600s}$	5.9 39.6	Съответства
		пламтящи капки/частици	Няма	Съответства
БДС EN ISO 11925-2:2011 излагане на въздействие: по повърхността време за излагане на въздействие 30 s	целия продукт	F_s	0	Съответства
		пламтящи капки/частици	Няма	Съответства

4 Класификация и област на приложение

4.1 Позоваване на класификацията

Тази класификация е проведена в съответствие с EN 13501-1:2007+A1:2009.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

4.2 Класификация

Продуктът, *Интегрирана външна топлоизолационна система ТЕРАЗИД*, в зависимост от своето поведение по отношение реакция на огън се класифицира:

B

Допълнителната класификация по отношение образуването на дим е:

s1

Допълнителната класификация по отношение на пламтящи капки/частици е.

d0

Форматът на класификацията по реакция на огън на строителни продукти, с изключение на подови покрития и продукти за топлинна изолация на тръби е:

Поведение при огън		**Образуване на дим**			**Пламтящи капки**	
B	-	s	1	,	d	0

Класификация по реакция на огън: *B – s1, d0*

4.3 Област на приложение

Тази класификация е валидна за следните приложения за крайна употреба:

Интегрираните топлоизолационни системи се използват за топлинно изолиране на нови и стари сгради и се монтират от външната страна на стените.

Тази класификация е също така валидна и за следните продуктови параметри:
Дебелина на топлоизолационната плоча EPS-F - min 50mm и плътност от 15kg/m^3 до 18kg/m^3.
Цвят - всички варианти са позволени
Състав на компонентите – не се допуска изменение

...РНО С ОРИГИНАЛА

5 Ограничения

Този класификационен документ не представлява одобрение на типа или сертификация на продукт

Изпитвателната лаборатория не взема участие при вземането на проби от изпитвания продукт

ПОДПИС:

подпис на лицето извършило класификацията

/инж.Катя Бойчева/

ОДОБРЕНО:

подпис на лицето утвърждаващо този протокол

/инж.Христина Ангелова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№ 20150316-07-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Дълбокопроникващ грунд "ТЕРАЗИД G - 55"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спесификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 13300

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Дълбокопроникващ грунд

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70.
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Коеф. на водопропускливост - w:	0,62 kg/m².h0,5	**БДС EN 1062-3**
Сцепление с основата:	0,105 N/mm²	**БДС EN ISO 4624**

Забележки:

1 В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.

2 В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3 В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяна на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя:

.....
Росен Станков - управител

25.08.2015 г.
гр.София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70.
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ **www.terazid.com**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-77-3-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД" EPS – F 15-18
EPS БДС EN 13163-T2-L2-W2-P4-S2-BS170-CS(10)80-DS(70,-)1-TR150-WL(T)2-MU

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

ФАСАДЕН СТИРОПОР „ТЕРАЗИД" EPS – F 15-18
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Топлоизолационни плоскости „ТЕРАЗИД EPS – F 15-18" при направа на нови фасади и топлоизолиране на стари сгради

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БДС EN 13163:2011,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Обемна плътност	16,8 kg/m^3	**БДС EN 13163:2011**
Коеф. на топлопроводност при t=10°C	0,029 W/m.K	**БДС EN 13163:2011**
Клас на горимост	E (самозагасващ)	**EN 13501-1:2007**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 12 СОФИЯ

.....

Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Име и Адрес на Производителя:

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД

Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, София 1404
ул. Околовръстен път 33
Тел./ Факс: +359 2 958 99 09, 850 40 90, 850 40 91
E-mail: fibran@fibran.bg

Фабрика:
ФИБРАН България АД
Производство на Изолационни Материали
БЪЛГАРИЯ, Русе 7000,
Източна Промишлена Зона
бул. Тутракан 100
Тел./ Факс: +359 82 846 460
E-mail: factory@fibran.bg

Описание на продукта:

Термоизолационни плочи от екструдиран полистирен (XPS), с дебелина вариращa от 20 до 100 мм, с търговско наименование **FIBRAN*xps*** (**ФИБРАН *xps***). Продуктите **FIBRAN*xps*** са предназначени за топлоизолация на сгради. Точното описание на всеки продукт е дадено в допълнителна таблица.

Условия, на които отговаря продуктът:

Продуктите **FIBRAN*xps*** се произвеждат съгласно директива 89/106/EEC и съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизиран Европейски Стандарт EN 13164.

Институти – Нотифицирани органи:

Първоначалните типови изпитвания на продуктите **FIBRAN*xps*** са проведени в Нотифицираните институти:

Изследователски институт за топлинна изолация, Мюнхен (FIW)
Лохамер Шлаг 4
82166 Грефелфинг, Германия
Идентификационен номер: 0751

Институт за изпитване на строителни материали, Хановер (MPA BAU)
Нинбургер Щрасе 3
30167 Хановер, Германия
Идентификационен номер: 0764

Година на поставяне на CE маркировка: **Име и длъжност на упълномощеното лице:**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

2007

Стела Хадиараку - R & D Мениджър

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

От ФИБРАН България АД
ул. Околовръстен път 33
1404 София, България

До БОДРОСТ
Благоевград

г-н Иван Кръндджилски

АНАЛИЗЕН СЕРТИФИКАТ

28-06-2011

Име: FIBRAN*xps*

Продукт: FIBRAN*xps*

Съдържание: **Плочи FIBRAN*xps* Екструдиран полистирен (XPS)** **Дата на производство: 2010-11-10**

Описание: **Топлоизолационните продукти за строително приложение** **Дата на експедиция: 2011**

Партида/Lot No:

Поръчка No:

Опаковка:

FIBRAN*xps* **ETICS BT-L 2500x600x100 – 300m³**

Тип	EN 823	EN 822		EN 12667		EN 13501-1	EN 826
	Дебелина (mm)	Размери (mm)		Топлинно съпротивление R (m^2 x K/W)	Топлопроводност λ(W/m x K)	Реакция на огън - клас	Якост на натиск при 10% деформация (kPa)
FIBRANxps		Дължина	Ширина				
ETICS BT-L	100	2500	600	3,50	0.02517/0.0282	E	>300

Топлоизолационните плочи FIBRAN*xps* са произведени съгласно.

- ДИРЕКТИВА 89/106/ЕЕС, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) /305/2011
- БДС EN 13164 - Стандарт за топлоизолационни продукти за сгради: Продукти от екструдиран полистирен (XPS)

ФИБРАН България АД
Лаборатория

Диана Боздева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

FIBRAN Bulgaria S.A.
33 Okolovrasten pat str., 1404 Sofia Bulgaria, Tel./Fax: +359 2 850 40 90/ - 359 2 850 40 91 e-mail: fibran@fibran.bg www.fibran.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

FIBRAN*xps*

1. Идентификация на Продукта и на Компанията

1 1	Наименование на етикета на продукта:	FIBRAN*xps*
1 2	Описание:	Плочи от екструдиран полистирен (XPS)
1 3	Използване на продукта:	Топлоизолация на сгради и други приложения
1 4	Производител/Доставчик:	ФИБРАН България АД Производство на Изолационни Материали БЪЛГАРИЯ, София 1404 ул. Околовръстен път 33 Тел./ Факс: +359 2 958 99 09, 850 40 90, 850 40 91 E-mail: fibran@fibran.bg Фабрика: ФИБРАН България АД Производство на Изолационни Материали БЪЛГАРИЯ, Русе 7000 Източна Промишлена Зона бул. Тутракан 100 Тел./ Факс: +359 82 846 460 E-mail: factory@fibran.bg

2. Състав / Информация за съставките

2 1 Химическо описание. Артикул. Продуктът се състои от втвърдена полистиренова пяна и за нейното образуване, освен кристално чист полистирен с общо приложение (GP-PS), се използват подходящи разпенващи агенти, както и малки количества подобряващи добавки като оцветител и инхибитор на запалването. Последният е на базата на хексабромоциклододекане (HBCD или още HBCDD)

2 2 Опасни съставки:

Наименование	EC- No CAS No	Съдържание (мас.ч.)	Обозначение(я)	R-фрази
HBCD	247-148-4 25367-99-4	над 0,1%	N	50/53 виж т. 16

3. Идентификация на опасностите

3 1 Поставянето на продукта в близост с открит огън може да причини пожар

3 2 Възможни ефекти върху здравето на човека:

3.2 1 Вдишване. При продължително излагане на действието на малките частици, в случай на допълнителна механична обработка на продукта, при което се надвишават допустимите граници за работа с продукта, може да се получи временно раздразване на дихателната система. В случай на горене (пожар) се отделя миризлив дим, който ако се вдиша, дразни дихателните пътища

3 2 2 Контакт с кожата. Няма вредно въздействие

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3 2 3 Контакт с очите: Временно възпаление (сърбеж) или зачервяване може да се получи след продължително излагане, когато се извършва допълнителна механична обработка на продукта

3 2 4 Поглъщане: При нормални условия на работа няма вероятност да се стигне до поглъщане на продукта. Въпреки това, ако се случи не се очакват сериозни поражения.

4. Мерки за първа помощ

4 1 Вдишване: Ако настъпи дразнене, изведете пострадалия на чист въздух. Осигурете му вода, необходимо е да си издуха носа, за да прочисти стърготините и праха. Ако все още има дразнене консултирайте се с лекар.

4 2 Очи: Не търкайте очите си. Изплакнете обилно с вода. Ако дразненето продължава, обърнете се към лекар.

4 3 Поглъщане: Изплакнете устата с голямо количество вода, за да отстраните частиците. Пийте много вода, за да не допуснете евентуални стомашно-чревни разстройства.

5. Противопожарни мерки

В случай на пожар продуктът гори.

5 1	Средства за гасене на пожара	Вода, пяна, сухо вещество, въглероден двуокис
5 2	Неподходящи средства за гасене на пожар	Няма
5 3	Запалителни продукти:	Въглероден двуокис и окис, водни пари, водороден флуорид (главно от прясно произведени плочи), следи от други газове
5 4	Защитно облекло за пожарникарите	Спазвайте обичайните противопожарни процедури. Когато продуктът гори в затворени или зле вентилирани помещения, необходимо е да се ползва дихателна маска или дихателен апарат

6. Мерки при случайно разпиляване

6 1	Лични предпазни мерки:	Отстранете източниците на възпламеняване
6 2	Мерки за опазване на околната среда:	Съберете големите парчета и малките, ако има
6 3	Методи за почистване:	Изхвърляйте като не опасен отпадък

7. Пренасяне и съхранение на продукта

7 1 Пренасяне:
- Разопаковайте само на работната площадка и избягвайте излишното пренасяне на продукта
- Поддържайте работните площи чисти

7 2 Съхранение:
- Пазете материала в оригиналната опаковка до момента на използването му
- Предпазвайте продукта от продължително (в рамките на няколко месеца) излагане на пряка слънчева светлина и от открит огън

8. Предпазване от въздействието на продукта/лична защита

8 1 Гранични стойности на излагане:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8 1 1 Спазвайте всички предписания за лимити на излагане под въздействието на частиците/праха. Когато е възможно, трябва да се използва обща отвеждаща вентилация или локален отдушник, за да се снижи времето на излагане на въздействието на продукта под тези лимити. При процедури на срязване или друга машинна обработка трябва да се използват системи за събиране/отстраняване на частиците.

8 1 2 Граници на излагане: Съгласно Директива 91/322 на ЕЕС и 96/94 на ЕС, препоръчваните граници за излагане на въздействието на продукта е 5 mg/m^3 за частици, които могат да се вдишат и 10 mg/m^3 за инертен прах и частиците, за които няма други предписания.

8 2 Лични предпазни средства

8 2 1 Дихателната система (в случай че плочите ще се обработват допълнително): Ако произведените от това частици надвишават лимитите, носете подходящо предпазно оборудване, като еднократни маски, тип 3M, модел 8710 или равностойни на тях.

8 2 2 Очите: Носете защитни очила, когато има интензивно образуване на стърготини.

9. Физични и химични свойства

9 1	Вид	Плоскости със селектиран цвят
9 2	Физическо състояние	Твърдо
9 3	Мирис	Няма
9 4	Точка на кипене	Не се отнася
9 5	Точка на топене	Над 180° C
9 6	Точка на избухване	Не се отнася
9 7	Запалимост	Гори бавно
9 8	Температура на самозапалване	Не се отнася
9 9	Граници на взривяване (долна/горна)	Не се отнася
9 10	Налягане на парите	Не се отнася
9 11	Плътност	28-38 kg/m^3
9 12	Разтворимост във вода	Неразтворим
9 13	Вискозитет	Не се отнася

10. Стабилност и реактивоспособност

10 1	Стабилност	Стабилен при спазване на условията на съхранение
10 2	Условия, които трябва да се избягват	Излагане на огън
10 3	Опасни разпадни съставки	Изгорелите продукти отделят въглероден двуокис, определени количества водороден флуорид и малки количества други халогенопроизводни и елементи
10 4	Материали, които трябва да се избягват	Органични разтворители, силни киселини, натриев хипохлорит

11. Информация за токсичността на продукта

11 1 Остра токсичност: Няма

Стърготините от екструдирания полистирен могат да предизвикат временно дразнене на очите и на горните дихателни пътища (носа и гърлото). Това е механична реакция на човешкото тяло към частиците, което обикновено преминава бързо след като контактът с продукта бъде преустановен.

11 2 Хронична токсичност: Няма данни за такива

12. Екологична информация

12 1 Екотоксичност

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Не се очаква продуктът да окаже вредно въздействие върху животните и растенията или върху рибите и другите водни видове нито се очаква да има каквото и да било вредно влияние върху околната среда

Този продукт съдържа вещество, класифицирано като опасно за околната среда Все пак изследванията върху водните организми посочват, че артикули като екструдиран полистирен (XPS) съдържайки това вещество, не се нуждаят от класифициране като опасни за околната среда

Ограниченото изпускане на газ в атмосферата не е заплаха за околната среда тъй като използваните трето поколение агенти за аериране нямат токсичен ефект и имат нулев потенциал за унищожаване на озоновия слой и нисък принос за глобалното затопляне

12.2 Разпадане

Продуктът може да страда от постепенно разпадане на повърхността дължащо се на фотолитични процеси при продължително излагане на слънце Той се рециклира

13. Мерки за изхвърляне на продукта

Продуктите от екструдиран полистирен не се смятат за опасни отпадъци Изхвърляйте ненужния материал според местните разпоредби Ако не съдържа примеси може да се ползва за рециклиране

14. Информация за транспортирането

Продуктите от екструдиран полистирен не се смятат за опасни материали за транспортиране

15. Правна информация

Продуктът не се класифицира като опасен и не изисква обозначаване съгласно Директивите на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1907/2006 [REACH] на Европейския парламент и Съвета на Европа за Регистрацията, Оценяването, Разрешаването и Ограничаването на Химическите вещества (REACH) Този продукт е артикул Съдържа хексабромоциклododекан в количество над 0 1% (мас) отбелязано в списък с кандидат-вещества (SVHC) за разрешаване, въведен според член 59 1

16. Друга информация

R-фрази текст (т 2):

R50/53 Много токсично за водни организми, може да окаже дългосрочни вредни влияния върху водната среда.

Информацията, която се съдържа тук, доколкото ни е известно е вярна и точна Все пак не бива да се подразбира, че напълно гарантираме точността на данните. Тъй като работните условия на потребителя не са ни известни и не можем да ги контролираме, винаги е отговорност на клиента да предприеме всички необходими мерки да изпълни изискванията за безопасност залегнали в националните закони и разпоредби

История

Оригинално издание 2003-07-17

Поправка 1 2008-12-18, относно наличието на HBCD в продукта (SVHC)
Относно употребата на разпенващи агенти с минимален GWP
Съгласно ръководството на Директива 2001/68 ЕО (приложение)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-64-1-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

   PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

   PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости
   /партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

   PVC дюбели за закрепване на топлоизолационни плоскости

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

   „ТЕРАЗИД" ЕООД
   Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
   Tel. +35929799971
   Fax: +35929799970
   e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чисто пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

   не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

   Система 4

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от Техническа спесификация на продукта ТС 181/30.03.2012. Обследване на размери БДС 14999-80

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Товароносимост на опън	0,622 kN/mm^2	**ТС 181/30.03.2012; БДС 14999-80**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД СОФИЯ

.....

Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№ 20150316-78-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

   „ТОП МИКС – Лепило за EPS"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спесификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строоителния продукт:

   БДС EN 13494
   „ТОП МИКС – Лепило за EPS"

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

   Лепило на циментова основа за топлоизолационни плоскости EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

   „ТЕРАЗИД" ЕООД
   Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
   Tel. +35929799971
   Fax: +35929799970
   e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

   не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com. sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ **www.terazid.com**

Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/ определяне
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	560 kPa	**БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)**
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	200 kPa	**БДС EN 13494; ETAG-004 (EOTA)**
Коефициент на капилярна абсорбция на вода - с	0,01 $kg/m^2.min^{0,5}$	**БДС EN 1015-18; БДС EN 998-1**

Забележки:
1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.
2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяна на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД СОФИЯ

.....
Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел : (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-66-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Стъклофибърна мрежа GG-150

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Стъклофибърна мрежа
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Стъклофибърна мрежа за армиране и укрепване на шпакловка

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ETAG 004,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1109 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Тегло	145,38 g/m^2	**ETAG 004**
Якост на опън: - **за мрежата** - **за покритието**	1773,1 N/5 cm 2355,8 N/5 cm	**ETAG 004**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕСТ
ТЕРАЗКА
СОФИЯ

.....
Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-79-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

   Лепило-шпакловка за топлоизолационни плоскости „ТОП МИКС ТЕРМО"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

   „ТОП МИКС ТЕРМО"
   /партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

   Суха смес на циментова основа за залепване и шпакловане на топлоизолационни плоскости от EPS

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

   „ТЕРАЗИД" ЕООД
   Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
   Tel. +35929799971
   Fax: +35929799970
   e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

   не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

   Система 2+

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

БДС EN 13499,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №153-1/18.03.2011 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Якост на сцепление с бетонова повърхност	570 kPa	**БДС EN 1015-12; ETAG-004 (EOTA)**
Якост на сцепление на основното покритие с EPS плоча	120 kPa	**БДС EN 13494; БДС EN 13499 ETAG-004 (EOTA)**
Коефициент на водопропускливост	0,38 $kg/m^2.h^{0,5}$	**БДС EN 1062-3**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:



.....
Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София



ТЕРАЗИД

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ **www.terazid.com**

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 20130709-68-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

PVC профили за топлоизолационни системи

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

PVC профили за топлоизолационни системи LK plast 100 (ъглов профил с мрежа) и D05 (водооткапващ профил)
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Профили за укрепване на ъгли при изпълнение на топлоизолационни системи, с цел подобряване на експлоатационните показатели

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

EN 13658-2,

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ETAG 004 Technical and Test Institute For Construction Prague с. 1020 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат № с.1020-CPD-060-031421 за съответствие на производствения контрол в предприятието.

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	**Експлоатационен показател**	**Хармонизиран стандарт**
1	2	3
Клас на горимост:	B1	**DIN 4102**
Елемент от топлоизолационна система (ETICS):	отговаря	**EN 13658-2**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

.....
Росен Станков - управител

04.08.2015 г.
гр.София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕРАЗИД®

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№ 20150316-10-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

   Проникващ грунд "ТЕРАЗИД G - 33"

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спесификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

   БДС EN 13300

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

   Проникващ грунд за полимерни, силикатни и силиконови фасадни мазилки

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

   „ТЕРАЗИД" ЕООД
   Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
   Tel. +35929799971
   Fax: +35929799970
   e-mail: office@terazid.com

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

   не е приложимо

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

   Научно-изследователски институт по строителни материали ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ **www.terazid.com**

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1	2	3
Сцепление с бетон:	1,05 N/mm²	**БДС EN ISO 24624**
Плътност	1290 kg/m³	**БДС EN ISO 2811-1**

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания, съгласно т.2 за предвидената употреба, посочена в т.3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяна на декларирания в колона 2 показател.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните, съгласно т.7.

Тази **Декларация за характеристиките на строителния продукт** се издава изцяло на отговорността на производителя, съгласно т. 4 или на упълномощения представител, съгласно т.5.

Подписано за и от името на производителя:

.....

Росен Станков - управител

20.10.2015 г.
гр.София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

ЛЕПИЛА МАЗИЛКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИИ

www.terazid.com

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ 20130709-01-02-Д

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Фасадна структурна мазилка "ПОРТЛАНД МИКС"

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителния продукт, съгласно изискванията на член 11, параграф 4, на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Фасадна структурна мазилка "ПОРТЛАНД МИКС"
/партиден номер, обозначен върху опаковката/

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимия хармонизиран стандарт, както е предвидено от производителя:

Фасадна структурна мазилка, предназначена за декоративно оформяне на външни стени и тавани
/разтвор за еднопластова външна мазилка (ОС)/

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

„ТЕРАЗИД" ЕООД
Гр.София, гара Искър, ул. „5004" №5
Tel. +35929799971
Fax: +35929799970
e-mail: office@terazid.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент (ЕС) № 305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 3

...РНО С ОРИГИНАЛА

Производство и пласмент: София 1528, гара Искър, ул. 5004 № 5
тел.: (02) 979 82 77, (02) 979 82 88 факс: (02) 979 99 70,
e-mail: office@terazid.com, sales@terazid.com

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, относно строителния продукт, обхванат от хармонизиран стандарт

БДС EN 998-1,

Нотифициран орган за сертификация на производствен контрол в предприятието № NB 1950 извърши първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде сертификат №007-1-1/22.10.2010 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието

8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизиран стандарт
1	2	3
Реакция на огън:	Клас A1	**БДС EN 13820; БДС EN 15824:2009, т.4.7.**
Якост на сцепление:	1,9 N/mm^2	**БДС EN 1015-12**
Абсорбация на вода:	клас W_1	**БДС EN 1015-18**
Топлопроводимост:	λ=0,60 W/m.K	**БДС EN 1745**

9. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 8.

Настоящата **Декларация за експлоатационни показатели** се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

ТЕРАЗИД ЕООД ТЕРАЗИД 12 София

.....
Росен Станков - управител

14.09.2015 г.
гр.София

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ROCKWOOL®
THERMAL AND FIRESAFE INSULATION

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти
Приложение № 3
към чл. 25, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаната **ТЕОДОРА НЕНОВА**, управител на **СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД**, дистрибутор за България, с адрес на управление: София 1592, ж.к. „Дружба 1", бул."Проф. Цветан Лазаров" № 50, декларирам на собствена отговорност, че

изделията от **минерална каменна вата**,
с търговски наименования:

I^ва група: **леки рула и плочи от каменна вата с плътност 35 – 70 kg/m³**
(ROLLROCK, MULTIROCK, ROCKMIN, AIRROCK LD / ND/ HD);

II^ра група: **твърди плочи от каменна вата с плътност 120 – 165 kg/m³**
(SPODROCK, ROOFROCK, DACHROCK, STEPROCK ND/HD);

III^та група: **плочи от каменна вата за фасади с плътност 40 – 135 kg/m³**
(AIRROCK LD / ND/ HD / FB1 / FW1, FASROCK, RP-TP, FASROCK L, RP-PL);

IV^та група: **плочи от каменна вата за окачени тавани с плътност 80 – 120 kg/m³**
(TECHROCK 80 / 100 / 120 / ALS / FB1 / FW1);

Производители:	**РОКУУЛ УНГАРИЯ АД, РОКУУЛ ЧЕХИЯ АД**
Адрес на производителите:	**Унгария, гр. Таполца 8300 Чехия, гр. Бохумин**
Приложение:	**топло- и звукоизолация на сгради**
Отговарят на следните стандарти:	**БДС EN 13 162**
Система за контрол на качеството ISO 9001	**Сертификат BVQI № 00134 от 16.07.2006г. за система за управление на качеството ISO 9001: 2000**
Маркировката „CE"	**Сертификат № 1159 - CPD – 0051/04 от 8.04.2005г.**

са в съответствие с Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти и съществени изисквания за безопасност на други наредби за оценяване на съответствието.

- Протоколи за първоначално изпитване по НСИОССП, съгласно БДС EN 13162 с № 131, 134, 135, 138, 140 от 12.05.2004г. и № 413 , 415 от 16.06.2005г. от НИССМ;
- ЕО-Сертификати 1159-CPD-0051/04 съгласно EN 13162, издаден от службата за сертификация **DAS LAND STEIERMARK** от Австрия на 8.04.2005г.;
- Протоколи от изпитване № 36/1995г. на НИИПО, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Протокол от изпитване № 156, 157, 159 / 8.08. 2000г. на НПИПАБ, отнасящ образците към групата на **негоримите материали**, съгласно БДС 14451/78;
- Санитарно разрешително № 2065/1996г. от Министерство на Здравеопазването на Р България, разрешаващо влагането в строителството на минералните вати ROCKWOOL ;
- Становище № 2922 1399/11.11.1996г. на Национален Център по Хигиена за санитарно - хигиенните качества на минералните вати ROCKWOOL и приложението им като изолационен материал в строителството;

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося по чл. 313 от НК.
София, 01.06.2006 г.

СИПЕР - БЪЛГАРИЯ ООД София

Управител:
/Т. Ненова/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕХНОПАНЕЛ
Член на групата Балканстрой

ОД 6-0-3

CE

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 02-003 CPR 2014

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **TTOP PU**

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Покривни панели (TTOP 3(5) PU)
с дебелини: 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160 мм
Материали:
Външен лист ламарина: (EN 10326) 0,4 – 0,75 мм
Вътрешен лист ламарина: (EN 10326) 0,4 – 0,75 мм
Сърцевина полиуретан с плътност 41 кг/м^3

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Покриви

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

Технопанел ЕАД;
България
с.Яна 1805
ул."Заводска" № 1

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ТЕХНОПАНЕЛ
член на групата Балканстрой

6. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели		Хармонизирана техн. спец.
Реакция на огън	**B_{ROOF} (t1)**		Съгласно НАРЕДБА № Із-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР, таблица 10 на приложение № 6 към чл.14, ал.8, относно Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване
Топлопроводност λ	0,023 W/mK		EN 14509:2013 Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия. Изисквания
Коефициент на топлопреминаване	**Дебелина**	**U, W/m^{2}K**	
	30 мм	0.68	
	40 мм	0.52	
	50 мм	0.43	
	60 мм	0.36	
	80 мм	0.27	
	100 мм	0.22	
	120 мм	0,19	
	160 мм	0,14	

Останалите характеристики в съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 305/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година и хармонизиран стандарт EN 14509:2013 „Самоносещи се двустранно облицовани с метални листове изолационни сандвич-панели, произведени в заводски условия. Изисквания", са налични като приложение.

7. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 6.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:

Подписано за и от името на производителя от:

с. Яна, Декември 2014

К. Бояджиев
ОКТК

П. Маринов
Оперативен директор

TECHNOPANEL EAD
1 Zavodska Str., Yana, Sofia Bulgaria

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ИЗОЛА - ПЕТРОВ

Производствена и търговска база Чепинци, ул. Стара планина 64, тел.: 02/ 996 25 22; 996 25 20, факс: 996 25 50
Търговска база Казичене тел.: 02/978 45 31, 978 63 74, e-mail: office@izola-petrov.eu, www.izola-petrov.eu

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният, Иван Тодоров Петров – Управител на фирма „**ИЗОЛА - ПЕТРОВ" ЕООД,** с адрес на управление: гр.София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина" № 64, декларирам на собствена отговорност, че продуктът

БИТУМЕН ГРУНД

от партида №...2..... в количество ...9000..... л, за който се отнася тази декларация, в съответствие с всички изисквания на ТС 1-12 „Битумен грунд" и в съответствие изискванията на ***НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТ ПРОДУКТИ***, параграф 7.

Декларацията се издава въз основа на:

1. Сертифицирана система по качество по ISO 9001:2008, сертификат № HC09/446 валиден до 02.11.2015 г. издаден от СЖС България;
2. Протокол №228-3-99/10.03.2004 г. от акредитиран изпитвателен център по строителств – ИЦС при НИСИ ЕООД, лаборатория:"Строителна химия и изолации" за първоначалн определяне характеристиките на продукта;
3. Протокол от производствен контрол №...2/11.04.2014г.

Указания към потребителя: Нанася се с четка или мече върху предварителн почистена основа.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК.

11.04.2014г, София
дата и място на издаване

.....
подпис и печат на производителя

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No DoP 8

1. Идентификационен код на продукта: **RO 94420**
Битумна хидроизолация за покриви

2. Име на продукта:

Sagitta P 3 kg

3. Предназначение или предназначение на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, предвидена от производителя:





EN 13707:2004 + A1:2009	
1.	5.
Подложен (основен) и междинен пласт	Мембрана под тежка защита

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:

SC GENERAL MEMBRANE SA
Pogonele str., N°.18, 120225, Buzau, Romania
Tel. +40 238 718181 Fax +40 238 719191
Mob.+40 728 377000 office@generalmembrane.ro

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите: **N/A**
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на сътроителния продукт, както са изложени в приложение V: **2+**
7. Продуктът е обхванат от хармонзиран стандарт:
SRAC CERT – NB 2003 - Bucharest, str. Vasile Parvan no. 14, 1, извършва първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол (FPC) в предприятието, наблюдава постоянно, оценява производствения контрол в предприятието по система 2+ и издава сертификат за съответствие с номер
2003-CPR-441 за SR EN 13707+A2:2009 - Огъваеми хидроизолационни мембрани. Армирани битумни мембрани за покривни хидроизолации. Определения и характеристики.
8. N/A
9. Декларирани стойности

Характеристики	Мерна единица	Номинални стойности	Допуски
Водонепропускливост, Мет. В	60 kPa	удовлетворено	Мин. стойност
Пожароустойчивост	Клас	F Roof	
Клас на горимост	Клас	F	Преминава
Якост на срязване надлъжно/напречно	N/5 cm	300/200	±20%
Якост на опън надлъжно/напречно	N/5 cm	400/300	±20%
Якост на пробив	mm	700	Мин. стойност
Устойчивост на статично натоварване – Метод А	Kg	10	Мин. стойност
Относително удължение при скъсване надлъжно / напречно	%	35/35	-15 абсолютна
Съпротивление при разкъсване (със стъбло на гвоздей)	N	130/130	±30%
Огъваемост при отрицателни температури	°C	0	Мин. стойност
Топлоустойчивост	°C	110	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено състаряване	°C	110	Мин. стойност
Опасни вещества/суспензии; Мембраните не съдържат компоненти на азбестова основа или деривати от катран	-	съвместими	

Ви Джи Еф ООД
Настоящият Сертификат е валиден за количество от 500 м2
Закупен по фактура дата
Ф. 13.05.2016г.
56588

10. Експлоатационните показатели на продукта в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочени в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
CPF Responsible, Bogdan Ene

/Подпис и печат/ не се четат

Buzau,01.07.2013, версия 0

Превод от Английски език- Ви Джи Еф ООД

ЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

No. DoP 8

1. Идентификационен код на продукта: **RO 94419**
Битумна хидроизолация за покриви

2. Име на продукта:

Sagitta P 4,5kg Mineral

3. Предназначение или предназначение на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, предвидена от производителя:

EN 13707:2004 + A2:2009
2.
Горен/Завършващ пласт

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя

SC GENERAL MEMBRANE SA
Pogonele str., N°.18, 120225, Buzau, Romania
Tel. +40 238 718181 Fax +40 238 719191
Mob.+40 728 377000 office@generalmembrane.ro

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите: **N/A**

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на сътроителния продукт, както са изложени в приложение V: **2+**

7. Продуктът е обхванат от хармонизиран стандарт:
SRAC CERT SRL - NB 2003 - Bucharest, str. Vasile Parvan no. 14, 1, извършва първоначалната проверка на производствената площадка и на производствения контрол (FPC) в предприятието, наблюдава постоянно, оценява производствения контрол в предприятието по система 2+ и издава сертификат за съответствие с номер **2003-CPR-441** за SR EN 13707+A2:2009 - Огъваеми хидроизолационни мембрани. Армирани битумни мембрани за покривни хидроизолации. Определения и характеристики.

8. N/A

9. Декларирани стойности

Характеристики	Мерна единица	Номинални стойности	Допуски
Водонепропускливост, Мет. В	60 kPa	удовлетворено	Мин. стойност
Пожароустойчивост	Клас	F Roof	
Клас на горимост	Клас	F	Преминава
Якост на опън надлъжно/напречно	N/5 cm	400/300	±20%
Относително удължение при скъсване надлъжно / напречно	%	35/35	-15 абсолютна
Съпротивление при разкъсване (със стъбло на гвоздей)	N	130/130	±30%
Огъваемост при отрицателни температури	°C	0	Мин. стойност
Топлоустойчивост	°C	110	Мин. стойност
Дименсиална стабилност надлъжно / напречно, Метод А	%	±0,3	Мин. стойност
Топлоустойчивост след изкуствено съставяване	°C	110	-10
Паропропускливост	Sd/m	170	±60
Адхезия на минералната посипка	%	Max.30%	Макс. стойност
Опасни вещества/суспензии; Мембраните не съдържат компоненти на азбестова основа или деривати от катран	-	-	-

10. Експлоатационните показатели на продукта в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочени в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:
CPF Responsible, Bogdan Ene

/Подпис и печат/ не се четат

Вж Джи Еф ООД
Настоящият Сертификат е валиден за количество 1000 м2
(Sagitta PGR 4,5 kg)
по фактура дата
Ф 56588/13.05.16

Buzau,01.07.2013, версия 0

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Превод от Английски език- Ви Джи Еф ООД

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент

№ DoP-CPR-BG-L300-005

1. *Уникален идентификационен код на типа продукт:*

   weber.floor Basic циментова подова замазка – CT-C25-F5-A9

2. *Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:*

   Типа, партидния номер, серията и датата на производство са представени върху опаковката на продукта

3. *Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:*

   Циментова подова замазка

4. *Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:*

   Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
   Направление Вебер
   Индустриална зона, Полето № 6
   2230 гр. Костинброд, България
   Тел.: +359 2 400 37 00; Факс: +359 2 400 37 05
   e-mail: office@weber.bg; web: www.weber.bg

5. *Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:*

   Не е приложимо

6. *Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:*

   Продуктът е оценен по система 4, съгласно Приложение V

7. *В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:*

   Отговаря на стандарт БДС EN 13813

   Съответствието е оценено от „НИИСМ " ЕООД, NB 1950 и издаде протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 942/08.09.2009 г.

   Продуктът, за който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол.

8. *В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:*

SAINT-GOBAIN
Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето № 6
тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@weber.bg, web: www.weber.bg

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Не е приложимо

9. *Декларирани експлоатационни показатели*

Съществени характеристики	Експлотационни показатели	Хармонизиран стандарт, техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A1	БДС EN 13501
Опасни вещества	Няма наличие на опасни вещества (виж ИЛБ)	Наредба № 25 от 22.07.2005 г.
Механично съпротивление		БДС EN 13813
- Якост на натиск	C25	
- Якост на огъване	F5	
- Устойчивост на износване	A9	

10. *Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.*

Настоящата Декларация за експлотационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.
Подписано за и от името на производителя от:

Снежана Семова
Управител на Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД

гр. Костинброд, 07.06.2013 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

SAINT-GOBAIN
Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, гр. Костинброд 2230, Полето № 6
тел: + 359 2 400 37 00, факс: + 359 2 400 37 05, e-mail: office@weber.bg, web: www.weber.bg

София,кв Военна рампа, бул Пленини 12,след Гадчев Холдинг, завод КРАМЕКС
тел / факс: 02/ 832 41 03, GSM: 0876 034 409, 08[illegible] 310 99[illegible], 08[illegible] 8 445 000
E-mail: teto1@abv.bg ; office@teto-master.net www.teto.bg

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Долуподписаният,
Владимир Александрович Волканов управител на „ТЕТО" ЕООД

Декларирам на собствена отговорност, че продуктите: шапки за бордове и профили за обшивки са произведени от „ТЕТО" ЕООД, България, София от ламарина със сертификат N60011846 от 20.11.2012г., RAL 7024 в условията на непрекъснат производствен контрол, сертификат 3.1 EN 10204
Продуктите са негорими и съответстват на БДС EN 505:Система 4.

При прилагането на продуктите да се спазват разработените от производителя „Указания за проектиране и монтаж", които се предоставят на клиента.

Производителят е издал декларация за съответствие на продуктите, с която удостоверява, че е взел всички мерки за осигуряване на съответствието на продуктите с техническите изисквания към тях. "CO"

гр.София
'2014г.

ТЕТО ЕООД
София

(подпис, печат)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Сертификат

Стандарт **ISO 9001:2008**

Рег № на сертификата 01 100 1334305

TÜV Rheinland Cert GmbH удостоверява:

Притежател на сертификата

AT ENGINEERING 2000 BUILDING CONSTRUCTIONS

АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД
1303 София
ул. Позитано № 37
База:
1202 София, ул. Подп. Калитин № 30
България

Област на приложение **Проектиране и цялостно изграждане на промишлени, жилищни, обществени и инфраструктурни обекти.**

Проведеният одит - доклад 1334305, показа, че са изпълнени изискванията на ISO 9001:2008.

Дата за провеждане на следващия одит до 18.06. (д.м).

Валидност

Настоящият сертификат е валиден от
20.07.2015 до **19.07.2018**.
Първоначална сертификация: 2003

06.07.2015

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

www.tuv.com

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Precisely Right.

Сертификат

Стандарт **БДС EN ISO 14001:2005**

Рег № на сертификата TRBA 110 0090

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД удостоверява:

Притежател на сертификата

АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД
1303 София
ул. Позитано № 37
База: 1202 София
ул. Подп. Калитин № 30
България

AT ENGINEERING 2000

Област на приложение

Проектиране и цялостно изграждане на промишлени, жилищни, обществени и инфраструктурни обекти.

Проведеният одит - доклад 0090, показа, че са изпълнени изискванията на БДС EN ISO 14001:2005.

Дата за провеждане на следващия одит до 25.05. (д.м).

Валидност

Настоящият сертификат е валиден от
05.08.2016 до **14.09.2018**.
Първоначална сертификация: 2010

25.07.2016

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД
1113 София, бул. Драган Цанков № 23А

ИА "БСА"
Рег. № 7 ОСС
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД * "AT ENGINEERING 2000" LTD
СОФИЯ SOFIA BG

www.tuv.com

TÜVRheinland®
Precisely Right.

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритатапроцедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ Христо Тодоров Ламбев с лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна, с ЕГН 5808155780,в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелстванеобходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчкатае за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

04.08.206 г.

(дата на подписване)

Декларатор: .....

/подпис, печат/

БРИАБИЛД СОФИЯ ЕООД

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ Христо Тодоров Ламбев, с лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна, с ЕГН 5808155780, в качеството ми на Управител,
(посочете длъжността)
на „Бриабилд" ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ" ,
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

04.08.2016 г.
(дата на подписване)

Декларатор: .....
/подпис, печат/

Образец №19

ДЕКЛАРАЦИЯ

за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ, с лична карта № 645318352, издадена на 10.07.2014г. от МВР-София, с ЕГН 5602046948, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000» ООД- партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.
2. Извършил съм посещение и оглед на обекта за изпълнение на ремонтно строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.
3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

04.08.2016 г. **Декларатор: .....**

(дата на подписване) ***/подпис, печат/***

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Христо Тодоров Ламбев с лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна, с ЕГН 5808155780, в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово“.

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам другисключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.08.2016 г.

Декларатор: .....
/подпис, печат/

БРИАБИЛД ЕООД София

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ Христо Тодоров Ламбев, с лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна, с ЕГН 5808155780, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на „Бриабилд" ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ" ,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.08.2016 г.

Декларатор: .....

/подпис, печат/

БРИАБИЛД СОФИЯ ЕООД

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

за сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Долуподписаният /ната/ ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ, с лична карта № 645318352, издадена на 10.07.2014г. от МВР-София, с ЕГН 5602046948, в качеството ми на Управител,

(посочете длъжността)

на «АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000» ООД – партньор в Обединение „Саниране – ЮЗ“

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция № 5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

ДЕКЛАРИРАМ:

Към момента на подаване на офертата нямам други сключени договори за строителство по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, с Възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

04.08.2016 г.

Декларатор: .....
/подпис/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 012692

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД**
Седалище и адрес на управление: **1404 София, ул."Позитано" №37, ет.5**
Представляващ: **Илиян Иванов Терзиев**
ЕИК: **121242342**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0573/29.08.2013 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;**

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ**

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: _____
(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: _____
(инж. Светослав ГЛОСОВ)

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 04

Строител: АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД

ЕИК: 121242342

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № I - TV 012692.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

•София • 2016 •

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

МСБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13170162180000004

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД ЕИК: 121242342 Адрес : гр. СОФИЯ, п. код 1000, ПОЗИТАНО, No37 представлявано от ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ УПРАВИТЕЛ
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Строител , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ДОГОВОР:	1 година от 00:00:00 часа на 20.04.2016г. до24:00:00 часа на 19.04.2017 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	20.04.2011 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба и приложимите Общи условия по застраховката
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	2,500,000.00 BGN за всяко едно събитие. 2,500,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.

САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:

- Щети вследствие удар от транспортна или строителна техника: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Щети вследствие некачествена хидроизолация: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 2,000.00 BGN (две хиляди BGN) от всяка щета.
- Други щети: 10.00% (десет процента), но не по-малко от 500.00 BGN (петстотин BGN) от всяка щета.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:		2 750.00 BGN (две хиляди и седемстотин и петдесет BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:		55.00 BGN(петдесет и пет BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:		2 805.00 BGN (две хиляди и осемстотин и пет BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ:	20.04.2016 г.	1 402.50 BGN в т.ч. премия 1 375.00 BGN и данък 27.50 BGN
	20.10.2016 г.	1 402.50 BGN в т.ч. премия 1 375.00 BGN и данък 27.50 BGN

Писменото предложение или искане до застрахователя за сключване на застрахователен договор и писмените отговори на застрахования и/или застраховащия на поставени от застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива), представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена информация относно Застрахователя по чл. 324 ал. 1 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или непълно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на 15-ия ден, считано от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: 13.04.2016 г., гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /.....
/Михаела Стоикова Арнаудова/
/.....ГП ГА ОФИС АМЕРИКА/
СВЕТОСЛАВ РАЧЕВ"
АГЕНТСКА КАРТА № 2180000

ЗАСТРАХОВАН: /.....
/АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД/

"АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД * "AT ENGINEERING 2000" Ltd. * СОФИЯ SOFIA • BG

Посредник: ГП АМЕРИКА - Г А ОФИС АМЕРИКА ООД, гр. с. СОФИЯ, п. код 1504, П.ВОЛОВ 11, ЛД No 2180000

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0

№ 1332177

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Allianz

Оригинал

Алианц България
Застрахователно акционерно дружество

Общо застраховане

КБ

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 13180152180000017

"Алианц България" – Застрахователно Акционерно Дружество на основание предложение от Застрахования и срещу платена застрахователна премия застрахова професионалната отговорност на Застрахования по начин и условия, както следва:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	Професионална отговорност в проектирането и строителството
ЗАСТРАХОВАТЕЛ:	ЗАД "Алианц България", бул. "Княз Дондуков" № 59, 1504 София ДДС № BG040638060, ЕИК : 040638060
ЗАСТРАХОВАН:	АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД ЕИК: 121242342 Адрес : гр. СОФИЯ, п. код 1000, ПОЗИТАНО, No37, представлявано от ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ УПРАВИТЕЛ
ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Проектант , Категория строежи: I
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	от 00:00:00 часа на 03.09.2015 г. до 24:00:00 часа на 02.09.2016 г.
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	03.09.2010 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно действащата нормативна уредба
ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:	1,000,000.00 BGN за всяко едно събитие. 2,000,000.00 BGN в агрегат за срока на застраховката.
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	10.00 % (десет процента), но не по-малко от 1,000.00 BGN (хиляда BGN) от всяка щета.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	2 200.00 BGN (две хиляди и двеста BGN)
ДАНЪК ПО ЗДЗП:	44.00 BGN(четиридесет и четири BGN)
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА:	2 244.00 BGN (две хиляди и двеста четиридесет и четири BGN)
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ: 03.09.2015 г.	561.00 BGN в т.ч. премия 550.00 BGN и данък 11.00 BGN
03.12.2015 г.	561.00 BGN в т.ч. премия 550.00 BGN и данък 11.00 BGN
03.03.2016 г.	561.00 BGN в т.ч. премия 550.00 BGN и данък 11.00 BGN
03.06.2016 г.	561.00 BGN в т.ч. премия 550.00 BGN и данък 11.00 BGN

Общите условия на застраховката, приложенията, добавъците и други писмени договорености между страните (ако има такива) представляват неразделна част от настоящата полица.

С подписа си по-долу Застрахованият удостоверява, че е съгласен и приема общите условия към настоящата полица, екземпляр от които са му предадени към момента на подписване на полицата, както и че му е предоставена писмено информация като потребител на застрахователни услуги по чл. 185 ал. 3 от Кодекса за застраховане.

В случай на неплащане или неточно плащане на дължима вноска от застрахователната премия, застраховката се прекратява към 24.00 часа на [illegible] от датата на съответния падеж, посочен в застрахователната полица.

ДАТА И МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ : 20.08.2015 г. гр. СОФИЯ

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: /Михаела Стойкова Арнаудова/

ЕТ "Г.А. ОФИС АМЕРИКА - СВЕТОСЛАВ РАЧЕВ"
АГЕНТСКА КАРТА № 218 0000

ЗАСТРАХОВАН: /.....
/АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД/

Посредник: ГП АМЕРИКА - Г А ОФИС АМЕРИКА ООД, гр./с. СОФИЯ, п. код 1504, П.ВОЛОВ 11, ЛД No 2180000

Посредник: "БЪЛГАРИЯ НЕТ" АД , гр. СОФИЯ, п.код 1504, бул. КНЯЗ ДОНДУКОВ No 59, ЛД No 0010005

№ 1[illegible]

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Оригинал

Allianz

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният/ата ИЛИЯН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ,

с ЕГН 5602046948, адрес: гр./с. София, общ. Столична, обл. София, ул. Хайдушка гора,

№ 58, ет. 2, вх. …, ап. 1,

в качеството си на Управител……
(управител, изпълнителен директор, член на съвета на директорите или др.)

на "АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД с ЕИК 121242342
(наименование на кандидат/подизпълнител)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Ще поддържаме валидни полици на Застраховки за професионална отговорност в строителството и проектирането за целия период на изпълнение на поръчка и 30 дни след изтичане на срока на договора.

Декларатор: ……

04.08.2016г.

Илиян Терзиев – Управител
"АТ Инженеринг 2000" ООД

ПОЛИЦА № 1319160159000131
ЗА ЗАСТРАХОВКА

GENERALI

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"
Дата на сключване: 06.06.2016 г.

Застрахован: БРИАБИЛД ЕООД , ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 203435369
Адрес на управление: София, ж.к.София Парк, Търговска зона, бл. 16В, ап. 1
Телефон: _____, e-mail:_____
Представител: ХРИСТО ТОДОРОВ ЛАМБЕВ

Застраховащ: БРИАБИЛД ЕООД , ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 203435369
Телефон: _____, e-mail: _____
Представител: ХРИСТО ТОДОРОВ ЛАМБЕВ

Застраховател: **"Дженерали Застраховане" АД**, ЕИК 030269049,
Адрес: гр. София 1504, бул."Дондуков" № 68, тел.: 02 / 9267 111, факс: 02/ 9267 112,
e-mail: information.bg@generali.com, website: www.generali.bg
Представителство на застрахователя: ФО СТЕФАН КАРАДЖА,
Адрес: София, ул. Стефан караджа 12А, тел: 02/9267277 ,
Представител: Ивана Димова
Брокер/агент: _____, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: _____

Застрахована дейност:
☒ проектант – за изработване на инвестиционни проекти /
☐ консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите /
☐ консултант за упражняване на строителен надзор /
☐ строител – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи /
☐ лице, упражняващо строителен надзор – за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор /
☐ лице, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за които не е извършена оценка за съответствието от консултант

Конкретен обект по чл. 173 от ЗУТ:

Срок на застраховката: От 00:00 часа на 16.06.2016 г.
До 24:00 часа на 15.06.2016 г.

Лимит на отговорност: Лимит на отговорност за едно събитие: 50 000 BGN
Общ лимит на отговорност за всички събития: 100 000 BGN

Самоучастие: 2% от всяка щета, но не по - малко от 2 000 лева

Специални договорености:

Териториален обхват: _ _ Република България _ _

Приложимо законодателство: _ _ Българското законодателство _ _

ЗАВЕРИЛ С ОРИГИНАЛА

БРИАБИЛД София ЕООД

Застрахователна премия: 100,00 BGN, (словом: сто),
Данък 2% по ЗДЗП: 2,00 BGN,
Общо дължима сума: 102,00 BGN, (словом: сто и два)
При разсрочено плащане /дата на падеж и вноски/:

№	Дата на вноските	Размер на вноска	Данък 2%	Общо дължима сума
1.	.20 г.	BGN	BGN	BGN
2.	.20 г.	BGN	BGN	BGN
3.	.20 г.	BGN	BGN	BGN
4.	.20 г.	BGN	BGN	BGN

Съгласно чл. 202, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за застраховането при неплащане на която и да е разсрочена вноска, полицата ще бъде прекратена, считано от 00:00 часа на 16-ия ден след датата на падежа.

С подписа си върху тази полица Застрахованият:

1. Декларира, че му е предоставена информацията, предназначена за потребителя на застрахователната услуга, предписана от Кодекса за застраховането.
2. Декларира, че при промяна на декларираните при сключването на полицата обстоятелства и данни, е длъжен незабавно да уведоми за това "Дженерали Застраховане" АД.
3. Декларира, че е получил, запознат е и е съгласен с Общите условия по застраховката.
4. Дава съгласието си "Дженерали Застраховане" АД да обработва личните данни, както и данните на лицата, обявени в полицата, за нуждите и целите на тази застраховка и свързаните с нея дейности, съгласно Закона за защита на личните данни.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застрахования и един за Застрахователя.

Проверил идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИП

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _____ **ЗАСТРАХОВАН / ЗАСТРАХОВАЩ:** _____
/подпис и печат/ /име на лицето, подпис/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният: Христо Тодоров Ламбев
(трите имена)
Данни по документ за самоличност Лична карта № 642507233, издадена на 14.07.2011г. от МВР Варна
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител
(длъжност)
на Участник: „Бриабилд“ ЕООД – водещ партньор в ДЗЗД „Саниране – ЮЗ“, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**
Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. “Еленово”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

След изтичане срока на застраховката, се задължавам да бъде осигурена/сключена застраховка за професионална отговорност-съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и действието и ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на договора и 30дни след изтичането му.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Декларатор: .....
/подпис/

04.08.2016г.
(дата на подписване)

Образец №11

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

ДЗЗД „Саниране – ЮЗ"

Наименование на участника

Христо Тодоров Ламбев

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:	
Седалище и адрес на управление: • Страна, код, град, община • Квартал, ул., №, • Телефон, факс, • E-mail:	 България, 1766, гр.София, общ. Столична ж.к.София Парк, Търговска зона, бл.16В, офис 1-2 0888964465 briabuild@gmail.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: **„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.**

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

Предлагаме:

гаранционен срок за СМР 10,04 години

1	2	3	4	5	6	7
№ по ред	Вид СМР по отделните части	% от обема СМР /%/	Минимален гаранц. срок по Наредба 2 /години/	Предложен от участника гаранц. срок /години/	Общ гаранц. срок	Среден гаранц. срок
1.	Конструкции	0,42	8	8	16	0,07
2.	Хидроизолации	4,99	5	5	10	0,50
3.	Топлоизолазии	56,86	5	5	10	5,69

Христо Ламбев

4.	Довършителни работи	31,45	5	5	10	3,15
5.	Ел. инсталации	2,98	5	5	10	0,30
6.	ВиК	3,30	5	5	10	0,33

Където:

- в колона 3 се записва тежестта на всяка от отделните части спрямо общата стойност на обекта в %
- в колона 6 се сумират колона 5 и колона 4
- в колона 7 се умножават колона 6 и колона 3
- общият среден гаранционен срок се получава като сума от средните гаранционни срокове по отделните части.
- **стойностите в колона 6 следва да бъдат цяло число**
- **посоченото в колона 7 следва да бъде по-малко число от колона 6**

Максималният гаранционен срок е сбор от срока, посочен в колона 4 – минимален гаранционен срок по Наредба №2 и колона 5 – „Предложен от участника гаранционен срок". Този сбор е равен до 2 /два/ пъти минималните гаранционни срокове. Максималният гаранционен срок е равен на общ гаранционен срок за съответната позиция.

Указание: *Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоражнения и строителни обекти.*

Забележка: *Участниците могат да предложат гаранционни срокове по – дълги от предвидените в горепосочената наредба, които да бъдат не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.*

**В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.*

Срок за изпълнение на строителството: 30 /календарни дни/

Указание: *Срокът за изпълнение на строителството не следва да бъде по – малък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 45 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за строителство извън горепосочените такива.

Срок за проектиране 15 /календарни дни/

/Срок за проектиране не се попълва, когато участникът подава оферта за обособена позиция № 71, обособена позиция №72 и обособена позиция №73. За същите има изготвени работни проекти неразделна част от настоящата документация/

Забележка: *Срокът за изготвяне на работен проект да бъде от 15 /петнадесет / до не повече от 20 /двадесет/ календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число!*

От участие в процедурата се отстранява участник предложил срок за проектиране /изготвяне на работен проект/ извън горепосочените срокове.

Христо Лалев

Прилагам:

Подробен работна програма, линеен график и диаграма на работната ръка, изготвени съобразно изискванията от документацията за участие.

Забележка: Във всяка от таблиците, в които участникът сам прави изброяването, той може да добавя толкова редове, колкото са му необходими.

ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ДАТА: 04.08.2016 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____

ЗАБЕЛЕЖКА:: *Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК №2 за всяка обособена позиция по отделно!*

Участник, който представи програма, която не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Христо Лабев

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"



НАСТОЯЩАТА СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

I. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОРЪЧКАТА

III. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

V. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

VI. ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ

VII. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

VIII. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ

XIX. ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

I. ОПИСАНИЕ НА СГРАДАТА

Жилищната сграда се намира в Благоевград, ж.к. Еленово, блок 208. Въведена е експлоатация през 1993 г. Състои се от свързано застроени блок-секции - вход „А" (с пет надземни жилищни етажа), вход „Б" (със шест надземни жилищни етажа) и вход „В" (с пет надземни жилищни етажа). Всеки от входовете/секциите има сутеренен (полуподземен) етаж, в който са разположени мазетата към апартаментите и помещения за общи нужди.

Конструктивната схема е безскелетно-панелна. Сградата е изпълнена със стоманобетонна носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и сутеренни стени, и заводски произведени, сглобяеми подови, стенни и покривни елементи.

Ограждащите външни стени на сградата са изградени от стоманобетонови панели. Външна топлинна изолация от експандиран пенополистирол е монтирана частично по фасадите на сградата.

Част от дограмата в жилищата е подменена с PVC двоен стъклопакет и алуминиева. Старите неподменени прозорци са слепени с дървена рамка, недобре уплътнена и деформирана на места в резултат на дългия период на експлоатация. Входните врати са метални. Дограмата в стълбищната клетка е дървена слепена.

Покривът на сградата е плосък студен (двоен), покрит с два пласта битумна хидроизолация.

Подът е под към външен въздух и под над неотопляеми сутерен, като подовата плоча на първи жилищен етаж, граничеща с неотопляем обем е с няколко различни вида покритие.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОРЪЧКАТА

1. ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1. Изготвяне на работен проект за изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт и енергоспестяващи мерки, включително съгласуване на проектите със съответните контролни органи в случаите, в които се изисква. Срокът за изготвянето на Работния проект, започва да тече от датата на подписване на договора;

1.2. Изпълнение на необходимите Строителни и монтажни работи за енергоспестяващи мерки, включително съпътстващи дейности. Срокът за изпълнение на предвидените СМР в проекта, започва да тече от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка

Протокол обр. 2, съгласно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.3. Осъществяване на авторски надзор, който се извършва през периода на изпълнение на енергоефективните мерки на сградите и съпътстващите строително-ремонтни работи;

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ЩЕ БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЛЕДНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ:

- ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СТАРА ДОГРАМА - ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 1
- ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ - ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 2
- ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ - ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 3
- ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОД - ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 4
- ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ - ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА МЯРКА 5

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ПО КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ /УСИЛВАНЕ/ ОСНОВЕН РЕМОНТ:

- РЕМОНТ НА ПАДНАЛА БУЧАРДА ОТ ВЪНШНА СУТЕРЕННА СТЕНА С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕ ПРОНИКВАНЕ НА АТМОСФЕРНИ ВОДИ В СУТЕРЕННИТЕ СТЕНИ
- РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНАТА ЗАМОНОЛИТКА В РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА СТЕНА В СУТЕРЕНА
- ПОЧИСТВАНЕ ОТ КОРОЗИЯ НА ВИДИМИТЕ ВРЪЗКИ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ И ПОДОВИТЕ ПАНЕЛИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ, КЪМ КОИТО СА МОНТИРАНИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ЗАВАРЪЧНИ ШЕВОВЕ, ВКЛ. ПОЛАГАНЕ НА АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТИЕ - СУТЕРЕН
- РЕПАРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ - ОБРАБОТКА НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ С РАЗКРИТА АРМИРОВКА ОТ ПЛОЩЕН ХАРАКТЕР - ПОДОВИ ПАНЕЛИ НАД СУТЕРЕНА, СТЕННИТЕ И ПОКРИВНИТЕ ПАНЕЛИ ПРИ ВХОДОВЕТЕ, КАКТО И ТАВАНСКИТЕ ПАНЕЛИ НАД СТЪЛИШНАТА КЛЕТКА НА ВХОД Б
- ОБРАБОТКА ЧРЕЗ ЦИМЕНТОВА СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ПУКНАТИНИ ПО СТЕНИ НА СТЪЛБИЩНАТА КЛЕТКА

- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЦЯЛОСТТА НА БЕТОНА ПО ЧЕЛОТО НА СТЕНА МЕЖДУ СТЪЛБИЩНО РАМО КЪМ СУТЕРЕНА И СТЪЛБИЩНО РАМО КЪМ ПЪРВИ ЕТАЖ И ОБРАБОТКА НА ПУКНАТИНИТЕ МЕЖДУ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ВРАТА ЗА СУТЕРЕНА
- ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВИДИМИТЕ ВРЪЗКИ НА БАЛКОНСКИТЕ ПАНА И ЕЛЕМЕНТИТЕ КЪМ, КОИТО СА МОНТИРАНИ - ПОЧИСТВАНЕ ОТ РЪЖДА, НОВИ ЗАВАРЪЧНИ ШЕВОВЕ И АНТИКОРОЗИОННО ПОКРИТЕ
- РЕМОНТ НА ПУКНАТИНИ - ТАВАН НА СТЪЛБИЩНАТА КЛЕТКА НА ВХОД А

МЕРКИ ПО ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ:

- ОБРУШВАНЕ НА КОМПРОМЕТИРАНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА
- НАПРАВА НА ИЗРАВНИТЕЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА
- НАПРАВА НА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА
- БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА
- БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ И ЦОКЛИ НА СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА
- БОЯДИСВАНЕ С БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ВРАТИ В ОБЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ
- РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩЕН ПАРАПЕТ, ВКЛ. РЪКОХВАТКИ
- ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ НА СТЪЛБИЩНАТА КЛЕТКА ОТ МАЗЕТАТА EI90
- РЕМОНТ НА СТЪПАЛА ОТ МОНОЛИТНА МОЗАЙКА
- ЦЯЛОСТНА ПОДМЯНА НА ЗАЗЕМИТЕЛНАТА И МЪЛНИЕЗАЩИТНАТА ИНСТАЛАЦИЯ
- ПОДМЯНА НА ГЛАВНАТА ХОРИЗОНТАЛНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ, ВКЛ. МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ
- ПОДМЯНА НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ВОДОРПОВОДНИ КЛОНОВЕ В СГРАДАТА, ВКЛ. МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ
- ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ

2. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪСТАВ

За компетентното ръководство на обекта ще бъде ангажиран екип от технически правоспособни лица в състав:

- **Ръководител екип – Архитект**

Има ръководни, организационни и контролиращи функции. Осъществява връзка с Възложителя и осигурява необходимата изходна информация за изготвяне на работния проект. Организира работата на проектантите, разпределението на задачите и контролира

изработването на проекта. Изготвя проект по част „Архитектура", в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и с изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Конструктивна – строителен инженер**

Изготвя проекта по част „Конструкции", в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част ОВиК – инженер ОВК**

Изготвя проекта по част „ОВиК", в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Енергийна ефективност -**

Изготвя проекта по част „Енергийна ефективност", в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Електро – електроинженер**

Изготвя проекта по част „Електро", в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част ВиК – строителен инженер**

Изготвя проекта по част „ВиК", в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част Пожарна безопасност – инженер**

Изготвя проекта по част „ПБ", в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част План за безопасност и здраве – инженер**

Изготвя проекта по част „ПБЗ", в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Проектант по част План за управление на строителните отпадъци – инженер**

Изготвя проекта по част „ПУСО", в съответствие с нормативните изисквания, предписанията в техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, както и

съгласно изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

- **Технически ръководител**

Техническият ръководител е длъжностното лице на изпълнителя, което е пряко отговорно за обекта. Контролира всяка едно СМР, спазването на графика, контролира последователността на изпълняваните строително-монтажни работи и извършва необходимите промени в организацията на работа с цел оптимизиране процеса на работа, изисква добро качество на изпълнение, координира работата на работните групи от различните специалности, планира нуждите от строителни материали и механизация и организира доставките им до обекта.

Техническият ръководител изготвя необходимата отчетна документация относно изпълнените количества СМР, вложените материали и труд, координира дейността на обекта и взаимоотношенията с Възложителя, Строителния надзор, Държавна и общинска администрация.

- **Експерт по контрол на качеството**

Прави оглед на място, като всякакви забележки по качеството се отстраняват от изпълнителя. Планира, организира и координира производствената дейност. Контролира и организира техническата и технологичната подготовка на обекта. Контролира качеството на влаганите матириали, следи за спазване на изискването на проектната документация и наредбите. Следи за качественото изпълнение на строително-монтажните работи.

- **Експерт по безопасност и здраве (БЗР)**

Координира контрола по правилното извършване на СМР, предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството, актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпили изменения с напредването на СМР. Координира действията на всички участници в строителството за осигуряване на ЗБУТ на строителната площадка. Дава нареждания и забележки по отношение на използването на лични предпазни средства, на изпълнението на дейностите за осигуряване на безопасна работа на работниците и водене на дневниците за инструктажи. Има за задача да гарантира реализацията на мероприятията за подобряване на управлението и спазването на законовите изисквания по отношение на производствения контрол, здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда. Разработва и актуализира Правилника за вътрешния ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителитеза осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда.

3. МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ВЛАГАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

В проекта ще се влагат материли, определени в проекта и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставените материали и оборудване задължително ще бъдат придружени със съответните сертификати за качество и произход,

декларации за съответствие на производителя или от представителя му и други документи съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове, уреждащи тази материя. Предвиждаме да вложим следните строителни материали, за изпълнение на строително-монтажните работи на обекта:

1. *Тръби за електроинсталации*
2. *Кабел СВТ*
3. *Енергоспестяващи осветителни тела с датчик за движение*
4. *Мазилка /разтвор/ - вътрешна*
5. *Гипсова шпакловачна смес - вътрешна*
6. *Ъглов профил за мазилка*
7. *Латекс*
8. *Блажна боя*
9. *Гипсокартон*
10. *Пожароустойчиви врати*
11. *Бетон Контакт*
12. *Цимент – суха смес*
13. *Преобразувател за ръжда;*
14. *Алкиден грунд за метал - антикорозионен*
15. *Газобетонови блокчета - Итонг*
16. *Разтвор за зидария от газобетонови блокчета - Итонг*
17. *Елементи на мълниезащитна инсталация*
18. *Елементи на заземителна инсталация*
19. *Полипропиленови тръби и фитинги*
20. *Тръбна изолация*
21. *PVC дограма*
22. *Алуминиева дограма*
23. *Вароцементова мазилка смес*
24. *Дълбокопроникващ грунд*
25. *Експандиран полистирен /EPS/ 10 см*
26. *Експандиран полистирен /EPS/ 5 см*
27. *Експандиран полистирен /EPS/ 12 см*
28. *Експандиран полистирен /EPS/ 2 см*
29. *Екструдиран полистирен /XPS/ 10см*
30. *Екструдиран полистирен /XPS/ 12см*
31. *Дюбели за монтаж на топлоизолация*
32. *Лепилна смес*
33. *Шпакловъчна смес*
34. *Стъклотекстилна мрежа*
35. *PVC ъгъл с мрежа*
36. *Грунд за мазилка*
37. *Минерална мазилка*
38. *Минерална вата 12 см*
39. *Покривни термопанели – полиуретан 9см*
40. *Битумен грунд*
41. *Хидроизолационна мембрана*

42. *Циментова замазка - смес*
43. *Поцинкована ламарина*

Специалистът по контрол на качеството, заедно с техническия ръководител ще следят за коректност при доставките по отношение количеството и качеството на материлите.

4. КВАЛИФИЦИРАНА РАБОТНА РЪКА

За изпълнението на строително-монтажните работи на обекта ще бъде ангажиран екип от работници – квалифицирана работна ръка, гарантираща качествено изпълнение на строителството, както следва:

- Работници топлоизолация
- Работници хидроизолация
- Ел. работници
- Работници за настилки
- Работници монтаж на дограма
- Бояджии
- Общи работници

5. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

5.1.План за управление на качеството

С оглед на плана за управление на качеството, фирмата се ангажира за следните основни цели:

- Предоставяне на качествени строителни услуги в съответствие на нормативната уредба;
- Разширяване на списъка с доставчици и контрагенти;
- Стремеж на работа, съобразена с опазване на околната среда;
- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Въвеждане на нови методи и начин на работа, съобразени със съвременните изисквания на пазара;
- Използване на висококачествени материали и техника при извършване на строителните и довършителни работи;
- Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда.

Фирма „САНИРАНЕ-ЮЗ" ДЗЗД има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001.

Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи зависи от използването на качествени материали. Следенето за качественото изпълнение на видовете СМР е от самото влагане на материали в обекта.

5.2.Текущ контрол по време на строителство

„САНИРАНЕ-ЮЗ" ДЗЗД ще осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултантът, осъществяващ строителния надзор.

По време на целия строителен процес ще се осъществява постоянен контрол на изпълнението относно:

- Съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;
- Съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.;
- Съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове;

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- Проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;
- Измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол (от страна на СС) количества и тези по КСС;
- Проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект и обследването за енергийна ефективност;
- Проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

Контролът се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;
- СС чрез упълномощен представител;
- Технически експерти на общината в качеството й на Възложител - осъществяват проверки на място.

5.3.Здравословни и безопасни условия на труд

По време на изпълнение на строително-монтажните работи ще се спазват изискванията на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, както и на всички други действащи нормативни актове и сандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и екзплоатация. Ще се грижим за сигурността на всички лица, намиращи се на строителната площадка.

Забранява се допускането до работа на строителната площадка на лицата, които:

не са съответно инструктирани и обучени по БХТПО;

не са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при авария на строителната площадка;

не са снабдени или не ползват съответно изискващите се специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства;

имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;

са правоспособни или имат съответната квалификация, но са преместени на другоработно място и не са преминали инструктаж за условията на новото работно място;

са в нетрезво състояние;

Забранява се допускането на лица, навършили 60 години до работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани.

Подходите, преходите и входовете към обекта, намиращи се в опасните му зони или в опасните зони на ползваните строителни машини, скелета, платформи и други, да се осигуряват на не по-малко от един метър извън габарита им с предпазни подове, козирки и други, годни да понесат страничен товар най-малко от 2,5kN/m2, ако конкретните условия на обекта не предявяват други по-високи изисквания.

Отворите в подовете да се обезопасяват с парапети или временни покривни подове, които понесат предвидения товар и да са осигурени срещу непредумишлено разместване.

Зоните и местата на строителната площадка, криещи потенциална опасност, да се обозначат със знаци по БДС 11010 - 73 или табели със съответните надписи.

Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари - материали, изделия, инструменти и други, да става по правило по механизиран начин.

Забранява се тютюнопушенето на обекта, ще бъде разрешено само на определени места и определено време.

Забранява се ръчното изпълнение на работите по горният абзац чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка в ръка или с помощта на въжета, телове, арматурна стомана и други подобни.

При работа с материали, отделящи пожаро и взривоопасни пари и газове, се забранява пушенето, ползването на открит пламък или на огън, на нагревателни уреди, на транспортни средства, без изпускоуловители, на инструменти при работа с които, защитата не отговаря на класа на помещението или на околната среда.

Изпълнението на всички СМР на открито да се преустановява при нареждане на техническия ръководител на обекта, а в негово отсъствие - от бригадира на съответната бригада. При силен дъжд, гръмотевична буря, обилен снеговалеж, при условия на заледени или непосипани с пясък работни места, при гъста мъгла, през тъмната част на денонощието, или при прекъсване на изкуственото осветление, както и при скорост на вятъра 12м/с, ако не са предвидени други изисквания за съответния вид работи от този правилник.

6. СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Основните подзаконови нормативни актове, които определят техническото равнище на енергопотреблението в сградите и създават правна и техническа основа за изпълнение на изискванията за енергийна ефективност при планиране, проектиране, обследване и серитфициране на сградите, се прилагат съгласувано както следва:

- Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Европейското законодателство и други.
- БДС – Български държавен стандарт, или еквивалентен;
- Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии;
- ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд;
- БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;
- Наредба за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции / ДВ бр.97 от 25.11.1994 г., посл. изм. и доп. бр., 53 от 11.06.1999 г./;
- Закона за енергийната ефективност и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за опазване на околната среда.
- Закон за защита от шума в околната среда.

Ще се спазват и минилмалните изисквания при планиране, проектиране, изпълнението и поддържане на сградите по отношение на енергийните им характеристики:

- Да не представляват заплаха за хигиената и здравето на обитателите, да спомагат за опазване на околната среда;
- Да осигуряват параметрите на микроклимата, нормите за топлинен комфорт, осветеност, качество на въздуха, влага и шум;
- Отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да са проектирани и изпълнени по такъв начин, че необходимото при експлоатация количество енергия да е минимално;
- Да са защитени със съответстваща за тяхното предназначение, местоположение и климатични условия топлинна и шумоизолация, както и неприемливи въздействия от вибрации;
- Да са енергоефективни в целия си жизнен цикъл, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;
- Да се съобрази с възможностите за оползотворяване на слънчева енергия и на енергията на други възобновяеми източници, когато е технически осъществимо и икономично съобразно;

III. ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ

Проектътще бъде с обхват и съдържание, съгласно Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, и ще включва следните части:

1. ЧАСТ „АРХИТЕКТУРНА" НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Част архитектурна на работния проект прецизира и детайлизира решенията за изпълнение на строителните дейности и определя техническите характеристики на предвидените за влагане строителни продукти по част архитектурна (материали, изделия,

комплекти и системи) и начини за изпълнението на обекта, а тъй като в този случай проектирането е еднофазно, във фаза работен проект, дава цялостни архитектурни решения. Ще се представи в графична и текстова част.

Част архитектурна на работния проект се представя в следните чертежи:

- Чертежи Разпределения на типов, партерен и сутеренен етаж;
- Характерни вертикални разрези на сградата;
- Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение ще обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите трябва ще указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата, вкл. дограмата по самостоятелни обекти и общи части, предвидена за подмяна и ще дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.
- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, остъкляване/затварянена балкони, външна дограма (прозорци и врати) и др., свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), сателитните антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите изисквания;
- Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която ще съдържа:
  - ✓ Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;
  - ✓ Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;
  - ✓ Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.
  - ✓ Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.
  - ✓ Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.

2. ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА" НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Част конструктивна ще съдържа обяснителна записка, която ще дава подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за

влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Ще бъдат изготвени детайли, които се отнасят към конструктивните елементи на сградата - остъкляване/затваряне балкони и лоджии, парапети и др.

3. ЧАСТ „ЕЛЕКТРО" НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Тази част на инвестиционния проект ще засяга изграждането на мълниезащитна инсталация, ремонт на електрическата инсталация в общите части и енергоспестяващо осветление в общите части. В обяснителната записка подробно ще бъдат описани възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. Ще бъдат изготвени и детайли за изпълнение;

4. ЧАСТ „ОВК" НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Частта ще се изготви съгласно Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство и разпределение на топлинна енергия. Ще бъдат описане подробно състоянието на съществуващите отоплителни инсталации;

5. ЧАСТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ" НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Обхватът, съдържанието, чертежите и обяснителната записка на част енергийна ефективност се разработват при спазване изискванията на Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и съдържа: Обяснителна част; Изчислителна част, Технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

6. ЧАСТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"

Проектът по част ВиК ще се изготви в съответствие с Наредба №4 от 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни отклонения и на Наредба №Із-1971 за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

7. ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ" НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Обхватът и съдържаниетоса определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г.) и съобразно категорията на сградата. Тази част на проекта включва Обяснителна записка и графична част.

8. ЧАСТ „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ" НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Обхватът и съдържанието са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.). Тази част на проекта включва Обяснителна записка и графична част.

9. ЧАСТ „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ" НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Обхватът и съдържанието са определени съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.)

Съгласно Техническото предложение на ДЗЗД „САНИРАНЕ-ЮЗ", инвестиционният проект ще бъде изготвен на 15 календарни дни.

След изготвявне на инвестиционния проект, всички проектни части се подписват и съгласуват от Възложителя и представител на СС, като работният проект ще се представи в пет екземпляра на хартиен и един на електронен носител;

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

За изпълнение на дейност „Строителство" от Договора предлагаме 30 календарни дни.

За да постигнем кратките срокове, сме избрали паралелния метод на организация. Едновременно ще се работи по фасада, покрив, сутерен, общи части.

А. В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДПИСАНИЯТА В ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

1. ПОДМЯНА НА ДОГРАМА

С дейностите по подмяната на дограма ще се изпълнят от 8 души. Демонтират се всички външни первази, старата дътвена и метална дограма се подменя с PVC дограма с двоен стъклопакет и к-стъкло, входните врати на сградата се подменят с алуминиеви. След като дограмата се подмени страниците и отвътре се обработват с вароциментов разтвор, шпакловка и алуминиеви ъгли. Монтират се външни алуминиеви первази.

2. ТОПЛОИЗОЛАИРАНЕ НА ВЪНШНИ СТЕНИ

Дейностите по топлоизолиране на външните фасадни стени ще се извършат от бригада от 20 работника. Фасадното скеле ще бъде издигнато за 4 дни. Компрометираните части от мазилката на фасадата ще бъдат очукани до здраво и ще бъдат изкърпени. Следва монтаж на топлоизолационна система по външните стени на сградата и по цокъла. По неизолираните

външни стени ще се положи изолация от екструдиран полистирен EPS с дебелина 10 см, по стените със съществуваща изолация ще се положи 5 см EPS, а по цокъла е предвидено 10 см XPS. Ще се изпълни и обръщане на външните страници на всички прозорци с EPS 2 см. След полагане на топлоизлационните пакети, които включват – дълбокопроникващ грунд, топлоизолационни плоскости, лепило, шпакловка, стъклотекстилна мрежа, PVC ъгли и дюбели, на съответните места, ще се положи фасадна мазилка. По цялата фасада - фасадни стени и страници, вътрешна и външна част на неостъклени балкони, тавани на открити тераси и еркери ще бъде направена екстериорна мазилка в цвят по проект, одобрен от Главния архитект на Общината. Скелето ще бъде демонтирано и изнесено.

3. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОКРИВ

Изолирането на покрива ще се изпълни от 6 души и ще започне в самото начало на строителството. Топлоизолационната система е минерална вата с дебелина 12, която ще се положи за 5 дни в подпокривното пространство на блока. Работата по покрива продължава като се демонтират съоръженията от покрива. Старата ламаринена обшивка, заедно със щорцовете, на които е закрепена, ще се демонтира от бордовете и комините. Старата битумна хисроизолация ще се премахне, както и воронките. Замазката ще се изкъпри и заглади. По ъглите оформени между хоризонтала и вертикали ще се направят холкери. Ще се доставят и монтират нови PVC воронки. Отгоре ще се положи нова битумна хидроизоалционна мембрана, на 2 пласта, като вторият пласт е с минерална посипка. По бордовете ще се монтират нови щорцове и ламаринени обшивки. Техническите съоръжения по покрива ще бъдат обратно монтирани. По покрива на асансьорните и стълбищните клетки преди да се премине към монтаж на хидроизолационната система, първо ще се положи XPS с дебелина 12 см, като върху него се положи защитно полиетиленово фолио и се изпълни циментова замазка.

4. ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА ПОД

Топлоизолирането на таван на неотопляем сутерен ще изпълни бригада от 6 души. Изолирането на еркерите-тавани на откритите тераси, които попадат под усвоени балкони, ще се извърши с EPS 12см, по същия начин и по същото време, както изолирането на външни стени. предидвено е и поставяне на топлоизолационна система EPS 5см по тавана в неотопляем сутерен. Накрая ще се оформи със минерална мазилка.

5. ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОСВЕТЛЕНИЕ В ОБЩИТЕ ЧАСТИ

Мерките по въвеждане на енергоспестяващо осветление ще се изпълнят от бригата от 4 работника, като включват демонтаж на съществуващите осветителни тела и цялата осветителна инсталация в стълбищените клетки и на трите входа. След което ще се направят улеи в стените и ще се положат гофрирани тръби, в които ще бъдат изтеглени нови кабели на осветителната инсталация и ще се направят лампените излази. След като се завършат дейностите по обновяването на стените и таваните в стъбищнаите клетки, ще се монтират енергоспестяващи осветителни телас плафони с датчици за движение.

Б. В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДПИСАНИЯТА В ОБСЛЕДВАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 169, АЛ. 1, Т. 1-5 ОТ ЗУТ.

1. КОНСТРУКТИВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

С дейностите по конструктивното укрепване ще бъде ангажирана бригада от 6 работника. Още от първият ден ще се стартират дейностите по ремонта на паднала бучарда по сутеренните стени. След това ще се извършат строително-монтажните работи по възстановяване на нарушеното бетоново покритие и обработката на видима армировка, на местата, където това е необходимо. Видимите пукнатини в стълбищната клетка и в сутерена ще се обработят чрез циментова стабилизация. Ще се възстановят връзките на и при балконските пана.

2. ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИ ЧАСТИ НА ВХОДОВЕТЕ

След полагането на кабелите за осветителната инсталация може да започне и изчукването на мазилка по стълбище стени и тавани на общи помещения; шпакловане по стени и тавани на общи помещения и полагане на латекс; полагане на блажна боя по парапети и цокъл стълбище. Тези дейности ще се извършят от бригада от 4 работника. Дейностите по част електро ще бъдат изпълнени бригада, състоящата се от 6 души, последователно както следва: Изграждане на заземителна инсталация (вкл. измерване и изпитване)-по време на изпълнение на фасадната изолация, за да може шината да бъде скрита, Изграждане на мълниезащитна инсталация (вкл. измерване и изпитване)-след като хидроизолацията е положена. Ще се ремонтират стъпалата към сутерена на трите входа – бригада от 2 работника. Ще се изпълнят дейностите по подмяна на главните водопроводни клонове, за тази дейност ще бъде ангажирана бригата от 4 работника.

По време на строителството сме планували своевременно извозване на строителните отпадъци, съответно на няколко пъти. След извършването на строително-монтажните работи строителната площадка ще бъде почистена от отпадъци и освободена от използваното оборудване и механизация.

Съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката и приложеният линеен график, предлагаме да изпълним дейностите по настоящата поръчка общо за 45 календарни дни, разделени както следва:

- 15 календарни дни за изготвяне на работен проект по съответните части;

- 30 календарни дни за изпълнение на СМР - мерки за енергийна ефективност и тези, за подобряване на техническото състояние на сградата;

- 30 календарни дни за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР;

- При изготвяне на линейния график е предвидено време за лоши атмосферни условия;

Съласно приложената Диаграма на работната ръка, предлагаме да изпълним поръчката с квалифицирани работници, както следва:

Средносписъчен състав на обекта: 35 човека

Максимален брой работници: 66 човека.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ

При изпълнение на строително-монтажните работи, ще се съобразяваме със заложените изисквания в Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради.

Техническото изпълнение на строителството на обекта ще се изпълнява в съответствие с изикванията на действаща нормативна уредба, техническите спецификации на влаганите продукти, материали и оборудване и добрите строителни практики на фирма „АТ Инженеринг 2000" ООД – партньор в „САНИРАНЕ-ЮЗ" ДЗЗД.

Предвиждат се на бъдат изпълнени строително-монтажните работи, предписани в Доклада за обследване за енергийна ефективност и Доклада от техническото обследване. Предписани са следните мерки и дейности:

Енергоспестяваща мярка №1 – Подмяна на съществуваща дограма

Съгласно доклада за енергийна ефентивност, съществуващата дървена и метална дограма, трябва да бъде демонтирана и подменена с нова. Съществуващата дограма ще бъде заменена с пет камерна пластмасова дограма с двоен стъклопакет с очакван общ коефиециент на топлопреминаване на цялата сглобка U≤1,40W/m²K. Ще бъдат подменени и вратите с нови – алуминиеви, с очакван общ коефиециент на топлопреминаване на цялата сглобка U≤1,70W/m²K. След смяна на дограмата, ще се извърши обръщане на страниците на прозорците – вътрешно при сменената дограма. Ще се монтира външна подпрозоречна пола на всички прозорци.

Енергоспестяваща мярка № 2 – Топлинно изолиране на външни стени

В докалада за обследването на енергийните характеристики на сградата е предписано пълното топлоизолиране на сградата, по всички външни стени и еркери. То е предвидено да се изпълни с топлоизолационна система от експандиран полистирен /EPS/, с коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK с дебелина от 10cm от външната страна на фасадните стени., по които няма положена топлоизолация. По фасадните стени със съществуваща изолация е предвидено да се положи топлоизолационна система от експандиран полистирен /EPS/, с коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK с дебелина от 5cm.

Допълнително на топлоизолиране подлежат външните стени на цокъла с топлоизолационна система от екструдиран полистирен XPS 10cm с коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK.

Обръщането около прозорците е предвидено да се извършни с EPS 2см и с коефициент на топлопроводност λ≤0,035W/mK.

Енергоспестяваща мярка № 3 – Топлоизолиране на покрив

Поради лошото състояние на покрива е небходима цялостна подмяна на хидроизолационната система. Предвидено е полагане на топлоизлация от минерална вата с дебелина 12см и с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,034 W/mK$. Топлоизолационната система ще се монтира в подпокривното пространство на сградата. По покрива са предвидени следните дейноти: след като старата компрометирана хидроизолация се отстрани и се възстанови циментовата замазка, отгоре ще се положи новата двупластова хидроизолация – битумна, като втория пласт е с посипка. Ще се подменят водоприемниците и обшивките по покрива.

Енергоспестяваща мярка № 4 – Топлоизолиране на под

Предвижда се монтаж на топлоизолационна система от експандиран полистирен /EPS/, с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 W/mK$ с дебелина от 5cm по тавана на неотопляемия сутерен. Преди това ще се подготви основата, като се изчука подкожушената мазилка и се положи нова вароциментова. За финишно покритие е предвидена минерална мазилка. Предвижда се изолиране на усвоените тераси в частта си граничеща с външен въздух откъм пода – еркер с EPS с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035 W/mK$ с дебелина от 12cm.

Енергоспестяваща мярка № 5 – Енергоспетяващо осветление

Предвижда се изграждане не енергоспестяващо осветление в общите части – стълбищна клетка, в съотвествие с предписанията в доклада за енергийно обследване на сградата. Ще се подмени цялостно инсталацията за осветление – ще се демонтират кабелите и осветителните тела. Ще се положат нови кабели, с PVC изолация, ще се монтират нови осветителни тела – енергоспестяващи.

Дейности по конструктивно възстановяване /усилване/ основен ремонт

В проекта ще бъдат заложи и съответно ще се изпълнят, дейностите предписани като задължителни в Доклада за установяване на техническите характеристики на сградата, съгласно чл. 169, ал. 1-5 от ЗУТ. Предвидено е обработката на видимата армировка, включващо почистване на ръждата, полагане на защитен антикорозионен грунд и възстановяване на бетоновото покритие. Предвижда се и да се обработят всички пукнатини в общите части, чрез циментова стабилизация.

Дейности по обновяване на общите части

Ще се ремонтират всички входни коризки – ще се положи нова хидроизолация, ще се ремонтира отводняването и ще се въстанови бучардата, на местата където това е необходимо. Предвиден е и ремонт на стъпалата към сутерена и на трите входа. Стълбищната клетка ще се обнови изцяло. Ще се възстанови компрометираната мазилка по стените и тавани, като дефектиралата се отстрани и се положи нова. Отгоре ще се изпълни гипсова шпакловка и ще се положи латекс по стени и таваните на стълбищната клетка. Ще се положи блажна боя по цокъла на стълбищните клетки. Стълбищните парапети ще се реновират и възстановят. Изцяло ще бъдат подменени заземителната и мълниезащитната инсталции на сградата.

След подробен оглед на сградата и запознаване с изготвените Доклади за техническо и енергийно обследване, предвиждаме за изпълним следните мерки за енергийна ефективност и подобряване на техническото състояние на сградата:

Дейности по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт:	
1	Ремонт на паднала бучарда от външна сутеренна стена с цел недопускане проникване на атмосферни води в сутеренните стени
2	Ремонтни дейности по възстановяване на разрушената замонолитка в разпределителната стена в сутерена
3	Почистване от корозия на видимите връзки на разпределителните и подовите панели и елементите, към които са монтирани, изпълнение на нови заваръчни шевове, вкл. полагане на антикорозионно покритие - сутерен
4	Репарационни дейности - обработка на стоманобетонни елементи с разкрита армировка от площен характер - подови панели над сутерена, стенните и покривните панели при входовете, както и таванските панели над стълишната клетка на вход Б
5	Обработка чрез циментова стабилизация на пукнатини по стени на стълбищната клетка
6	Възстановяване цялостта на бетона по челото на стена между стълбищно рамо към сутерена и стълбищно рамо към първи етаж и обработка на пукнатините между стенни елементи при врата за сутерена
7	Възстановяване на видимите връзки на балконските пана и елементите към, които са монтирани - почистване от ръжда, нови заваръчни шевове и антикорозионно покрите
8	Ремонт на пукнатини - таван на стълбищната клетка на вход А

Ремонтни дейности в общите части на сградата	
1	Обрушване на компрометирана мазилка по стени и тавани на стълбищна клетка
2	Направа на изравнителна мазилка по стени и тавани на стълбищна клетка
3	Направа на шпакловка по стени и тавани на стълбищна клетка
4	Боядисване с латекс по стени и тавани на стълбищна клетка
5	Боядисване с блажна боя по метални парапети и цокли на стълбищна клетка
6	Боядисване с блажна боя по метални врати в общите помещения
7	Ремонт на стълбищен парапет, вкл. ръкохватки
8	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати за отделяне на стълбищната клетка от мазетата EI90
9	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка
10	Цялостна подмяна на заземителната и мълниезащитната инсталация
11	Подмяна на главната хоризонтална водопроводна инсталация, вкл. монтаж на изолация
12	Подмяна на вертикалните водорповодни клонове в сградата, вкл. монтаж на изолация

13	Изпитване на водопроводната инсталация

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ

Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма

1	Демонтаж на стара съществуваща дограма
2	Доставка и монтаж на PVC дограма - пет камерна с двоен стъклопакет, с еднонискоемисионно стъкло и коефициент на топлопреминаване U≤1,40W/mK
3	Доставка и монтаж на PVC дограма - пет камерна с двоен стъклопакет, с еднонискоемисионно стъкло и коефициент на топлопреминаване U≤1,40W/mK - прозорци при сутерена и покрива
4	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с коефициент на топлопреминаване U≤1,70W/mK
5	Вътрешно обръщане на страници на прозорци
6	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола
7	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци

Енергоспестяваща мярка 2 – Топлинно изолиране на външни стени

1	Монтаж и демонтаж на скеле
2	Очукване на компрометирана мазилка и възстановяване на същата
3	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на ТИ система
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по външната страна на неизолираните фасадни стени, вкл. стени на подпокривно пространство
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 5см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по външната страна на фасадните стени със съществуаща изолация
6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол /XPS/ с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по външната страна на стени на сутерена над ниво терен
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 2см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по страници на прозорци
8	Доставка и полагане на цветна екстериорна мазилка по фасади
9	Доставка и полагане на цветна екстериорна мазилка по цокъл
10	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци

Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив

1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система - минерална вата с дебелина 12см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,044W/mK в подпокривното пространство
2	Демонтаж на технически съоръжения от покрива и обратен монтаж
3	Демонтаж на ламаринена обшивка и щорцове от поцинкована ламарина
4	Демонтаж на водоприемници по покрив
5	Демонтаж на съществуваща хидроизолация
6	Възстановяване на компрометирана на циментова замазка по покрив

7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол /XPS/ с дебелина 12см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK по покрив на асансьорна и стълбищна клетки и тераси, включително полагане на защитно фолио и циментова замазка
8	Доставка и монтаж на полиуретанови панели с дебелина 9см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,025W/mK по покрив тераси на последен жилищен етаж
9	Направа на холекри
10	Доставка и монтаж на нови водоприемници по покрив
11	Доставка и монтаж на липсващи вентилационни шапки на ВВК
12	Подмяна на водосточните тръби в подпкривното пространство
13	Доставка и монтаж на двуслойна битумна хидроизлационна мембрана - втория слой е с посипка - по основен покрив, покрив на асансьорна и стълбишна клетка и входни козирки
14	Направа и монтаж на щорцове от поцинкована ламарина по бордове на покрив и козирки
15	Доставка и монтаж ламаринена обшивка по бордове на покрив и козирки
16	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци

Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под

1	Очукване накомпрометирана мазилка и възстановяване на същата
2	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на ТИ система
3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 5см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем /таван на сутерен/
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 12см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по под към външен въздух
5	Доставка и полагане на минерална мазилка таван на сутерен и еркери
6	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци

Енергоспястяваща мярка 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление

1	Ремонт на ел. инсталацията в общите части на сградата
2	Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела, с датчици за движение

V. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Авторският надзор ще бъде упражняван ор проектантите, изготвили инвестиционния проект, по време на целия строителен процес и особено когато когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, заверки - при покана от страна на Възложителя и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за

точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите

С осъществане на авторски надзор гарантираме точното изпълнение на проекта, съблюдаване на архитектурните, технологични, стилистични и строителни правила и норми, както и подготовка на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

VI. ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ

Политиката ни е ориентирана към непрекъснато удовлетворяване изискванията и очакванията на инвеститорите за подобряване и усъвършенстване на качеството на изпълняваните строително-монтажни работи.

Разполагаме с бригади за изпълнение на разнообразни строителни задачи, като в зависимост от трудоемкостта на възложения обект сме в състояние да привлечем допълнително необходимите трудови и ръководни ресурси. За изпълнение на довършителни работи по обектите разполагаме с висококвалифицирани специалисти за изпълнение на основните довършителни работи.

Смятаме, че рискът от забава поради липсата на организация, както и лошо качество поради неквалифицираност на работниците е нисък.

	Възможни рискове	**Възможни последици**	**Степен на въздействие**	**Мерки за недопускане**	**Мерки за преодоляване**
1	Непредвидени лоши атмосферни условия	Изоставане от графика и ненавременно изпълнение на обекта	ниска	Прогнозиране на атмосферните условия	Изпълнение на дейност, която не се влияе от тях
2	Забава доставката на материал	Закъснение началото на започване на работата, изоставане от графика , ненавременно изпълнение на обекта	средна	Подробно проучване на пазара на материали; неустойки за евентуална забава	Алтернативни варианти за работа с няколко доставчика; преорганизиране на работния процес

3	Възникване на непредвидени СМР	Ненавременно изпълнение на обекта	средна	Ангажираност на екипите само с тази поръчка; проучване видовете СМР още при започване на обекта	Възможност за поемане на още 20% непредвидени СМР
4	Несъответствие на материала с предварително заложените технически характеристики	Закъснение началото на започване на работата, изоставане от графика , ненавременно изпълнение на обекта	ниска	Работа с дългогодишни партньори-доставчици на материали, с които имаме изградено взаимно доверие	Проверка дали съответстват на изискванията на техническата спецификация; Декларации за съответствие; проверка на сроковете на годност
5	Недоволство на граждани и ползватели на съседни обекти, относно шум и замърсяване	Изоставане от графика , ненавременно изпълнение на обекта	ниска	Липса на голям брой шумни операции; Съобразяване с вдигането на шум в периона между 14,00-16,00ч., сутрин преди 8.00ч. и вечер след 20ч.	Разработване и прилагане на програма от технически и/или организационни мерки, за да се сведе до минимум експозицията на шум; ограничаване на шума чрез екрани, кожуси, покрития, ограждения и др.
6	Не добра организация и планиране на последователността на строит. процеси и съответно планиране на доставките на материали и наличието на организирани работни звена. Недостатъчна квалифицираност на работните звена	Изоставане от графика , ненавременно изпълнение на обекта	ниска	Дългогодишен опит на фирмата в строителния отрасъл;стегната организация на работа, стриктното спазване на технологичната последователност на строителните процеси и точното прилагане на изискванията на нормативната база в отрасъла	Възможност да привлечем допълнително необходимите трудови и ръководни ресурси

VII. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Фирма „АТ Инженеринг 2000“ ООД – партньор в ДЗЗД „САНИРАНЕ-ЮЗ“ има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда съгласно ISO 14001.

Като се има предвид естеството на извършваните строително-монтажни работи, смятаме, че Нормативната уредба, която трябва спазваме включва най-малко следните нормативни документи:

- Закон за опазване на околната среда (изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.);
- Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в
- сила от 13.07.2012 г.);
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г.);
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (брой: 89 на Държавен вестник от дата 13.11.2012 г.);
- Наредба №6 от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Всички работници и специалисти, които ще вземат участие в изграждането на обекта са запознати с прилаганата политика и цели по качеството /изискванията на система по опазване на околната среда/.

Основна отговорност за опазване на околната среда при изграждането на обекта, ще се носи от техническия ръководител на обекта.

Следвайки своята политика за опазване на околната среда, фирмата се ангажира да ограничи всички работи в рамките на строителната площадка, вземайки всички мерки за ограничаване на персонала и оборудването в рамките на строителните площадки.

Ще се вземат всички мерки за защита на околната среда, както върху строителната площадка, така и извън нея, като се ограничават вредите и нарушенията от замърсяване, шум или други ефекти на дейността.

Гарантираме, че за времето на срока на договора, твърдите отпадъци на повърхността и отпадъчните води от строителната площадката, няма да надвишават стойностите предвидени от закона и ще предприеме незабавни действия за ограничаване на последиците от замърсявания върху здравето на хората и околната среда.

Задължаваме се за времето на изпълнение на обекта да спазваме разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения.

Мерки по опазване на околната среда се изразява в следното:

- строителните отпадъци се депонират на депа, предназначени за поемане на строителни отпадъци;
- при евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране;
- транспортните схеми в населените места за извозване на отпадъците до депата при необходимост се съгласуват с общината;
- против утечки на масла се извършва постоянен контрол на техническото състояние на машините;
- при изпълнение на рехабилитационните работи и изграждане на нови съоръжения унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния орган.

При приключване на обекта се задължаваме:

- да почистим строителната площадка и околното й пространство;
- да отстраним за своя сметка всички временно складирани на обекта отпадъци, като се извозат и депонират;

VIII. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЖИВУЩИТЕ

По време на изпълнението на строително-монтажните работи, сградата ще бъде обитаема, в тази връзка ДЗЗД „САНИРАНЕ-ЮЗ" ще предприеме всички необходими мерки, за намаляване на влиянието им върху обитателите на блока, за да не затруднява обслужването на дейността им. Строително-монтажните работи, които ще се извършват в апартаментите, ще бъдат извършени в удобно за живущите в тях време от деня, след предварителна уговорка и уточнен час. Всички дейности, касаещи живущите, ще бъдат извършени по предварително уточнен и одобрен от тях или техен представител /представляващият СС/ график.

Предвиждаме следните мерки за намаляване затрудненията за обслужване дейността на живущите:

1. ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА РАЙОНА /СТРИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА/:

Подхода към сградата ще бъде ограден и обезопасен. Ще бъдат поставени обозначителни табели, на местата със специфични рискове, които да предупреждават за съответните такива. Ще бъдат поставени указателни табели, указващи посока на движение, преминаваме или посока към улица. При необходимост ще се монтират платформи за преминаване. На всички места, където се извършват строително-монтажи дейности, ще има оградни пана, предупредителни табели, така че, да бъде ограничен всякакъв достъп на живущите до тях. Организиране на работният процес, така че минимално да затрудним преминаването, достъпа до входовете, етажните площадки и др.

2. МЕРКИ СРЕЩУ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО И ОБРАЗУВАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕТИРАНИ ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ

Ще бъдат осигурени контейнери за събиране на отпадъците. Генерираните отпадъци ще бъдат извозвани, според установената необходимост. Така ще се избегне натрупане и препълване на контейнерите със отпадъци. Ще бъдат осигурени и кошчета за събиране на битови отпадъци, за нуждите на работниците и инженерния екип. Всички работници и посетители на обекта ще бъдат инструктирани и контролирани относно спазване на изискванията за разделно събиране на отпадъците и недопускане изхвърляне на същите на места различни от определените на обекта. Имплементирането на мярката е през целия период на строителство.

3. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА ШУМА

Изпълнението на строително-монтажните работи е съпроводено с значителен брой шумни операции. Основната ни цел по време на изпълнението им ще бъде да не допускаме дейността ни да вреде или притеснява живущите. Основна мярка за ограничаване на шума и вибрациите е използването на техника и механизация в изправно състояние. Така няма да се надвишават допустимите нива на шум. Организацията на изпълнението на дейностите ще бъде съобразена с времето за почивка от 14:00-16:00 часа, когато работата ще бъде преустановявана или ще се извършват дейности, които не включват шумни операции. Строително-монтажни работи преди 8:00 часа сутринта и след 20:00 часа вечерта няма да се извършват.

XIX. ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

По време на изпълнението на поръчката се ангажираме да спазваме всички нормативни изисквания, съгласно действащото законодателство в Република България, изикванията посочени от Възложителя, както и изискванията, съгласно Методиката за изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. По време на строителството ще изготвяме, събираме и съхраняване строителната документация, докаваща изпълнението на строежа. След приключване на строително монтажните работи ще окажем пълно съдействие за подготвката и комплетоване на необходимата документация, за приключване на обекта. Ще содействаме изцяло на Възложителя и Строителния надзор за въвеждане на обекта в експлоатация.

04.08.2016г. ***Управител „САНИРАНЕ-ЮЗ“ :.....***

/Христо Ламбев/

ОБРАЗЕЦ №12

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

От: „Саниране - ЮЗ" ДЗЗД

(наименование на участника)

с адрес: гр. София, ж.к.София Парк, Търговска зона, бл.16В, офис 1-2, № _____,
тел.: 0888964465, факс: _____, e-mail: briabuild@gmail.com
регистриран по ф.д. № _____ / _____ г. по описа на _____ съд,
ЕИК / Булстат: _____,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

I. Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на 526 409,59лв. (словом: петстотин двадесет и шест хиляди четиристотин и девет лв. и 59ст.) **без ДДС** или **631 691,51 лв.** (словом: шестстотин тридесет и една хиляди шестстотин деветдесет и един лв. и 51ст.) **с ДДС, както следва:**

За изготвяне на работен проект по всички части: 28 820,00 лв. (словом: двадесет и осем хиляди осемстотин и двадесет лв. и 0ст.) **без ДДС** или **34 584,00 лв.** (словом: тридесет и четири хиляди петстотин осемдесет и четири лв. и 0ст.) **с ДДС; (В предлаганата цена за изготвяне на работните проекти, Участникът следва да калкулира всички разходи включително и тези за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта)**

За изпълнение на СМР 495 689,59 лв. (словом: четиристотин деветдесет и пет хиляди шестстотин осемдесет и девет лв. и 59ст.) **без ДДС** или **594 827,51 лв.** (словом: петстотин деветдесет и четири хиляди осемстотин двадесет и седем лв. и 51 ст.) **с ДДС съгласно приложените КСС.**

Както и 1 900,00 (хиляда и деветстотин лв. и 0ст.) без ДДС или 2 280,00 лв. (две хиляди двеста и осемдесет лв. и 0 ст.) с ДДС представляващи **непредвидени разходи*** по време на изпълнение на СМР. (Непредвидените разходи следва да са в размер на максимум 10% от стойността на СМР)

**Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете РСМР са както следва:

1. **П1** – Средна часова ставка 6,00 лв./час

Христо Ламбев

БРИАБИЛД СОФИЯ ЕООД

2. **П2** - Допълнителни разходи върху труд 100 %

3. **П3** – Допълнителни разходи върху механизация 30 %

4. **П4** – Доставно -складови разходи 10 %

5. **П5** – Печалба 9 %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид РСМР ,предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на РСМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Име и фамилия: Христо Ламбев
Длъжност: Управител
Подпис и печат:_____

ВАЖНО!!!

Участникът изготвя работните проекти съгласно техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническият паспорт и енергийното обследване, както и съпътстващите ги дейности.

*Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

Всяка страница от ценовото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

При оферирane на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА:: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК №3 .

БРИАБИЛД ЕООД София

Христо Ламбев

КОЛИЧЕСТВЕНО -СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, етап IV – ти - 70 обособени позиции и изпълнение на СМР за 3 бр. сгради - 3 ОП - общо 73 обособени позиции във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Благоевград.

Обособена позиция №5. Многофамилна жилищна сграда – блок № 208 вх. А, вх. Б и вх. В, с административен адрес ж.к. "Еленово"

№	СМР	Мярка	Количество	Ед. Стойност	Общо, лв. без ДДС
Дейности по конструктивно възстановяване /усилване/основен ремонт:					
1	Ремонт на паднала бучарда от външна сутеренна стена с цел недопускане проникване на атмосферни води в сутеренните стени	м2	3,40	78,52	266,97
2	Ремонтни дейности по възстановяване на разрушената замонолитка в разпределителната стена в сутерена	бр.	1,00	298,54	298,54
3	Почистване от корозия на видимите връзки на разпределителните и подовите панели и елементите, към които са монтирани, изпълнение на нови заваръчни шевове, вкл. полагане на антикорозионно покритие - сутерен	бр.	1,00	208,00	208,00
4	Репарационни дейности - обработка на стоманобетонни елементи с разкрита армировка от площен характер - подови панели над сутерена, стенните и покривните панели при входовете, както и таванските панели над стълишната клетка на вход Б	м2	12,40	45,40	562,96
5	Обработка чрез циментова стабилизация на пукнатини по стени на стълбищната клетка	м	6,20	49,50	306,90
6	Възстановяване цялостта на бетона по челото на стена между стълбищно рамо към сутерена и стълбищно рамо към първи етаж и обработка на пукнатините между стенни елементи при врата за сутерена	м2	2,56	20,80	53,25
7	Възстановяване на видимите връзки на балконските пана и елементите към, които са монтирани - почистване от ръжда, нови заваръчни шевове и антикорозионно покрите	бр.	1,00	208,00	208,00
8	Ремонт на пукнатини - таван на стълбищната клетка на вход А	м	3,70	49,50	183,15
Ремонтни дейности в общите части на сградата					
1	Обрушване на компрометирана мазилка по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	126,40	1,69	213,62
2	Направа на изравнителна мазилка по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	126,40	9,03	1 141,39
3	Направа на шпакловка по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	1 040,45	7,48	7 782,57
4	Боядисване с латекс по стени и тавани на стълбищна клетка	м2	1 040,45	6,61	6 877,37
5	Боядисване с блажна боя по метални парапети и цокли на стълбищна клетка	м2	52,00	8,87	461,24
6	Боядисване с блажна боя по метални врати в общите помещения	м2	43,64	8,87	387,09
7	Ремонт на стълбищен парапет, вкл. ръкохватки	м	96,80	12,60	1 219,68

Христо Лалев

8	Доставка и монтаж на пожароустойчиви врати за отделяне на стълбищната клетка от мазетата EI90	бр	3,00	938,00	2 814,00
9	Ремонт на стъпала от монолитна мозайка	м2	6,25	72,50	453,13
10	Цялостна подмяна на заземителната и мълниезащитната инсталация	компл.	1,00	6 850,00	6 850,00
11	Подмяна на главната хоризонтална водопроводна инсталация, вкл. монтаж на изолация	компл.	3,00	1 795,00	5 385,00
12	Подмяна на вертикалните водорповодни клонове в сградата, вкл. монтаж на изолация	компл.	3,00	3 510,00	10 530,00
13	Изпитване на водопроводната инсталация	компл.	3,00	260,00	780,00
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ					
Енергоспестяваща мярка 1: Подмяна на съществуваща стара дограма					
1	Демонтаж на стара съществуваща дограма	м2	406,63	9,75	3 964,64
2	Доставка и монтаж на PVC дограма - пет камерна с двоен стъклопакет, с еднонискоемисионно стъкло и коефициент на топлопреминаване U≤1,40W/mK	м2	369,05	154,54	57 032,99
	Доставка и монтаж на PVC дограма - пет камерна с двоен стъклопакет, с еднонискоемисионно стъкло и коефициент на топлопреминаване U≤1,40W/mK - прозорци при сутерена и покрива	м2	22,68	154,54	3 504,97
3	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с коефициент на топлопреминаване U≤1,70W/mK	м2	14,90	221,40	3 298,86
4	Вътрешно обръщане на страници на прозорци	м	856,75	12,02	10 298,14
5	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозоречна пола	м	358,10	28,58	10 234,50
6	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	м3	32,50	24,60	799,50
Енергоспестяваща мярка 2 – Топлинно изолиране на външни стени					
1	Монтаж и демонтаж на скеле	м2	3 625,00	5,80	21 025,00
2	Очукване на компрометирана мазилка и възстановяване на същата	м2	241,00	10,72	2 583,52
3	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на ТИ система	м2	3 600,09	1,96	7 056,18
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по външната страна на неизолираните фасадни стени, вкл. стени на подпокривно пространство	м2	2 924,46	40,12	117 329,34
5	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 5см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по външната страна на фасадните стени със съществуаща изолация	м2	96,83	36,21	3 506,21
6	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол /XPS/ с дебелина 10см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по външната страна на стени на сутерена над ниво терен	м2	248,49	47,48	11 798,31

Христо Ламбев

7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 2см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по страници на прозорци	м'	1 251,55	17,04	21 326,41
8	Доставка и полагане на цветна екстериорна мазилка по фасади	м2	3 351,60	13,70	45 916,92
9	Доставка и полагане на цветна екстериорна мазилка по цокъл	м2	248,49	13,70	3 404,31
10	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	м3	11,50	24,60	282,90
Енергоспестяваща мярка 3: Топлинно изолиране на покрив					
1	Доставка и монтаж на топлоизолационна система - минерална вата с дебелина 12см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,044W/mK в подпокривното пространство	м2	606,95	38,54	23 391,85
2	Демонтаж на технически съоръжения от покрива и обратен монтаж	бр.	3,00	243,00	729,00
3	Демонтаж на ламаринена обшивка и щорцове от поцинкована ламарина	м	255,00	5,11	1 303,05
4	Демонтаж на водоприемници по покрив	бр.	6,00	3,58	21,48
5	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	895,25	3,12	2 793,18
6	Възстановяване на компрометирана на циментова замазка по покрив	м2	220,00	13,98	3 075,60
7	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от екструдиран пенополистирол /XPS/ с дебелина 12см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK по покрив на асансьорна и стълбищна клетки и тераси, включително полагане на защитно фолио и циментова замазка	м2	119,00	59,68	7 101,92
8	Доставка и монтаж на полиуретанови панели с дебелина 9см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,025W/mK по покрив тераси на последен жилищен етаж	м2	25,60	50,40	1 290,24
9	Направа на холекри	м	286,50	7,29	2 088,59
10	Доставка и монтаж на нови водоприемници по покрив	бр.	6,00	35,84	215,04
11	Доставка и монтаж на липсващи вентилационни шапки на ВВК	бр.	6,00	28,56	171,36
12	Подмяна на водосточните тръби в подпкривното пространство	м	13,20	32,10	423,72
13	Доставка и монтаж на двуслойна битумна хидроизлационна мембрана - втория слой е с посипка - по основен покрив, покрив на асансьорна и стълбишна клетка и входни козирки	м2	895,25	27,64	24 744,71
14	Направа и монтаж на щорцове от поцинкована ламарина по бордове на покрив и козирки	м	255,00	10,40	2 652,00
15	Доставка и монтаж ламаринена обшивка по бордове на покрив и козирки	м	255,00	22,61	5 765,55
16	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	м3	44,75	24,60	1 100,85
Енергоспестяваща мярка 4: Топлинно изолиране на под					
1	Очукване накомпрометирана мазилка и възстановяване на същата	м2	72,00	10,72	771,84
2	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на ТИ система	м2	751,55	1,96	1 473,04

Христо Колибев

3	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 5см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по под над неотопляем сутерен, граничещ с отопляем обем /таван на сутерен/	м2	654,95	36,21	23 715,74
4	Доставка и монтаж на топлоизолационна система от експандиран пенополистирол /EPS/ с дебелина 12см и коефициент на топлопроводност λ≤ 0,035W/mK /вкл. лепило, мрежа, ъглови профили, крепежни елементи/ по под към външен въздух	м2	96,60	43,71	4 222,39
5	Доставка и полагане на минерална мазилка таван на сутерен и еркери	м2	751,55	13,70	10 296,24
6	Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци	м3	2,40	24,60	59,04
	Енергоспестяваща мярка 5: Въвеждане на енергоспестяващо осветление				
1	Ремонт на ел. инсталацията в общите части на сградата	компл.	3,00	2 185,00	6 555,00
2	Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела, с датчици за движение	бр.	31,00	44,60	1 382,60
				Общо без ДДС:	**495 689,59**
	Изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор без ДДС:				**28 820,00**
	Непредвидени раходи при изпълнение на СМР				**1 900,00**
				ОБЩО БЕЗ ДДС:	**526 409,59**
				20% ДДС:	**105 281,92**
				ОБЩО с включен ДДС:	**631 691,51**

Христо Ламбев.....
Длъжност: Управител

Христо Ламбев